

	HAZIR BETON DENETİM SÜRECİ		
	DOK.NO:YM-SR-02	YÜRÜRLÜK TARİHİ: 23.02.2015	REVİZYON NO: 01/-08.04.2015
Süreç Sorumlusu	Çevre ve Şehircilik İl Müdürü,Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü		
Sürecin Amacı	Hazır betonların standartlara uygun ve güvenli olarak üretimi için kontrol ve denetimini sağlamak.		
Kontrol Kriteri	Beton üreticisinin ürettiği ürünlere yapılan Denetim sayısı/Yıl		
Performans Kriteri	Her beton üreticisinin ürününün yıllık denetim sayısı		
Sürecin Adımları	<p>PROSEDÜR DETAYI:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, PGD yıllık denetim programını İl Müdürlüğümüze yazı ile bildirilir.2- Müdür Yardımcısının havalesi ile Şube Müdürlüğümüze gönderilen PGD yıllık denetim programına göre, Şube Müdürü tarafından 3 aylık, haftalık denetim programı oluşturulur.3- Bu programa göre, PGD elemanları görevlendirilir.4- Piyasa Gözetimi ve Denetimi elemanları kurumun tahsis ettiği araçla beton santraline gider, santralin o haftaki beton döküm planını alır.5- Beton dökümü yapacak olan transmikserlerden sevk irsaliyesi istenerek irsaliye kontrolü yapılır.6- Haftalık üretim planına göre aynı sınıf beton olmak koşuluyla bir hafta içerisinde aynı veya birden farklı günlerde her bir transmikser seferinden en az iki numune olmak üzere 3 farklı transmikserden numune alımı gerçekleştirilir.7- Her transmikser için alınan numunenin, görevli teknik elemanlar tarafından sıcaklığına, ortam sıcaklığına bakılır ve slump(çökme) deneyi yapılır.8- Slump(çökme) deneyi sonuçları ve sıcaklıkları Piyasa Gözetimi ve Denetimi elemanları tarafından taze beton numune alma tutanağına yazılır.9- Üç nüsha taze beton numune alma tutanağı düzenlenir. Bunlardan biri beton firmasına diğer nüshalar ise PGD elemanları tarafından saklanmak üzere arşivde dosyalanır.10- Alınan küp numuneler 16-72 saat arasında şantiyede muhafazası sağlanarak bekletilir.11- 24 saat sonunda il Laboratuvarına/Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarına getirilir.12- Laboratuvarıda, kırılmak üzere kür havuzunda 27 gün bekletilir.13- Kırım sonuçları, yapı laboratuvarı tarafından ilgili şubeye bildirilir.14- Laboratuvar Kırım sonuçları PGD elemanlarınca değerlendirilerek sonuçları uygun bulunmuş ise dosyasına kaldırılır. Eğer bir uygunsuzluk var ise bu uygunsuzluğun giderilmesi için beton firmasına kanunun öngördüğü cezai müeyyide uygulanır. Beton Deney Sonuçları Bakanlığımızın veri sistemi olan YMDS sistemine kaydedilir		
Sürecin Girdisi	Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün Yıllık PGD Programı,Şikayet ve Başvuru dilekçesi		
Sürecin Çıktısı	Piyasa Gözetimi ve Denetim hizmeti sonucu hazırlanan tutanak ve/veya rapor.		
Gözden Geçirme Periyodu	3 ay		
Sürecin Dayanağı	4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 305/AB/2011 sayılıYapı Malzemeleri Yönetmeliği		

HAZIR BETON DENETİM SÜRECİ İŞ AKIŞI

