



**T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

**GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ,
ÇERKEZHÖYÜK (GÖKÇEHÜYÜK) MAHALLESİ
125037 ADA 34 PARSELE AİT**



**GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ AMAÇLI
1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI**

PLAN ARAŞTIRMA ve AÇIKLAMA RAPORU



DÖRT E PLANLAMA

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER.....	2
TABLolar.....	2
AMAÇ VE KAPSAM.....	3
1. PLANLAMA ALANININ KONUMU.....	4
1.1. PLANLAMA ALANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	4
1.2. GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ.....	8
1.3. PLANLAMA ALANI.....	9
2. PLAN HİYERARŞİSİ VE GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ.....	12
2.1. ÇEVRE DÜZENİ PLANI.....	14
2.2. PLANLAMA ALANININ MEVCUT İMAR PLANI DURUMU.....	18
3. ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI.....	18
3.1. FİZİKSEL YAPI.....	18
3.1.1. Jeomorfolojik Yapı.....	18
3.1.2. Genel Jeoloji ve Deprem Durumu.....	20
3.1.3. İklim.....	22
3.1.4. Bitki Örtüsü.....	23
3.2. DEMOGRAFİK YAPI.....	23
3.3. SOSYAL VE EKONOMİK YAPI.....	25
3.4. İMAR PLANINA ESAS JEOLojİK – JEOTEKNİK ETÜT DURUMU.....	26
3.5. PLANLAMA ALANININ HÂLİHAZIR HARİTA VE MÜLKİYET DURUMU.....	31
3.6. PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	33
3.7. PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUM FOTOĞRAFLARI.....	34
4. KURUM/KURULUŞ GÖRÜŞLERİ.....	38
5. SENTEZ.....	49
6. PLAN TEKLİFİ.....	51
6.1. PLAN TEKLİFİNİN AMACI, GEREKÇESİ VE YASAL DAYANAĞI.....	51
6.2. PLAN KARARLARI.....	52
7. EKLER.....	55

ŞEKİLLER

Şekil 1. Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçerisindeki Konumu	4
Şekil 2. Planlama Alanının Gölbaşı İlçesi ve Özel Çevre Koruma Bölgesi İçindeki Konumu	5
Şekil 3. Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Yeri	7
Şekil 4. Planlama Alanının Gölbaşı ÖÇKB İçindeki Yeri	9
Şekil 5. Planlama Alanının Çevre İlçelere Uzaklığı.....	10
Şekil 6. Planlama Alanının Uzak ve Yakın Uydu Görüntüsü	11
Şekil 7. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Alanının Konumu (Plan Bütünü)	15
Şekil 8. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Alanının Konumu (Pafta kesidi)	16
Şekil 9. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Jeomorfolojik Yapı	19
Şekil 10. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Jeolojik Yapı	20
Şekil 11. Planlama Alanı Deprem Tehlike Haritasındaki Yeri	21
Şekil 12. Planlama Alanı Yerleşime Uygunluk Haritası	30
Şekil 13. Planlama Alanı Aplikasyon Krokisi	31
Şekil 14. Planlama Alanı 1/1.000 Ölçekli Halihazır Haritadaki Konumu	32
Şekil 15. Planlama Alanı 1/5.000 Ölçekli Halihazır Haritadaki Konumu	33
Şekil 16. Fotoğraf Yönleri.....	34
Şekil 17. Sentez Paftası.....	50
Şekil 18. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi.....	53
Şekil 19. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.....	54

TABLolar

Tablo 1. Gölbaşı İlçesi İklim Değerleri	22
Tablo 2. Planlama Alanı Tapu Bilgileri.....	32

AMAC VE KAPSAM

Modern toplumun vazgeçilmez bir ihtiyacı olan enerji, başta sanayi, teknoloji, ulaşım, iletişim olmak üzere tüm faaliyetlerin başlıca temel taşıdır. Sürekli artan enerji ihtiyacı ile birlikte, mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması, alternatif enerji kaynaklarının önemini ortaya koymaktadır. Özellikle sürdürülebilirlik kavramının gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda tartışıldığı günümüzde, alternatif enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda yasal düzenlemeler ve kamusal teşvikler yatırımların ve yatırımcıların önemini artırmıştır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem artmaktadır.

Ülke olarak; sanayileşme ve ekonomik kalkınma ile birlikte yeni ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması hem nispeten çevre kirliliği hem de ekonomik gereklilik ve dışarıya bağlı enerji üretim metotlarının ağırlığının azaltılması hususlarını beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin hemen hemen yüz ölçümünün yarısının denizlerle çevrili olması, yer yer yüksek kesimlere sahip olması, güneş alma oranının yüksek olması gibi coğrafi konumu, yeryüzü şekilleri ve yeraltı kaynakları özellikleri açısından dalga enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ve güneş enerjisi gibi birçok yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Bu kapsamda alternatif ve temiz enerji üretim yöntemlerinden GES (Güneş Enerji Santralleri) de ön plana çıkmaktadır.


Türkiye genelinde artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2015 yılı ve sonrasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri yatırımları artış göstermektedir. 2022 yılı verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı santral sayısı 673’tür. GES faaliyetleri aracılığıyla elde edilen kurulu güç 8.335 MWe olarak gözlemlenmektedir. Bir diğer gösterge olarak Türkiye’deki güneş enerji santrallerinden elde edilen yıllık elektrik üretimi yaklaşık olarak 12.620 GWh olarak hesaplanmıştır.

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi 125037 ada 34 nolu parsel içerisinde kurulması planlanan 990 kWe (Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) olmak üzere toplam 2,97 MWe kurulu gücündeki enerji üretim santralinin (Güneş Enerji Santrali) planlanarak artan yenilenebilir enerji talebinin karşılanması amaçlanmaktadır.

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU


1.1. PLANLAMA ALANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Planlama alanı, İç Anadolu Bölgesinde, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 125037 ada 34 parsel nolu taşınmaz içinde kalmaktadır.



Şekil 1. Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçerisindeki Konumu

Planlamaya konu taşınmazın bulunduğu alan 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ilan edilen “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içerisinde kalmaktadır.



Şekil 2. Planlama Alanının Gölbaşı İlçesi ve Özel Çevre Koruma Bölgesi İçindeki Konumu

Ankara ili; 39° 56' kuzey paraleli, 32° 51' doğu meridyeninde yer almaktadır. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Etrafı Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir.

Ankara ili; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere toplam 25 ilçeden oluşmaktadır.

Ankara ilinin; toplam yüzölçümü 25,437 km²'dir. 1.355 kilometre uzunluğu ile tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük nehri olan Kızılırmak, ilin doğusunu, 824 kilometre uzunluğu olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçer. Türkiye'nin en büyük kapalı havzasında yer alan ve ülkenin en büyük ikinci gölü olan Tuz gölü Ankara İlinin güneyinde yer alır. Ovalık bir alanda kurulan ilin yüz ölçümünün yaklaşık %50'sini tarım alanları, %28'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12'sini çayır ve meralar, %10'unu ise tarım dışı arazilerdir.

Ankara İlinin; en yüksek noktası 1.862 m yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüz ölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²'lik yüz ölçümü ile Tuz Gölü'nün il içindeki alanı, en uzun akarsuyu yaklaşık 151 km'lik uzunluğu ile Sakarya Nehri'nin il içindeki bölümü, en büyük barajı ise 83,8 km²'lik yüz ölçümü ile Sarıyar Barajı olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Gölbaşı İlçesi; 39° 47' kuzey paralelleri, 32° 48' doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Gölbaşı ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 974 m olup, toplam yüzölçümü 740 km² dir. Ankara il merkezine 20 km. uzaklıkta, İç Anadolu platosu üzerinde bulunan bir ilçedir.

Gölbaşı İlçesinin; doğusunda Bala, Batısında Polatlı, Güneyinde Haymana, Kuzeyinde Çankaya, Mamak ve Yenimahalle İlçeleri yer almaktadır. Gölbaşı ilçesi adından da anlaşılacağı üzere, Ankara ilinin göller bölgesidir. Bölgede Mogan ve Eymir gölleri bulunmaktadır. Mogan Gölü havzası genelde düzgün yer yer orta engebeli bir havzanın alt ucunda alüvyoner setlerin arkasında oluşmuş doğal baraj gölüdür.

Ankara İli; Türkiye karayolları ağı içinde, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü yetki alanı içinde kalmaktadır. Ankara, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan ana ulaşım güzergâhlarının geçiş noktasındadır.

Gölbaşı ilçesi ise, bu ulaşım ağının Ankara içindeki kavşak noktası konumundadır. Gölbaşı İlçesinin bölge ve ülke ile bağlantısı esas olarak karayolu ile sağlanmaktadır. Ana akslar; Ankara – İstanbul, Ankara – Konya – Adana, Ankara – Eskişehir, Ankara – Samsun devlet karayolları ve Ankara çevre otoyoludur. Gölbaşı ÖÇK Bölgesi'ne havayolu ulaşımı, Ankara Çevre Otoyolu bağlantısı üzerinden, yaklaşık olarak 60 km mesafedeki Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan sağlanmaktadır.

Gölbaşı ÖÇK Bölgesi, Ankara Tren İstasyonu'na yaklaşık olarak 20 km mesafededir

Planlama alanı; Ankara- Niğde otoyolunun doğu kesiminde olup Gölbaşı İlçe Merkezine 19,1 kilometre uzaklıktadır.


Çerkezhöyük(Gökçehüyük) Mahallesi; Gölbaşı İlçesi'nin 54 mahallesinden biri olan Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi ilçenin merkezinde yer almakta olup, mahalle sınırlarının bir bölümü Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin güneybatı sınırında kalmaktadır. Ankara iline 35 km, Gölbaşı ilçesine 15 km uzaklıktadır.

Gökçehüyük köyü, 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2'nci maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarını belirleyen 50 km yarıçap içinde kalması sebebiyle köy tüzel kişiliği sona ererek 01.01.2005 tarihinden itibaren mahalleye dönüşmüştür.

1.2. GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

22.10.1990 tarihli 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulunca "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilân edilen alanlardaki çevre değerlerini korumak ve ona yönelik tedbirleri almak üzere Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Kararname 13.11.1989 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanması ile yürürlüğe girmiştir.


Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. ÖÇK Bölgesi'nin büyük bir kısmı Gölbaşı ilçesi sınırları içinde, Mogan Gölü ve Gölbaşı ilçe merkezini de kapsayacak bir konumda bulunmaktadır.



Şekil 5. Planlama Alanının Çevre İlçelere Uzaklığı

Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçehöyük) Mahallesi 125037 Ada 34 parselin (55.331,11 m²) bir bölümünü kapsayan planlama alanı 4,3 ha alandan oluşmaktadır. Konum olarak planlama alanı Ankara şehir merkezine yaklaşık 40 km uzaklıktadır. Sincan'a 52,2 km, Etimesgut'a 53,2 km, Yenimahalle'ye 62,2 km, Çankaya'ya 47,4 km, Mamak'a 52,1 km, Elmadag'a ise 72 km uzaklıktadır.

Çerkezhöyük (Gökçehöyük) Mahallesi, İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve Ankara iline bağlı olan Gölbaşı ilçesinde yer almaktadır. Mahalle Ankara İl merkezinin güney yönünde kalmaktadır. Ankara il merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Ayrıca Gölbaşı ilçe merkezi ile arasında 17 kilometrelik bir mesafe vardır. Çerkezhöyük (Gökçehöyük) Mahallesinin etrafında Yağlıpınar Mahallesi, Oğulbey Mahallesi, Yavrucak Mahallesi, Hacımuratlı Mahallesi, Topraklı Mahallesi ve Karagedik Mahallesi bulunmaktadır.



Şekil 6. Planlama Alanının Uzak ve Yakın Uydu Görüntüsü

2. PLAN HİYERARŞİSİ VE GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ

- ❖ 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır.
- ❖ 31.08.1992 tarih – ilk 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı onayı.
- ❖ 20.09.2004 tarih – 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu onayı.
- ❖ 24.01.2006 tarih – 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu onayı.
- ❖ 14.07.2008 tarih – 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu onayı.
- ❖ 10.06.2010 tarih – 2008 yılı onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali (Ankara 14. İdare Mahkemesi- Esas no: 2009/26; Karar no: 2010/826)
- ❖ 01.09.2010 tarih – 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı onayı.
- ❖ 07.10.2010 tarih – 1/25.000 ölçekli Bursal, Mühye ve Karataş mahalleleri ilave çevre düzeni planı onayı
- ❖ 22.12.2010 tarih- 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı onayı.
- ❖ 29.12.2011 tarih – 1/25.000 ölçekli Bursal, Mühye ve Karataş mahalleleri ilave çevre düzeni planı iptali (Ankara 2. İdare Mahkemesi-Esas no: 2010/2562; Karar no: 2011/2166)
- ❖ 25.12.2012 tarih – 01.09.2010 tarih onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve
- ❖ 16.03.2011 tarih onaylı Taşpınar Ağaçlandırılacak Alan I. Bölge 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı iptali (Ankara 14. İdare Mahkemesi- Esas no: 2011/1396; Karar no: 2012/1946).
- ❖ 24.02.2014 tarih – 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı onayı.
- ❖ 04.06.2014 tarih- 24.02.2014 tarih onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının askı sonrasında kesinleşmesi.
- ❖ 10.07.2015 tarih – 24.02.2014 tarih onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı iptali (Ankara 15. İdare Mahkemesi, Esas no: 2014/1020; Karar no: 2015/963 [Ek-29]) ve 04.06.2014 tarih onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı iptali (Ankara 15. İdare Mahkemesi, Esas no: 2014/1961; Karar no: 2015/964)
- ❖ 18.09.2017 tarih ve 10734 sayıyla “Kentsel Servis Alanı 1” olarak onaylanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 07.01.2021 tarihli Çevre Düzeni Planının iptali. (Ankara 11. İdare Esas No: 2020/268- Karar No: 2021/25.
- ❖ Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hazırlanan, 1/100.000 Ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı'na karşı TMMOB'ye bağlı Mimarlar Odası

Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan dava sonucunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 13.01.2017 tarih ve 116 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, bilirkişilerin sunduğu rapor doğrultusunda Ankara 9. İdare Mahkemesi, '1/100.000 Ölçekli 2038 yılı Çevre Düzeni Planı'nı imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etmiştir.

- ❖ 18.09.2017 tarih 10734 sayılı olur ile onaylanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğinin iptali (Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin E.2019/2265-K.2021/26)
- ❖ 13.03.2018 tarih-18.09.2017 tarih onaylı 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazlara yönelik değerlendirme sonucu söz konusu itirazların kısmen kabulü ve reddine ilişkin itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişiklikler
- ❖ 26.12.2018- 18.09.2017 tarih onaylı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı iptali (Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin Esas no: 2017/3437, Karar No: 2018/2632)
- ❖ Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 05/11/2019 tarihli ve E.2019/244- 2019/1038 sayılı kararı ile "Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 26/12/2018 tarihli ve E:2017/3437-K.2018/2632 sayılı kararının kaldırılmasına, yeniden karar verilmek üzere dava dosyasının mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verildiği bildirilmiş olup bu kapsamda Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yürürlüğe girmiştir.
- ❖ Bakanlık Makamının 18.09.2017 tarihli oluru ile onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı ile Bakanlık Makamının 13.03.2018 tarih ile 16.03.2020 tarihli Bakanlık Olur'u ile onaylanan mezkûr çevre düzeni planı değişikliği, ardından iptali. (Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 07.01 2020 tarih; Esas no: 2020/268 ve 2019/2265, Karar No: 2021/25 ve 2020/26 sayılı kararı ve 15.03.2021 tarih ve Esas no:2020/2155 Karar no: 521 sayılı kararı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dairesinin 27.01.2022 tarih ve Esas no: 2021/506 Karar no: 2022/113)
- ❖ 12.01.2023 tarih 5521511 sayılı olur ile onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
- ❖ Planlama alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını bulunmamaktadır.


2.1. ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Plan değişikliğine konu alan; 2872 sayılı “Çevre Kanunu”nun 9’uncu maddesi kapsamında, 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yetkisindeki, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin içerisinde kalmaktadır.

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Bakanlık Makamının 18.09.2017 tarih ve 10734 sayılı Olur’u ile onaylanmış, 13.03.2018 tarihli 45289 sayılı Olur’u ile de plana yapılan askı itirazları değerlendirilmiştir. 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının itirazlarının değerlendirildiği, 13.03.2018 tarihli ve 45289 sayılı Olur’u ile onaylanan değişikliklere yapılan askı itirazlarının kabul ve reddine ilişkin değişiklikler ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan çevre düzeni planı değişiklikleri 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 16.03.2020 tarih ve 68425 sayılı Olur’u ile onaylanmış ve söz konusu planların değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiştir.

Onaylı 45/2020 arşiv nolu ve ABÇDP-894970 plan işlem numaralı 1/50.000 ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda 25.03.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Bakanlık Makamının 18.09.2017 tarih ve 10734 sayılı, 13.03.2018 tarih ve 45289 sayılı ile 16.03.2020 tarih ve 68425 sayılı Olurları ile onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Plan Değişikliğinin Mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle Gölbaşı Belediye Başkanlığının taleplerini içerecek şekilde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı teklifi Bakanlık Makamının 12.01.2023 tarihli ve 5521511 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmış olup; onaylı plan 07.02.2023 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.



Şekil 7. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Alanının Konumu (Plan Bütünü)



Şekil 8. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Alanının Konumu (Pafta kesidi)

Planlama alanı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında "**Mera Alanı**" tanımlı bölge içerisinde kalmaktadır.

Plan hükümlerinde Mera Alanı için;

6.3.3.2.1. Planda ölçek gereği mera gösterimleri şematik olup, mera vasıflı arazilerde, 4342 sayılı "Mera Kanunu" ve ilgili yönetmelikleri kapsamında uygulama yapılacaktır.

6.3.3.2.2. Bu alanlar içinde özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş parsellerde, "**6.3.3.1. Tarım Alanları**" hükümleri geçerlidir.

6.3.3.1. Tarım Alanları için;

6.3.3.1.1. 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ve 3083 sayılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu" kapsamında kalan tarım arazileridir. Tarım arazilerinin tarımsal üretim amaçlı korunması esastır.

6.3.3.1.2. Tarım arazilerinde yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı Kanun hükümlerine uyulacak olup, tapu vasıfları değiştirilemez. İfraz yapılmaksızın mevcut parselde yapı

yapılması halinde parselin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan bir yola cephesinin olması zorunludur.

6.3.3.1.3. Bu alanlarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 17.12.2015 tarihli ve 33134 sayılı görüşü doğrultusunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün iznine bağlı olarak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı yapılar ile çiftçinin barınması amaçlı yapılar yapılabilir.

Tarımsal amaçlı yapılar amacı dışında kullanılamaz. Tesis sahiplerince, ilçe belediyesine, bu tesislerin başka bir amaçla kullanılmayacağına dair yazılı taahhüt verilmesi zorunludur.

6.3.3.1.4. Bu plandaki tarım alanları, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan tarım alanları sınıflarına ayrılmamış olup tarım alanlarının sınıflaması, ilgili kurum ya da kuruluşlarca yapılacaktır.

6.3.3.1.5. Bu alanlarda yer alacak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı yapılar, tarım alanlarının sınıflamasına göre aşağıda belirlenen koşullara uygun olarak yapılacaktır. Marjinal tarım arazilerinde maks. Emsal=0.20, yapı yüksekliği 7.50 metre, Mutlak tarım arazilerinde maks. Emsal=0.15, yapı yüksekliği 7.50 metre, Dikili ve/veya özel ürün tarım arazilerinde maks. Emsal=0.05, yapı yüksekliği 7.50 metredir. Emsal alana dâhil olmak üzere taban alanı 75 m² ve toplam yapı alanı 150 m² 'yi aşmayan yençok:2 kat olan çiftçinin barınmasına yönelik yapı yapılabilir. Bir parsel üzerinde müstemilat ve tarımsal amaçlı yapılar hariç, birden fazla çiftçinin barınmasına yönelik yapı yapılamaz.

Tarımsal amaçlı yapılar ile çiftçinin barınması amaçlı yapılar için parselin cephe aldığı yollardan ve komşu parsellerden en az 5 metre yapı yaklaşma mesafesi uygulanacaktır. Yapıların Hassas "A" sınırlarına yaklaşma mesafesi ise en az 50 metre olacaktır.

6.3.3.1.6. Tarım alanlarında ruhsat verilebilmesi için kadastral yola cephe zorunludur. Tarım alanlarında yer alan kadastral yollar ihdas edilemez.

6.3.3.1.7. Bu planın onayından önce yürürlükteki mevzuat uyarınca inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni verilmiş olan tarımsal amaçlı yapılara ilişkin haklar saklıdır.

6.3.3.1.8. Botaş boru hattı, enerji nakil hattı ya da ana isale hattının geçtiği parsellerde ilgili kurumun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

6.3.3.1.9. Tarım alanları kapsamında kalan mera vasıflı parsellerde 4342 sayılı "Mera Kanunu" hükümleri geçerlidir."

Genel Hükümlerin 5.10. Maddesinde ise;

"Bu plan kapsamındaki mutlak koruma alanları (hassas zonlar, sazlık bataklık alanlar vb.) dışında kalan alanlarda ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, ilk ve orta dereceli eğitim tesisleri, büyük kentsel yeşil alanlar vb. gibi sosyal donatı alanları; ÇED yönetmeliğinin EK 1 listesinde yer almayan her türlü arıtma tesisleri, ulaşım altyapısı gibi teknik altyapı alanları ile akaryakıt ve lpg istasyonları, yenilenebilir enerji (güneş, jeotermal, vb.) üretim alanlarına ilişkin imar planları ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda bu planda değişikliğe gerek olmaksızın yapılabilir." ifadelerine yer verilmiştir.

2.2. PLANLAMA ALANININ MEVCUT İMAR PLANI DURUMU

Planlama alanı olan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi 125037 Ada 34 Parseli kapsayan alanda herhangi bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

Söz konusu planlama alanında Gölbaşı Belediyesi tarafından yürütülen herhangi bir imar planı çalışması veya projesi bulunmamaktadır.

3. ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

3.1. FİZİKSEL YAPI


3.1.1. Jeomorfolojik Yapı

Gölbaşı yöresinde ana su bölümü çizgisinin en yüksek bölümleri, alanın kuzey-doğu ucundaki Elmadağ doruğu (1865 m yükseklik) ile çevresindeki dar sırtlar üzerinde yer alır. Koruma bölgesinin üç tarafı çeşitli kotlardaki yüksekliklerle çevrilidir. Ortalama olarak 970 m'lik bir kotta bulunan Mogan Gölü civarında 7 adet tepe bulunmaktadır. Gölün batı kısmında 985 m ile Kurukamış Tepesi ve Tuzlukaynak Tepesi, doğusunda 1006 m ile Kepir Tepesi ve 1001 m ile Karacaoğlan Tepesi, güneydoğusunda 1015 m ile Gümgüme Tepesi, güneybatısında 1003 m ile Kalındil Tepesi bulunmaktadır. Mogan Gölü'nün yakın çevresi genellikle 950-1000 m yükseklik arasında değişmekte, sadece gölün güney kısmında ve batı kısmının bir bölümünde 1050-1100 m arasında alanlar bulunmaktadır.

Bölgedeki en dik araziler Mogan Gölü'nün kuzey, doğu ve güneydoğusunda yer almaktadır. Bu bölge %20 ve üzeri eğime sahip alanlardır. Orta derecede olan eğim grupları %6-20 arasında değişmektedir. Bu eğim grupları daha çok Mogan Gölü'nün batı

ve güneybatısında olmakla beraber ÖÇKB alanının birçok yerinde görülmektedir. Düz veya düze yakın eğim grupları %0-5 arasında değişmektedir. Bu eğim grupları Mogan Gölü'nün batısında, güneyinde ve güneydoğusunda görülmektedir. Ankara melanji'na ait metamorfitle, volkanitler ve ofiyolitler üzerinde güney yönde yükselti kaybederek uzanan doğudaki su bölümü kuzey kuzeydoğu- güney güneybatı yönlü Gölbaşı havzasının uzanımına paraleldir. Havzanın batısındaki ana su bölümü Çölova (İmrahor) deresi ile ana akarsu Ankara drenajını ayırır. Bu ana su bölümünde, metamorfitle birlikte yer alan bloklu kireç taşları (Permien) iyi karst gelişimli zengin yer altı suyu rezervuarlarını oluşturmuştur. Havzada bu iki ana su bölümü arasında kalan genç aşınım yüzeylerinin (DII, DIV) kalıntıları, kuzey yönünde akışlı İmrahor deresi drenajına genel hatlarıyla uyan erozyonal-denüdasional süreçlerle gelişmiş, çok basamaklı bir morfoloji sunmaktadır. Yüzey eğimleri genelde ana akarsuyun yerleştiği havza tabanı yönündedir.

Çalışma alanında % 0-5 arasında eğim bulunmaktadır. Ayrıca inceleme alanında herhangi bir dere yatağı da bulunmamaktadır.




Şekil 9. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Jeomorfolojik Yapı

3.1.2. Genel Jeoloji ve Deprem Durumu

Mogan Gölü Havzası genel olarak Paleozoyik yaşlı metamorfikler, Triyas yaşlı kristalize kireçtaşları, Jura-Kretase yaşlı killi kireçtaşı, kırmızı ve sarı kumtaşları, Miyosen yaşlı karasal ve gölssel çökeller ki bunlar konglomera, kumtaşı, kil, marn, marnlı kireçtaşı ve kireçtaşı gibi seviyelerden oluşmaktadır. Bu seviyelerin eğimleri az olduğundan üstlerine gelen Pliyosen seviyeleri ile genelde uygunluk gösterirler. Bazı yerlerde ise Miyosenden Pliyosen'e doğrudan geçiş olmadığı, Miyosen sonrası volkanik malzeme ile örtüldüğü görülmüştür. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde en yaygın olarak görülen birimler ise Pliyosen'e aittir. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan en genç birimler Kuvaterner yaşlı olup, bunlar alüvyon, kum, kil ve çakıllı seviyelerden oluşmaktadır. Güneyden kuzeye eğimli Mogan çukurluğu bugünkü düzleri ile akarsu sistemine benzer bir yapının başlangıçtaki oluşumu sırasında başlayan gençleşme ve gömülme olayları sonucunda meydana gelmiştir. Son jeolojik gelişmeler esnasında da kapalı havzanın akarsularına ait yumuşak ve gevşek birikinti materyali yarıлма olayları nedeniyle üç kademe halindeki sekiler gelişmiştir.

Planlama alanı ve yakın çevresinde Pliyosen Yaşlı Gölbaşı Formasyonu (Tg) ve Kuvaterner Yaşlı Alüvyona (Qa) ait birimler gözlenmektedir.



Şekil 10. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi Jeolojik Yapı

3.1.3. İklim

Bölge, İç Anadolu'nun tipik karasal ikliminin hâkim olduğu yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı bir alanda yer almaktadır. Ancak, Ankara Dikmen ve Haymana İkizce Meteoroloji istasyonlarının verileri karşılaştırıldığında, alanın kendi içinde ekolojik ve mikroklimatik olarak farklılaştığı gözlenmektedir. Bunun nedeni, alan içerisinde yer alan Mogan ve Eymir gölleri, yıllardır süren ağaçlandırma çalışmaları ve 4,5 milyonluk Ankara anakentinin yarattığı etkidir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklık değeri 12.6°C iken en soğuk ay ocak (Ort. 0.9°C), en sıcak ay ise ağustostur. (23.3°C), (Tablo 1). Sıcaklık değerindeki en büyük düşüş ekim ayından aralık ayına geçerken görülen 11.1°C düşüştür. Sıcaklığa en fazla etki eden unsurlar ise yağış, bağıl nem, güneşlenme süresi ve bulutluluktur.

Planlama alanı özelinde; Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1000 m. olan bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk, az yağışlı karasal iklim tipi hakimdir. Bölgede ortalama yıllık yağış 500 mm. civarındadır. Bölge bitki örtüsü bakımından bozkır görünümündedir.

Bölge genellikle kuzeydoğu rüzgarlarının etkisi altındadır. Kuzeydoğu rüzgarları mevsimlere göre değişkenlik göstermekte ve yaz aylarında rüzgarların esme sayısı ve şiddeti kış aylarına oranla artmaktadır. Kuzey rüzgarlarının esme sayısının fazla oluşuna karşın şiddetleri azdır. Ayrıca mevsimlere göre farklılık göstermez. Güney rüzgarlarının esme sayıları az olmakla birlikte özellikle bahar aylarında şiddetleri fazladır. Güneydoğu rüzgarları şiddet bakımından kuzeydoğu rüzgarları kadar etkilidir. Ortalama rüzgar hızı 15 2,1 m/sn'dir. En hızlı esen rüzgar 34,9 m/sn ile Kasım ayındadır.

Yörede, rüzgarların günlük hareketi incelendiğinde kuvvetli olmayan bir dağ ve vadi meltemi sisteminin var olduğu göze çarpmaktadır. Günün serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde genel olarak kuzey-doğu (NE-Poyraz), öğle saatlerinde batı veya güney-batı (SW-Lodos) rüzgarları üstündür. Hakim rüzgar yönü ise mevsimlere göre; ilkbahar ve yaz güneybatı, sonbahar güney ve güney-doğu, kışın ise güney rüzgarları şeklindedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ort. Sıcaklık (° C)	-0.6	1.3	5.2	10	15	19.3	23.1	23.2	18.6	12.5	6.3	1.3
Min. Sıcaklık (° C)	-4.3	-3.1	-0.3	3.9	8.7	12.6	15.6	16	12.1	7.2	1.9	-2.2
Maks. Sıcaklık (° C)	3.7	6.3	10.7	15.8	20.8	25.4	29.7	29.7	24.8	18.3	11.6	5.8
Yağış / Yağış (mm)	55	48	58	53	51	35	9	11	15	31	43	57
Nem(%)	74%	67%	60%	55%	49%	45%	37%	37%	40%	52%	63%	72%
Yağmurlu günler (g.)	7	7	8	8	7	5	2	2	2	4	5	7
Güneşli saatler (s)	5.5	6.5	8.2	10.1	11.6	12.5	12.9	12.1	10.6	8.7	7.3	5.9

Tablo 1. Gölbaşı İlçesi İklim Değerleri

3.1.4. Bitki Örtüsü

Ankara’da hüküm süren karasal iklim ve hâkim topoğrafik yapı sebebiyle, söz konusu yörede ‘step’ ve ‘orman’ olmak üzere iki ayrı bitki topluluğu gelişmiştir. Ankara esas olarak step flora bölgesi içinde bulunurken; aynı zamanda Kuzey Anadolu Orman Bölgesi’ne geçiş kuşağı üzerinde bulunuşu, doğal orman bölgelerinin oluşmasına imkân sağlamıştır.

Ankara’da orman, bozkır, sulak alanlar ve tuzlu topraklar gibi tür zenginliğini destekleyen farklı yaşam ortamlarına (biyomlara) rastlanır. Ankara ilinin kuzeybatısında yer alan Kızılcahamam çevrelerinde yüksek ve yağışlı kesimler bulunmaktadır. Söz konusu bu alanlar, Batı Karadeniz bitki örtüsünün temsilcilerini barındırırken; Tuz Gölü’nün kuzey doğrultusunda (Şereflikoçhisar çevrelerinde) kurakçıl ve tuzcul bitkilerle karşılaşılır. Ayasbeli’nde killi-kireçli (marn) toprakların özel bitkileri yaşam sürerken, Nallıhan ve Polatlı yörelerinde jipsli topraklarda yetişen türlerle karşılaşılır. Kırıkkale, Bala ve Kalecik çevrelerinde serpantin kayaçlarda oluşan magnezyum, nikel, kadmiyum gibi ağır metallerce zengin kireçsiz topraklara özgü türlere de rastlanmaktadır.

Bölgenin yaygın bitki örtüsü otsu bitkiler olmakla birlikte değişik yüksekliklerde ve nem oranları farklı topoğrafik alanlarda farklı bitki toplulukları bulunmaktadır. Ormanlık alanlar daha çok Eymir Gölü’ne bakan dik yamaçlı platolarda, Beynam Ormanları’nda ve yeni ağaçlandırma yapılan alanlarda yer almaktadır.

Mogan Gölü ve havzası Türkiye’deki 3 fit coğrafik bölgeden biri olan İran-Turan fit coğrafik bölgede yer almaktadır. Gölbaşı Özel Koruma Bölgesi’nde 476’sı tür, 6’sı alttür, 6’sı varyete olmak üzere toplam 488 bitki türü mevcuttur. Florayı oluşturan 488 taksondan 52 tanesi endemik türlerdir.


3.2. DEMOGRAFİK YAPI

Planlama alanını kapsayan Ankara ilinin 2023 yılı nüfusu 5.803.482 olup; 2.860.361’i erkek, 2.943.121’i ise kadın nüfusundan oluşmaktadır. Gölbaşı ilçesinin 2023 yılı nüfusu 157.605’dir ve bu nüfusun 78.781’i erkek iken 78.824’ü kadındır. Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesinin 2023 yılı nüfusu 940’dır. Bunlardan 582’si erkek nüfusunu oluştururken; 358’i ise kadın nüfusu oluşturmaktadır.


Dışarıdan çok fazla göç alan bölgenin nüfusu hızla artmaktadır. Gölbaşı ÖÇK Bölgesi içerisinde kalan yerleşimlerin nüfusu 1965 yılında 7.060 iken, 2010 yılında 90.367 kişiye ulaşmıştır.

1965 yılı ile 2010 yılları arasında en yüksek nüfus artışının 2000 yılından sonra yaşandığı görülmektedir. 2000 yılında 25.123 olan nüfus, 2010 yılında 80.394 olmuştur. Bu yıllar arasındaki büyük nüfus artışının nedeni Haymana ve Konya karayolu üzerinde kurulan 75 özel siteler, yapı kooperatifleri, sanayi tesisleri, turizm, sağlık ve eğitim kurumlarının sağladığı iş gücünün bölgeye gelen dış göçü teşvik etmesiyle açıklanmaktadır.

Gökçehüyük, Hacıhasan, Hacılar, Karaoğlan, Oğulbey ve Örencik gibi Gölbaşı ilçe merkezi ile Haymana ve Konya karayollarına yakın yerleşimlerde nüfus artışının yüksek olduğu, diğer yerleşimlerde durağan veya çok az artış olduğu görülmektedir.



Grafik 1. Gölbaşı İlçesi Nüfus Grafiği



Grafik 2. Gökçehüyük Mahallesi Nüfusu Grafiği

3.3. SOSYAL VE EKONOMİK YAPI

Tarihi gelişimi içinde Gölbaşı, yakın yerleşimlerin eğitim, sağlık, ticaret gibi merkezi kullanımlardan faydalandıkları ve göç ettikleri bir merkez olarak ortaya çıkmıştır. Gölbaşı, Ankara metropoliten alanının etkisi altına girene kadar, hem bu yerleşimlere hizmet veren hem de gelişimi bu yerleşimlerden etkilenen bir yapı sergilemiştir. Ancak metropoliten alanın etkisine girmesiyle ve ulaşım olanaklarının artışıyla Ankara ile etkileşimi artmış, kentin şekillenmesi ve ekonomisi bu etki altında farklılaşarak değişime uğramıştır. Bu değişimlere bağlı olarak başta hizmetler sektörü olmak üzere, inşaat sektörü ve sanayi sektörü gelişmeye başlamıştır. İlçedeki eğitim tesislerinin çeşitliliği de ticaretin canlılığına katkı sağlamıştır.

Gölbaşı'nda çok sayıda orta ve büyük ölçekte sanayi tesisi bulunmaktadır. Genellikle Konya yolu ve Haymana yolu güzergâhında bulunan tesislerin çoğu gıda, elektronik ve inşaaata yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca Gerder Mahallesi sınırları içerisinde de andezit taşı imalathaneleri yer almaktadır. İlçe sınırları içerisinde; ülkemiz için özel öneme haiz Aselsan, Polis Akademisi, Özel Kuvvetler gibi kamu kurumlarının yanında, güçlü bir ekonomi ve istihdam imkanı sağlayan şirketler de bulunmaktadır.

Ayrıca, Ankara taşı olarak da bilinen andezit taşı, Gölbaşı'nda çıkarılmakta olup, 1990'dan sonra gelişen bir sektördür.

İlçe, sahip olduğu kültür varlıkları, çevre koruma alanları, Eymir ve Mogan Gölleri ile kültür ve doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Eymir ve Mogan Gölleri'nin çekiciliği ve ilçe de bulunan doğal mağara ve sığınaklar aynı zamanda yamaç paraşütü sporu için son derece elverişli olan Yağlıpınar ve Ahiboz bölgesi ilçemizin turizm zenginlikleri arasındadır. Özellikle antik çağlara ait höyükler, kaleler, ören yerleri ve mağaraların bulunduğu ilçede "Tuluntaş Mağarası" ile "sulakiye göl yatağı" önemli kültür ve tabiat varlıklarından olup ilçeye turistik değer kazandıran en önemli tabiat varlıkları arasındadır. Ayrıca; Kültür ve Kongre Turizm'i açısından da önemli bir merkez olma adayı olan ilçe Kongre ve Kültür Merkezlerinin yanı sıra Mogan Gölü kıyılarında kültür turizmi için uygun yapılanması olan çok sayıda özel otel, kamp ve tesislerine sahiptir.

Gölbaşı ÖÇKB uluslararası ölçütlere göre önemli kuş alanı, önemli bitki alanı ve uluslararası öneme sahip sulak alan özelliklerine sahiptir. Mogan ve Eymir gölleri, kuş, bitki ve kelebek gözlemciliği, fotoğraf çekme, yürüyüş, bisiklete binme, balık tutma, su sporları ile şehrin gürültüsü ve karmaşasından uzakta sakin bir gün geçirmek isteyenler için Ankara kentinin hemen yakınında eşine az rastlanır özelliklere sahiptir. Tüm bu özelliklerine rağmen bölgede doğa turizmi yörede doğa turizmi arzulanan düzeyde değildir. Son yıllarda, bitki, kelebek ve kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı (özellikle kuş fotoğrafçılığı) gelişme gösterse de arzu edilen düzeyde olamamıştır. Mogan ve Eymir gölleri ve çevresindeki araziler rekreatif faaliyetler için oldukça uygundur. Göllerin etrafında ve tepe noktalarında birçok güzel manzara özellikleri vardır. Mogan Gölünün batı kesimleriyle, Eymir Gölü çevresi pasif rekreasyon faaliyetleri ve uluslararası düzeydeki rekreasyonel faaliyetleri (uluslararası bahçe sergisi, botanik bahçesi, arberetum, fuar vb.) için son derece uygun arazi yapısına ve peyzaj kalitesine sahip alanlardır.

3.4. İMAR PLANINA ESAS JEOLojİK – JEOTEKNİK ETÜT DURUMU

Planlama alanına yönelik Ankara Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 02.05.2018 tarihinde onaylanan “Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) 125037 ada 16 Parselin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” bulunmaktadır.

Söz konusu Raporun yerleşime uygunluk açısından sonuç ve öneri değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir;

1. Bu çalışma ile; Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) mahallesinde bulunan I29-c-06-d-l-d, I29-c-06-d-4-a, I29-c-10-c-2-c, I29-c-10-c-3-b nolu 1/1000 ve I29-c-06-d, I29-c-10-c nolu 1/5000 ölçekli paftalarda belirtilen 125037 ada 16 parselin bulunduğu toplam 60790.37 m²'lik alanın yenilenebilir enerji santralleri alanı olarak planlanması için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2. İnceleme alanı 13.02.2018 tarihli 39695398-235.03-E.451460 sayılı dilekçede Ankara İli, Bala İlçesi Gökçehöyük Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 'ne ait 115970/23

numaralı parselin arazi toplulaştırma projesi kapsamında 3083 Sayılı Kanuna göre "Ankara Gölbaşı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi" kapsamında kalan, söz konusu parsel numaralı taşınmazın proje kapsamında yenilenmiş olup 12503 7 ada 16 parsel olarak değişikliğe gidilmiştir.

3. Bu çalışma ile arazi sınırlarında, sondaj çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada yapılmıştır. İnceleme alanında toplam derinliği 45.00 metre olan 3 adet sondaj kuyusu, 1 adet Masw +sismik kırılma ve 1 adet Mikrotremör ölçümü alınarak jeofizik çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sondajlardan alınan kil numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı "Çözüm Jeoteknik Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri İnş. San. Tic.Ltd.Şti 'ne" gönderilmiştir.
4. İnceleme alanı 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı karar ile 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım imar Planlarında Tarımsal Niteliği korunacak alanlar içerisinde "Marjinal ve Dikili Tarım Alanları" olarak belirlenmiştir. Çalışma alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli onaylı planları bulunmamaktadır. İnceleme alanı yapılacak planlar ile " yenilenebilir enerji santralleri alanı" olarak belirlenecektir. Çalışma alanında mevcut yapı bulunmamaktadır.
5. Çalışma alanında% 0-5 arasında eğim bulunmaktadır.
6. Arazi ve sondaj çalışmaları sonrasında inceleme alanında Kuvatemer yaşlı Alüvyona (Qa) ait ince kahve renkli düşük plastisiteli ince çakıllı kumlu kil ve daha derinlerde ise yüksek plastisiteli şişen kil gözlenmiştir.
7. İnceleme alanındaki kil birimin laboratuvar sonuçlarına göre; Plastisite indisleri **%19.7-36.0** aralığında olup, zeminin şişme potansiyeli (Yıldırım ve Acar, 1994) : **Orta-Yüksek-Çok Yüksek** olarak bulunur. Yapılan üç eksenli basınç deneyleri sonucunda taşıma gücü değerleri **4.413-6.271 kgf/cm²** arasındadır. Konsolidasyon deney sonucuna göre oturma miktarı hesaplanan oturma miktarları **7.48-8.70 cm** aralığında hesaplanmıştır.
8. Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük Mahallesi 125037 ada 16 parselde; 60 m açılımlı 1 adet Masw+Sismik (Kırılma Dâhil) ve 1 adet Mikrotremör çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan jeofizik sonuçlarına göre;
 - NERHP Hükümlerine göre; inceleme alanı alınan S dalgası hızlarına göre 1.tabaka için Vs1=264m/sn olarak azalış göstermiş olup, 2. tabaka için Vs2= 407m/sn olarak artış göstermiştir. Buna göre zemin sınıfı C 'dir. İnceleme alanına ait P dalgası hızlarına göre 1. tabaka için Vp1=536m/sn, 2. tabaka için Vp2= 1327m/sn

olarak artış göstermiştir. Buna göre zeminin P dalga hızına bağlı olarak sökülebilirliği Çok Kolay-Orta aralığındadır. Çalışma alanı için ortalama Vs30 hızı 382 m/sn olarak hesaplanmıştır.

- Maksimum kayma modülüne göre çalışma alanındaki zemin özellikleri, "**Orta Sağlam-Sağlam Zeminler**" aralığındadır. Zeminin yoğunluk tanımlamaları "Orta" dır. Poisson Oranına göre sıklığı "**Gevşek -Çok Gevşek**" dir. Elastisite Modülü "**Orta Sağlam** " olarak belirlenmiştir. Bulk Modülüne bağlı olarak sıkışma özelliği, "**Az-Orta**" aralığındadır.
 - Mikrotremor çalışmalarına göre "**TO: 0.44 ve A0:2.12**" olarak hesaplanmıştır. İnceleme alanına ait sismik çalışmalardan hesaplanan ortalama zemin hâkim titreşim periyodu(To) değeri **0.44** sn ortalama büyütme değeri (**ZB**) **2.12**, **Ta: 0.29**, **Tb:0.66** olarak bulunmuştur. Çalışma alanı 4. Derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Buna göre çalışma alanı içinde olası maksimum yer ivmesi değerleri 0.1 Og:S amax:S0.20g arasında yer almaktadır.
9. İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında SK-1 'te 14.00m ve SK-2'te 14.00m derinlikte yeraltı suyu gözlenmiştir. İnceleme alanı dâhilinde sürekli akış gösteren veya kuru dere bulunmamaktadır. İçme ve kullanma suyu, şehir şebekesinden sağlanmaktadır.
10. İnceleme alanı Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre **4. derece deprem bölgesinde yer aldığından yapılaşma esnasında "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" esaslarına mutlaka uyulmalıdır.**
11. İnceleme alanının morfolojik özellikleri, jeolojik yapısı, arazide yapılan çalışmalar ve laboratuvar verileri dikkate alınarak yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma alanında Kuvaterner yaşlı Alüvyona (Qa) ait kahve renkli plastisitesi düşük ince çakıllı kumlu kil ve daha derinlerde ise yüksek plastisiteli şişen kil birimin yayılım gösterdiği, eğimin %0-5 olduğu alanlar için yerleşime uygunluğu **Önlemlili Alan 5-1.(Ö.A.5-1)** olarak değerlendirilmiştir.

Önlemlili Alanlar-5.1 (ÖA5-1.); önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından sorunlu alanlar;

İnceleme alanında homojen birim gözlenmemektedir. İnceleme alanının temel jeolojisini Kuvaterner yaşlı Alüvyona (Qa) ait ince kahve renkli ince çakıllı kumlu kil ve orta plastisiteli kil birimler bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı inceleme alanında

yaşanabilecek şişme, oturma, taşıma gücü vb. mühendislik problemlerden dolayı eğim değerinin %0-5 olduğu alanlar, Önlemleri Alan-5-1 olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk haritalarında "ÖA-5-1." simgesiyle gösterilmiştir.


Planlama aşamasında; Birimin jeoteknik özellikleri göz önüne alındığında düşük yoğunluklu ve bodrumlu yapılaşmaya gidilmesi önerilmekle birlikte yüksek katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda uygun inşaat, zemin periyodu değişimi ve zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınmalıdır.

Bina bazında yapılacak zemin etüt çalışmalarında; yapılaşma öncesinde parsel bazında sondajlı ve jeofizik çalışmalı zemin etüdü yapılmalıdır.

- İnceleme alanında yeraltı suyu gözlenmektedir. Dolayısıyla yapılaşma öncesi bina bazı zemin etütlerinde yer altı su seviyesinin olup olmadığı varsa derinliği ve temele etkisi belirlenip oturma ve şişme probleminin yaşanmaması için temel altı ve çevre drenajı sisteminin yapılarak yüzey ve atık suların temel ortamıyla temas etmesi önlenmeli ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
- İnceleme alanında bina bazı zemin etüt rapor içeriğinde etki derinliği boyunca zeminin oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar ile beraber zemin parametreleri belirlenmeli, bunların yanı sıra temel derinliği önerilmeli ve takibi yapılmalıdır.
- Ayrıca yapılacak olan bina bazı zemin etütlerinde temelin oturacağı birim belirlenerek homojen birim üzerine oturtulması önerilmelidir. Aksi durumda gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.
- Bitişik parsellerde kazıdan etkilenecek yapı veya tesisler varsa proje sorumlusu mühendis tarafından yapı ve tesislerin korunması için gerekiyorsa her türlü temel ve yol kazısı yapılmadan önce mutlaka istinat duvarları ve iksa sistemleri ile desteklenmelidir.
- Bitişik parsellerde yapı veya tesis yoksa her türlü temel ve yol kazısı sonrasında oluşacak şevler iksa sistemleri ile korunmalı ve kazı temelleri, en kısa zamanda yağmur ve yüzey sularından korunmak için grobetonla kaplanmalıdır.
- Çalışma alanında yapılacak her yapı için zeminde gözlenen kil birimin şişme potansiyeli göz önünde bulundurularak; bina yüklerine göre konsolidasyon deney sonuçlarından elde edilen verilerle (hacimsel sıkışma-şişme basıncı) oturma miktarları ayrıntılı olarak hesaplanmalıdır.

- T.C. (Mülga) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın "Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik esasları hükümlerine" kesinlikle uyulması gerekmektedir.
- İnceleme alanı, 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk ve lokasyon haritası üzerinde ÖA-5.1 olarak (EK-2'de) belirtilmiştir.


12. Bu çalışma ile; Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) mahallesinde bulunan 129-c-06-d-1-d, 129-c-06-d-4-a, 129-c-10-c-2-c, 129-c-1 O-c-3-b nolu 1/1000 ve 129-c-06-d, 129-c-10-c nolu 1/5000 ölçekli paftalarda belirtilen 125037 ada 16 parselin bulunduğu toplam 60790.37 m²'lik alanın yenilenebilir enerji santralleri alanı olarak planlanması için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmış olup zemin etüt raporu olarak kullanılamaz.



Şekil 12. Planlama Alanı Yerleşime Uygunluk Haritası

3.5. PLANLAMA ALANININ HÂLİHAZIR HARİTA VE MÜLKİYET DURUMU

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına konu olan Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi'nde yer alan 125037 ada 34 parsel sınırları dâhilinde bulunan planlama alanı, ED50 ve ITRF Koordinat Sisteminde aşağıdaki görselde belirtilen koordinatlarda bulunmaktadır.




Şekil 13. Planlama Alanı Aplikasyon Krokisi

Planlama alanını kapsayan 125037 ada 34 parsel, 1/5000 ölçekli I29D10C, I29D06D paftalarında; 1/1000 ölçekli I29D10C2C, I29D06D1D, I29D10C3B, I29D06D4A paftalarında yer almaktadır.

Planlamaya konu taşınmazın tapuda Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydına ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır:

Tablo 2. Planlama Alanı Tapu Bilgileri

İL	İLÇE	MAHALLE-KÖY	ADA-PARSEL	YÜZÖLÇÜMÜ (m ²)	NİTELİK	MÜLKİYET
Ankara	Gölbaşı	Çerkezhöyük (Gökçehöyük)	125037/34	55.331,11	Tarla	Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.



Şekil 14. Planlama Alanı 1/1.000 Ölçekli Halihazır Haritadaki Konumu



Şekil 15. Planlama Alanı 1/5.000 Ölçekli Halihazır Haritadaki Konumu

3.6. PLANLAMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

22.10.1990 tarihli 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulunca “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilân edilen alanlardaki çevre değerlerini korumak ve ona yönelik tedbirleri almak üzere Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Kararname 13.11.1989 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe girmiştir.

Özel çevre koruma bölgeleri; tarihi, doğal, kültürel vb. değerler açısından bütünlük gösteren gerek ülke gerekse dünya ölçeğinde ekolojik alanlardır. Bu alanlardan biri de bu plana konu olan “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi” dir.

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi, 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir. Bölge 273,94 km²’lik alanı kapsamaktadır. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde iki farklı I. Derece Doğal Sit alanı ile bir de II. Derece Doğal Sit alanı yer almaktadır. Bu alanlardan ilki “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.08.2001 tarihli ve 7506 sayılı kararıyla” Mogan gölünün güneyinde yer alan sazlık ve bataklık alanıdır. Çökek bataklığı olarak da bilinen bu alan ülkemizin uluslararası düzeyde öneme, biyolojik çeşitliliğe ve Mogan-Eymir göllerini besleyen su kaynaklarına sahip bir sulak olan niteliğinde olması nedeniyle I. Derece Doğal

Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Diğer I. Doğal sit alanı ile II. Derece Doğal Sit Alanı ODTÜ arazi içerisinde bulunan Eymir Gölü çevresinde yer almaktadır. Bu alanlar “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.03.1995 tarihli ve 3895 sayılı kararıyla” tescil edilmiştir.

Bu kapsamda 10.07.2018 gün ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 109 (c) bendi uyarınca alanda yapılacak planlama çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Özel çevre koruma bölgesi dışında alanda mera, otlak, yaylak, kışlak, havza sınırında kalan bir alan, milli park, tabiat parkı, askeri alan, turizm merkezi, enerji nakil hattı koruma kuşağında kalan alan gibi özel kanunlara tabi herhangi bir alan bulunmamaktadır.

3.7. PLANLAMA ALANININ MEVCUT DURUM FOTOĞRAFLARI



Şekil 16. Fotoğraf Yönleri







4. KURUM/KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünün 14.04.2022 tarih ve 442675 sayılı yazısında; Söz konusu alanın 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığından, bu alanda her ölçekteki planların onama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) olduğu, Başkanlıklarınca onaylanmış imar planının bulunmadığı, altyapı hizmetlerine ilişkin detaylı bilginin ilçe belediyesi ve ilgili kurumlardan temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ankara Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 07.04.2022 tarih ve 280881 sayılı yazısında; 7269 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir tahsis işleminin yer almadığı, söz konusu alan ile ilgili olarak Afete Maruz Bölge kararına yönelik bilgi ve belge bulunmadığı belirtilmiş olup, alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve raporda belirtilen esaslara uyulması kaydı ile bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.04.2022 tarih ve 2376937 sayılı yazısında; söz konusu alanda herhangi bir tescil kaydı bulunmamakla birlikte, 2863 sayılı Kanun kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı gerekçesi ile 2863 sayılı Yasa kapsamında imar planı hazırlanmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 212800 sayılı yazısında; söz konusu alanda güneş enerji santrali yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altyapı Kontrol Müdürlüğü Harita ve CBS Biriminin 18.04.2022 tarih ve 20728 sayılı yazısında; söz konusu ada/parselde herhangi bir doğalgaz tesisinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Etüt ve Proje Daire Başkanlığının E.3028912 sayılı yazısında; Söz konusu parsel alanı dâhilinde Kuruluşları tasarrufunda mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmadığı belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 13.12.2024 tarih ve 11203509 sayılı yazısında;

ÇED Yönetmeliği uyarınca Ek-I veya Ek-II listesinde yer alan projeler için "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadan faaliyete başlanılmaması gerektiği, söz konusu parsellerde yer alan Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak Bakanlıkları tarafından verilen herhangi bir ÇED Kararı veya yürüyen bir ÇED süreci bulunmadığı görülmüş olmakla birlikte Ankara Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından verilmiş olan herhangi bir karar bulunup bulunmadığı hususunda ilgili Valilikten bilgi alınması, verilmiş bir karar mevcutsa ilgili değerlendirmenin Ankara Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yapılması hususu bildirilmiştir.

Ankara Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 15.04.2022 tarih ve 3459334 sayılı yazısında;

"-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük Mahallesi sınırları içerisinde kalan 125037 ada 34 no.lu parselin 22.10.1990 tarih ve 90/111 7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı,

-Alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre doğal sit alanı olarak tescilli olmadığı ve alanda tescilli tabiat varlığı bulunmadığı, ancak çalışmalar sırasında herhangi bir tabiat varlığına (mağara, fosil yatağı vb.) rastlanması halinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi verilmesinin bildirilmesi gerektiği,

-Bakanlık Makamının 18.09.2017 tarihli oluru ile onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı ile Bakanlık Makamının 13.03.2018 tarih ile 16.03.2020 tarihli Bakanlık Olur'u ile onaylanan mezkûr çevre düzeni planı değişikliği, Ankara 11.İdare Mahkemesinin 07.01.2020 tarih ve E:2020/268, K:2021/25 ve E:2019/2265, K:2020/26 sayılı kararı ve 15.03.2021 tarih ve E:2020/2155, K:521 sayılı kararları ile iptal edilmiş olup, iptal edilen çevre düzeni planında Gökçehöyük Mahallesi sınırları içerisinde kalan 125037 ada 34 no.lu parseli içeren planlama alanın "Mera Alanı" kullanımında kaldığı, plan hükümlerinde;

"6.3.3.2.Mera Alanları

6.3.3.2.1. Planda ölçek gereği mera gösterimleri şematik olup, mera vasıflı arazilerde, 4342 sayılı 'Mera Kanunu' ve ilgili yönetmelikleri kapsamında uygulama yapılacaktır.

6.3.3.2.2. Bu alanlar içinde özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş parsellerde,

'6.3.3.1. Tarım Alanları' hükümleri geçerlidir." ifadesinin yer aldığı

- Doğal Sit Alanlarında ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde her tür ve ölçekte plan onaylama yetkisi 644 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiş olup, ilgi yazı ile kurum görüşümüz talep edilen alan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında kaldığından, bahse konu alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017/01 sayılı "Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" doğrultusunda hazırlanacak plan teklifinin Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulması gerektiği hususları tespit edilmiştir." denilmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Elektronik Dairesi Başkanlığının 08.04.2022 tarih ve 32833 sayılı görüş yazısında; İmar planı yapılacak olan bölgenin, Ankara Esenboğa havalimanının yaklaşık 28NM güneybatısında yer aldığı tespit edilmiş olup, kalkış ve aletli alçalma usulleri ile CNS Elektronik Sistemleri açısından sakıncasının bulunmadığı belirtilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 5496279 sayılı yazısında; "Yapılan inceleme neticesinde söz konusu talebe konu taşınmaz; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı), 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası), Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik, Envanter ve İzleme Projesi kapsamında herhangi bir korunan alan içerisinde kalmamaktadır. Bahse konu taşınmazda Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlardan da uygun görüş alınması kaydıyla kurumumuz açısından sakınca bulunmamaktadır." şeklinde belirtilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-5. Bölge Müdürlüğü'nün 06.03.2025 tarih ve 5638421 sayılı yazısında;

"Söz konusu 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı hazırlanan "Hidrolik ve Hidrolojik Etüt Raporlar" onaylanmıştır. Buna istinaden;

1- Söz konusu alanın, DSİ projeleri kapsamında yer almadığı, içme ve kullanma suyu temin eden baraj ya da göl koruma alanında bulunmadığı görülmüştür.

2- Etüt alanında mevcut ya da planlama aşamasında olan herhangi bir yeraltı suyu tesisi bulunmamaktadır. Su ihtiyacının yeraltı suyundan temin edilmek istenmesi halinde 167 Sayılı Kanun gereği Kuruluşumuzdan izin alınması ve yeraltı/yerüstü sularının kalitesinin

etkilenmemesi için, atıklar konusunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Katı Atık Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

3- Faaliyet esnasında, civarda bulunan tüm baz akımlı ve kuru dere yataklarının korunması; dere yataklarına katı atık, hafriyat vb. atılmaması/stoklanmaması; dere yataklarını daraltıcı ve akış rejimini olumsuz etkileyen müdahalelerde bulunulmaması; olası aşırı yağışlarda oluşabilecek çevre yüzey sularına ve su baskınlarına karşı tüm tedbirlerin faaliyet sahibi tarafından alınması gerekmektedir.

4- Herhangi bir çalışmadan dolayı 3. kişilerin görebileceği zarar ziyan hususunda DSİ'den zarar ziyan talep edilmemeli, taşkın zararlarından DSİ sorumlu tutulmamalıdır.

5-Ayrıca, "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmelidir.

Söz konusu Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasında yukarıdakimaddelere uyulması koşulu ile uygun değerlendirilmiştir." denilmektedir.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 10.05.2022 tarih ve 9275627273 sayılı yazısında; bahse konu olan bölgede trafo, enerji nakil hattı vb. tesis için herhangi bir kira, kamulaştırma şerhi/irtifak hakkının bulunmadığı belirtilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih ve 296894 sayılı yazısında;

"Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması amacıyla yapılan önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvuruları için 6446 Sayılı Kanunun 7nci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları kapsamında oluşturulan Genel Müdürlüğümüz görüşleri, başvuru şekline göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veya ilgili şebeke işletmecisine bildirildiğinden, ilgi yazınızda belirtilen alanın görüş verdiğimiz diğer elektrik üretim tesislerini etkileyip etkilemediğine ilişkin olarak EPDK ve/veya ilgili şebeke işletmecisinden alınacak nihai görüşler doğrultusunda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız bağlı ve ilgili kurum/kuruluşlarından da görüşlerin alınması ve sözkonusu alandaki olası tarım arazilerinin, 19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilan edilen Büyük Ova Koruma Alanları içerisinde kalması durumunda ise, ilgi Kanunun 14

üncü maddesine göre tarım dışı kullanımları için kamu yararı kararı alınması gerektiğinin bilinmesi” hususları bildirilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının 04.12.2024 tarih ve 1010874 sayılı yazısında;

“Söz konusu faaliyetin lisanssız elektrik üretim faaliyeti olması nedeniyle ve yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereğince, Kurumumuz tarafından herhangi bir taşınmaz temini işlemi yapılması veya kamu yararı kararı alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2019 tarihli ve 8587 sayılı Kararı kapsamında, çatı uygulaması dışındaki güneş enerjisi santrallerinin; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, sulu-kuru I, II, III, IV. sınıf tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamayan arazilerde yer alması şartıyla kurulmasında Kurumumuz açısından bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 06.12.2024 tarih ve 1220035 sayılı yazısında; “söz konusu parselde herhangi bir tesisimiz, plan ya da projemiz olmadığından görüşümüz bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2022 tarih ve 12979 sayılı yazısında;

” a) Gökçe Höyük Mahallesi 125037 ada 34 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının bulunmadığı,

b) Söz konusu parsel Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı ve 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Mera Alanı olarak planlandığı, plan hükümlerinde “özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş parseller 6.3.3.1. Tarım Alanları hükümleri geçerlidir” ibaresinin yer aldığı,

c) Ayrıca Ankara 11.İdare Mahkemesi'nin 07.01.2021 tarih ve 2019/2265 Esas, 2021/26 Karar sayılı kararı ile iptal edildiği,

ç) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kapatıldığı, görev, yetki ve sorumluluklarının Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Devredildiği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinde Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik görev, yetki ve sorumlulukların Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne ait olduğunun kararlaştırıldığı,

d) Dolayısıyla imar planlarına esas kurum görüşleri tamamlanıp, "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" ve "Korunacak Alanlarda Yapılacak İmar Planlarına Dair Yönetmelik" doğrultusunda hazırlanarak Ankara Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulması gerektiği, hususları tespit edilmiştir." şeklinde belirtilmiştir.

Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü'nün 14.01.2025 tarih ve 265307080 sayılı yazısında;

"Söz konusu parselin güneyinde Gökçehöyük yolu devamında Ankara-Niğde otoyolu Ana Kontrol Merkezi, doğusunda yaklaşık 85 m. mesafede hayvancılık tesisi, batısında yaklaşık 345 m. mesafede Ankara-Niğde karayolunun geçtiği, batısında 1km. mesafede Gökçehöyük Mah. Ait meskenlerin bulunduğu, arazinin düz olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun yeni kurulacak alanlara ilişkin hükümlerine uyulması, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca içme ve kullanma suyu temin edilmesi, kanalizasyon altyapısının planlanması ve paydaş kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla kurumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

Ankara Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 06.04.2022 tarih ve 3528957 sayılı yazısında; Planlamaya konu alanda ilan edilmiş ya da çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Endüstri Bölgesi (EB) bulunmamakta olup, sanayi yatırımlarının öncelikle İl sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgelerine yapılması ve yeni bir sanayi alanı açılmaması, Bölgeye ilişkin üst ölçekli planlarda sanayi lekesi mevcut ise alt ölçekli planlarda öncelikle OSB ve EB'lerde kurulamayacak sanayi sektörlerine yer verilmesi, bu konuda plan notu düzenlenmesi hususlarına dikkat edilmesi.

Bu çerçevede; İmar Planı çalışması yapılacak bölgeye ilişkin üst ölçekli plan kararlarına uygun olması koşuluyla ilgili kurum ve kuruluşların uygun görmesi halinde imar planı yapılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Ankara Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 03.09.2024 tarih ve 15632476 sayılı yazısında; "9 Aralık 2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince; söz konusu proje alanının

Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 30.04.2018 tarihinde yerinde incelenmesi sonucu 2018-06-000103 TAD Portal Takip Numaralı Tarımsal Etüt Raporu düzenlenmiştir.

Etüt raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince; Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) olarak tespiti yapılan ve 5,5331 hektar yüzölçümüne sahip olan 125037 ada 34 parsel numaralı taşınmazın tamamının yazımız ekinde yer alan vaziyet planına uyularak "Lisanssız Güneş Enerji Santrali" kurulması amaçlı imar planı çalışması yapılması suretiyle tarım dışı amaçlı kullanılmasına Valiliğimizce izin verilmiştir." denilmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü'nün 30.06.2022 tarih ve 867227 sayılı yazısında; "Söz konusu kurulumu planlanan GES için CWT Half-cut Technology; PERC monocrystalline ve Light Textured with Anti-Reflection özellikli paneller kullanılacağı hususu, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Güneş Enerjisi Sistemleri Parlama Risk Analizi Belirleme Metodolojisine göre yapılan inceleme sonucunda "Deeply Textured Glass" (Derin dokulu cam) özellikli paneller kullanılması şartı ile planlanan tesisten kaynaklı bir parlama etkisinin karayolu trafik güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, tesise ait ilgili ölçeklerdeki imar planlarının onaylanmasına ilişkin iş ve işlemler sırasında bu şartların kesinlikle göz önünde bulundurulması" hususları belirtilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü'nün 06.08.2024 tarih ve 1592497 sayılı yazısında; "Söz konusu kesim, Ankara-Niğde Otoyolu Km: 11+200 alt geçidine ait bozulan kadastro yolu için yapılmış yan yol kenarında yer almaktadır. Yan yola ait koordinatlı plan ve kamulaştırma sınırları ekte gönderilmektedir. -Ekte gönderilen Ankara-Niğde Otoyolu kamulaştırma sınırlarının korunması, -Hazırlanacak İmar Planlarının Ankara-Niğde Otoyolu projemizle uyumunun sağlanması, -Söz konusu parselden tel çit ile sınırlanmış Erişme Kontrollü Karayoluna ve/veya kavşak alanına herhangi bir giriş-çıkışın planlanmaması, - İmar Planlarının yapım aşamasında Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) de kayıtlı yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi, -2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre çıkartılan 15 Mayıs 1997/22990 değişiklik 06/01/1998/23222 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte" yer alan hükümlere uyulması ve bu hususun plan notlarında yer alması, -İmar Planlarının yapım aşamasında Bölge Müdürlüğümüzle mutlaka iletişime geçilerek koordinasyonun sağlanması, -İlgili işlemler yapılarak onaylanmaya esas taslak İmar

Planlarının meclis onayına sunulmadan önce Bölge Müdürlüğümüzden yeniden görüş alınması” hususları belirtilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğünün 13.09.2024 tarih ve 1621461 sayılı yazısında; “125037 Ada 34 nolu parselin batı sınırından 10 m. genişliğinde taşıt yolu ile bozulan kadastro yolu için yapılmış yan yola bağlantı yapılarak giriş-çıkışın sağlandığı belirtilmektedir. İmar Planında belirtilen “İlgili Plan Notları” kısmına “Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 06.08.2024 tarih ve 1592497 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulması zorunludur.” İbaresinin de ilave edilmesi şartı ile imar planı teklifi Bölge Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığının 02.07.2024 tarih ve 2024303170 sayılı yazısında; Yapılan incelemeler neticesinde toplam 6,08 hektar alanda yapılması planlanan GES Projesi için herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 26.04.2022 tarih ve 3477954 sayılı yazısında; “Yürürlükte Ankara ilini kapsayan Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış bir üst ölçekli plan bulunmamaktadır. Bununla birlikte talebe konu değerlendirmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gölbaşı Belediye Başkanlıklarınca yapılabileceği” hususu bildirilmiştir.

Ankara Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Daire Başkanlığının 18.08.2022 tarih ve 4356736 sayılı yazısında; konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde söz konusu alanda Hazine taşınmazının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığının 13.04.2022 tarih ve 203513 sayılı yazısında; söz konusu alanda MTA çalışmaları açısından engel teşkil edecek herhangi bir hususun bulunmadığı belirtilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün 06.05.2024 tarih ve 11755265 sayılı yazısında; “İdaremiz görüşü sorulan taşınmazın olduğu birimde, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastrosu ve 2/b çalışmalarının henüz yapılmadığı, söz konusu taşınmazın değişik tarihli memleket haritalarındaki durumu, amenajman planı, meşçere haritasındaki konumu, kurumumuz kayıtları ve mahallinde yapılan incelemelerde orman ve orman sayılan alanlarla herhangi bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.” Hususları belirtilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2022 tarih ve 3449520 sayılı yazısında; Söz konusu alanın 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kaldığı ve herhangi bir hassas alanda kalmadığı tespit edilmiş olup, alanın; milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. koruma alanlarında kalıp kalmadığına dair bilgi ve görüşün Tarım ve Orman Bakanlığından (9. Bölge Müdürlüğü), tabiat varlığı ya da doğal sit statüsü bulunan alanlardan olup olmadığının ise Ankara Valiliğinden (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) temin edilmesi, tabiat varlığı ya da doğal sit statüsünde kalması halinde ise "Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'e göre ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, talebe konu alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalması nedeniyle, 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" hükümleri ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı "Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" doğrultusunda hazırlanacak plan teklifinin Valilik'e (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulmasının ardından Valilik Teknik İnceleme Raporu ile birlikte Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'nün 10.05.2022 tarih ve 141928 sayılı yazısında; söz konusu alana isabet eden herhangi bir TCDD projesinin bulunmadığı belirtilmiştir.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Yatırım İzleme Dairesi Başkanlığı 24.12.2024 tarih ve 1194960 sayılı yazısında;

"Söz konusu bölgede elektrik dağıtım faaliyetlerini yürütmekte olan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den konuya ilişkin bilgi istenmiş olup gelen ilgi (b) cevabi yazıda, bölgedeki tesislere ait bilgilerin yazı ekinde gönderildiği, imar alanı içerisinde bulunan şebeke direklerimiz mevcut vaziyetinin korunması şeklinde imar planlamalarının düzenlenmesi, kısa veya orta vadede gelebilecek yatırım taleplerini karşılama maksadıyla kadaströ planları ile imar planları arasında geçişleri sağlayabilecek yolların planlarda oluşturulması

ve planlarda belirtilen yolların açılması, yapılacak çalışmalarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen yatay ve düşey emniyet mesafelerine riayet edilmesi, mevcut tesislerin ölçülerek imar planına işlenmesi, varsa tahsis, mülkiyet, irtifak/intifa hakkı, kira şerhi, kamulaştırma şerhi vb. hakları ile birlikte imar uygulaması çalışmalarında başka bir alana taşınmadan tesisin isabet ettiği parselde korunması kaydıyla planlama yapılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (b) yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde bahse konu alanda imar planı çalışması yapılmasında Genel Müdürlüğümüzce sakınca bulunmadığı düşünülmektedir.” denilmektedir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının 14.04.2022 tarih ve 1186249 sayılı yazısında; Teşekkülleri sorumluluğunda bulunan herhangi bir enerji iletim tesisinin isabet etmediğinin tespit edildiği hususu iletilmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 'nin 31.08.2022 tarih ve 163954 sayılı yazısında; söz konusu alanda yapılan incelemelerde altyapı ve üstyapıya rastlanmadığı belirtilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 05.04.2022 tarih ve 437416 sayılı yazısında; söz konusu alan ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen bir projenin bulunmadığı belirtilerek, imar planı çalışmaları esnasında 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiği eklenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarih ve 2404729 sayılı yazısında; “Plan talebine konu alan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve/veya turizm merkezi sınırı içerisinde kalmamakta olup anılan alana ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilmiştir.

Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 19.04.2022 tarih ve 120710 sayılı yazısında; söz konusu parsel üzerinde lisanssız güneş enerji santrali için imar planı çalışması yapılmasında kurum mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğünün 04.12.2024 tarih ve 4216446 sayılı yazısında; söz konusu bölgede planlama/proje alanı içerisinde Bakanlıkları sorumluluğunda askeri alan, ANT akaryakıt boru hattı, mania planı, askeri yasak bölge ve askeri güvenlik bölgesi bulunmadığı hususları bildirilmiştir.

Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığının 13.08.2024 tarih ve 31065324 sayılı yazısında;

“Jandarma Genel Komutanlığının askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile ilgili görev ve sorumluluğu bulunmadığından, askeri yasak ve askeri güvenlik bölgeleri ile ilgili hususlarda Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekmektedir. Kamu veya özel kuruluşlara ait stratejik değere haiz her türlü yer ve tesislerin çevresinde kurulacak özel güvenlik bölgeleri ile ilgili işlemler Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi uyarınca Valilik bünyesinde oluşturulan Özel Güvenlik Bölgesi Değerlendirme Komisyonunca yerine getirilmekte olup, komisyonun sekreteryaya hizmeti ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtilmiş, söz konusu taşınmazın Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli taşınmazlardan olmadığı bildirilmiştir.

Ayrıca bahse konu parselde Ankara İl J.K.lığına ait herhangi bir karakol binasının bulunmadığı”

Hususları bildirilmiştir.

5. **SENTEZ**

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi 125037 ada 34 nolu parsel içerisinde kurulması planlanan 990 kWe (Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) olmak üzere toplam 2,97 MWe kurulu gücündeki enerji üretim santralinin (Güneş Enerji Santrali) planlanarak artan yenilenebilir enerji talebinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Planlamaya konu taşınmazın bulunduğu alan 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ilan edilen “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içerisinde kalmaktadır.

Planlama alanının içinde yer aldığı Çerkezhöyük(Gökçehüyük) Mahallesi; Gölbaşı ilçesinin merkezinde yer almakta olup, mahalle sınırlarının bir bölümü Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin güneybatı sınırında kalmaktadır.


Planlama alanı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında “Mera Alanı” tanımlı bölge içerisinde kalmaktadır. Alanda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı bulunmamaktadır.

Çalışma alanında % 0-5 arasında eğim bulunmaktadır. Ayrıca inceleme alanında herhangi bir dere yatağı da bulunmamaktadır.

Planlama alanının güneyinden (125037 ada 34 parselin güney sınırından) Ankara Gölbaşı Gökçehöyük 1659 Enerji Nakil Hattı geçmektedir.

Planlama alanının yer aldığı taşınmaz, Ankara-Niğde Otoyolu 357 m. batısında yer almaktadır. Planlama alanının güney bölümünde Ankara-Niğde Otoyolu Km:11+200 alt geçidine ait bozulan kadaastro yolu için yapılmış yan yol bulunmakta, yan yolun güneyinde yer alan erişme kontrollü karayolu Otoyol İşletme Sahasına ulaşım sağlamaktadır.

Planlama alanının doğusunda bulunan ÖÇK Bölgesi Hassas Alanı (A)(Mutlak Koruma Alanı)’na uzaklığı 1700 m. ve ÖÇK Bölgesi Hassas Alanı(B)(Tampon Koruma Alanı)’na uzaklığı ise 700 m.’dir.



Şekil 17. Sentez Paftası

6. PLAN TEKLİFİ

6.1. PLAN TEKLİFİNİN AMACI, GEREKÇESİ VE YASAL DAYANAĞI

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi 125037 ada 34 nolu parsel içerisinde kurulması planlanan 990 kWe (Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) olmak üzere toplam 2,97 MWe kurulu gücündeki enerji üretim santralinin (Güneş Enerji Santrali) planlanarak artan yenilenebilir enerji talebinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından;

- Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait GES tesisi için 10 Ocak 2025 tarih ve 2025-67 nolu Çağrı Mektubu,
- Özyıl Solar-3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti firmasına ait GES tesisi için 8 Kasım 2024 tarih ve 2024-3005 nolu Çağrı Mektubu,
- Özyıl Solar-4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti firmasına ait GES tesisi için 25 Kasım 2024 tarih ve 2024-3161 nolu Çağrı Mektubu ve 10 Ocak 2025 tarih ve 2025-68 sayılı Çağrı Mektubu Revizesi bulunmaktadır.

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından;

- Özyıl Solar Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (1,50332MWm/0,990 MWe/1,50332MWp, 1,5231 ha)" projesine ilişkin "16-01-2025 tarih ve 53430385 220-02 E-202541 numaralı belge ile "**Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir**" kararı verilmiştir.
- 19.09.2024 tarih ve 10497037 sayılı yazısı ile 16.09.2015 tarihli ve E.30713 sayılı **ÇED kapsam dışı** görüşü geçerliliği olduğu bildirilmiştir.
- "Özyıl Solar 4 Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (1,50332 MWm/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1,5231 ha)" projesine ilişkin "08-01-2025 tarih ve 53430385 220-02 E-202517 numaralı belge ile "**Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir**" kararı verilmiştir.

Planlama alanı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında **“Mera Alanı”** tanımlı bölge içerisinde kalmaktadır. Plan hükümlerinde özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş mera alanı olarak gözüken parsellerde, 6.3.3.1. Tarım Alanları" hükümlerinin geçerli olduğu belirlenmiştir.

Ankara Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 03.09.2024 tarih ve 15632476 sayılı yazısı ile; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince; **Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA)** olarak tespiti yapılan ve 5,5331 hektar yüzölçümüne sahip olan 125037 ada 34 parsel numaralı taşınmazın tamamının "Lisanssız Güneş Enerji Santrali" kurulması amaçlı imar planı çalışması yapılması suretiyle **tarım dışı amaçlı** kullanılmasına izin verilmiştir.

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı-Genel Hükümlerin 5.10. Maddesinde ise;

"Bu plan kapsamındaki mutlak koruma alanları (hassas zonlar, sazlık bataklık alanlar vb.) dışında kalan alanlarda ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, ilk ve orta dereceli eğitim tesisleri, büyük kentsel yeşil alanlar vb. gibi sosyal donatı alanları; ÇED yönetmeliğinin EK 1 listesinde yer almayan her türlü arıtma tesisleri, ulaşım altyapısı gibi teknik altyapı alanları ile akaryakıt ve lpg istasyonları, **yenilenebilir enerji (güneş, jeotermal, vb.) üretim alanlarına ilişkin imar planları ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda bu planda değişikliğe gerek olmaksızın yapılabilir.**" ifadelerine yer verilmiştir.

6.2. PLAN KARARLARI


Hazırlanan Nazım İmar Planı ile, Ankara İli Gölbaşı İlçesi Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi 125037 ada 34 nolu parsel içerisinde kurulması planlanan 990 kWe (Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özyıl Solar-4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) olmak üzere toplam 2,97 MWe gücündeki Enerji Üretim Santrali (Güneş Enerji Santrali) kurulması amacıyla “Enerji Üretim Alanı” ve “Taşıt Yolu” kullanım kararları getirilmiştir.

Hazırlanan Uygulama İmar Planı ile, Gölbaşı İlçesi Çerkezhöyük (Gökçe höyük) Mahallesi 125037 ada 34 nolu parsel içerisinde kurulması planlanan 990 kWe (Özgül Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özgül Solar-3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) + 990 kWe (Özgül Solar-4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti) olmak üzere toplam 2,97 MWe gücündeki Enerji Üretim Santrali (Güneş Enerji Santrali) kurulması amacıyla söz konusu taşınmazların bulunduğu alanlar için “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” ve “Taşıt Yolu” kullanım kararları getirilmiştir.


Planlama alanına ulaşım, güneyinde yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Km:11+200 alt geçidine ait bozulan kadastro yolu için yapılmış yan yol üzerinden sağlanmakta olup, bunun için alanın batı sınırından 10m’lik taşıt yolu planlanmıştır.

Planlama alanı yüzölçümü 43.266,23 m² olup, bunun 40.494,40 m²'sini “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı”, 2.771,83 m²'sini ise taşıt yolu oluşturmaktadır.

Planlanan güneş enerji santrali için yapı yaklaşma mesafesi yol cephesinde 5 metre, diğer cephelerde 3 metre olup, yapılaşma koşulları ise Emsal=0.70 Yençok=6.50 m olarak belirlenmiştir.



Şekil 18. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi




Şekil 19. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi


7. **EKLER**

EK 1. GÖLBAŞI ÖÇKB SINIRLARI.....	56
EK 2. PLANLAMA ALANININ 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTADAKİ KONUMU	57
EK 3. KURUM GÖRÜŞLERİ.....	58
EK 4. TAPU SENEDİ	108
EK 5. ÇAĞRI MEKTUPLARI.....	109
EK 6. ÇED BELGELERİ	115
EK 7. JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ONAY SAYFASI-SONUÇ VE ÖNERİLER	120
EK 8. BÜRO TESCİL BELGESİ.....	125
EK 9. PLAN MÜELLİFİ YETERLİLİK BELGESİ	126
EK 10. ŞEHİR PLANCISI ASGARİ %51 HİSSESİNİ GÖSTERİR BELGE.....	127
EK 11. PLAN MÜELLİFİ DİPLOMASI.....	128
EK 12. VEKALETNAME.....	129

EK 1. GÖLBAŞI ÖÇKB SINIRLARI



EK 2. PLANLAMA ALANININ 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTADAKİ KONUMU



EK 3. KURUM GÖRÜŞLERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
14.04.2022 tarih ve 442675 sayılı yazısı

	T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : E-84171958-115-442675	14.04.2022
Konu : Gölbaşı, Gökçeöyük Mah. 125037 ada 34 prs.	
Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. Sancak Mah. Kahire Cad. 26/4 Çankaya/ANKARA	
İlgi : 04.04.2022 tarihli ve 242958 kurum sayılı dilekçeniz.	
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; Gölbaşı İlçesi, Gökçeöyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacağından bahisle alana ilişkin varsa daha evvel alınan mahkeme kararları ve/veya devam etmekte olan davalara ilişkin bilgi ve belgeler ile meri imar planları, plan notları ve plan açıklama raporunun ve bu planlara ilişkin meclis kararlarının onaylı örnekleri ile birlikte söz konusu alanda Güneş Enerji Santrali kurulmasında sakınca olup olmadığına ilişkin imar planına esas görüşümüz ve ayrıca planlama alanına ilişkin mevcut/yürütülen veya proje aşamasında olan altyapı tesisleri bakımından yapılması planlanan proje olup olmadığına ilişkin görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir. Yapılan incelemede; - Gölbaşı İlçesi, Gökçeöyük Mahallesi 125037 ada 34 nolu parselin 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığından, bu alanda her ölçekteki planların onama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) olduğu, Başkanlığımızca onaylanmış imar planının bulunmadığı, - Altyapı hizmetlerine ilişkin detaylı bilginin sorumlu olduğu İlçe Belediyesi ile ASKİ, EGO vb. kurumlardan temin edilebileceği, Belediye Başkanlığımız sorumluluğunda olmayan altyapı hizmetlerinin ise ilgili kurumlardan (Başkent Doğalgaz, Enerjisa, TEİAŞ vb.) öğrenilebileceği, Hususları tespit edilmiş olup bilgilerinize rica ederim.	
e-imzadır Ertuğrul ÇANDAŞ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı	
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu : DRZ5-30VG-0P0R Belge Doğrulama Adresi : https://ebysorgu.ankara.bel.tr	
Adres: Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle / ANKARA Telefon No : (0312) 507 27 45 Fax No : (0312) 507 27 11 İnternet Adresi : http://www.ankara.bel.tr/ e-Posta : Kep Adresi : ankarabuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr	Bilgi için : Ferdağ TATAR Şehir Plancısı Dahili No:2721

Ankara Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
07.04.2022 tarih ve 280881 sayılı yazısı

AFAD

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Sayı : E-95368565-045.99-280881

07.04.2022

Konu : Ankara-Gölbaşı-Gökçe Höyük Mah. 125037
ada 34 parsel GES İmar Planı

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZM.LTD.ŞTİ.İNE

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizm.LTD.Şti.'nın 04.04.2022
tarihli ve 2022-2338 sayılı yazısı.

İlimiz, Gölbaşı İlçesi, Gökçe Höyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037
Ada 34 numaralı parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili ilgi yazınız incelenmiştir.

İlgi yazınız ekinde sınırları belirtilen alan ile ilgili olarak yapılan arşiv çalışmasında, 7269 sayılı
Kanun kapsamında Kurumumuz adına herhangi bir tahsis işleminin yer almadığı, belirtilen alanla ilgili
olarak Afete Maruz Bölge kararına yönelik bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiş olup, alanın imar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve raporda belirtilen esaslara uyulması
kaydıyla Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca bulunmadığı hususunu bilgilerinize rica ederim.

Soner TÜTER
İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 4964F62E-4911-497C-A864-08DD35C9DC99 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/afad-ebys>
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 290 Batıkent Yenimahalle ANKARA Telefon No: Bilgi için: Sevil KAYA
(312) 252 59 79 Belge Geçer No: (312) 252 59 78 Mühendis
e-Posta: planlama.ankara@afad.gov.tr İnternet Adresi: <https://ankara.afad.gov.tr>
Kep Adresi: ankaraafad@hs01.kep.tr
VED Adresi: ankaraafad@hs01.kep.tr



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü 06.04.2022 tarih ve 2376937 sayılı yazısı



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü



Sayı : E-53970621-165.02.02-2376937

06.04.2022

Konu : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük
Mahallesi, 125037 Ada, 34 Parsel GES İmar
Planı Hk. (06.14.447)

DÖRT E PLANLAMA LTD.ŞTİ.NE

İlgi : Dört E Planlama LTD.Şti.'nin 04.04.2022 tarihli ve 2022-2323 sayılı yazısı.

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi, 125037 Ada, 34 Parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP hazırlanacağından alana ilişkin Müdürlüğümüz görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Talep konusu alana ilişkin Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede herhangi bir tescil kaydına rastlanılmamış olup; söz konusu alanda halihazırda düz tarım arazisi niteliğinde olduğu ve alanın ekilmemiş olduğu görülmüştür. Alanda yapılan yüzey incelemesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında taşınır veya taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır.

Talep konusu alanda yapılacak inşai ve fiziki uygulamalar sırasında korunması gerekli herhangi bir taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanması durumunda çalışmaların derhal durdurularak 2863 sayılı Yasanın 4. Maddesi uyarınca ilgili makamlara haber verilmesi koşuluyla Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi, 125037 Ada, 34 Parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP yapılmasında 2863 sayılı Yasa kapsamında sakınca bulunmadığı hususunda;

Gereği için bilgilerinize rica ederim.

Mustafa KAYMAK
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: CCECF82-E77E-45D5-B6B5-4C25F8048AB9

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Necatibey Mahallesi Konya Sokak No:46 Altındağ/Ankara

Belgegeçer:(0312) 310 43 41

e-posta: ankarakurul@ktb.gov.tr

KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yaşar ÖRGÜ

Şehir Plancısı

Telefon No:(312) 310 42 96-

152



Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü

27.04.2022 tarih ve 212800 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü



Sayı : E-13905301-045-212800
Konu : Gölbaşı Gökçehöyük Güneş Enerji Santrali
Görüşü Hk.

27.04.2022

DÖRT E PLANLAMA ARAŞ.DANŞ.İNŞ.MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ'YE
(Sancak Mahallesi Kahire Caddesi 26/4 Çankaya/ANKARA)

İlgi : 05.04.2022 tarihli ve 85263 kurum sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılacağı belirtilmekte olup konu ile ilgili kurum görüşümüz istenmektedir.

Söz konusu alanda herhangi bir çalışmamız bulunmamakla birlikte belirtilen alanda Güneş Enerji Santrali yapılmasında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Muhammed ERCAN
Planlama Koordinasyon Dış İlişkiler Dairesi Başkan V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 01AB-9B03-00PZ Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.aski.gov.tr/>

Adres:
Telefon No :
e-Posta :
Kep Adresi : askigenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Fax No :
İnternet Adresi : www.aski.gov.tr

Bilgi İçin :Münire ARSLANOĞLU
Koordinasyon Şefi V.
Dahili No:



Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

18.04.2022 tarih ve 20728 sayılı yazısı

BAŞKENTGAZ
Enerjinin Başkenti



BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ALTYAPI KONTROL MÜD.HARİTA VE CBS BİRİMİ

18/04/2022

Sayı : GM-2022-50001367-754-E.20728

Konu : Gökçe Höyük Mahallesi 125037 Ada 34 Parsel

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DAN. İNŞ. MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ.

İlgi : 04.04.2022 tarih ve 2022-2342 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçe Höyük (Tapuda Çerkezhöyük) Mahallesi 125037 ada 34 parselle ilişkin kurum görüşümüzün iletilmesi istenilmektedir.

Söz konusu ada/parselde herhangi bir doğalgaz tesisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

e-İmzalıdır
Faruk COŞKUN
Yatırımlar Direktörü

Kızılırmak Mah.Ufuk Ünv. Cad. No :13 Çankaya/Ankara
Telefon No: (0312) 584 04 29 Faks No: (0312) 230 81 09

E-Posta: bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr İnternet Adresi: <https://www.baskentdogalgaz.com.tr>
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belgeye ait bilgilere <http://eimzadogrulama.baskentdogalgaz.com.tr> adresinden "gFegsP" kodu ile erişebilirsiniz.

Bilgi İçin: İbrahim ÖNDER
Altyapı Kontrol Müd.gü Şehir
Planlamacı
Telefon No: (0312) 584 04 29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
E.3028912 sayılı yazısı



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Etüt Ve Proje Daire Başkanlığı



Sayı : 26106802-045-E.3028912
Konu : Görüşler

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞ. VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ.
Sancak Mah. Kahire Cad. no:26/4 Çankaya/ANKARA

İlgi : 02/12/2024 Tarih ve 2518 Sayılı Yazı

Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçe höyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 numaralı parselde lisanssız güneş enerji santrali (GES) yapılması ile ilgili olarak Kuruluşumuz görüşünün talep edildiği ilgide kayıtlı yazı incelenmiş olup, ekli haritada sınırları belirtilen söz konusu parsel alanı dâhilinde Kuruluşumuz tasarrufunda mevcut veya planlanan boru hattı ve tesis bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

[E-İmza]
Argun AKYAZI
Daire Başkan Yardımcısı

[E-İmza]
Fatih SEL
Daire Başkanı

Bu evrakı <https://www.turkiye.gov.tr/botas-ebys> adresinden doğrulayabilirsiniz. Doğrulama Kodu:
SONIRjNCRERsV2tFSVhmM0h3U05EUT09

Adres : Bilkesit Plaza A-2 Blok
06900, Beştepe/ANKARA
Telefon : 0 (312) 297 20 00
Faks : 0 (312) 266 0733-34
İnternet Adresi : www.botas.gov.tr

Bilgi için : Semih YILMAZ
Başkan Yardımcısı
Telefon : 0312 297 2549
e-Posta : semih.yilmaz@botas.gov.tr
Kep Adresi : botas.genelmuhtelif@ta01.kep.tr

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 13.12.2024 tarih ve 11203509 sayılı yazısı



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-48331039-220.01-11203509
Konu : Ankara-Gölbaşı-Gökçe Höyük Mah.125037
ada 34 parsel GES İmar Planı

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LTD.ŞTİ.İNE

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.'nin
02.12.2024 tarih ve 2583 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçe Höyük (Çerkezhöyük) Mahallesi'nde yer alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, yazımız ekinde sunulan koordinatlarda ve haritalarda gösterilen alanda yapılacak bahse konu proje için İmar Planına esas görüşümüz talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin Ek-I Listesinin 43. maddesinde "Proje alanı 20 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm ve üzerinde olan güneş enerji santralleri" ve Ek-II Listesinin 41. maddesinde "Proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1 MWm ve üzerinde olan güneş enerji santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)" hükümleri bulunmakta olup, Güneş Enerji Santrali projeleri kapladıkları alan büyüklükleri ve mekanik kurulu güçleri üzerinden ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Bu duruma istinaden ÇED Yönetmeliği uyarınca Ek-I veya Ek-II listesinde yer alan projeler için "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadan faaliyete başlanılmaması gerekmektedir.

İlgi yazı ve eklerinde belirtilen söz konusu parsellerde yer alan Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından verilen herhangi bir ÇED Kararı veya yürüyen bir ÇED süreci bulunmadığı görülmüş olmakla birlikte Ankara Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından verilmiş olan herhangi bir karar bulunup bulunmadığı hususunda ilgili Valilikten bilgi alınması, verilmiş bir karar mevcutsa ilgili değerlendirmenin Ankara Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer ALBAYRAK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Doğrulama Kodu: 00150061-29E8-4C02-A291-1B3DF2D4E2AA
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Caddesi No:52 Çankaya / Ankara
Telefon No: (0312) 410 10 00 Faks:(0312) 419 21 92
KEP Adresi : cevreseshircilikbakanligi@hs01.kep.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

Bilgi için: Yaşar KELEKÇİ
Mühendis
Telefon No:(312) 410 17 70



Ankara Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
15.04.2022 tarih ve 3459334 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Sayı : E-68770991-045.99-3459334

15.04.2022

Konu : Krum Görüşü-Gölbaşı-Gökçehöyük
(Çerkezhöyük) Mah. 125037/34 parsel GES
hk.

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LTD. ŞTİ.İNE
DÖRT E PLANLAMA (Sancak Mahallesi Kahic Cad. No:26/4 Çankaya/Ankara ÇANKAYA /
ANKARA

İlgi : 05.04.2022 tarihli ve 2022/2312 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi, 125037 ada, 34 sayılı parsel üzerine Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas olmak üzere kurum görüşümüzün iletilmesi istenmiştir.

Söz konusu alanda, Müdürlüğümüzce 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca bir çalışma ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanun kapsamında reskili alan veya rezerv yapı alanı ilanına ait her hangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Söz konusu güneş enerji santraline ilişkin ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş verilebilmesi için santralin kurulması planlanan alana 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ile Değişik 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Seçme ve Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi Madde45- "(Değişik:RG-26/5/2017-30077) Proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1 MWe ve üzerinde olan güneş enerji santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)" maddesi uyarınca bu kapasitede (1 MW Lisanssız ancak ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesine tabi proje tipidir)" kurulması planlanan projeler için çevrimiçi e-ÇED sistemi eced.csb.gov.tr adresi üzerinden yeniden başvuru yapılması, 1 MWe kurulu güçten ve 2ha'dan düşük proje alanına sahip olacak şekilde projeler için ise ilgili dağıtım şirketleri tarafından yeni parsel için verilen revize bağlantı görüşünün sunulması, kapasite bilgisi, taahhütname, vaziyet planı, koordinat bilgileri, mülkiyet belgesi (tapu vb) sunulması ve ayrıca aynı alanda birden fazla başvuru planlanacak ise her proje için söz konusu belgelerin ayrı ayrı düzenlenerek müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

Talebe konu alana ilişkin arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda;

-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük Mahallesi sınırları içerisinde kalan 125037 ada 34 no.lu parselin 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı,

-Alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre doğal sit alanı olarak tescilli olmadığı ve alanda tescilli tabiat varlığı bulunmadığı, ancak çalışmalar sırasında herhangi bir tabiat varlığına (mağara, fosil yatağı vb.) rastlanması halinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi verilmesinin bildirilmesi gerektiği,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 01FABE00-11F8-49AE-B62C-ECA3BF5AE9DD

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

Necatibey Cad. No:98 Kızılay Çankaya/Ankara
Tel:0312.219 77 91 (5 Hat) Fax:0312.219 73 07
KEP: ankaracevresehicilik@hs01.kep.tr

Bilgi için: Selvi ÖZEN
Şehir Plancısı



-Bakanlık Makamının 18.09.2017 tarihli oluru ile onaylanan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı ile Bakanlık Makamının 13.03.2018 tarih ile 16.03.2020 tarihli Bakanlık Olur'u ile onaylanan mezkur çevre düzeni planı değişikliği, Ankara 11.İdare Mahkemesinin 07.01.2020 tarih ve E:2020/268, K:2021/25 ve E:2019/2265, K:2020/26 sayılı kararı ve 15.03.2021 tarih ve E:2020/2155, K:521 sayılı kararları ile iptal edilmiş olup, iptal edilen çevre düzeni planında Gökçe Höyük Mahallesi sınırları içerisinde kalan 125037 ada 34 no.lu parseli içeren planlama alanının "Mera Alanı" kullanımında kaldığı, plan hükümlerinde;

"6.3.3.2.Mera Alanları

6.3.3.2.1. Planda ölçek gereği mera gösterimleri şematik olup, mera vasıflı arazilerde, 4342 sayılı 'Mera Kanunu' ve ilgili yönetmelikleri kapsamında uygulama yapılacaktır.

6.3.3.2.2. Bu alanlar içinde özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş parsellerde, '6.3.3.1.Tarım Alanları' hükümleri geçerlidir." ifadesinin yer aldığı

- Doğal Sit Alanlarında ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde her tür ve ölçekte plan onaylama yetkisi 644 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiş olup, ilgi yazı ile kurum görüşümüz talep edilen alan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında kaldığından, bahse konu alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017/01 sayılı "Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" doğrultusunda hazırlanacak plan teklifinin Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulması gerektiği hususları tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili alanda yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile üst ölçek plan hükümlerine uyulması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Türkmen HACİHALİLOĞLU
Vali a.
İl Müdür V.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
08.04.2022 tarih ve 32883 sayılı yazısı



DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Elektronik Dairesi Başkanlığı

İDELI TAHHÜTLÜ

Sayı : E-44334596-045.01-32833

08.04.2022

Konu : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi GES

DÖRT E PLANLAMA AR. DAN. İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD. ŞTİ.
Sancak Mah. Kahire Cad. 26/4 Çankaya ANKARA
Tel: 0312 419 30 08

İlgi : 04.04.2022 tarihli ve 2337 sayılı yazı.

İlgi yazınız ile, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi 125037 ada 34 parsel nolu taşınmaz üzerinde tesisi planlanan "Lisanssız Güneş Enerji Sistemi (GES)" amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin Kuruluşumuz görüşleri talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde; imar planı çalışması yapılacak bölgenin, Ankara Esenboğa Havalimanının yaklaşık 28 NM güneybatısında yer aldığı tespit edilmiş olup, kalkış ve aletli alçalma usulleri ile Kuruluşumuz sorumluluğunda bulunan CNS Elektronik Sistemleri açısından sakıncasının olmayacağı değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Orhan GÜLTEKİN
Elektronik Dairesi Başkanı

Mehmet ATEŞ
Genel Müdür Yardımcısı


Güvenli Elektronik İmzası
Aslımın Aynısıdır
Kadir İPEK
Sicil No : 11793
Bilgisayar İşletmeni

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1M5N2V0E2M568

Belge Doğrulama Adresi:

<https://turkiye.gov.tr/dhmi-ebys>

DHMI Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 Etiler 06560 Yenimahalle/ANKARA
Telefon No:0 312 204 20 00 Faks No:0 312 212 39 17
e-Posta iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr İnternet Adresi: www.dhmi.gov.tr
Kep Adresi: dhmi.genelevrak@hs01.kep.tr

Taner HARMANCI
Elektronik Yük. Müh.
Telefon No:(312) 204 28 75



Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü

09.05.2022 tarih ve 5496279 sayılı yazısı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
9. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-68940918-754-5496279

09.05.2022

Konu : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük
Mah. 125037 Ada 34 Nolu Parsel, GES
İmar Planı

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİNE

Sancak Mahallesi Kahire Caddesi No:26/4 ÇANKAYA / ANKARA

- İlgi : a) 04.04.2022 tarih ve 2022-2321 Sayılı Başvurunuz.
b) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı) nın
23.04.2022 tarih ve 5371917 sayılı yazısı
c) Ankara Şube Müdürlüğü 26.04.2022 tarih ve 5417969 sayılı yazısı.

İlgi (a) sayılı yazınız ile, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin kurum görüşümüz talep edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde söz konusu talebe konu taşınmaz; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı), 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası), Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik, Envanter ve İzleme Projesi kapsamında herhangi bir korunan alan içerisinde kalmamaktadır. Bahse konu taşınmazda Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlardan da uygun görüş alınması kaydıyla kurumumuz açısından sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Musa KAYA
Bölge Müdürü

Dağıtım:

Gereği:

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA
DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNE
Sancak Mahallesi Kahire Caddesi No:26/4
ÇANKAYA / ANKARA

Bilgi:

Ankara İl Şube Müdürlüğüne
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: AF08500C-58DA-43E8-A4C6-4D1B97776387

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Zübeydehanım Mah. İstanbul Cad. No:98, PK:06070 Altındağ/ANKARA

Tel: (312) 384 73 25 Faks: (312) 384 02 85

KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ayhan
KAHRAMAN
Büro Personeli



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğü
06.03.2025 tarih ve 5638421 sayılı yazısı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Sayı : E-79580170-754-5638421

06.03.2025

Konu : İmar İşleri (Ankara İli, Gölbaşı İlçesi,
Gökçehöyük-(Çerkezhöyük) Mahallesi
125037 Ada 34 Parsel - Güneş Enerjisi
Santrali (GES))

**DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİNE**

İlgi : a) 04.04.2022 tarih ve 2320 sayılı yazınız.
b) 30.06.2022 tarih ve 2409171 sayılı yazınız.
c) 02.12.2024 tarih ve 2588 sayılı yazınız.
ç) 23.01.2025 tarih ve 5494961 sayılı yazınız.
d) Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Limited
Şirketi'nin 18.02.2025 tarihli ve sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınızda özetle; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacağından bahisle ilgi (a)'da kayıtlı yazı ile Kurum görüşümüzün talep edildiği, ilgi (b) yazınız ile kurum görüşümüzün tarafınıza iletilmiş olduğu bildirilmiş olup, ilgi (d) yazı ile söz konusu alanda hidrolik ve hidrolojik etüt hazırlanmasına gerek olup olmadığı talep edilmiş ilgi (ç) yazınız ile cevaplanmıştır. İlgi (d) yazınız ile hidrolik ve hidrolojik etüt raporu Kurumumuza sunulmuş, GES Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına ilişkin güncel görüşümüzün tarafınıza bildirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı hazırlanan "Hidrolik ve Hidrolojik Etüt Raporlar" onaylanmıştır. Buna istinaden;

1- Söz konusu alanın, DSİ projeleri kapsamında yer almadığı, içme ve kullanma suyu temin eden baraj ya da göl koruma alanında bulunmadığı görülmüştür.

2- Etüt alanında mevcut ya da planlama aşamasında olan herhangi bir yeraltı suyu tesisi bulunmamaktadır. Su ihtiyacının yeraltı suyundan temin edilmek istenmesi halinde 167 Sayılı Kanun gereği Kuruluşumuzdan izin alınması ve yeraltı/yerüstü sularının kalitesinin etkilenmemesi için, atıklar konusunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Katı Atık Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

3- Faaliyet esnasında, civarda bulunan tüm baz akımlı ve kuru dere yataklarının korunması; dere yataklarına katı atık, hafriyat vb. atılmaması/stoklanmaması; dere yataklarını daraltıcı ve akış rejimini olumsuz etkileyen müdahalelerde bulunulmaması; olası aşırı yağışlarda oluşabilecek çevre yüzey sularına ve su baskınlarına karşı tüm tedbirlerin faaliyet sahibi tarafından alınması gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 65013661-1D03-44C8-852E-BB43AEA3B739

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys>

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 Cad. A Blok No:24 06520 Çankaya -ANKARA

Bilgi için: Yasin KORKMAZ

Telefon No : Belgegeçer No :

Mühendis

KEP Adresi : dsi.gnlmd@hs01.kep.tr



4- Herhangi bir çalışmadan dolayı 3. kişilerin görebileceği zarar ziyan hususunda DSİ'den zarar ziyan talep edilmemeli, taşkın zararlarından DSİ sorumlu tutulmamalıdır.

5-Ayrıca, "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmelidir.

Söz konusu Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük)Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasında yukarıdaki maddelere uyulması koşulu ile uygun değerlendirilmiştir.

Gereğini bilgilerinizi rica ederim.

Osman ÇİÇEKDAĞ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 65013661-1D03-44C8-852E-BB43AEA3B739

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys>

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 Cad. A Blok No:24 06520 Çankaya -ANKARA

Bilgi için:Yasin KORKMAZ

Telefon No : Belgegeçer No :

Mühendis

KEP Adresi : dsi_gnlmud@hs01.kep.tr



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
10.05.2022 tarih ve 317429 sayılı yazısı

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		 * B S 9 K P 7 M S 7 E *
Kızılirmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 1 Başkent Kule Çankaya - Çankaya / ANKARA T 0 312 573 50 00 F 0 312 573 50 30 ANKARA KURUMSAL V.D / 8790013112 MERNİS NO: 0879-0013-1120-0013 TİCARET SİCİL NO: 50300 www.baskentedas.com.tr		 Başkent
 2 782287 436144	DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. SANCAR MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:26/4 ÇANKAYA/ANKARA	10/05/2022 BE-OUT-423-2022-E. 317429 Konu: Bilgi Talebi (9275627273)
Şirketimize ilettiğiniz, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük Mahallesi'nde güneş enerji santrali yapılacağı belirtilerek planlama alanı ve çevresinde mevcut veya devam eden tesis, plan ve proje çalışması olup olmadığına dair Şirketimizin görüşünün tarafınıza iletilmesini talep ettiğiniz başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuzla ilgili olarak söz konusu bölgeye ilişkin olarak alt yapı ve üst yapı tesislerimize alt güzergah bilgileri coğrafi bilgi sistemimiz üzerinden yazımız ekinde paylaşılmaktadır. CD'de belirtilen veriler, tiplerine göre ayrı katmanlarda düzenlenmiştir. Söz konusu verilerin içerisinde güncellenmemiş veya sehven unutulmuş tesis bilgileri bulunabilir. Şirketimiz bünyesinde sistemimizde kayıtlı olan verilerimizin doğruluğunu arttırmaya ve düzeltmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda verilerdeki eksiklik ve hata ihtimali göz önünde bulundurularak, yapılacak çalışmalarda özellikle kazı işleminin iş makinası yerine el ile özenli çalışma şeklinde yapılması gerekliliğini hatırlatırız. Yapılacak çalışmalar esnasında öncelikle can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması açısından hattımız dikkate alınarak çalışma yapılması, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde belirtilen yatay ve dikey emniyet mesafelerine riayet edilmesi ve çalışma ortamında herhangi bir hayatı tehlike riskinin bulunmadığından emin olunmasının sağlanması yönünde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bilgilerin, çalışmalarda kontrolsüz kullanılması durumunda meydana gelebilecek olumsuzluklardan Şirketimizin mesul tutulamayacağını belirtmek isteriz. Çalışmalara başlanmadan önce 186 Çağrı Merkezimiz kanalıyla ihbar bırakılması faydalı olacaktır. Yapılan incelemede, bahse konu olan bölgede trafo, enerji nakil hattı vb. tesis için herhangi bir kira, kamulaştırma şerhi/irtifak hakkının bulunmadığı, Şirketimizce planlanan yatırım çalışması bulunmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu parselden gelebilecek enerji talebi için ekteki belgelerle birlikte Gazi Osman Paşa Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 50/A Gölbaşı adresinde bulunan Şirketimizin Yeni Bağlantı birimine başvuru yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. Saygılarımızla,		
Doğrulamak İçin: https://kep.eedas.com.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?eD=BS9KP7MS7E		
Başvunuza yönelik ilave bilgi talebinde bulunmadık durumunda, alternatif başvuru kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şirketimizin dağıtım faaliyetleri kapsamında yürüttüğü hizmetleri içerisinde, farklı bir talebinizin olması halinde ise memnuniyetle yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.		
e-on SABANCI		
www.baskentedas.com.tr	 Alo 186 Çağrı Merkezi	 Başkent 186 Mobil Uygulaması
	 baskentdestek	



Başkent

e-imza

Aylin ALTUN
Uzman

e-imza

Uğur ERÖZKAN
Takım Yöneticisi

Ek:

- 1- CD
- 2- EKAT Yönetmeliği
- 3- Gerekli Belgeler

Doğrulamak İçin: <https://kep.eedas.com.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?eD=BS9KP7MS7E>



Başarınıza yönelik ilave bilgi talebinde bulunmanız durumunda, alternatif başvuru kanalları
uzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şirketimizin dağıtım faaliyetleri kapsamında yürüttüğü hizmetleri içerisinde,
tarifi bir talebinizin olması halinde ise memnuniyetle yardımcı olacağımız belirtmek isteriz.



E.ON

SABANCI

www.baskentedas.com.tr



Alo 186
Çağrı Merkezi



Başkent 186
Mobil Uygulaması



baskentdestek

*30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde,		
UZAKLIKLAR Başlıklı Madde 44 (I)	Hattın izin verilen en yüksek sürekli İşletme gerilimi: 0-1 kV için yatay uzaklık en az 1 m, (iletkenlerin en büyük salınimli durumunda) 1-36 kV için yatay uzaklık en az 2 m, (iletkenlerin en büyük salınimli durumunda)	0-1 kV için düşey uzaklık en az 2,5 m (herkes tarafında çıkabilen düz damlı yapılar için) 1-36 kV için düşey uzaklık en az 3,5 m (herkes tarafında çıkabilen düz damlı yapılar için) 0-1 kV için düşey uzaklık en az 2 m (herkes tarafında çıkmayan eğik damlı yapılar için) 1-36 kV için düşey uzaklık en az 3 m (herkes tarafında çıkmayan eğik damlı yapılar için) Ölması gerektiği belirtilmektedir.
		İLETKENLER Başlıklı Madde 46 (a)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
04.12.2024 tarih ve 296894 sayılı yazısı



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü



Sayı : E-63632425-622.01-296894

Konu : Kurum Görüşü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi'nin
02.12.2024 tarihli ve 2512 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçe Höyük mahallesi, 125037 ada, 34 parsel numaralı taşınmaz sınırları içerisinde güneş enerji santrali kurulması amacıyla yapılacak imar planı çalışması için Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edilmiş olup bahse konu talep Genel Müdürlüğümüz görev, yetki, sorumlulukları ve aşağıdaki açıklamalar kapsamında incelenmiştir.

Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması amacıyla yapılan on lisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvuruları için 6446 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları kapsamında oluşturulan Genel Müdürlüğümüz görüşleri, başvuru şekline göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) veya ilgili şebeke işletmecisine bildirildiğinden, ilgi yazınızda belirtilen alanın görüş verdiğimiz diğer elektrik üretim tesislerini etkileyip etkilemediğine ilişkin olarak EPDK ve/veya ilgili şebeke işletmecisinden alınacak nihai görüşler doğrultusunda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız bağlı ve ilgili kurum/kuruluşlarından da görüşlerin alınması ve söz konusu alandaki olası tarım arazilerinin, 19/07/2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilan edilen Büyük Ova Koruma Alanları içerisinde kalması durumunda ise, ilgi Kanunun 14 üncü maddesine göre tarım dışı kullanımları için kamu yararı kararı alınması gerektiğinin bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:

Gereği:

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA
DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNE
Sancak Mahallesi, Kahire Caddesi, Bina No: 26,
Daire No: 4, 06550 Çankaya ANKARA

Bilgi:

Strateji Geliştirme Başkanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: F488166B-EE31-4CD2-80B9-08774762C148

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

KEP Adresi : enerjivetabiiKaynaklarbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ertuğrul

KALINBAÇOĞLU

Mühendis

Telefon No:(312) 546 46 46-

5426



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
04.12.2024 tarih ve 1010874 sayılı yazısı



HİZMETE ÖZEL
T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-49675930-752.99-1010874
Konu : KURUM GÖRÜŞÜ

04.12.2024

Sayın KURTULUŞ YILDIZ

İlgi : KURTULUŞ YILDIZ, 02.12.2024 tarihli ve 2511 sayılı yazı.

İlgi yazıda; Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçeöyük (Çerkezhöyük) mahallesi sınırları içerisinde 125037 ada 34 parsel numarası ile Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde "Lisanssız Güneş Enerji Santrali" kurulması amacıyla yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Kurum görüşümüz talep edilmektedir.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin "Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti" başlıklı 5/c maddesinde; "Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırı kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri"nin lisans alma muafiyetine dahil olduğu hükmüne bağlanmış olup yine aynı yönetmeliğin "kamulaştırma" başlıklı 32 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum tarafından taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynı hak edinimine ilişkin herhangi bir işlem yapılmaz" hükmüyle, Kurum tarafından lisanssız elektrik üretimi tesislerinin proje alanında bulunan taşınmazların temini işlemlerinin yapılmayacağı kurala bağlanmıştır. İlgi yazıya konu olan proje, bu kapsamda yer almaktadır.

Söz konusu faaliyetin lisanssız elektrik üretim faaliyeti olması nedeniyle ve yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereğince, Kurumumuz tarafından herhangi bir taşınmaz temini işlemi yapılması veya kamu yararı kararı alınması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz 16/05/2019 tarihli ve 8587 sayılı Kararı kapsamında, çatı uygulaması dışındaki güneş enerjisi santrallerinin; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, sulu-kuru I, II, III, IV. sınıf tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamayan arazilerde yer alması şartıyla kurulmasında Kurumumuz açısından bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; yukarıda izah edilen hususlar ve diğer ilişkili mevzuat kapsamında, bahse konu talebin ilgili idareler nezdinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Esat AKYILDIZ
Başkan a.
Daire Başkanı

Bu evrak elektronik olarak imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : BSC3D66ENU4

Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/epdk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA
Telefon No:(0312) 201 40 00 Faks No:(0312) 201 41 00
e-Posta:myukse@epdk.gov.tr İnternet Adresi:<https://www.epdk.gov.tr>
Kep Adresi:epdk.kamulasirma@epdk.hsgb.kep.tr

Bilgi için: Nursel YÜKSEK
Unvanı: Yönetim Görevlisi
Telefon No: (0312)2014151



HİZMETE ÖZEL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü

06.12.2024 tarih ve 1220035 sayılı yazısı

HİZMETE ÖZEL



T.C.
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Çevre, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı



Sayı : E-23887008-754-1220035

Konu : Ankara Gölbaşı Gökçehöyük
(Çerkezhöyük) Mahallesi GES İmar Planı

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ.İNE
Sancak Mahallesi Kahire Cad. 26/4 Çankaya / ANKARA

İlgi : 02.12.2024 tarih ve 2513 sayılı yazınız.

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 125037 ada 34 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması yapılacağı belirtilerek ilgede kayıtlı yazınızla görüşümüz talep edilmektedir.

Söz konusu parselde herhangi bir tesisimiz plan ya da projemiz olmadığından görüşümüz bulunmamaktadır.

Gereğini rica ederiz.

Murat KANAT
Daire Başkanı(G)

Mithat YÜKSEL
Genel Müdür Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: EFB961C0-4F0C-4521-8BAE-D77158BD120C Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. Km. No:166 Çankaya ANKARA/TÜRKİYE Bilgi için: Ali ATMACA
Tel: (0 312) 295 50 00 Müdür Yardımcısı
KEP Adresi : euas@hs01.kep.tr Telefon No:(312) 295 50 00-21328



HİZMETE ÖZEL

Gölbaşı Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
18.05.2022 tarih ve 12979 sayılı yazısı



T.C.
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : E-49485841-754-12979

18.05.2022

Konu : Gökçe Höyük Mahallesi 125037 Ada 34
Parsel Kurum Görüşü

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIKA
SANCAK MAH KAHİRE CAD 26/4 ÇANKAYA ANKARA

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık'ın 06.04.2022 tarihli ve sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçe Höyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanacağı, söz konusu planlama alanına ilişkin varsa daha evvel alınan mahkeme kararları ve/veya devam etmekte olan davalara ilişkin bilgi ve belgeler ile mer'i imar planları, plan notları ve plan açıklama raporunun ve bu planlara ilişkin meclis kararlarının onaylı örnekleri ile birlikte, söz konusu alanda Güneş Enerji Santrali kurulmasında sakınca olup olmadığına ilişkin İmar planına esas görüşümüz ve ayrıca planlama alanına ilişkin mevcut/yürütülen veya proje aşamasında olan herhangi bir çalışmamız olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.

Yapılan incelemede;

- Gökçe Höyük Mahallesi 125037 ada 34 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve ya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının bulunmadığı,
- Söz konusu parsel Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı ve 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Mera Alanı olarak planlandığı, plan hükümlerinde "özel mülkiyet olarak tapuya tescil edilmiş parseller 6.3.3.1. Tarım Alanları hükümleri geçerlidir" ibaresinin yer aldığı,
- Ayrıca Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 07.01.2021 tarih ve 2019/2265 Esas, 2021/26 Karar sayılı kararı ile iptal edildiği,
- 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kapatıldığı, görev, yetki ve sorumluluklarının Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Devredildiği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Özel Çevre Koruma Bölgelerine yönelik görev, yetki ve sorumlulukların Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne ait olduğunun kararlaştırıldığı,
- Dolayısıyla imar planlarına esas kurum görüşleri tamamlanıp, "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" ve "Korunacak Alanlarda Yapılacak İmar Planlarına Dair Yönetmelik" doğrultusunda hazırlanarak Ankara Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulması gerektiği,

hususları tespit edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Doğrulama Kodu: B0168862-A6C4-474E-B277-A35A616AE57F
Gazi Osman Paşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 PK:06865
0312 485 5555
KEP Adresi : gob@hs01.kep.tr

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/golbasi-ebys>

Bilgi için: Kürşad Ali ARIKAN
Şehir Plancısı



Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü
14.01.2025 tarih ve 265307080 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Sayı : E-80071876-129-265307080
Konu : Kurum Görüşü

14.01.2025

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT
VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
(Sancak Mah. Kahire Cad. 26/4 Çankaya/Ankara)

İlgi : 02.12.2024 tarih ve E-2024-2591 sayılı yazı.

İlimiz Gölbaşı İlçesi, Gökçeöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 125037 ada 34 numaralı parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması hakkındaki ilgede kayıtlı yazı ve ekte yer alan planlar incelenmiştir.

Bu kapsamda imar planı çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca dosyasında inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu parselin güneyinde Gökçeöyük yolu devamında Ankara-Niğde otoyolu Ana Kontrol Merkezi, doğusunda yaklaşık 85 m. mesafede hayvancılık tesisi, batısında yaklaşık 345 m. mesafede Ankara-Niğde karayolunun geçtiği, batısında aynı mesafede Gökçeöyük Mah. Ait meskenlerin bulunduğu, arazinin düz olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun yeni kurulacak alanlara ilişkin hükümlerine uyulması, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca içme ve kullanma suyu temin edilmesi, kanalizasyon altyapısının planlanması ve paydaş kurum ve kuruluşların olumlu görüşlerinin alınması kaydıyla kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.

Uzm. Dr. Oğuz SARIYILDIZ
Müdür a.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 3DB0FEFB-24B8-46DE-831F-047DE9CEC882

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ankara Çevre Sağlığı Birimi Hacıtepe, Talatpaşa Blv no 44, 06230

Altındağ/Ankara 06000

Telefon No: 03125084000

e-Posta: İnternet Adresi: <https://www.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: ankarailsaglik@hs01.kep.tr

Bilgi için: Sema AYDIN

Laboratuvar Teknisyeni

Telefon No: 03125085143



Ankara Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
06.04.2022 tarih ve 3528957 sayılı yazısı

	T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü	T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANKARA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ENY402225-18316669-453 DA 3528957 
Sayı :E-18516669-453.04-3528957 Konu :İmar Planı Görüşü		GÜNLÜDÜR 06/04/2022
DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNE Sancak Mahallesi Kahire Caddesi No:26/4 Çankaya/ANKARA		
İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Müh. Hizmetleri LTD.ŞTİ.'nin 04.04.2022 tarihli ve 2022-2341 sayılı yazısı.		
İlgi yazınızda; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) mahallesinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde Lisanssız GES projesi için imar planı yapılacağından bahisle kurum görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.		
Konu genel çerçevede değerlendirilmiş ; -Planlamaya konu alanda ilan edilmiş ya da çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Endüstri Bölgesi (EB) bulunmamakta olup, sanayi yatırımlarının öncelikle İlimiz sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgelerine yapılması ve yeni bir sanayi alanı açılmaması, -Bölgeye ilişkin üst ölçekli planlarda sanayi lekesi mevcut ise alt ölçekli planlarda öncelikle OSB ve EB'lerde kurulamayacak sanayi sektörlerine yer verilmesi, bu konu da plan notu düzenlenmesi hususlarına dikkat edilmesi.		
Bu çerçevede; İmar Planı çalışması yapılacak bölgeye ilişkin üst ölçekli plan kararlarına uygun olması koşuluyla ilgili kurum ve kuruluşların uygun görmesi halinde imar planı yapılmasında Kurumumuz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.		
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.		
Muhammed POLAT İl Müdürü V.		
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR 06.04.2022 Mustafa KARA V.H.K.İ. 		
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.		
Belge Doğrulama Kodu: 37A99ABA-2CE9-4EDA-96C4-510F4B2E3F08	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/sb-ehys	
Mustafa Kemal Mahallesi Damlıpınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) 9.Km, 2131 Caddesi No: 154 (Eski Bina 8 Kat) Çankaya/ANKARA	Bilgi İçin: Ersin FILİZAY Mühendis	
Telefon :4446100/20629	e-posta: ersin.filizay@sanayi.gov.tr	
Faks: 03123106990	İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr	
Kep:		

Ankara Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
03.09.2024 tarih ve 15632476 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



Sayı : E-94695246-230.04.02-15632476
Konu : Kurum Görüşü (Gölbaşı İlçesi
Gökçehöyük Mah. 125037 ada 34 parsel)
GES İmar Planı

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Limited
Şirketi'nin 21.08.2024 tarihli ve sayılı yazısı.
b) Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube
Müdürlüğü)'nün 13.08.2024 tarihli ve E-94695246-230.04.02-15415588 sayılı yazısı.

İlgi (a) da kayıtlı başvurunuz ile; talep sahibi Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi tarafından İlimiz Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 125037 ada 34 parsel numaralı taşınmazın tamamı üzerinde kurulmak istenen "Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES)" amaçlı imar planı çalışması kapsamında kurum görüşümüz talep edilmektedir.

9 Aralık 2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince; söz konusu proje alanının Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 30.04.2018 tarihinde yerinde incelenmesi sonucu 2018-06-000103 TAD Portal Takip Numaralı Tarımsal Etüt Raporu düzenlenmiştir.

Etüt raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince; Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) olarak tespiti yapılan ve 5,5331 hektar yüzölçümüne sahip olan 125037 ada 34 parsel numaralı taşınmazın tamamının yazımız ekinde yer alan vaziyet planına uyularak "Lisanssız Güneş Enerji Santrali" kurulması amaçlı imar planı çalışması yapılması suretiyle tarım dışı amaçlı kullanılmasına Valiliğimizce izin verilmiştir.

Ayrıca 09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 12'nci maddesi 8'inci fıkrası gereği; arazi kullanımına ilişkin verilen izinler, izin tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde planların onaylanmaması durumunda geçersiz kabul edilir. Verilen izinler amacı dışında kullanılamaz. Amacı dışında kullanımının tespit edilmesi halinde Valiliğimizin izni iptal edilecek ve 5403 sayılı Kanunun 20 ve 21'inci maddelerine göre işlemler yapılacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Osman BEYAZYILDIZ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A03A8185-9559-44E1-BCSC-84BF92E10B89

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Cad. No: 14 Yenimahalle-ANKARA

Tel: (0312) 344 59 50 Faks: (0312) 315 60 07

E-Posta: ankara@tarim.gov.tr

KEP Adresi: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emel AYDIN

Mühendis

Telefon No: (312) 315 85 63-

1517



Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek: Vaziyet Planı (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA
DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNE
Sancak Mahallesi Kahire Caddesi No:26/4
ÇANKAYA / ANKARA
ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2139 CAD.
NO: 19/17 ÇANKAYA / ANKARA

Bilgi:

Gölbaşı Belediye Başkanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: A03A8185-9559-44E1-BC5C-84BF92E10B89 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Cad. No: 14 Yenimahalle-ANKARA Bilgi için: Emel AYDIN
Tef: (0312) 344 59 50 Faks: (0312) 315 60 07 Mühendis
E-Posta: ankara@tarim.gov.tr Telefon No: (312) 315 85 63-
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr 1517



Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü

30.06.2022 tarih ve 867227 sayılı yazısı



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E.77943329- 000 / 867227
Konu : Gökçehöyük (Çerkezhöyük)
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
125037 Ada 34 Parselde "Lisanssız
Güneş Enerji Santrali (GES)" Hk.

30.06.2022

TADELI TAHHÜTLÜDÜR

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK
İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD. ŞTİ.
Sancak Mah. Kahire Cad. 26/4 06650 ÇANKAYA/ANKARA

- İlgi: a) 04/04/2022 tarihli ve - 2326 sayılı başvurunuz.
b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarihli ve 39146371 - 128067 sayılı yazısı.

İlgi (a) da kayıtlı Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 Parselde "Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES)" Alanına ilişkin kurum görüşü talep yazınız incelenmiştir.

Konu ile ilgili Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) de kayıtlı yazısı yazımız ekinde gönderilmektedir.

Söz konusu kurulumu planlanan GES için CWT Half-cut Technology; PERC monocrystalline ve Light Textured with Anti-Reflection özellikli paneller kullanılacağı hususu, Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne Güneş Enerjisi Sistemleri Parlama Risk Analizi Belirleme Metodolojisine göre yapılan inceleme sonucunda "Deeply Textured Glass" (Derin dokulu cam) özellikli paneller kullanılması şartı ile planlanan tesisten kaynaklı bir parlama etkisinin karayolu trafik güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, tesise ait ilgili ölçeklerdeki imar planlarının onaylanmasına ilişkin iş ve işlemler sırasında bu şartların kesinlikle göz önünde bulundurulması hususunda.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Fahri BAŞTUĞ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK:
İlgi (b) Yazı

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "akwzz803830F"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No:19 06110 Altındağ / ANKARA

Bilgi için: Çetin Kaya

Firma Elemanı

Telefon No : 312 550 60 00

Faks: 0312 5506174

Tel - Faks: 0312 4975000 / 5126-

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

KEP: kgm4bolge@h001.kep.tr

e-posta : h-cetin.kaya@kgm.gov.tr

İlgili Birim : Ankara-Niğde Otoyolu Kontrol Başmühendisi -





T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-35231609-045.99-128067

Konu : Parlama Analizi - Gökçe Höyük GES

KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ankara-niğde Otoyolu Kontrol Başmühendisliği)

İlgi : 02.06.2022 tarihli ve 77943329-000/836610 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçe Höyük Mahallesinde yer alan 125037 Ada 34 nolu parsel üzerinde Dört E Planlama Araş. Dan. İnş. Ve Müh. Hiz. LTD. ŞTİ. tarafından Bölge Müdürlüğünüz sınırları içerisinde, Ankara - Niğde otoyolu Km:11+000-14+000 arası yol güzergahı ile kenarında kurulması planlanan "Güneş Enerji Santrali" (GES) etkileşimde olduğu tespit edilerek trafik güvenliği açısından olumsuz durum teşkil etmemesi için planlanan tasarıma göre parlama yönünden bir sakınca doğurup doğurmayacağı hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu kurulumu planlanan GES için CWT Half-cut Technology; PERC monocrystalline ve Light Textured with Anti-Reflection özellikli paneller kullanılacağı belirtilmiş olup Genel Müdürlüğümüzce Güneş Enerjisi Sistemleri Parlama Risk Analizi Belirleme Metodolojisine göre yapılan inceleme sonucunda "Deeply Textured Glass" (derin dokulu cam) özellikli paneller kullanılması şartı ile planlanan tesisten kaynaklı bir parlama etkisinin karayolu trafik güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, tesise ait ilgili ölçeklerdeki imar planlarının onaylanmasına ilişkin iş ve işlemler sırasında bu şartların kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.



Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü'nün
06.08.2024 tarih ve 1592497 sayılı Yazısı



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E.77943329- 000 /1592497
Konu : Gökçehöyük (Çerkezhöyük)
Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
125037 Ada 34 Parselde "Lisanssız
Güneş Enerji Santrali (GES)" İmar
Planı Hakkında

06.08.2024

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK
İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD. ŞTİ.
Sancak Mah. Kahire Cad. 26/4 06650 ÇANKAYA/ANKARA

- İlgi: a) 04/04/2022 tarihli ve - 2326 sayılı başvurunuz.
b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarihli ve 39146371 - 128067 sayılı yazısı.
c) 30/06/2022 tarihli ve 77943329-000/867227 sayılı yazımız.
ç) Dört E Planlama Araştırma Dan. İnş. Ve Müh. Hizm. Ltd. Şti. nin 25/07/2024 tarihli ve - 103 sayılı yazısı.

İlgi (a) da kayıtlı Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 Parselde "Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES)" Alanına ilişkin kurum görüşü talep yazınız incelenmiştir. Konu ile ilgili Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) de kayıtlı yazısı ilgi (c) de kayıtlı yazımız ile gönderilmiştir.

İlgi (ç) de kayıtlı yazınızda, sınırları verilen planlama alanının karayolu güzergâhına girip girmediği, mevcut güzergâha cepheli olup olmadığı, bu güzergâhlara olan bağlantılarını karayolu güvenliği açısından sakıncasının olup olmadığı, alanda ve yakın çevresinde planlanan veya mevcut bir yol projesinin bulunup bulunmadığına ilişkin görüşümüz talep edilmiştir.

Söz konusu kesim, Ankara-Niğde Otoyolu Km: 11+200 alt geçidine ait bozulan kadastro yolu için yapılmış yan yol kenarında yer almaktadır. Yan yola ait koordinatlı plan ve kamulaştırma sınırları ekte gönderilmektedir.

-Ekte gönderilen Ankara-Niğde Otoyolu kamulaştırma sınırlarının korunması,

-Hazırlanacak İmar Planlarının Ankara-Niğde Otoyolu projemizle uyumunun sağlanması,

-Söz konusu parselden tel çit ile sınırlanmış Erişme Kontrollü Karayoluna ve/veya kavşak alanına herhangi bir giriş-çıkışın planlanmaması,

- İmar Planlarının yapım aşamasında Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) de kayıtlı yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi,

-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre çıkartılan 15 Mayıs 1997/22990 değişiklik 06/01/1998/23222 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte" yer alan hükümlere uyulması ve bu hususun plan notlarında yer alması,

-İmar Planlarının yapım aşamasında Bölge Müdürlüğümüzle mutlaka iletişime geçilerek koordinasyonun sağlanması,

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "kjp9h9A5E74E"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No:19 06070 Altındağ / ANKARA

Bilgi İçin : Çetin Kaya

Telefon No : 312 550 60 00

Faks: 0312 5506174

Firma Elemanı

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

KEP: kgm4bolge@hs01.kep.tr

Tel - Faks: 0312 4975000 / 5126-

e-posta : h-cetin.kaya@kgm.gov.tr

İlgili Birim : Ankara-Niğde Otoyolu Kontrol Başmühendisi -





T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. Bölge Müdürlüğü



-İlgili işlemler yapılarak onaylanmaya esas taslak İmar Planlarının meclis onayına sunulmadan önce Bölge Müdürlüğümüzden yeniden görüş alınması,
Hususlarında,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Fahri BAŞTUĞ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK:
Koordinatlı Plan ve Kamulaştırma Sınırı (1 Adet CD)

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "kjprih9A5E74E"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No:19 06070 Altındag / ANKARA

Bilgi İçin : Çetin Kaya

Firma Elemanı

Telefon No : 312 550 60 00

Faks: 0312 5506174

Tel - Faks: 0312 4975000 / 5126-

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

KEP: kgm4bolge@hs01.kep.tr

e-posta : h-cetin.kaya@kgm.gov.tr

İlgili Birim : Ankara-Niğde Otoyolu Kontrol Başmühendisliği -



Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü'nün
13.09.2024 tarih ve 1621461 sayılı Yazısı



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E.77943329- 000 /1621461
Konu : Gökçe höyük (Çerkezhöyük) Mah.
125037 Ada 34 Parsel GES İmar
Planı Hakkında (Dört E Planlama
Araştırma Danş. İnş. ve Müh.Hizm.
Ltd. Şti.)

13.09.2024

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DAN. İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD. ŞTİ.YE
Sancak Mahallesi Kahire Caddesi No:26/4 Çankaya / ANKARA

- İlgi: a) 04/09/2024 tarihli ve - 123 sayılı yazınız.
b) 06/08/2024 tarihli ve 77943329-000/1592497 sayılı yazınız.
c) Dört E Planlama Araş. Dan. İnş. Ve Müh. Hizm. Ltd. Şti. nin 04/04/2022 tarihli ve -
2326 sayılı yazısı.
ç) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarihli ve 39146371 - 128067 sayılı
yazısı.
d) 30/06/2022 tarihli ve 77943329-000/867227 sayılı yazınız.
e) 25/07/2024 tarihli ve - 103 sayılı yazınız.

"Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve
Devri İşinde";

İlgi (a) da kayıtlı yazınızda 125037 Ada 34 nolu parselin batı sınırından 10 m.
genişliğinde taşıt yolu ile bozulan kadaströ yolu için yapılmış yan yola bağlantı yapılarak giriş-
çıkışın sağlandığı belirtilmektedir.

İmar Planında belirtilen "İlgili Plan Notları" kısmına "Karayolları 4. Bölge
Müdürlüğünün 06.08.2024 tarih ve 1592497 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulması
zorunludur." İbaresinin de ilave edilmesi şartı ile imar planı teklifi Bölge Müdürlüğümüzce
uygun bulunmuştur.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Fahri BAŞTUĞ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 06.08.2024 tarih ve 1592497 sayılı yazısı

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "wwwvz9B964F6"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Zübeyde Hanım Mah. Etilik Cad. No:19 06070 Altındağ / ANKARA

Bilgi İçin :Çetin Kaya

Firma Elemanı

Telefon No : 312 550 60 00

Faks: 0312 5506174

Tel - Faks: 0312 4975000 / 5126-

İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr

KEP: kgm4bolge@hs01.kep.tr

e-posta : h-çetin.kaya@kgm.gov.tr

İlgili Birim : Ankara-Niğde Otoyolu Kontrol Başmühendisliği -



Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Alanlar ve Harita Dairesi
Başkanlığı'nın
02.07.2024 tarih ve 2024303170 sayılı yazısı



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Özel Alanlar Ve Harita Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-91714819-101.27.00.00-2024303170
Konu : Ankara İli Gölbaşı İlçesi Çerkezhöyük
(Gökçehüyük) Mahallesi GES Projesi
(ER:3354373)

2.07.2024

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞ. İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD. ŞTİ. NE

İlgi : 28.06.2024 tarihli ve 2024-103 sayılı dilekçeniz.

İlgi'de kayıtlı dilekçenizde özetle; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi 125037 ada 34 numaralı parsel dahilinde yapımı planlanan güneş enerji santrali (GES) projesi ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında 01.07.2024 tarihinde yapılan alan sorgulamasında, bahse konu GES projesinin (6,08 ha) ER:3354373 sayı ile özel izin alanı olarak kayıtlı olduğu, proje alanı ile girişimli olan Genel Müdürlüğümüzce verilmiş ve yürürlükte herhangi bir maden ruhsat hakkı bulunmadığı tespit edilmiş olup, GES projesinin ekte belirtilen koordinatlar dahilindeki toplam 6,08 hektar alanda yapılmasında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca olmadığına karar verilmiştir.

Söz konusu proje alanı, Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında madencilige kapalı alan haline getirilmeyerek ER:3354373 sayılı GES projesi özel izin alanı olarak kayıtlı bulunmaktadır. Bu alana yapılacak olan maden ruhsat müracaatlarına 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7 nci maddesi üçüncü fıkrası gereği, Genel Müdürlüğümüzden ve ilgili Kurumdan izin alınması için 1 (bir) yıl süre verilecek ve bu alanlarda madencilik faaliyetlerinde bulunulmasının istenilmesi halinde ise Genel Müdürlüğümüzden ve ilgili Kurumdan izin alınmadan faaliyette bulunulmayacağı konusunda ruhsat ve talep sahiplerine bilgi verilecektir.

Genel Müdürlüğümüz görüşü istenmiş olan yatırımların herhangi bir nedenle gerçekleşmeyecek olması durumunda Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muhammet İbrahim KAYA
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1-) ER.3354373 ED50 6 Derece Proje Alanı Koordinatları
- 2-) ER.3354373 Proje Alanı KML

Bu belge, güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: JTPNTX9-Y7BZ-5SFL-BTQB66R8LRARLQ3A Belge Doğrulama Adresi: <https://www.nakiza.gov.tr/mpeg-etys>

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı No: 76 PK:06560 Beştepe/ANKARA2
Telefon No: (0 312) 212 80 00 Faks No: (0 312) 213 84 51
e-Posta: mapeg@mapeg.gov.tr İnternet Adresi: <https://www.mapeg.gov.tr>
Kep Adresi: trigem@mapeg.gov.tr

Bilgi için: Başak Başgünay
Mühendis

Dahili: 5751



**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü**

26.04.2022 tarih ve 3477954 sayılı yazısı



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Sayı : E-65842636-305.02-3477954

26.04.2022

Konu : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük
Mahallesi Güneş Enerjisi Tesis Alanı
Nazım ve Uygulama İmar Planı Hk

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LTD. ŞTİ. NE
(Sancak Mahallesi Kahire Cad. No:26/4 Çankaya/ANKARA)

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danış. İnş. ve Müh. Hizm. Ltd. Şti.'nin 04.04.2022 tarihli ve 2311
sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı başvuru ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi'nde yer
alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacağı belirtilerek görüşümüz
talep edilmektedir.

İlgide kayıtlı yazı Genel Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları çerçevesinde incelenmiş olup
yürürlükte Ankara ilini kapsayan Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış bir üst ölçekli plan
bulunmamaktadır. Bununla birlikte talebe konu değerlendirmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
Gölbaşı Belediye Başkanlıklarınca yapılabileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Y. Erdal KAYAPINAR
Bakan a.
Mekansal Planlama Genel Müdürü

Dağıtım:

Gereği:

Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve
Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.ne
(Sancak Mahallesi Kahire Cad. No:26/4
Çankaya/ANKARA)

Bilgi:

ANKARA VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 6C485F67-6474-49FA-BA70-56598046C498

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya/ANKARA

Bilgi için:Biken ÇİFTÇİ
Şehir Plancısı



Ankara Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Daire Başkanlığı 18.08.2022 tarih ve 4356736 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Başkent Milli Emlak Daire Başkanlığı

Sayı : E-34993551-756.02-4356736

18.08.2022

Konu : Ç.İ.2022-Dilekçeniz Hk.

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞ.İNŞ.VE MÜH.HİZM.LTD.ŞTİ.NE
Sancak Mah. Kahire Cad. No:26/4 Çankaya-ANKARA

İlgi : 07.04.2022 tarihli ve 2022-2325 sayılı yazınız.

İlimiz, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük(Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 parsel no.lu taşınmaz üzerinde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanacağı, plan hazırlanacak alana ilişkin sınırların ve belgelerin yazı ekinde sunulduğu, sınırları belirtilen planlama alanında Hazine adına kayıtlı arazilerin bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise söz konusu alanda GES amaçlı imar planı hazırlanmasında sakınca olup olmadığına ilişkin imar planına esas görüşümüzün tarafınıza bildirilmesi ilgi yazınız ile istenilmiştir.

Konu ile ilgili olarak İdaremiz teknik personeline yapılan inceleme sonucunda söz konusu alanda Hazine taşınmazı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Hasan Fatih CANDEMİR
İl Müdürü a.
Emlak Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1F7B2B04-37B4-4E41-8B85-8B34658D8041

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

İzmir-İ Caddesi No:35 Kızılay / Ankara

Telefon: (0312) 417 71 71-82-83-84-85 (5 Hat) Faks: (0312) 417 71 81

Elektronik Ağ ankara.csb.gov.tr KEP: ankaracevreschircilik@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hilal KORKMAZ

V.H.K.İ.

Telefon No:(312) 417 71 71-



Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
13.04.2022 tarih ve 203513 sayılı yazısı



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-65116061-045.01-203513

13.04.2022

Konu : Ankara-Gölbaşı-Gökçe Höyük Mah. 125037
Ada 34 Parsel GES İmar Planı

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ.
(Sancak Mahallesi Kahire Caddesi 26/4)
Çankaya / ANKARA

İlgi : 04/04/2022 tarihli ve 2022-2318 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçe Höyük (Çerkezhöyük) mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanacağı belirtilerek; yazınız ekinde çalışma sınırları verilen alanda maden sahası, jeotermal kaynaklar, mineralli su sahası vb. faaliyet sahalarının bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise yapılması planlanan Güneş Enerji Santralinin söz konusu alandaki madencilik faaliyetlerine engel teşkil edip etmeyeceğine ilişkin imar planına esas Kurum görüşünüzün tarafınıza bildirilmesi talep edilmektedir.

"Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES)" yapılması planlanan alana karşılık gelen 1/25.000 ölçekli İ29-c1, d2 paftalarına ait Jeoloji Haritaları arşivimizde sayısal olarak mevcuttur. Ayrıca söz konusu alana ilişkin raporlar ile 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji, diri fay, heyelan haritalarına Genel Müdürlüğümüz WEB sayfası, E-Ticaret Portal'ından ulaşılabilir ve ticreti karşılığı satın alınabilir.

Belirtilen alan çevresinde Kurumumuzun bundan sonra yapabileceği olası çalışmalar saklı kalmak üzere, söz konusu alanda Kurumumuz çalışmaları açısından engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Dr. M. Bahadır ŞAHİN
Daire Başkanı

Abdülkerim AYDINDAĞ
Genel Müdür Yardımcısı V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: A661264C-17AD-453F-82F2-480F73DD5793 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 201 14 90 Faks: (0312) 285 42 71
Elektronik Ağ: <http://www.mta.gov.tr>
KEP Adresi: mta@mta.gov.tr
Bilgi için: Alper SAKITAŞ
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Telefon No: (312) 201 15 55



Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
06.05.2024 tarih ve 11755265 sayılı yazısı



T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-80840283-250-11755265

Konu : Kurum Görüşü (01- 2158)

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
LTD.ŞTİ.NE
Sancak Mahallesi Kahire Cad. 26/4 Çankaya/ ANKARA

İlgi : 04.04.2022 tarihli ve 2319 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızda, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük mahallesinde yer alan 125037 ada 34 nolu parselde "**Güneş Enerji Santral**" kurulması planlandığı belirtilmekte olup, ilgili alan hakkında imar planına esas kurum görüşümüz talep edilmiştir.

İlgi sayılı yazıdaki bahse konu taşınmaz, Ankara Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan komisyon marifetiyle büro ve mahallinde incelenmiş, yapılan tetkikler sonucu 26.04.2024 tarihli inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Buna göre ;

İdaremiz Görüşü sorulan taşınmazın olduğu birimde, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro ve 2/b çalışmalarının henüz yapılmadığı, söz konusu taşınmazın değişik tarihli memleket haritalarındaki durumu, amenajman planı, meşçere haritasındaki konumu, kurumumuz kayıtları ve mahallinde yapılan incelemelerde orman ve orman sayılan alanlarla herhangi bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Veysel KODALAK
Bölge Müdürü

Ek: Meşçere Haritası (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 609FF4AB-5C4E-4E45-B80F-05C1590F1A2A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys>

Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Mühye (Yeşilkent) Mahallesi 555. Cadde -

No:1/B 06705 Çankaya / ANKARA

Telefon : +90 312 296 45 00 - Belge Geçer : +90 312 296 45 05

E-Posta : ankaraobm@ogm.gov.tr - İnternet Adresi : <http://ankaraobm.ogm.gov.tr>


KEP Adresi : ogm@ogm.his01.kep.tr

Bilgi için: Arif KOÇ

Bilgisayar İşletmeni

Telefon No: (312) 296 46 25





**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü 30.05.2022 tarih ve 3449520 sayılı yazısı**



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : E-16306199-045.01[06070.61175]-3449520

30.05.2022

Konu : Gölbaşı ÖÇKB, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi,
Gökçeşüyük (Çerkezhüyük) Mahallesi
125037 ada 34 Parsel GES İmar Planı.

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞ.İNŞ.VE MÜH.HİZM.LTD.ŞTİ.İNE
Kapı No : Daire No :

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danış.İnş.ve Müh.Hizm.LTD.Şti.'nün 04.04.2022 tarihli ve 2313 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ve eklerinde; Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçeşüyük (Çerkezhüyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 ada 34 parsel numaralı taşınmazda Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanacağı belirtilerek söz konusu alanın Milli Park ve Tabiat parkı, Sulak Alan vb tabiat varlığı ya da doğal sit statüsü bulunan alanlardan olup olmadığı, herhangi bir Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin imar planına esas Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

Yapılan incelemede, söz konusu alanın; 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilan edilen Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kaldığı ve herhangi bir hassas alanda kalmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu alanın; milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. koruma alanlarında kalıp kalmadığına dair bilgi ve görüşün Tarım ve Orman Bakanlığından (9. Bölge Müdürlüğü), tabiat varlığı ya da doğal sit statüsü bulunan alanlardan olup olmadığının ise Ankara Valiliğinden (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) temin edilmesi, tabiat varlığı ya da doğal sit statüsünde kalması halinde ise "Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'e göre ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının alınması,

Bununla birlikte, talebe konu alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalması nedeniyle, 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" hükümleri ile Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı "Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge" doğrultusunda hazırlanacak plan teklifinin Valilik'e (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulmasının ardından Valilik Teknik İnceleme Raporu ile birlikte Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesi,

Ayrıca söz konusu alanın; Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (d) bendi çerçevesinde etaplanması gerekiyorsa plan teklifinin sunulmasından önce Bakanlığımız görüşünün oluşturabilmesi için, ilgili Valilikçe hazırlanacak uydu görüntüsü, varsa daha önce verilen etap sınırlarının da işli olduğu sit paftası üzerine etap olarak planlanması önerilen alanın sınırlarının işlenerek sit sınırının

tamamını gösterir pafta, meri imar planları üzerinde gösterimi, mülkiyet bilgileri, etap ve plan teklifine Doğrulama Kodu: 8AFA2B99-ED1E-4E43-8140-51AEC900547E Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km Bilgi için: Oğuz EBETÜRK
Çankaya/ANKARA Şehir Plancısı
Telefon No:(312) 586 43 55



TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü

10.05.2022 tarih ve 141928 sayılı yazısı



T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
EMLAK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

165^{YIL}

Sayı : E-25552722-754-141928
Konu : İmar Görüşü
(Ankara/Gölbaşı/Gökçe Höyük Mahallesi
125037 ada 34 parsel)

10.05.2022

DÖRT E PLANLAMA ARAŞ.DANŞ.İNŞ.VE MÜH.HİZM.LTD.ŞTİ.NE
Sancak Mahallesi Kahire Caddesi No:26/4 ANKARA

İlgi : 04.04.2022 tarihli ve 2022-2327 sayılı yazınız.

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçe Höyük(Çerkezhöyük) Mahallesi 125037 ada, 34 parselde yapılacak Güneş Enerji Santraline (GES) ilişkin Teşekkülümüz görüşü ilgi yazı ile istenilmektedir.

Görüş istenilen alana isabet eden herhangi bir projemiz bulunmamakta olup bilgilerinize rica ederiz.

Abdurrahman ÖZ
Servis Müdürü V.

Hasan ÜNEY
Bölge Müdür Yardımcısı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 418A3EF7-7437-4977-8736-18580C9F128B

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tcdd-cbys>

EMLAK VE İNŞAAT SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

KEP Adresi: tcdd.2bolge@hs01.kep.tr

Bilgi için: Halil YILDIZTEKİN
Şehir ve Bölge Plancısı
Telefon No:(312) 520 81 18



Tedaş Genel Müdürlüğü, Yatırım İzleme Dairesi Başkanlığı

24.12.2024 tarih ve 1194960 sayılı yazısı

HİZMETE ÖZEL



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı

GÜNLÜDÜR

Sayı : E-12642496-045.99-1194960

Konu : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük
Mah. 125037 ada 34 parsel GES İmar Planı

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DAN. İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD.ŞTİNE
Sancak Mah. Kahire Cad. No: 26/4 Çankaya / ANKARA

İlgi : a) 02.12.2024 tarihli ve 2516 sayılı yazınız.,
b) Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 16.12.2024 tarihli ve 645119 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanacağı belirtilerek güncel görüşlerimiz talep edilmiştir.

Söz konusu bölgede elektrik dağıtım faaliyetlerini yürütmekte olan Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den konuya ilişkin bilgi istenmiş olup gelen ilgi (b) cevabi yazıda, bölgedeki tesislere ait bilgilerin yazı ekinde gönderildiği, imar alanı içerisinde bulunan şebeke direklerimizin mevcut vaziyetinin korunması şeklinde imar planlamalarının düzenlenmesi, kısa veya orta vadede gelebilecek yatırım taleplerini karşılama maksadıyla kadaströ planları ile imar planları arasında geçişleri sağlayabilecek yolların planlarda oluşturulması ve planlarda belirtilen yolların açılması, yapılacak çalışmalarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen yatay ve düşey emniyet mesafelerine riayet edilmesi, mevcut tesislerin ölçülerek imar planına işlenmesi, varsa tahsis, mülkiyet, irtifak/intifa hakkı, kira şerhi, kamulaştırma şerhi vb. hakları ile birlikte imar uygulaması çalışmalarında başka bir alana taşınmadan tesisin isabet ettiği parselde korunması kaydıyla planlama yapılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (b) yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde bahse konu alanda imar planı çalışması yapılmasında Genel Müdürlüğümüzce sakınca bulunmadığı düşünülmektedir.

Bilgilerini rica ederiz.

Yakup AVAN
Daire Başkanı

Bora ÜLKER
Genel Müdür Yrd.

Ek:

- 1 - İlgi (b) yazı (6 Sayfa)
- 2 - İlgi (b) yazı ekleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: C348469F-07F3-47B6-9B16-DAD17AFB79DC

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>


Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

Bilgi için: İsmail Kerim CAN

3124495000

3122138873

KEP Adresi : tedas@hs01.kep.tr



HİZMETE ÖZEL

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kızılirmak Mahallesi Utuk Üniyemilisi Caddesi No: 1. Başkent Kule
Çankaya - Çankaya / ANKARA
T 0 312 573 50 00
F 0 312 573 50 00
ANKARA KURULUR V.D / 82500131112
NERVIS NO: 08/91-0013-1120-0013
TİCARET SİCİL NO: 50300
online.baskentedas.com.tr



Başkent



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığı
NASUH AKAR MAHALLESİ
TÜRK OCAĞI CADDESİ NO:2
BALGAT ÇANKAYA/ANKARA

16/12/2024

BE-OUT-423-2024-E. 645119

Konu: Görüş Talebi

(9323884943)

İlgi: a) 04.12.2024 tarihli E-12642496-045.99-1177041 sayılı yazınız,
b) Dört E Planlama Araştırma Dan. İng. ve Müh. Hizm. Ltd.Şti.'nin 02.12.2024 tarihli ve 2516 sayılı yazısı,

İlgi yazınızda, Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Gökçe Höyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 nolu parselde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hakkında görüş bildirilmesi istenmektedir.

İlgi yazınızda talep ettiğiniz bölgedeki altyapı ve üstyapı tesislerimize ait güzergâh bilgileri coğrafi bilgi sistemimiz üzerinden alınarak yazımız ekinde (EK-1) bilgilerinize sunulmuştur. Belirtilen veriler, tiplerine göre ayrı katmanlarda düzenlenmiştir. Söz konusu verilerin içerisinde güncellenmemiş veya sehven unutulmuş tesis bilgileri bulunabilmektedir. Şirketimiz bünyesinde sistemimizde kayıtlı olan verilerimizin doğruluğunu arttırmaya ve düzeltmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda verilerdeki eksiklik ve hata ihtimali göz önünde bulundurularak, yapılacak çalışmalarda özellikle kazı işleminin iş makinası yerine el ile özenli çalışma şeklinde yapılması gerekliliğini hatırlatırız.

Bilgilerin, çalışmalarınızda kontrolsüz kullanılması durumunda meydana gelebilecek olumsuzluklardan Şirketimizin mesul tutulamayacağını belirtmek isteriz. Yapılacak çalışmalara başlanılmadan önce 186 Çağrı Merkezimiz kanalıyla ihbar bırakmanız faydalı olacaktır.

Şirketimiz (BEDAŞ), Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.04.2004 tarih, 2004/22 sayılı karar ile özelleştirme kapsamına alınmış ve 01.07.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihale neticesinde yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.09.2008 tarihli kararı doğrultusunda 28.01.2009 tarihinde Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından devralınmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ile Şirketimiz (BEDAŞ) arasında 24.07.2006 tarihinde imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesiyle Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde bulunan elektrik dağıtım tesislerinin işletilmesi için varlığı zorunlu olan taşınır ve taşınmaz malların mülkiyeti TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere işletme hakkı 30 yılına Şirketimize verilmiştir. Eş söyleyişle İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi hükümlerine göre Şirketimiz dağıtım tesislerinin işletme hakkına sahip olmakla birlikte, mülkiyetine sahip değildir.

Doğrulamak için: <https://kep.eedas.com.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?eD=BSENLRH0EF>



Basvunuza yönelik ilave bilgi talebinde bulunmanız durumunda, alternatif başvuru kanallarımıza üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şirketimizin dağıtım faaliyetleri kapsamında yürüttüğü hizmetleri içerisinde, farklı bir talebinizin olması halinde ise memnuniyetle yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.



e-on SABANCI



online.baskentedas.com.tr



Alo 186
Çağrı Merkezi



Başkent 186
Mobil Uygulaması



/baskentdestek

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kızılören Mahallesi Üfleli Üniversitesi Caddesi No: 1. Başkent Kule
Çukurambar - Çankaya / ANKARA
T 0 312 573 50 00
F 0 312 573 50 00
ANKARA KURULUMLAR V.D. / 8790013112
NERVIS NO: 08/9-0013-1120-0013
TİCARET SİCİL NO: 90300
online.baskenteda.com.tr



Başkent

Diğer yandan elektrik piyasasında dağıtım faaliyetlerinde bulunan Şirketimizin devir tarihinden (28.01.2009) sonraki kamulaştırma ve devir talepleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası ile TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yayımlanan "Taşınmaz Teminine ilişkin Usul ve Esaslar" hükümleri gereğince TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek yürütülmekte olup, kamulaştırılan ve devir alınan taşınmazların mülkiyeti ise dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan TEDAŞ adına tescil edilmektedir.

Hâlihazırda mevcut bulunan tesislerimizin (Trafo (TR), Dağıtım Merkezi (DM), İndirici Merkezi (İM), Kesici Ölçü Kabini (KÖK), Enerji Nakil Hattı (ENH) vb.) ölçülerek İmar planına emniyet mesafesi ile birlikte işlenmesi ve varsa tahsis, mülkiyet, irtifak/intifa hakkı, kira gerhi, kamulaştırma şerhi vb. hakları ile birlikte imar uygulaması (parselasyon) çalışmalarında başka bir alana taşınmadan tesisin isabet ettiği parselde korunması kaydıyla planlama yapılması gerekmektedir. Ayrıca 1/1000 ölçekli parselasyon plan notlarına yeşil alan, park bahçe sahalarının gerektiğinde teknik altyapı tesisleri yer alabilir, gerek duyulduğunda elektrik tesisleri park ve yeşil alanlarda yapılabilir şeklinde plan notu eklenmelidir. Planlama yapılacak alanda, arıza bakım onarım binası, hizmet binası, depo, ambar vb. yapıların da bulunması halinde, resmi kurum alanı olarak plana işlenmesi gerekmektedir. Çalışma kapsamında enerji nakil hatları güzergahlarının yol, park vb. alanlara ayrılması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 08.11.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Genelgenin 19. Maddesinin (b) bendinin 4 fıkrası gereğince güzergahta kalan taşınmazın yeni ada ve parsel numarası verilerek tapu kaydı üzerinde bulunan haklarımızın oluşan taşınmazın tapu kütüğü üzerin nakledilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, planlama kapsamında herhangi bir elektrik dağıtım tesisinin bulunması halinde, planlama/parselasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, güncel sayısal planlar ile elektrik dağıtım tesisinin isabet ettiği taşınmazlara ait taksimatlı tapu kayıtları CD ortamında Şirketimize gönderilmelidir.

Söz konusu 125037 ada 34 parsel no.lu taşınmazın üzerinden geçen "ANKARA GÖLBAŞI GÖKÇEHÖYÜK 1659" Enerji Nakil Hattının (ENH) isabet ettiği taşınmazlara yönelik TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından 19.01.2024 tarih/2-134 sayı ile Kamulaştırma Kararı alınmış olup, EPDK'nın 13.12.2018 tarih ve 30624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslarda 37. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, devre konu tesisin isabet ettiği taşınmazlara yönelik istenen şartlar sağlanmış ve devir işlemi tamamlanmıştır.

Buna göre, söz konusu tesisin kamulaştırma işlemleri TEDAŞ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, konuya ilişkin bilgi/belgeler (TEDAŞ Kamulaştırma kararı ve sayısal kamulaştırma planı) ekte gönderilmektedir. Mevcut ENH güzergahının isabet ettiği kısımların İmar planında korunması gerekmektedir.

İlgili alan üzerinde üzerinde TEDAŞ adına devir işlemi tamamlanan GÖLBAŞI GÖKÇEHÖYÜK 1659 Enerji Nakil Hattının (ENH) hattının geçtiği tespit edilmiştir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nde belirtilen yatay ve düşey emniyet mesafelerine riayet edilerek İmar plan çalışmalarında belirtilen hattın dikkate alınması gerekmektedir. Paylaşılan bilgi ve

Doğrulamak için: <https://kep.eedas.com.tr/enVision/Sorgula/Belgedogrulama.aspx?eD=BSENLRH0EF>



Başınıza yönelik ilave bilgi talebinde bulunmanız durumunda, alternatif iletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şirketimizin dağıtım faaliyeti kapsamında yürüttüğü hizmetleri içerisinde, farklı bir talebinizin olması halinde ise memnuniyetle yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.



e-on **SABANCI**



online.baskenteda.com.tr



Alo 186
Çağrı Merkezi



Başkent 186
Mobil Uygulaması



/baskentdestek

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kızılirmak Mahallesi Ufuk Ömerüstesi Caddesi No:1 Beşler Kule
Çukuryurtlar - Çankaya / ANKARA
T 0 312 573 50 00
F 0 312 573 50 30
ANKARA KURUM LAK V.D / 0750013112
MERNİS NO: 0874-0013-11 70-0013
TİCARET SİCİL NO: 50300
online.baskentelek.com.tr



Başkent

belgeler doğrultusunda hattın yerinde korunması önem arz etmektedir. Söz konusu hatlara ve trafo ve dağıtım şebekesine ilişkin olarak deplase talepleri olması halinde Şirketimize ve TEDAŞ 6.Bölge Müdürlüğüne deplase komisyonu kurulması için ayrıca talepte bulunulması gerekmektedir.

İlgili bölgede yapılacak çalışmalara başlanılmadan önce Alo 186 Çağrı Merkezimiz kanalıyla ihbar bırakmanız faydalı olacaktır. Söz konusu bölgede çalışma yapılması durumunda, öncelikle can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması açısından tesislerimiz dikkate alınarak çalışma yapılması, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen yatay ve düşey omniyet mesafelerine riayet edilmesi ve çalışma ortamında herhangi bir hayati tehlike riskinin bulunmadığından emin olunmasının sağlanması yönünde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Söz konusu önlemlerin eksiksiz olarak alınmadığı bir ortamda çalışma yapılması, öncelikle kendi can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atacak olup, iş sağlığı ve güvenliğini temel ilkesi haline getirmiş olan Şirketimizin çalışma prensiplerine ve konuya ilişkin mevzuata da aykırılık teşkil edecektir. Dolayısıyla, mevzuata ve Şirketimiz prensiplerine aykırılık oluşturacak fiillerden kaçınmak ile can ve mal güvenliğinizi sağlamak adına çalışmalarınızda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte;

Dağıtım tesisi çevresinde yapılacak çalışmalarda; 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde" belirtilen mesafelerden az olacak şekilde hatta/tesise yaklaşılmalıdır.

Uzaklıklar başlıklı madde 44-i)'de:

Hattın izin verilen en yüksek işletme gerilimi:
0-1kV için yatay uzaklık en az 1 metre (iletkenlerin en büyük salınımlı durumunda),
1-36kV için yatay uzaklık en az 2 metre (iletkenlerin en büyük salınımlı durumunda)

İletkenler başlıklı madde 46-a)'da:

0-1kV için;
a) Herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar için düşey uzaklık en az 2,5 metre
b) Herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılar için düşey uzaklık en az 2 metre

1-36kV için:
a) Herkes tarafından çıkılabilen düz damlı yapılar için düşey uzaklık en az 3,5 metre
b) Herkes tarafından çıkılamayan eğik damlı yapılar için düşey uzaklık en az 3 metre olması gerektiği belirtilmektedir.

Tesisin 25.11.2024 tarih 3161 sayılı bağlantı görüşü yazısı birimimiz tarafından verilmiş olup, imar açısından değerlendirilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Doğrulamak İçin: <https://kep.eedas.com.tr/enVision.Sorgula/Belgedogrulama.aspx?eD=BSENLRH0EF>



Basvunuza yönelik ilave bilgi talebinde bulunmanız durumunda, alternatif başvuru kanallarımlar üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şirketimizin dağıtım faaliyeti kapsamında yürüttüğü hizmetleri içerisinde, farklı bir talebinizin olması halinde ise memnuniyetle yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.



e-on

SABANCI



online.baskentedas.com.tr



Alo 186
Çağrı Merkezi



Başkent 186
Mobil Uygulaması



/baskentdestek

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kesimlik Mahallesi Uluk Üniversitesi Çekirdeği No: 1 Başkent Kule
Çekirdeği - Çankaya / ANKARA
T 0 312 573 50 00
F 0 312 573 50 30
ANKARA KURUMLAR Y.D / 8790013112
MERNİS NO: 0809-0013-1120-0013
TİCARİT SİCİL NO: 50300
online.baskentedas.com.tr



Başkent

Saygılarımızla,

e-imza

Aslıhan Eda ARAFAL
Takım Yöneticisi

e-imza

Uğur ERÖZKAN
Müdür

Ek:

1- CD

2- EKAT Yönetmeliği

Doğrulamak için: <https://kep.eedas.com.tr/enVision/Sorgula/Belgedogrulama.aspx?eD=BSENLRH0EF>



Başvurunuzla yönelik ilave bilgi talebinde bulunmanız durumunda, alternatif başvuru kanallarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şirketimizin dağıtım faaliyetleri kapsamında yürüttüğü hizmetleri içerisinde, farklı bir talebinizin olması halinde ise memnuniyetle yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz.



e-on

SABANCI



online.baskentedas.com.tr



Alo 186
Çağrı Merkezi



Başkent 186
Mobil Uygulaması



/baskentdestek

*30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde,

Hattın izin verilen en yüksek sürekli
işletme gerilimi:

- 0-1 kV için yatay uzaklık en az 1 m,
(iletkenlerin en büyük sınırlı durumunda)
- 1-36 kV için yatay uzaklık en az 2 m,
(iletkenlerin en büyük sınırlı durumunda)

- 0-1 kV için düşey uzaklık en az 2,5 m
(herkes tarafında çıkabilen düz damlı yapılar için)
- 1-36 kV için düşey uzaklık en az 3,5 m
(herkes tarafında çıkabilen düz damlı yapılar için)
- 0-1 kV için düşey uzaklık en az 2 m
(herkes tarafında çıkmayan eğik damlı yapılar için)
- 1-36 kV için düşey uzaklık en az 3 m
(herkes tarafında çıkmayan eğik damlı yapılar için)
olması gerektği belirtilmektedir.

UZANLIKLAR
Başlık Madde
44 (f)

İLETKENLER
Başlık Madde
46 (a)

TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
24.12.2024 tarih ve 2851953 sayılı yazısı



T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.Bölge Müdürlüğü (Ankara)
İnşaat Ve Emlak Müdürlüğü



Sayı : E-17529916-754-2851953
Konu : GES Amaçlı İmar Planına Esas Kurum
Görüşü

DAĞITIM YERLERİNE

- İlgi : a) Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.'nün
02.12.2024 tarihli ve 2024-2517 sayılı yazısı.
b) TEİAŞ Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı'nın 19.12.2024 tarihli ve
E-92914634-754-2843028 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıya istinaden tarafımıza iletilen İlgi (b) yazı ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi'nde yer alan ve sınırları ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 125037 ada 34 parsel numaralı alanın "Lisanssız Güneş Enerji Santrali" olarak belirlenmesi amaçlı hazırlanacak imar planı çalışmalarına veri teşkil etmek üzere Teşekkülümüz görüşü talep edilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen söz konusu planlama sahası üzerine, Teşekkülümüz sorumluluğunda bulunan herhangi bir enerji iletim tesisinin isabet etmediği tespit edilmiş olup bahse konu planlama sahasının düzenlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin her durumda Kurumumuzun tekrar görüşünün alınması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz.

Harun YILDIZ
Müdür(G.)

Murat ŞAHİN
Bölge Müdürü V.

Dağıtım:

Gereği:

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA
DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.NE
SANCAK MAH. KAHİRE CAD. NO:26/4
ÇANKAYA / Ankara

Bilgi:

ÇEVRE VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 7180A228-7C6E-4265-AAF0-E49833F0D385

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/teias-ebys>

Macun Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 Yenimahalle / ANKARA

Mail: 8bolgemd@teias.gov.tr // Kep: teias.8bolge@hs01.kep.tr Tel: 0 (312) 586 10 00

// Faks: 0 (312) 586 10 48

Sermaye: 17.731.798.237,00 TL Vergi D: Ankara Kurumlar

Vergi No: 879 030 4314 AŞO: 5887 ATO: 165458

KEP Adresi : teias.8bolge@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bahar ŞAHİN

ÖZKAN

Şehir Plancısı

Telefon No: (312) 586 11 76



Türk Telekomünikasyon A.Ş. 31.08.2022 tarih ve 163954 sayılı yazısı

Türk Telekomünikasyon A.Ş.	Dikmen Saha Operasyonları Yöneticiliği	Türk Telekom
İLETİŞİM: AYŞENUR ÖTER +90 (312) 555 51 16	Dikmen Telekom Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü	
SAYI : TT.01105525 - 200.05.01 - 163954	31.08.2022	
KONU : Ankara- Gölbaşı-Gökçe Höyük Mah. 125037 ada 34 parsel GES İmar Planı Hk.		
Sayın DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Sancak Mah. Kahire Cad. No:26/4 Çankaya/ANKARA		
İlgi: DÖRT E PLANLAMA 26/08/2022 Tarihli Dilekçesi.		
İlgi dilekçenize istinaden ekiplerimizce yapılan teknik inceleme sonucunda belirtilen adreste alt ve üst yapımızın olmadığı tespit edilmiştir.		
Saygılarımızla.		
MUHAMMET FERİT TÜRKMAN YÖNETİCİ	BOĞAÇ HAN ER YÖNETİCİ	
		
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır." Belge bilgisine http://www.turktelekom.com.tr/editt-belge-dogrulama-sayfasindan "ymg53E6AC5C" Belge Doğrulama No ve belge tarihi ile erişebilirsiniz. www.turktelekom.com.tr İşletme Merkezi Sicil no/Mersis no: Kep Adresi: turktelekom@hs03.kep.tr Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 2 No:4, Aydınlıkevler/Ankara 103633/0876005220500084		

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı
05.04.2022 tarih ve 437416 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Sayı : E-68387774-210.99-437416

05.04.2022

Konu : Ankara İli Gölbaşı Gökçehöyük Mahallesi 125037
Ada 34 Parsel GES İmar planı

DÖRT E PLANLAMANA

İlgi : Dört E Planlama 04.04.2022 tarihli ve 2022-2344 sayılı yazısı.

İlgi kayıtlı dilekçenizde; Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahalle sınırları içinde yer alan 125037 Ada 34 nolu Parselde kayıtlı taşınmazda Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amacı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına ilişkin Kurum görüşümüz talep edilmektedir.

İmar planı yapılması düşünülen yaklaşık 5,5 hektarlık alana ilişkin, Daire Başkanlığımızca yürütülen veya planlanan proje çalışmamız bulunmamaktadır. İmar planı çalışmaları esnasında; 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Ali Cengiz AKKÖYUNLU
Ulaşım Dairesi Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : DRTA-ZYP0-009R Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankara.bel.tr>

Adres:
Telefon No :
İnternet Adresi : <http://www.ankara.bel.tr/> e-Posta :
Kep Adresi : ankarabuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr

Bilgi İçin : Vildan ARTAN
Memur
Dahili No:3125071453



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü
20.04.2022 tarih ve 2404729 sayılı yazısı



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü



Sayı : E-35698499-308.99[005]-2404729

20.04.2022

Konu : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçeşhüyük
(Çerkezhüyük) mahallesi GES talebi

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞ. MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİNE
Sanca Mah. Kahire Cad. 26/4
Çankaya/ANKARA

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnş. Mühendislik Hiz. Ltd. Şti'nin 04.04.2022 tarihli
ve sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçeşhüyük (Çerkezhüyük) Mahallesi içinde yer alan
125037 ada 34 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı 1/5000
ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşü
istenilmektedir.

Plan talebine konu alan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve/veya turizm merkezi sınırı içerisinde kalmamakta olup
anılan alana ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Emin ÖZKAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Planlama Alanı

Dağıtım:

Gereği:

Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnş.
Mühendislik Hiz. Ltd. Ştine
Sanca Mah. Kahire Cad. 26/4
Çankaya/ANKARA

Bilgi:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
BAŞKANLIĞINA

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 2A0CFE03-FAA6-4DB4-BC42-6ABCC82C4BCE

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-cbys>

İsmet İnönü Bulvarı No:32 Emek Çankaya/ANKARA

Telefon No : (312) 470 80 00 Belgegeçer No : (312) 212 83 94

e-posta : ygplanlama@kultur.gov.tr internet adresi : www.kultur.gov.tr

KEP Adresi : kulturveturizmbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Zeynep Fikran

YENİCE

Kültür ve Turizm Uzmanı

Telefon No: (312) 470 75 37



Türkiye

Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
19.04.2022 tarih ve 120710 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı



Sayı :E-69023836-249-120710
Konu :Görüş

19.04.2022

Sayın Dört E Planlama Araş. Dan. İnş. Ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.
Sancak Mah. Kahire Cad. 26/ Çankaya/ANKARA

İlgi : 04.04.2022 tarih ve 2340 sayılı yazınız

İlgi yazıda Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi 125037 ada 34 nolu parsel üzerinde lisanssız güneş enerji santrali için imar planı çalışması yapılmak istendiği belirtilerek Başkanlığımız görüşü istenmektedir.

Söz konusu parselde Başkanlığımızca verilmiş herhangi bir jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsatı bulunmamakta olup, 125037 ada 34 nolu parsel üzerinde lisanssız güneş enerji santrali için imar planı çalışması yapılmasında Kurumumuz mevzuatı açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Turan YILMAZ
Vali a.
Vali Yardımcısı
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: X/+gQ4-2QpIqA-cHvdK4-Ujt51e-CAJeOL7n Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>

Varlık Mah. Tanzimat Cad. No:67 Yenimahalle / Ankara
Telefon No: (312)306 67 67 Faks No: (312)306 67 12
e-Posta: yikob@ankara.gov.tr İnternet Adresi: KEP:icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mahmut Salih SUSAN
Mühendis
Telefon No:



Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü

04.12.2024 tarih ve 4216446 sayılı yazısı



T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Lojistik Genel Müdürlüğü
Ankara İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı



Sayı : E-98889786-203.02-4216446

04 Aralık 2024

Konu : GES Kurum Görüşü (Ankara-Gölbaşı)

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK İNŞAAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.NE
Sancak Mah.Kahire Cad.No:26/4 Çankaya / ANKARA

İlgi : Dört E Planlama Araştırma Danışmanlık İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri
LTD.Şti.'nin 02.12.2024 tarihli ve sayılı yazısı.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile; Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) Mahallesi, 125037 ada 34 numaralı parsel sınırları içerisinde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında kurum görüşümüz talep edilmiştir.

Söz konusu bölgede; planlama/proje alanı içerisinde Bakanlığımız sorumluluğunda askerî alan, ANT akaryakıt boru hattı, mâniya planı askerî yasak bölge ve askerî güvenlik bölgesi bulunmamaktadır.

Arz ve rica ederim.

Zafer Barış GÜLTEKİN
Mühendis Albay
Bölge Başkanı

Dağıtım:

Gereği:

DÖRT E PLANLAMA ARAŞTIRMA
DANIŞMANLIK İNŞAAAT VE
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.NE
Sancak Mah.Kahire Cad.No:26/4 Çankaya /
ANKARA

Bilgi:

Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı
(Sn.Tuğg.Ahmet Hamdi ATAÇ)



Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı
13.08.2024 tarih ve 31065324 sayılı yazısı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı



Sayı : E-33948433-951.4.07-31065324
Konu : GES Projesi (Ankara-Gölbaşı-Gökçe Höyük
(Çerkezhöyük))

13 Ağustos 2024

DÖRT E PLANLAMA

- İlgi : a) Dört E Planlama Firmasının 28 Haziran 2024 tarihli, 2024-103 sayılı ve 29972379 (JBYS) numaralı yazısı. (1 Sayfa)
b) Ankara İl J.K.lığının 23 Temmuz 2024 tarihli ve E-33948433-951.01.06-30499786/Asyş.Şb. sayılı yazısı.
c) J.Gn.K.lığının 05 Ağustos 2024 tarihli ve E-99268677-951.4.07-30876358 sayılı yazısı.

1. Dört E Planlama Şirketinin ilgi (a) yazısı ile; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçe Höyük (Çerkezhöyük) mahallesinde bulunan 125037 ada 34 parsel numaralı taşınmazla yönelik "Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES)" amaçlı imar planı çalışmaları hakkında kurum görüşünün bildirilmesi istenmiştir.
2. Bahse konu yazıya istinaden ilgi b) yazımız ile J.Gn.K.lığına görüş sorulmuş olup, J.Gn.K.lığının ilgi (c) yazısı ile istenilen kurum görüşü bildirilmiştir.

3. Bu kapsamda;

a) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından her türlü plan ve projeler hakkında talep edilen kurum görüşlerine ilişkin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri yasak ve askeri güvenlik bölgeleri açısından inceleme yapılmakta iken 668 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda yapılan değişiklikler neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığının askeri bir kurum olma özelliği ortadan kalkmış ve İçişleri Bakanlığına bağlandı.

b) 690 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler özel güvenlik bölgesi statüsüne alınmıştır. **Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli taşınmazların çevresindeki taşınmazları kapsayan özel güvenlik bölgesi bulunmamaktadır.** Aynı Kanun'un 21/b maddesi "Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren en çok ikiyüz metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanması ve satış yerlerinin açılması yasaklanabilir. Bu yasakla ilgili sınır, özel güvenlik bölgelerinde mahalli mülki amirler, askeri güvenlik bölgelerinde ise askeri tesisin teknik özellikleri ve hassasiyeti dikkate alınarak garnizon komutanı ve mahalli mülki amirler tarafından birlikte tespit edilir." hükmü amir olduğu,

c) Jandarma Genel Komutanlığının askeri yasak ve güvenlik bölgeleri ile ilgili görev ve sorumluluğu bulunmadığından, askeri yasak ve askeri güvenlik bölgeleri ile ilgili hususlarda Milli Savunma Bakanlığının görüşünün alınması gerekmektedir. Kamu veya özel kuruluşlara ait stratejik değere haiz her türlü yer ve tesislerin çevresinde kurulacak özel güvenlik bölgeleri ile ilgili işlemler Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi uyarınca Valilik bünyesinde oluşturulan Özel Güvenlik Bölgesi Değerlendirme Komisyonunca yerine getirilmekte olup, komisyonun sekreteryaya hizmeti ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne yürütüldüğü belirtilmiş, söz konusu taşınmazın Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli taşınmazlardan olmadığı bildirilmiştir.

4. Ayrıca bahse konu parselde Ankara İl J.K.lığına ait herhangi bir karakol binasının bulunmadığını rica ederim.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: D3954673-6AD6-4B96-AB72-C7A791731B01

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/jandarma-ebys>

25 Mart Mah. Çınardibi Sok. No:4 Yenimahalle/ANKARA

Bilgi İçin: J.Asb.Kd.Çvş. Ceyda KARAGÖZ

Telefon No.: +0(312)3873515 Faks No: +0(312)3873525

Hrk.ve Egt. İşl.Asb.

e-posta: akbulutceyda@jandarma.gov.tr İnternet Adresi: <https://www.jandarma.gov.tr>

Telefon No. / Dahili : +90 (312)387 3515 / 8143

Keş Adresi: jandarmagenelkomutanligi@hs01.kep.tr

Belgeyi Çıkaran Birim: Hrk Egt.



EK 4. TAPU SENEDİ

			
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAPU SENEDİ			
TAŞINMAZ BİLGİLERİ	İl:	ANKARA	
	İlçe:	GÖLBAŞI	
	Mahalle/Köy:	ÇERKEZHÖYÜK(GÖKÇEHÜYÜK)	
	Mevki:		
	Ada:	125037	
	Parsel:	34	
	Yüz Ölçümü:	55.331,11 m2	
Cilt/Sayfa No:	35 - 3477		
Niteligi:	TARLA		
MALİK BİLGİLERİ	Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	Hisseye düşen m²:
	ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Tam	55.331,11
TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER	Taşınmaz No:	Edinme Nedeni:	İşlem Bedeli:
	#####	Tapu Senedi	
	Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yevmiye No:	Siciline Uygundur
		11/04/2019 - 7688	Veriliş Tarihi : 07/08/2019 Serkan KAYA Yetkili Müdür Yardımcısı
			
Mülkiyetin dışındaki aynı ve şahsî haklar ile şerh ve belirtmeler için tapu siciline müracaat edilmesi gerekmektedir.			

EK 5. ÇAĞRI MEKTUPLARI

BAŞKENT
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.
NO:1 06520 BAŞKENT KULE ÇUKURBAĞI
ÇANKAYA ANKARA
T 0312 573 50 00
F 0312 573 50 30
BAŞKENT V.O. / 0790013112
MERSİS NO: 4802044415277410
TİCARET SİCİL NO: 50300
www.baskenteda.com.tr

10 Ocak 2025

 **Başkent**

Ref : BE-OUT-304-2025-67

Konu : Bağlantı Görüşü Revizesi ve Tek-Hat Şeması Hk.

**ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. ADINA
SAYIN BEŞİR TAYMUR**

Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Cadde No: 19/17
Çankaya/ANKARA

- İlgi: a) 30.12.2015 tarih ve BE-OUT-304-2015-3125 sayılı çağrı mektubu yazımız.
b) 04.01.2017 tarih LSZÜ-475 sayılı Bağlantı Anlaşmanız.
c) 31.12.2024 tarih ve BE-INC-304-2024-4896 sayılı dilekçeniz.

İlgi(a) yazımızla; Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük(Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada 34 Parsel içerisinde kurulması planlanan **990 kWe** kurulu gücündeki ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. firmasına ait GES tesisi için bağlantı görüşü/çağrı mektubu verilmiş olup, ilgi(b)'de ise Şirketimiz ile ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. arasında dağıtım sistemine bağlantı anlaşması imzalanmış olup, ilgi(c) başvurunuzda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 07.06.2024 tarih ve E-22131205-110.06.01.918362 sayılı yazı ve ekindeki 30.05.2024 tarih ve 12647-31, 12647-32, 12647-33 numaralı EPDK Kararı kapsamında; **Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük(Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada 34 Parsel üzerinde lisanssız üretim santrali kurulmasına izin verildiği bağlantı anlaşması geçerlilik tarihinizin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması sebebiyle bağlantı şartlarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.**

Yapılan inceleme ve değerlendirmeye göre ilgi(a) çağrı mektubu yazımızdaki diğer şartlar geçerli olmak üzere; tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım(üretim) trafoları ve **3 adet boş hücre yeri, 1 adet sekonder korumalı kesicili giriş hücresi, 1 adet sekonder korumalı kesicili çıkış, 1 adet otop. çıkış hücresi ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası** tesis edilmelidir.

Söz konusu KÖK binası; 154/34,5 kV Gölbaşı TM (TR-B) F-4(Yağlıpınar-2) Fideri çıkışlı, 3/0(Pigeon) İletken tertipli ENH'nın sahanız yakınındaki uygun direğinden girdi-çıkış şeklinde irtibatlanmalıdır. (KÖK giriş-çıkış hücreleri için 3x1x95mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılmalıdır.) Üretim tesisine kapsamında yeni tesis edilecek olan hat başı 31,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücrelerinden santral sahasına tesis edilecek 3AWG(Swallow) İletken tertipli ENH gerekli yerlerde 3x1x95mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecek ve santral sahasında (bölgede kurulması öngörülen 3 adet güneş santrali bağlantısı için) kurulacak 2 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop.) giriş, 1 adet iç ihtiyaç, 3 adet kesicili (sekonder korumalı) çıkış hücreli Güneş Santralleri DM giriş hücresine irtibatlanması gerekmektedir.


Kuba ULAS
Dağıtım Görevlisi / Kontrolör
Bağlantı Planlama Uzmanı

ASLI GIBİDİR

0071 00BANCİ

Hizmet Özel

Başkent

Santrale alt trafo binası beslemesi Gunes Santralleri DM kesicili çıkış hücresine irtibat yapılarak sağlanacaktır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası Gunes Santralleri DM binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına 3x1x95 mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir.

Tesise ait projeler bağlantı görüşü uyarınca revize edilmesi gerekmektedir. Revize edilen projeleriniz ile başvuru yapılması durumunda bağlantı anlaşmanız tadilat edilebilecektir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


G. Tuğçe ILGÖR
Dağıtım Gömülü Santraller
Takım Yöneticisi


Armağan AKGÜL
Dağıtım Gömülü Santraller
Müdürü

EK: Tek Hat Şeması ve TDR

/ Bilgi: Gölbaşı Operasyon Merkezi

Hizmete Özel

BAŞKENT
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.
NO: 1 06520 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR
ÇANKAYA ANKARA
T 0312 573 50 00
F 0312 573 50 30
BAŞKENT V.O. / 8790013112
MERSİS NO: 4902044415277410
TİCARET SİCİL NO: 50388
www.baskenteda.com.tr

08 Kasım 2024



Ref : BE-OUT-304-2024-3005

Konu : Bağlantı Görüşü Revizesi ve Tek-Hat Şeması Hk.

**ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. ADINA
SAYIN BEŞİR TAYMUR**

Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Cadde No: 19/17
Çankaya/ANKARA

İlgi: a) 30.12.2015 tarih ve BE-OUT-304-2015-3125 sayılı çağrı mektubu yazımız.
b) 04.01.2017 tarih LSZÜ-475 sayılı Bağlantı Anlaşmasını.
c) 22.10.2024 tarih ve BE-INC-304-2024-3901 sayılı dilekçeniz.

İlgi(a) yazımızla; Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük(Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada 34 Parsel içerisinde kurulması planlanan **990 kWe** kurulu gücündeki ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. firmasına ait GES tesisi için bağlantı görüşü/çağrı mektubu verilmiş olup, ilgi(b)'de ise Şirketimiz ile ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. arasında dağıtım sistemine bağlantı anlaşması imzalanmış olup, ilgi(c) başvurunuzda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 07.06.2024 tarih ve E-22131205-110.06.01.918362 sayılı yazı ve ekindeki 30.05.2024 tarih ve 12647-31, 12647-32, 12647-33 numaralı EPDK Kararı kapsamında; **Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük(Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada 34 Parsel üzerinde lisanssız üretim santrali kurulmasına izin verildiği bağlantı anlaşması geçerlilik tarihinizin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması** sebebiyle bağlantı şartlarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeye göre ilgi(a) çağrı mektubu yazımızdaki diğer şartlar geçerli olmak üzere; tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım(üretim) trafoları ve **3 adet boş hücre yeri, 1 adet sekonder korumalı kesicili giriş hücresi, 1 adet sekonder korumalı kesicili çıkış, 1 adet otop. çıkış hücresi ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası** tesis edilmelidir.

Söz konusu KÖK binası; 154/34,5 kV Gölbaşı TM (TR-B) F-4(Yağlıpınar-2) Fideri çıkışlı, 3/0(Pigeon) iletken tertipli ENH'nın sahanız yakınındaki uygun direğinden girdi-çıkı şeklinde irtibatlanmalıdır. (KÖK giriş-çıkış hücreleri için 3x1x95mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılmalıdır.) Üretim tesisine kapsamında yeni tesis edilecek olan hat başı 31,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3AWG(Swallow) iletken tertipli ENH gerekli yerlerde 3x1x95mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecek ve santral sahasında (bölgede kurulması öngörülen 3 adet güneş santrali bağlantısı için) kurulacak 2 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop.) giriş, 1 adet iç ihtiyaç, 3 adet kesicili (sekonder korumalı) çıkış hücreli Gunes Santralleri DM giriş hücresine irtibatlanması gerekmektedir.

Hizmet Özet

ean | OOBANCI



Santrale ait trafo binası beslemesi Gunes Santralleri DM kesicili çıkış hücrelerine irtibat yapılarak sağlanacaktır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası Gunes Santralleri DM binası kesicili çıkış hücrelerinden santral sahasına 3x1x95 mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir.

Tesise ait projeler bağlantı görüşü uyarınca revize edilmesi gerekmektedir. Revize edilen projeleriniz ile başvuru yapılması durumunda bağlantı anlaşmanız tadilat edilebilecektir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Emre KAYA
Dağıtım Gömülü Santraller
Bağlantı Planlama Uzmanı


Armağan AKGÜL
Dağıtım Gömülü Santraller
Müdürü

EK: Tek Hat Şeması ve TDR

/ **Bilgi:** Gölbaşı Operasyon Merkezi

Hizmete Özel

BAŞKENT
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.
NO:1 06520 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR
ÇANKAYA ANKARA
T 0312 573 50 00
F 0312 573 50 30
BAŞKENT V.O. / 0790013112
MERSİS NO: 4902044415277410
TİCARET SİCİL NO: 50308
www.baskentdas.com.tr

25 Kasım 2024

 **Başkent**

Ref : BE-OUT-304-2024-3161

Konu : Bağlantı Görüşü Revizesi ve Tek-Hat Şeması Hk.

**ÖZYIL SOLAR 4 ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. ADINA
SAYIN BEŞİR TAYMUR**

Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Cadde No: 19/17
Çankaya/ANKARA

- İlgi: a) 30.12.2015 tarih ve BE-OUT-304-2015-3128 sayılı çağrı mektubu yazımız.
b) 04.01.2017 tarih LSZÜ-473 sayılı Bağlantı Anlaşmasını.
c) 12.11.2024 tarih ve BE-INC-304-2024-4216 sayılı dilekçeniz.

İlgi(a) yazımızla; Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük(Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada 34 Parsel içerisinde kurulması planlanan **990 kWe** kurulu gücündeki ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. firmasına ait GES tesisi için bağlantı görüşü/çağrı mektubu verilmiş olup, ilgi(b)'de ise Şirketimiz ile ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC.LTD. ŞTİ. arasında dağıtım sistemine bağlantı anlaşması imzalanmış olup, ilgi(c) başvurunuzda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 07.06.2024 tarih ve E-22131205-110.06.01.918362 sayılı yazı ve ekindeki 30.05.2024 tarih ve 12647-31, 12647-32, 12647-33 numaralı EPDK Kararı kapsamında; **Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük(Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada 34 Parsel üzerinde lisanssız üretim santrali kurulmasına izin verildiği bağlantı anlaşması geçerlilik tarihinizin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması** sebebiyle bağlantı şartlarının yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeye göre ilgi(a) çağrı mektubu yazımızdaki diğer şartlar geçerli olmak üzere; tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım(üretim) trafoları ve **3 adet boş hücre yeri, 1 adet sekonder korumalı kesicili giriş hücresi, 1 adet sekonder korumalı kesicili çıkış, 1 adet otop. çıkış hücresi ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası** tesis edilmelidir.

Söz konusu KÖK binası; 154/34,5 kV Gölbaşı TM (TR-B) F-4(Yağlıpınar-2) Fideri çıkışlı, 3/0(Pigeon) iletken tertipli ENH'nın sahanız yakınındaki uygun direğinden girdi-çıkış şeklinde irtibatlanmalıdır. (KÖK giriş-çıkış hücreleri için 3x1x95mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılmalıdır.) Üretim tesisine kapsamında yeni tesis edilecek olan hat başı 31,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3AWG(Swallow) iletken tertipli ENH gerekli yerlerde 3x1x95mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecek ve santral sahasında (bölgede kurulması öngörülen 3 adet güneş santrali bağlantısı için) kurulacak 2 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop.) giriş, 1 adet iç ihtiyaç, 3 adet kesicili (sekonder korumalı) çıkış hücreli Güneş Santralleri DM giriş hücresine irtibatlanması gerekmektedir.

Hizmet Özel

EBM | SABANCI



Santrale ait trafo binası beslemesi Gunes Santralleri DM kesicili çıkış hücrelerine irtibat yapılarak sağlanacaktır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası Gunes Santralleri DM binası kesicili çıkış hücrelerinden santral sahasına 3x1x95 mm² ya da eşleniği 150 mm² AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir.

Tesise ait projeler bağlantı görüşü uyarınca revize edilmesi gerekmektedir. Revize edilen projeleriniz ile başvuru yapılması durumunda bağlantı anlaşmanız tadilat edilebilecektir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


G. Tuğçe ILGAR
Dağıtım Gömülü Santraller
Takım Yöneticisi


Armağan AKGÜL
Dağıtım Gömülü Santraller
Müdürü

EK: Tek Hat Şeması ve TDR

/

Bilgi: Gölbaşı Operasyon Merkezi

Hizmete Özel

EK 6. ÇED BELGELERİ

Özyıl Solar ÇED Gerekli Değildir



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sayı : E-53430385-220.02-11539882
Konu : ÇED Gerekli Değildir (Özyıl Solar)

DAĞITIM YERLERİNE

İlimiz, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçe Hüyük) Mahallesi, 125037 Ada, 34 No'lu Parsel adresinde faaliyet sahibi **Özyıl Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.** tarafından yapılması planlanan **"Özyıl Solar Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (1,50332MWm/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1,5231 ha)"** projesine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim (e-ÇED) Sistemi üzerinden sunulmuştur.

Söz konusu faaliyet için, ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesine istinaden Müdürlüğümüzce, **"16-01-2025 tarih ve 53430385 220-02 E-202541 numaralı belge ile "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.**

Söz konusu projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ÇED Yönetmeliğinin 18. maddesi 4. fıkrası hükmü gereğince projede herhangi bir değişiklik yapılmasının planlanması durumunda bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, "ÇED Gerekli Değildir" kararı bir projede faaliyette bulunulabilmesi için yeterli olmayıp, mer'i mevzuat uyarınca proje ve proje alanını ilgilendiren kurum ve kuruluşlardan izin/onay alınmadan ve/veya ruhsatı vermeye yetkili kurum tarafından ruhsatlandırılmadan faaliyete başlanılmaması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Altay ARIK
Vali a.
İl Müdür V.

Ek: ÇED Gerekli Değildir Kararı (1 Sayfa)

Dağıtım:

ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİCARET LTD. ŞTİ. (Mustafa Kemal Mah. 2143.
Cad. 5/8 Çankaya ANKARA)NE
DURU ÇEVRE TEK.VE
LAB.HİZ.MÜH.MÜŞ.İNŞ.TAAH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.NE
Meriç Sokak No:5/25 Beştepe YENİMAHALLE /
ANKARA

Doğrulama Kodu: 3DD6E534-DBAA-4D7C-BB43-1B8F5EE1ADE5

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

Necatibey Cad. No:98 Kızılay Çankaya/Ankara

Tel:0.312.219 77 91 (5 Hat) Fax:0.312.219 73 07

KEP: ankaracevresehirclik@hs01.kep.tr

KEP Adresi : ankaracevresehirclik@hs01.kep.tr

Bilgi için:Bilge KAYA

GÜNEY

Çevre Mühendisi





T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Tarihi : 16-01-2025
Karar No : 53430385 220-02 E-202541

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ

29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-II listesinde yer alan 'Özgül Solar Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (1.50332 MWm/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1.5231 ha)' projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.



Proje Sahibi : Özgül Solar Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Proje Yeri : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçehöyük) Mahallesi, 125037 Ada, 34 Parsel
Kapasite : 1,50332 MW m/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1,5231 ha

Özyıl Solar-1 ÇED Kapsam Dışı



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Sayı : E-53430385-220.03-10497037

Konu : ÇED Yönetmeliği Uygulamaları (Özyıl
Solar 3-GES)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Nesibe TOPRAK'ın 13.09.2024 tarihli başvurusu.

İlimiz, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi, 125037 ada 34 parsel adresinde **Özyıl Solar 3 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.** tarafından yapılması planlanan **"Özyıl Solar 3 Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (0,9971 MWp/0,990 MWe/0,9971 MWm)"** faaliyetinin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesi talep edilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; firmanın aynı adres için 16.09.2015 tarihli, E.30713 sayılı ve **"0,990 MWe Güneş Enerji Santrali ile Lisanssız Elektrik Üretimi"** konulu ÇED kapsam dışı görüşünün bulunduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, Müdürlüğümüz tarafından verilmiş, 16.09.2015 tarihli ve E.30713 sayılı ÇED kapsam dışı görüşü geçerliliğini devam ettirmekte olup; 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı **ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.**

Ancak, anılan faaliyet ile ilgili olarak; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkan yönetmeliklere uyulması ve diğer mer'i mevzuat kapsamında öngörülen gerekli tüm izin/tedbirlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmaması, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi, proses kapsamında değişiklik planlanması durumunda başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Abdullah Haluk KARTAL
İl Müdürü a.
İl Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:

ÖZYIL SOLAR 3 ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Mustafa Kemal Mahallesi, 2139.cadde, No:19/18

Çankaya/ANKARA

Sayın Nesibe TOPRAK

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 3E771E23-1B5E-4F06-992F-18201E866297

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

Necatibey Cad. No:98 Kızılay Çankaya/Ankara

Tel:0.312.219 77 91 (5 Hat) Fax:0.312.219 73 07

KEP: ankaracevreseshircilik@hs01.kep.tr

KEP Adresi : ankaracevreseshircilik@hs01.kep.tr

Bilgi için:Muhammet Ali

METE

Mühendis



Özyıl Solar-4 ÇED Gerekli Değildir



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sayı : E-53430385-220.02-11467886
Konu : ÇED Gerekli Değildir (Özyıl Solar 4)

DAĞITIM YERLERİNE

İlimiz, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçehüyük) Mahallesi, 125037 Ada, 34 No'lu Parsel adresinde faaliyet sahibi **Özyıl Solar 4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.** tarafından yapılması planlanan "**Özyıl Solar 4 Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (1,50332 MWm/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1,5231 ha)**" projesine ilişkin Proje Tanıtım Dosyası Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim (e-ÇED) Sistemi üzerinden sunulmuştur.

Söz konusu faaliyet için, ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesine istinaden Müdürlüğümüzce, "**08-01-2025 tarih ve 53430385 220-02 E-202517 numaralı belge ile "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"** kararı verilmiştir.

Söz konusu projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması, ÇED Yönetmeliğinin 18. maddesi 4. fıkrası hükmü gereğince projede herhangi bir değişiklik yapılmasının planlanması durumunda bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, "ÇED Gerekli Değildir" kararı bir projede faaliyette bulunulabilmesi için yeterli olmayıp, mer'i mevzuat uyarınca proje ve proje alanını ilgilendiren kurum ve kuruluşlardan izin/onay alınmadan ve/veya ruhsatı vermeye yetkili kurum tarafından ruhsatlandırılmadan faaliyete başlanılmaması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Altay ARIK
Vali a.
İl Müdür V.

Ek: ÇED Gerekli Değildir Kararı (1 Sayfa)

Dağıtım:

ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE
TİCARET LTD. ŞTİ. (Mustafa Kemal Mah. 2143.
Cad. 5/8 Çankaya ANKARA)NE
DURU ÇEVRE TEK.VE
LAB.HİZ.MÜH.MÜŞ.İNŞ.TAAH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.NE
Meriç Sokak No:5/25 Beştepe YENİMAHALLE /
ANKARA

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 3F3968DA-DD97-40D6-B85D-6733E9D98AEC Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>
Necatibey Cad.No:98 Kızılay Çankaya/Ankara
Tel:0312.219 77 91 (5 Hat) Fax:0312.219 73 07
KEP: ankaracevrevesehircilik@hs01.kep.tr
KEP Adresi: ankaracevrevesehircilik@hs01.kep.tr
Bilgi için: Gizem MERT
Çevre Mühendisi



	
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	
T.C.	
ANKARA VALİLİĞİ	
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	
Karar Tarihi : 08-01-2025 Karar No : 53430385 220-02 E-202517	
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ	
29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-II listesinde yer alan 'Özyl Solar 4 Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) (1,50332 MWm/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1,5231 ha)' projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.	
Proje Sahibi : Özyl Solar 4 Enerji Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti. Proje Yeri : Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük (Gökçehtyük) Mahallesi, 125037 Ada, 34 Parsel Kapasite : (1,50332 MWm/0,990 MWe/1,50332 MWp, 1,5231 ha)	

EK 7. JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ONAY SAYFASI-SONUÇ VE ÖNERİLER

İLİ	ANKARA
İLÇE	GÖLBAŞI
BELDE	
KÖY / MAH	GÖKÇEHÖYÜK (ÇERKEZHÖYÜK) MAHALLESİ
MEVKİİ	
PAFTA	1/1000'lik I29-c-06-d-1-d, I29-c-06-d-4-a, I29-c-10-c-2-c, I29-c-10-c-3-b 1/5000 lik I29-c-06-d, I29-c-10-c nolu pafta
ADA - PARSEL	125037 ada 16 parsel
PLAN / RAPOR TÜRÜ - ÖLÇEĞİ	1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

Rapor içeriğindeki sondaj, laboratuvar, analiz vb veri ve bilgilerin teknik sorumluluğu müteallif mühendis / firmada olmak üzere 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelge gereğince, büro ve arazi incelemesi sonucunda uygun bulunmuştur.

KOMİSYON


Süre KARACA
Jeoloji Mühendisi


Didem KIDIK
Jeoloji Mühendisi


Murat KARTAL
Jeofizik Mühendisi


Volkan YILMAZ
İmar Mühendisi
Şube Müdürü


Halim ÇELİK
Çevre ve Şehircilik
İl Müdür Yardımcısı

28.09.2011 gün ve 102732 sayılı
Genelge gereğince onanmıştır.


ONAY
02 Eylül 2018
İsmail Tuna ÇEBECİOĞLU
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü

13. SONUC VE ÖNERİLER

1. Bu çalışma ile; Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçe höyük (Çerkezhöyük) mahallesinde bulunan I29-c-06-d-1-d, I29-c-06-d-4-a, I29-c-10-c-2-c, I29-c-10-c-3-b nolu 1/1000 ve I29-c-06-d, I29-c-10-c nolu 1/5000 ölçekli paftalarda belirtilen 125037 ada 16 parselin bulunduğu toplam 60790.37 m²'lik alanın yenilenebilir enerji santralleri alanı olarak planlanması için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

2.İnceleme alanı 13.02.2018 tarihli 39695398-235.03-E.451460 sayılı dilekçede Ankara İli, Bala İlçesi Gökçe höyük Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti ÖZYIL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD.ŞTİ.NE ait 115970/23 numaralı parselin arazi toplulaştırma projesi kapsamında 3083 Sayılı Kanuna göre "Ankara Gölbaşı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi" kapsamında kalan, söz konusu parsel numaralı taşınmazın proje kapsamında yenilenmiş olup 125037 ada 16 parsel olarak değişikliğe gidilmiştir

3. Bu çalışma ile arazi sınırlarında, sondaj çalışmaları, laboratuvar deneyleri ve büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada yapılmıştır. İnceleme alanında toplam derinliği 45.00 metre olan 3 adet sondaj kuyusu, 1 adet Masw +sismik kırılma ve 1 adet Mikrotremör ölçümü alınarak jeofizik çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sondajlardan alınan kil numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı "Çözüm Jeoteknik Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri İnş. San.Tic.Ltd.Şti'ne" gönderilmiştir.

4. İnceleme alanı 16.02.2007 tarih ve 525 sayılı karar ile 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği korunacak alanlar içerisinde "Marjinal ve Dikili Tarım Alanları" olarak belirlenmiştir. Çalışma alanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli onaylı planları bulunmamaktadır. inceleme alanı yapılacak planlar ile " yenilenebilir enerji santralleri alanı" olarak belirlenecektir.. Çalışma alanında mevcut yapı bulunmamaktadır.

5. Çalışma alanında % 0-5 arasında eğim bulunmaktadır.

6. Arazi ve sondaj çalışmaları sonrasında inceleme alanında Kuvaterner yaşlı Alüvyona (Qa) ait ince kahverenkli düşük plastisiteli ince çakıllı kumlu kil ve daha derinlerde ise yüksek plastisiteli şişen kil gözlenmiştir.

AYES JEOTEKNİK
Jeofizik Müh. M. B. B. B.
Oda Sicil No: 5283

AYES Mimarlık Müh. Maden
JEOTEKNİK İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1365.Sok. No: 1/10 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 417 02 30 Faks: 0312 284 02 29

Oğuzlar Mahallesi 1365.Sokak No:1/10 Balgat/ANKARA
Tel: 0312 417 02 30 Faks: 0312 284 02 29 E-Posta: ayesmuhendislik@gmail.com
AYES JEOTEKNİK
Jeoloji Müh. Sayfa 63/67
Oda Sicil No: 8998

7. İnceleme alanındaki kil birimin laboratuvar sonuçlarına göre; Plastisite indisleri %19.7-36.0 aralığında olup, zeminin şişme potansiyeli (Yıldırım ve Acar , 1994) : **Orta-Yüksek-Çok Yüksek** olarak bulunur.Yapılan üç eksenli basınç deneyleri sonucunda taşıma gücü değerleri **4.413-6.271 kgf/cm²** arasındadır. Konsolidasyon deney sonucuna göre oturma miktarı hesaplanan oturma miktarları **7.48-8.70 cm** aralığında hesaplanmıştır.

8. Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük Mahallesi 125037 ada 16 parselde; 60 m açılımlı 1 adet Masw+Sismik (Kırılma Dahil) ve 1 adet Mikrotremör çalışması yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan jeofizik sonuçlarına göre;

- NERHP Hükümlerine göre; inceleme alanı alınan S dalgası hızlarına göre 1.tabaka için $V_{s1}=264\text{m/sn}$ olarak azalış göstermiş olup, 2. tabaka için $V_{s2}= 407\text{m/sn}$ olarak artış göstermiştir. Buna göre zemin sınıfı C 'dir. İnceleme alanına ait P dalgası hızlarına göre 1.tabaka için $V_{p1}=536\text{m/sn}$, 2. tabaka için $V_{p2}= 1327\text{m/sn}$ olarak artış göstermiştir. Buna göre zeminin P dalga hızına bağlı olarak sönümlenirliği Çok Kolay- Orta aralığındadır. Çalışma alanı için ortalama V_{s30} hızı 382 m/sn olarak hesaplanmıştır.
- Maksimum kayma modülüne göre çalışma alanındaki zemin özellikleri, "**Orta Sağlam-Sağlam Zeminler**" aralığındadır. Zeminin yoğunluk tanımlamaları "**Orta**" dır. Poisson Oranına göre sıklığı "**Gevşek - Çok Gevşek**" dir. Elastisite Modülü "**Orta Sağlam**" olarak belirlenmiştir. Bulk Modülüne bağlı olarak sıkışma özelliği, "**Az-Orta**" aralığındadır.
- Mikrotremör çalışmalarına göre "**T0: 0.44 ve A0:2.12**" olarak hesaplanmıştır. İnceleme alanına ait sismik çalışmalardan hesaplanan ortalama zemin hakim titreşim periyodu(T_0) değeri **0.44 sn** ortalama büyütme değeri (ZB) **2.12**, **Ta: 0.29**, **Tb:0.66** olarak bulunmuştur. Çalışma alanı 4. Derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Buna göre çalışma alanı içinde olası maksimum yer ivmesi değerleri $0.10g \leq a_{max} \leq 0.20g$ arasında yer almaktadır.

9. İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında SK-1'te 14.00m ve SK-2'te 14.00m derinlikte yeraltı suyu gözlenmiştir. İnceleme alanı dahilinde sürekli akış gösteren veya kuru dere bulunmamaktadır. İçme ve kullanma suyu, şehir şebekesinden sağlanmaktadır.

10. İnceleme alanı Bakanlar Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre **4. derece deprem bölgesinde yer aldığından yapılaşma esnasında "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" esaslarına mutlaka uyulmalıdır.**

AYES JEOTEKNİK MÜHENDİSLİK MADENCİLİK
Oğuzlar Mahallesi 1365.Sokak No:1/10 Balçık / ANKARA 06550
Tel: 0312 417 02 80 Faks: 0312 284 02 29 E-Posta: ayes@ayesjeo.com.tr
Sicil No: 5283

AYES JEOTEKNİK MÜHENDİSLİK MADENCİLİK
Oğuzlar Mahallesi 1365.Sokak No:1/10 Balçık / ANKARA 06550
Tel: 0312 417 02 80 Faks: 0312 284 02 29 E-Posta: ayes@ayesjeo.com.tr
Sicil No: 5283

11.İnceleme alanının morfolojik özellikleri, jeolojik yapısı, arazide yapılan çalışmalar ve laboratuvar verileri dikkate alınarak yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma alanında Kuvaterner yaşlı Alüvyona (Qa) ait kahverenkli plastisitesi düşük ince çakıllı kumlu kil ve daha derinlerde ise yüksek plastisiteli şişen kil birimin yayılım gösterdiği, eğimin %0-5 olduğu alanlar için yerleşime uygunluğu **Önemli Alan 5-1.(Ö.A.5-1)** olarak değerlendirilmiştir.

Önemli Alanlar-5.1 (ÖA5-1.); önlem alınabilecek nitelikte şişme, oturma açısından sorunlu alanlar; İnceleme alanında homojen birim gözlenmemektedir. İnceleme alanının temel jeolojisini Kuvaterner yaşlı Alüvyona (Qa) ait ince kahverenkli ince çakıllı kumlu kil ve orta plastisiteli kil birimler bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı inceleme alanında yaşanabilecek şişme, oturma, taşıma gücü vb. mühendislik problemlerden dolayı eğim değerinin %0-5 olduğu alanlar, **Önemli Alan – 5-1** olarak değerlendirilmiş olup yerleşime uygunluk haritalarında “**ÖA-5-1.**” simgesiyle gösterilmiştir.

Planlama aşamasında; Birimin jeoteknik özellikleri göz önüne alındığında düşük yoğunluklu ve bodrumlu yapılaşmaya gidilmesi önerilmekle birlikte yüksek katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda uygun inşaat, zemin periyodu değişimi ve zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınmalıdır.

Bina bazında yapılacak zemin etüt çalışmalarında; yapılaşma öncesinde parsel bazında sondajlı ve jeofizik çalışmalı zemin etüdü yapılmalıdır.

- İnceleme alanında yeraltı suyu gözlenmektedir. Dolayısıyla yapılaşma öncesi bina bazı zemin etütlerinde yer altı su seviyesinin olup olmadığı varsa derinliği ve temele etkisi belirlenip oturma ve şişme probleminin yaşanmaması için temel altı ve çevre drenajı sisteminin yapılarak yüzey ve atık suların temel ortamıyla temas etmesi önlenmeli ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
- İnceleme alanında bina bazı zemin etüt rapor içeriğinde etki derinliği boyunca zeminin oturma, şişme, taşıma gücü, büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar ile beraber zemin parametreleri belirlenmeli, bunların yanı sıra temel derinliği önerilmeli ve takibi yapılmalıdır.
- Ayrıca yapılacak olan bina bazı zemin etütlerinde temelin oturacağı birim belirlenerek homojen birim üzerine oturtulması önerilmelidir. Aksi durumda gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.
- Bitişik parsellerde kazıdan etkilenecek yapı veya tesisler varsa proje sorumlusu mühendis tarafından yapı ve tesislerin korunması için gerekiyorsa her türlü temel ve yol kazısı yapılmadan önce mutlaka istinat duvarları ve iksa sistemleri ile desteklenmelidir.

Gazi BOZRAÇI
Jeo-Eng. Mühendisi
Oda Sicil No: 5283

Tel: 0312 417 02 30 Faks: 0312 284 02 29

 **AYES JEOTEKNİK** İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Mimarlık Müh. Madencilik
Oğuzlar Mah. 1365 Sok. No: 340 Kat: 2. Kat ANKARA
Tel: 0312 417 02 30 Faks: 0312 284 02 29 E-posta: 2840229@gmail.com
Sicil No: 8998

Sayfa 65 / 67

- Bitişik parsellerde yapı veya tesis yoksa, her türlü temel ve yol kazısı sonrasında oluşacak şevler iksa sistemleri ile korunmalı ve kazı temelleri, en kısa zamanda yağmur ve yüzey sularından korunmak için grobetonla kaplanmalıdır.
- Çalışma alanında yapılacak her yapı için zeminde gözlenen kil birimin şişme potansiyeli göz önünde bulundurularak; bina yüklerine göre konsolidasyon deney sonuçlarından elde edilen verilerle(hacimsel sıkışma- şişme basıncı) oturma miktarları ayrıntılı olarak hesaplanmalıdır.
- T.C. (Mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik esasları hükümlerine" kesinlikle uyulması gerekmektedir.
- İnceleme alanı, 1/1000 ölçekli yerleşime uygunluk ve lokasyon haritası üzerinde ÖA-5.1 olarak (EK-2'de) belirtilmiştir.

12. Bu çalışma ile; Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük (Çerkezhöyük) mahallesinde bulunan I29-c-06-d-1-d, I29-c-06-d-4-a, I29-c-10-c-2-c, I29-c-10-c-3-b nolu 1/1000 ve I29-c-06-d, I29-c-10-c nolu 1/5000 ölçekli paftalarda belirtilen 125037 ada 16 parselin bulunduğu toplam 60790.37 m²'lik alanın yenilenebilir enerji santralleri alanı olarak planlanması için İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanması ve yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmış olup zemin etüt raporu olarak kullanılamaz.

Saygılarımızla,

SORUMLU JEOFİZİK MÜHENDİSİNİN

Adı- Soyadı : Gazi BOYRACI

Oda Sicil No: 5283

T.C. No : 41968922270

Tarih : 
İmza : 
Oda Sicil No: 5283

SORUMLU JEOLojİ MÜHENDİSİNİN

Adı- Soyadı : AYŞEGÜL MUMCU

Oda Sicil No: 8998

T.C. No : 11489974294

Tarih : 
İmza : 
Oğuzlar Mah. 1365 Sokak No: 1/10 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 417 02 30 Fax: 0312 284 02 29
E-Posta: 119 054 9607 -Ticaret Sicil No: 356 177

EK 8. BÜRO TESCİL BELGESİ

 TMMOB Şehir Plancıları Odası	DÖRT-E PLANLAMA ARAŞ. DAN. İNŞ. VE MÜH. HİZM. LTD.ŞTİ.
17.10.2006 tarihinde, Odamıza 1337 sicil numarasıyla serbest şehircilik hizmetlerini yapmak üzere ilk tescil kaydını gerçekleştirmiştir.	
Genel Başkan Orhan SARIALTUN 	Genel Sekreter Hüseyin G. ÇANKAYA 
Belge No: 00558 Bu belge hiç bir yolla çoğaltılamaz, Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği gereği her yıl yapılması zorunlu olan tescil yenileme işlemi yerine geçmez.	

EK 9. PLAN MÜELLİFİ YETERLİLİK BELGESİ



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

PLAN YAPIMI YETERLİLİK BELGESİ

T.C. Kimlik No : 27551021216
Adı Soyadı : ERDOĞAN ARSLAN
Belge Grubu : A
Sektör : Özel
Geçerlilik Tarihi : 16.02.2026

Yukarıda bilgileri verilen **27551021216** T.C. Kimlik No'lu **ERDOĞAN ARSLAN** 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımını Yüklenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik'in 5.Maddesinde belirtilen A grubundaki planları yapmaya yetkilidir.

- Bu belge yukarıdaki "sorgulamaya esas kimlik bilgileri" ne göre E-Plan Otomasyon Sistemi'nden alınmıştır.
- Plan müellifine ait kasıtlılık ve yasadırlılık durumunun plan onayına gerçekleştirecek idare tarafından güncel olarak sorgulanması gerekmektedir.



EK 12. VEKALETNAME

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 31/03/2022 Yev.No: (A)
T.C. ANKARA 58. NOTERLİĞİ	DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME No: 08164	
ANKARA 58. NOTERİ HASAN ORAK	(Otuzbir Mart ikibinyirmiki) Perşembe günü 31/03/2022 Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ANKARA 58. NOTERİ Hasan ORAK Yerine İmzaya Yetkili Başkatip Saffet ÖZBEY Bahriye Üçok Cd. No:9/2 Bahçelievler Çankaya / Ankara adresindeki dairemde görev yaparken davet üzerine işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen Mustafa Kemal Mah. 2139 Cad. No: 19 / 17 Çankaya / ANKARA adresinde 7160267668 vergi numaralı Mustafa Kemal Mah. 2139 Cad. No: 19 / 17 Çankaya / ANKARA adresinde faaliyette bulunan ÖZYİL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 13/05/2028 geçerlilik tarihli, A11E02229 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Mehmet , ana adı Seve , doğum tarihi 3/12/1979 olan, 64714333618 T.C. kimlik numaralı, halen Alacaatlı Mah. 4846 Cad. No: 2/68 Çankaya / ANKARA adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu bildiren ilgili BEŞİR TAYMUR , bana başvurarak VEKALETNAME düzenlenmesini istedi. İlgilinin kimliği hakkında yukarıda yazılı belge ile kanı sahibi olduğum gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve ilgiliden BEŞİR TAYMUR adlı kişinin okuryazar olduğunu anladım. ANKARA 2. Noterliği'nden 19/12/2016 tarih ve 23818 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülesinin incelenmesinden ÖZYİL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı tüzel kişi tarihinden itibaren MÜNFERİDEN AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR süre ile temsile BEŞİR TAYMUR isimli kişinin yetkili olduğu görüldü. İlgili BEŞİR TAYMUR şu suretle söze başladı. "Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gökçe höyük (Çerkezhöyük) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 125037 Ada 34 nolu kadaströ parseli üzerinde halihazır harita yapımı, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt yapmaya ve yaptırmaya, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapmaya ve yaptırmaya, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapmaya ve yaptırmaya, hisse ayırımı yapmaya ve yaptırmaya, parselasyon planı yapmaya ve yaptırmaya, tapu tescil işlemlerini başından sonuna kadar takip etmeye ve sonuçlandırmaya, bu hususta plan ve proje çizdirmeye, plan, proje ve sair evrak ve belgeleri tanzim ve imza etmeye, ilgili yerlere vermeye bu hususta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve bilmum resmi dairelerdeki işleri takip etmeye, evrak alıp vermeye, imar parselinden sonra adımıza verilecek tapu senetlerini almaya, cins tashihi yaptırmaya, tapuda evrak ve belgeleri defter kayıt ve sicilatın kaffesine imza ettirmeye, parselasyon yapılabilmesi için çap almaya, aplikasyon yaptırmaya, taksim, tefrik, ifraz, tevhit ve trampa işlemlerini yaptırmaya, parselasyon neticesi tespit ve şubut bulacak müstakil parsel için tapu senedimizi almaya, yol, yeşil alan ve sair kamu yararına gereken kısımlarını yazılı veya yazısız olarak terkin yaptırmaya, tapu dairesince tanzim olunacak akit tablosunu sicil, kuyudat, cins, isim, mesafe, hudut, miktar, mülkiyet ve tashihi tashihi yaptırmaya, bu işlerin bütünü veya bir kısmı ile ilgili olarak başkalarını da vekil tayin etmeye , birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya yetkili olmak üzere 006262 SEGMENTLER VERGİ DAİRESİ MÜD. vergi dairesinde kayıtlı 3130528455 vergi numaralı DORT E PLANLAMA ARAŞTIRMA DANIŞ.İNS.VE MUH.HİZM.LTD.ŞTİ., baba adı Özcan doğum tarihi 05/11/1980 olan 13361807492 T.C.Kimlik Numaralı KURTULUŞ YILDIZ , baba adı Ercan doğum tarihi 25/03/1993 olan 20845977282 T.C.Kimlik Numaralı SEDENAY KARAGÖZ , baba adı Hilmi doğum tarihi 19/08/1974 olan 36895500714 T.C.Kimlik Numaralı MUSA YILDIRIM TOKER tarafından vekil tayin edildi." diye sözlerini bitirdi. Yazılan bu tutanak, okuryazar ilgiliye okunması için verildi. Okudu. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar ilgilinin bildirmesi üzerine okuryazar ilgili tarafından ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. (Otuzbir Mart ikibinyirmiki) Perşembe günü 31/03/2022 İLGİLİ ÖZYİL SOLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mustafa Kemal Mah. 2139 Cad. No: 19 / 17 Çankaya / ANKARA YETKİLİSİ: BEŞİR TAYMUR ANKARA 58. NOTERİ Hasan ORAK Yerine İmzaya Yetkili Başkatip Saffet ÖZBEY SOĞUK DAMGA VARDIR. KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedelli maktubuz karşılığı tahsil edilmiştir. BY18 A / S Yazı : 4 / 0 Kod: 1.18.36 NBS NO: 202203310060058 - 0444546799 A-2 / 1 - 1	

