



**T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ**

**GAZİANTEP
İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

GAZİANTEP – 2010

**T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ**

**GAZİANTEP
İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

2010 ÇEVRE DURUM RAPORU

Hazırlayan: ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü

Raporun Hazırlandığı Tarih ve Basım Tarihi : 2011
Raporun İçerdiği Bilgilerin Ait Olduğu Yıl : 2010

GAZİANTEP - 2011

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
A. COĞRAFİ KAPSAM.....	
A.1. Giriş	25
A.2. İl ve ilçe sınırları	25
A.3. İlın coğrafi durumu	25
A.4. İlın topoğrafyası ve jeomorfolojik durumu	26
A.5. Jeolojik yapı ve stratigrafi	26
A.5.1. Metamorfizma ve magmatizma	28
A.5.2. Tektonik ve paleocoğrafya	28
B. DOĞAL KAYNAKLAR	
B.1. Enerji Kaynakları	31
B.1.1. Güneş	31
B.1.2. Su Gücü	31
B.1.3. Kömür	33
B.1.4. Doğalgaz	33
B.1.5. Rüzgar	33
B.1.6. Biyokütle	33
B.1.7. Petrol	33
B.1.8. Jeotermal Sahalar	33
B.2. Biyolojik Çeşitlilik	33
B.2.1. Ormanlar	34
B.2.1.1. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları	34
B.2.2. Çayır ve Mera	34
B.2.3. Sulak Alanlar	35
B.2.4. Flora	35
B.2.5. Fauna	35
B.2.6. Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Parkları ve Diğer Hassas Yörelere	35
B.3. Toprak	36
B.4. Su Kaynakları	36
B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar	36
B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları	37
B.4.3. Akarsular	37
B.4.4. Göller - Göletler	37
B.5. Mineral Kaynakları	37
B.5.1. Sanayi Madenleri	37
B.5.2. Metalik Madenler	37
B.5.3. Enerji Madenleri	38
B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler	38
C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM).....	
C.1. İklim ve Hava	42
C.1.1. Doğal Değişkenler	42
C.1.1.1. Rüzgar	42
C.1.1.2. Basınç	42
C.1.1.3. Sis ve Nem	44
C.1.1.4. Sıcaklık	51
C.1.1.5. Buharlaşma ve Transpirasyon	52
C.1.1.6. Yağışlar	53
C.1.1.6.1. Yağmur	54
C.1.1.6.2. Kar, Dolu, Sis ve Kırğı	55
C.1.1.7. Seller	55
C.1.1.8. Kuraklık	55

C.1.1.9.	Mikroklima	55
C.1.2.	Yapay Etmenler	55
C.1.2.1.	Plansız Kentleşme	55
C.1.2.2.	Yeşil Alanların Azalması	57
C.1.2.3.	Isınmada Kullanılan Yakıt	57
C.1.2.4.	Endüstriyel Emisyonlar	81
C.1.2.5.	Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar	83
C.2.	Hava Kirleticisi Gazlar ve Kaynakları	84
C.2.1.	Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman	84
C.2.2.	Partikül Madde (PM) Emisyonları	84
C.2.3.	Karbonmonoksit Emisyonları	84
C.2.4.	Azotoksit NOx Emisyonları	85
C.2.5.	Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları	85
C.3.	Atmosferik Kirlilik	86
C.3.1.	Ozon Tabakasının İncelenmesinin Etkileri	86
C.3.2.	Asit Yağmurlarının Etkileri	86
C.4.	Hava Kirleticilerinin Çevreye Etkileri	86
C.4.1.	Doğal Çevreye Etkileri	86
C.4.1.1.	Su Üzerine Etkileri	86
C.4.1.2.	Toprak Üzerine Etkileri	86
C.4.1.3.	Flora Fauna Üzerine Etkileri	86
C.4.1.4.	İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi	87
C.4.2.	Yapay Çevreye Etkisi	87
C.4.2.1.	Gürültü Kirliliğine Etkileri	87

D. SU

D.1.	Su Kaynaklarının Kullanımı	91
D.1.1.	Yeraltı Suları	91
D.1.2.	Jeotermal Kaynaklar	93
D.1.3.	Akarsular	93
D.1.4.	Göller, Göletler ve Rezervuarları	96
D.1.5.	Denizler	97
D.2	Doğal Drenaj Sistemleri	97
D.3.	Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri	99
D.3.1.	Yeraltı Suları ve Kirlilik	99
D.3.2.	Akarsular ve Kirlilik	110
D.3.3.	Göller, Göletler ve Rezervuarlardaki Kirlilik	113
D.3.4.	Denizlerdeki Kirlilik	114
D.4.	Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları	114
D.5.	Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri	114
D.5.1.	Tuzluluk	119
D.5.2.	Zehirli Gazlar	119
D.5.3.	Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik	119
D.5.4.	Ağır Metaller ve İz Elementleri	119
D.5.5.	Zehirli Organik Bileşikler	119
D.5.5.1	Siyanürler	119
D.5.5.2	Petrol ve Türevleri	119
D.5.5.3	Polikloro Naftalinler ve Bifeniller	119
D.5.5.4	Pestisitler ve Su Kirliliği	119
D.5.5.5	Gübreler ve Su Kirliliği	119
D.5.5.6	Deterjanlar ve Su Kirliliği	120
D.5.6	Çözünmüş Organik Maddeler	120
D.5.7	Patojenler	120
D.5.8	Askıda Katı Maddeler	120
D.5.9	Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği	120

E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI

E.1.	Genel Toprak Yapısı	123
E.2.	Toprak Kirliliği	124
E.2.1.	Kimyasal Kirlenme	125
E.2.1.1.	Atmosferik Kirlenme	125
E.2.1.2.	Atıklardan Kirlenme	125
E.2.2.	Mikrobiyal Kirlenme	125
E.3.	Arazi	125
E.3.1.	Arazi Varlığı	125
E.3.1.1.	Arazi Sınıfları	126
E.3.1.2.	Kullanım Durumu	127
E.3.2.	Arazi Problemleri	127

F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER

F.1.	Ekosistem Tipleri	131
F.1.1.	Ormanlar	131
F.1.1.1.	Ormanların Ekolojik Yapısı	131
F.1.1.2.	İlin Orman Envanteri	131
F.1.1.3.	Orman Varlığının Yararları	133
F.1.1.4.	Orman Kadastro Ve Mülkiyet Konuları	134
F.1.2.	Çayır Ve Meralar	134
F.1.3.	Sulak Alanlar	134
F.1.4.	Diğer Alanlar (Stepler vb)	135
F.2.	Flora	135
F.2.1.	Habitat ve Toplulukları	135
F.2.2.	Türler ve Populasyonları	135
F.3.	Fauna	137
F.3.1.	Habitat ve Toplulukları	137
F.3.2.	Türler ve Populasyonları	137
F.3.3.	Hayvan Yaşama hakları	141
F.3.3.1.	Evcil Hayvanlar	141
F.3.3.1.1.	Sahipli Hayvanlar	141
F.3.3.1.2.	Sahipsiz Hayvanlar	142
F.3.3.2.	Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Olan Evcil Hayvanlar	142
F.3.3.3.	Hayvan Hakları İhlalleri	142
F.3.3.4.	Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği	142
F.4.	Hassas Yörelere Kapsamında Olup Bölümdeki Bilgilerin İsteneceği Alanları	142
F.4.1.	Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar	142
F.4.1.1.	2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 2. maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen "Milli Parklar", Tabiat Parkları, "Tabiat Alanları" ve "Tabiat Koruma Alanları"	142
F.4.1.2.	3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayatını Yerleştirme Alanları"	143
F.4.1.3.	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 2. Maddesinin "a-Tanımlar" Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar"	143

F.4.1.4.	1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları	143
F.4.1.5.	4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19., ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar	143
F.4.1.6.	2/11/1986 Tarihli ve 19269 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 49. Maddesinde Tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri"	144
F.4.1.7.	2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar.....	144
F.4.1.8.	2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar	144
F.4.1.9.	6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler	144
F.4.1.10	3621 Sayılı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar	144
F.4.1.11	3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabancıların Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar.....	144
F.4.1.12	4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar.....	144
F.4.1.13	30.01.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"nde Belirtilen Alanlar..	144
F.4.2	Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar	145
F.4.2.1.	20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları" .	145
F.4.2.2	12/6/1981 Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar	145
F.4.2.2.1	23/10/1988 Tarihli ve 19968 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" Gereği Ülkemizde "Özel Koruma Alanı" Olarak Belirlenmiş Alanlar	145
F.4.2.2.2.	13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan "Akdeniz'de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyasal Tarihi Sit" Listesinde Yer Alan Alanlar.....	145
F.4.2.2.3.	Cenova Deklerasyonu'nun 17. Maddesinde Yer Alan "Akdeniz'e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyasal Alanlar.....	145
F.4.2.3.	14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi" nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar	145

F.4.2.4.	17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar	146
F.4.3.	Korunması Gereken Alanlar	146
F.4.3.1.	Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) ...	146
F.4.3.2.	Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı	146
F.4.3.3.	Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler	146
F.4.3.4..	Göller, Akarsular, Yeraltı suyu İşletme Sahaları	146
F.4.3.5.	Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arz eden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar	146
F.4.3.6.	Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar	146

G. TURİZM.....

G.1.	Yörenin Turistik Değerleri.....	161
G.1.1.	Yörenin Doğal Değerleri.....	161
G.1.1.1	Konum	161
G.1.1.2	Fiziki Özellikleri.....	161
G.1.2.	Kültürel Değer	162
G.2.	Turizm Çeşitleri	168
G.3..	Turistik Altyapı.....	173
G.4.	Turist Sayısı	183
G.5.	Turizm Ekonomisi.....	184
G.6.	Turizm Çevre İlişkisi	185

H. TARIM VE HAYVANCILIK

H.1	Genel Tarımsal Yapı	191
H.2.	Tarımsal Üretim.....	192
H.2.1.	Bitkisel Üretim	193
H.2.1.1.	Tarla Bitkileri.....	193
H.2.1.1.1.	Buğdaygiller.....	193
H.2.1.1.2.	Baklagiller	193
H.2.1.1.3.	Yem Bitkileri	193
H.2.1.1.4.	Endüstriyel Bitkiler.....	194
H.2.1.2	Bahçe Bitkileri.....	194

H.2.1.2.1. Meyve Üretimi	194
H.2.1.2.2. Sebze Üretimi	196
H.2.1.2.3. Süs Bitkileri	197
H.2.2 Hayvansal Üretim	197
H.2.2.1. Büyükbaş Hayvancılık	197
H.2.2.2. Küçükbaş Hayvancılık	198
H.2.2.3. Kumes Hayvancılığı(Kanatlı Üretimi)	198
H.2.2.4. Su Ürünleri	198
H.2.2.5. Kürk Hayvancılığı	198
H.2.2.6. Arıcılık ve İpekböcekçiliği	198
H.3. Organik Tarım	198
H.4. Tarımsal İşletmeler	198
H.4.1. Kamu İşletmeleri	198
H.4.2. Özel İşletmeler	199
H.5. Tarımsal Faaliyetler	199
H.5.1. Pestisit Kullanımı	199
H.5.2. Gübre Kullanımı	199
H.5.3. Toprak Kullanımı	201

I. MADENCİLİK.....

I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler	205
I.1.1. Sanayi Madenleri	205
I.1.2. Metalik Madenler	205
I.1.3. Enerji Madenleri	205
I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler	206
I. 2 Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri	207
I. 3 Cevher Zenginleştirme	207
I. 4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkisi	207
I. 5. Madencilik Faaliyetleri sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları	207

J. ENERJİ

J.1. Birincil Enerji Kaynakları	211
J.1.1. Taşkömürü	211
J.1.2. Linyit	211
J.1.3. Asfaltit	211
J.1.4. Bitümlü Şist	211
J.1.5. Ham petrol	211
J.1.6. Doğalgaz	211
J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum)	211
J.1.8. Orman	211
J.1.9. Hidrolik	211
J.1.10. Jeotermal	211
J.1.11. Güneş	211
J.1.12. Rüzgar	211
J.1.13. Biyokütle	212
J.2 İkincil Enerji Kaynakları	212
J.2.1. Termik Enerji	212
J.2.2. Hidrolik Enerji	212
J.2.3. Nükleer Enerji	212
J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi	212
J.3. Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı	212
J.4. Enerji Tasarrufu ile İlgili Çalışmalar	212

K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ.....

K.1 .	İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etmenler.....	215
K.2 .	Genel Anlamda Sanayi Gruplaması.....	217
K.3.	Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı	222
K.4 .	Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu.....	230
K.5 .	Sanayi Gruplarına Göre Teknoloji ve Enerji Kullanımları	231
K.6.	Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler	231
K.6.1.	Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği.....	231
K.6.2.	Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği	233
K.6.3.	Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği	235
K.6.4.	Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği.....	235
K.6.5.	Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar.....	236
K.7.	Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı	236

L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME.....

L.1.	Altyapı	239
L.1.1.	Temiz Su Sistemi	239
L.1.2.	Atık Su Sistemi - Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi.....	241
L.1.3.	Yeşil Alanlar	244
L.1.4.	Elektrik İletim Hatları	247
L.1.5.	Doğalgaz Boru Hatları.....	248
L.2.	Ulaşım	248
L.2.1.	Karayolları	249
L.2.1.1.	Karayolları Genel.....	249
L.2.1.2.	Ulaşım Planlaması	251
L.2.1.3.	Toplu Taşıma Sistemleri	251
L.2.1.4.	Kent İçi Yollar	252
L.2.1.5.	Araç Sayıları.....	264
L.2.2.	Demiryolları	265
L.2.2.1.	Kullanılan Raylı Sistemler	265
L.2.2.2.	Taşımacılıkta Demiryolları.....	270
L.2.3.	Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı	270
L.2.3.1.	Limanlar.....	270
L.2.3.2.	Taşımacılık	270
L.2.4.	Havayolları	271
L.3.	Haberleşme	272
L.4.	İlin Plan Durumu.....	272
L.5.	İldeki Baz İstasyonları Sayısı	272

M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS.....

M.1.	Kentsel ve Kırsal Planlama	275
M.1.1.	Kentsel Alanlar	275
M.1.1.1.	Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri	275
M.1.1.2.	Kentsel Büyüme Deseni.....	277
M.1.1.3.	Planlı Kentsel Gelişme Alanları.....	278
M.1.1.4.	Kentsel Alanda Yoğunluk	280
M.1.1.5.	Kentsel Yenileme Alanları	280
M.1.1.6.	Endüstri Alanları ve Yer Seçimi.....	281
M.1.1.7.	Tarihi, Kültürel, Arkeolojik Ve Turistik Özellikli Alanlar.....	281
M.1.2.	Kırsal Alanlar	282
M.1.2.1.	Kırsal Yerleşim Deseni.....	282
M.1.2.2.	Arazi Mülkiyeti	282
M.2.	Altyapı	282
M.3.	Binalar ve Yapı Çeşitleri.....	283
M.3.1.	Kamu Binaları.....	283

M.3.2.	Okullar	284
M.3.3.	Hastaneler ve Sağlık Tesisleri	288
M.3.4.	Sosyal ve Kültürel Tesisler	288
M.3.5.	Endüstriyel Yapıları	289
M.3.6.	Göçer ve Hareketli Barınaklar	289
M.3.7.	Otel Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Binalar	289
M.3.8.	Bürolar ve Dükkanlar	289
M.3.9.	Kırsal Alanda Yapılaşma	289
M.3.10.	Yerel Mimari Özellikler	289
M.3.11	Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller	290
M.4.	Sosyal ve Ekonomik Yapı	291
M.4.1.	İş Alanları Ve İşsizlik	291
M.4.2.	Göçler	293
M.4.3.	Göçebe İşçiler	294
M.4.4.	Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı	294
M.4.5.	Konut Yapımı Süreçleri	294
M.4.6.	Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri	295
M.5.	Yerleşim Yerleri Çevresel Etkileri	295
M.5.1.	Görüntü Kirliliği	295
M.5.2.	Binalarda Ses İzolasyonu	295
M.5.3.	Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları	295
M.5.4.	Ticari ve Endüstriyel Gürültü	295
M.5.5.	Kentsel Atıklar	296
M.5.6.	Binalarda Isı Yalıtımı	296
M.6.	Nüfus	296
M.6.1.	Nüfusun Yıllara Göre Gelişimi	296
M.6.2.	Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı	297
M.6.3.	İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları	302
M.6.4.	Nüfus Değişim Oranları	302

N. ATIKLAR.....

N.1.	Evsel Katı Atıklar	305
N.2.	Tehlikeli ve Zararlı Atıklar	305
N.3.	Özel Atıklar	305
N.3.1.	Tıbbi Atıkları	305
N.3.2.	Atık Yağlar	306
N.3.3.	Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar	307
N.3.4.	Pil ve Aküler	307
N.3.5.	Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller	308
N.3.6.	Tarama Çamurları	308
N.3.7.	Elektrik ve Elektronik Atıklar	308
N.3.8.	Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar	308
N.4.	Diğer Atıklar	308
N.4.1.	Ambalaj Atıklar	308
N.4.2.	Hayvan Kadavraları	309
N.4.3.	Mezbaha Atıkları	309
N.4.4.	Hafriyat Atıkları	309
N.5.	Atık Yönetimi	309
N.6.	Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu	309
N.7.	Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Transfer İstasyonları	309
N.8.	Atıkların Bertaraf Yöntemleri	310
N.8.1.	Katı Atıkların Depolanması	310
N.8.2.	Atıkların Yakılması	311
N.8.3.	Kompost	311
N.9.	Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi	312
N.10.	Atıkların Çevre Üzerine Etkisi	312

O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM.....

O.1.	Gürültü.....	317
O.1.1.	Gürültü Kaynakları	317
O.1.1.1.	Trafik Gürültüsü.....	317
O.1.1.2.	Endüstri Gürültüsü	320
O.1.1.3.	İnşaat Gürültüsü	320
O.1.1.4.	Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültü.....	321
O.1.1.5.	Havaalanları Yakınlarında Oluşan Gürültü	322
O.1.2.	Gürültü ile Mücadele	323
O.1.3.	Gürültünün Çevreye Olan Etkileri.....	323
O.1.3.1.	Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri	323
O.1.3.2.	Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri.....	323
O.1.4.	Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri.....	323
O.1.4.1.	Fiziksel Etkileri.....	323
O.1.4.2.	Fizyolojik Etkileri.....	324
O.1.4.3.	Psikolojik Etkileri.....	324
O.1.4.4.	Performans Üzerine Etkileri	324
O.2.	Titreşim.....	324

P. AFETLER.....

P.1.	Afet Olayları	327
P.1.1.	Depremler.....	327
P.1.2.	Heyelan ve Çığlar	329
P.1.3.	Seller	329
P.1.4.	Orman Otlak ve Sazlık Yangınları.....	329
P.1.5.	Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri.....	331
P.1.6.	Fırtınalar	331
P.2.	Diğer Afetler	331
P.2.1.	Radioaktif Maddeler	331
P.2.2.	Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar	331
P.2.3.	Tehlikeli ve Zararlı Maddeler.....	331
P.3.	Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri.....	332
P.3.1.	Sivil Savunma Birimleri	332
P.3.2.	Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri.....	333
P.3.3.	İlk yardım Servisleri	334
P.3.4.	Afetzede ve Mültecilerin Yeniden İskanı	335
P.3.5.	Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınması İçin Alınan Tedbirler.....	335
P.3.6.	Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar	335

R. SAĞLIK VE ÇEVRE

R.1.	Temel Sağlık Hizmetleri	339
R.1.1.	Sağlık Kurumlarının Dağılımı	339
R.1.2.	Bulaşıcı Hastalıklar	339
R.1.2.1.	İçme ve Kullanma Sularının Sağlık Durumu	341
R.1.2.2.	Denizler	341
R.1.2.3.	Zoonoz Hastalıklar	341
R.1.3.	Gıda Hijyeni.....	341
R.1.4.	Aşı Çalışmaları	342
R.1.5.	Bebek Ölümleri.....	343
R.1.6.	Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı	343
R.1.7.	Aile Planlaması Çalışmaları	344
R.2.	Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri	345
R.2.1.	Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri	345
R.2.2.	Su Kirliliği Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.....	345
R.2.3.	Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.....	345
R.2.4.	Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri	345

R.2.5.	Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.....	346
R.2.6.	İyonize Radyasyondan Korunma	346
R.2.7.	Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri	351

S. ÇEVRE EĞİTİMİ

S.1	Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri	355
S.1.1.	Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü	355
S.1.2.	Gaziantep Üniversitesi	355
S.1.3.	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi.....	355
S.1.4.	Şehitkamil Belediyesi	356
S.1.5.	Şahinbey Belediyesi	356
S.2.	Çevreyle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri	356
S.2.1	Çevre Vakıfları	356
S.2.1.1.	Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Gaziantep Temsilciliği	356
S.2.2	Çevre Dernekleri	358
S.3.2.2.1.	Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Gaziantep Şubesi.....	358
S.3.2.2.2.	Doğa Koruma Derneği.....	358
S.2.3	Çevreyle İlgili Federasyonlar	359

T. ÇEVRE YÖNETİMİ ve PLANLAMA

T.1.	Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi	363
T.2.	Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunma ve Geliştirilmesi	364
T.3.	Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Şekilde Planlanması	364
T.4.	Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması	364
T.5	Çevreye Duyarlı Arazi Kullanımı Planlanması	365
T.6.	Çevresel Etki Değerlendirmesi	365

TABLolar, GRAFİKLER VE HARİTALAR LİSTESİ

	Tablo	Grafik	Harita
Gaziantep il haritası			26
Güneşlenme süresinin aylık ortalaması.....	31		
Orman ürünü envalin cinsi	33		
İlimiz sınırları içerisinde bulunan orman alanları	34		
Orman zenginliklerimizin yeri.....			36
Rüzgar diyağramı		41	
2009 Gaziantep rüzgar yön ve hız ortalamaları	43		
2010 Gaziantep rüzgar yön ve hız ortalamaları	43		
2009 En yüksek rüzgar hızı ve yönü	44		
2010 En yüksek rüzgar hızı ve yönü	44		
2009 Ortalama aktüel basınç.....	45		
2010 Ortalama aktüel basınç.....	45		
2009 Buharlaşma toplam miktarı	46		
2010 Buharlaşma toplam miktarı	46		
2009 Ortalama nisbi nem	47		
2010 Ortalama nisbi nem	47		
2009 En düşük sıcaklık.....	48		
2010 En düşük sıcaklık.....		48	
2009 En yüksek sıcaklık		49	

	Tablo	Grafik	Harita
2010 En yüksek sıcaklık	49	49	
2009 Yağışlı gün sayısı	50	50	
2010 Yağışlı gün sayısı	50	50	
2009 Donlu günler sayısı	51	51	
2010 Donlu günler sayısı	51	51	
2009 Aylık Ortalama Buharlaşma	52	52	
2010 Aylık Ortalama Buharlaşma	53	53	
2009 Yağış miktarı	53	53	
2010 Yağış miktarı	54	54	
2009 Ortalama Güneşlenme	54	54	
2010 Ortalama Güneşlenme	55	55	
2010 Yılı İtibarı ile Yaklaşık İlimizde Tüketilen Yakıt Miktarları	58		
Kömür satış izin belgesi alan firmalar	59		
G.S.O Kayıtlı ve Üretim Yapan Sanayinin Sektörel Dağılımı	81		
Küsget Küçük Sanayi Sitesi Sektörel Dağılımı	82		
Gaziantep'te yıllar itibarıyla motorlu taşıt sayısı	83		
Yıllar itibarıyla SO ₂ ve duman ortalamaları	84		
2009 Yılına ait hava kalitesi ölçümlerinin aylık ortalaması	84		
2010 Yılına ait hava kalitesi ölçümlerinin aylık ortalaması	84		
2009 yılı hava SO ₂ ve PM ölçüm ortalama değerleri		85	
2010 yılı hava SO ₂ ve PM ölçüm ortalama değerleri		85	
Gaziantep İli 2010 yılı İçme su kaynakları ve debileri	91		
Gaziantep İlçe ve Belde Beled. yeraltı su kaynakları ve debileri	92		
Nizip (Gaziantep) İlçesi İçme Suyu Kaynakları ve Miktarı	93		
İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının ilçe ve köylere ait Sulama sularını temin ettikleri akarsular	93		
İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının ilçe ve köylere ait içme suyu temin ettikleri akarsular	94		
Gaziantep içme suyu arıtma tesisleri yıllık ortalama analiz raporu	117		
Tarım arazilerinin ilçeler itibarı ile dağılımı	126		
Tarım alanlarının kullanış amaçlarına göre dağılımı	126		
Gaziantep ili mevcut orman durumu	132		
Potansiyel alanlar tablosu	133		
"Flora Of Turkey"e göre ilimizde yayılışı gösterilen			
56 endemik bitkinin familya, tür ve Türkçe adı	135		
İlimizde doğal olarak yaşayan hayvanların listesi	138		
Diğer Hayvanlar	141		
Gaziantep ili ve ilçelerindeki 2863 yasa kapsamındaki taşınmaz kültür varlıkları listesi	148		
Şahinbey "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	148		
Şehitkamil "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	149		
Araban "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	150		
İslahiye "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	150		
Nizip "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	151		
Karkamış "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	151		
Oğuzeli "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	152		
Oğuzeli ilçesi sınırları içerisinde bulunan tespitli höyüklerin listesi	152		
Nurdağı "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	153		
Yavuzeli "arkeolojik sit" alanı ve örenyeri listesi	153		
Ören yeri listesi	154		
Askeri yapılar (Kaleler)	154		
Dinsel yapılar	155		
Mescitler	156		
Türebeler	156		
Hanlar	156		
Hamamlar	157		
Çeşmeler	157		

	Tablo	Grafik	Harita
Köprüler	158		
İdari yapılar	158		
İlimizdeki önemli gün ve festivaller	168		
İlimizdeki Turizm İşletme Belgeli Oteller	173		
Butik Oteller	177		
Turizm İşletme Belgeli Lokantalar	179		
Demiryolu bağlantısı olan bazı merkezler ve mesafeleri	182		
2010 yılı yolcu taşıma bilgileri	182		
Gaziantep hava limanını bazı merkezlere mesafesi	183		
Gaziantep hava limanı, İslahiye ve Karkamış sınır			
Kapılarında 2010 yılı giriş çıkış yapanların aylara göre listesi	183		
Gaziantep İli Arazi Kullanımı			
Arazilerin tarımsal yapı itibarıyla dağılımı	192		
Tarım topraklarının sulanabilme oranı	192		
Gaziantep ili buğdaygiller ekilişi, verim ve üretimi	192		
Gaziantep ili baklagiller ekilişi, verim ve üretimi	192		
Gaziantep ili Yem Bitkileri ekilişi, verim ve üretimi	193		
Gaziantep ili Meyve üretimi	194		
Gaziantep ili meyve ağaç sayıları verim ve üretimi	195		
Gaziantep ili sebze ürünleri ekilişi, verim ve üretimi	196		
Gaziantep ili hayvan potansiyeli	197		
Gaziantep ili mezbaha ve kombina kesim miktarları	199		
2010 Yılında kullanılan pestisitler ve kullanım miktarları	199		
Gaziantep ilinde kullanımı yaygın olan kimyevi gübre çeşitleri ve			
Kimyasal özellikler	200		
Gaziantep ilindeki sanayi maden ocakları	205		
Gaziantep ilindeki taş ocakları nizamnamesine tabii olan			
Doğal malzeme ocakları	206		
Gaziantep ili Rüzgar Yön ve hızları	212		
Gaziantep İli İmalat Sektörü İşyeri Sayıları	217		
Gaziantep'in Toplam Türkiye Kapasitesindeki Payı	218		
1. Organize sanayi bölgesi verileri	225		
2. Organize sanayi bölgesi verileri	225		
3. Organize sanayi bölgesi verileri	226		
4. Organize sanayi bölgesi verileri	226		
Gaziantep OSB'deki Üretime Geçen Parsellerin 2008 Sekrörel Dağılımı ..	227		
Serbest Bölge verileri	228		
Örnek sanayi ve küçük sanayi sitesi verileri	229		
Diğer sanayi bölgeleri verileri	228		
Gaziantep'te 2010 Yılı sektörlere göre İş Yeri Sayıları ve			
istihdam dağılımı	230		
Sektörlere Göre Kurulu Elektrik Gücü	231		
Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yıllara Göre Ortalama Aylık			
Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri	232		
Merkez atıksu arıtma tesisi 2010 verileri	243		
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire			
Başkanlığı Yıllar İtibari ile Yeşil Alan Durumu	246		
Elektrik İletim Hatları			247
2010 Yılı Gaziantep İli Satış Cinsleri Haritası			249
Devlet Yolları Trafik Hacim Haritası (Gaziantep)			249
Trafikte kayıtlı motorlu taşıtların cinsi ve sayıları	250		
Gaziantep ili bölgesindeki devlet,otoyol ve il yolları	251		
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Ait Ana arter yollar	253		
Gaziantep İli Kayıtlı Motorlu Araç Sayısı	264		
Gaziantep İli Kent İçeri Raylı Sistem Özellikleri	265		
Gaziantep Hava Limanı 2010 Yılı İstatistik Raporu			
İlimizde bulunan GSM baz istasyonları sayısı	275		275

Tablo Grafik Harita

Gaziantep İli Arazi Kullanış Değerleri.....	
2010-2011 öğretim yılı ilimize bağlı ilköğretim okulları detayı.....	284
2010-2011 öğretim yılı ilimize bağlı resmi ilköğretim okulları detayı.....	284
2010-2011 öğretim yılı ilimize bağlı liseler tablosu.....	285
2010-2011 öğretim yılı ilimize bağlı liseler detay tablosu.....	285
2010-2011 öğretim yılı ilimize özel liseler detay tablosu.....	286
2009-2010 Yılı Gaziantep Üniversitesi Okul ve Öğrenci Durumu.....	287
Kayıtlı olan işsizlerin yaş gruplarına göre dağılımı.....	291
Kayıtlı olan işsizlerin Öğrenim durumlarına göre dağılımı.....	291
Kayıtlı işsizlerin Meslek Gruplarına göre dağılımı.....	292
İstihdama İlişkin İŞKUR Temel Göstergeleri.....	293
Gaziantep İlinin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı	
Nüfusun Yaş ve cinsiyet guruplarına göre dağılımı.....	293
Okur - Yazarlık ve cinsiyetlere göre nüfus oranı (6+ Yaş).....	300
İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları.....	302
10 yıllık Nüfus değişim oranları.....	302
2009 ve 2010 yıllarında toplanan evsel atıkların aylara göre miktarı.....	305
2010 Yılı Gaziantep İli Atık Verileri.....	312
İlimizde trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların cinsi ve sayıları.....	318
Trafiğin yoğun olduğu yerlerdeki gürültü ölçümü.....	318
Gaziantep'te demiryollarındaki gürültü seviye ölçümleri.....	319
Endüstriyel işyerlerinde yapılan gürültü ölçüm değerleri.....	320
İlimizde yerleşim birimlerinde gürültü ölçüm değerleri.....	321
Havaalanında yapılan gürültü ölçüm değerleri.....	322
Gaziantep ilinde meydana gelen depremlerde zarar	
gören yerleşim alanları.....	328
Gaziantep ili deprem bölgeleri.....	329
Son 10 yıllık orman yangınları tablosu.....	330
2003 yılında otlak alanlarda meydana gelen yangınlar.....	331
Sağlık kurumlarının dağılımı.....	339
Bulaşıcı hastalıklar.....	339
Aşılama Çalışmaları.....	340
İçme ve Kullanma Sularının Sağlık Durumu.....	341
Zoonoz hastalıklar.....	341
Aşı çalışmaları ve Bebek Ölümleri.....	342
Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.....	343
En Sık Ölüme Sebep Olan Hastalık Dağılımı.....	344
Aile planlama yöntemleri ve yararlanan kişi sayısı.....	344
İlimizde "çevresel etki değerlendirmesi olumludur"	
kararı verilen tesis listesi.....	366
İlimizde "çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir"	
kararı verilen tesis listesi.....	367

ÖNSÖZ



Çevre Bilimciler çevreyi; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak tanımlamakta ve doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmaların, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olduklarını dile getirmektedirler.

Çevre kirliliği ve buna bağlı olarak değişen iklim parametreleri, bugün dünyada herkesin kabul ettiği ve üzerine korkunç senaryoların yazıldığı en büyük sorunlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Çevre sorunlarının endişe verecek boyutlara ulaşması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır.

Yapılan araştırmalar göre 1950'den bu yana dünya ekonomisi 5 kat büyümüş, nüfusu 2,5 kat artmış, dünyadaki mevcut kirliliğin % 50'si de son 35 yılda gerçekleşmiştir. Bütün dünyanın ortak sorunu olan çevre kirliliği, günümüzde canlı varlığını tehdit eden en büyük tehlikelerdendir.

Bilim adamları ve çevrecilerin yaptıkları çalışmalar neticesinde 1960 yıllarda gündeme gelen bu konu 1970'li yılların başında uluslar arası platformlarda ciddi anlamda tartışılmaya başlanmıştır. 1992'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu devletler Rio'da düzenlenen **Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı**'nda küresel bir eylem planı olan ve 27 maddeden oluşan Rio Deklarasyonu imza altına almışlardır. Bu deklarasyon çevre problemlerinin üstesinden gelebilmek için, çevre ve kalkınma konusunda ülkelerin hak ve yükümlülüklerini kapsayan, hukuki olarak bağlayıcı olmamakla beraber, devletlere politik bir yükümlülük getirmiştir.

O tarihten bu yana devletler arasında gerek bölgesel, gerekse uluslar arası çevre forumları, sempozyumlar, protokoller, sözleşmeler veya anlaşmalar yapılmış ve yapılmakta, çevre kirliliği, su kirliliği, küresel ısınma ve çölleşmeye karşı bir dizi önlem alınmaya çalışılmaktadır.

Çevre kirliliği, su kirliliği, küresel ısınma ve çölleşmeyle ilgili tüm endişelerin ilimiz için de geçerli olduğunun bilincindeyiz. Gaziantep Valiliği olarak çevre konusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla, hem Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe belediyelerimizle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla gerekli çalışmaları yapmaktayız. İlimizde ağaçlandırma, su, biyolojik çeşitlilik, atık toplama ve değerlendirme, orman yangınları, hava kirliliği gibi çevre ile alakalı hususlarda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle ilimizde son beş yıl içerisinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, 1952 yılından bugüne kadar yapılan ağaçlandırma çalışmalarına yakındır. Bu da Valiliğimizin çevre bilincine ve tabiat hayatına verdiği önemin göstergelerindendir.

Mevcut çevre sorunlarının çözümü için resmi otoritenin gerekli tedbirleri almasının yanı sıra, halkımızın çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Bu ise köklü ve sistemli bir çevre eğitimi ile sağlanabilir.

Suyun olduğu yerde yeşil, yeşilin olduğu yerde hayatın var olduğunu biliyoruz, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir dünya dileğimle.

Süleyman KAMÇI
Gaziantep Valisi

TEŞEKKÜR



Günümüz dünyasında ülkelerin ve kentlerin gelişmişliği ve modernliği sahip olduğu temiz ve yaşanılabilir çevre ile ölçülmektedir. Artık ne miktarda ürettiğiniz kadar, o üretimi ne ölçüde doğaya en az zararla gerçekleştirdiğinizde de bir o kadar önemlidir.

Bu nedenle çevresel faktörler, yaşam standartlarının önemli başlıklarından birisi olmuştur. Bugün, soluduğumuz hava, içtiğimiz ve kullandığımız su, tükettiğimiz malzemelerden kaynaklardan atıklar ve içinde bulunduğumuz ortamın gürültüsüne kadar hemen hemen her şeye dair bir kalite standardı mevcuttur.

Çevrecilerin hedefi, insanların en huzurlu, mutlu ve sağlıklı olabileceği standartların geçerli olacağı bir yaşam kalitesine ulaşmaktır.

Çevre yaşamın özüdür, yaşamın kendisidir. Çevreci olmak hayatın kendisine sahip çıkmaktır. Günümüz koşullarında çevreci olmak bir tercih değil, bir görev ve sorumluluktur.

Çünkü, dünyamızın geldiği nokta bizlere bu tercih şansını bırakmamaktadır. Alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı eskisi gibi, herhangi bir zararı içerip içermediğini kontrol etmeden yaşayamayız. Örneğin aldığımız herhangi bir ürünün çevreyle uyumlu bir şekilde üretilip üretilmediğini ve tüketildikten sonra tekrar değerlendirilebilir olup olmadığını kontrol etmekle sorumluyuz.

Sorumluluk sahibi bir insan olmanın şartlarından birisi de, bilgi sahibi ve bilinçli insan olabilmektir. Çevresel verileri ve çevre bilgilerini üretmek ve edinmek, çevreci olmanın, çevre sorumluluğuna sahip olmanın ön şartıdır.

Müdürlüğümüzün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden birisi çevreye dair bilgileri derlemek, toplamak, bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarmak, çözümler üretmek ve bu sonuçlar doğrultusunda gerekli adımları atmaktır. Bugün elimizde tuttuğumuz bu CD, bu çabanın ve uğraşın sonucudur. Bu CD Gaziantep’de çevre sorunlarını fark etmenin, bunlara dair çözüm üretmenin anahtarıdır. Bu çabanın güzel, temiz ve yaşanabilir bir Gaziantep’in teminatı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu çalışmaya emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Müdürlüğümüz personeline katkılarından, ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğümüz personeline yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bu çalışmanın kendisini geliştirerek uzun yıllara yayılmasını temenni ediyorum.

Mesut Nizipioğlu
Gaziantep
İl Çevre ve Orman Müdürü

A. COĞRAFİ KAPSAM

A.1. Giriş

İlimiz, ilk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, Güneyden ve Akdeniz'den; Doğuya, Kuzeye ve Batıya giden yolların kesişme noktasında olması dolayısıyla uygarlık tarihine yön vermiştir. Bu nedenle ilimiz tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarının yerleşme alanı ve uğrak yeri olmuştur.

Gaziantep'in tarih devirlerini; Kalkeolitik, Paleolitik, Demir, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selekoslar, Roma, Bizans, İslam-Arap, İslam-Türk devirleri olarak sıralamak mümkündür.

Bir süre Babil İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devleti'nin bir kenti olmuştur. Dülük şehrinin ise Hititlerin önemli bir merkezi olması ayrı bir önem taşımaktadır.

İlimiz ve çevresi M.Ö. 1770 - M.S. 546 yılları arasında Asur, Med ve Pers İmparatorlukları'nın yönetimine girmiş olup, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu yıkmasından sonra Romalıların, M.S. 636 yılına kadar da Bizanslıların egemenliği altına girmiştir.

Hiz. Ömer döneminde, İslam Ordusu'nu Komutanı Ganem Bin İlyas Gaziantep ve Hatay yöresinin tamamını Bizanslılardan almıştır. Böylece 639 yılında yöre halkı Müslümanlığı kabul etmiştir.

1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra bölgede Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı bir Türk Devleti kurulmuştur. Yör, 1270 yılında Moğollar'ın, 1389 yılında Dulkadiroğulları'nın, 1471 yılında da Memlukların eline geçmiştir. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Memluklara karşı yapılan Mercidabık Meydan Muharebesi'nden sonra Gaziantep ve yöresi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine girmiştir.

Mondros Mütarekesi ile Gaziantep'e ilk olarak İngilizler, daha sonra da Fransızlar girmiştir. 11 ay boyunca süren savunma neticesinde Gaziantep halkı 6317 evladını şehit vermiştir. 25 Aralık 1921 tarihinde son Fransız askeri Gaziantep'i terk ederken, Kahraman Türk Ordusu halkın coşkun gösterileri arasında Gaziantep'e girmiştir. Antep savunmasındaki üstün çabalarından ötürü T.B.M.M. tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde ilimize Gazilik Unvanı verilmiştir.

A.2. İl ve İlçe Sınırları

İlimizin İl ve İlçe sınırlarını gösteren harita raporumuzun bölüm sonunda sunulmuş olup, İlimize bağlı İlçelerimiz Şahinbey, Şehitkamil, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, Nizip, Karkamış, İslahiye ve Nurdağı'dır. İlimize bağlı Kilis İlçesi 1995 yılında Vilayet statüsüne kavuşturulduğundan ilimizden ayrılmıştır.

A.3. İlin Coğrafi Durumu

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleşme noktasında yer alan ilimiz 36° 28' ve 38° 01' doğu boylamları ile 36° 38' ve 37° 32' kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır.

İlimizin doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Suriye, kuzeydoğusunda Adıyaman ve güneybatısında Kilis illeri bulunmaktadır.

İlimiz 6222 km²'lik alanıyla Türkiye topraklarının yaklaşık olarak %1'lik bölümünü kapsamaktadır.



A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu:

İlimizde genellikle dalgalı ve engebeli araziler yaygındır. Güneyde Hatay ve Osmaniye sınırını oluşturan Amanos (Nur) Dağları yer almaktadır. Burada tepeler 1527 m.'ye kadar yükselmektedir. İlin diğer dağlık kısmı ise bir yandan Nur Dağları'na paralel, İslahiye İlçesi ile Kilis İli arasında, güneyde Suriye'den başlayıp kuzeyde Kahramanmaraş sınırına ulaşmakta, diğer yandan ise ilin kuzey sınırını Kahramanmaraş ve Adıyaman sınırı boyunca, doğu da Fırat Nehri'ne kadar uzanmaktadır. Buradaki tepelerin yükseklikleri güneyden kuzeye doğru; Dormik Dağı 1250 m., İlkiz Dağı 1200 m., Kas Dağı 1250 m., Sarıkaya Dağı 1250 m. ve Gülecik Dağı 1400 metredir. Araban ile Yavuzeli İlçeleri arasında bulunan Karadağ'ın yüksekliği ise 950 metredir.

Nur Dağları ile arasında kalan bölgede taban araziler yayılmıştır. Doğu kısmında bu dağlardan doğup Fırat Nehri'ne boşalan Karasu ve Merzimen Çayı boyunca vadi tabanı ve etek araziler göze çarpmaktadır. Gaziantep ilinin geriye kalan güney ve güneydoğusundaki dalgalı ondüzlü arazilerin yanında Barak Ovası olarak anılan doğuda Fırat Nehri, güneyde Suriye sınırı boyunca düz ve hafif meyilli taban araziler yayılmış durumdadır.

A.5. Jeolojik yapı ve Stratigrafi

Gaziantep ve civarında yüzeyleşen birimleri dört grupta sınıflandırabiliriz. Bunların yaşları Oligosen - Miyosen arasındadır.

Gaziantep Formasyonu

Birim killi kireçtaşı ve tebeşirden oluşmaktadır.

Formasyonun en tipik yüzeyleşmelerinin görüldüğü ve tanımının yapıldığı yer Gaziantep İli dolaydır.

Killi kireçtaşı, tebeşirli kireçtaşı ve kireçtaşından oluşan bu formasyon yumuşak topografya gösteren killi kireçtaşı ve tebeşirli kireçtaşı şeklinde görülmektedir. Bazı yerlerde ise bu killi ve tebeşirli kireçtaşları yerine kalın tabakalı kireçtaşları gözlenmektedir. Killi kireçtaşları beyazımsı, gri, krem, kirli sarı renkli, gevşek, ince - orta tabakalı yer yer marn ara katkılı çok az çört ve tebeşirli düzeyler içermektedir.

Gaziantep formasyonu yanal ve dikey olarak, fasiyes değişimleri göstermektedir. Güneyden kuzeye gidildikçe derin su ortamından, çalkantılı sığ su ortamında ise çökelen kaya türleri izlenmektedir.

Birim üst Eosen - Alt Oligosen yaşıdır.

Fırat Formasyonu

Birim yer yer resifal karakterli kireçtaşlarından oluşmaktadır.

Fırat formasyonu, özellikle Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a, Yavuzeli'ne, Şanlıurfa'ya ve Kilis'e giden karayollarının geçtiği güzergahlar boyunca yoğun olarak görülmektedir.

Formasyon altta krem, beyazımsı, kirli sarı renkte, orta-kalın tabakalı yer yer tabakasız kireçtaşı ile başlamakta, bunların üzerine kirli sarı renkte, orta-kalın tabakalı, bol çört yumruk ve bol fosil katkılı kireçtaşı gelmektedir. En üst bölümünü ise beyazımsı, krem ve kirli sarı renkte kalın-çok kalın tabakalı, az çört yumrulu, bol ekinit, ostrea, gastropod ve lamelli biyoklastik kireçtaşlarından oluşmaktadır.

Kireçtaşları genellikle çatlaklı ve çatlakları kalsit dolguludur.

Formasyonu oluşturan kireçtaşları yanal ve dikey olarak bir fasiyes değişikliği göstermeden her yerde aynı özellikte izlenirler.

Fırat formasyonu Alt Oligosen - Alt Miyosen yaş aralığında çökelmiştir.

Yavuzeli Bazaltı

Bu formasyon bazalt lavından oluşmuştur. Yavuzeli bazaltı, kırmızımsı, koyu kahve, koyu gri ve siyahımsı renkli, tabakasız, yer yer çok kalın tabakalı, gözenekli, gözenekler arası kalsit dolgulu olup, genel olarak lav akıntısından oluşmuştur.

Genellikle geniş yüzeyleşmesine karşın, oldukça az kalınlıklar sunmaktadır. Kalınlığı 0 - 50 m. arasında değişmektedir.

Yavuzeli bazaltı tek düze özellik göstermektedir. Ancak çok az yerlerde aglomera ve tuf yüzeyleşmeleri görülmektedir.

Bu formasyon üst miyosen yaşındadır.

Alüvyon

Genellikle nehirlerin eski yataklarında ve yüksek tepelerle çevrili ovalarda geniş yüzeyleşmeler göstermektedir. Gevşek tutturulmuş çakıl, kum ve çamurdan oluşan bu yüzlek birikintileri üzerinde tarım yapılmakta veya kum ve çakıl deposu olarak kullanılmaktadır.

Gaziantep ve yöresindeki tektonik özellikler, genel hatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tektonik özellikleri yansıtmaktadır. Genel olarak üç safhada incelenebilir.

Üst Kretase (Üst Maestrihtiyen Öncesi) Tektoniği

Bu tektonik Gaziantep yöresinde pek görülmemektedir. Bölgesel olarak izlenilebilen ilk tektonik rejim olup genellikle ters faylar ve yer yer doğrultu atımlı faylar oluşmuştur.

Orta Miyosen Tektoniği

Orta Miyosen'de gelişen sıkışma tektoniği, Üst Maestrihtiyen-Alt Miyosen arasında çökelen kayalarda büyük faylar (Özellikle ters faylar ve doğrultu atımlı faylar, yer yer normal atımlı faylar) ve kıvrımlaşmalar oluşturmuştur. Bu tektonik hatların doğrultuları Doğu-Batı, Kuzeydoğu-Güneybatı'dır.

Günümüz Tektoniği

Türkiye'nin en önemli hatlarından olan ve Gaziantep'in Kuzeybatısından geçen Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile batısından geçen Ölüdeniz yarılımı günümüzde zaman zaman etkinliklerini sürdürmektedir. Aktivitesini devam ettiren bu fay sisteminin etkileri (deprem) Gaziantep'te az oranda hissedilmektedir.

A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma

Gaziantep İli ve civarında metamorfik ve mağmatik oluşumlar görülmemektedir. Bu grup içinde yer alan kayaçlar İlimiz civarında gözlenmemektedir. Yalnız jeolojik yapı bölümünde anlatılan ve Yavuzeli Bazaltı olarak isimlendirilen volkanik oluşumlar yer almaktadır.

A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya:

Bölgemizdeki depremler; Antakya, Kahramanmaraş, Malatya doğrultusunda uzanan Doğu Anadolu Fay zonuna paralel olarak uzanan ikincil kırık hatlardan biri üzerinde oluşmaktadır. İlimiz 4. derecede deprem bölgesinde olup civar deprem merkezlerinin etkisinde kalarak yersel küçük depremler olmaktadır. İslahiye İlçemiz ise Kahramanmaraş ve Antakya tektonik hattının tesir sahası içinde olduğundan 3. derecede deprem bölgesine girmektedir. Yoğun bir yerleşim ve sanayi bölgesi olan Gaziantep Doğu Anadolu Fayına 50 km. kadar uzakta yer almaktadır. Bu ana fay ile buna paralel ve ana fay ile Gaziantep arasında yer alan tali fayların bulunması ve bunların aktif olmaları nedeniyle İlimizin bu fayların üzerinde olabilecek daha büyük depremlerden ciddi olarak etkilenebileceği görülmektedir.

Kaynaklar :

- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

B. DOĞAL KAYNAKLAR

B.1. Enerji Kaynakları

B.1.1. Güneş:

İlimizde güneş enerjisi su ısıtmada kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan konut alanlarında güneş enerjisinden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Yıllık tüketilen güneş enerjisi hakkında herhangi bir çalışma mevcut değildir.

İlimiz merkezinde güneşlenme süreleri ile ilgili ölçümler yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ilimizin aylık ortalama güneşlenme süresi en fazla Ağustos ayında 9,0 saat , en az ise Şubat ayında 2,5 saat olarak tespit edilmiştir.

GÜNEŞLENME SÜRESİNİN AYLIK ORTALAMASI (Saat) Meteoroloji

İstasyon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Yıllık
Gaziantep	3,4	2,5	4,7	7,0	8,2	8,1	8,9	9,0	7,8	6,6	5,2	4,5	6,5

Meteoroloji İl Müdürlüğü 2010

B.1.2. Su Gücü:

İlimiz sınırları içerisinde işletmede bulunan su kaynaklarından enerjiye dönüşebilecek su kaynağı potansiyeli bulunmamaktadır.İşletmede bulunan yeraltı su kaynağı potansiyellerinin yerleri, kapasiteleri ve nitelikleri aşağıda verilmiştir.(2010 DSİ Bölge Müdürlüğü).

GAZİANTEP İLİ İŞLETMEDE OLAN YERALTISUYU SULAMA PROJELERİ

1- KARAPINAR SULAMA KOOPARİTİFİ YERALTISUYU SULAMA PROJESİ

YERİ	: Gaziantep-İslahiye
SULAMA ALANI	: 230 ha
KUYU ADEDİ	: 4+5
KUYU DEBİSİ	: 20 L/s
AKİFER CİNSİ	: Serbest
AKİFER MALZEMESİ	: Kum-Çakıl-Konglomera
PROJE DURUMU	: İşletmede
TAHSİSLİ YAS. MİKTARI	: 1,76 hm ³ /yıl

2- ÇAKMAK SULAMA KOOPARİTİFİ YERALTISUYU SULAMA PROJESİ

YERİ	: Gaziantep-İslahiye
SULAMA ALANI	: 180 ha
KUYU ADEDİ	: 6
KUYU DEBİSİ	: 25-40 L/s
AKİFER CİNSİ	: Serbest
AKİFER MALZEMESİ	: Kum-Çakıl-Konglomera
PROJE DURUMU	: İşletmede
TAHSİSLİ YAS. MİKTARI	: 2,3 hm ³ /yıl

3- KIRIŞKAL SULAMA KOOPARİTİFİ YERALTISUYU SULAMA PROJESİ

YERİ	: Gaziantep-İslahiye
SULAMA ALANI	: 230 ha
KUYU ADEDİ	: 9
KUYU DEBİSİ	: 25-45 L/s
AKİFER CİNSİ	: Serbest
AKİFER MALZEMESİ	: Kum-Çakıl-Konglomera
PROJE DURUMU	: İşletmede. 70 ha ilave alanın yeraltısuyu ile sulanması planlanmıştır.
TAHSİSLİ YAS. MİKTARI	: 2,4 hm ³ /yıl

4- GEDİKLİ SULAMA KOOPARİTİFİ YERALTISUYU SULAMA PROJESİ

YERİ	: Gaziantep-İslahiye
SULAMA ALANI	: 880 ha
KUYU ADEDİ	: 20
KUYU DEBİSİ	: 50 L/s
AKİFER CİNSİ	: Serbest
AKİFER MALZEMESİ	: Kum-Çakıl-Konglomera
PROJE DURUMU	: İşletmede
TAHSİSLİ YAS. MİKTARI	: 8 hm ³ /yıl

5- ŞATIRHÖYÜK SULAMA KOOPARİTİFİ YERALTISUYU SULAMA PROJESİ

YERİ	: Gaziantep-İslahiye
SULAMA ALANI	: 300 ha
KUYU ADEDİ	: 5
KUYU DEBİSİ	: 60 L/s
AKİFER CİNSİ	: Serbest
AKİFER MALZEMESİ	: Kireçtaşı
PROJE DURUMU	: İşletmede
TAHSİSLİ YAS. MİKTARI	: 2,8 hm ³ /yıl

6- GÜLLÜ HÖYÜK SULAMA KOOPARİTİFİ YERALTISUYU SULAMA PROJESİ

YERİ	: Gaziantep-İslahiye
SULAMA ALANI	: 230 ha
KUYU ADEDİ	: 13
KUYU DEBİSİ	: 40 L/s
AKİFER CİNSİ	: Serbest
AKİFER MALZEMESİ	: Konglomera
PROJE DURUMU	: Kuyular açıldı
TAHSİSLİ YAS. MİKTARI	: 2,6 hm ³ /yıl

B.1.3. Kömür:

İlimiz sınırları içerisinde işletilebilecek kömür rezervleri mevcut değildir.

B.1.4. Doğalgaz:

İlimizde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır.

B.1.5. Rüzgar:

Rüzgar enerjisi ölçümleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. Düşük hızlarda çalışan rüzgar jeneratörlerinin yapılması, ayrıca bazı bölgelerde yapılan ölçümlerin neticesi yararlanılabilecek bir rüzgar potansiyelinin olabileceğini ortaya koymuştur.

İlimizde bulunan istasyonlarda rüzgarın yönü ve hızı tespit edilmiştir. Yıllık ortalama rüzgar hızının 0.8 WNW olduğu tespit edilmiştir.

B.1.6. Biyokütle:

Biyogaz; gübre, bitkisel atık ve benzeri organik artıkların oksijensiz ortamda fermante olması sonucu meydana gelen yanıcı bir gazdır.

Biyomas tabiri daha ziyade bitkisel ürünlerin, hayvan ve orman atıklarının, şehir ve endüstri artıklarının çevirimi yoluyla enerji elde etme metodudur.

İlimizde biyogaz denilen enerji türünden yararlanılmamaktadır. Biyomasdan ise çok az oranda yararlanılır. Örneğin ceviz kabuğu, çiğit ve mısır artıkları ısınmada kullanılır. Hayvan gübresi, tezek olarak köylerde büyük miktarda kullanılmaktadır.

İlimiz sınırları içerisinde Orman İşletme Şefliği tarafından 2010 yılında üretilen orman ürünü miktarları aşağıda verilmiştir.

Sıra No	Orman Ürünü Envalin Cinsi	Miktarı
1	Kızılçam Tomruk	153
2	Kızılçam Maden Direk	252
3	Kızılçam Sanayi Odunu	833
4	Kızılçam Kağıtlık Odun	5
5	Kızılçam Yakacak Odun	8899 ster
6	Kızılçam lif-yonga Odunu	92 m ³
7	Kızılçam Endüstriyel Odunu	1315

Orman İşletme Şefliği 2010

B.1.7. Petrol:

İlimiz sınırları içerisinde petrol rezervleri bulunmamaktadır.

B.1.8. Jeotermal sahalar:

İlimizde jeotermal kaynak bulunmamaktadır.

B.2. Biyolojik Çeşitlilik


B.2.1. Ormanlar:

İlimiz sınırları içerisinde bulunan orman alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Orman zenginliklerimizin yeri aşağıdaki harita üzerinde gösterilmiştir.

İl Genel Alanı(Ha)	Açık Alan	Koru Ormanı	Bozuk Baltalık Orman
622.200 ha	539.272 ha	28.850 ha	54.078 ha

Ağaçlandırma ve ORKÖY Şube Müdürlüğü 2010



İlimiz Ormanları Ağaçlandırma Başmühendisliği / Harita ölçeksizdir.

B.2.1.1. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları:

Bilgi temin edilememiştir.

B.2.2. Çayır ve Mera:

İlimizde çayır ve mera olarak kullanılan alan 47.142 ha. civarındadır. Bu konuyla ilgili geniş bilgiler F.1.2 bölümünde verilmiştir.

B.2.3. Sulak Alanlar:

İlimizde sulak alanlar ile ilgili detaylı bilgiler Akarsular, Göller ve Göletler bölümünde belirtilmiştir.

B.2.4. Flora:

İlimizdeki endemik bitkiler ile ilgili geniş bilgiler F.2.2 bölümünde verilmiştir.



Gaziantep Süseni (Iris Kiskwoodii idaceae)

B.2.5. Fauna:

Keklik, Tilki, Tavşan, Çakal, Domuz ve Gelincik gibi hayvanlar yaşamlarını bölgedeki ormanlarda sürdürmektedirler. Ayrıca yayılım alanı olmamakla birlikte az da olsa şahin, doğan gibi yırtıcı kuşlar ve Tahtaköprü barajında aynalı sazın bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Flora ve Fauna.

B.2.6. Milli Parklar,Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Parkları ve Diğer Hassas Yöreler

İlimiz sınırları içinde Milli park ve Tabiat parkı bulunmamaktadır. Ancak dinlenme amaçlı olarak kullanılan orman içi mesire yerleri mevcuttur.

İlimizde sulama amaçlı kullanılan barajlarla enerji üretim amacıyla yapımı sürdürülen barajlar hakkında D.1.3. bölümünde geniş bilgiler verilmiştir.



Dülük ormanlar



Kavaklık Mesire Alanı



Huzurlu Yaylası

B.3. Toprak

İklim, Topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle zamana bağlı olarak Gaziantep'te çeşitli büyük toprak gruplarının yanı sıra, toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir.

B.4. Su Kaynakları

B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar:

İlimizde sulama amaçlı kullanılan barajlarla enerji üretimi amacıyla yapımı sürdürülen barajlar hakkında D.1.3 bölümünde geniş bilgiler verilmiştir.

B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları:

D.1.1 bölümünde detaylı bilgi verilmiştir.



Birecik Barajı



Burç Gölü

B.4.3. Akarsular:

İlimizdeki nehir ve çay gibi akarsularla ilgili geniş bilgiler, B.1.2. Su Gücü bölümü ile D.1.2. bölümünde verilmiştir.

B.4.4. Göller-Göletler:

İlimizdeki göl ve göletlerle ilgili bilgilere D.1.4 bölümünde geniş yer verilmiştir.

B.5. Mineral Kaynakları

B.5.1. Sanayi Madenleri:

İlimiz sınırları içinde maden rezervi mevcut ancak ekonomik olarak işletmeyi değer maden işletmesi mevcut değildir. Çimento hammaddesi olan kil ile kireçtaşı hammaddesi bulunmaktadır. Bu maddeleri işleyen Çimento Fabrikası ile sınırlı sayıda kireç ocağı vardır. Ayrıca ilimizin muhtelif yerlerinde karayolu alt yapı malzemelerinin temin edildiği taş ocakları da mevcuttur.

B.5.2. Metalik Madenler:

İlimizdeki metalik maden olarak sadece İslahiye ilçemizde kromit yataklarına rastlanmaktadır. Kromitler ofimolitler içinde yataklanmış bulunmaktadır. İlkel usuller ile işletilebilen bu yatakların ekonomik yönden önemi bulunmamaktadır.

B.5.3. Enerji Madenleri:

İlimiz sınırları içinde Asfaltit, Linyit, Petrol, Tabii buhar, Taş kömürü, toryum, bitümlü şist vb. enerji hammaddeleri rezervleri mevcut değildir.


B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler

(I) 1.4 bölümünde incelenmiştir.

Kaynaklar:

- Meteoroloji Müdürlüğü 2010
- D.S.İ 2010
- Ağaçlandırma Başmühendisliği 2010
- Orman İşletme Müdürlüğü 2010

C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)



C.1 İklim ve Hava

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birleşim noktalarında yer alan Gaziantep 36 28' ve 01' Doğu boylamlarıyla 36 38' ve 37 32' kuzey enlemleri arasında yer alır. Rakımı 855 metre olan il topraklarının yeryüzü şekillerine göre dağılımı şöyledir; dağlar % 51.9, ovalar % 26.9, platolar % 19.0, yaylalar % 2.2'dir. Birçok çanaklaşmış havza ve alçak tepeden oluşmuş olup az yüksek bir plato olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Hatay-Kahramanmaraş çukurluğu ile Fırat Irmağı arasındaki Gaziantep Platosu'nun kuzeyi, yine bir çukurluk olan Araban Ovası ile kaplıdır. Ortalama yüksekliği 750 metre olan bölgede 500-700 metre ve 750-100 metre yükseltili basamaklar İl toplamı alanının yaklaşık % 83'nü oluşturur. Plato üzerinde, tabanlı vadiler ve çukurlar oldukça yaygındır. İslahiye, Gaziantep'in en verimli ovalarından olan İslahiye Ovası'nın üzerinde kurulmuş olup yüzölçümü 1.513 km²'dir. İlin doğusunda yer alan Nizip yüzölçümü 475 km²'dir. Yavuzeli, İlin en küçük İlçesi olup yüzölçümü 463 km²'dir.

Gaziantep İstasyonu'nda ortalama yüksek sıcaklığın en yükseği ve ortalama düşük sıcaklığın en düşüğü alınarak bu iki değerin farkı ve aritmetik ortalamalar bulunup klimaogramdaki iklim tipleri tespit edilmiştir.

Gaziantep'in Güneyinde ve Batısında Akdeniz İkliminden mutedil yarı karasal iklim tipi özellikleri gözlenirken İl Merkezi ve çevresinde özellikle doğu ve kuzey kesimlerinde mutedil karasal iklim özellikleri görülmüştür. Tespit edilen ılımanlıktan karasallığa geçiş bölgenin coğrafik ve topoğrafik yapısından kaynaklanmaktadır.

C.1.1 Doğal Değişkenler:

C.1.1.1 Rüzgar:

Şehrimizde 2010 yılının rüzgar hızları karşılaştırıldıklarında en yüksek rüzgar hızı 1.3 m/sn olarak ENE SSE WNW yönünden Mart, Mayıs, Aralık aylarında gözlemlenmiştir.

C.1.1.2 Basınç:


Gaziantep'te 2009 yılı ortalama aktüel basıncı 917.5 milibardır. İlimizde Kasım ayı ile Ocak ayları arasındaki basınç farkı 99.02 milibardır.

Bu basınç farklarının nedeni mevsimlik sıcaklığın değişimleri ile farklı basınç sistemlerinin etkisindendir.

GAZİANTEP 2009 YILI
Rüzgar Yön ve Hız Ortalamaları (m/s)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENE	ENE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	WSW
0,7	0,8	1,0	0,8	1,0	0,9	1,4	1,4	0,9	0,9	0,5	0,5


Meteoroloji il müdürlüğü 2009



GAZİANTEP 2010 YILI
Rüzgar Yön ve Hız Ortalamaları (Metre/Saniye)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NNE	NE	ENE	ESE	SE	SSE	SSW	SW	WSW	WNW	NW	NNW
0.7	0.5	0.9	0.8	0.5	0.9	0.8	0.3	0.6	0.9	0.5	0.9

Meteoroloji il müdürlüğü 2010




GAZİANTEP 2009 YILI:

En yüksek Rüzgar Hızı ve Yönü (m/sec)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENE	ENE	ENE	SSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ENE	SSW	ENE
10,5	10,5	9,9	9,2	10,3	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0


Meteoroloji il müdürlüğü 2009

**GAZİANTEP 2010 YILI:**

En yüksek Rüzgar Hızı ve Yönü (m/sec)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENE	N	WSW	NE	N	NW	WNW	NW	E	NW	NNE	NE
...	...	...	...	9.9	...	...	9.0	7,8	...	...	..

Meteoroloji il müdürlüğü 2010

**1.1.3 Nem:**

İlimiz de 2010 yılı ortalama nispi nem 77,4 dir.


2010 yılı içerisinde en sisli gün sayısı 1 gündür .Her ay nemli günler olmuştur.

GAZİANTEP-2009 Yılı

Ortalama Aktüel Basınç (HPA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915,2	909,2	918,3	912,6	917,3	915,7	908,5	913,5	918,0	913,3	922,8	914,7


Meteoroloji il müdürlüğü 2009

**GAZİANTEP-2010 Yılı**

Ortalama Aktüel Basınç (HPA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921,4	917,3	917,4	916,2	914,3	912,4	910,0	912,1	914,6	918,1	920,3	918,0

Meteoroloji il müdürlüğü 2010




GAZİANTEP-2009 Yılı

Buharlaştırma Toplam Miktarı (Aylık) MM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...	...	...	3,5	6,8	9,0	10,1	9,9	6,7	4,1	...	...


Meteoroloji il müdürlüğü 2009

**GAZİANTEP-2010 Yılı**

Buharlaştırma Toplam Miktarı (Aylık) MM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			111,8	212,1	275,4	345,5	328,0	217,2	120,1		


Meteoroloji il müdürlüğü 2010



GAZİANTEP-2009 Yılı
Ortalama Nispi Nem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59,5	73,5	63,0	54,5	48,0	54,0	62,5	56,5	64,5	61,0	73,5	76,0


Meteoroloji il müdürlüğü 2009



GAZİANTEP-2010 Yılı
Ortalama Nispi Nem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84,3	68,3	80,8	76,8	66,0	69,3	61,0	55,9	63,2	66,7	73,6	81,7


Meteoroloji il müdürlüğü 2010



GAZİANTEP-2009 Yılı
En Düşük Sıcaklık (Derece)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-6,8	-1,2	-0,8	4,0	6,0	12,4	21,0	17,4	7,2	10,7	2,8	-0,2


Meteoroloji il müdürlüğü 2009



GAZİANTEP-2010 Yılı
En Düşük Sıcaklık (Derece)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-6,8	-3,0	-0,8	4,0	7,0	12,4	18,0	17,4	7,2	5,8	1,8	-0,2


Meteoroloji il müdürlüğü 2010



GAZİANTEP-2009 Yılı


En Yüksek Sıcaklık (Derece)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,6	14,8	20,8	23,6	34,6	36,6	38,6	39,0	36,8	16,2	22,0	17,8

Meteoroloji il müdürlüğü 2009**GAZİANTEP-2010 Yılı**

En Yüksek Sıcaklık (Derece)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,9	10,0	15,0	20,0	26,5	32,2	36,2	38,1	31,8	25,7	19,6	12,9

Meteoroloji il müdürlüğü 2010

GAZİANTEP-2009 YılıYağışlı Gün Sayısı M³


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20	15	9	6	4	2	0	4	6	10	15

Meteoroloji il müdürlüğü 2009

**GAZİANTEP-2010 Yılı**Yağışlı Gün Sayısı M³

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,0	15,5	12,5	9,0	5,5	3,5	1,0		2,5	6,5	5,0	12,0

Meteoroloji il müdürlüğü 2010




GAZİANTEP-2009 Yılı

Donlu Günler Sayısı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Meteoroloji il müdürlüğü 2009

**GAZİANTEP-2010 Yılı**

Donlu Günler Sayısı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Meteoroloji il müdürlüğü 2010


C.1.1.4 Sıcaklık

Gaziantep'te en sıcak ayın TEMMUZ (42,6°C) ayı olduğu ve en soğuk ayın ise OCAK (-6,87°C)ayı olduğu görülür. İlimizin denize olan uzaklığı 140 km. olup rakımı ise 855 m.dir.

GAZİANTEP-2009 Yılı
AYLIK ORTALAMA TRANSPARASYON (PİŞ MM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
,0	0,0	0,0	5,5	5,8	9,9	11,7	8,8	6,2	3,3	0,0	0,0

Meteoroloji il müdürlüğü 2009




C.1.1.5 Buharlaşma

İlimizdeki 2009-2010 yılı aylık buharlaşma miktarları aşağıda verilmiştir.

GAZİANTEP-2009 Yılı
AYLIK ORTALAMA BUHARLAŞMA (MM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...	...	...	3.5	6.8	9.0	10.1	9.9	6.7	4.1	...	...


Meteoroloji il müdürlüğü 2010



GAZİANTEP-2010 Yılı
AYLIK ORTALAMA BUHARLAŞMA (MM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
....			7.0	10.0	11.0	14.0	14.0	10.0	7.2		

Meteoroloji il müdürlüğü 2010




1.1.6 Yağışlar

C.1.1.6. Yağışlar

GAZİANTEP-2009 Yılı
Yağış Miktarı (M³)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...			3.5	6.8	9.0	10.1	9.9	6.7	4.1	...	...


Meteoroloji il müdürlüğü 2009



GAZİANTEP-2010 Yılı Yağış Miktarı (M³)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,4	21,8	24,3	28,3	15,8	180	2,6	...	6,1	15,1	11,6	66,5

Meteoroloji il müdürlüğü 2010




C.1.1.6.1 Yağmur

İlimizde yıllık yağış miktarı **46,53 kg/m²** dir. Gaziantep'te yağışlı gün sayısı **23 gün** olarak ölçülmüştür.

GAZİANTEP-2009 Yılı Ortalama Güneşlenme (saat)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,2	7,4	4,9	0,0	.0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5


Meteoroloji il müdürlüğü 2009



GAZİANTEP-2010 Yılı
Ortalama Güneşlenme (saat)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76	1.06	1.17	1.35	1.36	1.18	1.20	1.08	1.05	1.05	0.75	0.63

Meteoroloji il müdürlüğü 2010



C.1.1.6.2 Kar, Dolu, Sis ve Kırağı :

2010 yılında ilimizde 3 gün karlı,2 gün sisli,5 gün donlu ve 7,5 gün kırılgılı gün olmuştur.

C.1.1.7. Seller :

İlimiz sınırları içerisinde 2010 yılında Fırtınalı gün olmamıştır.

C.1.1.8. Kuraklık :

Bilgi temin edilememiştir.

C.1.1.9. Mikroklima:

Bilgi temin edilememiştir.

C.1.2. Yapay Etmenler :

Bilgi temin edilememiştir.

C.1.2.1. Plansız Kentleşme :

Gaziantep ilinde, Organize Sanayi Alanlarının gelişmesi ve sayısının artması ile çoğalan fabrikaların artması, tarımın makinalaştırılarak üretimin iyileştirilmesi, üretim alanlarının farklılaşması, bunun sonucu olarak kırsal kesimden şehre göçün artması ve özellikle Gaziantep ilinin Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin bağlantı noktası olması, göçlerin yoğunluk kazanmasına ve İl nüfusunun hızla artmasına neden olmuştur.

Şehrimize yoğun göçün olması çarpık ve plansız bir kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. İlimiz sanayi yatırımlarının artması, istihdam olanaklarının gelişmesi nedeniyle yakın illerin kırsal

alanlarından ekonomik nedenlerle göç edenler kente gelen nüfusun içinde önemli bir paya sahiptir.

Ülkemizde yaşanan göç hareketinin, çok kısa zamanda ve yoğun bir şekilde yaşanmış olması, kontrolsüz ve düzensiz yerleşimlerin oluşmasına neden olmuştur. Gecekondu tipi olarak yapılaşma ile başlayan yerleşmeler, talebin artması ile belirli bir toprak rantının oluşmasına neden olmuş ve betonarme yapıların oluşmasını sağlamıştır. Ancak yapılaşma kalitesinin artması, yerleşim kalitesinin artmasına neden olmamıştır. Aksine bir plan dahilinde ilerlemeyen yapılaşmalar, binalar arasında gerekli hava sirkülasyonu, güneşlenme, mahremiyet mesafesi olmasını, mahalle ölçeğinde yeterli sosyal donatı alanı boşluğu, yol boşluklarının oluşmasını engellemiştir.

Yapılaşmanın plansız, alt yapının da yeterli olmamasına rağmen, yıllar geçtikçe yapılaşmayla birlikte alt yapıda da hızlı bir değişim gözlenmektedir. Daha düzenli ulaşım bağlantılarının kurulması, yeşil alan miktarlarının artması, plansız kentleşmenin olumsuzluklarını gidermeye yönelik çabalar olmaktadır.

Ancak, plansız kentleşmenin kullanıcılarının ekonomik gücünün zayıf olması da çevresel kirliliklerin oluşmasının nedenlerinden birisidir. Örneğin ekonomik gücü zayıf olan ailelerin ısıtma ihtiyacı için kullandıkları kalitesiz yakıt türleri ilimizdeki hava kirliliğinin önemli nedenlerinden birisidir. İl Müdürlüğümüzün çabaları ile yakıt standartlarının geliştirilmesi ve bu standartların sağlanması için denetimlerin düzenli olarak yapılması ile bu olumsuzluk giderilmeye çalışılmaktadır. İkinci derecede kirli iller arasında yer alan şehrimizde, Çevre standartlarının geliştirilmesi ve kamu otoritesinin denetimi dışında, yapılaşmanın planlı hale gelmesi ve ekonomik refahın gelişmesi sonucunda Hava Kirliliği gerekçelerinin azalacağı tahmin edilmektedir.



C.1.2.2. Yeşil Alanların Azalması :

Gaziantep ilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı, Çocuk oyun alanları, park, spor alanları, ağaçlandırma, çayır, fidanlıklar, koru alanları ve mezarlıklar dahil edildiğinde, yaklaşık 7 m² dolaylarındadır.. Kentsel yeşil alan miktarı, 2009 yılı itibari ile 10.389.498 m²'dir.

Gaziantep ili merkezinde her yıl, kent yapılaşması içine yeni yeşil alanlar dahil edilmekte ve bu alanlar kentsel yeşil alan olarak organize edilmektedir. Bunlar daha çok parklar ve kent ormanları olarak düzenlenmektedir.

İlimize ve kent koşullarına en uygun bitki türü ise; iğne yapraklı İrançamı, karaçam, kızılçam, sedir, selvi, mazi, köknar, fıstıkçamı, ladin, berberis, ligustrum, leylak, şimşir, taflan, defne yapraklı ağaçlar, akçaağaç, dişbudak, akasya, dut, çınar, kavak, söğüt, atkestanesi, ıhlamur, erguvan gibi ağaç türleri bulunmaktadır.

C.1.2.3. Isınmada Kullanılan Yakıt :

İlimizde konut ve işyerlerinin ısıtılmasında yakıt olarak kömür, odun, özel kalorifer yakıtı, kal-yak, motorin ve Doğalgaz-LPG kullanılmaktadır. Ancak ekonomik durumu iyi olmayan kırsalda tezek de yakılmaktadır. Bunun yanında çok az miktarda zeytin çekirdeğinden elde edilen zeytin çeltik odunu da kullanılmaktadır. Şehrimizde doğalgaz çalışmaları ilk olarak 2007 yılının Ekim ayında Merveşehir'e doğal gaz verildiğini o tarihten bu güne gerçekleştirilen çalışmaları ise "İlk gaz verme işleminden bu güne, 57.412 metre ana çelik hat ile 216.250 metre polietilen hat imalatı gerçekleştirildiği ve 47.039 metre servis hattı döşeyerek 3.495 adet bina bağlantısı yapıldığı, Gaziantep'te altyapı çalışmalarının hızla sürüdüğü ve imarlı her mahalleyi sırasıyla doğal gaza kavuşturulacağı yetkililer tarafından belirtilmiştir. Ayrıca Nizip ilçemizde doğal gaz tesisat döşeme işlemi başlamış durumdadır.

Katı yakıt Olarak kullanılan yerli ve ithal kömürlerin Bakanlığımızın genelgesi kapsamında speklere uyması şartı ile , Valiliğimizden satış izni alınmış olan kömürlerin satışı serbesttir. Ayrıca Bakanlığımızın genelgesi ile yasaklanan petro-kok kömürünün kullanımı ve satışı yasaklanmıştır.

Kömür ticareti yapan Mahrukatçı Esnaflar Valiliğimizden izin almadan satış yapmamaktadır. Satmak istediği kömürün numunesinin analizi yaptırılmaktadır. Analiz sonuçlarının standartlara uygun çıkması durumunda satışına izin verilmektedir.

Şehrimizde çoğunlukla ithal linyit (Rus ve G.Afrika) kömürü, odun, fuel-oil ve kalorifer yakıtı ve 9400 konutta LPG DOĞAL GAZ kullanılmaktadır. 2010 yılı itibarı ile yaklaşık ilimizde tüketilen yakıt miktarları aşağıda verilmiştir.

2010 YILI YAKIT CİNSİ	2010 YILI MİKTARI
Fuel-Oil	Bilgi temin edilememiştir.
Odun	150.000 ton
Zeytin Çeltik Odun	5.000 ton
Güney Afrika Linyiti	180.000 ton
Rus Linyiti	210.000 ton
Çin Linyit	15 000 ton
İlçelerde kullanılan	120.000 ton
2010 Yılı TOPLAM	680 000 ton
2010 Yılı Isınmada Kullanılan Doğalgaz (8048 Abone)	16.678.949m ³
2010 Yılı Sanayide Kullanılan İlimizde Kullanılan Doğalgaz	133.990.110 m ³
2010 Yılı TOPLAM	150.669.059 m ³

Mahrukacılar Odası , Akaryakıtcılar Odası ve GAZDAŞ 2010

Hava kalitesinin korunması amacıyla İlimiz Ordu caddesi üzerinde meteorolji Müdürlüğü bahçesinde 2006 yılında kurulan ve bakanlığımız ile GPRS üzerinden bağlantılı olarak 30 dakikada bir ölçüm alan tam otomatik bilgisayarlı hava ölçüm sistemi ile ilimiz hava kirliliği devamlı kontrol edilmektedir.Belirtilen bu istasyonlardan alınan değerlere göre kirlilik önlemleri alınmaktadır.

**GAZİANTEP İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLDE KATI YAKIT SATIŞ KAYIT BELGESİ ALAN FİRMALAR**

S. No	Firma Adı	Firma Adresi ve Telefonu	Veriliş Tarihi	Belge No
1.	FİDAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:12 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	01
2.	ŞAHİN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:2 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	02
3.	AYTEKİN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 9 Nolu Cad. No:1 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	03
4.	ÖZESER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit.7 Nolu Cad. No:70 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	04
5.	ÖZKÖROĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 37 Nolu Cad. No:9 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006.	05
6.	GÜNER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	06
7.	AŞUT İÇ VE DIŞ TİC. LTDİ ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:50 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	07
8.	KEKLİK ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:71 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	08
9.	BEYAZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	09
10.	KALKAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:33 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	10
11.	KOCALAR İÇ VE DIŞ TİC. LTDİ ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:17 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	11
12.	KÖSEOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:57 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	12
13.	NUR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:51 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	13
14.	ŞİPALLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	14
15.	YENER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:36 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	15
16.	KÖMÜRCÜLER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:51 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	16
17.	OĞUZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:45 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	17
18.	AKSOY ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 11 Nolu Cad. No:42 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	18
19.	ALAGÖZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. C Blok No:8 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	19
20.	ÖZDOĞANLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. E Blok No:8 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	20
21.	ÖZASLANLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:55 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	21
22.	YUSUF YILMAZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:51 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	22

23.	KARA ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:51 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	23
24.	DOSTLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:64 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	24
25.	TARIK ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit.104 Nolu Cad. No:15 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	25
26.	İSMET AYAZ ODUN KÖMÜR OFİSİ	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:48 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	26
27.	ÖZ BESNİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	27
28.	TEDBİR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:58 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	28
29.	KAPCAĞIZ TİCARET	Mahrukatçılar Sit. 2 Nolu Cad. No:6 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	29
30.	DEDEOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:69 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	30
31.	KARAEİLMAS ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:24 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	31
32.	İTİMAT ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:11 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	32
33.	AKSOY ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:11 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	33
34.	FAZİLET ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 8 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	34
35.	ÖZ ÖNDER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:47 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	35
36.	DÖNMEZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:35 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	36
37.	ŞENTÜRK ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	37
38.	EMRULLAH ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:77 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	38
39.	ÖZBAYLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:45 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	39
40.	CAN ESER PALETÇİLİK YAK. NAK. TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:43 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	40
41.	HOF İNŞAAT VE TİC.LTD. ŞTİ	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:36 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	41
42.	DENİZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:16 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	42
43.	KOCAOĞLAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:60 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	43
44.	KORKMAZOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:5 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	44
45.	PETKOK KÖMÜR TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit.96 Nolu Cad. No:23 Şehitkamil /GAZİANTEP	23.06.2009	27 KYS 45
46.	POLAT ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:15 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	46

47.	UĞULU İNŞ. VE YAK. SAN. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:45 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	47
48.	YILDIRIM ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:28 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	48
49.	ANADOLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 9 Nolu Cad. No:38 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	49
50.	BARIŞ TAŞ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 9 Nolu Cad. No:55 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	50
51.	KİYA ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:57 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	51
52.	DÖNMEZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 8 Nolu Cad. No:21 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	52
53.	GÜRBÜZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:35 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	53
54.	CAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:7 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	54
55.	DOĞAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:55 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	55
56.	ÇELİK ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:66 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	56
57.	BAL ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. o:39	29.09.2006	57
58.	KAHRAMAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:75 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	58
59.	MURAT ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:35 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	59
60.	ÇAVUŞOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 4 Nolu Cad. No:9 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	60
61.	ÇELİKLER YAKIT	Mahrukatçılar Sit. 9 Nolu Cad. No:58 Şehitkamil /GAZİANTEP	29.09.2006	61
62.	NAKLİYE ODUN –KÖMÜR- GÜBRE BAYİ	Besni Cad. No:1 Araban /Gaziantep	29.09.2006	62
63.	UZUNASLAN ÇELTİK İMALATI VE KÖMÜR TİCARETİ	Saha Mah. Taşköprü Cad. No:6 Nizip /Gaziantep	16.10.2006	63/1
64.	UZUNASLAN ÇELTİK İMALATI VE KÖMÜR TİCARETİ	Saha Mah. Ülfet Cad. No:9 Nizip /Gaziantep	16.10.2006	63/2
65.	KALKANLAR PETROL ÜRÜN NAK. İNŞ. ODUN KÖM. GİY. SERA YEMEK FAB. TEM. HİZ. GID. İTH. İHR. ŞTİ.	Cumhuriyet Mah. Enstitü Sok. No:11/A Nizip /Gaziantep	16.10.2006	64
66.	KURT ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:22 Şehitkamil/G.ant.	16.10.2006	65
67.	ŞEREMETLER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 11 Nolu Cad. No:32 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	66
68.	TORUN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 104 Nolu Cad. No:9 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	67
69.	CAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:20 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	68

70.	DAMLA ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 11 Nolu Cad. No:29 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	69
71.	KELEŞLER YAKAÇAK PAZARLAMA LTD.ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:34 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	70
72.	ÜLGEN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 9 Nolu Cad. No:31 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	71
73.	GÜLEN ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatçılar Sit. 99 Nolu Cad. No:58 Şehitkamil /GAZİANTEP	19.06.2009	27 KYS 72
74.	KÖSELER ODUN KÖMÜR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:17 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	73
75.	KARABAĞ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	74
76.	ÖZDEMİR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 11 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	75
77.	KARADAYI ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:52 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	76
78.	TÜRKAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:71 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	77
79.	HORUZ KÖMÜR İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. D Blok No:11 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	78
80.	HORUZ KÖMÜR İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. D Blok No:11 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	79
81.	GÖZDE ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:75 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	80
82.	ŞİŞLİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:17 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	81
83.	AĞDOĞAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 37 Nolu Cad. No:6 Şehitkamil/G.ant.	16.10.2006	82
84.	YILDIZ KARDEŞLER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:63 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	83
85.	EGİLMEZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:53 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	84
86.	POLATLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:58 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	85
87.	ÖZYEKİN ODUN KÖMÜR (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ) ÖZYETGİN YAKAÇAK MAD.PET.GIDAVE HAY.TİCÇLTD.ŞTİ	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:20 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	27 KYS 86
88.	SÖNMEZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:64 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	87
89.	KONAK YAK. İNŞ. MAL. GID. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:8 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	88
90.	KADOOĞLU İÇ VE DIŞ. TİC.A.Ş.	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:1 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	89
91.	BEYDİLLİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:50 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	90
92.	BELGİN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:24 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	91

93.	ÇÖÇELLİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:56 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	92
94.	KARALAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:11 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	93
95.	ÖZUGUR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:28 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	94
96.	KIZILBAĞ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:72 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	95
97.	MARMARA ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:27 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	96
98.	DAĞLIOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. F Blok No:2 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	97
99.	KÖSEOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:35 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	98
100.	ERDOĞANLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 99 Nolu Cad. No:5 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	99
101.	AYTUN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. B Blok No:4 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	100
102.	SAMET ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:5 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	101
103.	KARDELEN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:37 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	102
104.	FERHATOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:21 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	103
105.	İBİLİLER ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	104
106.	HACIMALLI ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 9 Nolu Cad. No:43 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	105
107.	ÖZTUNA ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 98 Nolu Cad. No:31 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	106
108.	AYÇAY ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:39 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	107
109.	GÜLBABA ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 7 Nolu Cad. No:66 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	108
110.	BOZLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:53 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	109
111.	ÇELEBİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 5 Nolu Cad. No:53 Şehitkamil /GAZİANTEP	16.10.2006	110
112.	AZİZOĞLU KUYUMCULUK İNŞ. GİD. TAŞ. KÖM. İTH.İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Yeşilova Mah Gaziantep Cad. Araban Belediye bitişiği Bila No: Araban /GAZİANTEP	16.10.2006	111
113.	YILMAZ TİCARET ODUN KÖMÜR	Dervişpaşa Mah. Seyran Sok. No:1 İslahiye /GAZİANTEP	19.10.2006	112
114.	KUTLAR ODUN KÖMÜR TİC.	Fevziçakmak Mah. Atatürk Bul. No:233 İslahiye /GAZİANTEP	26.10.2006	113
115.	CÖMERT ODUN KÖMÜR TİC.	Dervişpaşa Mah. Atatürk Bul. No:72 İslahiye /GAZİANTEP	26.10.2006	114
116.	BEREKET ODUN KÖMÜR	Fevziçakmak Mah. Atatürk Bul. No:235 İslahiye /GAZİANTEP	30.10.2006	115

117.	KARABULUT HİZ. ORGANİZASYON GID.TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Eski Antep Yolu No:33 Nizip/ GAZİANTEP	30.10.2006	116
118.	ÇAMLICA GIDA İNŞ. YAK. TEM. TAŞ. GÜV. LTD. ŞTİ.	Hürriyet Mah. Hükümet Konağı Karşısı Yavuzeli /GAZİANTEP	31.10.2006	117
119.	AY ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. 8 Nolu Sok. No:5 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	118
120.	AKSU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 8 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	119
121.	AKDENİZ KÖMÜR YAKIT TEKSTİL İTH. İHR. LTD. ŞTİ. (UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI)	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:61 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	27KYS 120
122.	AK KÖMÜR YAKACAK PAZARLAMA LTD. ŞTD.	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:24 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	121
123.	TÜRKOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 97 Nolu Cad. No:49 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	122
124.	HAKAN MADENCİLİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 3 Nolu Cad. No:33 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	123
125.	AYINTAP KÖMÜR PET.İNŞ. OTOMOTİV TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:37 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	124
126.	AHADAR TURUZİM EĞİT. GID. YAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sit. 96 Nolu Cad. No:68 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	125
127.	EREN ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 27 Nolu Cad. No:8 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	126
128.	ÖZTÜRK ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 95 Nolu Cad. No:33 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	127
129.	YILDIZ ODUN KÖMÜR	Mahrukatçılar Sit. 1 Nolu Cad. No:71 Şehitkamil /GAZİANTEP	08.11.2006	128
130.	AK KÖMÜR – AK ISI TİCAET	Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:54 İslahiye /GAZİANTEP	08.11.2006	129
131.	BİRLİK BEYAZ EŞYA İHTİYAÇ AD. GID. TÜK. AL. TÜP. İNŞ. NAK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	İstasyon Mah. Taş Köprü Cad. Belediye Tüp Deposu No:3 Nizip/GAZİANTEP	08.11.2006	130
132.	KAVAKÇIOĞULLARI KÖMÜRCÜLÜK TAŞ. İNŞ. LTD. ŞTİ.	Mehmet Gökçek Mah. Besni Cad. Araban /GAZİANTEP	15.11.2006	131
133.	AVCI ODUN KÖMÜR TİCARET	İstasyon Mah. Çiftçi Sok. No:31/C Nizip/GAZİANTEP	17.11.2006	132
134.	STAR ODUN KÖMÜR TİCARET	İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:58 Nizip/GAZİANTEP	17.11.2006	133
135.	MÜSLÜM ÇELEM ODUN KÖMÜR VE İNŞ. MAL. TOP SATISI.	Atatürk Mah. 100 Yıl Cad. No.72 Nizip/GAZİANTEP	22.11.2006	134
136.	MAHMUT DOĞAN TOPTAN KÖMÜR SATIŞI	Fatih Sultan Mah. Mimar Sok.No.2 Nizip/GAZİANTEP	24.11.2006	135

137.	MURAT ÖZ ODUN, KÖMÜR, DEMİR ,ÇİMENTO ,İNŞ. MAL. ALIM SATIMI	Saha Mah. Kahraman Sok. No:49 Nizip/GAZİANTEP	01.12.2006	136
138.	ALAADDİN ÇAVAK ODUN,KÖMÜR,DEMİR ÇİMENTO TİC	Derviş paşa mah.derviş paşa Cd.no:32 İslahiye/GAZİANTEP	13.12.2006	137
139.	MESUT KUYUCU TUVANÇ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 104 nolu cd. No: 3 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	138
140.	ARİF ERGİN ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 01 nolu cd. No: 23 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	139
141.	MEHMET KARAOĞLU ÖZ KARAOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cd. No: 1 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	140
142.	CUMA KOÇAK KOÇAK ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 38 nolu cd. No: 08 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	141
143.	ALİ GÜLLÜPAŞA ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu cd. No:12 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	142
144.	HÜSEYİN KÜSMÜŞ TOKER ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cd. No: 25 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	143
145.	YAŞAR ŞAHİN ÖZ ŞAHİNLER ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 05 nolu cd. No: 12 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	144
146.	CUMA CIKCIK CIKCIK ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 11 nolu cd. No: 11 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	145
147.	BALTACI İÇ VE DIŞ NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENCİLİK SAN. TİC. ANO. ŞTİ. (NOT UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE BELGE YENİLENDİ)	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu cd. No 39 Şehitkamil / GAZİANTEP	20.10.2008	27 KYS 146
148.	ACAROĞLU ODUN KÖMÜR ÖKKEŞ ACAR	Mahrukacılar Sitesi B/Blok No: 1 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	147
149.	ERDAL ODUN KÖMÜR HASAN ERDAL	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu cad. No: 5 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	148
150.	POLAT ODUN KÖMÜR HASAN POLAT	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu cad. No: 39 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	149
151.	SÖNMEZ ODUN KÖMÜR MUSTAFA SÖNMEZ	Mahrukacılar Sitesi 38 nolu cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	150
152.	ŞAKİR ODUN KÖMÜR RAMAZAN DEMİR	Mahrukacılar Sitesi 102 nolu cad. No:Bila Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	151
153.	ÇAVUŞ ODUN KÖMÜR ÇAVUŞ ÖZASLAN	Mahrukacılar Sitesi 9 nolu cad. No: 72 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	152
154.	ÇAVUŞ ODUN KÖMÜR NURETTİN ÖZASLAN	Mahrukacılar Sitesi 9 nolu cad. No: 72 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.12.2006	153
155.	DURMUŞ YILMAZ DURMUŞ ODUN KÖMÜR VE PİRİNA TİC	Fevkani Mh. Eski Antep yolu no 59 Nizip / GAZİANTEP	13.12.2006	154
156.	RESUL KOÇAK KOÇAK ODUN ,KÖMÜR TİC	Fövzüpaşa Mah.Dişçi sok no.7 Nizipl / GAZİANTEP	13.12.2006	155
157.	GÜLSÜM ZENGİN ODUN KÖMÜR TİC.	Derviş paşa mah.Atatürk Blv.no 185 İslahiye / GAZİANTEP	19.12.2006	156

158.	FATİH HUMUZ GEİS OĞULLARI ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	157
159.	ENVER CEYLAN CEYLAN ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi B/Blok No: 1 no.25 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	158
160.	H.HÜSEYİN DEMİR DEMİRLER ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cd. No: 41 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	159
161.	YAHYA YILDIRIM YILDIRIMLAR ODUN VE KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 7 nolu cad. No: 79 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	160
162.	HAMİT KIN ADA ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No: 2 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	161
163.	RECEP DEMİR ALEV ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi B/Blok No: 1No:13 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	162
164.	İSMAIL ŞAHAN ŞAHAN ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi 7 nolu cad. No: 45 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	163
165.	BİLAL KAYA KAYA ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 9 nolu cad. No: 65 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	164
166.	ZEKERİYE ÇELİK ÜÇLER ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cd. No: 18 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	165
167.	MUSTAFA KÜTÜKCÜ KÜTÜKCÜLER ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 3. nolu cad No: 19 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	166
168.	CUMA DOĞAN BARAK ODUN KÖMÜR .TİC	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No: 26 Şehitkamil /GAZ'ANTEP	19.12.2006	167
169.	MAHMUT KARABAL DERYA ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cd. No: 89 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	168
170.	ŞERİF DEMİRKİRAN ENES ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi 2 nolu cad. No: 4 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	169
171.	ABDURRAHMAN ÖZASLAN ÖZASLAN ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 7 Nolu cad No: 78 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	170
172.	AHMET DAŞ MEDAŞ ODUN KÖMÜR TİC	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No: 8 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	171
173.	AHMET BOZKURT BOZKURT ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No: 3 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.12.2006	172
174.	ÇAVAK NAK. İNŞ. SAN. PAZ. TİC. LTD ŞTİ	Derviş paşa mah.Atatürk Blv.Üzeri no.67 İslahiye / GAZİANTEP	26.12.2006	173
175.	ABDULKADİR KAPLAN KAPLAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad.No: 80 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	174
176.	KEMAL BAŞARAN BAŞARAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No: 71 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	175
177.	MUHİTTİN ALINA AYDIN ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 985 nolu cad. No: 219 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	176
178.	MEHMET ÇETİN KAYA ÇETİNKAYA ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No: 64 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	177
179.	ZEKİ KÖROĞLU KÖROĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad.No 71 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	178

180.	FERDA KATMERCİ FERDA ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 5 nolu cad. No:265 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	179
181.	HACI KAYA BAŞPINAR ODUN KÖMÜR.	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No: 87 Şehitkamil / GAZİANTEP	01.02..2007	180
182.	MUSTAFA KOCAMAN ODUN KÖMÜR VE PİRİNA TİC.	İstasyon mah.Ülfet cad. No.2 Nizip / GAZİANTEP	23.03.2007	181
183.	GÜLER AHŞAP NAK. PVC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	İstiklal mah.Cumhr.cad No 115 Nizip/GAZİANTEP	20.04.2007	182
184.	H.HÜSEYİN ÖZPOLAT ÜMÜT TİCARET	Şıhlar Nah. İzzet Efendi Cd. No.50 Nizip / GAZİANTEP	07.05.2007	183
185.	DENİZ AVŞAR ÖZCEM PETROL ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No: 75 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.05.2007	184
186.	ALİ KORKMAZ EFE ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 99 nolu cad. No: 4 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.05.2007	185
187.	ŞİH MEHMET ÖZCAN ÖZKAL ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 60095 Nolu Cad. No:414 Şehitkamil / GAZİANTEP (Adres Değişikliği Yapıldı)	07.05.2007	186
188.	ÖMER AKTAŞ AKTAŞ ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No: 82 Şehitkamil / GAZİANTEP	07.05.2007	187
189.	SADETTİN ÖZDED ÖZDED ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 99 nolu cad. No: 66 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	188
190.	DURAN KARALAR DURAN ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No: 15 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	189
191.	DURAN ASLAN PEHLİVAN KARDEŞLER ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 97 Nolu Cad. No:43 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	190
192.	ERCAN TOSUN ERBEY ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:17 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	191
193.	BERKAY LOJ. KATI YAKIT GIDA LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 5104 nolu cd. No: 3 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	192
194.	HÜSEYİN DÖNMEZ DÖNMEZOĞLU ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No: 45 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	193
195.	ÖZ MURAT MURAT ODUN KÖMÜR TİC.(İSİM DEĞİŞİKLİĞİ)	Mahrukatcılar Sitesi 97 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil / GAZİANTEP	25.02.2010	194
196.	MEHMET KÜÇÜKTAŞDEMİR KÜÇÜKTAŞDEMİR ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 108 nolu cd. No: 3 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	195
197.	YAŞAR EKİCİ BAĞCI ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.06.2007	196
198.	AHMET İNCE İNCELER ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cd. No: 68 Şehitkamil / GAZİANTEP	09.07.2007	197
199.	AHMET ÖRTÜRK ERTÜRK ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 90 Nolu Cad. No: 15 Şehitkamil / GAZİANTEP	20.06.2007	198
200.	MEHMET BOZKURT HOROZOĞLU YAK. MADDE. İNŞ. GID. TAŞ. SAN. LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 5 nolu cad. No: 30 Şehitkamil / GAZİANTEP	20.06.2007	199

201.	ALTUNAY ODUN KÖMÜR TİC. (İSİM DEĞİŞİKLİĞİ)	Mahrukacılar Sitesi 90 nolu cad. No: 15 Şehitkamil /GAZİANTEP	25.02.2010	200
202.	BEKİR ÖZASLAN ÖZKAR ODUN KÖMÜR TİC. firma ünvanı özaslan kömürcülük ltd.şti. olarak değişti	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu cad. No: 3 Şehitkamil / GAZİANTEP	20.06.2007 15.04.2009	201
203.	FATİH BULUT SIR GIDA AKARY.OTOMOTİV SAN. LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 97 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil / GAZİANTEP	20.06.2007	202
204.	MEHMET ASLAN ÜLKER PAZ. TAŞ. KÖMÜR İÇ VE DIŞ LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 99 nolu cad. No: 49 Şehitkamil / GAZİANTEP	09.07.2007	203
205.	İ. HALİL DEMİR DEMİRLER ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sitesi 99 nolu cad. No: 17 Şehitkamil / GAZİANTEP	09.07.2007	204
206.	HÜSEYİN YILMAZ AKTİF AKARYAKIT LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 37 nolu cad. No: 8 Şehitkamil / GAZİANTEP	09.07.2007	205
207.	M. ENSAR İPEKÇİOĞLU ENSAR PETROL YAK. ÜRÜN LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 95NOLU cad. No: 28 Şehitkamil / GAZİANTEP	09.07.2007	206
208.	MEHMET KOCAMAN KOCAMAN ODUN KÖMÜR TİC.	Atatürk Mah. Prof. Dr. Cahit Tanyolaç Cd. No:43/C Nizip / GAZİANTEP	12.07.2007	207
209.	ALİ KIRAZ KIRAZ ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sitesi 9 nolu cad. No: 75 Şehitkamil / GAZİANTEP	06.09.2007	208
210.	MUTLU TEKİN MUTLU ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No: 21 Şehitkamil / GAZİANTEP	06.09.2007	209
211.	MÜSLÜM KÖSE AKTİF ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sitesi 97 Nolu Cad. No: 28 Şehitkamil / GAZİANTEP	02.10.2007	210
212.	AHMET ERCAN ERCANLAR YAK. İNŞ.GID.TEKST.TİC.LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No: 4 Şehitkamil / GAZİANTEP	02.10.2007	211
213.	HALİL GÖKKAYA GÖKKAYA ONUN KÖMÜR TİC.	Yavuz Selim Mah.Cengiz Topel Cad. No: 22 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.10.2007	212
214.	HASAN SOYAL FIRAT PİRİNA VE ODUN KÖMÜR TİC.	Taşköprü Cad. Kocatepe Yolu No: 2 Nizip / GAZİANTEP	23.10.2007	213
215.	HASAN YILMAZ YILMAZ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cad. No: 29 Şehitkamil / GAZİANTEP	29.11.2007	214
216.	MUSTAFA KURTOĞLU KURTOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 105 nolu cad. No: 2 Şehitkamil / GAZİANTEP	29.11.2007	215
217.	NURDAĞI EĞİTİM NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Yeni Mah. Emniyet Cad. No:18 Nurdağı/GAZİANTEP	04.12.2007	216
218.	M. ALİ ASLANCAN PERLİKAYA ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu cad. No: 39 Şehitkamil / GAZİANTEP	26.05.2008	217
219.	M. KAMİL BALTACI OSMANLI KÖMÜRCÜLÜK TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No: 26 Şehitkamil / GAZİANTEP	26.05.2008	218

220.	HİSAR KÖMÜRCÜLÜK TAŞIMACILIK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No: 40 Şehitkamil / GAZİANTEP	18.06.2008	219
221.	DENİZ YAKACAK ODUN KÖMÜR GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 104 nolu cad. No: 26 Şehitkamil / GAZİANTEP	18.06.2008	220
222.	S.S. GAZİANTEP MAHRUKATÇILAR KÖMÜR TEMİN VE TEVZİL KOOP.	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No: 26 Şehitkamil / GAZİANTEP	18.06.2008	221
223.	ÖZ ŞETİL PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK ORMAN ÜRÜNLERİ, YAKACAK MADD.GIDA HAYVANCILIK TEMİZLİK İNŞ.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Oğuzeli Çıkışı 1.Km. Gaziantep Yolu üzeri Oğuzeli/Gaziantep	22.08.2008	222
224.	İBO ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No: 38 Şehitkamil / GAZİANTEP	24.06.2008	223
225.	GÜRÇAY KUM NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No: 9 Şehitkamil / GAZİANTEP	10.09.2008	27 KYS 224
226.	M. AGAH İNCİOĞLU İNCİ ODUN KÖMÜR TİCARET	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No:2 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.09.2008	27 KYS 225
227.	ABDULLAH DEVECİ DEVECİ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No:20 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.09.2008	27 KYS 226
228.	ŞAHAN ISI SİSTEMLERİ TEKSİTİL İNŞ.LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No:45 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.09.2008	27 KYS 227
229.	SİNA PAZARLAMA TAŞIMACILIK İÇ VE DIŞ LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No:37 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.09.2008	27 KYS 228
230.	ALİ CENGİZ CENGİZ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No:2 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.09.2008	27 KYS 229
231.	İLKE KÖMÜR HAY. NAK.İNŞ. LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cad. No:37 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.09.2008	27 KYS 230
232.	OSMAN ÇAVAK ÇAVAK TİCARET ODUN KÖMÜR	Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:54 İslahiye /GAZİANTEP	16.10.2008	27 KYS 231
233.	MEHMET AKAR AKAR ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu cad. No:2 Şehitkamil / GAZİANTEP	16.10.2008	27 KYS 232
234.	ALİ ŞAHİN ŞAHİN ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 69 nolu cad. No: 60 Şehitkamil /GAZİANTEP	17.10.2008	27 KYS 233
235.	ÜLPET PETROL ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 69 nolu cad. No:60 Şehitkamil/GAZİANTEP	17.10.2008	27 KYS 234
236.	ADIK OKTAY KÖMÜR TİCARET	Dervişpaşa Mah. Zümrüt Sok. No:3 İslahiye /GAZİANTEP	17.10.2008	27 KYS 235
237.	MEHMET GÜNEŞ AGAOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cd. No:39 Şehitkamil / GAZİANTEP	20.10.2008	27 KYS 236
238.	AHMET ERTÜRK ERTÜRK ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cd. No:24 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.10.2008	27 KYS 237
239.	SİNAN KALKAN KALKAN ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 103 nolu cd. No:58 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.10.2008	27KYS 238
240.	MEHMET ÇAĞLAR ÇAĞLAR ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.10.2008	27KYS 239

241.	SERKAN ÇELİKKALKAN İÇEL ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:10 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.10.2008	27KYS 240
242.	ERKAN YAKIT TARIM TAŞ. VE HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 104 nolu cad. No:9 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.06.2009	27KYS 241
243.	ALİ DAL DAL ODUN KÖMÜR	Cevdetpaşa Mah.Özer Sok. No:15 İslahiye /GAZİANTEP	23.10.2008	27KYS 242
244.	HALİL CEYLEN CEYLAN ODUN KÖMÜR	Yavuz Selim Mah. Güvercin Sok. No:1/2 Nurdağı /GAZİANTEP	24.10.2008	27KYS 243
245.	MEHMET DEMİR DEMİR ODUN KÖMÜR	Esenyurt Mah. Mevlana Cad. No:36 Nurdağı /GAZİANTEP	.10.2008	27KYS 244
246.	İ.HALİL İYİBARDAKÇI MURAT ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:35 Şehitkamil / GAZİANTEP	.10.2008	27KYS 245
247.	HASAN ÇELİK ÇELİK ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 99 nolu cad. No:76 Şehitkamil / GAZİANTEP	.10.2008	27KYS 246
248.	ÖMER ÜLGEN ÜLGEN ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:44 Şehitkamil / GAZİANTEP	05.11.2008	27KYS 247
249.	ÖMER YÜKSEL YÜKSEK ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 3 nolu cad. No:18 Şehitkamil / GAZİANTEP	05.11.2008	27KYS 248
250.	GÜRBÜZLER OTOMOTİV VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:18 Şehitkamil / GAZİANTEP	05.11.2008	27KYS 249
251.	MEHMET SOLAK ATA ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 99 nolu cad. No:28 Şehitkamil / GAZİANTEP	05.11.2008	27KYS 250
252.	YAHYA GÜNGÖR GÜNGÖR YAPI MALZEMELERİ	Yeni Mah. Adan Yolu Üzeri No:11 Nurdağı /GAZİANTEP	05.11.2008	27KYS 251
253.	OSMAN –AHMET İNŞ.NAK. GID.KÖMÜR PET. KUYUMCULUK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	Aslanlı Mah. K.Maraş Bulvarı No:48 Nurdağı /GAZİANTEP	05.11.2008	27KYS 252
254.	AKKUŞLAR ODUN KÖMÜR TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:19 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.11.2008	27KYS 253
255.	ALİ POLAT GÜL ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:2/A Şehitkamil / GAZİANTEP	14.11.2008	27KYS 254
256.	ŞEREF KURT KURTOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:8 Şehitkamil / GAZİANTEP	14.11.2008	27KYS 255
257.	NURİ DEMİR KÖMÜR YEM ÇİMENTO DEM. VE İNŞ. TİC.	Beyler Mah. 169 Nolu Sok. No:1 İslahiye /GAZİANTEP	20.11.2008	27 KYS 256
258.	DURANOĞULLARI TAŞ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP	25.11.2008	27 KYS 257
259.	SÜLEYMAN SOYLU ÖZUÇAR ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No:55 Şehitkamil / GAZİANTEP	25.11.2008	27 KYS 258
260.	ÖKKEŞ YILDIZ YILDIZ TİC.	Çamlıca Mah. Garnizon Cad. No:43 İslahiye/GAZİANTEP	25.11.2008	27 KYS 259
261.	BAKİ KİYA MİZMİZLİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No:89 Şehitkamil / GAZİANTEP	02.12.2008	27 KYS 260
262.	AHMET DOĞAN İBRAHİMLİ ODUN KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No:43 Şehitkamil / GAZİANTEP	02.12.2008	27 KYS 261
263.	ALPSOY KÖMÜRCÜLÜK NAK. SAN. LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP	02.12.2008	27 KYS 262

264.	HALİL KORKMAZ PİDE FIRINI VE ODUN KÖMÜR	Çay Mah. Atatürk Bulv. No:61 İslahiye /GAZİANTEP	03.12.2008	27 KYS 263
265.	EMİNE TUNA TUNA KÖMÜR	Yavuz Selim Mah. Çağdaş Sok.No:13 Nurdağı /GAZİANTEP	04.12.2008	27 KYS 264
266.	NAHİDE AKTAŞ AKTAŞ KÖMÜR ODUN TİC.	Atatürk Mah. Fevzi Çakmak Cad..No:6 Nurdağı /GAZİANTEP	04.12.2008	27 KYS 265
267.	ÇELİK BİLEK KÖMÜR İNŞ.VE PETROL ÜRÜNLERİ	Sanayi Sit. 7. Cad. 4. Sok. No:1 Nizip/GAZİANTEP	19.12.2008	27 KYS 266
268.	AHMET YAŞAR GAZİ UĞUR ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No:5 Şehitkamil / GAZİANTEP	23.12.2008	27 KYS 267
269.	2497 SAYILI YAZILI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yazılı Köyü Oğuzeli/GAZİANTEP	07.01.2009	27 KYS 268
270.	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	Fatih Mah.Fevzi Çakmak Bulvarı 32. Sok.No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP	19.01.2009	27 KYS 269
271.	AKTAŞ KÖMÜRCÜLÜK	Atatürk Mah. Prof.Cahit Tanyol Cad.No:52 Nizip /GAZİANTEP	19.01.2009	27 KYS 270
272.	BALKESENLER İNŞ. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	Yeni Mah. İslahiye Yolu Üzeri No.78 İslahiye /GAZİANTEP	19.01.2009	27 KYS 271
273.	ÜLKÜPALA PETROL ÜRÜNLERİ PRİNA, GIDA MAD. İTHA. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.	Taşköprü Cad. No:22 Nizip/GAZİANTEP	23.01.2009	27 KYS 272
274.	METİN AÇIKEL AÇIKEL ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No:9 Şehitkamil / GAZİANTEP	26.01.2009	27 KYS 273
275.	GÜLEN KÖMÜR TAŞIMACILIK İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu cad. No:40/ A Şehitkamil / GAZİANTEP	26.01.2009	27 KYS 274
276.	AHMET ÜSTÜNŞOY ADİL TİCARET	Kurtuluş Mah. Barak Cad. Yeşildere sok. No:2 Oğuzeli /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 275
277.	2756 SAYILI İSLAHİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Devrişpaşa Mah. Hatay Yolu Üzeri İslahiye /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 276
278.	1244 SAYILI ARABAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Dumlu Pınar Mah. Gaziantep Cad. No:27 Araban/GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 277
279.	BOĞAZİÇİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Boğaziçi Beldesi İslahiye /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 278
280.	1243 SAYILI YAVUZELİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Yavuzeli /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 279
281.	AKTOPRAK TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Fatih Mah. M.Fevzi Çakmak Bul. 32. Sok.No:1 Şehitkamil /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 280
282.	1611 SAYILI BÜYÜKŞAHİNBEY TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Büyükşahinbey Beldesi Şehitkamil /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 281
283.	1224 SAYILI SAKÇAGÖZÜ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Sakçagözü Beldesi Nurdağı /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 282
284.	402 SAYILI ARIL TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Arıl Kasabası Hürriyet Mah. Şehitkamil /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 283

285.	1584 SAYILI MİZAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Uluyatır Kasabası Nizip /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 284
286.	789 SAYILI NİZİP TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Fevzipaşa Mah. Erenler Sok.No: 25 Nizip GAZİANTEP	.2802.2009	27 KYS 285
287.	1840 SAYILI DOĞANPINAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Doğanpınar Köyü Oğuzeli /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 286
288.	1631 SAYILI BURÇ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Burç Kasabası Şahinbey/ GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 287
289.	2168 SAYILI KAPÇAĞIZ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Kapçağız Köyü Şahinbey/ GAZİANTEP	.2802.2009	27 KYS 288
290.	NURDAĞI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Atatürk Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No:25 Nurdağı /GAZİANTEP	28.02.2009	27 KYS 289
291.	407 SAYILI OĞUZELİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ	Oğuzlar Mah. Koop. Hizmet Binası Oğuzeli /GAZİANTEP	28 .02.2009	27 KYS 290
292.	FATİH GEÇİT GEÇİT ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 108 nolu cad. No:2 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 291
293.	MEHMET EŞKİ EŞKİOĞLU ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No:81 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 292
294.	ŞABAN KARALAR BİRÇ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu cad. No:82 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 293
295.	MEHMET ALİ YILMAZ BİRKETÇİ ALİ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No:10 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 294
296.	OSMAN GÜNÇE SİYAH İNCİ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 103 nolu cad. No:3 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 295
297.	YILMAZ KAYA YILMAZ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cad. No:12 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 296
298.	MEHMET MURAT İYİBARDAKÇI	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No:36 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 297
299.	İDRİS DOĞAN DOĞAN ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 99 nolu cad. No:57 Şehitkamil / GAZİANTEP	03.02.2009	27 KYS 298
300.	MEHMET DEMİRER YILDEM ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 9 nolu cad. No:56 Şehitkamil / GAZİANTEP	12.02.2009	27 KYS 299
301.	MEHMET KARAKUŞ ÇELİKLER ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cad. No:523 Şehitkamil / GAZİANTEP	17.02.2009	27 KYS 300
302.	GÜN - ER ISI KÖMÜR İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 11 nolu cad. No:5 Şehitkamil / GAZİANTEP	17.02.2009	27 KYS 301
303.	CELAL KÖROĞLU KÖROĞLU ODUN KÖMÜR TİC.	Fevzi paşa Mah.Şen Sok. No:3 Nizip /Gaziantep	19.02.2009	27 KYS 302
304.	HAKARI ÇELİK GÜNEY ODUN- KERESTE NALBURİYE	Saha Mah. Tılfar Yolu Üzeri Yeşilevler Altı No:32 Nizip/ GAZİANTEP	26.03.2009	27 KYS 303
305.	RAMAZAN BÜLBÜL BÜLBÜL TİC.	Şehit Süleyman Şen Bulvarı Yeşilyurt Beldesi İslahiye /GAZİANTEP	09.04.2009	27 KYS 304
306.	ÖMER DAĞ ULUDAĞ ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No:42 Şehitkamil / GAZİANTEP	10.04.2009	27 KYS 305
307.	HÜSEYİN İLİK DENGİ KÖMÜR İNŞ.LOJ.	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cad. No:34 Şehitkamil / GAZİANTEP	10.04.2009	27 KYS 306

308.	HAYRİ ZENCİRCİ ZİNCİRCİ ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 99 nolu cad. No:13 Şehitkamil / GAZİANTEP	10.04.2009	27 KYS 307
309.	EMRE DOĞANYILMAZ DOĞANYILMAZ İNŞ. MAL. VE ODUN KÖMÜR TİC.	Burhaniye Mah. Gaziantep Bul. No:48/B İslahiye /GAZİANTEP	15.04.2009	27 KYS 308
310.	ERGÜN KÜTÜK ER-KÜT TİC.	Yavuz Selim Mah. Turgut Reis Cad. No:18/C Nurdağı/ GAZİANTEP	15.04.2009	27 KYS 309
311.	MUSTAFA ZORLU ZORLU ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:33 Şehitkamil / GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 310
312.	MUSTAFA TORUNOĞLU YAĞMUR KÖMÜR TİC.	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:32 Şehitkamil / GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 311
313.	EMAS NAK. KÖM. DEM. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:12 Şehitkamil / GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 312
314.	DAĞLI KÖM. PET. NAK. GID. TAR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 91 nolu cad. No:13 Şehitkamil / GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 313
315.	KEKLİK KÖMÜR. NAK. GID. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:71/A Şehitkamil / GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 314
316.	MUSTAFA AKBULUT KÖMÜR- İNŞ.VE MALZEMESİ SATIŞ YERİ	Bulduk Mah. Cami Sok. No:7/ B Oğuzeli/ GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 315
317.	MUSTAFA DOĞAN PRİNA ÜRETİMİ VE ODUN KÖMÜR TİC.	İstasyon Mah. Ülfet Cad. No:18 Nizip /GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 316
318.	BİLAL BİÇER ODUN KÖMÜR TİC.	Pınarbaşı Mah. Fatih Sultan Mehmet cad. No:4 Şatırhöyük Beldesi Nurdağı /GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 317
319.	NADİR TEKAĞAÇ ODUN KÖMÜR TİC.	Yanaçkışla Mah. Fatih Sultan Mehmet ad. No:4 Nolu Cad.No:29 Şatırhöyük Beldesi/ Nurdağı/GAZİANTEP	30.04.2009	27 KYS 318
320.	ALTIPARMAK KMÜR KUYUMCULUK PET. İNŞ. TAŞ. GID. TST. GÜB. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Yeşilova Mah. Gaziantep Cad. No:88 Araban /GAZİANTEP	06.05.2009	27 KYS 319
321.	ALİ KILINÇ KILINÇ KÖMÜRCÜLÜK	Atatürk Mah. İpek Sok. No:111 Nizip /GAZİANTEP	18.05.2009	27 KYS 320
322.	HASAN BALCI BALIC KÖMÜRCÜLÜK	Fatih Sultkan Mah. Çirkiş Cad.No:3/B Nizip /GAZİANTEP	18.05.2009	27 KYS 321
323.	MEHMET SADIK İYİBARDAKÇI	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:36 Şehitkamil / GAZİANTEP	18.05.2009	27 KYS 322
324.	EYUPOĞLU KÖMÜRCÜLÜK TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi B Blok nolu No:13/A Şehitkamil / GAZİANTEP	18.05.2009	27 KYS 323
325.	ŞERAFETTİN KÖSEOĞLU	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No:37 Şehitkamil / GAZİANTEP	18.05.2009	27 KYS 324
326.	HAKAN EREN	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:71 Şehitkamil / GAZİANTEP	18.05.2009	27 KYS 325
327.	MEHMET ALİ ÖZASLAN ÖZASLAN KÖMÜRCÜLÜK	Atatürk Mah. Karkamış Cad. .No:53 Nizip /GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 326
328.	ABDÜLKADİR KIZILBAĞ ZİRVE KÖMÜR	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu cad. No:80 Şehitkamil / GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 327

329.	HALİL İBRAHİM ÇAVDAR	Mahrukacılar Sitesi 99 nolu cad. No:2 Şehitkamil / GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 328
330.	CENİZ ÇAKIR ÇAKIR ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu cad. No:30 Şehitkamil / GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 329
331.	ERDAL DEMİR DEMİR ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sitesi 1 nolu cad. No:83 Şehitkamil / GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 330
332.	GÜLBETTİN DALKAN DALKANLAR KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu cad. No:42 Şehitkamil / GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 331
333.	SAİT KAZAZ KAZAZLAR PETROL	Mahrukacılar Sit. 99 Nolu Cad. No:51 Şehitkamil/ GAZİANTEP	22.05.2009	27 KYS 332
334.	İDRİS GÜNGÖR GÜNGÖR KÖMÜR ODUN TİC.	Fatih Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:14 Nurdağı /GAZİANTEP	28.05.22009	27 KYS 333
335.	MEHMET KESKİNSOY UMUT TİC.	Kurtuluş Mah. Barak Cad. No:21 Oğuzeli /GAZİANTEP	29.05.22009	27 KYS 334
336.	TABURLAR ODUN KÖMÜR GİD. MAD. TİC. LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sit. 97 Nolu Cad. No:34 Şehitkamil/ GAZİANTEP	29.05.22009	27 KYS 335
337.	MEHMET AKSU ASLANOĞLU KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 3 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/ GAZİANTEP	29.05.22009	27 KYS 336
338.	MÜJDE KIVRIM AZRA KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 99 Nolu Cad. No:53 Şehitkamil/GAZİANTEP	29.05.22009	27 KYS 337
339.	GÜNBEGİ TARIM GİD. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sit. 96 Nolu Cad. No:56 Şehitkamil/GAZİANTEP	29.05.22009	27 KYS 338
340.	NİHAT YANAR SOYLU ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sit. 98 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP	29.05.22009	27 KYS 339
341.	ÖZYILMAZ KÖMÜRCÜLÜK (MEHMET ALİ YILMAZ)	Fatih Sultan Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:12/A Nizip /GAZİANTEP	05.06.2009	27 KYS 340
342.	ÖMER ERGEN ERÇETİN KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 96 Nolu Cad. No:67 Şehitkamil/ GAZİANTEP	05.06.22009	27 KYS 341
343.	ALİ YETGİN YETKİN ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sit. 98 Nolu Cad. No:13 Şehitkamil/ GAZİANTEP	05.06.22009	27 KYS 342
344.	MURAT SALCAN MURAT TİC.	Çamlıca Mah. Garnizon Cad. No:17 İslahiye /GAZİANTEP	10.06.2009	27 KYS 343
345.	MEHMET ÇAKIR ODUN VE KÖMÜR SATICISI	Atatürk Mah. Fatih Sultan Bul. No:29/A Nizip/GAZİANTEP	10.06.2009	27 KYS 344
346.	MUSTAFA TILKIOĞLU HUZUR ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sit. 1 Nolu Cad. No:74 Şehitkamil/GAZİANTEP	11.06.22009	27 KYS 345
347.	SADİN YAĞMUR YAĞMUR KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sit. 104 Nolu Cad. No:6 Şehitkamil/GAZİANTEP	11.06.22009	27 KYS 346
348.	AHMET ASLAN ASLAN KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 99 Nolu Cad. No:47 Şehitkamil/GAZİANTEP	11.06.22009	27 KYS 347
349.	KILIÇ YEM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Saha Mah. Tepe Cad. No:18 Nizip /GAZİANTEP	19.06.2009	27 KYS 348
350.	MURAT KAMA MURAT ODUN KÖMÜR	Mahrukacılar Sit. 98 Nolu Cad. No:14 Şehitkamil/ GAZİANTEP	19.06.2009	27 KYS 349
351.	MEHMET OBASI KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 102 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/ GAZİANTEP	19.06.2009	27 KYS 350
352.	KARÇEŞME GIDA İT. İH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sit. 96 Nolu Cad. No:33 Şehitkamil/ GAZİANTEP	23.06.2009	27 KYS 351

353.	PET- KA PET. ÜRÜN. OTO. TİC. LTD. ŞTİ.	Saha Mah. Tepe Cad. No: 8 Nizip /GAZİANTEP	23.06.2009	27 KYS 32
354.	ABDULHAMİT ÇEVİK KARDELEN KÖMÜR	Mahrukacılar Sit. 96 Nolu Cad. No:25/B Şehitkamil/ GAZİANTEP	26.06.2009	27 KYS 353
355.	FAHRETTİN GÜLOCAK SAFA KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 95 Nolu Cad. No:24/B Şehitkamil/ GAZİANTEP	26.06.2009	27 KYS 354
356.	ERAY BAĞCI BAĞCI KÖMÜR	Mahrukacılar Sit. 98 Nolu Cad. No:23 Şehitkamil/ GAZİANTEP	26.06.2009	27 KYS 355
357.	AZİZ KARADAĞ KARADAĞ KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sit. 104 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/ GAZİANTEP	26.06.2009	27 KYS 356
358.	ŞERİF ERKİLİÇ BİRLİK TİC.	Cumhuriyet Mah. PTT Cad. No:24 Nizip /GAZİANTEP	30.06.2009	27 KYS 357
359.	EKİNCİLER KÖMÜR VE METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sit. 95 Nolu Cad. No:24/A Şehitkamil/ GAZİANTEP	07.07.2009	27 KYS 358
360.	ŞABAN ÖZBAY ÖZBAY TİCARET	Mahrukacılar Sit. 105 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil/ GAZİANTEP	07.07.2009	27 KYS 359
361.	AKASLAN HIRDAVAT VE ODUN KÖMÜR AL. SAT.	Mahrukacılar Sit. 95 Nolu Cad. No:24/A Şehitkamil/ GAZİANTEP	07.07.2009	27 KYS 360
362.	M.ENİS YÜNCÜOĞLU- ER-EN TİCARET	Atatürk Ma.i Barazi Cad.140 no.Sok No:35 İslahiye/ GAZİANTEP	21.07.2009	27 KYS 361
363.	DOĞAN GENÇ, - GENÇ KÖMÜRCÜLÜK	Saha Mah. Necip Mahmut Cad.71/B Nizip/GAZİANTEP	21.07.2009	27 KY 362
364.	ÖKKEŞ TANIŞ,- TANIŞODUN KÖMÜR TİCARET	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu Cad.No:72 Şehitkamil/GAZİANTEP	21.07.2009	27 KYS 363
365.	İBRAHİM BOZOĞLU – BOZOĞLU ODUN KÖMÜR TİACER	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad.No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP	21.07.2009	27 KYS 364
366.	DOĞAN ZORLU-ZORLU ODUN KÖMÜR ARACILIK HİZ.GIDA TAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Mahrukacılar Sitesi 108 nolu Cad. No:11 Şehitkamil/GAZİANTEP	21.07.2009	27 KYS 365
367.	KURYAK YAKACAK İNŞ.TAŞ.GID.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad. No:22 Şehitkamil/GAZİANTEP	21.07.2009	27 KYS 366
368.	İLHAMİ GÖZEL ODUN KÖMÜR TİC.	Atatürk Mah.Barazi Cad. Doğan Halı Saha Karşısı İslahiyei/GAZİANTEP	23.07.2009	27 KYS 367
369.	AHMET GÖRGÜN ERCAN ODUN KÖMÜR TİCARET	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu Cad. No:13 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.08.2009	27 KYS 368
370.	ENVER KÖROĞLU SELÇUKLU KÖMÜR NAK.İNŞ.İÇVE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ	Mahrukacılar Sitesi 5 nolu Cad. No:29 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.08.2009	27 KYS 369
371.	DURAN KARALAR DURAN KÖMÜR İÇVE DIŞTİC.A.Ş.	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad. No:40/B Şehitkamil/GAZİANTEP	14. .08.2009	27 KYS 370
372.	BURAK ŞAHİN KORPET PETROL ÜRN. TEKS. GID. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad. No:63 Şehitkamil/GAZİANTEP	14. .08.2009	27 KYS 371
373.	ONUR DOĞAN DOĞAN ISI KÖMÜRCÜLÜK	Tahtani Mah.Dört Yol Sok No:1 Nizip /GAZİANTEP	25.08.2009	27 KYS 372

374.	GÜNDÜZ TARIM GIDA İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	Yeşil Ova Mah. Gaziantep Cad. Araban/ GAZİANTEP	25.08.2009	27 KYS 373
375.	CUMA ÖLMEZ MERVE KÖMÜRCÜLÜK VE ODUN TİC.	Fevkani Mah. Eski Antep yolu üzeri Nizip /GAZİANTEP	28.08.2009	27 KYS3 74
376.	ALİ KIRNEY KIRNEY ODUN KÖMÜR TİC.	Mahrukacılar Sitesi 95 Nolu Cad. No:26 Şehitkamil/GAZİANTEP	28.08.2009	27 KYS 375
377.	ARS ULUSLAR ARASI TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu Cad. No:14 Şehitkamil/GAZİANTEP	28.08.2009	27 KYS 376
378.	EVİN TİCARET -ŞİH MUZ ATASAYAR	Haltanlı Mah. Huzurlu Yayla Cad. No:25 Altın üzüm beldesi İslahiye/GAZİANTEP	15.09.2009	27 KYS 377
379.	İNŞAAT MALZ .SATIŞI- ŞİH MEHMET BAZLAMA	Yenialtındaş Mah.Muratpaşa Cad. No:18 Araban /GAZİANTEP	29.09.2009	27 KYS 378
380.	İNŞAAT MALZM.VE ODUN KÖMÜR -HASAN YILMAZ	Kale Mahl.Besni Cad.No:4 Araban /GAZİ,ANTEP	29.09.2009	27 KYS 379
381.	ÇİÇEK KÖMÜRCÜLÜK - ÖMER ÇİÇEK	Atatürk maahl.Vatan Cad.NoÇ10/A Nizip /GAZİANTEP	29.09.2009	27 KYS 380
382.	BAKEL-GIDA SAN.İÇVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ	İstasyon Mahal.Hacıbaba Tesisleri Nizip/GAZİANTEP	29.09.2009	27 KYS 381
383.	KANGER ODUN KÖMÜR TİC. MEHMET KANGER	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu Cad.No:38 Şehitkamil/ GAZİATEP	29.09.2009	27 KYS 382
384.	ŞİRİN ODUN KOMÜR TİCARET- EMİN EŞKİKARA	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu Cad.No:16 Şehitkamil/ GAZİANTEP	08.10.2009	27 KYS 383
385.	ÇELİK ODUN KÖMÜR ŞÜKRÜ ÇELİK	Çamlıca Mah. 22 nolu Sok. No:3 İslahiye/GAZİANTEP	30.10.2009	27KYS 384
386.	ALAĞÖZ KÖMÜRCÜLÜK - İSMET POLAT	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad.No:34/A Şehitkamil/ GAZİANTEP	30.10.2009	27 KYS 385
387.	MAVİ ODUN KÖMÜR – YUSUF GÖYBONCUK	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad. No:21 Şehitkamil/ GAZİANTEP	30.10.2009	27 KYS 386
388.	SAGLAM İŞ PALET ODUN KÖMÜR TİCARETİ - İBRAHİM KOCAOĞLAN	Mahrukacılar Sitesi 100 nolu Cad.No:25 Şehitkamil/ GAZİANTEP		27 KYS 387
389.	GÜNEL KÖMÜR SAN. TİC. LTD.ŞTİ. – EYÜP KARALAR	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad. No:41 Şehitkamil/ GAZİANTEP		27 KYS 388
390.	YENİ TAYFUN TEKS. NAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad. No:16 Şehitkamil/ GAZİANTEP	07.12.2009	27 KYS 389
391.	ERB ODUN KÖMÜR USSTAF A ERDOĞAN	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu Cad.No:9 Şehitkamil/ GAZİANTEP	07.12.2009	27 KYS 390
392.	DEDEOĞLU KÖMÜRCÜLÜK NURİ DEDEOĞLU	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu Cad. No:16 Şehitkamil/ GAZİANTEP	05.01.2010	27 KYS 391
393.	TEKBİR MOBİLYA ODUN KÖMÜR HANİFİ ÇELİK	Şahinbey Mahal.Belkız Cad. NO:46 Nizip/GAZİANTEP	05.01.2010	27 KYS 392
394.	YATO KÖMÜRCÜLÜK YAKIP TOPCU	Aktoprak Bahçelievler mah.Atatürk Cad. No: 62 Şehitkamil /GAZİANTEP	27.01.2010	27 KYS 393
395.	GÖKHAN KÖMÜRCÜLÜK GÖKHAN ASLAN	Onur mah. 10 nolu Sok.No: 2/A Şahinbey / GAZİANTEP	27.01.2010	27 KYS 394
396.	ŞABAN ULUTAŞ KÖMÜR ODUN TİC.	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad. No:12 Şehitkamil/ GAZİANTEP	02.02.2010	27 KYS 395

397.	KADOOĞLU KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad. No:12 Şehitkamil/ GAZİANTEP	09.02.2010	27 KYS 396
398.	ÇETİNKAYA ODUN – KÖMÜR TİC.AYDIN ÇETİNKAYA	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu Cad. No: 64 Şehitkamil/ GAZİANTEP	16.02.2010	27 KYS 397
399.	BALTACI KÖMÜR SEYDİ BALTACI	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad. No: 15 Şehitkamil/ GAZİANTEP	16.02.2010	27 KYS 398
400.	ÖNCÜ KÖMÜRCÜLÜK (SAİT HÜSEYİN İLİK)	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad.No:11/B Şehitkamil/ GAZİANTEP	25.02.2010	27 KYS 399
401.	YEKTAŞ KÖMÜRCÜLÜK (YEKTA YEŞİLTAŞ)	Mahrukacılar Sitesi 96 nolu Cad. No:18 Şehitkamil/ GAZİANTEP	25.02.2010	27 YKS 400
402.	GÖK TİCARET (MEHMET ALİ GÖK)	Aslanlı mah. Gaziantep Bulvarı Nurdağı/GAZİANTEP	25.02.2010	27 KYS 401
403.	ARDA KÖMÜR LEVENT KÖSE	Erenler Mah. Nurdağı Cad.No-2 İslahiye /GAZİANTEP	02.03.2010	27 KYS 402
404.	KAVASOĞLU KÖMÜR	Bahçeli Evler İnönü cad. No:35/C Şahinbey/GAZİANTEP	02.03.2010	27 KYS 403
405.	ÖZASLAN KÖMÜRCÜLÜK ŞİHA ASLAMN	Mahrukacılar Sitesi 1 nolu Cad. No: 35 Şehitkamil/ GAZİANTEP	08.03.2010	27 KYS 404
406.	KOZA KÖMÜR MADENCİLİK HARUN REŞİT ÇIKTI	Mahrukacılar Sitesi 1. nolu Cad. No: 5 Şehitkamil/ GAZİANTEP	08.03.2010	27 KYS 405
407.	LİDERLER NAK. PET.SAN.VE TİC LTD. ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad.No:21/B Şehitkamil/ GAZİANTEP	09.03.2010	27 KYS 406
408.	TUĞRA KÖMÜRCÜLÜK MADEN İNŞ.NAK. GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu Cad. No:18 Şehitkamil/ GAZİANTEP	09.03.2010	27 KYS 407
409.	DURAN KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu Cad.No:67B Şehitkamil/ GAZİANTEP	09.03.2010	27 KYS 408
410.	ET- KA KÖMÜRCÜLÜK	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu Cad.No:287B Şehitkamil/ GAZİANTEP	09.03.2010	27 KYS 409
411.	BURAK KÖMÜR ,PETROL TİCARET - METİN AŞKIN	Mahrukacılar Sitesi 1. nolu Cad. No: 67 Şehitkamil/ GAZİANTEP		27 KYS 410
412.	YENİ ADA KÖMÜRCÜLÜK MEHMET KIN	Mahrukacılar Sitesi 96. nolu Cad. No: 5 Şehitkamil/ GAZİANTEP		27 KYS 411
413.	ŞAHANLAR ODUN KÖMÜR TİCARET - HASAN ŞAHİN	Mahrukacılar Sitesi 96. nolu Cad. No: 38 Şehitkamil/ GAZİANTEP		27 KYS 412
414.	MEHMET SOLAK --M-S HARFİYAT MAHRUKAT İNŞ. NAK. PET. TEKS. LTD.ŞTİ	Mahrukacılar Sitesi 98. nolu Cad. No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP		27 KYS 413
415.	HFS İTH.İHR. TİC. MADENCİLİK LTD.ŞTİ.	Mahrukacılar Sitesi 95 nolu Cad.No:7 Şehitkamil/ GAZİANTEP	23.03.2010	27 KYS 414
416.	DÖNMEZ ODUN KÖMÜR HALİL DÖNMEZ	Mahrukacılar Sitesi 97 nolu Cad.No:7 Şehitkamil/ GAZİANTEP	23.03.2010	27 KYS 415
417.	ÖZ EFE KÖMÜRCÜLÜK YAŞAR EFE	Mahrukacılar Sitesi 1 nolu Cad.No:3 Şehitkamil/ GAZİANTEP	23.03.2010	27 KYS 416
418.	ADEM DEMİREL YILDEM KÖMÜR YAK. PAZ. NAK. İNŞ. GIDA. TER. TAAH. SAN. LTD. ŞTİ	Mahrukacılar Sitesi 98 nolu cad.No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 417

419.	ÖZ ŞERMETLERTİCARET - HASAN ŞERMET	Mahrukatcılar Sitesi 108 nolu cad.No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 418
420.	YILDIZ KÖMÜRCÜLÜK - ENVER YILDIZ	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad.No:3 4/B Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 419
421.	ATEŞ ODUN TİCARET - LÜTFÜ ATEŞ	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:10 Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 420
422.	FURKAN KÖMÜRCÜLÜK-NURİ YİĞİT	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:60 Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 421
423.	YAŞAM MAD.İNŞ GİD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ NAMİK KEMAL ORHAN	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:34/B Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 422
424.	ATEŞ KÖMÜR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ YUSUF ATEŞ	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 423
425.	KÖMÜRSAN KÖM.İSITMA SOĞ.MAD.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ AHMET ERTÜREK	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 424
426.	NURDAĞILI TİCARET—BİLAL ÇELİK	Mahrukatcılar Sitesi 1 nolu Cad. No:83/B Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 425
427.	ONAT KÖMÜRCÜLÜK – MUSTAFA KEMAL GÜLPINAR	Mahrukatcılar Sitesi 104 nolu Cad.No:4/B Şehitkamil/GAZİANTEP	12.04.2010	27 KYS 426
428.	PAKSOY TİC. TAHİR PAKSOY	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:58 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.04.2010	27 KYS 427
429.	DURU TİC.SULTAN DOĞRU	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:15/A Şehitkamil/GAZİANTEP	14.04.2010	27 KYS 428
430.	MADENCİ KÖMÜR İNŞ.TAŞ.SAN.İÇVE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ ÖKKEŞ GEÇER	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No: 40 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.04.2010	27 KYS 429
431.	KÖR KENAN ODUN KÖMÜR T İCARET - İSA KAPLAN	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No: 80 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.04.2010	27 KYS 430
432.	ATAŞ TİCARET SEYRANİ ALTINTAŞ	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.04.2010	27 KYS 431
433.	ÖZ AKAR TİC. CUMA ALİ AKAR	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:26 Şehitkamil/GAZİANTEP	21.04.2010	27 KYS 432
434.	ÖZ ŞAHANLAR KÖMÜR TİC. HANNAN ŞAHAN	Mahrukatcılar Sitesi 98 nolu cad. No:26 Şehitkamil/GAZİANTEP	21.04.2010	27 KYS 433
435.	GÜBRE BAYİİ – KÖMÜR MEHMET YILMAZ	Yeni Altıntaş Mah. Akbudak Cad. No:2/B GAZİANTEP	22.04.2010	27 KYS 434
436.	SEÇKİN KÖMÜRCÜLÜK (Osman Yıldırım)	Mahrukatcılar Sitesi 01 nolu cad. No: 13 Şehitkamil/GAZİANTEP	28.04.2010	27 KYS 435
437.	ZAFER KÖMÜRCÜLÜK (Zafer Can)	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:50 Şehitkamil/GAZİANTEP	28.04.2010	27 KYS 436
438.	ÇETİN TİCARET (Hasan Çetin) İslahiye	Çay malallesi mezbaha cad. İslahiye/GAZİANTEP	28.04.2010	27 KYS 437
439.	ÖZYILMAZ KÖMÜRCÜLÜK (İbrahim Yılmaz) NİZİP	Mimar Sinan mah.mustafa Gökmen bulvarı no:55/A Nizip/GAZİANTEP	28.04.2010	27 KYS 438

440.	GİLGİL TİCARET Ahmet GİLGİL	Bahçelievler Mah. Alageyik Sok. no:6 Şatırhöyük Beldesi/ Nurdağı /GAZİANTEP	10.05.2010	27 KYS 439
441.	CEYLAN PARKE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. SAN.TİC. LTD.ŞTİ	Mahrukatçılar Sitesi 105 nolu cad. No:9 Şehitkamil/GAZİANTEP	10.05.2010	27 KYS 440
442.	ÇELİK KÖMÜRCÜLÜK Ergün ÇELİK	Mahrukatçılar Sitesi 95 nolu cad. No:31 Şehitkamil/GAZİANTEP	10.05.2010	27 KYS 441
443.	ARİF KÖMÜRCÜLÜK Arif UNCUEER	Mahrukatçılar Sitesi 97 nolu cad. No:24 Şehitkamil/GAZİANTEP	13.05.2010	27 KYS 442
444.	FIRAT ODUN KÖMÜR TİC. Fırat BOYATAN	Mahrukatçılar Sitesi 100 nolu cad. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP	13.05.2010	27 KYS 443
445.	DEMKOR KÖMÜRCÜLÜK MADENİ YAĞ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatçılar Sitesi 95 nolu cad. No:40 Şehitkamil/GAZİANTEP	20.05.2010	27 KYS 444
446.	ERCAN TİCARET Halil ERCAN	Mahrukatçılar Sitesi 98 nolu cad. No:12 Şehitkamil/GAZİANTEP	20.05.2010	27 KYS 445
447.	KAYA KÖMÜRCÜLÜK Kazım KAYA	Mahrukatçılar Sitesi 100 nolu cad. No:10 Şehitkamil/GAZİANTEP	20.05.2010	27 KYS 446
448.	TUNAHAN İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ MESUT ERDOĞAN	Mahrukatçılar Sitesi 96 nolu cad. NO.71/B Şehitkamil/GAZİANTEP	31.05.2010	27 KYS 447
449.	ÖZ DAĞ KÖMÜRCÜLÜK AHMET DAĞ	Mahrukatçılar Sitesi 97 nolu cad. No:4 Şehitkamil/GAZİANTEP	31.05.2010	27 KYS 448
450.	AYTUN KÖMÜRCÜLÜK DOĞAN UYTUN	Mahrukatçılar Sitesi 1 nolu cad. No: 17 Şehitkamil/GAZİANTEP	04.06.2010	27 KYS 449
451.	ERİM KÖMÜRCÜLÜK OSMAN ERİM	Özgürlük Mahallesi 91 nolu cad.no:23 Şehitkamil/GAZİANTEP	04.06.2010	27 KYS 450
452.	KİRAZ ODUN KÖMÜR HASAN KİRAZ	Mahrukatçılar Sitesi 100 nolu cad. No: 35 Şehitkamil/GAZİANTEP	04.06.2010	27 KYS 451
453.	EMİN TİCARET YÜKSEL ERGAN	Mahrukatçılar Sitesi 95 nolu cad. No:12 Şehitkamil/GAZİANTEP	15.06.2010	27 KYS 452
454.	KONAK ODUN KÖMÜR TİCARET-ÖMER BENLİ	Mahrukatçılar Sitesi 96 nolu cad. No:47 Şehitkamil/GAZİANTEP	15.06.2010	27 KYS 453
455.	KÖSE KÖMÜRCÜLÜK – MEHMET KÖSE	Mahrukatçılar Sitesi 98 nolu cad. No:25 Şehitkamil/GAZİANTEP	16.06.2010	27 KYS 454
456.	HACARLIOĞLU ODUN KÖMÜR-HASAN AYAZ	Mahrukatçılar Sitesi 97 nolu cad. No:24 Şehitkamil/GAZİANTEP	24.06.2010	27 KYS 455
457.	SÖNMEZ KÖMÜR PET.NAK.SAN.LTD.ŞTİ- HASAN SÖNMEZ	Mahrukatçılar Sitesi 97 nolu cad. No:24 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.07.2010	27 KYS 456
458.	GAZİANTEP KÖMÜR- MEHMET TAŞKESEN	Mahrukatçılar Sitesi 107 nolu cad. No:08 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.07.2010	27 KYS 457
459.	ASKA SOSYALHİZMET TUR.SAN.TİC.SANLTD.ŞTİ- CELAL ASLANOĞLU	Mahrukatçılar Sitesi 108 nolu cad. No:08 Şehitkamil/GAZİANTEP	14.07.2010	27 KYS 458
460.	EKMEKÇİ YAKACAK BESİCİLİK GIDA MAD. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ERTUĞRUL EKMEKÇİ)	Mimar Sinan Mah.Mustafa Kökmen Blv. No:75/A Nizip/GAZİANTEP	15.07.2010	27 KYS 459

461.	ŞİNSA KÖMÜR VE SAÇ SAN LTD ŞTİ—BEYHAN ŞAHANTÜRK	Mahrukatcılar Sitesi 107 nolu cad. No:08 Şehitkamil/GAZİANTEP	20.07.2010	27 KYS 460
462.	KURT OĞULLARI ODUN KÖMÜR TC.- ŞİHO KURTOĞULLARI	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:68 Şehitkamil/GAZİANTEP	04.08.2010	27 KYS 461
463.	AKKUŞ KÖMÜRCÜLÜK HALİL AKKUŞ	Mahrukatcılar Sitesi 105 nolu cad. No:2/B Şehitkamil/GAZİANTEP	25.08.2010	27 KYS 462
464.	ANADOLU YAKACAK SAN. TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:82/B Şehitkamil/GAZİANTEP	25.08.2010	27 KYS 463
465.	SAFA KÖMÜR YAKACAK PAZ. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:22 Şehitkamil/GAZİANTEP	25.08.2010	27 KYS 464
466.	DERAPETROL KÖMÜR İNŞ. TAŞ.SAN.İÇ VE DIŞ LTD. ŞTİ.	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:44 Şehitkamil/GAZİANTEP	25.08.2010	27 KYS 465
467.	AYDINOĞLU KÖMÜR TAŞ.LTD. ŞTİ.	Yeşilova Mah.Gaziantep Cad. NO:16 Araban/GAZİANTEP	25.08.2010	27 KYS 466
468.	ŞAHAN KÖMÜR TİCARET CEMİL ŞAHAN	Mahrukatcılar Sitesi 97 nolu cad. No:45/B Şehitkamil/GAZİANTEP	27.08.2010	27 KYS 467
469.	DOĞAN TİC. RAMAZAN DOĞAN	Yeşilyurt Beldesi Zafer Sok. NO:11 İslahiye /GAZİANTEP	31.08.2010	27 KYS 468
470.	MUSTAFA YÜKSEK ODUN KÖMÜR TİC. MUSTAFA YÜKSEK	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:77 Şehitkamil/GAZİANTEP	24.09.2010	27 KYS 469
471.	ÖZNUMAN İNŞ. GIDA. NAK. İTH. İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ NUMAN GÜRLER	Yeşil yurt Beldesi Karşıyaka Mah. HATAY Cad.No:7/12 İslahiye/GAZİANTEP	30.09.2010	27 KYS 470
472.	ÖZCEYLAN ODUN KÖMÜR TİCARET. Mehmet Ceylen	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:76 Şehitkamil/GAZİANTEP	10.06.2010	27 KYS 471
473.	CANTÜRK KÖMÜRCÜLÜK İbrahim ÖZTÜRKMEN	Mahrukatcılar Sitesi 102 nolu cad. No:17 Şehitkamil/GAZİANTEP	10.11.2010	27 KYS 472
474.	ZONTUR ODUN KÖMÜR TİC. Enver ZONTUR	Mahrukatcılar Sitesi 96 nolu cad. No:08 Şehitkamil/GAZİANTEP	10.01.2011	27 KYS 473
475.	YAVUZELİ PETROL VE TİC.A.Ş.	Mahrukatcılar Sitesi 104 nolu cad. No:09 Şehitkamil/GAZİANTEP	05.01.2011	27 KYS 474
476.	TORUNOĞLU YAĞMUR KÖMÜRCÜLÜK MEHMET TORUNOĞLU	Mahrukatcılar Sitesi 95 nolu cad. No:32 Şehitkamil/GAZİANTEP	05.01.2011	27 KYS 475
477.	PADİŞAH KÖMÜRCÜLÜK ORMAN ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	Mahrukatcılar Sitesi 99 nolu cad. No:02 Şehitkamil/GAZİANTEP	05.01.2011	27 KYS 476
478.	DENİZ TRURAN Kömürcü	Kaybaşı Mah.Belediye Cad.No:10/A Feyzipaşa /GAZİANTEP	20.01.2011	27 KYS 477
479.	ÖZTORUN OĞLU TAR. ÜRN. KUYM. İNŞ.İTH.LTD.ŞTİ	Cumhuriyet Mah.hakkı Demirel Cad. No:9 İslahiye/GAZİANTEP	07.02.2011	27 KYS 478

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

C.1.2.4. Endüstriyel Emisyonlar :**GAZİANTEP'DE G.S.O. KAYITLI VE ÜRETİM YAPAN SANAYİNİN SEKTÖREL SEKTÖREL DAĞILIMI**

SIRA NO	SEKTÖREL ADI	FİRMASAYISI
1	GIDA SANAYİ	461
2	İÇKİ SANAYİ	-
3	TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ	-
4	DOKUMA VE GİYİM SANAYİ(TEKSTİL-İPLİK İMALİ)	846
5	ORMAN SANAYİ	12
6	KAGIT SANAYİ	80
7	BASIM SANAYİ	8
8	DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ	5
9	LASTİK SANAYİ	-
10	PLASTİK SANAYİ+(AMBALAJ SANAYİ)	21
11	KİMYA SANAYİ+(İPLİK BOYAMA)	32
12	PETROKİMYA SANAYİ	3
13	PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ + (PVC)	48
14	GÜBRE SANAYİ + (YEM SANAYİ)	22
15	ÇİMENTO SANAYİ	3
16	PİŞMİŞ KİL VE ÇİMENTO GEREÇLERİ SANAYİ	77
17	CAM SANAYİ	12
18	DEMİR VE ÇELİK SANAYİ	45
19	DEMİR DIŞI METALLER SANAYİ	-
20	MADENİ EŞYA SANAYİ	4
21	ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR SANAYİ	-
22	TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALAT SANAYİ	-
23	MESLEK,BİLİM,ÖLÇÜKONTROL VE OPTİK DONATIMI İMALATI	-
24	ELEKTRİKLİ MAKİNALAR SANAYİ	136
25	ELEKTRONİK SANAYİ	81
26	KARAYOLU TAAŞITLARI İMALAT SANAYİ	-
27	DEMİR YOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİ	-
28	GEMİ İNŞA SANAYİ	-
29	UÇAK İMALAT SANAYİ	-
30	DİĞER	607
TOPLAM		2503

Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 2010

İlimizde endüstriyel emisyon kirliliği yaratan kuruluşların % 60 Doğal gaz Kullanımaya başlaması nedeni ile kirlilik oranı azalmıştır. Endüstriyel kirliliğe neden olan kuruluşlar Çimento Fabrikası, lastik kaplamacılar, kurşun izabeciler ve şehir merkezi dışındaki kireç ocakları ve mercimek imalathaneleridir. Sanayide bulunan lastik kaplamacılar ve kurşun izabeciler sık sık denetlenmesi neticesinde kontrol altına alınmıştır. Şehir yerleşim alanı içinde kalan çimento fabrikasında, 1998 yılında taktırılan yeni elektro filtre sayesinde kirlilik önlenmiştir.

Gaziantep : **KÜSGET**

Küçük Sanayi Siteleri

Küçük Sanayi Siteleri Sektörel Dağılımı

Yeri	KÜSGET- ŞanlıUrfa Karayolu
Makine İmalatı İşyeri Sayısı	1650
Ahşap İşleme İşyeri Sayısı	650
Diğer İmalat Sanayi İşyeri Sayısı	300
Toplam İşyeri Sayısı	2600

Sanayi ve Ticaret İl müdürlüğü 2010

Örnek Sanayi Sitesi :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m²'lik bir alanda her biri 800 m² kapalı sahası bulunan 50 örnek sanayi işyerinin bulunduğu bir bölgedir.

İşletme hacmi ve üretim metotları ile küçük ve orta ölçekli sanayiciler için örnek ve teşvik olmak amacıyla kurulan bölgede, Tekstil makineleri, çelik döküm, otomotiv yedek parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme makineleri, metal ve ağaç işleme makineleri, boya ve ambalaj sanayi tesisleri gibi işyerleri sayısı 2.575 ve toplam işçi istihdamı 25.000 kişidir.

Bölgede bulunan sanayicilere hizmet vermek amacıyla kurulan KOSGEB merkezi, bölgedeki işletmelere eğitim, mühendislik, müşavirlik ve laboratuar hizmetleri sunmaktadır.

Diğer Sanayi Bölgeleri

Havaalanı Sanayi Bölgesi

Gaziantep sanayisinin son on yıllık gelişme sürecinde kendine seçtiği en yeni gelişme alanı havaalanı bölgesidir.Körkün yada Büyükşahinbey kasabası sanayi bölgesi olarak da bilinen bu bölgede yatırımlar tekstil sektörü ağırlıklı olmakla beraber, kimya, plastik, gıda ve makine imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarda

bulunmaktadır. 100'e yakın işyerinin faaliyet gösterdiği bu bölgede "Organize Sanayi Bölgesi" olma çalışmaları devam etmektedir.

Nizip Caddesi ve Çevresi

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin yapılmasından önce şehir içinde faaliyet gösteren ilk bölge Nizip caddesidir ve bölgede 150 firma faaliyet göstermektedir.

Bu bölgede faaliyet gösteren firmalar genel olarak, Plastik ayakkabı, un, irmik, halı, akrilik iplik, pamuk ipliği ve metaleşya üretimi yapılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde şehir içinde kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine taşıma eğilimi içerisindeyler.

Ünaldı - Şehreküstü Bölgesi

Hızla gelişim gösteren Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden biri olan bu bölgede faaliyet gösteren 1427 firma bulunmaktadır. Mercimek işleme, Plastik ve Halı fabrikalarının yoğun olarak bu bölgede faaliyet göstermekte ve genel olarak küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olma özelliğindedirler. Bu bölgede zamanla bazı halı fabrikalarının yeni açılan Organize Sanayi Bölgelerine taşınması neticesinde onlardan boşalan yerleri triko örgü imalatçıları doldurmuştur.

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

C.1.2.5.Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar :

Bilindiği üzere motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar hava kirliliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Egzozlardan yayılan CO (% 70-90), NO (% 40-70), Hidrokarbonların (% 50) ve Pb (% 100) emisyonlardan hava kirliliğinin % 40'ı oluşturmaktadır.

Gaziantep'te 2010 Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların miktarı

Motorlu Taşıtlar	2009	2010
Otomobil	116.284	126.637
Minibüs	11.156	11.055
Otobüs	2.772	2.990
Kamyon	9.542	9.188
Traktör	19.907	20.595
Motosiklet	91.921	96.848
Kamyonet	41.860	46.549
Çekici	3.418	3.637
Özel.Amc.Arç.	681	705
Tanker	1.433	1.384
Arazi taşıtı	1.046	792
TOPLAM	300.020	320.380

Kaynak: İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü

C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları:

C.2.1. Kükürt dioksit konsantrasyonu ve Duman:

2006 yılında Kurulan 1 adet tam otomatik SO₂ ve PM (PARTÜKÜL) ölçüm cihazlarımız bulunmaktadır. Müdürlüğümüzce günlük ve saatlik periyodik ölçümler yapılmaktadır.

YILLAR İTİBARI İLE SO₂ VE PM ORTALAMALARI

SO ₂ SO ₂ µg/m ³		
2008	2009	2010
25,2	54	17,18
DEĞİŞİM ORANLARI %		
2008/2009	2009/2010	
4,6		

PM (partükül) DUMAN µg/m ³		
2008	2009	2010
106,3	153,4	73,65
DEĞİŞİM ORANLARI %		
2008/2009	2009/2010	
6,9		

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları


GAZİANTEP İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİN YILLARA GÖRE AYLIK ORTALAMALARI

2009 YILINA AİT HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNİN AYLIK ORTALAMASI		
	SO ₂ µg/m ³	P(Duman) µg/m ³
OCAK	54	153,4
ŞUBAT	13	171
MART	10,4	134,1
NİSAN	9,7	65,7
MAYIS	7,7	55,5
HAZİRAN	8,4	72,6
TEMMUZ	7,8	49,5
AĞUSTOS	11	48
EYLÜL	8,4	45,5
EKİM	11,3	114
KASIM	23,2	124,8
ARALIK	28,8	120,0

2010 YILINA AİT HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNİN AYLIK ORTALAMASI		
	SO ₂ µg/m ³	P(Duman) µg/m ³
OCAK	34	124
ŞUBAT	36	124
126MART	30	152
NİSAN	15	48
MAYIS	5	27
HAZİRAN	4	36
TEMMUZ	2	24
AĞUSTOS	5	34
EYLÜL	4	33
EKİM	4	67
KASIM	23,2	124,8
ARALIK	44	138

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

2010 YILI HAVA (SO₂) ÖLÇÜM ORTALAMA DEĞERLERİ



PM-TOZ

2010 YILI AYLIK ORTALAMALAR (SINIR DEĞER 156µg/m³)



C.2.4. Azotoksit NO_x Emisyonları:

İlimizde endüstriyel tesislerde **NO_x** ölçümleri Açık alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Sertifika almış şirketler tarafından baca gazı cihazı ile yapılmaktadır.

C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları :

İlimizde atmosfere kurşun emisyonu veren sanayi tesisleri olarak kurşun izabecileri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin filtre sistemi çalışmakta olup, çalışmadığı zamanlarda atmosfere yoğun miktarda kurşun emisyonu vermektedir.

C.3. Atmosferik Kirlilik

C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri :

Şehrimizde meydana gelen hava kirliliğinin ve sanayi türlerinde kullanılan yakıt cinslerinin ozon tabakasına hangi oranda zarar verdiği akademik bir çalışmayı gerektirdiğinden dolayı ilimizde böyle bir çalışmayla ilgili bilgi elde edilememiştir.

C.3.2. Asit Yağışlarının Etkileri :

Asit yağmurlarının etkileri ve içeriği ile ilgili bilgi ve çalışma bulunmamaktadır.

C.4. Hava Kirleticilerin Çevreye Etkileri

C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri :

Şehrimizde sanayi ve evlerden meydana gelen emisyonların uzun sürede doğal çevreye yapmış olduğu zararlar konusunda ilgili kuruluşlardan somut bilgiler elde edilememiştir. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi kuruluşlarının atık suları Samözü Deresi güzergâhındaki köy arazilerine ve içme sularına etkiler yapmaktadır.

C.4.1.1. Su Üzerindeki Etkileri :

Bu konuda Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri bir araştırma yapmıştır. Araştırma raporuna göre; Organize Sanayi Bölgesi' nin atık sularının açıktan Samözü Deresine verilmesi dere boyunca Sam, Dülük, Etebek, Suboğazı, Karahöyük, Adaklı, Boyluca, Tokdemir, Tuğlu, Kozluyazı köylerinden alınan dere ve içme suyunda kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Organize sanayi atık sularında ve dere suyunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen BOİ ve KOİ değerleri sınır değerlerinin üzerinde bulunduğu, ayrıca bu sularda yüksek oranda jerm, koliform, fecal, fecal koliform, fecal Steptococcus'un varlığına rastlanmıştır.

C.4.1.2. Toprak Üzerindeki Etkileri:

Bilimsel bir çalışma yoktur.

C.4.1.3. Flora Fauna Üzerindeki Etkileri :

Hava kirliliğinin insan yaşamında görülen etkileri, hayvan ve bitkiler üzerinde de etkisi olmaktadır. Kirli hava bitkilerin solunum sırasında gözeneklerden içeri girerek fotosentezi yavaşlatır özellikle bu durum tarımsal bitkilerde olumsuzluklar yaratarak ürün kalitesi ve verimi düşürür. Örneğin, SO₂ çok etkilediği tarımsal bitkileri etkileyerek ağaç yapraklarında meydana gelen renk bozulmasına bitkilerin kurummasına neden olmaktadır.

C.4.1.4. İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri :

İlimizde 1993 yılına kadar yoğun bir hava kirliliği bulunmaktaydı. Bu kentsel hava kirliliği genellikle üst solunum yolu, akciğer, sindirim sistemi, özellikle yaşlı ve bebeklerde rahatsızlıklara neden olmuştur.

C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri :

Kirliliği oluşturan SO₂,CO₂ gibi gazların meydana getirdiği olumsuz etkiler atmosferde meydana gelen konsantrasyonu güneş ışınlarını, çevreye etkisini değiştirir. Çevrenin normal hava koşullarının fiziksel ve kimyasal oranına etki ederek çevre yaşamını olumsuz olarak etkiler.

C.4.2.1. Gürültü Kirliliğine Etkileri :

Gaziantep ilinde bu konuda bilimsel bir araştırma bulunmamaktadır.

Kaynaklar:

- İl Meteoroloji Müdürlüğü 2010
- İl Emniyet Müdürlüğü 2010
- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010
- İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 2010
- Gaziantep OSB Müdürlüğü 2010
- Gaziantep KÜSGET Müdürlüğü 2010
- Gaziantep GAZDAŞ Müdürlüğü 2010

**D.
SU**

D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı

D.1.1. Yer altı Suları

Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalıdere vadisinde 30 adet sondaj kuyusundan alınan 85.000 m³/gün kapasiteli su, 1200mm çaplı ve 41900 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş terfi ve isale hattı ile şehire iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından Gaziantep'e pompalarla 525 metre yüksekliğe su basılmaktadır.

Şehrin çeşitli bölgelerinde on dört kuyu mevcuttur. Kuyulardan 35.000 m³/gün kapasiteli su şebekeye verilmektedir.

GAZİANTEP İÇME SUYU KAYNAKLARI VE DEBİLERİ (2010)			
AYLAR	ŞEHİRİÇİ KUYULAR(m3)	KARTALKAYA BARAJI(m3)	MİZMİLLİ(m3)
OCAK 2010	360000	4894007	1897000
ŞUBAT 2010	325161	4749858	1268550
MART 2010	360000	5013875	1674000
NİSAN 2010	349000	4639009	1769000
MAYIS 2010	360000	5395393	1850400
HAZİRAN 2010	349000	5743593	2508540
TEMMUZ 2010	360000	6685000	1798590
AĞUSTOS 2010	402830	6933724	1953990
EYLÜL 2010	389000	6338924	1814880
EKİM 2010	353392	6133920	1612578
KASIM 2010	306677	5552549	1528037
ARALIK 2010	330958	5472606	1392453
TOPLAM	4246018	67552458	21068018

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010

GAZİANTEP TÜM İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ İÇMESUYU KAYNAKLARI

BELDE ADI	KAYNAĞIN ADI	KAYNAĞIN TOPLAM DEBİSİ (lt/sn)	BELDEYE İLETİLEN SU MİKTARI (lt/sn)
GAZİANTEP (MERKEZ)	Kartalkaya Baraj Gölü+ Keson Kuyulardan	0	2850
GAZİANTEP (MERKEZ)	Mizmilli (30 Adet derin kuyu)	1500	1500
ARABAN	Derin kuyu+Karapınar Kaynağı	800(Karapınar)	15
İSLAHİYE	Gözkaynağı+4 Adet Derin Kuyu	100+60	160
NURDAĞI	Derin Kuyulardan	50	50
NİZİP	Birecik Barajından Fiziksel Arıtma Tipinde + Oğlak Deresi Keson+ Karpuzatan Pınarı	430	420
OĞUZELİ	Akpınar	300	30
YAVUZELİ	Karapınar	80	23
KARKAMIŞ	Keson Kuyudan Temin	16	16
BÜYÜKŞAHİNBEY	Höyükm Pınarı	100	22
CEVİZLİ	2 Adet Kuyu	15	15
BURÇ	Kesmez Kuyu	15	15
ARIL	Fıstıklıdere Kaynağı	45	45
AKTOPRAK	Kantara Kaptajı Ve 3 Adet Kuyu	10+15	25
ELİF	Akpınar+Sıtma Pınar Kaynakları	69+10	4
ALTINÜZÜM	2 Adet Derin Kuyu	60	60
YEŞİLYURT	Alagöz+Cinli Pınarı	85+25	7
FEVZİPAŞA	Kayabaşı Mevkiindeki Derin Kuyu	12	12
BOĞAZIÇI	Keson Kuyudan Temin	15	15
ŞATIRHÖYÜK	Pınarbaşı Kaynağı	15	15
SAKÇAGÖZÜ	2 Adet Derin Kuyu+ İncirli Göz Kaynağı	33+42	75
SALKIM	27/1190 No'lu Kuyudan	10	10
SEKİLİ	Ali Pınarı	45	10
KOCATEPE	Eşme Pınarı	10	10
TATLILAK	Derin Kuyudan	10	10
ULUYATIR	Sondaj Kuyusu+Ali Pınarı	6+45	12
YEŞİLDERE	Akpınar Kaynağı	300	15

Gaziantep İl Özel İdaresi 2010

NİZİP (GAZİANTEP) İLÇESİ İÇMESUYU KAYNAKLARI VE MİKTARI

Kaynak	Debi	Yerleşim Birimine uzaklık
Misto Pınarı	Q=35 lt/sn	12 km mesafede
Oğlak Deresi Pınarı	Q=30 lt/sn	12 km mesafede
Sıtma Pınarı	Q=40 lt/sn	8 km mesafede
Karpuzatan Pınarı	Q=50 lt/sn	5 km mesafede
Birecik Barajından Fiziksel Arıtma Tipinde	Q=350 lt/sn	1 km mesafede

Gaziantep İl Özel İdaresi 2010

D.1.2 Jeotermal Kaynaklar

Bilgi temin edilememiştir.

D.1.3 Akarsular**İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının İlçe ve Köylere Ait Sulama Sularını Temin Ettikleri Akarsular**

Sıra No	Su Kaynağının Adı	Kaynak Türü	Kullanım Amacı	Debisi	Yeri (Pafta)
1	Nizip-Tatlıcak-Keret Suyu	Akarsu	SST	200 lt/sn	N39-c1
2	Şahinbey-Keret Kötüsü Deresi	Akarsu	SST	300 lt/sn	N38-b2
3	Nizip-Adaklı-Keret Suyu	Akarsu	SST	210 lt/sn	N39-d2
4	Nizip-Salkım -Keret Suyu	Akarsu	SST	380 lt/sn	N39-d2
5	Nizip-Bahçeli-Mızar Suyu	Akarsu	SST	250 lt/sn	O39-a2
6	Şahinbey-Bayramlı-Sacı Suyu	Akarsu	SST	3000 lt/sn	N38-c3
7	Nizip-Uluyatır-Mızar Suyu	Akarsu	SST	250 lt/sn	O39-c2
8	Nizip-Turlu-Nizip Çayı	Akarsu	SST	360 lt/sn	N39-c4
9	Nizip-Çanakçı-Mezre Deresi	Akarsu	SST	150 lt/sn	N39-c4
10	Yavuzeli-Kıroğlu-Merzimen Çayı	Akarsu	SST	300 lt/sn	N39-a3

Gaziantep İl Özel İdaresi 2010

**İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının
İlçe ve Köylere Ait Sulama Sularını Temin Ettikleri Su Kaynakları**

Sıra No	Su Kaynağının Adı	Kaynak Türü	Kullanım Amacı	Debisi	Yeri (Pafta)
1	Şehitkamil-Arıl	Keson Suyu	SST	45 lt/sn	N39-d4
2	Şahinbey -Çimenli-Gölbaşı Kay.	Kaynak	SST	51 lt/sn	O38-a2
3	Şahinbey-Akyazı-Körpınar Kay.	Kaynak	SST	20 lt/sn	O38-b3
4	Oğuzeli-Tınazdere Kay.	Kaynak	SST	18 lt/sn	O39-a1
5	Yavuzeli-Karapınar Kay.	Kaynak	SST	300 lt/sn	N39-a4
6	Nurdağı-Olucak-Göz Pınarı	Kaynak	SST	50 lt/sn	N39-d2
7	Nizip-Sekili-Gazeli Pınarı	Kaynak	SST	80 lt/sn	O39-d1

Gaziantep İl Özel İdaresi 2010

**İl Özel İdaresi Altyapı ve İnşaat Daire Başkanlığının
İlçe ve Köylere Ait İçme Sularını Temin Ettikleri Su Kaynakları**

Sıra No	Su Kaynağının Adı	Kullanım Amacı
1	Araban-Sıtma Pınarı	İ.S.
2	Araban-Senemeyin Pınarı	İ.S.
3	Araban-Karapınar	İ.S.
4	Araban-Çilingir	İ.S.
5	Araban-Karasu	İ.S.
6	Araban-Söğütdere	İ.S.
7	İslahiye-Katrancıdağı Pınarı	İ.S.
8	İslahiye-Bakırcan Pınarı	İ.S.
9	İslahiye-Kastel Pınarı	İ.S.
10	İslahiye-Güversaz Pınarı	İ.S.
11	İslahiye-Çatal Pınarı	İ.S.
12	İslahiye-Daşoluk Pınarı	İ.S.
13	İslahiye-İncili Pınar	İ.S.
14	İslahiye-Güngörmezler Pınarı	İ.S.
15	İslahiye-Kale Pınarı	İ.S.
16	İslahiye Akelma Deresi Pınarı	İ.S.
17	İslahiye-Çamköprü Pınarı	İ.S.
18	İslahiye-Çatyayıldık Pınarı	İ.S.
19	İslahiye-Gökpınar	İ.S.

20	İslahiye-Kalederesi	İ.S.
21	İslahiye-Acısü Pınarı	İ.S.
22	İslahiye-Kozludere Pınarı	İ.S.
23	İslahiye Şekerpinarı	İ.S.
24	İslahiye-Fenksuyu	İ.S.
25	İslahiye-Hafız Pınarı	İ.S.
26	İslahiye-Avlulu Pınar	İ.S.
27	İslahiye-Yayın Pınarı	İ.S.
28	İslahiye-Kıllı Pınar	İ.S.
29	İslahiye-Koruklu Pınar	İ.S.
30	İslahiye-Başalan Pınarı	İ.S.
31	İslahiye-Soğucak Köyü Pınarı	İ.S.
32	İslahiye-Havadanlık Pınarı	İ.S.
33	İslahiye-Gavur Pınarı	İ.S.
34	İslahiye-Akpınar	İ.S.
35	İslahiye-Göncük Pınarı	İ.S.
36	İslahiye Başgöz Pınarı	İ.S.
37	Nizip-Sabah Pınarı	İ.S.
38	Nizip-Yukarıçardak Pınarı	İ.S.
39	Nizip-Çörtenli Pınarı	İ.S.
40	Nizip-Akmezra Pınarı	İ.S.
41	NizipHarabe Deresi	İ.S.
42	Nizip-Hancağz Pınarı	İ.S.
43	Nizip-Karaburç Pınarı	İ.S.
44	Nizip-Burnuz Deresi Pınarı	İ.S.
45	Nizip-Balkaya Pınarı	İ.S.
46	Nizip-Cağıt Deresi Pınarı	İ.S.
47	Nizip-Körpınar	İ.S.
48	Nizip-Sarkız Deresi Pınarı	İ.S.
49	Nizip-Derik Pınarı	İ.S.
50	Nizip-Yedigöz Pınarı	İ.S.

Gaziantep İl Özel İdaresi 2010

DSİ tarafından Gaziantep İl Sınırları içerisinde debi ölçümleri yapılan su kaynakları

Akarsu yüzeyleri	:	1 235	ha
Fırat nehri ana kolu	:	788	ha
Karasu çayı	:	60	ha
Merzimen çayı	:	60	ha
Nizip çayı	:	75	ha
Diğerleri	:	252	ha

Toplam su yüzeyleri : 7 520 ha

Yerüstüsu (İl çıkışı toplam) ortalama akım	:	439	hm³/yıl
Ardıl çayı	:	36	hm ³ /yıl
Karasu (Aşağımülk)	:	38	hm ³ /yıl
Merzimen çayı	:	40	hm ³ /yıl
Nizip çayı	:	62	hm ³ /yıl
Sacır suyu	:	130	hm ³ /yıl
Karasu çayı	:	133	hm ³ /yıl

D.1.4 Göller, Göletler ve Rezervuarlar

Doğal göl yüzeyleri	:	50	ha
Emen gölü	:	50	ha

Baraj rezervuar yüzeyleri	:	6 070	ha
Tahtaköprü barajı	:	5 200	ha
Hancağz barajı	:	870	ha

Gölet rezervuar yüzeyleri	:	165	ha
Zülfikar göleti (DSİ)	:	12	ha
Çakmak göleti (KHGM)	:	10	ha
Burç göleti	:	90	ha
Nogaylar göleti	:	9	ha
Balıkalan göleti (KHGM)	:	35	ha
Gölühöyük göleti (KHGM)	:	9	ha

D.1.5 Denizler:

İlimizde deniz bulunmamaktadır.

D.2 Doğal Drenaj Sistemleri

Yağmursuyu çalışmaları kapsamında şehrin değişik mahalllerinde muhtelif çaplarda toplam 113.000 m yağmursuyu borusu döşenmiştir

Karataş bölgesinin topoğrafik yapısından kaynaklanan yağmursuyu göllenmelerin engellenmesi ve bundan kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla değişik çaplarda 10.586 m. yağmursuyu şebeke hattı döşenmiş olup gerekli noktalara menfezler yapılarak inşaatı tamamlanmıştır.

1. Akarsular ve Diğer Yerüstü Sular İçin:

DSİ Sulamaları				
Ön inceleme (İstikşaf) ve master planı tamamlanan	:	37 771 ha,	(35 505)	ha % 20,3
Çataltepe projesi	:	37 771 ha,	(35 505)	ha
Planlaması tamamlanan	:	59 971 ha,	(56 373)	ha % 32,2
Kılavuzlu projesi	:	34 259 ha,	(32 203)	ha
Ardıl projesi	:	2 513 ha,	(2 362)	ha
Birecik pompaj projesi	:	22 076 ha,	(20 751)	ha
Ballıkaya projesi	:	1 123 ha,	(1 056)	ha
Kati projesi tamamlananlar	:	54 345 ha,	(51 084)	ha % 29,2
Birecik pompaj projesi	:	54 345 ha,	(51 084)	ha

2008 yılı uygulama programına

teklif edilenler	:	4 037 ha,	(3 795) ha % 2,2
Bayramlı Regülatörü Sulaması	:	4 037 ha,	(3 795) ha
İnşa halinde olan	:	21 656 ha,	(20 357) ha % 11,6
Kayacık-Doğanpınar projesi	:	8 985 ha,	(8 446) ha
Belkıs-Nizip Pompaj projesi	:	11 925 ha,	(11 210) ha
Küçüksu projeleri	:	746 ha,	(701) ha
İşletmede olanlar	:	8 355 ha	(7 515) ha % 4,5
Hancağzı sulaması	:	6 945 ha	(6 250) ha
Kayacık-Doğanpınar projesi	:	1 333 ha,	(1200) ha
Küçüksu projeleri	:	77 ha	(65) ha
İl toplamı	:	186 135 ha	(174 629) ha % 100

Diğer sulamalar

Topraksu kooperatifleri sulamaları (YAS)	:	2 055 ha,	(1 932) ha % 6
KHGM (Gölet ve yerüstü sulamaları)	:	12 143 ha,	(11 414) ha % 34
Halk sulamaları	:	21 891 ha,	(20 578) ha % 60
Diğer sulamalar toplamı	:	36 089 ha,	(33 924) ha% 100
İl genel toplamı	:	222 224 ha,	(208 891) ha

Hidroelektrik enerji

İnşa halinde olan	:	189 MW, % 100;	653 Gwh/yıl % 100
Karkamış barajı ve HES	:	189 MW,	653 Gwh/yıl
İl hidroelektrik enerji toplamı	:	189 MW, % 100;	653 Gwh/yıl % 100
İl enerji toplamı	:	189 MW,	653 Gwh/yıl

Not: 4628 sayılı yasa çerçevesinde değerlendirilen;

1-Fizibilite aşamasında ; 2 adet HES tesisinde : 2 MW kurulu güç ve 17 Gwh/yıl

2-Ön fizibilite aşamasında ; 1 adet HES tesisinde : 1 MW kurulu güç ve 7 Gwh/yıl toplam

3 adet proje bulunmaktadır. Bu projeler (3 MW – 24 GWh) il toplamında değerlendirilmemiştir.

İÇME VE KULLANMA SUYU

Ön inceleme aşamasında olan	:	173,46	hm³/yıl
Gaziantep içmesuyu projesi	:	173,46	hm ³ /yıl
İşletmede olan	:	141,9	hm³/yıl
Gaziantep içmesuyu projesi I	:	47,30	hm ³ /yıl
Gaziantep acil içmesuyu projesi II	:	47,30	hm ³ /yıl
Gaziantep acil içmesuyu projesi III	:	47,30	hm ³ /yıl
İl Toplamı	:	315,36	hm³/yıl

TAŞKIN KORUMALAR İLE TAŞKIN ve RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ

Planlaması ve kesin projesi tamamlanan	:	17 adet tesis, 1 392 ha arazi, 6 adet mahalle, 11 adet köy.
İnşa halinde olan	:	12 adet tesis, 2 396 ha arazi, 1 adet ilçe, 7 adet mahalle, 10 adet köy.
İşletmede olan	:	26 adet tesis, 2 953 ha arazi, 6 adet mahalle, 7 adet köy.
İl toplamı	:	55 adet tesis, 6 741 ha arazi, 1 adet ilçe, 19 adet mahalle, 28 adet köy.

1.Yer altı Suları İçin:

Yeraltısuyu (İldeki toplam emniyetli rezerv)	:	78,6	hm³/yıl
Toplam su potansiyeli	:	517,6	hm³/yıl

D.3 Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri

D.3.1 Yeraltı Suları ve Kirlilik

Şehirde bulunan su kuyularının analiz raporları:



**GAZİANTEP İÇMESUYU
ARITMA TESİSLERİ KİMYA
LABORATUVARI**

**T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI**

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No	5691			
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	GASKİ			
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	----			
Numunenin Cinsi	Kuyu			
Numunenin Adresi	Beypınarı			
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi	17.06.2010			
Raporun Düzenlenme Tarihi	17.06.2010			
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METODU
Bulanıklık(NTU)	0.34	Kabul edilebilir değer	25	Türbidimet re
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorimetr e
pH	7.20	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.20	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (°C)	25.3	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	475	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	356	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofoto metrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofoto metrik
Toplam Sertlik (Fr)	23.2	-	50.0	Titrimetrik
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			

* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.

**Mehmet KURT
ANALİZİ YAPAN**

**Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ**

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5690		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		Fen lisesi		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		17.06.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		17.06.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METODU
Bulanıklık(NTU)	0.54	Kabul edilebilir değer	25	Türbidimetre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorimetre
pH	7.16	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.30	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (°C)	24.3	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	438	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	328	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Toplam Sertlik (Fr)	21.1	-	50.0	Titrimetrik
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Mehmet KURT
ANALİZİ YAPAN

Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5694		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		Gazikent 1		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		17.06.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		17.06.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METODU
Bulanıklık(NTU)	0.44	Kabul edilebilir değer	25	Türbidimetre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorimetre
pH	7.08	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.25	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (° C)	27.1	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	458	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	343	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Toplam Sertlik (Fr)	20.7	-	50.0	Titrimetrik
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Mehmet KURT
ANALİZİ YAPAN

Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5689		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		Haraf		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		17.06.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		17.06.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METODU
Bulanıklık(NTU)	0.37	Kabul edilebilir değer	25	Türbidimetre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorimetre
pH	6.98	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.30	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (°C)	22.0	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	647	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	485	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Toplam Sertlik (Fr)	30.7	-	50.0	Titrimetrik
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Mehmet KURT
ANALİZİ YAPAN

Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



**GAZİANTEP İÇMESUYU
ARITMA TESİSLERİ KİMYA
LABORATUVARI**

**T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI**

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5693		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		Kadıdeğirmeni 1		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		17.06.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		17.06.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METOD U
Bulanıklık(NTU)	0.45	Kabul edilebilir değer	25	Türbidim etre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorime tre
pH	7.01	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.30	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (°C)	24.5	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	495	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	371	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrof otometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrof otometrik
Toplam Sertlik (Fr)	24.0	-	50.0	Titrimetri k
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

**Mehmet KURT
ANALİZİ YAPAN**

**Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ**

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5692		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		Kadıdeğirmeni 2		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		17.06.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		17.06.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METOD U
Bulanıklık(NTU)	0.33	Kabul edilebilir değer	25	Türbidim etre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorime tre
pH	7.13	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.30	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (°C)	24.4	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	423	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	317	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrof otometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrof otometrik
Toplam Sertlik (Fr)	20.2	-	50.0	Titrimetri k
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Mehmet KURT
ANALİZİ YAPAN

Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



GAZİANTEP İÇMESUYU
ARITMA TESİSLERİ KİMYA
LABORATUVARI

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		6027		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		Gazikent 4. kuyu		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		10.07.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		10.07.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METOD U
Bulanıklık(NTU)	2.79	1.0	5.0	Türbidim etre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	-	20	Kolorimetre
pH	7.56	9.5≥ pH ≤6.5	9.5≥ pH ≤6.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.30	0.5	-	o-Tolidin
Sıcaklık (°C)	21.0	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C (ms/m)	46.7	250	250	İletkenlik ölçer
Nitrit (mg/l)	0.0	0.1	0.5	Spektrof otometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrof otometrik
Toplam Sertlik (Fr)	21.5	-	-	Titrimetri k
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre; TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Ahmet Selçuk AVCI
ANALİZİ YAPAN

Belgin PAMUKCU
Lab.Şb.Md.V.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		7043		
Gönderen Kişi/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Alındığı Adresi		Zeytinli		
Numunenin Lab. Geliş Tarihi		21.09.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		21.09.2010		
PARAMETRE	DENEY SONUÇLARI	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	DENEY METODU
Bulanıklık (FNU)	4.58	1.0	5 NTU=5 FNU	TS 5091 EN ISO 7027/Nisan 2004
Koku ve Tat	Kokusuz Normal	Kokusuz normal	Kokusuz normal	Nitel
Renk	5	-	20 mg/L(Pt-co skalası)	TS 6392 EN ISO 7887/Nisan 1998
pH	7.80	$6.5 \leq \text{pH} \leq 9.5$ pH	$6.5 \leq \text{pH} \leq 9.5$ pH	TS 3263 ISO 10523/Nisan1999
Serbest Klor (mg/l)	0.25	0.5	-	TS 5489 EN ISO 7393
Sıcaklık (°C)	26.8	-	-	-
Elektriksel İletkenlik (Y = 25 °C, mS/m)	41.9	250	250	TS 9748 EN 27888
Nitrit (mg/l)	0.0	0.1	0.5	SPEKTROFOTOMETRİK
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	SPEKTROFOTOMETRİK
Toplam Sertlik (mmol/l)	2.1	-	-	TS 4474 ISO 6059
DEĞERLENDİRME	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.			
*Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Sema GÜNENÇ
Analizi Yapan

Belgin PAMUKCU
Lab. Şb. Md. V.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



GAZİANTEP İÇMESUYU
ARITMA TESİSLERİ KİMYA
LABORATUVARI

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		7254		
Gönderen Kişi/Kuruluş		Gaski		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Alındığı Adresi		Gazikent 3. kuyu		
Numunenin Lab. Geliş Tarihi		03.10.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		03.10.2010		
PARAMETRE	DENEY SONUÇLARI	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	DENEY METODU
Bulanıklık (FNU)	3.21	1.0	5 NTU=5 FNU	TS 5091 EN ISO 7027/Nian 2004
Koku ve Tat	Kokusuz Normal	Kokusuz normal	Kokusuz normal	Nitel
Renk	5	-	20 mg/L(Pt-co skalası)	TS 6392 EN ISO 7887/Nisan 1998
pH	7.70	6.5 ≤ pH ≤ 9.5 pH	6.5 ≤ pH ≤ 9.5 pH	TS 3263 ISO 10523/Nisan1999
Serbest Klor (mg/l)	0.0	0.5	-	TS 5489 EN ISO 7393
Sıcaklık (°C)	20.7	-	-	-
Elektriksel İletkenlik (Y = 25 °C, mS/m)	47.0	250	250	TS 9748 EN 27888
Nitrit (mg/l)	0.0	0.1	0.5	SPEKTROFOTOMETRİK
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	SPEKTROFOTOMETRİK
Toplam Sertlik (mmol/l)	2.30	-	-	TS 4474 ISO 6059
DEĞERLENDİRME		Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR.		
*Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Ahmet Selçuk AVCI
Analizi Yapan

Belgin PAMUKCU
Lab. Şb. Md. V.

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5313		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		----		
Numunenin Cinsi		Depo		
Numunenin Adresi		DY-12		
Numunenin Laboratuara Geliş Tarihi		21.05.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		21.05.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METODU
Bulanıklık(NTU)	0.11	Kabul edilebilir değer	25	Türbidim etre
Koku ve Tat	KokusuzNormal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Renk	5	Kabul edilebilir değer	20	Kolorimet re
pH	7.16	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Bakiye Klor(mg/l)	0.30	0.5	0.5	o-Tolidin
Sıcaklık (° C)	24,7	-	-	Fiziksel
Konduktivite 25 C µS/cm	582	2500	2500	İletkenlik ölçer
B. Kalıntısı (mg/l)	436	-	15000	Fiziksel
Nitrit (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofo tometrik
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofo tometrik
Toplam Sertlik (Fr)	31,0	-	50.0	Titrimetri k
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan kimyasal analiz neticesine göre;TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına UYGUNDUR..			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

Ahmet Selçuk AVCI
ANALİZİ YAPAN

Belgin PAMUKCU
TESİS MÜDÜRÜ

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010

D.3.2 Akarsular ve Kirlilik

Merkez Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış atıksu Sacır Deresine deşarj edilmektedir. Deşarj limitleri günlük olarak takip edilmektedir.

GASKİ MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ ;


DEBİ : 230.000 m³/gün

BİOKATİ : 110 ton/gün

KATI ATIK : 35 ton/gün

GASKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde, 2010 yılı içerisinde günde ortalama 245.000 m³ atıksu arıtılarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.4 standartlarına uygun olarak Sacır Deresine deşarj edilmiştir.

GASKİ MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2010 YILI ANALİZ DEĞERLERİ




GASKİ KIZILHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ;

DEBİ : 20.000 m³/gün

KATI ATIK : 8 ton/gün

GASKİ Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesisinde, 2010 yılı içerisinde günde ortalama 12.000 m³ atıksu arıtılarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.4 standartlarına uygun olarak Sacır Deresine deşarj edilmiştir .

GASKİ KIZILHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2010 YILI ANALİZ DEĞERLERİ




3.ATIKSU ARITMA TESİSİ

Oğuzeli,Yeşildere,Yalnızbağ ve Gazikent Üniversitesi ve Havaalanı Yolu çevresi pis sularının bertarafı için 3. Atıksu Arıtma Tesisi ve muhtelif çaplarda 10 km lik kanalizasyon kollektör hatlarının inşaatına başlanmıştır.

GASKİ BURÇ PAKET ARITMA ÜNİTESİ;


DEBİ : 200 m³/gün

GASKİ Burç Paket Atıksu Arıtma Ünitesinde, 2010 yılı içerisinde günde ortalama 200 m³ atıksu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1 standartlarına uygun olarak arıtılmıştır.

GASKİ BURÇ PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ 2010 YILI ANALİZ DEĞERLERİ**GASKİ BİLEK PAKET ARITMA ÜNİTESİ:**

DEBİ : 300 m³/gün

GASKİ Bilek Paket Atıksu Arıtma Ünitesinde, 2010 yılı içerisinde günde ortalama 300 m³ atıksu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.2 standartlarına uygun olarak arıtılmıştır.

GASKİ BİLEK PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ 2010 YILI ORTALAMA ANALİZ DEĞERLERİ

D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlardaki Kirlilik

Kartalkaya Barajından ve barajı besleyen su kaynaklarından 2005, 2006 ve 2007 tarihlerinde iki defa numune alınmıştır. Ayrıca DSİ XX. Bölge Müdürlüğü tarafından 2004 yılında yapılan Kartalkaya baraj suyuna ait analiz sonuçları ile GASKİ tarafından yapılan analiz sonuçları da değerlendirilmede kullanılmıştır. Analiz sonuçları S.K.K.Y. Tablo 1'deki parametrelere göre yorumlanarak Kartalkaya Barajının su kalitesi belirlenmiştir.

Tablo 56 : Kartalkaya barajı ve barajı besleyen yüzey suyunun 2006-2006-2007 tarihinde alınan numunelerin analiz sonuçları

	Başpınar Dere (Pırtı)	Başpınar Dere (Pırtı)	Aksu Çayı	Aksu Çayı	Aksu Çayı	Kuyruk kısmı	Göl Ortası	Göl Ortası	Aks Önü	Mansap	Mansap	Mansap
	2005	2006	2005	2006	2007	2005	2005	2006	2005	2005	2006	2007
A- FİZİKSEL VE İNORGANİK- KİMYASAL PARAMETRELER												
Sıcaklık °C	27,3	21,7	28,8	21,7		32	27,3	20,4	27,3	26,9	19,2	
PH	7,99	7,77	8,32	7,99		8,22	8,35	8,26	8,27	8,29	8,25	
Çözünmüş Oksijen , mg/l	3,9		5,05			4,76	4,43		3,86	4,55		
Klorür, mg/l		30		18		19		31		20	26	
Sülfat, mg/l		72,2		83,6				65,7			41,2	
Amonyum Azotu, mg/l										0,068		
Nitrit Azotu, mg/l										0,00016	0,07	
Toplam Çözünmüş Katılar, mg/l		506		328				242			257	
Renk (Pt-Co birimi)		7	38,4	5		10						
Sodyum, mg/l			3									
B- ORGANİK PARAMETRELER												
KÖİ, mg/l	20			48		16	10	57,6	10		19,2	
BOİ, mg/l	3			2		1	1	4	1		2	
Yağ ve Gres (mg/l)		<10		11				<10			<10	
Fenolik maddeler		0,18		0,19				0,4			0,28	
C-İNORGANİK KİRLİLİK DEĞERİ												
Civa (µg Hg/L)		<5		<5	<0,005			<5			< 5	0
Kadmiyum (µg Cd/L)		20		10	<0,004			30			30	<0,004
Kurşun (mg/l)					0,000001						100	0,000001
Arsenik (mg/l)											8	
Krom (µg Cr ⁶⁺ /L)		30		50				40			60	
Bakır (µg Cu/L)		20		50				30			30	
Çinko (µg Zn/L)		200		200				360			0	
Siyanür (toplam) (µg CN/L)		2		3				4			5	
Florür (µg F/L)		70		130				150			140	
Demir (µg Fe/L)		70		70		0		60		0	60	
Mangan (µg Mn/L)		1300		460		0		250		0	140	
D-BAKTERİYOLOJİK PARAMETRELER												
100 cc'deki Toplam Koliform Bakteri Sayısı		23		23		240		240<		23	240<	
Diğer Parametreler												
İletkenlik 20 °C'de µs/cm ⁻¹	675		437				322			342		
Bulanıklık (JTU)						8,2				4,8		
Koku ve tat	Kokusuz normal		Kokusuz normal				Kokusuz normal			Kokusuz normal		
Bakiye klor mg/l	0		0				0			0		
Toplam organik madde mg/l	0,5		0,6			1,9	1,4			1,1		
Toplam sertlik (mg CaCO ₃ /l)	316		216				157			170		
Geçici sertlik (mg CaCO ₃ /l)	268		206				145			148		
Kalıcı sertlik (mg CaCO ₃ /l)	48		16				12			22		
Kalsiyum mg/l	248		134				91			89		
Gümüş µg /l	170		210				160			160		

D.3.4. Denizlerdeki Kirlilik

İlimizde deniz bulunmamaktadır.

D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve GASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sorumluluğunda bulunan evsel atıksu kirleticilerden, Genel Müdürlüğümüze ait kanalizasyon şebekesiyle toplanan atıksuların tamamı aşağıdaki arıtma tesislerimizde standartlara uygun olarak arıtılmaktadır.

Gaski Merkez Atıksu Arıtma Tesis
Gaski Kızılhisar Atıksu Arıtma Tesis
3. Arıtma Tesis (Devam Ediyor)
Gaski Burç Paket Arıtma Ünitesi
Gaski Bilek Paket Arıtma Ünitesi

Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar:

Gaziantep mücavir alan sınırlarında yer alan su kaynaklarının evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ile kirlenmemesi için; mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarında, yasal dayanaklar çerçevesinde; Atıksu Altyapı Tesislerimize kabul edilecek standartlarda atıksu deşarjının sağlanması, gerekirse arıtma tesisleri kurdurulması ve kurulu arıtma tesislerinin işletilmesi sağlanmaktadır.

Mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde ; Gaziantep mücavir alan sınırları içerisindeki atıksu kirleticilerden kaynaklarının denetim ve kontrolleri yapılmaktadır. Kanalizasyon hatlarımıza atıksu deşarj eden endüstrilerin;

- Önlem/arıtma tesisleri kontrol edilmekte,
- Arıtılmış atıksu numuneleri analiz edilmekte,
- GASKİ Genel Müdürlüğü "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ve Deşarj Yönetmeliği" standart değerlerini sağlamayanlar uyarılmakta,
- Yetersiz olan tesislerde revizyonlar yaptırılıp atık su kirliliği belirlenen standartlara getirilmektedir.

Üretim yapan işletmelere;

- Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri ,
- Arıtma yöntemleri ve
- Arıtılmış atıksu parametreleri dikkate alınarak

Deşarj Kalite Kontrol Rusatı düzenlenmektedir.

D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri

Pazarcık Kartalkaya Barajından getirilip içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak, şehrimize verilen içme suyunun kapasitesi ortalama 240.000 -320.000 m³ /gün'dür Şehrin değişik

yerlerinde bulunan kuyulardan şebekeye verilen ortalama aylık içme suyu miktarı 1.267.526,25 m³/ay'dır.

Suların iletildiği isale hattı ve şehir içi dağıtım şebekesinin uzunluğu yaklaşık 3.000 km.dir.

Su Kaynaklarımız:

1. Kartalkaya Barajı

Kartalkaya Barajı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi sınırlarında bulunmaktadır . İsale hattı 53.7 km uzunluğundadır. Gaziantep'i besleyen iki isale hattı mevcuttur.1.isale hattı 1400mm çapında beton boru, 2. isale hattı 1.isale hattına paralel 1800mm çapında içi özel katkılı beton,dışı cam elyaflı bitum izoledir. İsale hattı üzerinde 3 pompa istasyonu bulunmaktadır. Kartalkaya Barajından Gaziantep'e pompalarla 296 metre yüksekliğe su basılmaktadır. Bu sistemle Kartalkaya barajından, kurulu pompalarla 4.0 m³/sn su üç arıtma tesisine gelmektedir.

2.Gaziantep İçme, Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini III. Kısım İsale Hattı

Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalıdere vadisinde 30 adet sondaj kuyusundan alınan 1.5 m³/sn kapasiteli su, 1200mm çaplı ve 41900 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş terfi ve isale hattı ile şehire iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından Gaziantep'e pompalarla 525 metre yüksekliğe su basılmaktadır. Pompalar elektrik tarifelerinin en uygun olduğu saat dilimlerinde çalıştırılmaktadır.

3.Şehiriçi Kuyuları

Şehrin çeşitli bölgelerinde 14 kuyu ile şebekeye verilen su miktarı 35.000 m³/gün'dür.

100.000 m³ LÜK SU DEPOSU

Şehrimizin içmesuyu ihtiyacı Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde bulunan Kartalkaya Barajından 3 adet terfi merkezi ile 53,7 km isale hattı vasıtasıyla karşılanmaktadır. 3 adet pompa istasyonu ile iletilen suyun 1 m³ maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle elektrik enerjisinin ucuz olduğu saatlerde pompa istasyonlarının çalıştırılarak bir depoda toplanması ve bu depodan cazibe ile suyun şehre ulaştırıp enerji tasarrufu sağlanması amacıyla 2 adet 50.000 m³ hazne, 1 adet vana odası, boru tüneli ve 1 adet manevra odasından oluşan 100.000 m³ bir depo yapılmış Ø1400 mm ve Ø1800 mm isale hatları ile deponun bağlantı işlemleri tamamlanmıştır ve sistem işletmeye alınmıştır. Yapılan depo ile 1 yılda enerji giderlerinde %35 tasarruf sağlanmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri:

1. Etap İçmesuyu Arıtma Tesisi:

Kapasite: 1.5 m³ / sn , 120.000 m³ / gün

3 adet durultma havuzu

50.000 m³ / gün x 3 =150.000 m³ / gün

10 çift filtre havuzu

2 adet temiz su tankı

15.000 m³ x2 = 30.000 m³ kapasitelidir

2. Etap Arıtma Tesisi

Kapasite : $1.5 \text{ m}^3 / \text{sn}$ 120.000 $\text{m}^3 / \text{gün}$

3 adet durultma havuzu

$50.000 \text{ m}^3 / \text{gün} \times 3 = 150.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

10 çift filtre havuzu

2 adet temiz su tankı

$15.000 \text{ m}^3 \times 2 = 30.000 \text{ m}^3$ kapasitelidir

3. Etap Arıtma Tesisi

Kapasite : $1.9 \text{ m}^3 / \text{sn}$ 160.000 $\text{m}^3 / \text{gün}$

4 adet durultma havuzu

$50.000 \text{ m}^3 / \text{gün} \times 4 = 200.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

15 çift filtre havuzu

Toplam Kapasite : $4.9 \text{ m}^3 / \text{sn}$, 400.000 $\text{m}^3 / \text{gündür}$.

İçmesuyu sistemi SCADA-Supervisory Control And Data Acquisition (Yönetmelik Kontrol ve Bilgi Toplama) ile kontrol edilmektedir.

İçmesuyu Veri Toplama ve Otomasyon (SCADA) Sistemi ile:

- Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon sayesinde şebekede yer alan işletme tesisleri arasında gerçek zamanlı bir koordinasyonun sağlanacaktır.
- Zaman, ekipman, enerji ve iş gücü tasarrufu sağlanacaktır.
- Depo seviyeleri kontrol altında tutularak, depo taşmaları önlenecektir
- Basınç seviyeleri kontrol altında tutularak, alçak ve yüksek basınç limitlerinin dışına çıkılması önlenecektir.
- Mevcut suyun tüketicilere kalite standartlarına uygun, sürekli ve yeterli şekilde dağıtılması sağlanacaktır.
- Kayıp-kaçakların lokalize takibi sağlanacaktır.

Kartalkaya Barajı'ndan alınan ham su, arıtma tesislerinde arıtılarak şehir şebekesine verilmesine kadar, 24 saat kontrol altındadır.

Şehrin içinde çalışır haldeki kuyulardan günlük numune alınarak laboratuvarlarda analizler yapılmakta, yaz aylarında Halk Sağlığı elemanları ile beraber şehrin uç noktalarından numuneler alınmaktadır.

Gaziantep İline bağlı altı ilçe ve merkeze bağlı 88 mahallelerden (köylerden) alınan su numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizi laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Şehirde bulunan özel kuyulardan da halk sağlığını korumak ve denetim altında tutmak için numuneler alınıp analizleri yapılmaktadır.

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU-ŞEBEKE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ YILLIK ORTALAMA ANALİZ RAPORU
2010

PARAMETRELER	TEMİZ SU	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS266 MAX.
RENK (Pt-Co)	5	Kabul edilebilir değer	20
BULANIKLIK (JTU)	0.33	Kabul edilebilir değer	25
KOKU VE TAT	Normal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal
SICAKLIK °C	13.0	-	-
BUHARLAŞTIRMA KALINTISI(mg/l)	428	-	15000
KONDÜKTİVİTE (µS/cm) 25 ° C	321	2500	2500
TOPLAM DEMİR (mg/l)	0.01	0.2	0.2
TOPLAM MANGAN (mg/l)	0.015	0.05	0.05
PH	7.85	6.5-9.5	6.5-9.5
BAKİYE KLOR (mg/l)	0.40	0.5	0.5
KLORÜR (mg/l)	14.9	250	250
TOPLAM ORGANİK MADDE(mg/l)	1.7	5.0	3.5
NİTRİT (mg/l)	0.0	0.5	0.5
AMONYAK (mg/l)	0.0	0.5	0.5
FENOL (mg/l)	0.0	-	0.002
NİTRAT (mg/l)	0.4	50	50
FLORÜR (mg/l)	0.30	1.5	1.5
TOPLAM SERTLİK(mgCaCO ₃ /l)	206	-	500
GEÇİCİ SERTLİK(mgCaCO ₃ /l)	100	-	-
KALICI SERTLİK(mgCaCO ₃ /l)	106	-	-
KALSİYUM(mg/l)	138	-	200
MAGNEZYUM(mg/l)	38	-	150
SÜLFAT(mg/l)	26	250	250
KURŞUN(mg/l)	0.0	0.025	0.01
ARSENİK (mg/l)	0.0	0.01	0.01
KROM(6+) (mg/l)	0.0	0.05	0.05
BAKIR (mg/l)	0.02	2.0	2.0
KADMIYUM (mg/l)	0.0	0.005	0.005
ÇİNKO (mg/l)	0.0	-	-
NİKEL (mg/l)	0.001	0.02	0.02
SÜLFİT (mg/l)	0.0	-	-
SİYANÜR (mg/l)	0.0	0.05	0.05
GÜMÜŞ (mg/l)	0.0	-	-
ALÜMİNYUM (mg/l)	0.05	0.2	0.2
SODYUM (mg/l)	11.1	200	200
CİVA (mg/l)	0.0	0.001	0.001
TOPLAM KOLİFORM(100 ml de)	0	0	0

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010



T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KİMYA LABORATUVARI

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU

Protokol No		5200		
Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş		GASKİ		
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı		-		
Numunenin Cinsi		Kuyu		
Numunenin Adresi		(Mizmilli) DY-12		
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi		02.05.2010		
Raporun Düzenlenme Tarihi		04.05.2010		
PARAMETRE	NETİCELER	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK	TS 266 İÇME VE KULLANMA SULARI STANDARDI	ANALİZ METODU
Arsenik (mg/l)	0.0	0.01	0.01	ICP - OES
Amonyum (mg/l)	0.0	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Alüminyum (mg/l)	0.0	0.2	0.2	ICP – OES
Antimon (mg/l)	0.7	0.005	0.005	ICP - OES
Bakır (mg/l)	0.0	2.0	2.0	ICP – OES
Civa (mg/l)	0.0	0.001	0.001	ICP – OES
Demir (mg/l)	0.0	0.2	0.2	ICP – OES
Fosfor (mg/l)	13.6	0.01	0.01	ICP - OES
Nikel (mg/l)	0.0	0.02	0.02	ICP - OES
Nitrat (mg/l)	7.4	50	50	Spektrofotometrik
Nitrit (mg/l)	0.01	0.5	0.5	Spektrofotometrik
Kadmiyum (mg/l)	0.0	0.005	0.005	ICP – OES
Krom (mg/l)	3.0	0.05	0.05	ICP – OES
Kurşun (mg/l)	0.0	0.025	0.01	ICP – OES
Klorür (mg/l)	11.3	250	250	Spektrofotometrik
Sülfat (mg/l)	3.0	250	250	Spektrofotometrik
Sodyum (mg/l)	8.5	200	200	ICP - OES
Siyanür (mg/l)	0.0	0.05	0.05	Spektrofotometrik
Renk (Pt-Co)	5	Kabul edilebilir değer	20	Fiziksel
Koku ve Tat	Normal	Kokusuz Normal	Kokusuz Normal	Fiziksel
Bulanıklık(NTU)	0.20	Kabul edilebilir değer	25	Türbidimetrik
pH	7.24	6.5 - 9.5	6.5 – 9.5	pH metre
Değerlendirme:	Getirilen su numunesinin yukarıda yapılan analiz neticesine göre;17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe ve TS 266 İçme ve Kullanma Suları Standardına Uygundur			
* Analiz sonuçları Laboratuvarımıza teslim edilen numuneyi temsil etmektedir.				

İpek Binici
ANALİZİ YAPAN

BELGİN PAMUKÇU
TESİS MÜDÜRÜ

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010

D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.1. Tuzluluk

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.2. Zehirli Gazlar

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementleri

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5.1 Siyanürler

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5.2 Petrol ve Türevleri

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5.3 Polikloro Naftalinler ve Bifeniller

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5.4 Pestisitler ve Su Kirliliği

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5.5 Gübreler ve Su Kirliliği

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.5.6 Deterjanlar ve Su Kirliliği

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.6 Çözünmüş Organik Maddeler

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.7 Patojenler

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.8 Askıda Katı Maddeler

Bilgi temin edilememiştir.

D.5.9 Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği

Bilgi temin edilememiştir.

Kaynaklar:

- GASKİ Genel Müdürlüğü 2010
- DSİ 202. Şube Müdürlüğü 2010

E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI

E.1. Genel Toprak Yapısı

İklim topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle zamana bağlı olarak Gaziantep'te çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur. Gaziantep sınırları içerisinde bulunan toprak çeşitleri şunlardır:

1- Aluviyal Topraklar:

Yüzey sularının tabanlarında veya tesir sahalarında akarsular tarafından taşınarak yığılmış bulunan genç sedimentler üzerinde yer alan; düz, düze yakın meyile sahip genç topraklardır.

Gaziantep'te Gavur Gölü civarında ve Fırat nehri boyunca cep araziler şeklinde yer almaktadır. Toplam alanlar 13.438 hektar olup, bunun 12.324 hektarı 1. sınıf, 114 hektarı ise yetersiz drenajlı ve kaba bünyeli olup 2. sınıftır.

2. Koluvyal Topraklar:

Genellikle dik eğimlerin eteklerinde ve vadi ağızlarında yer alırlar. Yerçekimi, toprak kayması, yüzey akışı ve yan derelerle taşınarak biriken materyaller üzerinde oluşmuş topraklardır. 129.788 hektarlık bir sahayı kaplamaktadır. İl yüzölçümünün % 19.9'unu oluşturmaktadır.

3. Organik Topraklar:

Profilinde yüksek derecede organik madde muhtevasına sahip olan topraklardır. İslahiye ilçesinde bulunmaktadır. 2.260 hektarlık bir sahayı kaplamaktadır.

4. Kahverengi Orman Toprakları:

Kahverengi Orman Toprakları kireççe zengin ana madde üzerinde oluşur. 8.499 hektarlık alanda yayılım gösterirler.

5. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları:

Kireçsiz kahverengi orman toprakları genellikle yaprağını döken orman örtüsü altında oluşur. Gaziantep'in güneybatı ve batı kısmında yaygın olan bu topraklar 65.544 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Büyük bölümü orman, funda ve orman görünümündedir.

6. Kırmızı Akdeniz Toprakları:

Akdeniz iklim bölgesindeki kireç kayası üzerinde 600 mm veya daha fazla yağış altında teşekkül eden koyu kırmızı renkli topraklardır. 48.878 hektarlık bir alan kaplar. İl yüzölçümünün % 7.5'ini oluşturmaktadır.

7. Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları:

Bu topraklar Kırmızı Akdeniz ve Kahverengi Akdeniz topraklarının karışık halidir. Gaziantep'te 8.412 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

8. Kahverengi Topraklar:

Gaziantep'te 25.331 hektarlık alan kaplar. Bunun % 64'ü Nizip İlçesi'nde yer almaktadır. Kahverengi topraklarının 3/4'ünde nadaslı kuru tarım yapılmaktadır.

9. Kireçsiz Kahverengi Topraklar:

Kireçsiz kahverengi topraklar asit ana madde üzerinde olduğu kadar, kireç taşı üzerinde de oluşabilir. Doğal bitki örtüsü uzunca otlar ve çalılıklardır. Sadece 366 hektarlık bir alan İslahiye İlçesi'nde yer almaktadır.

10. Kırmızı Kahverengi Topraklar:

Kırmızı kahverengi topraklar çeşitli ana maddeler üzerinde oluşur. Bu topraklar Gaziantep ilinde en yaygın olarak bulunmakta olup, il yüzölçümünün % 39.6'sını kapsamaktadır. 259.339 hektarlık bir alanda yayılım göstermektedir. İlin doğu ve kuzeydoğu bölgesinde yaygındır. Merkez, Araban, Nizip ve Yavuzeli İlçeleri'ndeki yüzölçümünün %50 sinden fazlasını bu gruptaki topraklar oluşturmaktadır. Yarısının 7. sınıf arazi özelliği gösterdiği bu toprakların 7.569 hektarı (% 25) mera örtüsü altında bulunmaktadır.

11. Bazaltik Topraklar:

Bu toprakların özellikleri aynı iklim şartları altında kireç taşı üzerinde teşekkül etmiş olan Kahverengi ve Kırmızı Kahverengi topraklara benzerlik gösterir. 81.323 hektarlık bir alanla kırmızı kahverengi ve kollüviyal topraklardan sonra 3. sırada yer almaktadır. İlin güney kısımlarında rastlanmakla birlikte bütün ilçeler bu gruptaki topraklara sahiptir. Taşlı Arazi ıslahı projesinin hemen hemen tamamını bu grup topraklara ait araziler üzerinde uygulanmaktadır.

E.2. Toprak Kirliliği

Ülkemiz tarım toprakları, bu gün için kendi nüfusunu besleyebilecek miktarda olmakla beraber potansiyel kullanma sınırına varılmıştır. Hızlı nüfus artışına paralel olarak tarımsal ürünlere olan gereksinimi de aynı oranda artmaktadır.

Artan nüfusun gereksinimini karşılayabilmek için tarım topraklarının miktarını arttırmak söz konusu olmadığına göre tarım alanlarını korumak ve birim alandan elde edilecek üretimi arttırmak zorundayız.

Son yıllarda ülkemiz tarım toprakları gerek amaç dışı kullanımlar ve gerekse diğer nedenlerden dolayı (erozyon, kirlenme vb.) dolayı hızla azalmaktadır.

Tarımsal amaçla kullanabileceğimiz ve özenle korumamız gereken 1., 2., 3., sınıf arazi varlığımız 19.345.569 hektarlık arazi bulunmaktadır.

Gaziantep ilinde kentsel ve sanayi amacıyla yok olan tarım arazisi miktarı 6.025 hektardır. Tarım dışı arazi olup da tarımda kullanılan alan ise 83.216 hektardır. İlimizde amaç dışı kullanımla tarım topraklarının elden çıkması yanında kentsel ve sanayi atıklarının neden olduğu toprak kirliliği dolayısı ile arazilerin verimsiz duruma gelmesi kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır.

Tarım arazileri ve tarım dışı arazilerin yanlış ve amaç dışı kullanımının önlenmesi için:

1- Mücavir alan sınırları dışındaki tüm yapılaşmalarda kesinlikle 1., 2. ve 3. sınıf tarım arazilerine yapılaşma izni verilmemeli ve yürürlükteki yasalar, günün şartlarına göre düzenlenmeli ve düzenlemelere uymayanlara cezai yükümlülükler getirilmelidir.

2- Gerek ilimiz, gerekse ülkemizin bir çok bölgesinin önemli sorunu yanlış kullanım ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda toprak aşınmasının (erozyon) hızlanması sorunudur. Toprak yapısı ve arazi eğimi dikkate alınmaksızın yapılan tarım yanında devlet kuruluşları

tarafından yapılan baraj ve göletlerin su toplama havzalarında gerekli tedbirlerin alınmaması erozyon ile üst toprak tabakasının taşınması yanında gölet ve barajların siterasyonla dolması hem doğal kaynakların yok olmasına hem de baraj-gölet gibi tesislerin ekonomik olmaktan çıkmasına neden olmaktadır Örneğin; DSİ tarafından yapımı tamamlanan Hancağız Barajı, Kilis Balıklı göleti yapımı devam eden Alleben sulama göletleri havzalarından herhangi bir tedbir alınmadığı görülmektedir. Yalnız Kilis Üçpınar Göleti ve Hancağız Barajı çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

Gaziantep ilinin çevresinde orman ve meralara yakın çiftçi mülkiyetinde olup tarım arazisi olarak kullanılan eğimi fazla kuru tarım arazilerinin rant getirici arsa gibi alınıp işlemeli tarımda kullanılması sakıncalıdır. Bu tür arazilerin kamulaştırılarak orman veya meraya dönüştürülmesinin devlete yük getireceği ve korunmasının zor olacağı düşünülerek bu alanların bizzat sahiplerince sürekli örtüye dönüştürülmesi amacıyla çiftçilere ot tohumu, fidan, makine vb. yardımın yapılması, toprak koruyucu önlemlerin alınması, teknik olarak toprak Amenajman planlarının uygulanması gerekmektedir.

E.2.1. Kimyasal Kirlenme

E.2.1.1. Atmosferik Kirlenme

Konu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

E.2.1.2. Atıklardan Kirlenme

Konu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme

Konu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

E.3. Arazi

E.3.1. Arazi Varlığı

Gaziantep ilinde orman ve fundalık olarak nitelendirilen arazi 92.419 hektar alan ile il yüzölçümünün % 15'ini kaplamaktadır. İl içinde meraların yüz ölçümü 36.894 hektar ve oranı % 6 alanlar üzerinde hayvancılık yapılmaktadır.

Çıplak kaya ve molozlar, ırmak taşkın yatakları ve sazlık-bataklıklar gibi toprak örtüsünün bulunmadığı araziler ile su yüzeyleri ve yerleşim alanlarının bulunduğu alanlar 110.905 hektar olup, il yüzölçümünün % 19'unu oluşturmaktadır.

Gaziantep ilinde çeşitli şekilde tarım uygulaması yapılan arazi 382.077 hektar tutmakta ve % 60'lık oran teşkil etmektedir. Bu arazilerin il yüzölçümünün % 57'sini teşkil eden 217.726 hektarlık kısmı kuru tarıma ayrılmıştır.

Bunun 9.235 hektarında nadas uygulanmaktadır. Sulanan ve il genelinde sadece % 7.3'lük bir oran teşkil eden 45.481 hektar arazisinin % 30'unda yetersiz sulama yapılmaktadır.

34.366 hektar olan bağ ve bahçeler % 5.5'lik bir oran teşkil etmektedir. İlde 85.040 hektar Antep fıstığı ve 20.911 hektar zeytin dikili alan bulunmaktadır. Bunların toplam oranı % 17'dir.

TARIM ARAZİLERİNİN İLÇELER İTİBARI İLE DAĞILIMI

İLÇENİN ADI	YÜZ ÖLÇÜMÜ	TARIM ALANI		ORMAN VE FUNDALIK		ÇAYIR VE MERA		TARIM DIŞI ARAZİ	
		MİKTAR	YÜZ ÖLÇÜM ORAN %	MİKTAR	YÜZ ÖLÇÜM ORAN %	MİKTAR	YÜZ ÖLÇÜM ORAN %	MİKTAR	YÜZ ÖLÇÜM ORAN %
ŞAHİNBEY	88192	61871	70	6058	7	12025	14	8238	9
ŞEHİTKAMİL	104088	62669	60	10213	10	4370	4	26836	26
ARABAN	52845	32648	62	1339	3	2500	5	16358	31
İSLAHİYE	82397	28712	35	45266	55	4885	6	3534	4
KARKAMIŞ	26781	24740	92	0	-	426	2	1615	6
NİZİP	92539	75880	82	60	0.06	4262	5	12337	13
NURDAĞI	72570	27495	38	23288	32	3500	5	18287	25
OĞUZELİ	60101	47628	79	540	1	2926	5	9007	15
YAVUZELİ	42782	20434	48	5655	13	2000	5	14693	34
İL TOPLAMI	622295	382077	60	92419	15	36894	6	110905	19

Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü 2010

TARIM ALANLARININ KULLANIŞ AMAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI

İLİN TOPLAM TARIM ALANI	TARLA ALANI	NADAS ALANI	SEBZE ALANI	MEYVA ALANI				
				ANTEP FISTIĞI	Zeytinlik	BAĞLAR	DİĞER MEYVALIKLAR TOPLAMI	TOPLAM MEYVA ALANI
382077	217726	10000	8123	96370	2445	28464	6949	156228

Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü 2010

E.3.1.1. Arazi Sınıfları

Sınıf 1:

Topografyaları hemen hemen düzdür. Su ve rüzgar erozyonu zararı yok veya çok azdır. Toprak derinliği fazla, drenajları iyidir. Kültür bitkileri yetiştirilmesinde olduğu kadar çayır-mera ve orman içinde kullanılabilir. 1. sınıfların toplam alanı 70.316 hektar olup, İl yüzölçümünün % 10.9 unu teşkil etmektedir. En çok yayılım 29.969 hektarla İslahiye’de görülmektedir.

Sınıf 2:

Bu sınıftaki topraklar, işleme sırasında hava ve su ilişkilerini iyileştirmek için yapılan koruma uygulamalarını içeren dikkatli bir toprak idaresini gerektirir. Bu topraklar kültür bitkilerini çayır, mera ve orman için kullanılabilir. 2. sınıf araziler 100.578 hektar yüzölçümü ile % 15.5’lik bir oran teşkil etmektedir.

Sınıf 3:

Sınıf 3’deki topraklar 2. sınıflardakilerden daha fazla sınırlandırmalara sahiptir. Kültür bitkileri için kullanıldıklarında muhafaza önlemlerini uygulamak ve sürdürmek zordur. Bu topraklar kültür bitkileri, çayır, mera ve orman için kullanılabilir. Gaziantep ilinde 3. sınıf topraklar % 9.9’luk bir alan kaplamakta olup yüzölçümleri 63.916 hektardır. Daha çok Merkez ilçe, Nizip ve İslahiye ilçelerinde yer almaktadır. Bu sınıftaki arazilerin % 17.4 Kolluviyal, % 1.6 Organik, % 3.1 Kireçsiz Kahverengi Orman, % 5 Kırmızı Akdeniz, % 1.4 kırmızı kahverengi Akdeniz, % 7 Kahverengi, % 18.7 Bazaltik topraklardır.

Sınıf 4:

Bu topraklar işlendiklerinde daha dikkatli idare gerektirir ve muhafaza önlemlerini uygulamak zordur. Bu sınıftaki topraklarda kültür bitkileri, çayır, mera ve orman için kullanılabilir. İlde 4. sınıf araziler 66.687 hektar yüzölçümüne ve % 10.3'lük bir orana sahiptir. Yoğun olarak Merkez, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde görülmektedir.

Sınıf 5:

Sınıf 5'teki topraklar yetişecek bitki cinsini kısıtlayan ve kültür bitkilerinin normal yetiştirilmesini önleyen sınırlandırılmalara sahiptir. Gaziantep ilinde 5. sınıf araziler yer almamaktadır.

Sınıf 6:

Bu sınıfa giren toprakların fiziksel koşulları, gerektiğinde tohumlama, kireçleme, gübreleme ve drenaj hendekleri, saptırma yapıları ve su dağıtıcıları ile su kontrolü gibi çayır ve mera iyileştirmelerinin uygulanmasını pratik kılar. İlimizde 48.880 hektar ile % 7.6'lık bir oran teşkil etmektedir. Bu sınıf araziler merkezde daha yaygın olarak görülür.

Sınıf 7:

Bu sınıftaki toprakların fiziksel koşulları, tohumlama, kireçleme, gübreleme ve hendekler, saptırma yapıları veya su dağıtıcıları ile su kontrolü gibi çayır ve mera iyileştirilmelerinin uygulanmasının pratik olmasını öner. 291.801 hektar yüz ölçümle ilin % 45.2'sini oluşturmaktadır. En çok bulundukları ilçeler sırayla merkez, İslahiye ve Nizip'tir.

Sınıf 8:

Bu sınıftaki topraklar ve arazi şekilleri kültür bitkileri, otlar veya ağaçlar için yapılacak amenajman masraflarının üzerinde gelir getirmez; fakat yaban hayatı için ve dinlenme yeri olarak kullanılabilir. 3.848 hektar ile ilin % 50'sini teşkil eder. En fazla yayılımı Nizip ilçesinde görülür. Bu arazilerin 176 hektarı sazlık, bataklık, 1.647 hektar ırmak taşkın yatakları, 2.025 hektarı ise çıplak kayalık ve molozlardan ibarettir.

Bütün bu arazilerin dışında Gaziantep'te 3.254 hektar su yüzeyi bulunmaktadır.

E.3.1.2. Kullanım Durumu:

Kullanma kabiliyet sınıfları 8 adet olup toprak zarar ve sınırlandırılması 1. sınıftan 7. sınıfa doğru giderek artmaktadır. İlk dört sınıf arazi, iyi bir toprak idaresi altında bölgeye adapte olmuş kültür bitkileri ile, orman mera, ve çayır bitkilerini iyi bir şekilde yetiştirme yeteneğine sahiptir. 5., 6. ve 7. sınıflar adapte olmuş yerli bitkilerin yetişmesine elverişlidir. Bunlardan 5., 6. sınıflarda toprak ve su koruma önlemleri alındığı takdirde bazı özel bitkilerde yetiştirilebilir. 7. sınıf arazilerde çok etkin ve pahalı ıslah çalışmaları ile ürün alınabilirse de mevcut piyasa koşullarında elde edilecek ürün yatırım harcamalarını karşılayamaz.

E.3.2. Arazi Problemleri:

Gaziantep ilinde çeşitli tarım şekillerini kısıtlayan bazı problemler mevcuttur. Bunlar; erozyon, toprak sığlığı, taşlılık, kayalık ve drenaj bozukluğudur.

Erozyon:

Sazlık-bataklıklar, ırmak taşkın yatakları ve çıplak kayaların dışında kalan 757.068 hektarlık arazinin 84.939 hektarı (% 11.2) hiç erozyona uğramamış veya çok az uğramıştır.

Orta derecede erozyona uğramış topraklar 243.440 hektar ile % 32.2'lik bir oran teşkil etmektedir.

232.082 hektar % 30.6'lık bir oran ile ildeki araziler şiddetli arazilerin etkilerini göstermektedir.

Doğal örtünün iyice tahrip olduğu mera, orman ve fundalıklar ile az bir kısım tarım arazisinde erozyon çok şiddetlidir. Bu kısımlar % 26'lık bir oranla 196.589 hektardır. Çok az bir kısmı 4. sınıf arazi özelliği göstermekle birlikte hemen hepsi 6. ve 7. sınıf arazilerdir.

Toprak Sağlığı:

Topraklarda bitki köklerinin geliştiği ve besin maddelerini temin ettiği bölgelerin derinliği önemlidir. İl topraklarının % 82.8'i bu derinliklerden yoksundur.

Taşlık-Kayalık:

Gaziantep ilinde toprak işlemeye ve bitki gelişmesine zarar verecek derecede taşlık veya kayalık ihtiva eden topraklar 240-643 hektardır. Bu miktar toprakların % 31.8'ini oluşturmaktadır.

Drenaj:

1085 hektar alanda taban suyunun yılın bir bölümünde bitki gelişmesine zarar verecek kadar yüksek düzeyde bulunduğu yetersiz drenajlı toprakların çoğunluğu İslahiye ilçesinde Hurşitağa ovasında görülmekle birlikte bunun 170 hektarlık kısmı ise Nizip ilçesinde Fırat Nehri Vadisinde rastlanmaktadır. İl yüzölçümünün % 0.1'ini teşkil etmektedir.

Kaynaklar:

- Gaziantep İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Birimi 1992
- Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü 2010

F. FLORA – FAUNA ve HASSAS YÖRELER

F.1. Ekosistem Tipleri

F.1.1. Ormanlar

F.1.1.1 Ormanların Ekolojik Yapısı

İlimiz ormanları genelde yüksek tepeliklerde oluşmuştur. Bunda iklimin önemi çok fazladır. Yağışlar itibari ile kurak bir bölge olduğundan ovalık kesimlerde fazla ormanlık alan bulunmamaktadır.

Seri ormanlarının bulunduğu arazi miosen'e (üçüncü zaman) aittir. Saha umumiyetle eosen kalkerli, kısmen miosen kalkerleri ile kaplıdır. Mağmatik kütleler mekanik ve kimyasal faktörler ile parçalara ayrılır. Bu parçalar aynı faktörler yardımı ile diğer yerlere sürüklenerek aralarda birikir ve çökelirler. Bu çökmeler tortul kütleleri meydana getirirler.

Ormanlarımız dahilinde (seri dahilinde) bulunan dereler yağışlar sayesinde akar durumda olup, diğer zamanlarda kuru dere halindedir. Genellikle sel deresi halindedir.

Seri ormanları Güneydoğu Anadolu iklim mıntıkası dahilinde bulunmaktadır. Bir taraftan güneydeki çöl ikliminin tesiri altında kalır, diğer taraftan kuzeydeki yüksek dağların, serin hava kitlelerinin bölgeye girmesine mani olması sebebiyle yazları çok sıcaktır.

İlimiz çok zamanlar Akdeniz ılık ve rutubetli hava kütlelerinin tesiri altında kalmaktadır. Senelik yağış ortalaması ilçelere göre değişmekte olup İslahiye 850 ml. diğer ilçeler ve İl Merkezi 450 – 550 ml. arasındadır.

İklim, topografya ve ana madde farklılık nedeni ile zamana bağlı olarak Gaziantep'te çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. İlimizde bulunan toprak grupları şunlardır;

- a) Alüvyal
- b) Kolüvyal
- c) Organik
- d) Kahverengi Orman Toprakları
- e) Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları
- f) Kırmızı, Akdeniz Toprakları
- g) Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları
- h) Kahverengi topraklar
- i) Kireçsiz kahverengi Topraklar
- j) Kırmızı Kahverengi Topraklar
- k) Bazaltik Topraklar

F.1.1.2. İlin Orman Envanteri

İlimizdeki toplam orman alanı 92.400 ha'dır.

İlimiz ormanları Doğu Torosların Kahramanmaraş üzerinden güneye uzanan 2.493 rakım ve Milcan Dağı'nın Suriye ve Amik Ovasına dağılan kolları üzerinde Büyük Sof Tepesi'nin

Gaziantep Ovası'nda son bulan sırtları üzerinde yer almaktadır. Bölgemizin en yüksek rakımı batı hududunu teşkil eden sırtlardır. Genellikle ilimiz ormanları rakımın 800-1450 arasında değişmektedir.

İlimiz bitki ve orman toplulukları kızılçam, karaçam, sedir, selvi, kayın, kavak, meşe, ardıç, yabani zeytin, sandal, akçeşme, terebantın, sakız, funda, tesbih, ladin, sütleğen, karaçalı, ısırgan, delice, böğürtlen ve çayır otlarıdır. En fazla bulunan türler ise meşe ve kızılçamdır. Meşe ormanları bozuk ormanlar olup koruma altındadır. Orman ürünü elde edilmemektedir. Kızılçam ormanları faydalanılan verimli alanlarıdır.

İlimizin yakın çevresindeki Dülük Baba, Burç, Yelligedik, Erikçe, Taşlıca gibi ormanlar ağaçlandırma çalışması yapılarak meydana getirilmiş ormanlardır.

1952 yılında Türkiye' de ve İlimizde ilk orman dışı ağaçlandırma faaliyeti olarak başlayan Dülük Baba Ağaçlandırması yanında şu ana kadar ilimizde 32.318 Ha. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon ile 1140 Ha. Özel Ağaçlandırma olmak üzere toplam 33.458 Ha. alanda Ağaçlandırma Çalışması yapılmıştır.



GAZİANTEP İLİ MEVCUT ORMAN DURUMU

İl Genel	İl Orman
Alanı (Ha)	Alanı (Ha)
622.200	92.400

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

POTANSİYEL ALANLAR TABLOSU

Ağaçlandırma	Erozyon (Ha)	Mera İslahı	Potansiyel Toplamı
11.450	18.794	29.368	59.612

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

İlimiz bitki ve orman toplulukları kızılçam, karaçam, sedir, selvi, kavak, meşe, kayın, ardıç, yabani zeytin, sandal, akçameşe, terebantin, sakız, funda, tesbih, göknar, sütleğen, karaçalı, ısırgan, deliçe, böğürtlen ve çayır otlarıdır.

F.1.1.3 Orman Varlığının Yararları:

Ağaç ve ormanın insanlara ve doğaya sağladığı faydalar o kadar geniştir ki, biz burada bunların ancak önemli bir kısmına değinmekle yetineceğiz.

1. Erozyonu Önleme Fonksiyonu: Toprağı örterek sellerle toprağın denizlere ve barajlara taşınmasına engel olur. Çölleşmeyi durdurur.

2. Klimatik Fonksiyonu: İklimi yumuşatarak kışların daha ılık, yazların daha serin geçmesini sağlar

3. Hidrolojik Fonksiyonu: Yağışlara sebep olarak kuraklığı önler ve bu yağışlardan faydalanmayı artırır. Yağışların sel haline gelmesini önleyerek yeraltı su kapasitesini artırır ve su ekonomisine sürekliliğini sağlar. Böylece canlıların su ihtiyacına büyük katkıda bulunur.

4. Hava Temizleme Fonksiyonu: İnsan ve hayvanların en önemli ihtiyacı olan oksijeni üretir. Karbondioksit azaltarak havayı temizler.

5. Kültüre Katkı Fonksiyonu: Kağıt yapımında ana madde olduğundan ilim, kültür ve medeniyetin gelişmesine büyük katkı sağlar.

6. Malzeme fonksiyonu: Mobilya ve inşaat sektörü gibi birçok sektörün ana maddesini üretir. Ayrıca kimya sektörü, ambalaj sanayi gibi çeşitli sanayi dallarının en büyük malzeme üreticisidir.

7. Estetik Fonksiyonu: Çevreyi çirkinlikten kurtararak görüntünün güzelleşmesini sağlar.

8. Toplum Sağlığı Fonksiyonu: İnsanları dinlendirmesi ve gerginliği gidermesi nedeniyle ruh, beden ve fikir yönlerinden insanları güçlendirir.

9. Doğayı Koruma Fonksiyonu: Kuşlara ve hayvanlara yuva görevi görerek korunmalarını üremelerini ve yaşamlarının devamını sağlar.

10. Ziraata Katkı Fonksiyonu: İklimi düzeltmesi ve su tutması tarıma destek olarak sebze, meyve ve tahıl verimliliğini %50 artırır.

Tabiattaki dengeyi koordine ederek ozon tabakasının korunmasına neden olur, böylece yaşamın garantörlüğünü üstlenir.

Toplumda suç işleme oranını azaltır. Şöyle ki; doğayı seven insanlardaki suç işleme oranı diğerlerine oranla 1/10 oranındadır. Bu araştırma sonuçlarını dikkate alırsak çocuklarımıza doğa sevgisini vermek ailelerin en büyük görevidir. (Ağaç Kesen, Baş Keser)

11. Ulusal Savunma Fonksiyonu: Stratejik yönden önemli olan mevkileri ve endüstri tesislerini gizler

12. Tedavi Fonksiyonu: Ağaç ve bitkiler ihtiva ettikleri çeşitli kimyasal madde ve terkipler bir çok hastalığın şifa kaynağıdır. Bunların bir kısmı ilaç sanayinin hammaddesidir. Bir kısmı ev ilaçları halinde kullanılmaktadır. Bir kısmı ise insanoğlu tarafından araştırılmayı beklemektedir.

Bu fonksiyonları o kadar çoğaltabiliriz ki, biz kısaca şöyle diyelim, bebeğin beşiğinden insanın tabutuna talebenin kaleminden kitabına, evimizin dolabından masasına, çiftçinin aşından işine her şey ağaç ve doğa ile iç içedir.

F.1.1.4. Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları

İlimizde ormanları genel olarak devlet ormanı olup şu ana kadar 366 Ha. hazine arazisi üzerinde Özel Ağaçlandırma Çalışması yapılmıştır.

6831 Sayılı Orman Kanunu 2/b maddesi aynen şöyledir ; "Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeye aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makiliklerle örtülü yerlerde tarım alanlarının dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler." Orman sınırları dışına çıkartılır.

İlimizde 1997 – 1999 yıllarında orman sayılan alanların daraltılmasına ait Orman Kanunun 2/b maddesinden yararlanılarak 4.244.020 m2 alan orman alanı dışına çıkarılmıştır.

F.1.2. Çayır ve Meralar

İlimiz topraklarında Çayır ve Meralar toplam olarak 47.142 ha.'lık bir alanı kapsamaktadır. Yakın zamanlara kadar istatistiklerde mera alanları içerisinde gösterilen çalılık ve fundalıklar, sonradan orman alanı olarak kabul edildiği için çayır ve mera alanlarımızda önemli azalma suni olarak ortaya çıkmıştır.

İlimizde 47.142 ha'lık alanı kaplayan çayır ve meralar sadece hayvanlarımıza yeşil ve kuru ot sağlayan yem alanları değildir. Çayır ve meraların hayvanlara kaba yem sağlama yanında toprak ve su muhafazası, su toplama havzası, pınar memba sularına kaynak olması, tabii fauna ve ev hayvanlarına barınak olması, büyükşehir ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizlemesi, halkımıza önemli bir rekreasyon alanı sağlaması ve yeşil örtüsü ile çevreyi güzelleştirmesi gibi hayati derecede önemli bir fonksiyonu vardır.

Çayır ve meralarımız, belirtilen bu fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilecek durumda olmayıp, bozulmakta ve kendilerinden beklenen faydaları sağlayamaz bir duruma gelmektedir. Bu yüzden milli ekonomiye katkıların gittikçe azalması yanında ileriki nesillere çok daha büyük çayır ve mera ıslahı sorunları devretme durumu ortaya çıkmaktadır.

F.1.3. Sulak Alanlar

Bu başlıkla ilgili ayrıntılı bilgiler F.4. bölümünde verilmektedir.

F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb)

İlimizde, orman, mera ve sulak alanlar haricinde farklı bir ekosistem tipi bulunmamaktadır.

F.2. Flora

F.2.1. Habitat ve Toplulukları

Bu konuda harita üzerinde dökülmüş bir çalışma bulunmamaktadır.

F.2.2. Türler ve Populasyonlar:

“Flora of Turkey”e göre Gaziantep ilinde 645 adet bitki türü bulunmaktadır. Bu bitki türleri içerisinde 56 tanesi endemiktir.

“ FLORA OF TURKEY ” E GÖRE İLİMİZDE YAYILIŞI GÖSTERİLEN 56 ENDEMİK BİTKİNİN FAMILYA, TÜR VE TÜRKÇE ADI TABLO 1'DE VERİLMİŞTİR.

Sıra No	Familya	Tür	Türkçe Adı
1	Apiaceae (Umbelliferae) (Maydonazgiller)	Ferulago kurdica Post	Kışniş
2	Araceae (Yılanıyastığıgiller)	Arumdoiscoridis Sm. Var. Luscanii R. Mill.	Yılan Yastığı
3	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Serratula Oligocephala DC.	
4	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Tanacetum Argenteun (Lam.) Willd. Subps Argenteum	Pire Otu
5	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Anthemis tricornis Eig.	Papatya
6	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Tanacetum nitens (Bois. & Noe Grierson	Pire Otu
7	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Centaurea Haradjanii Wagenitz.	Peygamber Çiçeği
8	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Centaurea haussknechtii Boiss.	Peygamber Çiçeği
9	Asteraceae (Conpositae) (Papatyagiller)	Centaurea lycopifolia Boiss. & Kotschy	Peygamber çiçeği
10	Boraginaceae (Hodangiller)	Onosmo bornmuelleri Hausskn.	Emzik Otu
11	Boraginaceae (Hodangiller)	Symphytum aintabicum Hub.-Mor.&Wickens	Karakafes Otu
12	Boraginaceae (Crucifarea) (Hardalgiller)	Alyssum liliforma Nyar.	
13	Boraginaceae (Crucifarea) (Hardalgiller)	Hesperis aintabica Post	Antep Gece Menekşesi
14	Boraginaceae (Crucifarea) (Hardalgiller)	Hesperis trullataDvorak	Gece menekşesi

15	Convolvulaceae (Şarmaşıkgiller)	Convolvulus galaticus Rotsan ex Choisy.	Şarmaşık
16	Clusiaceae (Guttiferae) (Binbirdelikotugiller)	Hypericum capitatum Choisy. Var. Capitatum	Binbirdelikotu
17	Clusiaceae (Guttiferae) (Binbirdelikotugiller)	Hypericum salsolifolium Hand. – Mazz.	Binbirdelikotu
18	Dipsaceae (Fescitarağgiller)	Cephalaria salicifolia Post.	
19	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Astragalus vexillaris Boiss.	Geven
20	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Astragalus shepardii Post	Geven
21	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Astragalus nervulosus Eig & Reese emend.	Geven
22	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Astragalus balkisensis Sirj & Rech.	Geven
23	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Astragalus dipodurus	Geven
24	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Astragalus lyciis Boiss.	Geven
25	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Glycyrrhiza flavenscens Boiss.	Meyan
26	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Medicago shepardii Post ex Boiss.	Yonca
27	Febaceae (Leguminosae) (Baklagiller)	Hedysarum pogonocarpum Boiss.	
28	İllicebraceae	Paronychia imbricata Boiss. & Hausskn.	
29	İridaceae (Süsengiller)	İris sari Schott ax. Baker	Süsen
30	İridaceae (Süsengiller)	Crocus biflorus Miller subsp. Preudonubigena Mathew	Çiğdem
31	Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbaklagiller)	Teucrium paederotoides Boiss. & Hausskn.	Kaya Meşesi
32	Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbaklagiller)	Scutellaria orientalis L. Subsp. Santolinoides (Hausskn. Ex Bornm.) Edmondson	Doğu Kasidesi
33	Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbaklagiller)	Stachys amanica P.H. Davis	Karabaş Otu
34	Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbaklagiller)	Stachys pumila Banks. & Sol.	Karabaş Otu
35	Lamiaceae (Labiatae) (Ballıbaklagiller)	Salvia pilifera Montbret & Aucher ex Bentham	Ada Çayı
36	Liliaceae (Zambakgiller)	Aspodeline damascena (Boiss.) Baker subsp. Gigamtea E. Tuzlacı	Çiriş
37	Liliaceae (Zambakgiller)	Allium brevicaula Boiss. & Bal	Yabani Sarımsak

38	Liliaceae (Zambakgiller)	Allium flavum L. Var pilosum Kalman & Kayuncu	Yabani Sarımsak
39	Liliaceae (Zambakgiller)	Fritillaria viridiflora Post	Ağlayan Gelin
40	Liliaceae (Zambakgiller)	Tulipa sintenisii Baker	Lale
41	Liliaceae (Zambakgiller)	Colchicum balansae Planchon	Güz Çiğdemi
42	Liliaceae (Zambakgiller)	Muscari discolor Boiss. & Hausskn.	Arap Sümbülü
43	Melvaceae (Ebegemecigiller)	Alcea apterocarpa (Fenzl.) Boiss.	Hatmi
44	Papaveraceae (Haşhaşgiller)	Papaver vlvatum Boiss. & Hausskn.	Gelincik
45	Poaceae (Gramineae) (Buğdaygiller)	Alopecurus utricularatus sol. Subsp. Gaziantepicus M. Doğan	Tilki Kuyruğu
46	Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller)	Consolida glandulosa (Boiss & Huet.) Bornm.	Süvari Mahmuzu
47	Rhamnaceae (Cehrigiller)	Rhamnus petiolaris Boiss.	Saplı Cehri
48	Rubiaceae (Kökboyasığiller)	Galium sopulorus Shönb-Tem.	Yapışkan Otu
49	Rubiaceae (Kökboyasığiller)	Asperula cymulosa (Post) Post	Yapışkan Otu
50	Rubiaceae (Kökboyasığiller)	Galium cappadocicum Boiss.	Yapışkan Otu
51	Scrophulariaceae (Sıracaotugiller)	Verbasum germanicum Boiss.	Sığır Kuyruğu
52	Scrophulariaceae (Sıracaotugiller)	Verbasum tenue Murb.	Sığır Kuyruğu
53	Scrophulariaceae (Sıracaotugiller)	Verbasum cheiranthifolium Boiss. Var. Asperulum (boiss.) Murb.	Sığır Kuyruğu
54	Scrophulariaceae (Sıracaotugiller)	Verbascum barbeyi Post	Sığır Kuyruğu
55	Scrophulariaceae (Sıracaotugiller)	Verbascum macrocephalum Boiss. & Kotschy	Sığır Kuyruğu
56	Scrophulariaceae (Sıracaotugiller)	Linari genistifolia (L.) Miller subsp. Praealta (Boiss.) Davis	Nevruz Otu

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

F.3. Fauna

F.3.1. Habitat ve Toplulukları

Bu konuda harita üzerinde dökülmüş bir çalışma bulunmamaktadır.

F.3.2. Türler ve Populasyonları:

Yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep'te 38 familyaya ait 93 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türler içerisinde 9'unun neslinin tehlike altına girmeye yakın, 2'sinin tehlike altında, 6'sının durumunun hassas, 1'nin de neslinin yok olmak üzere olduğu belirlenmiştir. Güney Fırat Havzası Karkamış bölgesi Ülkemizde ve dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan Turaç(Francolinus frncolinus) ve küçük karabatak türlerinin dağılım gösterdiği ve barındığı

alanlardandır. Alan nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Fırat kaplumbağası(Rafetus euphraticus) için son derece önemli bir alandır. Ayrıca alanda pasbaş pakta(Aythya nyroca), sazhorozu(porphryo porphyrio) üremekte ve Çizgili sırtlanın (Hyaena hyaena) da bulunduğu bilinmektedir. Yabani ve mahalli populasyonlar ise; keklik, tilki, tavşan, çakal, domuz, gelinciktir. Ayrıca yayılım alanı olmamakla birlikte az da olsa Şahin, Doğan, gibi yırtıcı kuşlar bulunmaktadır.

1995 yılından bu yana Gaziantep'in Flora ve Fauna'sının tespitinde Huzur Yaylası, Nurdağı, Kartal dağı mevkii, Gaziantep sınırları içerisinde kalan fırat nehri, sulu pınarlı köylerimizde bulunan meyve bahçeleri, Oğuzeli ilçemizin Tılbaşar Kalesi Mervii, Araban ilçemizin Ardıl Mervii, Karkamış ilçemizin baraj mevkilerinde bu kuşlar diğer hayvanlar görülmüştür.

İlimizde Doğal Olarak Yaşayan Hayvanların Listesi

Kanatlı Kuşlarımız

Sıra No	Adı	Latince Adı	Familyası
1	Dağ Serçesi	Passer Montanus	Passeridaceae
2	Ev Serçesi	Passer Domesticus	Passeridaceae
3	Bataklık Serçesi	Passer Hispaniolansis	Passeridaceae
4	Kayalık Serçesi	Passer Petunia Petronia	Passeridaceae
5	Ölü Deniz Serçesi	Passer Moobiticus	Passeridaceae
6	Sürmeli Çit Serçesi	Passer	Passeridaceae
	Sürmeli Dal Bülbülü		
7	Sakar Kuşu	Prunella ocularis	Passeridaceae
8	Taş Serçesi	Petronia bracydactyla	Passeridaceae
9	Sargıtlak Serçesi	Petronia xantocollis	Passeridaceae
10	Bozboğaz, Çit Serçesi	Prunella Modularis	Prunellidea
	Dağ Bülbülü		
11	Kumru	Streptopelia decaoccto	Colombidea
12	Küçük Kumru	Streptopelia Senegalensis	Sitrigidea
13	Kaya Güvercini	Columba liva	Columbidea
14	Mavi Güvercin	Columba Oenas	Columbidea
	Yabana (Gaziantep)		
15	Tahtalı Güvercin	Columba Palumbus	Columbidea
	Yabana (Gaziantep)		
16	Zevzir (Gaziantep) Sığırcık	Sturnus vulgaris	Sturnidea
17	Kanarya, Küçük İskete	Serinus, Serinus	Fringillidea
18	Saka Kuşu	Carduelis Carduelis	Fringillidea
19	Çıfca, cırtlak, süğüt bülbülü	Phylloscopus collylatta	Sylvidea
20	Altın tavuk, Çalı kuşu	Regulus regulus	Sylvidea
21	Telli Turna	Andropoides virgo	Gruidea
22	Turna kuşu	Grus, grus	Gruidea

23	Sedir kanaryası	Serinos, Syriacus	Passeridae
24	Arıcıl kuşu	Pernis apivorus	Accipitridae
25	Guguk kuşu	Cuculus canorus	Cuculidae
26	Okseotu Ardıcı	Turdus viscivorus	Turdidae
	Bülbülü, Kamış Bülbülü		
27	Dere Bülbülü, Öteğeni	Cettia Cetti	Sylviidae
28	Bataklık Saz Ardıcı	Acrocephalus Palustris	Sylviidae
	Bataklık Bülbülü		
29	Orman Kızılbaçağı	Tringa glareola	Scolopacidae
	Orman düdükünü		
30	Kenevir Kuşu	Carduelis, Cannabina	Fringillidae
31	Kır Kırlangıcı	Hirundo Rustica	Hirundinidae
32	Kaya Kırlangıcı	Ptyonoprogne rupestris	Hirundinidae
33	Pencere Kırlangıcı	Delichan urbica	Hirundinidae
34	Yeşilbaş Ördek	Plathyrynchos	Anatidae
35	Ak Leylek	Ciconia ciconia	Ciconidae
36	Kara Leylek	Ciconia nigra	Ciconidae
37	Bıldırcın	Cotornix Cotornix	Phasianidae
38	Kınalık Keklik	Alectoris chukar	Tetraonidae
39	Çit Kuşu	Troglodytestroglodytes	Troglodytidae
40	Gri Bülbül, Arap Bülbülü	Pycnonotus barbatus	Pycnonotidae
41	Akkuyruksalayan	Motacilla Alba	Motacillidae
42	Dağ Kuyruksallayanı	Motocilla Alba	Motacillidae
43	Dere İncir Kuşu	Anthus Spinoletta	Motacillidae
44	Tarla Kuşu	Alauda arvensis	Alaudidae
45	Boğmaklı Tarla Kuşu	Melanacorypha calandra	Alaudidae
46	Tepeli Toygar	Calerida Cristata	Alaudidae
	Tepeli Tarla Kuşu Piypi		
47	Orman Toygarı	Lullula Arborea	Alaudidae
	Fundalık Toygarı		
48	Bıyıklı Baştankara	Panurus	Timalidae
49	Saz Baştankara	Biarmicus	Paridae
	Bataklık Baştankarası		
50	Söğüt Baştankarası	Parus Pastris	Paridae
51	Çam Baştankarası	Parus Ater	Paridae
52	Kiraz Kuşu	Emberiza Hortulana	Emberizidae
53	Kızıl Çalıbülbülü	Cercotrichas Galactotes	Turdidae
	Yelpaze Kuyruklu Bülbül		
54	Alacagöğüs, Çalıbülbülü	Luscinia Luscinia	Turdidae
55	Bülbül	Luscinia Meganhynchos	Turdidae
56	Büyük Saz Ardıç Kuşu	Acrocephalus arundineus	Sylviidae

57	Üvelik Kuşu	Stroptopelia turtur	Columbidae
58	Ebabil Kuşu	Apus Apus	Arpodida
	İbibik Kuşu (Gaziantep)		
59	Çavuş Kuşu İbibik	Upopo epops	Upupidae
60	Bozkır toygarı	Calandrella Cinerae	Alaudidae
61	Çekirge Kuşu, Kızılsırtlı	Ianius collorio	Iannidae
	Örümcek Kuşu		
62	Zeytinlik mukallidi	Hippolais olivetosum	Motoullidae
63	Çalı Öteğeni	Sylvia commonis	Motoullidae
64	Yeşil Söğüt Bülbülü	Phylloscopus trocholidies	Motoullidae
65	Söğüt Bülbülü	Phylloscopus trochilluss	Motoullidae
66	Kara Ağaçkakan	Dryocopus martius	Picidae
67	Suriye Ağaçkakanı	Dendlocopus syrius	Picidae
68	Yeşil Ağaçkakan	Picus Viridis	Picidae
69	Paçalı Şahin	Buteo lagopus	Falconidae
70	Şahin	Buteo buteo	Accipitridae
71	Küçük Kartal	Hieraaetus pennatus	Falconidae
72	Kaya Kartalı	Aquila chrysaetos	Falconidae
73	Şah Kartal	Aquila heliaca	Falconidae
74	Yılan Kartalı	Circaetus gallicus	Accipitridae
75	Büyük bağırgan kartal	Aquila chrysaetos	Accipitridae
76	Küçük bağırgan kartal	Aquila pomarina	Accipitridae
77	Ekin Kargası	Corvus frugilogus	Corvidae
78	Kızıl Gaga Dağ Kargası	Phyrrocorax Phyrrocorax	Corvidae
79	Leş Kargası	Corvus frugilogus	Corvidae
80	Kuzgun Kara Karga	Corvus corax	Corvidae
81	Küçük Bağırgan Kartal	Aquila pomarina	Falconidae
82	Atmaca	Hieraaetus fasciatus	Falconidae
83	Gezginci Dogan	Falco Peregrinus	Falconidae
84	Mavi Doğan, Gök Delice	Circus Cynanus	Accipitridae
85	Kırmızı Doğan Saz Delice	Circus aeruginosus	Accipitridae
86	Bozkır Doğanı, Bozkır Delice	Circus macrourus	Accipitridae
87	Güvercin Doğanı	Falco Columbarius	Falconidae
	Güvercin Bozkır		
88	Çayır Doğanı, Küçük Delice	Circus Cyanus	Accipitridae
89	Delice Doğan, Ağaç Doğan	Falco pygarrus	Accipitridae
90	Peçeli Baykuş, Beyaz Baykuş	Tyto Alba	Tytonidae
91	Puhu Kuşu	Bubo Bubo	Strigidae
92	Kulaklı Orman Baykuşu	Asio otus	Strigidae
93	Alaca Baykuş	Strix aluco	Strigidae
94	Çıplak Ayaklı Baykuş	Aegolius funereus	Strigidae

DİĞER HAYVANLAR

Sıra No	Adı	Latince Adı	Familyası
1	Ceylan Gazel	Gazelle, dorcas	Bovidae
2	Yaban Domuzu	Sus Scrofa	Nontruminantia
3	Çakal	Canis aureus	Canidae
4	Kurt	Canis lupus	Canidae
5	Yaban Tavşanı	Cuniculus, cuniculus	Leporidae
6	Tilki	Vulpes, Vulpes	Canidae
7	Sincap	Sciurus vulgaris	Sciuridae
8	Porsuk Meles	meles	Nustelidae
9	Boz Ayı	Ursus arctos	Ursidae
10	Kara Ayı	Ursus Americanus	Ursidae
11	Tazı	Canis familiaris molossus	Canidae hibernicus
12	Evcil Kedi	Fecil ocreata domesticca	Felidae
13	Köpek	Canis Familiaris	Canidae
14	Tosbağa (Gaziantep)	Testudinata Chelonia	Trionychoidae
	Kara Kaplumbağası	L. Testuda	
15	Kirpi	Erinaeus eurapaeus	Erinacaedae
16	Oklu Kirpi	Erinaeus eurapaeus	Erinacaedae
17	Küçük Kertenkele	Lacerta parva	Lacartidae
	Yılan ağıveren(Gaziantep)		
18	Kaya Kertenkelesi	Lacerta parva	Lacartidae
19	Yeşil Kertenkele	Lacerta Viridis	Lacartidae
	Yılan ağıveren(Gaziantep)		
20	Sülük	Hirido Medicinalis	Hiridunae

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

a) Kürklü Hayvanlar

İlimiz deniz kenarında olmadığından kürklü hayvanların varlığı söz konusu değildir.

b) Balıklar

Baraj göl ve göletlerde tatlı su balığı yetiştirilmektedir.

F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları:

F3.3.1. Evcil Hayvanlar:

Ev Hayvanlarının korunmasına dair Avrupa sözleşmesi 22.07.2003 tarih ve 25,176 sayılı resmi gazetede yayınlanarak ülkemizde uygulamaya konmuştur.

F.3.3.1.1. Sahipli Hayvanlar:

İlimizdeki Tarım İl Müdürlüğü ve Veterinerler Odası başkanlığı ile yazışmalarımız yapılmış olup Van Kedisi ve Kangal Köpeği sayıları ve elinde bulunduranların isim ve telefonları bakanlığımıza bildirilmiştir.

F.3.3.1.2. Sahipsiz Hayvanlar:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde 14.03.2005 tarihinde Hayvanları Koruma Kurulu oluşturuldu. Hayvanları Koruma Kurulu Vali Yardımcısı Miktat ALAN Başkanlığında olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şahinbey Belediye Başkanlığı, Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Oğuzeli Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Veteriner Hekimleri Odasının katılımıyla oluşturulmuştur.

F.3.3.2. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel olan Evcil Hayvanlar:

İlimize has tehlike altında olan ve olması muhtemel evcil hayvanlar ile ilgili çalışmalara rastlanmamıştır.

F.3.3.3. Hayvan Hakları İhlalleri:

Hayvan hakları ve ihlalleri ile ilgili olarak ilimize bağlı Tarım İl Müdürlüğü, tüm il ve ilçe belediyeleri ve Veterinerler Odası Başkanlığı ile ilgili yazışmalarımız yapılmakta, bakanlığımızın bu konudaki hassasiyetleri ve uyarıları bildirilmektedir.

F.3.3.4. Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği:

İlimizdeki Büyükşehir Belediyesi ve ilçemize bağlı tüm belediyeler ile yazışmalarımız devam etmektedir. Hayvan yaşam hakları ile ilgili eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmektedir. Şu anda büyük şehir belediyesine bağlı 1200 kapasiteli hayvan barınağı mevcuttur. Burada aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemleri yapılmaktadır.

F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup Bölümdeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar

İlimizde hassas yöre olarak resmileşmiş bir alan bulunmamaktadır.

F.4.1 Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar

F.4.1.1 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 2. maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen "Milli Parklar", Tabiat Parkları", "Tabiat Alanları" ve "Tabiat Koruma Alanları"

Milli Parklar:

İlimizde Milli Park bulunmamaktadır.

Tabiat Parkı:

Tarihi anlamda çok büyük bir öneme sahip Dülük antik şehir ve Nekropolünün olduğu yerin ayrıca görsel anlamda çok güzel bir peyzaja sahip olması dolayısı ile Tabiat Parkı olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze teklifi yapılmıştır.

Tabiat Anıtı:

İlimizde Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce resmiyeti tescil edilmiş tabiat anıtı orman ağacı bulunmamaktadır. Ancak tabiat anıtı olmaya aday bir çok ağaç

bulunmaktadır.

İlimizde Kültür Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne Şahinbey İlçesi Geneyik Köyü İlköğretim okulunda bulunan dut ağacı ile Şahinbey İlçesi 33 pafta, 351 ada, 1 parselde bulunan dut ağacı tescil edilmiştir. Ayrıca 2008 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesi Bahçeköy keldağ mevkiinde bulunan asırlık palamut ağacı anıt ağaç olarak il Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucunda tescil edilmiştir.

Tabiatı Koruma Alanları:

İlimizde mevcut değildir.

F.4.1.2 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayatını Yerleştirme Alanları"

İlimiz İslahiye ilçesi sınırları içerisinde Tahtaköprü Baraj Gölü 14.11.1996 tarih ve 220 sayılı Bakanlık oluru ile Yaban Hayatı Koruma sahası olarak ilan edilmiştir. Bu saha gerek su kuşları, gerek göçmen kuşlar için önemli geçit bölgesinde yer aldığından su kuşları,, göçmen kuşlar, çil ve kınalı keklik için önemli bir barınma ve kışlama alanı özelliği taşımaktadır.

Gaziantep Kavaklık Rotary Kulübünün, İlimiz Şehitkamil İlçesi hudutları dahilinde erikçe mevkiinde, Geyik, Ceylan ve Keklik üretme istasyonu olarak tesis ettiği 110 ha' lık alanda şu anda 64 adet Ceylan, ve 25 adet Hinttavuğu mevcuttur. Üretme istasyonunda bulunan 27 adet Geyik, Geyik ve Ceylanların eski yaşam alanlarına yeniden yerleştirilmesi projesi kapsamında Gaziantep ili, İslahiye ilçesi Kırkpınar- kuzuluk mevkiine bırakılmıştır. Davranışlarının izlenmesi için ise Gaziantep Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümü ile protokol yapılmıştır. Koruma ve Takip Çalışmaları sıkı bir şekilde devam etmektedir.

F.4.1.3 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 2. Maddesinin "a-Tanımlar" Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar"

Söz konusu alanlar bölüm sonundaki tablolarda sunulmuştur.

F.4.1.4 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları

İlimizde, Tahtaköprü Barajı'nda aynalı sazan üretimi yapılmaktadır.

F.4.1.5 4/9/1988 tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin 17 nci ve 1/7/1999 tarihli ve 23742 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19., ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar

İlimizde Yönetmeliğimizle tanımlanan alanlar arasında, Fırat Nehri kıyısından başlayan alanlar bulunmaktadır. Söz konusu alanlarla ilgili olarak Başbakanlık Güneydoğu Anadolu

Bölgesi kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Çevre Düzeni Planı uyarınca koruma kuralları uygulanmaktadır.

F.4.1.6 2/11/1986 tarihli ve 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan hava kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 49. maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”

İlimizde yönetmeliğimizle tanımlanan bu nitelikte bir bölge bulunmamaktadır.

F.4.1.7 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve ilan Edilen Alanlar

İlimizde Bakanlar Kurulu Tarafından Tespit ve İlan Edilen Bölgeler Bulunmamaktadır.

F.4.1.8 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar

İlimiz söz konusu kanunla tanımlanan alanlar içerisinde bulunmamaktadır.

F.4.1.9 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler

İlimizdeki söz konusu Kanun kapsamına giren toplam orman alanı 92.400 ha’dır.

F.4.1.10 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar

İlimizde söz konusu kanunla tanımlanan alan bulunmamaktadır.

F.4.1.11 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar

İlimizde söz konusu kanunla tanımlanan alan bulunmamaktadır.

F.4.1.12 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar

İlimizdeki söz konusu Kanun kapsamına giren toplam mera alanı 36.894 ha’dır.

F.4.1.13. 30.01.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar

İlimizde söz konusu Yönetmelik kapsamına Fırat Nehri Havzası, Tahtaköprü, Kayacık ve Hancağız baraj Göletleri ile Burç, Zülfikar, Hacı Aslan, Çakmak, Domuzderesi, Balıkalan, Nogaylar Suni Göletleri, Sacır, Karasu, Merzimen Çayı, Gözbaşı, Samözü, Nizip Çayları girmektedir.

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı resmi gazetede yayınlanan sulak alanların korunması yönetmeliği uyarınca Ulusal Sulak Alan Komisyonunun 2008 yılı 1. Olağan Toplantısında Karkamış kıyısı sulak alan koruma bölgesi ilan edilmiştir.

F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar

İlimizde söz konusu sözleşme uyarınca korunması gereken alan bulunmamaktadır.

F.4.2.1. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”(BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları”

İlimizde söz konusu sözleşme uyarınca korunması gereken alan bulunmamaktadır.

F.4.2.2. 12/6/1981 Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar

İlimizde söz konusu sözleşme uyarınca korunması gereken alan bulunmamaktadır.

F.4.2.2.1. 23/10/1988 Tarihli ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar

İlimizde söz konusu protokol uyarınca korunması gereken alan bulunmamaktadır.

F.4.2.2.2. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısız Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar

İlimizde söz konusu program tarafından yayımlanmış listede yer alan alan bulunmamaktadır.

F.4.2.2.3. Cenova Deklarasyonu’nun 17. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısız Alanlar

İlimizde söz konusu deklarasyon belirlenen kıyısız alanlar bulunmamaktadır.

F.4.2.3. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar

İlimiz sınırları içerisinde doğal miras kapsamına giren alan bulunmamaktadır.

F.4.2.4. 17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar

İlimizde söz konusu sözleşme uyarınca korunması gereken alan bulunmamaktadır.

F.4.3. Korunması Gereken Alanlar

F.4.3.1. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.)

İlimizde Başbakanlık Güneydoğu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığınca onaylı bulunan ve ilimizin yalnızca bir kısmını kapsayan Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır. Ancak söz konusu Çevre Düzeni Planında söz konusu alanlar tespit edilememiştir.

F.4.3.2. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı

“Tarım ve Hayvancılık” konu başlığı altında incelenmiştir.

F.4.3.3. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel - Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açından Sulak Alan Kalan Yerler

Konuyla ilgili kapsayıcı bir bilgiye ulaşılamamıştır.

F.4.3.4. Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları

“Su” konu başlığı altında incelenmiştir.

F.4.3.5. Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar

Konuyla ilgili kapsayıcı bir bilgiye ulaşılamamıştır.

F.4.3.6. Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekreasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar

Dülükbaba Orman Alanı,

Mevkii: Gaziantep-Adana Yolu Başpınar Mevkii,

Toplam Alan : 306 ha,

Kara Yüzeyi : 306 ha,

Alanın Açıklamalı Tanıtımı : 1 Adet kır gazinosu, Alışveriş ünitesi, 8 adet 3'lü wc, 3 adet su deposu, 5 km asfalt, yol ve aydınlanma, 1600 piknik masası, 30 çeşme, Erikçe su kaynağı.

Yasal konum : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü,

Toprak Envanteri,

Toprak Tasarruf Biçimi : Toprak Kalkerlidir.

İnsan Nüfusu : Yerleşim yok.

Ulaşım ve Altyapı : Gaziantep-Adana yolunda, şehir merkezine 8 km. uzaklıktadır.

Fiziksel Özellikleri : Rakım 1.000-1.200 arasındadır. Gaziantep'in ilk yerleşim alanıdır.

Ağaç Türü : %90 Kızılçam,%8 Karaçam, %2 Selvi ve diğer yapraklı türler. (Badem, Akasya, vb.)

Yelligedik Orman Alanı

Yelligedik mevkii

Alanı : 220 ha

Kara Yüzeyi : 220 ha

Yasal Konum : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsisli.

Toprak Envanteri : Kahverengi orman toprağına sahip olup kızılçam, selvi, karaçam türü ağaçlar mevcuttur.

Ulaşım Altyapı : Gaziantep - Burç Beldesi arasında yolda ve Gaziantep'e 8 km uzaklıktadır.

Ulaşımında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Fiziksel özellikleri : Rakım: 850 m. Ağaç Türleri: Kızılçam, selvi, karaçam.

Fauna: Tavşan, Keklik, Yılan,

Tarihi, Kültürel Bilgiler: Bölgenin tarihi hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Kültürel olarak ise alana büyük bir hayvanat bahçesi yapılmıştır.

Alanın Kullanım Amacı: Rekreasyon alanı olarak kullanılmaktadır.

**GAZİANTEP İLİ VE İLÇELERİNDEKİ 2863 YASA KAPSAMINDAKİ
TAŞINMAZ VARLIKLAR LİSTESİ**

S. No	Adı	Sayısı
01	Kale	4
02	Dinsel Yapı	32
03	Türebeler	6
04	Şehitlikler	2
05	Han-Hamam-Kültürel Yapılar	39
06	Çeşme	4
07	Köprü	6
08	Kentsel Sit	546
09	Tarihi Sit	--
10	Arkeolojik Sit (Höyükler)	125
11	Antik Kent – Örenyeri – Kaya Mez.	15

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

ŞAHİNBEY İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI VE ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Han Höyük	Şahinbey	Sarıbaş Köyü
02	Çukur Höyük	“	Yığmatepe Köyü
03	Yığmatepe Höyük	“	Yığmatepe Köyü
04	Büyük Kör Höyük	“	Yığmatepe Köyü
05	Külecik Höyük	“	Külecik Köyü
06	Ekinli Höyük	“	Ekinli Köyü
07	Muhacırosman Höyük	“	Muhacırosman Köyü
08	Uruntul Höyük	“	Akpınar Köyü
09	Küçük Kızılhisar Höyük	“	Küçük Kızılhisar Köyü
10	Antik Su Yolu	“	Sarısalkım Köyü
11	Kazıklı Höyük	“	Kazıklı Köyü
12	Keçebaş Höyük	“	Keçebaş Köyü
13	Batal Höyük	“	İl Merkezi
14	Mizmiz Höyük	“	Dededüz Köyü
15	Cansız Höyük	“	Yeşilkent Köyü
16	Çapalı Höyük	“	Çapayı Köyü
17	Almalı Höyük	“	Almalı Köyü
18	Beşgöz Höyük	“	Beşgöz Köyü
19	Zeytinli Höyük	“	Zeytinli Köyü

20	Burç Höyük 1	“	Burç Kasabası
21	Burç Höyük 2	“	Burç Kasabası
22	Tibet Höyük	“	Ufacık Köyü
23	Tilhunus Höyük	“	Kavşak Köyü
24	Çubukdiken Höyük	“	Çubukdiken Köyü
25	Sacır Höyük	“	Sarisalkım Köyü
26	Akdere Yerleşim Yeri	Şahinbey	Doğanca Köyü
27	Yamaçtepe Höyük	“	Yamaçtepe Köyü
28	Körkün Höyük	“	Körkün Köyü
29	Kaya Mezarı	“	Konak Mahallesi
30	Karadinek Kulesi	“	Yazıbağı Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

ŞEHİTKAMİL İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Çin Çin Höyük	Şehitkamil	Beylerbeyi Köyü
02	Bedirkent Höyük	“	Bedir Köyü
03	Arıl Höyük	“	Arıl Kasabası
04	Bağbaşı Höyük	“	Bağbaşı Köyü
05	Tesbili Höyük	“	Bağbaşı Köyü
06	Güngörge Höyük	“	Güngörge Köyü
07	Tek Höyük	“	Karpuzkaya Köyü
08	K. Hamurkesen Höyük	Şehitkamil	K. Hamurkesen Köyü
09	Kadıyeri Höyük	“	Öğümsöğüt Köyü
10	Erikli Höyük	“	Erikli Köyü
11	Aktoprak Höyük	“	Aktoprak Köyü
12	Akçaburç Höyük	“	Akçaburç Köyü
13	Yayıktaş Höyük	“	Yayıktaş Köyü
14	Akçaburç Kaya Mezarları	“	Akçaburç Köyü
15	Dündarlı Höyük	“	Dündarlı Köyü
16	Kara Höyük	“	Karahöyük Köyü
17	Memonun Höyüğü	“	Tuğlu Köyü
18	Suboğaz Höyük	“	Suboğaz Köyü
19	Suboğaz Höyük 2	“	Suboğaz Köyü
20	Toktemir Kaya Mezarları	“	Toktemir Köyü
21	Humanız Höyük	“	İl Merkezi
22	Şahmelik Höyük	“	Taşlıca Köyü

23	Dülük Baba Tepesi	“	Dülük Köyü
24	Ziyarettepe Höyük	“	Erikli Köyü
25	Güvenevler Su Kanalı	“	Güvenevler Mah.
26	Toyocağı Höyük	“	Beylerbeyi Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

ARABAN İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Araban Höyük	Araban	İlçe Merkezi
02	Gece Höyük	“	Dağdağancık Köyü
03	Muratlı Höyük	“	Muratlı Köyü
04	Ardıl (Alaca) Höyük	“	Köklüce Köyü
05	Eski Altıntaş Höyük	“	Körhacıobası Köyü
06	İçkinaz Höyük	“	Fakıllı Köyü
07	Sarıkaya Höyük	“	Sarıkaya Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

İSLAHİYE İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Zincirli Höyük	İslahiye	Zincirli Köyü
02	Akınyolu Höyük	“	Akınyolu Köyü
03	Elbistan Höyük	“	Elbistan Köyü
04	Tilmen Höyük	“	Yelliburun Köyü
05	Kurtini Höyük	“	Telli Köyü
06	Karahasan Höyük	“	Karahasan Köyü
07	Gerciğın Höyük	İslahiye	Gözlühöyük Köyü
08	Davlumbaz Höyük	“	İlçe Merkezi
09	Tatar Höyük	“	Kerkük Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

NİZİP İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Küçükeşme Höyük	Nizip	Öncüler Köyü
02	Horum Höyük	“	Aşağıçardak Köyü
03	Elifoğlu Höyük	“	Elifoğlu Köyü
04	Günaltı Höyük	“	Günaltı Köyü
05	Turlu Höyük	“	Turlu Köyü
06	Düzbazır Höyük	“	Düzbayır Köyü
07	Salkım Kaya Mezarları	“	Salkım Kasabası
08	Gümüşgün 428 No. Par.	“	Gümüşgün Merkezi
09	Kuruyazı Höyük	“	Kuruyazı Köyü
10	Samanlı Höyük	“	Samanlı Köyü
11	Aşağı Bayındır Höyük	“	Aşağı Bayındır Köyü
12	Yukarı Çardak Höyük	“	Yukarı Çardak Köyü
13	Gökçeli Höyük	“	Gökçeli Köyü
14	Camioku Höyük	“	Yağmuralan Köyü
15	Kuruca Höyük	“	Kurucahöyük Köyü
16	Yapyayüzü Höyük	“	Yağmuralan Köyü
17	Gavur Höyük	“	Sekili Kasabası
18	Kefre Höyük	“	Suboyu Köyü
19	Çirkişin Höyük	“	Yolçatı Köyü
20	Kirkiz Höyük	“	Kumla Köyü
21	Yarıntepe Höyük	“	Aşağı Bayındır Köyü
22	Mağaracık Höyük	“	İlçe Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

KARKAMIŞ İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Givedir Höyük	Karkamış	Akçaköy
02	Subağı Höyük	“	Subağı Köyü
03	Arıkdere Höyük	“	Arıkdere Köyü
04	Beşkılıç Höyük	“	Beşkılıç Köyü
05	Yazır Höyük	“	Yazır Köyü
06	Çiftlik Höyük	“	Çiftlik Köyü
07	Ayyıldız Höyük	“	Ayyıldız Köyü
08	Şara Höyük	“	Keleklioğlu Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

OĞUZELİ İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Tilbaşar Höyük	Oğuzeli	Güdoğan Köyü
02	Akça Höyük	“	Kaşyolu Köyü
03	187 Nolu Parsel	“	Kaşyolu Köyü
04	Yenice Höyük	“	Kaşyolu Köyü
05	Doğanpınar Höyük	“	Kaşyolu Köyü
06	Kastel Höyük	“	İlçe Merkezi
07	Dibecik Höyük	“	Dibecik Köyü
08	Seylan Höyük	“	Taşyazı Köyü
09	Taşyazı Höyük	“	Taşyazı Köyü
10	Yona Höyük	“	Yona Köyü
11	Tilhalit Höyük	“	Asmacık Köyü
12	Sazgın Höyük	“	Sazgın Köyü
13	Çatalsu Höyük	“	Çatalsu Köyü
14	Karahasan Höyük	“	Karahasan Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

OĞUZELİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TESPİTLİ HÖYÜKLERİN LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Havuca Höyük	Oğuzeli	Yukarı Güneyse Köyü
02	Küçük Karacaören Höyük	“	Küçükkaracaören Köyü
03	Aydinkaya Höyük	“	Aydinkaya Köyü
04	Çavuşbaşı Höyük	“	Çavuşbaşı Köyü
05	Yazılı Höyük	“	Yazılı (Tümp) Köyü
06	Gürsu Höyük	“	Yazılı (Tümp) Köyü
07	Çaybaşı Höyük	“	Çaybaşı Köyü
08	Katran Höyük	“	Çaybaşı Köyü
09	Tınazdere Höyük	“	Tınazdere Köyü
10	Dokuzyol Höyük	“	Dokuzyol (Uruş) Köyü
11	Ekinveren Höyük	“	Ekinveren (Tilsevet) Köyü
12	Deve Höyük	“	Devehöyük Köyü
13	Sergili Höyük	“	Sergili Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

NURDAĞI İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Karabey Höyük	Nurdağı	Şatırhöyük Köyü
02	Böğürtlen Höyük	“	Şatırhöyük Köyü
03	Gedikli Höyük	“	Gedikli Köyü
04	Keferdiz Höyük	“	Sakçagözü Köyü
05	Süzmez Höyük	“	Kozdere Köyü
06	Emmioğlu Höyük	Nurdağı	Hisar Köyü
07	Dağdağanlı Höyük	“	Hisar Köyü
08	Kırışkal Höyük	“	Kırışkal Köyü
09	Çakmak Höyük	“	Sakçagözü Köyü
10	Kuskun Höyük	“	Sakçagözü Köyü
11	Coba Höyük	“	Sakçagözü Köyü
12	Songurus Höyük	“	Sakçagözü Köyü
13	Ağaçlı Höyük	“	Olucak Köyü
14	Arpalı Höyük	“	İncegedik Köyü
15	Nergiz Höyük	“	Gökçedere Köyü
16	Mamat Höyük	“	Kömürler Köyü
17	Murtobaba Höyük	“	Emirler Köyü
18	Sakarat Höyük	“	Emirler Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

YAVUZELİ İLÇESİ'NDE BULUNAN “ARKEOLOJİK SİT” ALANI ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Karabey Höyük	Yavuzeli	Karabey Köyü
02	Yavuzeli Höyük	“	İlçe Merkezi
03	Karadağ Dolmenleri	“	Karadağ Köyü
04	Karapınar Ant. Taş. Ocağı	“	Karapınar Köyü
05	Kaya Mezarları	“	Hacımalı Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

ÖREN YERİ LİSTESİ

S. No	Adı	İlçesi	Köyü
01	Dülük Örenyeri	Şehitkamil	Dülük Köyü
02	Yesemek Örenyeri	İslahiye	Yesemek Köyü
03	Cıncıklı Örenyeri	İslahiye	Boğaziçi Beldesi
04	Düzce Örenyeri	Yavuzeli	Ballı Köyü
05	Kirialcı Örenyeri	Şehitkamil	Kirialcı Köyü
06	Bağbaşı Örenyeri	Şehitkamil	Bağbaşı Köyü
07	Yalanğoz Örenyeri	Şehitkamil	Yalanğoz Köyü
08	Belkis Örenyeri	Nizip	Kavunlu Köyü
09	Karkamış Örenyeri	Karkamış	İlçe Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010



ASKERİ YAPILAR (KALELER)

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Gaziantep Kalesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Ravanda Kalesi	Kilis	Polateli	Belenözü K.
03	Rumkale	Gaziantep	Nizip	Kalemeydanı K.
04	Soldağı Kalesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Kamil	Dımışkılı Köyü
05	Telli Kalesi	Gaziantep	İslahiye	Telli Köyü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

DİNSEL YAPILAR

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Ahmet Çelebi Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Kılınçoğlu Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
03	Bostancı Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
04	Kabasakal Paşa Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
05	Şeyh Fetullah Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
06	Ömer Şeyh Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
07	İhsanbey Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
08	Ağa Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
09	Kozluca Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
10	Tekke Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
11	Hacıveli Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
12	Nurali Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
13	Karatarla Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
14	Hacinasır Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
15	Alaüddeve Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
16	Karagöz Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
17	Alaybey Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
18	Hüseyinpaşa Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
19	Kanalıcı Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
20	Bekirbey Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
21	Boyacı Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
22	Tahtani Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
23	Handaniye Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
24	Şirvani Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
25	Ömeriye Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
26	Eyüpoğlu Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
27	Çınarlı Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
28	Şahveli Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
29	Ayşebacı Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
30	Kozanlı Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
31	Nuri Mehmet Paşa Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
32	Aliyyünnacar Camii	Gaziantep	Mrk. Ş. Kamil	İl Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

MESCİTLER

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Bişirici Mescidi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Balıklı Mescidi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010***TÜRBELER**

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Şuaipzade Ali Akif Efendi Türbesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Hacıbaba Türbesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
03	Hz.Yüşa ve Pir Sefa Türbesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
04	Karaçomak Türbesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	Karaçomak Köyü
05	Sait Vakkas Türbesi	Gaziantep	Araban	Ziyaret Köyü
06	Ökkeşiye Türbesi	Gaziantep	Nurdağı	Durmuşlar Köyü
07	İbrahim Baba Türbesi	Gaziantep	İslahiye	Çerçili Köyü

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010***HANLAR**

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Kürkçü Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Eski Buğday Pazarı H.	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
03	Mecidiye Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
04	Tuz Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
05	Belediye Şıra Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
06	Eski Maarif Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
07	Basmacı Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
08	Yüzükçü Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
09	Yeni Han	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
10	Eski Gümrük Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
11	Hışva Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
12	Millet Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
13	Çekirdekçi Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
14	İnceoğlu Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
15	Tütüncü Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi

16	Kumru İş Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
17	Anadolu Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
18	Sabuncu Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
19	Eski Küçük Buğday Pazarı Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
20	Güven İş Hanı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

HAMAMLAR

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	İmam Gazeli Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Pazar Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
03	Büyük Paşa Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
04	Dutlu Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
05	Hüseyin Paşa Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
06	Naipoğlu Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
07	İki Kapılı Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
08	Hamam-Konut	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
09	Tabak Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
10	Eski Pazarcık Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
11	Keyvanbey Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
12	Şih Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
13	Şehitler Hamamı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

ÇEŞMELER

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Nuribey Çeşmesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Demirliganne Çeşmesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
03	Çeşme	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
04	Arasta Çeşmesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
05	Hüseyinpaşa Çeşmesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
06	Çeşme (Şehreküstü'de)	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
07	Kumandan Çeşmesi	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

KÖPRÜLER

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Beşgöz Köprüsü	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Kazıklı Köprüsü	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	Kazıklı Köyü
03	Yeşildere Köprüsü	Gaziantep	Araban	Köklüce Köyü
04	Septdumus Severius Köprüsü	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
05	Tabakhane Köprüsü	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
06	Akdeğirmen Köprüsü	Gaziantep	Yavuzeli	Yarımca Köyü

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010***İDARİ YAPILAR**

S. No	Adı	İli	İlçesi	Bulunduğu Yer
01	Hükümet Konağı	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi
02	Eski Belediye Binası	Gaziantep	Mrk. Ş. Bey	İl Merkezi

*İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010***Kaynaklar:**

- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010
- İl Tarım Müdürlüğü 2010
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

G. TURİZM

G.1. Yörenin Turistik Değerleri

G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri

G.1.1.1. Konum:

Gaziantep ve çevresi tarihte ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunmaktadır. Bu nedenle Gaziantep, tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek Yolu'nun buradan geçmesi, kesişen yolların kavşağında olması ilin önemini ve canlılığını devamlı olarak korumuştur. Ayrıca uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiş olup, her dönemde kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur.

Ayıntap olarak bilinen eski kent, bugünkü Gaziantep'in 12 km. kuzeybatısında şimdiki Dülük Köyünde bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkolitik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması, yörenin Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir. Bir süre Babil İmparatorluğu'nun egemenliğinde kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devletinin bir kenti olmuştur. " DÜLÜK" şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezi olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır.

Gaziantep ve çevresi M.Ö. 700–546 yılları arasında Asur, Med ve Pers İmparatorluklarının yönetimine girmiştir. Büyük İskender'in Pers Devletini yıkmasından sonra Romalılar'ın, M.S. 636 yılına kadar da Bizanslıların egemenliği altında kalmıştır. Halife Hz. Ömer zamanında İslamiyet'in Arap Yarımadası dışına yayılması için sürdürülen mücadeleler esnasında, İslam ordusu, Gaziantep yöresini Bizanslılardan aldı. Böylece 639 yılında yöre halkı Müslümanlığı kabul etti.1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra bölgede Selçuklu İmparatorluğuna bağlı bir Türk Devleti kurulmuştur.1270 yılında Moğolların istilası ile yıkılan kent, daha sonra Dulkadiroğullarının(1389) ve Memlûklülerin (1471) eline geçmiştir. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Memlûklüler'e karşı yapılan Mercidabık Meydan Savaşı'ndan sonra Gaziantep ve yöresi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine girmiştir.

I. Dünya Savaşı sonunda, Gaziantep önce İngilizler, daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Antep Savunması, Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlığın ulaşılmaz abidesi olmuştur. 1 Nisan 1920 yılında başlayan Antep Savunması, dost düşman bütün dünyanın hayranlık ve takdirini kazanmış, Ankara Antlaşması gereğince 25 Aralık 1921 tarihinde son Fransız askeri Gaziantep'i terk ederek kahraman Türk Ordusu halkın coşkun sevinç gösterileri içinde Gaziantep'e girmiştir. Antep Savunması'nın olağanüstü anlam ve önemini takdir eden T.B.M. Meclisi 8 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 Numaralı Kanunla, dünyada hiçbir şehre nasip olmayan " GAZİ" lik unvanını vermiştir.

G.1.1.2. Fiziki Özellikleri:

Yeryüzü Şekilleri:

Gaziantep İli coğrafi konum olarak Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birleştiği noktada yer almaktadır. Suriye'ye komşu bir sınır ili olan Gaziantep topraklarının büyük bir bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batı kesiminde ve bir bölümü de Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alır. İl içerisinde sıradağ olarak Güneydoğu Torosların uzantıları olan Sofdağları vardır. Ayrıca Dülük Baba Dağları, Sam Dağları, Ganibaba ve Sarıkaya Dağları'nda ilin önemli dağlarıdır. İslâhiye, Barak, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli Ovaları ilin önemli ovaları olup, Fırat Nehri, Nizip Çayı, Afrin Çayı, Merziman Çayı ve Alleben Deresi de ilin başlıca akarsularıdır.

Bitki Örtüsü ve Yaban Hayatı:

İlin yüzey alanının yaklaşık % 52'si dağlar, % 27'sini ise ovalarla kaplıdır. İlde 91.119 Ha. Ormanlık saha mevcut olup, bunların 22.515 Ha. Verimli orman türündendir. Ormanlarda doğal olarak Kızılçam, Meşe, Yabani Mersin, Zakkum ve çalimsı bitkiler görülmektedir.

Gaziantep yaban hayatı açısından zengin bir ildir. İl dâhilindeki ormanlarda bol miktarda keklik, turaç, yaban ördeği, yaban kazı, çil, çınalı baykuş, güvercin, serçe, arı kuşu, yaban domuzu, tavşan, su kuşları, kirpi ve bildircin gibi av hayvanları bulunmaktadır.

İklim:

Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiş noktasında yer almaktadır. İlin güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisinde olmakla beraber, genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. İlde yağış en çok kış ve ilkbahar aylarında görülür.

Nüfus ve Yüzölçümü:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile 2006 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Gaziantep'in nüfusu 1 milyon 285 bin 249'dan 1 milyon 560 bin 23'e ulaştı.

TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayım sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 73.722.988 kişi oldu.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 15,88 iken Gaziantep'in nüfus artış hızı ise binde 28,08 olarak gerçekleşmiştir.

Gaziantep'te yaşayan nüfusun 855 bin 384'ü erkek iken, 845 bin 379'u bayan'dır. Şehitkâmil'in 2009 yılında 602 bin 277 olan nüfusu 2010 yılında 626 bin 913'e ulaştı. Şehitkâmil'in 24 binlik nüfus artışını 22 binlik artışla Şahinbey takip etti. Şahinbey'in 2009 yılında 721 bin 982 olan nüfusu 2010 yılında 743 bin 685'e ulaştı. Tüm ilçelerde nüfus artışı gözlenirken sadece Yavuzeli'nin nüfusu geriledi. Yavuzeli'nin 2009'da 4 bin 93 olan nüfusu 101 kişi azalarak, 3 bin 992'ye geriledi.

Kaplıcamız bulunmamaktadır.

Denizimiz bulunmamaktadır.

G.1.2. Kültürel Değer:

1. Halk Oyunları

Gaziantep'te Halk Oyunları folklorun en zengin dallarından birisidir. Gaziantep'li halkın binlerce yıllık yaşayışıyla biçimlenen, mutluluğu ve kederiyle ortak bir potada eriyen, kuşaktan kuşağa miras kalan, bir insanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her bölümünü toplumun gelenek ve göreneklerine uygun olarak törenle ve oyunla ifade etmişlerdir. Gaziantep, Halk Oyunları yönünden çok zengin olup, bu oyunlar kendi aralarında üç bölüme ayrılırlar;

- a) Ağır Halaylar
- b) Oynak Halaylar ve Leylimler
- c) Mizansenli Oyunlar

2. Geleneksel Giysi

Günümüzde yalnızca özel günlerde giyilen geleneksel kıyafetler, kültürel yaşayışa renk katan, zengin bir desen veren öğeler olarak geçmişten bugüne miras olarak kalmıştır. Yöremizde geçmişte erkeklerin giydiği kıyafetlerin bazıları şunlardır; fes, külah, terlik, puşu, aba, yelek, maşlah, zıbın, şalvar, tuman, şal, cepken, kuşak, işlemeli yün çoraplar ve ayağa giyilen yemeni. Kadınların giydiği kıyafetlerin bazıları ise; fes, yanaklık, salmalı gömlek, üç etek, kız şalvarı, ahmediye, kefiye, yemeni, habbap, içlik, iç don, vb.

3. Yöresel Yemekler

Gaziantep Yemekleri, Türk ve Dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Nineden toruna bir miras titizliği ile öğretilen yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, hazırlama ve pişirmede gösterilen beceri, yemeklerin yapımında kullanılan ve yemeklerde değişik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar ve karışımlar, Gaziantep yemekleri ve tatlılarının şöhrete kavuşmasına ve aranılan damak tadı olmasına neden olmuştur.

Gaziantep yemeklerinde tüm pişirme teknikleri cömertçe kullanılmıştır.(haşlama, ızgara, tava, sote, kavurma, tencere yemeği, fırın yemekleri vb.) Ayrıca yörede yetişen tüm meyve ve sebzeler Gaziantep Mutfağında hak ettiği yeri almıştır. Gaziantep Yemeklerinin başlıcaları şunlardır;

a) Köfteler: içli köfte, çiğ köfte, ekşili ufak köfte, malhıtalı (mercimekli) köfte, yoğurtlu ufak köfte, yağlı köfte, iç katması (kısır).

b) Kebaplar: kuş başı kebabı, kıyma kebabı, patlıcan kebabı, soğan kebabı, simit kebabı, ali nazik(yoğurtlu) kebabı, sebzeli kebab, yeni dünya kebabı, keme kebabı.

c) Çorbalar: tarhana çorbası, yoğurtlu alaca çorbası, dövmeli alaca çorbası, beyran çorbası, ezo gelin çorbası.

d) Et Yemekleri: yuvarlama, yoğurtlu soğan yahnisi, patlıcan musakka, pırpırim aşı, börk aşı, mıcırık aşı, doğrama, kabaklama, borani ve sarımsaklı bakla.

e) Tavalar – Kavurmalar –Kızartmalar: saçma tavası, sarımsak tavası, domates tavası, bakla ve fasulye tavaları, et kavurması(topaç), ciğer kavurması, et kızartması.

f) Dolmalar-Sarmalar: karışık dolma, patlıcan dolması, biber dolması, kabak dolması, firikli acur dolması, zeytinyağlı patlıcan ve biber dolması, mumbar dolması, bulgurlu yaprak sarması, pıncı ve zeytinyağlı yaprak sarması, lahana sarması ve pancar sarması.

g) Pilavlar: firik pilavı, iç pilavı, etli dövme pilavı, özbek pilavı, havuç aşı, mercimekli pilav, çağla aşı, kömeç(buğulama)aşı.

h) Hamur İşleri: lahmacun (Gaziantep usulü), peynirli pide, pişi böreği, yeşil zeytin böreği, peynir-çökelek ve lor semseği.

ı) Piyazlar-Salatalar-Cacıklar: maş piyazı, fasulye piyazı, loğlas piyazı, patates piyazı, yeşil zeytin piyazı, çoban salatası, domates salatası, koruk salatası ve salatalık cacığı.

i) Tatlılar ve Pastalar: baklava, havuç dilimi, özel kare baklava, şöbiyet, bülbülyuvası, dolama, kurabiye, kırma kadayıf, fıstıklı kadayıf, aşure, zerde, sütlaç, bastık, nişe helvası, irmik helvası, kuymak, kaygana, şıllık(akıtma), kere biç, maya nalı kahke, hedik.

j) Bazı Özel Kahvaltılıklar: Katmer, kaymak, Muhammara, Yeşil Zeytin Ekşileme, Tarhana Eritmesi.

4. Yöresel Türküler

Gaziantep'te Halk Türküleri, folklor ün en zengin dallarından birisidir. Osmanlı döneminde dini müzik yanında, düğün ve eğlence yerlerinde söylenen türküler, ölü evinde yakılan ağıtlar, kahramanlık şiirleri bugün bile aynı güzellikte söylenmektedir.

Gaziler diyarı olan ilimiz, halk türküleri açısından çok zengindir. Barak gibi tarihin uzak, yakın seslerini özünde saklamış bir sanat hazinesinin ilin sınırları içerisinde olması, Gaziantep Türkülerinin çok renkli ve çeşitli olması, müzikle bağdaşan kelime ve sözlerin eşsiz bir değer ve anlam taşıması, yörenin halk müziğine müstesnalık kazandırmıştır. Gaziantep Halk Türkülerini konuları ve ifadeleri bakımından sekiz kısımda toplayabiliriz.

- 1) Tabiat Türküleri
- 2) Aşk Türküleri
- 3) Tarih ve Kahramanlık Türküleri
- 4) Ninniler
- 5) Gelenek ve Adet Türküleri
- 6) Ağıtlar
- 7) Eşkıya Türküleri
- 8) Oyunlu Türküler

5. Gelenek Ve Görenekler

Tarihin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Gaziantep'te bölge insanının karakteristik özelliğini, sosyal yapısını, kültürel durumunu gelenek ve göreneklerinde görmek mümkündür. Gelenek ve görenekler kendi aralarında bölümlere ayrılmaktadır. Bunlar; doğumla ilgili gelenek ve görenekler, düğün ve kız isteme ile ilgili gelenek ve görenekler vb.

MÜZE VE ÖREN YERLERİ

- **Gaziantep Mozaik Müzesi ve Kongre Merkezi:**

İpekyolu üzerinde 2011 yılı içerisinde ziyarete açılacak olan Gaziantep Mozaik Müzesinde Belkıs/Zeugma Antik kentinde yapılan kazılar neticesinde çıkartılan mozaikler sergilenecektir.

- **Gaziantep Arkeoloji Müzesi:**

Gaziantep Müzesi Mehmet Nuri Paşa Camii içerisinde hizmet vermekt iken, 1969 yılında, istasyon Cad. üzerinde bulunan şu anki yerine taşınıp, hizmet vermekte iken, 1990 yılında Kültür Merkezi olarak yapımına başlanılan Müze Ek Binası , 23 Haziran 2005 tarihinde inşaatı tamamlanarak,Zeugma Ören yerinde çıkartılan Mozaiklerin, teşhir ve tanzim işleri yapılarak,23 Haziran 2005 tarihinde yeni binada sergilenmeye başlanmıştır.

- **Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi :**

Geçen yüzyılın başında inşa edilmiş olan eski bir Antep evi, 1985 yılında Hasan SÜZER tarafından restore ettirilerek Gaziantep Müzesinde bulunan Etnoğrafya seksiyonu bu binaya taşınmış ve bina Konak-Müze tarzında tanzim edilmiştir.

Bina ana kaya içine oyulmuş mahzen üzerine üç kattan oluşmaktadır. İki ana yola, diğeri ara sokağa açılan üç giriş kapısı bulunmaktadır. Ön cephedeki işlemeli büyük kapıdan "Hayat" adı verilen avluya, küçük kapıdan ise selamlık denilen bölüme geçilmektedir.

Bina içerisinde ayrı bir bölümde Antep Savunması'nda kullanılan silahlar, savaş araçları, belgeler, kahraman, gazi ve şehitlerin fotoğrafları sergilenmektedir. Müzede yer alan diğer bölümler günlük yaşamdaki fonksiyonlarına göre yörenin eşyaları ile donatılmış, mankenlerle teşhire canlılık ve gerçekçilik verilerek geçmiş hayat günümüzde bizlere sunulmaktadır.

- **Yesemek Açık Hava Müzesi :**

Yesemek Açık Hava Müzesi, İslahiye ilçesinin 23 km. güneydoğusunda bulunan Yesemek Köyü'nün güneydoğusundaki Karatepe sırtlarında yer alır.Yayınlar “Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi” olarak geçen müze, ilk defa 1890 yılında Felix Von LUSCHAN tarafından keşfedilmiştir. Daha sonra Prof. Dr.Bahadır ALKİM ve Arkeolog İlhan TEMİZSOY tarafından kazılar yapılmış ve 300 civarında heykel ve yontu taslağı tespit edilmiştir.Atölye Geç Hititler döneminde Sam'al(Zincirli) Krallığı tarafından M.Ö. 1375-1335 tarihleri arasında işletilmiş ve burada yerli halk Hur'lar çalıştırılmıştır. Sam'al (Zincirli) Krallığının M.Ö. VIII yüzyılın sonunda Asurlar tarafından yıkılmasıyla birlikte Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi kapanmış, çalışan halkta bölgeyi terk etmiştir.

Yaklaşık 100 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan heykel atölyesinde heykellerin nasıl yapıldığını günümüzde bile yerinde izlemek mümkündür. Okul niteliğindeki bu yerde yapılacak heykelin önce taşları bazalt bloklardan ayrılması için bazaltta oyuklar açılmakta, bu oyukların içerisinde kuru ağaçlar yerleştirilmekte ve kuru ağaçlara su dökülmekteydi. Islatılan ağaçlar şişmekte ve oluşan basınçla da bazalt bloktan taşlar ayrılmaktaydı. Ayrılan bu taşların yüzeyleri düzeltilmekte ve düzeltilen bu kayalar atölyeye getirilip yapılmak istenen şekiller şablonlar yardımıyla çizilmekteydi. İlk önce bu şeklin konturları, daha sonra da bazı detayları çekiç ve kalemlerle yapılmaktaydı. Üçüncü aşamada detaylar daha özenle işlenmekteydi. Eserin son rötuşları ise parçaların kullanılacağı mimari eserin bulunduğu yerde yapılmaktaydı. Bugün yaklaşık 300'ün üzerindeki yontu taslağının toprak altından çıkarılıp belli bir düzende sergilendiği Açık Hava Müzesi'nde sfenksler, aslanlar, dağ tanrıları, ayı adam ve çeşitli mimari parçalar bulunmaktadır.

- **Gaziantep Savaş Müzesi**

Şehreküstü'de tarihi bir Antepevi'nde hayat Gaziantep Savaş Müzesi, Antep destanının bilinmeyen yönlerini farklı sergileme teknikleri ile çarpıcı biçimde gözler önüne sermektedir.

Panolar, savaş aletleri sergisi ve etnografik eserlerin yanı sıra İmalat-ı Harbiye, Boş Kovan toplayan Kahraman Çocuklar, Çello'nun Eminesinin Savaşa Daveti gibi mizansenlerin heykeller ile canlandırıldığı Gaziantep Savaş Müzesi o dönemlerdeki Milli duyguları bir kez daha yaşıyor.

- **Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi**

Gaziantep Kalesi içerisinde yer alan zindanların bulunduğu galeri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilerek Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesine dönüştürülmüştür.

Kale girişinden başlayıp galeri kısmına doğru devam eden müzede, Antep halkının düşman işgaline karşı direniş öyküsü; panolar, kahramanlara ait heykeller, rölyefler eşliğinde anlatılmaktadır.

Müze; İngiliz ve Fransızlar'ın işgaline uğrayan Antep halkının göstermiş olduğu direnişi, açılan cepheleleri, bu cephelelerde savunma yapan kahramanları, taarruzları,harekatları ve halkın yaşadığı zorlukları 2 bine yakın figür ile gözler önüne sermektedir.

- **Bayazhan Kent Müzesi**

Bir tütün tüccarı olan Bayaz Efendi tarafından 1909 yılında yaptırılan Bayaz Han; Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle şehrimize kazandırılmıştır. Gaziantep'in tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri, ekonomisi, el sanatları ve mutfak kültürü gibi kültürel zenginliklerinin

vurgulandığı Bayazhan Kent Müzesi, Gaziantep Kültürünü ziyaretçilerine yaşayarak, hissederek tanıma imkanı sunmaktadır.

Kültür merkezi olarak restore edilen han da; kardeş şehirler teşhir salonu, sergi mekanları, yöresel yemeklerin sunulduğu restaurant, cafe ve yerel el sanatlarından örneklerin sergilendiği mağazalar bulunmaktadır. Ayrıca kent vaziyet maketi, anıtsal yapılar maketi ve sivil mimari maketleriyle Gaziantep'in önemli yerleri kent müzesinde teşhir edilmektedir.

- **Emine Göğüş Mutfak Müzesi**

Gaziantep Mutfak Kültürünü tanıtmayı amaçlayan Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde, özel vitrinlerde sergilenen çeşitli mutfak eşyaları geçmiş dönemlerdeki mutfak kültürü hakkında bilgiler vermektedir.

Dar sokakları ile ünlü Gaziantep Kalesi eteklerinde, tarihi Göğüş Konağında hayat bulan ülkemizin ilk mutfak müzesinde; bayram yemeği yuvalamanın yapılması, soğuk kış gecelerinde tandır başında verilen bastık, sucuk, ceviz, kahve-mırna pişirilmesi vb. yöresel detaylar, Antep yöresine özgü kıyafetler eşliğinde mankenlerle canlandırılmaktadır.

- **Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi**

Mevlevihane olarak inşa edilen, son yüzyılda ilkokul, depo, müftülük ve cami lojmanı olarak vücut bulan 4 asırlık tarihi bina, çok sayıda vakıf eserinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak tanzim edilmiştir.

Tekke Camii külliyesinde yer alan, kesme taştan inşa edilen yapı iki bölümden oluşmaktadır. Cami avlusundan girildiğinde iki bölümden oluşmaktadır. Cami avlusundan girildiğinde solda yer alan 3 katlı binada Mevlevilik Kültürü ile Vakıf Kültür varlıklarından seçilen Maden eserleri, El Yazması Kuran-ı Kerimler, türk Hat Sanatından örnekler, avlunun sağında yer alan 2 katlı mekanda ise kilim ve halılar teşhir edilmektedir.

- **Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi**

Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve dökümantasyon Daire Başkanlığı zemin katında yer alan Gaziantep Kültürü Müzesi; üniversite öğrencilerine, öğrenim gördükleri kentin kültürünü tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek amacıyla oluşturulmuştur.

Gaziantep Kültürü Müzesi; müze kavramının içerdiği yaşam boyu eğitcilik hedefini dikkate alarak Gaziantep halkının ve yabancılarında ziyaret edebileceği, mizansenler ve dökümantasyon arşivleriyle, düzenli, kapsamlı ve eğitici şekilde tanzim edilerek meraklıların ve araştırmacıların başvurduğu bir bilim kurumudur.

Tanzim çalışmaları devam eden müzede Gaziantep Arkeolojisi, orijinal kültür varlıkları veya belgelerle örnekler sunulacak kronolojik anlatımla tanıtılacak, kentin kültür hayatı bölümler halinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; "Yetiştirdiği Şahsiyetler", "Antep Ağzı ve Dil Özellikleri", "Şehrin Hayatında Önemli Olaylar", "Aile Hayatı, Günlük Hayat, Özel Günler", "Çocuk Oyunları ve Oyuncakları", "Eğlence Hayatı", "Fotoğrafçılık" ve "Karagöz Oyunculuğu" gibi son 150-200 yılın yaşantısından çeşitli kesitler yer alacaktır.

- **Gaziantep Kalesi**

Gaziantep Kalesi, Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup, gerek ihtişamı ve heybetiyle, gerekse bir sır gibi gizlediği tarihiyle şehir merkezinde hemen herkesin dikkatini çekmektedir.

Gaziantep Kalesinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hususunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Kalenin, ilk olarak Roma döneminde bir gözetleme kulesi olarak yapıldığı ve zaman içerisinde genişletildiği anlaşılmıştır. Bugünkü biçimini ise Bizans İmparatoru Justinianus döneminde M.S. VI. yüzyılda almıştır.

Kale daire planlı olup, çevre uzunluğu 1200 m.dir. Büyük taşlardan örülmüş duvarlar 12 kule ve burçla desteklenmiştir. Kale çevresinde eni 30 m. derinliği 10 m. olan bir hendek bulunmaktaydı ve kaleye geçiş içe doğru açılan bir köprü ile sağlanmaktaydı. Kalenin kuzey

burçlarından bir tanesinin Roma eseri olduğu söylenmektedir. Batıdaki burçların ise Memlûklü döneminde yapıldıkları kitabeden anlaşılmaktadır. Yine kitabelerden anlaşıldığına göre kale köprüsünün iki yanındaki iki kule'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır.

Kalenin üzerinde hamam kalıntıları, sarnıçlar, mescit ve çeşitli yapı kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin alt bölümlerinde ise üst yapıya destek sağlamak üzere yapılmış büyük odalar, galeriler ve dehlizler, ana kütle altında ise bir su kaynağı bulunmaktadır.

Gaziantep Kalesi içerisinde yer alan zindanların bulunduğu galeri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilerek Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesine dönüştürülmüştür.

Gaziantep Kalesi'nin çevre düzenlemesi bitirilmiş olup, kale içerisinde restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Gaziantep Turizmine kazandırılan kale bütün ihtişamıyla ziyaretçileri beklemektedir.

- **Rumkale :**

Rumkale (Hromgla), Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kasaba köyünde, Fırat Nehri ile Merziman Çayı'nın birleştiği, Fırat'ın batı sahilinde yüksek ve sarp kayalarla örtülü müstahkem bir tepe üzerindedir. Rumkale'nin tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte çok eski tarihlerden beri Fırat boyuna hâkim olmasıyla stratejik bir kale özelliğine sahiptir. İlk kez M.Ö. IX. yüzyılın ortalarında Asur, Med, Pers, Roma ve Arap'ların hâkimiyetinde kalmıştır. Antik dönemdeki adı Hromgla olan manastır görünümündeki bu yerde Hz. İsa'nın havarilerinden biri olan Johannes (Yohenna)'ın Roma döneminde Rumkale'yi merkez yaparak Hristiyanlığı Rumkale ve civarında yaymaya çalıştığı ve ayrıca kayadan oyma bir odada Yohenna'nın İncil müsvettelerini sakladığı, daha sonra ise Johannes İncili'nin Beyrut'a kaçırıldığı rivayet edilmektedir. Yohenna'nın mezarının da kalede olduğu ve bu nedenle de Hristiyanlarca kutsal sayıldığı bilinmektedir.

Rumkale, Haçlı seferleri sırasında, Haçlılar'ın 1098 yılında kurmuş oldukları merkezi Şanlıurfa'da bulunan Urfa Haçlı Kontluğu'nun başlıca kalelerinden birisi olmuştur. Daha sonra Haçlılar'ın mağlup edilip bölgeden çıkarılmasıyla 1292 yılında kale ve çevresi Müslümanlar tarafından ele geçirilmiştir. Müslümanların eline geçen Rumkale'de ve bölgede Türk-İslam döneminde yapılan bir çok eserler bulunmaktadır.

Rumkale'nin toplam sekiz burcu mevcut olup, güneydeki kayalık uzantısı yarık şeklinde kesilmiş böylece kale girişi tek yöne aktarılmıştır. Giriş yolu üzerinde 30–50 metre aralıklarla kulelerle korunan bir geçit inşa edilmiştir. Kale iki sıra halinde olup, yarıya kadarı toprağa gömülüdür. Rumkale bölgedeki kalelerin en büyüklerinden birisi olup, görkemli yapısı, tabiat güzellikleri ve İnanç Turizmi kapsamındaki konumu ile görülmeye değer tarihi yerlerden birisidir.

ANTİK KENTLER:

Dülük Antik Kenti:

Gaziantep kent merkezinin 10 km. kuzeyinde bugünkü Dülük köyünde bulunmaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan antik kentte M.Ö. 600.000 yılında Şarklı Mağarada insanların yaşadığına dair bulgular elde edilmiştir. Bu mağaradaki taş aletlerden bölgenin silah endüstrisindeki durumu tespit edilmiştir. Tarihte Doliche olarak bilinen kent Hitit'lerin baş tanrısı Teşup'un din merkezi olmuştur. Klasik dönemlerde de önemini koruyan Doliche ve baş tanrısı Teşup, Roma döneminde de önemini koruyarak Jupiter Dolichenus diye anılmaya başlanmıştır. Bu inanç Romalı askerler sayesinde Avrupa içlerine, İngiltere'ye ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmıştır. Daha sonraları Dülük, idari ve dini özelliklerini Belkıs'a ve Ayıntap'a kaptırarak önemini yitirmiştir. Bugün köyün doğusunda kalan Keber Tepesinde kazı çalışmaları sürdürülmekte olup, her gün yeni bulgular ortaya çıkarılmaktadır. Mitras İnancının Mitras tapınağı da burada bulunmuş olup kazı çalışmaları devam etmektedir. Dülük köyünün içinde ve çevresinde bir çok kaya mezarları ve kaya kiliseleri de temizlenerek ziyarete açılmıştır.

ARKEOLOJİK ALANLAR

Karkamış Harabeleri:

Karkamış harabeleri Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesinin güneyine düşen ve bir kısmı Suriye topraklarında bulunan bir antik kenttir. Yapılan kazılardan kentin neolitik dönemden beri iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Gılgamış Destanı Geç Hitit döneminde Karkamış şehrinin ortostatlarında tasvir edilmiştir. Buradan elde edilen eserler günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Suriye sınırında mayınlı askeri sahada bulunan harabeler, mayınlardan temizlenmeyi beklemektedir.

(NOT: Günümüzde Karkamış harabeleri askeri bölgede olduğundan ziyarete kapalıdır. Ziyaret için Genel Kurmay Başkanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.)

BELKIS/ZEUGMA ANTİK KENTİ:

Belkıs/Zeugma, Gaziantep'in Nizip ilçesinin 10 km. doğusunda, Fırat Nehri kenarında aynı adı taşıyan köyde yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuştur. M.Ö III. yüzyılda Büyük İskender'in Generallerinden Selevkos Nikator I. Belkıs/Zeugma'nın ilk yerleşimi olan Selevkeya Eupharates kentini kurar. Belkıs/Zeugma M.Ö. 64 yılında yılında Roma İmparatorluğunun topraklarına katılır, ismi ise geçit yeri ve köprü anlamına gelen Zeugma olarak değiştirilir. Belkıs/Zeugma Helenistik, Roma ve Bizans döneminde önemli bir lejyon kenti olmuştur. Aynı zamanda Kommagenelilerin de dört önemli kentinden birisidir.

Antik kentte, Fırat Nehrine bakan yamaçlarda zenginlere ait evler ve bu evlerin tabanında çok sayıda sanat değeri yüksek mozaikler bulunmaktadır. Nekropolde bulunan çok sayıdaki kaya mezarlarında ise mezar stelleri, heykeller ve insan iskeletleri bulunmuştur.

ÖNEMLİ GÜN VE FESTİVALLER

ADI	YAPILDIĞI YER	KUTLAMA GÜNÜ	SÜRESİ
Atatürk'ün Gaziantep'e gelişi	Gaziantep	26 Ocak	1 gün
Antep'e Gazilik Unvanının Verilişi	Gaziantep	8 Şubat	1 gün
Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu	Gaziantep	25 Aralık	1 gün
Turizm Haftası Kutlamaları ve Turizm Fuarı	Gaziantep	15-22 Nisan	1 Hafta
Fıstık Festivali	Nizip	4-5 Eylül	2 gün
Cumhuriyet Kupası Aba Güreşleri	Gaziantep	29 Ekim	1 gün
Esnaf Sahrası	Gaziantep	Ağustos ayı içi	1 gün
Hıdrellez Şenlikleri	Gaziantep	6 Mayıs	1 gün
İslahiye Üzüm, Biber ve Kültür Festivali	İslahiye	23-24 Ağustos	2 gün
Oğuzeli Nar ve Kültür Festivali	Oğuzeli	28 Eylül	1 gün
Gaziantep Sanayi Fuarı	Gaziantep	Mayıs ayı içi	5 gün
Otomobil Fuarı	Gaziantep	Ekim ayı içi	7 gün

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

G.2 Turizm Çeşitleri

• Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler:

Av Turizmi:

Gaziantep, av turizmi potansiyeli açısından zengin bir ildir. Nitekim Fırat Nehri civarında bol miktarda keklük, turaç, yaban ördeği ve yaban kazı avı yapılmaktadır. Gaziantep'in İslahiye

ilçesinde bulunan Tahta köprü Baraj Gölü civarında çil, kınalı keklik, turaç, yaban ördeği, yaban kazı, baykuş, güvercin, serçe, arıkuşu, yaban domuzu gibi av hayvanları bulunmaktadır.

Ayrıca il içerisindeki ormanlarda bulunan av hayvanlarından bazıları ise şunlardır;

Keklik, turaç, tilki, baykuş, tavşan, yaban ördeği, yaban kazı, su kuşları, çil, kirpi, yaban domuzu ve bildircindir.

Rüzgâr Sörfü:

İlde Rüzgâr Sörfü Turizmi imkânı mevcut değildir.

Hava Sporları:

Nurdağı İlçesi Sakçagözü Beldesinde Akyokuş mevkii civarında eğitim amaçlı yamaç paraşütü yapılabilir.

Bisiklet:

Burç Ormanları, Dülük Baba Ormanları ve İl merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde bisiklet turları yapma imkânı bulunmaktadır.

Atlı Doğa Yürüyüşü:

Fırat Nehri kıyısında bulunan Rumkale civarında, Fırat Nehri ve Merziman Çayı kıyısında, Sofdağı ve Hızır Yaylalarında atlı doğa yürüyüşü yapılabilir. Ayrıca rekreasyon projesi yapılan Burç Ormanlarında atlı spor faaliyetlerinin yapılacağı parkurlar bulunmaktadır.

Akarsu:

İlimizde rafting yapılabilecek akarsu bulunmamaktadır.

Trekking :

Hızır Yaylası (Amanos Dağları), Sof Dağı Yaylası (Sof Dağları), Rumkale civarı, Fırat Nehri kıyısı, Dülük Ormanları ve Burç Ormanları içinde dağ ve doğa yürüyüşü yapılabilir.

Olta Balıkçılığı:

Gaziantep'te bulunan Şahinbey Burç Göleti, Tahtaköprü Baraj gölü, Hancağız Baraj gölü, Alleben Göleti ve Fırat Nehri kıyısında sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılabilir.

Gençlik Turizmi:

Gaziantep'te Gençlik Turizmi için büyük bir potansiyel mevcut olup, gençlerin oldukça yüksek olan Turizm istemini karşılamak amacıyla çeşitli olanaklar geliştirilmiştir. İlde Turizm İşletme Belgeli Tesisler gençlere % 10 indirim uygulamaktadır. Gençler, okulların yarı yıl ve yaz tatiline girdiği dönemlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarından düşük bir ücretle yararlanma imkânına sahiptirler. İl Turizm Müdürlüğümüzce her yıl 15–22 Nisan tarihlerinde Turizm Haftası Kutlamaları çerçevesinde gençlere ücretsiz çevre gezileri düzenlemektedir. Gaziantep şehir merkezinde bulunan 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı içinde gençler için, bisiklet oyun sahaları, yürüyüş parkurları ve eğlence merkezleri bulunmaktadır. Ayrıca gençlerin doğayla baş başa yürüyüş yapabilecekleri Dülük Baba Ormanları bulunmaktadır. Yine ilde gençler için internet cafe'ler, cep sinemaları ve bowling merkezleri bulunmaktadır.

Gaziantep'te Bulunan İnanç Turizm Eserleri:

ÖKKEŞİYE HAZRETLERİ TÜRBESİ

Gaziantep'ten Adana'ya doğru karayoluyla giderken Sakçagözü'nü geçince, Nurdağı'na ulaşmadan yolun sol tarafında uzaklarda yeşilliklerle çevrili bir tepe görülür. İşte bu tepede Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgesinde binlerce insana adını veren Ökkeş yahut Ökkeşiye

Hazretleri yatmaktadır. Ökkeşiye Hazretleri sahabeden bir zat olup Gaziantep'in Müslümanlar tarafından fethinde şehit düşen beş kişiden birisidir. Türbenin bulunduğu yere Ökkeşiye denmektedir. Türbe tam dağın tepesinde bulunmakta ve türbenin alt tarafındaki kuyularda ise birkaç metre derinlikte bol su bulunmaktadır.

Rivayetlerde anlatılanlardan, İslam inancına göre Peygamber Efendimizin Peygamberlik mührünü gören cennetliktir. Peygamberimiz veda hutbesinden sonra herkesle helalleşirken Ökkeşiye Hazretleri " Ya Resulullah Uhud Savaşı'nda bana kırbaçla vurmuştunuz. Hakkımı ancak kısasla ödeşirim"der. Peygamberimiz (S.A.V),elindeki kırbaçı Ökkeşiye Hazretlerine'ne verir ve vurmasını söyler. Ökkeşiye Hz. "Siz bana sırtım çıplak iken vurmuştunuz Ya Resulullah"der. Peygamber Efendimiz sırtını açar ve tam bu sırada Ökkeşiye Hz. Peygamber Efendimizin Peygamberlik mührünü görür ve öper. Daha sonra ise "Kısastaki gayem bu idi Ya Resulullah. Yoksa sizde bir hakkım varsa anam sütü gibi helal olsun"der.

Erkek çocuğu olmayan karı kocalar ve daha değişik maksatları olanlar Ökkeşiye Hazretlerinin türbesini ziyaret ederler ve isteklerinin kabul edilmesi ve arzularına kavuşmak ümidiyle burada Allah'a niyazda bulunurlar. Ayrıca Allah rızası için kurban keserler. Böylece ziyaretten sonra doğan erkek çocuğa genel olarak Ökkeş adını verirler.

YUŞA PEYGAMBER TÜRRESİ

Bilindiği üzere Yuşa Peygamber (A.S.) İsrailoğullarından olup, Hz. Musa'nın yeğenidir. İsrailoğulları'nı göçebelikten kurtarır ve Arz-ı Kenan'a yerleştirir.

Gaziantep'te Boyacı Mahallesinde Boyacı Camiinden Kavaflar Çarşısı'na doğru uzanan sokakta Pırsefa denilen mevkide tek katlı bir bina vardır. Bu binada iki oda içinde iki türbe bulunmaktadır. Bunlardan birisi rivayete göre Yuşa Peygamber'e ait olup, diğeri ise Pırsefa Hazretlerine aittir.

PİRSEFA HAZRETLERİ VE TÜRRESİ

Pırsefa Hazretleri ile Yuşa Peygamber aynı yerde yatmaktadırlar. Pırsefa hakkındaki rivayetlere göre Pırsefa'nın Hz. Yuşa'nın türbedarı olduğu ve ölünce buraya gömüldüğü söylenmektedir. Bir başka rivayete göre ise Pırsefa Medinelidir ve ensardandır. Gaziantep'in Müslümanlar tarafından fethinde Hz. Ali kumandasında buraya gelmiş, Karaçomak'la yan yana savaşırken uğradığı zorlu bir kılıç darbesi ile gövdesi ikiye bölünmek suretiyle şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer, Yuşa'nın yanına defnederek "Kendini Peygamber-i Zışan'la Komşu ettim" demiştir.

ŞEYH FETHULLAH CAMİİ

Gaziantep'in kepenek Mahallesinde bulunmaktadır. Caminin banisi, keramet sahibi ve ermiş bir kişi olan Şeyf Fethullah; Halife Hz. Ebubekir soyundan gelmektedir. Şeyh Fethullah Camisinin özellikleri; Camii olarak inşaa edilmiştir, ilk yapıldığı gibi kalmış olup genişletilmemiştir, Gaziantep'teki diğer camilerde Osmanlı ve Arap mimarisi özellikleri varken bu camide Selçuklu mimarisi özelliği görülmektedir, banisinin Hz. Ebubekir soyundan gelmesinden dolayı kutsal sayılması, caminin kendine özgü mimarisinin bulunması, Antep Savunması'nda şehit olan Karayılan (Molla Mehmet)'in mezarının burada olması, bu caminin eşi ve benzerinin dünyada bir daha yapılmamış olması.

ÖMERİYE CAMİİ

Gaziantep'in Düğmeci Mahallesinde bulunan bu tarihi cami, Antep'in en eski camisidir. 607 Hicri (1210 Miladi) yılında tamir geçirdiği kayıtlarda yazmaktadır. Caminin kimin tarafından

yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Halife Hz. Ömer zamanında yapıldığı yada Hz. Ömer kızıdan olma torunu Emevi Halifesi Ömer Bin Abdulaziz tarafından yaptırıldığı söylendiği gibi, birincisinin yaptırıp ikincisinin onarttığı hakkında söylentiler de vardır. Caminin bir diğer adı da iki Ömer anlamında “ Ömeryn”dir. Caminin taç kapısı ve mihrap kısmı siyah-beyaz kesme taşlarla örülmüştür. Minare şerefesinin korkuluklarında oyma taş işçiliğinin güzel örnekleri görülmektedir .Hatta minarenin bedeninde Antep savunmasının dehşetli günlerinden kalma mermi ve şarapnel parçalarının izlerini görmek mümkündür. Halk arasında anlatılan bir rivayete göre,bu caminin her yıl bir miktar toprağa gömüldüğü, tamamen battığı zaman da kıyametin kopacağı gibi söylentiler bulunmaktadır.

BOYACI CAMİİ

Bu cami Hamdi Kutlar Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Caminin minberi üzerindeki oyma kitabede 759 Hicri (1357 Miladi) tarihi yazmaktadır. Ancak bu tarihten daha önce yapıldığı kanaati hakimdir. Caminin en önemli özelliklerinden birisi de minberinin alttan kızaklı olması ve duvarda özel olarak yapılan bölmesine girip çıkabilmesidir. Ayrıca Gaziantep’in en büyük camilerinden olan Boyacı Camii’nin içindeki ince ahşap işçiliği dikkat çekicidir.

AHMET ÇELEBİ CAMİİ

Gaziantep’in Ulucanlar Mahallesinde bulunan Ahmet Çelebi Camii’nin kurucusu Peygamber soyundan gelen Hacı Osman oğlu Şeyh Ramazan Efendidir. Bu eser medrese, camii ve kastel olarak peş peşe sıralanmıştır. Cami sonradan ilave edilen medreseyi yaptıran Ahmet Çelebi’nin adıyla anılmaktadır. Caminin kitabesinden 1083 Hicri (1672 Miladi) tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Caminin bahçesinde bulunan kastele 12’si kesme taştan, 32’si oyma 44 merdivenle inilir. Cami ahşap işçiliğinin eşsiz örneklerini yansıtmakta olup, ayrıca kadınlarında ibadet etmeleri için ayrı bir bölümü bulunmaktadır.

KENDİRLİ KİLİSESİ

Kendirli Kilisesi, Gaziantep İli, Şahinbey ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. 1860 yılında Fransız Misyonerler ve III. Napolyon’un yardımıyla inşa edilmiştir. Kilise daha sonraları Öğretmen Okulu, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu ve Turizm Meslek Lisesi olarak kullanılmaktadır. Zemin katında ise Öğretmen evi’nin lokali bulunmaktadır.

Kendirli Kilisesi, geniş bir bahçe içerisinde siyah kesme taştan bir temel üzerine beyaz kesme taştan yapılmıştır. Dikdörtgen planlı ve çatılıdır. Üç basamakla giriş kapısına ulaşılmaktadır. Giriş kapısı üçgen alınlıklı, yanlarda sütun payelidir. Kapısı ahşap olup, üzerinde yarım daire şeklinde demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Kilisenin tabanı kırmızı ve beyaz mermerle satranç tahtası şeklinde döşenmiştir. İç kısmı ise dört ayak üzerine çapraz tonozludur.

NİZİP FEVKANİ KİLİSESİ

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, şehir merkezinde ve Şıhlar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmeyen kilisenin Bizanslılar döneminde yapıldığı zannedilmektedir. Günümüzde depo olarak kullanılan kilise, daha önceleri bir müddet han olarak ta işlev görmüştür.

İPEKYOLU :

İpek yolu; Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ve üzerinden daha çok ipek taşındığı için "**İpek Yolu**" adıyla anılan tarihi kervan yoludur.

Esasında bu yol Antakya'dan başlayıp, Gaziantep'ten de geçerek İran ve Afganistan'ın kuzeyinden Pamir Ovası'na kadar giderdi. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca çeşitli alış-veriş merkezleri ve konaklama yerleri bulunurdu. Bu konaklama ve alış-veriş merkezlerinin şehirde bulunanlarına han, yol güzergâhlarında bulunanlarına da kervansaray veya menzil Hanı denilmektedir. 19. yüzyıl başlarına kadar kullanılan bu yapılardan günümüze Gaziantep'te de önemli eserler kalmıştır. Gaziantep merkezine 10 km. mesafedeki Sam Köyünde bulunan han, bir menzil hanı olarak inşa edilmiştir. İl merkezinde halen Tuz Hanı, Şire Hanı, Tütün Hanı, Hışva Hanı, Mecidiye Hanı, Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı, Kürkçü Hanı, Belediye Hanı, Elbeyli Hanı, Yeni (Yüzükçü) Han, Hacı Ömer Hanı, Millet Hanı ve daha birçok han varlığını sürdürmektedir.

G.3.Turistik Altyapı

TURİZM İŞLETME BELGELİ OTELLER

SIRA NO	OTELİN ADI	ADRESİ	TESİSİN SINIFI	TESİSİN KAPASİTESİ	TELEFON VE FAX NUMARASI	WEB VE E-MAIL ADRESLERİ
1	☆☆☆☆☆ TUĞCAN OTELİ	Akyol Mah. Atatürk Bulvarı No: 34 Şahinbey/ GAZİANTEP	5 YILDIZLI	143 ODA / 286 YATAK	Tel: 220 4323 Fax:220 3242	Web: www.tugcanotel.com.tr e-mail: tugcan@tugcanotel.com.tr
2	☆☆☆☆☆ GRAND OTELİ	Bey Mah. Ali Fuat Cebesoy Bul. No:32 Şehitkamil/ GAZİANTEP	5 YILDIZLI	93 ODA / 191 YATAK	Tel: 325 6565 Fax:325 6566	Web: www.gaziantepgrandhotel.com e-mail: info@gaziantepgrandhotel.com
3	☆☆☆☆☆ DEDEMAN OTELİ	Nesimi Mah. Gaziantep Cad. No: 160 Aktoprak Şehitkamil/ GAZİANTEP	5 YILDIZLI	186 ODA/ 374 YATAK	Tel: 211 4040 Fax:211 6608	Web: www.dedeman.com e-mail: gaziantep@dedeman.com
4	☆☆☆☆ RAVANDA OTELİ	İnönü Cad. No:178 Şahinbey/ GAZİANTEP	4 YILDIZLI	86 ODA / 172 YATAK	Tel: 230 5757 Fax:230 6767	Web: www.ravandahotel.com e-mail: info@ravandahotel.com
5	☆☆☆☆ TİLMEN OTELİ	Kurtuluş Mah. İnönü Cad. No: 168 Şahinbey/ GAZİANTEP	4 YILDIZLI	83 ODA / 166 YATAK	Tel: 220 2081 Fax:220 2091	Web: www.tilmenhotel.com e-mail: rezervasyon@tilmenhotel.com.tr
6	☆☆☆☆ BÜYÜK VELİÇ OTELİ	Kozanlı Mah. Türkmenler Cad. No: 34 Şahinbey/ GAZİANTEP	4 YILDIZLI	94 ODA / 192 YATAK	Tel: 251 4141 Fax:252 0935	Web: www.velicotelleri.com e-mail: -

7	☆☆☆☆ UĞUR PLAZA OTELİ	İncilipınar Mah. Bilen Cad. No: 3 Şehitkamil/ GAZİANTEP	4 YILDIZLI	129 ODA / 258 YATAK	Tel: 324 6600 Fax:324 6500	Web: www.ugurplazahotel.com.tr e-mail: info@ugurplazahotel.com.tr
8	☆☆☆☆ ROYAL OTELİ	İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. No: 9 Şehitkamil/ GAZİANTEP	4 YILDIZLI	85 ODA / 180 YATAK	Tel: 323 2211 Fax:323 1533	Web: www.gazianteproyalhotel.com e-mail: info@gazianteproyalhotel.com
9	☆☆☆☆ MET GOLD OTELİ	Karagöz Mah. Suburcu Cad. Çamurcu Sok. No: 1 Şahinbey/ GAZİANTEP	4 YILDIZLI	84 ODA / 174 YATAK	Tel: 231 4242 Fax:231 4243	Web: www.gaziantepmetgold.com e-mail: info@gaziantepmetgold.com
10	☆☆☆☆ NOVOTEL	Yaprak Mah.İstasyon Cad.No:78-80 Şehitkamil/GAZİANTEP	4 YILDIZLI	86 Oda (2 Y), 2 Bedensel Engelli Odası (2 Y) 4 Suit (2 Y) 184 Yatak 84 Kişilik 2.Sınıf Lokanta, 145 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 145 Kişilik Konferans Salonu	Tel: 211 00 00 Fax:211 00 11	www.novotel.com e-mail: h6914@accor.com
11	☆☆☆ İBİS OTELİ	Yaprak Mah.İstasyon Cad.No:78-80 Şehitkamil/GAZİANTEP	3 YILDIZLI	86 Oda (2 Y), 2 Bedensel Engelli Odası (2 Y) 4 Suit (2 Y) 184 Yatak 84 Kişilik 2.Sınıf Lokanta, 145 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 145 Kişilik Konferans Salonu	Tel: 323 22 11 Fax:323 15 33	Web: www.ibishotel.com e-mail: h6914@accor.com
12	☆☆☆ YESEMELİK OTELİ	Suburcu Cad. İsmail Say Sk. No: 4 Şahinbey/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	42 ODA / 84 YATAK	Tel: 220 8888 Fax:220 9581	Web: www.yesemekotel.com e-mail: info@yesemekotel.com
13	☆☆☆ AYINTAP OTELİ	İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. No: 2 Şehitkamil/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	60 ODA 125 YATAK	Tel: 215 1601 Fax:215 1602	Web: www.ayintaphotel.com e-mail: ayintap@ayintaphotel.com
14	☆☆☆ KALELİ OTELİ	Hürriyet Cad. No: 50 Şahinbey/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	70 ODA / 140 YATAK	Tel: 230 9690 Fax:230 1597	Web: www.kaleliotel.com.tr e-mail: kaleli@kaleliotel.com.tr

15	☆☆☆ ZINGARO OTELİ	Savcılı Mah. Altın Sok. No: 16/18 Şahinbey/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	24 ODA 48 YATAK	Tel: 251 3100 Fax:250 1239	Web: www.zingarohotel.com.tr e-mail: info@zingarohotel.com.tr
16	☆☆☆ NİL OTELİ	Eyüpoğlu Mah. Atatürk Bul. No:53 Şahinbey/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	40 ODA / 76 YATAK	Tel: 220 9452 Fax:220 9965	Web: - e-mail: -
17	☆☆☆ MERCAN OTELİ	Kolejtepe Mah. İnönü Cad. Keleş Hoca Sok. No: 3 Şahinbey/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	30 ODA / 58 YATAK	Tel: 231 8085 Fax:231 4135	Web: - e-mail: -
18	☆☆☆ SAYGILI PRINCES OTELİ	Karagöz Mah. Çamurcu Sok. No: 26 Şahinbey/ GAZİANTEP	3 YILDIZLI	32 ODA / 64 YATAK	Tel: 231 6565 Fax:231 6262	Web: www.gaziantepprincesshotel.com e-mail: info@gaziantepprincesshotel.com
19	☆☆ KARGÜL OTELİ	Kozanlı Mah. İnönü Cad. No: 55 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	54 ODA 102 YATAK	Tel: 231 4848 Fax:231 1545	Web: www.hotelkargul.com.tr e-mail: -
20	☆☆ BURAK OTELİ	Hürriyet Cad. No: 27 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	54 ODA 108 YATAK	Tel: 220 4990 Fax:220 5514	Web: www.gaziantepburakhotel.com e-mail: info@gaziantepburakhotel.com
21	☆☆ GAZİANTEP ANIT OTELİ	Atatürk Bul. No:81 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	40 ODA / 68 YATAK	Tel: 220 9656 Fax:220 7177	Web: - e-mail: -

22	☆☆☆ VELİÇ OTELİ	Bey Mah. Atatürk Bul. No:23 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	35 ODA / 63 YATAK	Tel:221 22 12 Fax:221 2210	Web: www.velichotel.com e-mail: info@velichotel.com
23	☆☆ KATAN OTELİ	Yaprak Mah. İstasyon Cad. No: 58 Şehitkamil/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	42 ODA 84 YATAK	Tel: 230 6969 Fax:220 8454	Web: www.hotelkatan.com e-mail: info@hotelkatan.com
24	☆☆ UĞURLU OTELİ	Bey Mah. Kayacık Sok. No: 14 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	45 ODA / 73 YATAK	Tel: 220 9690 Fax:220 9627	Web: www.hotelugurlu.net e-mail: info@hotelugurlu.net
25	☆☆ YUNUS OTELİ	Bey Mah. Kayacık Sok. No:16 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	27 ODA 46 YATAK	Tel: 221 1722 Fax:221 1796	Web: www.yunusotel.com e-mail: yunushotel@yunusotel.com
26	☆☆ BELKIS OTELİ	Karagöz Cad. Çamurcu Sok. No: 4 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	30 ODA / 65 YATAK	Tel: 220 20 20 Fax:232 45 51	Web: www.hotelbelkis.com e-mail: info@hotelbelkis.com
27	☆☆ SÖYLEMEZ OTELİ	Karatarla Mah. Eskisaray Cad. No: 8 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	20 ODA 36 YATAK	Tel: 232 09 09 Fax:232 09 19	Web: - e-mail: -
28	☆☆ GÜLLÜOĞLU OTELİ	Suburcu Cad. Ömeriye Camii Sok. No:1 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	20 ODA / 40 YATAK	Tel: 232 43 63 Fax:220 96 89	Web: - e-mail: -
29	☆☆ GAZİANTEP BÜYÜK OTELİ	Düğmeci Mah. Karagöz Cad. No:20 Şahinbey/ GAZİANTEP	2 YILDIZLI	31 ODA / 68 YATAK	Tel: 232 38 12 Fax:232 38 14	Web: - e-mail: -

30	VELİC VILLAGE KIR EVLERİ	Burç Yolu Üzeri Durantaş Köyü Er Cad. No: 23 Şahinbey/ GAZİANTEP	Çiftlik Evi-Köy Evi	44 Kır evi / 115 Yatak 50 Kişilik Kahvaltı Salonu, 200 Kişilik Lokanta, 140 Kişilik Cafe-Bar, 500 Kişilik Havuzbaşı Açık Yemek Salonu, 250 Kişilik Yemek Salonu	Tel: 475 11 14 Fax:475 16 68	Web: www.velickirevi.com e-mail: -
Toplam Otel Sayısı : 30 Toplam Oda Sayısı : 1.814 Toplam Yatak Sayısı : 3.628						

BUTİK OTELLER

Sıra No	Otelin Adı	Türü	Telefon	Faks
1	Anadolu Evleri	(Butik Otel)	0 342 220 95 25	0 342 220 95 28
2	Antik Belkıs Han	(Butik Otel)	0 342 231 10 84	0 342 231 20 58
3	A Butik Oteli	(Butik Otel)	0 342 230 10 13	0 342 231 33 44
4	Castle House	(Butik Otel)	0 342 231 41 42	0 342 231 41 40
5	Tudyalı Konak	(Butik Otel)	0342 232 70 60	0 342 232 70 62
6	Dayı Ahmet Ağa Konağı	(Butik Otel)	0 342 221 00 93	0 342 221 00 94

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ANKET KAPSAMINA ALDIĞI BELEDİYE BELGELİ OTELLER	
11 Adet	1.Sınıf
2 Adet	2.Sınıf
1 Adet	Pansiyon
1 Adet	Özel Otel
Toplam Anket Kapsamına aldığı Belediye Belgeli Otel Sayısı	15 Adet
Toplam Yatak Kapasitesi	865

TURİZM İŞLETME BELGELİ OTELLERİN, TURİZM YATIRIM BELGELİ OTELLERİN VE ANKET KAPSAMINA ALINAN BELEDİYE BELGELİ OTELLERİN SAYISI VE YATAK KAPASİTESİ		
TURİZM İŞLETME BELGELİ	OTEL SAYISI 30	YATAK SAYISI 3628
TURİZM YATIRIM BELGELİ	OTEL SAYISI 10	YATAK SAYISI 2023
ANKET KAP. ALINAN BELEDİYE BELGELİ	OTEL SAYISI 15	YATAK SAYISI 865
TOPLAM	55	6416

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

TURİZM İŞLETME BELGELİ LOKANTALAR

İLİ	TESİSİN ADI	ADRESİ	TESİSİN İŞLETMECİSİ	TESİSİN SINIFI	TESİSİN SINIFI	TELEFON VE FAX NO
GAZİANTEP	DOĞAN USTA BALIK RESTAURANT	Binevler Mah. Üniversite Bulv. No:156	İsmail BABACAN	2. Sınıf	90 Kişilik	Tel: 339 56 56 Fax: 339 90 01
GAZİANTEP	MEMO RESTAURANT	23 Nisan Mah. Üniversite Bulv. No:249/1	M.Ali KARAKUYU	2. Sınıf	80 Kişilik	Tel: 360 13 13 Fax:-
GAZİANTEP	SAHA RESTAURANT	Güneykent Mah. No: 182	Süleyman BAKIR	2. Sınıf	150 Kişilik	Tel: 360 04 03 Fax:-
GAZİANTEP	LA MIA VERİTA	Bey Mah.Hanifioğlu Sok.No:15 Şahinbey	Ali ATILMIŞ	Özel Tesis	10 Kişilik (6 Adet)	Tel: -
GAZİANTEP	GAZİANTEP TENİS VE ATICILIK RESTAURANT	Değirmiş Mah.2 Nolu Sok.	Nail BİLEN	Günübirlik	350 Kişilik Kapalı 350 Kişilik Açık	Tel: 232 33 61 Fax: -
GAZİANTEP	DORİAN RESTAURANT	İncilipınar Mah. Buhara İşmerkezi No: 7	İbrahim ANDIÇKOL	1.Sınıf Lokanta	100 Kiş.Lok.50 Kişilik Özel Yemek Salonu	Tel : 215 45 13 215 06 07 Fax: -
GAZİANTEP	KALENDER PLAZA	İpek Yolu Üzeri E-24 Adana-Ş.Urfa Karayolu Tofaş Servisi Bitişiği	Oktay KALENDER	Özel Tesis	708 Kişilik çok amaçlı salon 125 kişilik çok amaçlı salon	Tel : 322 32 57 Fax: -
GAZİANTEP	AKAN RESTAURANT	Ulus Mah. Sanko Stadi Karşısı Şehitkamil/GAZİANTEP	Ahmet Eşref FAKIBABA	1.Sınıf	130 Kişilik Yem.Sal. 70 Kiş.Özel Yem.Sal.	Tel : 320 09 24 Fax: 320 09 26
GAZİANTEP	LAL RESTAURANT	Üniversite Bul.Burç Kavşağı 267.Sok. No: Bila Şahinbey/GAZİANTEP	Baykar Tur. Gıda Yat.ve Paz.Hiz.Tic.Ltd.Şti	1.Sınıf	385 Kiş.Yemek Salonu,300 Kişilik Konferans Sal. 50 Kişilik Tv-Ot.Salonu, 500 Kişilik Açık Yemek Alanı	Tel : 360 91 96-97 Fax: 360 91 98

GAZİANTEP	PARK CİNCİK ET VE BALIK LOKANTASI	İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Bul. 3.Cad. 100.Yıl Kültür Parkı İçi Şehitkamil/GAZİANTEP	Güçay Turizm San. Ve Tic. Ltd.Şti.	1.Sınıf	120 Kişilik Yem. Salonu 90 Kişilik Yem.Salonu, 90 Kişilik Çay-Kahve Salonu, 150 Kişilik Açık Yemek Alanı	Tel : ---- Fax: ----
GAZİANTEP	GALA PARK NEDİM USTA	Başpınar Mevkii Organize Bitişiği Şehitkamil/GAZİANTEP		1.Sınıf	150 Kişilik ve 100 Kişilik Yemek Salonları, Amerikan Bar, 250 Kişilik Açık Yemek Alanı, 30 Kişilik Oturma-TV Salonu	Tel : 337 26 09 Fax: -
GAZİANTEP	BAYAZHAN RESTAURANT	Akyol Mah. Atatürk Bul. No: 119 Şahinbey/GAZİANTEP		Özel Tesis	440 Kişilik Yemek Salonu, 140 Kişilik Yemek Salonu, 110 Kişilik Çay Evi, 450 Açık Yemek Alanı, 7 Satış Ünitesi, 1 Çocuk Oyun Odası	
GAZİANTEP	SAHAN RESTAURANT	İsmetpaşa Mah. Eski Belediye Cad. No:1/1 Yemişan/GAZİANTEP		1.Sınıf	340 Kişilik Yemek Salonu, 260 Kişilik Yemek Salonu, 250 Kişilik Açık Yemek Alanı,565 Kişilik Çok Amaçlı Salon	Tel: 220 46 46 Fax: 232 27 19
GAZİANTEP	BURÇPARK LOKANTASI	Burç Ormanları İçi No: 1 Şahinbey/GAZİANTEP		1.Sınıf Lokanta	300 Kişilik Yemek Salonu, 20 Kişilik Özel Yemek Salonu Açık Yüzme Havuzu	Tel: 360 76 30 Fax: 360 76 03
GAZİANTEP	ZEYNEP HANIM KONAĞI	Bey Mah.Eski Sinema Sok. No: 17 Şahinbey/GAZİANTEP		Özel Konaklama Tesis	11 Oda (2Y) 1 Oda (1 Y) 2 Suit (2Y) 27 Yatak 25 Kişilik Kahvaltı Salonu 15 Kişilik Açık Kahvaltı Alanı, 80 Kişilik Şarap Evi	Tel: 232 02 07 Fax: 232 02 04

GAZİANTEP	TAŞMAHAL DURU PARK RESTAURANT	Başpınar Mevkii Organize Bitişiği Şehitkamil/GAZİANTEP		1.Sınıf Lokanta	150 Kişilik ve 100 Kişilik Yemek Salonları, Amerikan Bar, 250 Kişilik Açık Yemek Alanı, 30 Kişilik Oturma TV Salonu	Tel : 337 53 53 Fax: 337 26 09
GAZİANTEP	EKİM 29 LOKANTASI	Alaybey Mah. Gaziler Cad. Çekemoğlu Çıkmazı No: 4 Şahinbey/GAZİANTEP		Özel Tesis	8 Kişilik Oda, 8 Kişilik Sofra, 8 Kişilik Oda, 24 Kişilik Yemek Salonu, 15 Kişilik Yemek Salonu, 15 kişilik Şark Köşesi 50 Kişilik Açık Yemek Alanı 15 Kişilik Şaraf Evi	Tel.: 230 27 66
GAZİANTEP	ZİRVE PARK RESTORAN	Osmangazi Mah.56240 Nolu Cad.No:3 Şehitkamil/GAZİANTEP		1.Sınıf Lokanta	500 Kişilik Yemek Salonu, 500 Kişilik Alakart Lokanta, 500 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 500 Kişilik Açık Yemek Alanı, 200 Araçlık Otopark	Tel.:338 05 05 Fax: 339 51 57

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

TURİZM İŞLETME BELGELİ MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ

İLİ	TESİSİN ADI	ADRESİ	TESİS İŞLETMECİSİ	SINIFI	KAPASİTESİ	TELEFON VE FAX NO
GAZİANTEP	BEYAZSARAY Müstakil Eğlence Yeri	Değirmenci Mah. Suburcu Cad. Şehir Çıkmazı No: 8/B	Mehmet BİLECEN	Müstakil Eğlence Yeri	100 Kişilik	Tel: 232 38 94 Fax: -

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010

DEVLET DEMİRYOLLARI:

Gaziantep Demiryolu ağı, yurtiçi yanında yurtdışı bağlantılara da sahiptir. Irak ve Suriye ile bağlantısı olan demiryolu, ulaşım anlamında önemli olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca merkez ve ilçeler yanında OSB-Başpınar'da bulunan istasyon, mal sevkıyatında firmalarımıza hizmet vermektedir. 2010 yılı itibarıyla ilimizdeki mevcut Demiryolu uzunluğu 256 km.'dir. 2010 yılı içerisinde Suriye-Halep ile de karşılıklı tren seferleri başlamıştır. İlimizin demiryolu ile bağlı olduğu merkezlerden bazılarının süre ve mesafe olarak uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Demiryolu Bağlantısı Olan Bazı Merkezler

Gaziantep'le Arasındaki Mesafe	Km.	Saat
Adana	293	6.15
Ankara	968	18.5
İstanbul	1401	27.25
Suriye - Halep	307	7
Irak - Bağdat	1050	23

TCDD Gar Müdürlüğü 2010

2010 Yılı Yolcu Taşıma Bilgileri

İşyeri	Yolcu Sayısı
Gaziantep Gar Müdürlüğü	1361
Fevzipaşa Gar Müdürlüğü	6920
İslahiye Gar Şefliği	11850
Narlı Gar Şefliği	1712

TCDD Gar Müdürlüğü 2010

GAZİANTEP GARI:

Gaziantep Gar Narlı Karkamış hat kesiminin 84009 kilometresinde 1954 yılında demiryolu işletmeciliğine açılmıştır. Gar binasının inşası 1953 yılında başlamış 1959 yılında tamamlanmıştır. 1964 yılında Gaziantep Karkamış hattının demiryolu işletmeciliğine açılmasıyla Narlı Karkamış hat kesiminin en önemli garı konumuna gelmiştir. TCDD Gaziantep'te Hareket Bölge Amirliği, Gar Müdürlüğü, Depo Müdürlüğü, Ambar Müdürlüğü, Yol Atölye Müdürlüğü, Yol şube Şefliği ve Haberleşme Şefliği birimleri ile teşkilatlanmıştır. Gaziantep Gar'da tren trafiğinin sağlanması ve manevraların yapılması için toplam uzunluğu 3100 metre olan 6 esas 2 kör yol bulunmaktadır. Ayrıca yükleme boşaltma işlemleri için toplam uzunluğu 960 metre olan 2 askeri rampa ve 475 metre uzunluğunda 1 ticari rampa mevcuttur. Gaziantep Gardan aylık ortalama 2200 yolcu taşınarak yaklaşık 7,5 milyar gelir elde edilmektedir. Gaziantep Ambara gelen Aylık ortalama 140 vagonla 3000 ton yük boşaltmakta ve bu işletme yaklaşık olarak 20 milyar gelir elde edilmektedir. Bunların dışında Gaziantep'te bulunan açık arazilerin ve tesislerin kiralanmasından yıllık 2,2 milyar gelir sağlanmaktadır.

HAVAYOLLARI:

1976 yılında hizmete giren Gaziantep Havaalanı 1993 yılında uluslararası ve yük taşımacılığına açılmıştır. Şehir merkezine 19.6 km uzaklıktadır.

Havaalanında 1 kalkış pisti vardır ve 3 uçak kapasitelidir. Havaalanında ILS sistemi mevcuttur. Yeni Terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte yolcu ve sefer sayıları da artmıştır.

Şehrin muhtelif noktalarından havaalanına uzaklıkları ve varış süreleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Mesafeler	Km.	Dakika*
Şehir merkezine mesafesi	20	19
Organize Sanayi Bölgesine olan mesafesi	40	40
Küçük Sanayi Sitesine olan mesafesi	20	20
Serbest Bölgeye olan mesafesi	45	45

- Hız, saatte 60 km olarak alınmıştır.

D.H.M.İ Meydan Müdürlüğü 2010

İlimiz modern bir şehir görünümündedir. Kentleşme ilimizde bir hayli hızlı ilerlemektedir. Özellikle kaçak yapıtları engellemek için Büyükşehir Belediyesinin sıkı önlemler almaktadır. ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde kentsel dönüşüm prjeleri uygulanmaktadır.

- Diğer önem arz eden konuda Yeşil alan ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda da İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden büyük destek gelmektedir.

Turistik Tesislerin yapımı daha çok Şehir Merkezine yakın tercih edilmektedir. Buradaki amaç Şehir Merkezinde gezilip görülecek yerlerin bir hayli fazla olması.

G.4.Turist Sayısı

GAZİANTEP HAVA LİMANI, İSLÂHİYE VE KARKAMIŞ SINIR KAPILARINDAN 2010 YILI GİRİŞ- ÇIKIŞ YAPANLARIN AYLARA GÖRE LİSTESİ

AYLAR	UYRUĞU	GİRİŞ YAPAN	ÇIKIŞ YAPAN
OCAK	TÜRK	2.927	2.894
	YABANCI	1.520	2.485
ŞUBAT	TÜRK	3.455	4.332
	YABANCI	2.804	2.898
MART	TÜRK	6.732	7.242
	YABANCI	4.985	4.455
NİSAN	TÜRK	6.202	6.072
	YABANCI	4.342	4.555
MAYIS	TÜRK	5.840	5.222
	YABANCI	4.683	4.490
HAZİRAN	TÜRK	6.862	6.164
	YABANCI	6.217	5.746
TEMMUZ	TÜRK	5.994	5.532
	YABANCI	7.761	6.943
AĞUSTOS	TÜRK	5.278	6.678
	YABANCI	6.546	8.536

EYLÜL	TÜRK	5.054	5.144
	YABANCI	4.947	5.460
EKİM	TÜRK	5.552	8.600
	YABANCI	6.021	6.483
KASIM	TÜRK	5.349	4.438
	YABANCI	3.737	4.438
ARALIK	TÜRK	6.767	6.480
	YABANCI	4.580	4.904
TOPLAM	TÜRK	66.012	70.046
	YABANCI	58.143	61.393

D.H.M.İ Meydan Müdürlüğü 2010

G.5.Turizm Ekonomisi

İŞ DÜNYASI (İLİN EKONOMİK KAYNAKLARI-İLDEKİ GEÇİM KAYNAKLARI)

Gaziantep, sanayi ve ticaret yapısı ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Coğrafi konumu itibariyle Gaziantep ili Türkiye batısında ki sanayi şehirleri ile güneyin irtibatını sağlayan ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan bir üretim ve ticaret merkezidir.

İl önemli karayollarının kavşağında bulunduğundan, Arap ve Doğu Bloğu ülkeleriyle karşılıklı ihracat ve ithalat yapılmakta ve geniş bir pazara hitap etmektedir.

Gaziantep'linin girişimci ruhu, azmi ve çalışkanlığı ilin ekonomik kalkınmasında en temel unsurdur. Bu günkü ulaşmış olduğu sanayi, ticaret ve ihracat potansiyeli ile il,bölgede,ülkede ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alma başarısını göstermektedir.Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren halkının çalışkanlığı ve kişisel niteliklerinden kaynaklanan üreticilik ve kişisel girişimcilik özellikleri dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinde özel bir yere ulaşmış ve birçok konuda üstünlüğünü ispat etmiştir.

Gaziantep'teki büyük sanayi işyerleri sayısı, Türkiye toplamının %4'ünü,küçük sanayi işyerleri sayısının %6'sını oluşturmaktadır. Bu yapı ile sağladığı geniş istihdam olanaklarıyla ildeki faal nüfusun % 28'72'sinin imalat sanayi kollarında çalıştığı görülmekte ve bu oran her geçen yıl artmaktadır.

Son 10-15 yıla kadar her biri küçük küçük atölyelerde dağınık, gelişen teknolojiye habersiz bir üretim yapısı sergileyen şehirdeki küçük sanayi birimleri bugün üretimlerini pamuk ipliği, akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda maddeleri, bitkisel yağ, plastik, deterjan, kimyevi maddelere, metal eşya, makine imalatı,orman ürünleri, inşaat yan malzeme üretimi,deri ve deri eşya üretimi yönünde yoğunlaştırmıştır.İl merkezinde çok değişik konularda toptan ve perakende ticaret yapan 25 binin üzerinde işyeri vardır. Buralarda iş yapan 45 bin dolayında da vergi mükellefi bulunmaktadır. Toptan ticaret kesimi içerisinde mensucat ve giyim eşyası ile toptan gıda ticareti yapan firmalar çoğunluğu oluşturmaktadır.Ayrıca çeşitli konularda 1000'in üzerindeki esnaf hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir.

Gaziantep'te daha önce dağınık bir şekilde bulunan işyerleri, bugün belli bölgelerde toplanmıştır. Bunlar Organize Sanayi Bölgeleri (I,II,III,IV), küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bölgeleri,Örnek Sanayi Sitesi ve Küçük Sanayi Siteleri bölgeleridir.Ayrıca büyük ticari kuruluşlar

için GATEM,küçük ve orta ölçekli tesisler için KOSGEB ile şehrin kuzey batısında hızla yeni işhanları, idari binalar ve büyük işyerleri modern şehircilik anlayışıyla yapılmaktadır.

Gaziantep, bölgesinde bulunan illeri; ekonomik, ticari ve sosyal yönden önemli ölçüde etkileyen gelişmişliğin yanı sıra, GAP'ın tam olarak devreye girmesiyle birlikte bölgede meydana gelebilecek ürün artışını gerek iç piyasada gerekse dış ülkelerde değerlendirebilme kabiliyetine sahip ticari ve endüstriyel imkânları ile ticari hacmi bir kat daha artacaktır.

ULAŞIM

- **Karayolu:** Gaziantep kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz'den doğuya ve kuzeye giden yolların kavşağında ve GAP'ın da girişinde bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep, karayolu ulaşımı yönünden bir düğüm noktası gibidir. Ayrıca tarihi İpek Yolu'nun da önemli merkezlerindendir.

G.6. Turizm-Çevre İlişkisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, nüfuzu, ekonomik potansiyeli ve Büyükşehir statüsü ile bir anakent görünümündedir.

Güneydoğu Anadolu'yu Akdeniz ve Ortadoğu'ya bağlayan kara, demir yollarının merkez noktası olması, hava alanının uluslar arası niteliği çıkarılmış olması şehre mal, hizmet ve ziyaretçi akışını yoğunlaştırmaktadır. ¼ ü tarıma elverişli ovalardan oluşan ve bir bölümü Fırat Nehri 'nin suları ile sulanan Gaziantep; antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızıbiber ve keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, buğday, arpa gibi hububat ürünleri ile zengin bir tarım yöresidir. Coğrafi yönden GAP 'ın giriş kapısı sanayisi ve ticari hacmi ile de GAP kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep Anadolu'da insan topluluklarının kültürünü yansıtan en eski merkezlerden birisi olup tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Kurtuluş Savaşı hatıraları, yaylaları, ovaları, ören yerleri, leziz yemekleri, eşsiz el sanatları, türbeleri, eski evleri, hanları, hamamları, kaleleri, camileri, medreseleri, kiliseleri, kастelleri, adını verdiği baklavası ve fıstığı, insanların kendine has çalışkanlığı ve sıcaklığı ile geçmişin ve geleceğin bir arada yaşandığı Gaziler şehridir.

GÜRÜLTÜ

Gürültü hoş olmayan, insanı rahatsız edici duyguları uyandıran ve insan organizmasında hasar yapabilen kısacası istenmeyen sesler topluluğu olarak veya arzu edilmeyen sesler diye tanımlanabilir.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan çevre kirliliklerinden birisi de gürültüdür. Gürültü, insanlarda işitme ve algılamayı olumsuz etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin doğal sakinliğinden uzaklaştırarak, önemli bir çevre kirliliği yaratan, geliş güzel bir yapısı olan ses spektrumu ya da rahatsız edici ses biçimidir.

TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ

İlimizde trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerdeki gürültü değerleri Tablo G.1'de görüleceği üzere öğleden önce ve sonra değişim göstermektedir. Bu değerler bazı kavşaklarda sınırı az da olsa aşmaktadır. Eski yerleşim yerlerinde gürültüyü azaltmak için bir önlem alınmamıştır. Yeni yerleşim yerlerinde ise nispeten bazı tedbirler alınarak gürültü önlenmiştir.

SU KİRLİLİĞİ

Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve çevreyle ilgili özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi, dolayısıyla doğal su ortamının dengesinin bozulması demektir.

Su Kirliliğine Neden Olan Etkenler;

- 1.Bakteriler, virüsler ve diğer hastalık yapıcı maddeler,
- 2.Organik maddelerden kaynaklanan kirlenme,
- 3.Endüstri atıkları,
- 4.Yağlar vb. maddeler,
- 5.Sentetik deterjanlar,
- 6.Radyoaktivite,
- 7.Zirai mücadele

Hava Grubu ilimizde:

İnsan yaşamını etkileyen ve sağlıklı yaşam ortamını zedeleyen her türlü olumsuz etkenlerin (is, duman, gaz, buhar, aerosol)halindeki emisyonları kontrol altına almak insan ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak ve kirlenme nedeniyle umuma ve komşuluk ilişkilerine zarar verecek olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak, aldırmaktır.

GAZİANTEPİLİNİN SOSYAL VE DEMOGRAFİK NİTELİKLERİ

1927 yılında Türkiye'nin Nüfusu 13.648.270, Gaziantep ilinin nüfusu 213.499 olarak tespit edilmiştir.

Gaziantep ilinin yüzölçümü 6.222 km²ile Türkiye'nin % 0.9'unu oluşturmaktadır.

Gaziantep'tekilometreye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 19 kişi iken, 2000 yılında 188 kişiye yükselmiştir.

2000 yılında Gaziantep ilinin ortalama hane halkıbüyüklüğü 5,2 kişi, büyük şehirde ise 4.9 dur.

1990 – 2000 döneminde Gaziantep ilinin yıllık artış hızı % 24.05 olmuştur.

1927 yılında Gaziantep ili ülke nüfusu içinde % 1.6lık bir paya sahipken 2000 yılında yaklaşık % 1.9luk bir paya sahiptir.

1927 yılında Gaziantep ilinde % 35.7 olan şehir nüfusu oranı 2000 yılında % 78.5'e ulaşmıştır.

1935 yılında Gaziantep ilindeki nüfusun % 93.7si bu ilde doğmuş iken 2000 yılında bu oran % 78.8e düşmüştür.

2000 yılında 1.285.249 olan toplam nüfusun 1.012.279'u Gaziantep doğumlu, 272.970 kişi başka il doğumludur.

Bu iller 80.720 kişi ile Şanlıurfa birinci, 39.450 kişi ile Kahramanmaraş ikinci 34.621 kişi ile Kilis doğumlular takip etmektedir. Adıyaman 28.498 kişi ile dördüncü sıradadır.

Gaziantep ilinde 1935 yılında erkeklerin ancak % 18.1'i kadınların % 3.3'ü okuma yazma bilirken; 2000 yılında bu oran erkeklerde % 92.6'ya, kadınlarda % 75'e yükselmiştir.

Gaziantep ilinde 1970 yılında (15–49 doğurganlık çağı) her 1.000 kadına 851 çocuk düşerken, 2000 yılında her 1000 kadına 520 çocuk düşmektedir.

1967 yılında 1.000 canlı doğumdan 133'ü bir yaşını doldurmadan ölürken, 1997 yılında 1.000 canlı doğumdan 44'ü Bir yaşını doldurmadan ölmüştür.

1980 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 62,4 iken, 2000 yılında bu oran % 69.6'ya yükselmiştir.

1980 yılında erkeklerin işgücüne katılma oranı % 80,2, kadınların % 33,6 iken, 2000 yılında bu oran erkeklerde % 69.7'ye, kadınlarda % 25'e düşmüştür.

2000 yılında Gaziantep Büyükşehir yaşayan hane halkının % 90'ı ilçe merkezlerinde, % 82'si köylerde, Oturanların % 38'i konut içinde tuvaleti bulunmamaktadır.

Yine Büyük şehirde yaşayan hane halkının % 94'ü ilçe merkezlerinde % 90'ı borulu su sistemi olan konutlarda yaşarken, köylerdeki her 100 hane halkının 36'sının konutunun içinde borulu su bulunmamaktadır.

Gaziantep ili genelinde hane halkının % 66'sı kendi evinde oturmaktadır. Bu oran Büyük şehirde % 59, ilçe merkezlerinde % 65, köylerde bu oran % 91'e yükselmiştir. Büyük şehirde kiracıların oranı % 33 iken, bu oran köylerde % 3'e düşmektedir.

Kaynaklar :

- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2010
- TCDD Gar Müdürlüğü 2010
- D.H.M.İ Meydan Müdürlüğü 2010

H. TARIM ve HAYVANCILIK


H.1.Genel Tarımsal Yapı

Gaziantep ilinde orman ve fundalık olarak nitelendirilen arazi 92.419 hektarlık bir alan ile il yüzölçümünün % 15'ini kapsamaktadır. Bu alanlar kereste ve diğer orman ürünleri üretimine elverişli ağaçların sık veya seyrek olarak bulunduğu alanlar ile kereste üretimine elverişli olmayan ancak yakacak olarak değerlendirilebilen bodur ağaç ve çalılardan ibaret olan ve fundalık olarak nitelendirilen arazilerdir.

İl içinde meraların yüzölçümü 47.142 hektar ve oranı % 8 olup bu alanlar üzerinde hayvancılık yapılmaktadır.

Çıplak kaya ve molozlar, ırmak taşkın yatakları ve sazlık-bataklıklar gibi toprak örtüsünün bulunmadığı araziler ile su yüzeyleri ve yerleşim alanlarının bulunduğu alanlar 99.644 hektar olup il yüz ölçümünün % 16'sını oluşturmaktadır.

Gaziantep ilinde çeşitli şekilde tarım uygulaması yapılan arazi 382.077 hektar tutmakta ve % 60'lük bir oran teşkil etmektedir. Bu arazilerden % 69.73'ini teşkil eden 266.414 hektarlık kısmı sulu tarıma ayrılmıştır. Bunun 43.111 hektarı sulanabilir araziye oluşturmaktadır. Sulanan arazinin 7.022 hektarı DSİ tarafından, 12.143 hektarı İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından, 23.946 hektarı halk tarafından yapılmaktadır.



GAZİANTEP İLİ ARAZİ KULLANIMI

İlin Yüzölçümü	622.295.Ha.	%100
Tarım Arazisi	382.077.Ha	%60
Çayır Mera Olarak kullanılan	47.142.Ha	%8
Orman Arazisi	92.419 Ha.	%15
Tarım Dışı Arazisi	110.905 Ha.	%19

*Tarım İl Müdürlüğü 2010***ARAZİLERİN TARIMSAL YAPI İTİBARIYLA DAĞILIMI**

Tarım Arazisi	382.077 Ha.	%100
Tarla Arazisi	217.726 Ha	%57
Meyvelik Arazi	156.28 Ha	%41
Sebzelik Arazi	8.123 Ha	%2

*Tarım İl Müdürlüğü 2010***TARIM TOPRAKLARININ SULANABİLME DURUMU**

ARAZİ VARLIĞI	YÜZÖLÇÜMÜ	%
TARIM ARAZİSİ	382.077	İl Toplamının 61.40
SULANABİLİR ARAZİ	266.414	Tarım Arazisinin 69.73
SULANAN ARAZİ	47.752	Sulanabilir Arazinin 17.92
A-DSİ Sulamaları	8.793	Sulanan Arazinin 17.9
B-Köy Hizmetleri Sulamaları	12.143	Sulanan Arazinin 28.2
C-Halk Sulamaları	26.818	Sulanan Arazinin 56.1
Sulanan Arazinin Tarım Arazisine Oranı	47.752/ 382.077	12.4
Devlet Sulamalarının Sulanabilir Araziye Oranı	20.936 / 266.414	7.8
Halk Sulamalarının Sulanabilir Araziye Oranı	26.816 / 266.414	10

*Tarım İl Müdürlüğü 2010***H.2.Tarımsal Üretim:**

Genel Tarımsal Alan başlığı altında bilgilendirilmiştir.

H.2.1.Bitkisel Üretim:**H.2.1.1.Tarla Bitkileri:****H.2.1.1.1. Buğdaygiller:**

ÜRÜNLER	EKİLİŞ(Ha.)	ÜRETİM(Ton)	VERİM(K.g/Ha.)
Buğday	80569	366560	455
Arpa	37478	108614	2898
Mısır I.Ürün	3686	43575	11821
Mısır II.Ürün	4340	47469	10937
Susam I.Ürün	140	54	386

Tarım İl Müdürlüğü 2010



Araban Ovası

H.2.1.1.2. Baklagiller:

ÜRÜNLER	EKİLİŞ(Ha.)	ÜRETİM(Ton)	VERİM(K.g/Ha.)
Nohut	8974	16799	1871
Mercimek (Kırmızı)	8159	8305	1525

Tarım İl Müdürlüğü 2010

H.2.1.1.3. Yem bitkileri:

ÜRÜNLER	EKİLİŞ(Ha.)	ÜRETİM(Ton)	VERİM(K.g/Ha.)
Fig	80	48	600

Tarım İl Müdürlüğü 2010

H.2.1.1.4. Endüstriyel Bitkiler

ÜRÜNLER	EKİLİŞ(Ha.)	ÜRETİM(Ton)	VERİM(K.g/Ha.)
Mısır I.Ürün	3686	43575	11821
Mısır II.Ürün	4340	47469	10937
Şeker Pancarı	321	22280	69400
Pamuk Saf	8140	40873	5021
Ayçiçeği	230	876	3417

Tarım İl Müdürlüğü 2010



H.2.1.2 Bahçe Bitkileri:

H.2.1.2.1. Meyve üretimi

Ürün Adı	Toplu Meyvelikler			Dağınık Ağaç Sayısı	
	Kapladığı Alan(Ha)	Ağaç Sayısı		Meyve Veren Yaşta	Meyve Vermeyen Yaşta
		Meyve Veren Yaşta	Meyve Vermeyen Yaşta		
Antep Fıstığı	96366	9275870	3474985	396790	75560
Armut	75	11570	1750	5610	1328
Ayva	1	130	20	730	250
Badem	194	23500	14630	10430	2365

Ceviz	200	15045	5193	20400	2890
Dut	5	800	222	11220	3735
Elma	333	37640	15350	7525	3025
Erik	274	35415	3630	12740	4590
İncir	1215	28100	1840	54845	23500
Kayısı	309	43000	10260	22950	5620
Kiraz	201	26210	14630	7230	1450
Nar	806	178928	80800	38765	9150
Şeftali	58	4020	1420	4840	650
T.Hurması	125	14420	1215	5330	3205
Vişne	46	7075	1210	3230	1320
Zerdali	48	5580	475	3250	900
Zeytin	34799	2386184	1357309	221370	146235

Tarım İl Müdürlüğü 2010

Gaziantep İli Meyve Ağaç Sayıları Verim ve Üretimi

Üzüm	Çekirdekli		Çekirdeksiz	
	Meyve Veren Yaşta	Meyve Vermeyen Yaşta	Meyve Veren Yaşta	Meyve Vermeyen Yaşta
Alan(Ha)	22900	530	1230	-
Ağaç sayısı	22900000	5300000	123000	-

Tarım İl Müdürlüğü 2010

Üzüm	Yaş Üzüm Verimi(Kg/Hektar)		Yaş Üzüm Üretimi	
	Çekirdekli	Çekirdeksiz	Çekirdekli	Çekirdeksiz
2010	6000	9500	137400	11685

Tarım İl Müdürlüğü 2010



H.2.1.2.2. Sebze Üretimi

Gaziantep İli Tarla Ürünleri Ekilişi, Verim ve Üretimi

ÜRÜNLER	EKİLİŞ(Ha)	ÜRETİM(Ton)	VERİM(K.g/Ha.)
Bamya	75	270	3600
Biber(Dolmalık-Salçalık)	1186	35145	31333
Biber(Sivri-Çarliston)	24	242	10083
Domates	493	12513	25381
Fasulye(Taze)	29	578	19931
Havuç	20	550	27500

Hıyar	272	7171	26363
Kabak(Sakız)	63	985	17619
Karpuz	734	22463	30603
Kavun	889	20184	27498
Lahana(Beyaz)	2	60	30000
Lahana(Kara Yaprak)	2	54	27000
Marul(Göbekli)	112	2773	24758
Maydanoz	5	30	6000
Nane	495	5408	10925
Patlıcan	829	22821	27528
Sarımsak(Taze)	98	2424	24734
Soğan (Taze)	149	4300	28859
Sarımsak (Kuru)	177	3190	18022
Soğan (Kuru)	164	5884	35878
Tere	1	4	4000
Turp (Kırmızı)	3	105	35000

Tarım İl Müdürlüğü 2010

H.2.1.2.3. Süs Bitkileri:

Bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

H.2.2. Hayvansal Üretim:**Gaziantep İli Merkez ve İlçedeki Büyükbaş , Küçükbaş ve Kümes Hayvan Sayısı**

İlçe Adı	Hayvan Cinsi Sayısı			
	Büyükbaş	Koyun	Keçi	Kanatlı
Şahinbey	12470	48100	13648	460950
Şehitkamil	22206	112363	35800	362150
Araban	5587	30698	26942	23500
İslahiye	7969	26178	14598	49805
Karkamış	1733	2050	288	20560
Nizip	11131	12550	2250	80742
Nurdağı	9763	22701	12350	34377
Oğuzeli	16040	11150	1920	45217
Yavuzeli	3077	19638	17540	22699
Toplam	89976	285428	125326	1100000

Tarım İl Müdürlüğü 2010

H.2.2.1.Büyükbaş Hayvancılık:

İlimizde 89.976 baş civarında büyükbaş hayvan mevcuttur. İlimiz hayvancılığı genellikle işletme anlayışından uzak 1-5 başlık ev hayvancılığı şeklinde sürdürülmektedir. İlimizde 10.810 yerli ırk, 44.417 baş civarında kültür ırkı melezi ve 34.473 baş kültür ırkı sığır bulunmaktadır. İlimizden büyükbaş hayvan ihracatı yapılmamaktadır.

H.2.2.2.Küçükbaş Havancılık:

İlimizde 285.427 baş koyun,125.326 baş keçi olmak üzere toplam 410.753 baş küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Koyun ve keçi varlığının tamamını yerli koyun ırkları oluşturmaktadır. İslah edilmiş kültür ırkı koyun bulunmamaktadır. Koyunculuk işletmeleri köylerde 1-10 başlık ev işletmeleri şeklinde olup işletme anlayışından uzaktır. İl merkezinde büyük çaplı (2000-3000) başlık büyük besi işletmeleri mevcuttur. İlimizde koyun yetiştiriciliği genellikle et üretimi amacı ile yapılmaktadır.

H.2.2.3.Kümes Hayvancılığı(Kanatlı Üretimi):

İlimizde 15 adet Broiler (etçi) tavuk kümesi olup toplam kapasitesi 600.000 civarındadır. 11 adet yumurtacı tavuk kümesi olup toplam kapasitesi 500.000 civarındadır. Elde edilen ürünler il içinde tüketilmektedir. Bu ürünlerin kesimleri Tad Tavukçulukta yapılmaktadır.

H.2.2.4. Su Ürünleri

İlimizde Fırat nehri üzerinde 10 adet alabalık tesisi bulunmaktadır. Ürünlerin pazarlanması iç piyasaya yapılmaktadır.

H.2.2.5. Kürk Hayvancılığı

Konu İle ilgili Bilgi bulunamamıştır.

H.2.2.6.Arıcılık Ve İpekböcekçiliği:

İlimizde 15000 adet kovan bulunmaktadır. Yıllık 14000 kg bal, 10600 kg bal mumu üretimi yapılmaktadır. Elde edilen bal il içinde tüketilmektedir.

H.3.Organik Tarım:

İlimizde organik tarım, Türkiye de bu tarım türünün yeni şekillenmesi nedeni ile henüz başlangıç aşamasındadır. Organik tarım mevzuatının tam olarak şekillenmesi ile organik tarım ile ilgili çalışmalara da hız verilecektir. İlimizde organik ürün işleyen, depolayan, ambalajlayan, taşıyan ve pazarlayan firmalar: Akmel, Arpacıoğlu, Atakan, Besler, Çelikel, Öztiryaki, Sanko'dur.

H.4.Tarımsal İşletmeler:

H.4.1.Kamu İşletmeleri:

İlimizde Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 50 da. alanda 5.000 adet Aşılı tüplü Antepfıstığı fidanı, 56.000 adet aşılı bağ fidanı, 5.250 adet meyve fidanı üretimi yapılmıştır.

H.4.2.Özel İşletmeler:

İlimizde yetiştiriciliği yapılan hayvanlar;

Sığır : Genelde küçük aile işletmeleri şeklinde, eti ve sütü için yetiştiriciliği yapılıyor. İşletmelerdeki hayvan sayısı ortalama 1-5 arasındadır.

Koyun-Keçi : Küçükbaş hayvancılık ilimizde aile tipi işletmecilik şeklinde sürdürülüyor. İl içinde büyük ağırlar var (2000-3000 başlık). Üretim amacı genelde et üzerinedir.

Kanatlı : İlimizde 15 etçi, 11 yumurtacı çiftlik vardır. Bu çiftlikler Tad Tavukçuluk Kesimhanesini kullanmaktadırlar. Ürünlerin tamamı il içinde tüketilmektedir.

Gaziantep İli Mezbaha ve Kombina Kesim Miktarları (Adet-Kg)

	Koyun	Kuzu	Kıl Keçisi	Sığır
Belediye Mezbahaları	12.184 Ad.	-	-	43 Ad.
	266.266 kg	-	-	4.950 kg
Özel Kombinalar	-	245.900 Ad.	-	8.051 Ad.
	-	5.083.979 kg	-	2.478.261 kg
Toplam	12.184 Ad.	245.900 Ad.	-	8.094 Ad.
	266.266 kg	5.083.979 kg	-	2.483.211 kg

Tarım İl Müdürlüğü 2010

H.5.Tarımsal Faaliyetler:

H.5.1.Pestisit Kullanımı:

2010 Yılında kullanılan pestisitler ve kullanım miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

PESTİSİTLER	MİKTARI(TON)
İnsektisit(Ton)	56
Fungusitler(Ton)	339
Herbisitler(Ton)	288
Rodendisit ve Mollusitler(Ton)	33
Akarasitler(Ton)	9
Nematositler ve Funmigrantlar(Ton)	70
Kışlık ve Yazlık YAğlar(Ton)	19
Diğerleri(Ton)	-
TOPLAM	814

Tarım İl Müdürlüğü 2010

H.5.2. Gübre Kullanımı:

GAZİANTEP İLİNDE KULLANIMI YAYGIN OLAN KİMYEVİ GÜBRE ÇEŞİTLERİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Sıra No	Gübre Cinsi	İçerdiği Besin Maddeleri (%)			
		AZOT (N)	Fosfor (P2O5)	Potasyum (K2O)	Çinko (Zn)
1	Amonyum Sülfat	21	--	--	--
2	Amonyum Nitrat	33	--	--	--
3	Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN)	26	--	--	--
4	ÜRE	46	--	--	--
5	Triple Süper Fosfat(TSP)	--	46	--	--
6	Diamonyum Fosfat(DAP)	18	46	--	--
7	20.20.0 Kompoze	20	20	--	--
8	15.15.15 Kompoze	15	15	15	--
9	20.20.20 + Zn Kompoze	20	20	--	1
10	15.15.15 + Zn Kompoze	15	15	15	1
11	12.30.12 Kompoze	12	30	12	--

Tarım İl Müdürlüğü 2010

1- Azotlu Gübreler: İçeriğindeki azot bitkinin vegetatif gelişmesine katkı sağladığı için genellikle bitki gelişim döneminde kullanılan gübrelerdir. Azotun toprak tarafından tutulma özelliği olmadığı için sulama ve yağmur sularıyla yıkanabilmekte ve toprağın yapısında kalıcı bir etkisi olmamaktadır. Bu nedenle azotlu gübrelerin bitki gelişim döneminde verilecek toplam miktarları partiler halinde azar azar uygulanırsa bitki gelişimi için daha faydalı olur.

1-A Amonyum Sülfat : % 21 Azot içermektedir. Asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre fazla miktarda kullanılırsa toprağın asitliğinin daha da artmasına neden olur. Ekim ve bitki gelişim dönemlerinde uygulanabilir.

1-B Amonyum Nitrat : En çok kullanılan azotlu gübredir. İçerdiği % 33 azotun yarısı Amonyum diğer yarısı da Nitrat formundadır. Bitkiye çok çabuk ve devamlı etki eden bu gübre ekim zamanında veya bitki gelişim döneminde uygulanabilir. Azot oranı yüksek olması nedeniyle patlayıcı özelliği vardır.

1-C Kalsiyum Amonyum Nitrat : %26 azot içeren bu gübrenin diğer azotlu gübrelerden bitki gelişimini artırma açısından önemli bir farkı olmamakla birlikte içerdiği kalsiyum sebebiyle asitli topraklarda kullanılması daha uygundur. Ekim ve bitki gelişim dönemlerinde uygulanabilir.

2-D üre : Suda tamamen eriyebilen bu gübre % 46 azot içermektedir. Toprakta sulama suyu ve yağışlarla yıkanması diğer azotlu gübrelere oranla daha az olduğundan kaybı daha azdır. İçeriğinde bulunan organik bünyeli azot toprakta Nitrat, Nitrit, Amonyum ve Amonyak formlarının her birine dönüşür ve bitki her evrede bu formlardan faydalanabilir. Ekim ve bitki gelişim döneminde uygulanabilir.

3-Çiftlik Gübresi : Genellikle inek,at,koyun,keçi vb. hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile yataklık olarak kullanılan sap,saman gibi maddelerden meydana gelmektedir. Ahır gübresinin içeriği hayvanların cinsine, yaşma, gübrenin ahır ve gübrelik de muhafaza durumuna göre değişmektedir. Bu nedenle çiftlik gübresi için belirli bir terkip vermek zordur. Genel olarak ifade etmek gerekirse %70-80 su,%15-20 organik madde,%5-10 inorganik madde ile %0,5-0,7 azot (N),%0,2-0,3 fosfor (P₂O₅) ve %0,4-0,6 Potasyum (K₂O) bulunmaktadır. Bunun yanında kalsiyum, magnezyum gibi bitki besin maddeleri ve çinko, mangan, bakır, demir, bor ve molibden gibi iz elementleri ihtiva etmektedir.

Çiftlik gübresi aynı zamanda bitkinin daha iyi bir şekilde gelişmesi için toprağın yapısını, canlılığının, su ve besin maddesi tutma özelliğinin artırır, kolay işlenmesi ve çabuk tava gelmesini sağlar.

Ahır gübresinin toprağa uygulanmasında en uygun zaman ilkbahar ve sonbahardır. Fazla yağış alan bölgelerdeki hafif bünyeli topraklara ilkbaharda, az yağış alan ağır bünyeli topraklara ise sonbaharda verilmesi daha yararlıdır. Gübre tarlaya serpildikten sonra en kısa zamanda pullukla veya diğer aletlerle toprak altına gömülmelidir.

Toprağa 2-3 yılda bir dekara 3-4 ton çiftlik gübresi atılması iyi bir mahsul elde etmek için gereklidir.

H.5.3. Toprak Kullanımı:

Konu ile ilgili Bilgi bulunamamıştır.

Kaynaklar:

- Tarım İl Müdürlüğü 2010

I. MADENCİLİK

Gaziantep'te madencilik gelişmiş bir sektör değildir. Ancak maden kaynakları il merkezinin batı kısmında kalan Şahinbey ilçesine ait bazı bölgelerde mangan İslahiye ilçesinde demir ve krom, Nurdağı ilçesinde krom maden yatakları mevcuttur. İslahiye ilçesinin güney-batı kesimlerinde ise boksit yatakları mevcuttur. İlimizde maden çıkarma işletmesi olarak müdürlüğümüzden 47 işletme izin almış olup 38 işletme faaliyete başlamıştır. Birçok bölgede rezerv ekonomik olmaması , ekonomik sıkıntılar ve fiyatların düşük olması sebebi ile birçok kaynak işletmeye alınmamış veya aralıklı olarak çalışmaktadır..

Madencilik sektöründe ilimizde 34 krom, 1 Mangan, 1 Alüminyum ve 2 boksit madeni çıkarma ve bir krom maden zenginleştirme tesisi bulunmaktadır. Ayrıca sanayi madeni (çimento hammaddesi, kil, kireçtaşı, ve taşocağı) işletmeleri de mevcuttur. Bu tür işletmeler açık işletme olduğundan çevreye bazı olumsuz etkisi olabilmektedir.

Faaliyetlerin çevreye olabilecek olumsuz etkisini en aza indirilmesi için işletmeler faaliyete geçmeden önce ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yapılmaktadır. Değerlendirmede faaliyetin planlandığı alanın doğal kaynakları, bitki örtüsü, endemik tür olup olmadığı işletme döneminde toz oluşacak mı, patlayıcı kullanımı, ulaşım, görüntü kirliliği v.b.. etkileri değerlendirilerek etkilerin tamamen önlenmesi yada en aza indirilmesi için teknoloji veya yer alternatifleri belirlenmektedir.

I.1. Maden Kanununa Tabi olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler

I.1.1. Sanayi Madenleri :

İlimizde sanayi madenlerinden çimento, tuğla ve kireç fabrikalarına hammadde temin edilen 5 tane ocak bulunmaktadır. Ayrıca işletmesi yapılan madenler haricinde İslahiye ilçesi Yenice köyü civarında asbest rezervlerine de rastlanmaktadır. Asbestin değerlendirilmesi ile ilgili işletme yoktur.

İşletmenin BulunduğuYer	Malzeme Türü	Kullanılış Amacı
İslahiye Türkbahçe Köyü	Kil	Tuğla Hammaddesi
Şehitkamil Taşlıca Köyü	Kil	Çimento Hammaddesi
Şehitkamil Sırasöğüt Köyü	Tras	Çimento Hammaddesi
Şehitkamil Durnalık Köyü	Kireç Taşı	Kireç Hammaddesi
Şehitkamil Durnalık Köyü	Kireç Taşı	Kireç Hammaddesi

II Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

I.1.2. Metalik Madenler :

Metalik madenler ile ilgili ilimizde bir işletme bulunmaktadır. Ancak rezerv olarak ili merkezinin batı tarafından sof dağlarına kadar mangan ve krom bulunmaktadır. İslahiye ilçesinin batı kesimlerinde demir ve boksit (Alüminyum) bulunmaktadır. İşletmeye geçmiş 84 krom, 1 Mangan ve 1 boksit madeni çıkarma işletmesi bulunmaktadır. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde farklı bölgelerde Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsatlar ile arama faaliyetleri devam etmektedir.

I.1.3. Enerji Madenleri

İlimizde enerji madeni kaynaklarına rastlanmamıştır. Her hangi bir işletme mevcut değildir.

I.1.4 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler:

Taş ocakları Nizamnamesine tabi kum-çakıl ve taş ocakları ilde inşaat ve altyapı tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Ağırlıklı Merkez İlçeler olmak üzere 24 tane Taş Ocağı, 3 Ariyet Ocağı, 1 Bazalt Ocağı ve 5 adet Kum Çakıl Ocağı bulunmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde 33 adet taş ve doğal malzeme ocağı işletmesi bulunmaktadır.

İlçesi	Ocağın Bulunduğu Mevki	Ocak Türü	Ocak Sayısı
Şahinbey	Kurtuluş Köyü	Taş Ocağı	2
	Bağlarbaşı Köyü	Taş Ocağı	2
	Zeytinli Köyü	Ariyet Ocağı	1
	Kapçağız Köyü	Ariyet Ocağı	1
Şehitkamil	Bedirkent Köyü	Taş Ocağı	3
	Karpuzkaya Köyü	Taş Ocağı	3
	Durnalık Köyü	Taş Ocağı	2
	Çıksorut Mahallesi	Taş Ocağı	1
	Yamaçoba Köyü	Taş Ocağı	1
	Işıklı Köyü	Taş Ocağı	2
	Yeşilkent Köyü	Taş Ocağı	1
	Acaroba Köyü	Taş Ocağı	1
	Bağbaşı Köyü	Bazalt Ocağı	1
	Aktoprak Beldesi	Ariyet Ocağı	1
	Göllüce Köyü	Taş Ocağı	1
Nizip	Kocatepe Beldesi	Taş Ocağı	1
	Bahçeli Köyü	Taş Ocağı	1
	Saray Köyü	Kum-Çakıl Ocağı	3
	Suboyu Köyü	Kum-Çakıl Ocağı	1
İslahiye	Karaburçlu Köyü	Taş Ocağı	1
	Bogaziçi Beldesi	Taş Ocağı	1
Karkamış	Kelekli Köyü	Kum-Çakıl Ocağı	1
Yavuzeli	Ballık Köyü	Taş Ocağı	1

Kaynak: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

I. 2 Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri:

İl genelinde maden kanununa göre ruhsatlı olarak işletilen kil ocakları tarımsal alanlar üzerine yapılmaktadır. Kum ocakları ve taş ocakları ise genelde hazine arazilerinde kiralanarak işletmecilik yapılmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde kum ocakları Fırat nehri kıyısında veya yakın bölgelerdedir. Taş ocakları ise, bazı ocaklar özel mülkiyet üzerinde olmakla birlikte çoğunluk hazineden kiralanarak araziler üzerinde yapılmaktadır.

I. 3 Cevher Zenginleştirme :

Maden kanunu kapsamında ilimiz Nurdağı ilçesi, Tüllüce köyü mevkiinde bir krom zenginleştirme tesisi bulunmaktadır. Bölgede düşük tenörlü yaklaşık yüzde 10-15 krom içeren hammaddeyi alınarak zenginleştirme yapılmaktadır. Taş ocakları Nizamnamesine göre işletilen doğal malzeme ocaklarında bulunan cevher zenginleştirme tesislerinde çevreye tozlanmadan kaynaklanan etki olmaktadır. Tozlanmayı azaltmak için **kırma-eleme** tesislerinde kırma bölümünde pülverize basınçlı sulama yapılmaktadır. Ayrıca işletme alanı sulanmaktadır.

I. 4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri :

İlimizde maden işletmesi bulunmamaktadır. Ancak maden arama çalışmaları yapılmaktadır. Arama çalışmalarında ise patlayıcı kullanılmamaktadır. Sondaj ve sismik metot ile arama yapılmakta olup yoğun tahribat olması önlenmektedir. Ağaç kesimi yapılması gereken yerlerde ise Orman Bölge müdürlüklerinde izin alınarak zararın en aza indirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

I.5 Madencilik Faaliyetleri sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları:

Maden kanunu kapsamında maden çıkarma faaliyet olarak işletmeye geçmiş 34 krom, 1 alüminyum, 1 Mangan ve 1 boksit madeni çıkarma işletmesi bulunmaktadır. İşletme sahaları çoğunluk orman arazileri tercih edildiğinden rehabilitasyon planları Orman Bölge Müdürlüğüne sunulmaktadır. Diğer taraftan Taşocakları Nizamnamesine göre faaliyette olan ocaklarda için Doğaya yeniden kazandırma planı sunulmuştur. İşletme döneminde doğaya yeniden kazandırma planına uygun işletmecilik yapılıp yapılmadığı konusunda denetim yapılmaktadır.

Kaynaklar

- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

J. ENERJİ

J.1 Birincil Enerji Kaynakları :

J.1.1 Taşkömürü

İlimizde taşkömürü rezervi bulunmamaktadır.

J.1.2 Linyit

İlimizde linyit rezervi bulunmamaktadır.

J.1.3 Asfaltit

İlimizde rezervi bulunmamaktadır. Asfaltit tüketimi miktarı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

J.1.4 Bitümlü Şist

İlimizde bitümlü şist rezervi bulunmamaktadır. Kullanım miktarı ile ilgili bilgi bulunmamıştır.

J.1.5 Hampetrol

İlimizde hampetrol rezervi bulunmamaktadır.

J.1.6 Doğalgaz

İlimizde doğalgaz rezervi bulunmamaktadır.İlimize doğalgaz iletimi BOTAŞ'ın doğalgaz iletim hattı ile yapılmaktadır Gaziantep' de doğalgaz Organize Sanayi Bölgesinde kullanılmaktadır. Isınma amaçlı konutlarda kullanımı için ise alt yapı çalışmaları birçok yerde tamamlanmış olup, merkez ilçelerden Şehitkamil ve Şahinbey'de bazı bölgelerindeki Binalarda kullanıma başlanmıştır.

J.1.7 Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum)

İlimizde Uranyum ve Toryum rezervi bulunmamaktadır.

J.1.8 Orman

İlimizde tüketilen odun miktarı yıllık yaklaşık 150.000 ton olarak belirtilmektedir. Odunun büyük miktarı diğer illerde temin edilmektedir.

J.1.9 Hidrolik

İlimizde hidrolik güç Fırat nehrinin ilimiz sınırları içerisinde kalan kısmı bulunmaktadır. Toplam hidrolik güç 653 Gwh/yıl, hidrolik gücün enerjiye dönüşümünü Karkamış barajı ile sağlanmaktadır.

J.1.10 Jeotermal

İlimizde jeotermal kaynak bulunmamaktadır.

J.1.11 Güneş

Güneş enerjisinde endüstriyel alanda kullanımı yoktur. Sadece konutlarda sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla faydalanılmaktadır

J.1.12 Rüzgar

Hava hareketi olarak ifade edilen rüzgar ilimizdeki ortalama hızı 8.66 m/sn olarak tespit edilmiştir. Yeterli rüzgar hızının oluşmasından ötürü, ilimizde Nurdağı Bölgesinde rüzgar santralleri kurulmuştur.

Gaziantep'in il merkezi ve ilçelerindeki ortalama rüzgar hızları (m/sec) Tablo -3-'de verilmiştir:

Rüzgar Yön ve Hız Ortalamaları (Metre/Saniye)

GAZİANTEP 2010 YILI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NNW	SSE	W	SSW	ENE	WNW	WNW	WNW	WNW	ENE	SSE	ENE
0,6	0,7	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,7	0,5

Meteoroloji İl Müdürlüğü 2010

J.1.13 Biyokütle

İlimizde Biyogaz enerjisi ile üretim ve tüketime yönelik olarak yapılmış olan bir çalışma yoktur.

J.2 İkincil Enerji Kaynakları**J.2.1 Termik Enerji**

İlimizde termik santral olarak fuel-oil kullanan 4 tane ve doğalgaz dönüşümü yapan 1 tane olmak üzere toplam dört tane termik santral bulunmaktadır. Fuel-oil kullanan termik santraller hammadde pahalı olmasından dolayı çalışmamaktadır. Biyogaz dönüşüm tesisi ise Büyükşehir Belediyesi Atıksu arıtma tesisinde oluşan biyogazın geri dönüşümü için planlanmakta olan kojenerasyon tesisi faaliyettedir.

J.2.2 Hidrolik Enerji

İlimizde hidrolik enerji kaynağı olarak Fırat nehri üzerinde kurulu bulunan Karkamış barajı vardır. Kapasitesi 189 mV

J.2.3 Nükleer Enerji

İlimizde nükleer enerji santrali kurulmasına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.

J.2.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi

İlimizde bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır.

J.3 Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı

Bilgi temin edilememiştir.

J.4 Enerji Tasarrufu ile ilgili Çalışmalar

TEAŞ tarafından iletim hatlarından kaynaklanan kayıpların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Kaynaklar

- TEDAŞ Bilgi İşlem Müdürlüğü 2010
- Meteoroloji İl Müdürlüğü 2010

K. SANAYİ ve TEKNOLOJİ

K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri Ve Bunu Etkileyen Etmenler

Günümüz dünyasında bir kent için en önemli gelişmişlik kriteri üretim gücü ve ürettiklerini pazarlayabilme kabiliyetidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu kriterler çok daha ön plandadır.

Gaziantep tarihsel kimliğini, sanayisinin üretim gücü ve ticari becerisiyle birleştirilebilen bir kent konumuna ulaşmıştır.

Tarihi İpek yolu üzerine kurulu olan ilimiz, asırlar boyu bölgesinde en önemli ticaret merkezi olmuştur. Geçen zaman içerisinde sürekli bu önemini koruyan Gaziantep, bugünde ekonomik anlamda bölgenin en stratejik metropolü konumundadır. Aynı zamanda bu konum Gaziantep'e Türkiye'nin batısındaki sanayi şehirleri ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tarım şehirleri arasında köprü görevi görme misyonu da vermektedir.

Özellikle son 30 yıl içerisinde gelişen "Güneydoğu Anadolu Projesi" nin dışa açılan kapısı olma misyonuna da sahip olan Gaziantep, bölgedeki ürünün, emeğin ve sermayenin toplanarak işlendiği ve dağıtımının yapıldığı metropoliten bir yapıya kavuşmuştur.

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Gaziantep, Türkiye'nin gelişmiş illerinden biridir. 2005 yılı itibariyle il ekonomisinin sektörel dağılımı incelendiğinde %64.9'luk pay ile birinci sıradaki hizmet sektörünü, sanayi %24.1 ve tarım %11 ile izlediği görülmektedir. Bununla birlikte en hızlı büyüyen sektör %4.1 ile sanayi sektörü olmuştur. Gaziantep'teki sanayi yapısı incelendiğinde ise öne çıkan sektörlerin tekstil, gıda, plastik, kimya ve makine oldukları ortaya çıkmaktadır.

Gaziantep Batının doğuya ve Ortadoğu'ya, Doğunun batıya ve güneye açılan kapısıdır. Dolayısı ile ilimiz gerek sanayi üretimi gerekse ticari faaliyeti ile geniş bir pazara hitap etmektedir.

Gaziantep' in önemli coğrafi ve stratejik konumu kadar bir diğer avantajı da insan gücü ve müteşebbislik ruhudur. İlin sanayi üretiminin ve ticari faaliyetinin gelişmesinde, kayda değer herhangi bir dış destek olmamış, kent tüm bu seviyeye, kendi iç dinamikleri ve birikimleriyle ulaşmıştır.

Gaziantep'te son 200 yıl içerisinde Devlet sanayi yatırımları yalnızca Çimento Fabrikası ve Tekel Fabrikası olmuştur.

Çimento fabrikası da özelleştirilmiştir. Müteşebbis ruha sahip Gaziantep halkı, büyük sanayi işyeri sayısının Türkiye toplamının % 4'ü, küçük sanayi işyerleri sayısının Türkiye toplamının % 6'sını oluşturan büyük bir sanayileşme atılımını gerçekleştirmiştir.

Yüzyıllardan bu yana gelen imalat ve ticaret kültürü Gaziantep'teki iş gücünü de ihtisaslaştırmıştır. Bugün 100 ha'nın üzerindeki, kalifiye sanayi işgücü, sanayi üretiminin önemli altyapı gücünden birisidir. Gaziantep'te iktisadî faal nüfusun % 28.72'si imalat sanayinin kollarında çalışmaktadır.

Gaziantep'teki ekonomik faaliyetler çok değişik sektörlerde sürdürülmekte ve geniş bir ürün yelpazesini içermektedir. Makarna, un, irmik, mercimek, bulgur, fıstık işleme gibi konuları kapsayan gıda sektörü, pamuk ipliği, akrilik iplik, makine halısı, battaniye, triko örgü, nakış gibi konuları kapsayan tekstil sektörü, plastik sanayi, ürünleri, PVC, polipropilen ürünleri, makine imalat sanayi, deri, kimya, inşaat malzemeleri ve orman ürünleri gibi çok değişik alanlarda üretim yapılmaktadır.

Bu sektörlerde yapılan üretimlerde de Gaziantep sanayi, Türkiye üretiminde önemli bir paya sahiptir. Ülkemizdeki akrilik iplik ve sentetik üretiminin % 60'ı, makine halısı üretiminin % 65'i, makarna üretiminin % 60'ı, polipropilen çuval üretiminin % 50'si ilimizde gerçekleştirilmektedir.

İldeki sanayi, geçmiş yıllarda şehir içerisinde çeşitli bölgelerde dağınık bir şekilde yerleşmiş iken, sanayinin gelişimi ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Siteleri şeklinde örgütlenmiştir. 12 milyon m²'lik organize sanayi bölgesi, dünyada sadece üç ülkede bulunan Örnek Sanayi Sitesi, binlerce tezgahın çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi ve üretime yönelik serbest bölgesi ile Gaziantep bir sanayi metropolüdür.

Gaziantep' in yatırımcısının yaratıcısının yaratıcı ve girişimci ruhu bölgeye canlılık getirerek, ulusal ve uluslararası düzeyde girişim ve faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine büyük katma değer sağlamıştır.

Gaziantep 'deki sanayi önceleri Ünaldı bölgesinde başlamış ve zamanla Organize Sanayi Bölgesinin açılmasıyla bu bölgede yoğunlaşmıştır.

GAP VE GAZİANTEP



Gaziantep, aynı zamanda GAP bölgesinin de dünyaya açılan kapısıdır. GAP bölgesinin en büyük sanayi ve ticaret merkezi olması itibarı ile bölgede üretilen tarım ürünlerinin büyük bir bölümü Gaziantep'te işlenmekte, Türkiye'nin diğer bölgelerine ve dünyaya Gaziantep üzerinden ihraç edilmektedir.

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere Gaziantep'te yerleşik iş gücünün %20,91'i imalat ve sanayi dallarında istihdam edilmektedir, bu oran Türkiye ortalaması olan %12,95'in çok üzerinde olup, Gaziantep'in ne ölçüde sanayileşmiş bir kent olduğunun önemli bir göstergesidir

FAALİYET KOLLARI	TÜRKİYE		GAZİANTEP	
	İstihdam	(%)	İstihdam	(%)
Tarım ve Hayvancılık	12.576.827	49,71%	146.625	39,13%
İmalat ve Sanayi	3.276.173	12,95%	78.331	20,91%
Ticaret	2.512.777	9,93%	42.824	11,43%
İnşaat ve Madencilik	142.111	0,56%	22.885	6,11%
Turizm ve Ulaştırma	853.255	3,37%	12.887	3,44%
Hizmetler	5.806.690	22,96%	69.550	18,56%
Elektrik Gaz Su	98.152	0,39%	1.197	0,32%
İyi Tanımlanmamış Faaliy.	34.015	0,13%	378	0,10%
TOPLAM	25.300.000		374.668	

GTO 2010

K.2. Genel Anlamda Sanayi Gruplandırılması

Gaziantep Sanayi ve Ticaret yapısı ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Coğrafi konumu itibarı ile Gaziantep ili, Türkiye'nin batısındaki sanayi şehirleri ile Güneyin irtibatını sağlayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu ve Güney Anadolu Bölgelerinin, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan bir ticaret merkezi niteliğindedir. Dolayısıyla, geniş bir pazara hitap etmektedir. Ayrıca önemli karayollarının kavşağında bulunması, Arap Ülkeleri ile ithalat ihracatın yapıldığı bir şehir olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Gaziantep'teki büyük sanayi işyerleri sayısı, Türkiye toplamının % 4'ünü, Küçük Sanayi İşyerleri sayısının % 6'sını meydana getirmektedir.

Bu yapıyla başta küçük ve orta ölçekliler olmak üzere sanayi birimlerinin yarattığı geniş istihdam olanakları ile iktisadî faal nüfusun % 28,72'sinin imalat sanayi kollarında çalıştığı görülür. Gaziantep imalat sanayindeki mevcut tesislerin büyük çoğunluğunun il merkezinde yoğunlaşmış olduğu, kısmen Nizip hariç diğer ilçelerde ise, ekonomik yapının daha çok tarım ve tarımsal sanayi ile eşdeğer geliştiği dikkati çekmektedir. Nizip ilçesinde başta gıda sektörü olmak üzere mercimek, zeytinyağı ve sabun imalatı yapan 100'ün üzerinde çeşitli ölçekte tesis mevcuttur.

İl sanayisi birçok sektörde Türkiye'de en önemli üretim merkezi konumundadır. Gaziantep imalat sanayini aşağıdaki onsekiz ana grup altında incelemek mümkündür. Bunlar;

GAZİANTEP İLİ İMALAT SEKTÖRÜ İŞYERİ SAYILARI

1-Tekstil ve Giyim Eşyası İmalatı	1639
2-Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı	1493
3-Makine-Metal Sektörü	1117
4-Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektörü	1029
5-İnşaat Sektörü	635
6-Ayakkabı, Deri ve İşlenmiş Deri İmalatı	363
7-Metalik Olmayan Mineral Ürünler İmalatı	213
8-Basım ve Yayım İşleri	146
9-Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı	128
10-Kimyasal Madde ve Ürünler İmalatı	102

11-Motorlu Kara Taşıtı,Römork ve Yarı Römork İmalatı	49
12-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihaz İmalatı	43
13-Kağıt Hamuru,Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı	30
14-Suyun Toplanması,Aritılması ve Dağıtım Ekipmanı İmalatı	26
15-Tıbbi Aletler,Hassas ve Optik Aletler ve Saat İmalatı	19
16-Elektrik,Gaz,Buhar ve Sıcak Su Üretimi ve Dağıtım İmalatı	10
17-Radyo,TV,Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı	8
18-Kok Kömürü,Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı	3

Sanayi ve Tic. İl Müd. 2010

Gaziantep'in Toplam Türkiye Kapasitesindeki payı

Üretim Adı	Gaziantep'in Payı %	Üretim Adı	Gaziantep'in Payı %
Non Woven Kumaş	100%	Karton Bobin	26%
Meyan Balı, Meyan Koku Ekstresi	100%	Sentetik İplikler, Poliamid, Polyester, Akrilik, Polipropilen	26%
Halı (Makine Dokusu)	89%	Deri Ayakkabı	25%
Plastik Ayakkabı, Terlik, Hazır Taban ve Topuklar	75%	Tutkallar	22%
Antepfıstığı İşleme	75%	Elektronik Cihaz Montaj	20%
Jüt İpliği	74%	Her Türlü İplik ve Kumaş Boyama, Kasarlama ve Apreleme	18%
Pp Çuval ve Torba	60%	Çikolatalar ve Çikolatalı Mamüller	15%
Kırılmış Mercimek	60%	Gofret	14%
İrmik	46%	Nişasta Buğday	13%
Şonil İpliği	45%	Battaniye	12%
Bulgur	40%	Un Buğday	11%
Değirmen Makineleri İmalatı	40%	Yem	10%
Plastifiyanlar, Plastikleştiriciler	36%	Örme Eşyalar-Giyim	10%
Karde-Open End ve Penye Pamuk İpliği	35%	Yağ (Ham-Rafine Pamuk Zeytinyağı Aycıçekyağı)	10%
İnce Strayhgarn İplikler (Trikotaj İpliği Dahil, Tops)	30%	Fantezi İplik	28%
Yürüyen Merdiven	30%	Kilim (Makine Dokusu)	26%
Boya (Dispers, Bazık, Krom Asit Boya)	30%	Kadın Çorapları	10%
Makarna	28%	Sabun	9%

TOBB 2009

Gaziantep'in Yatırımcılar Açısından Stratejik Avantajları

- Yabancı yatırımcılar için iyi bir pazar olan Suriye+Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine yakın olması
- GAP'a en yakın sanayi ve ticaret merkezi olması.

- Altyapısı ve sanayisi gelişmiş, kalifiye elemanı yeterli sanayi bölgesi olması
- Gaziantep'te Serbest bölge bulunması.
- Gaziantep'te bir Organize Besi Bölgesi'nin kurulma aşamasında olması.
- Gaziantep ilinin Suriye sınırında Ortadoğu pazarlarına yönelik bir Sınır Ticaret Merkezi'nin kurulmasının planlanması.
- Kurulma aşamasındaki Teknopark'a yabancıların katılarak ilk yatırımcılar arasında yer almaları.
- Yabancı yatırımcıların özellikle makina ve otomasyon konularındaki bilgi birikimlerinin Teknopark çerçevesinde yerel avantajlar ile birleştirerek ortak girişimlerin Ortadoğu pazarlarında önemli rekabet avantajları yakalayabilmesi açısından son derece önemlidir. Teknopark kurucu üyeleri bu işbirliğinin her iki taraf için doğuracağı avantajları ön görmekte olup, yabancı yatırımcılara bu kapsamda her türlü işbirliği kapısını açmış bulunmaktadır. (Yönetici şirkete ortaklık, teknopark içinde ayrı şirketler). Gerek Üniversite potansiyeli, gerekse sanayi alt yapısı itibarı ile Gaziantep, Teknopark için önemli bir potansiyel sunmaktadır.
- Mersin ve İskenderun Limanların'dan gelen ürünlerin Irak'a sevkinde önemli bir lojistik merkezi konumunda olması.
- Gaziantep ve çevresindeki illerde çok sayıda TIR filolarının bulunması.
- Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde demiryolu'nun ve iyi bir container terminalinin bulunması.
- Gaziantep'in tüm sanayi bölgelerine çok yakında doğal gazın geliyor olması.
- Gaziantep'in Adana, Mersin ve İskenderun bölgelerine otoyol bağlantısının bulunması ve bu otoyolun yakın zamanda Irak sınırına kadar ulaşmasının bekleniyor olması.
- Gaziantep'te bir havaalanının bulunması..
- Gaziantep'te yerleşik köklü bir ticaret kültürü ve alt yapısının bulunması.
- Dış ticaret yapan firmaların ve yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyduğu, bankacılık, gümrükleme, lojistik, depolama, müteahhitlik, iletişim, ulaşım, konaklama vb. birçok hizmet dallarında da Gaziantep ciddi bir alt yapıya sahip olup, bu sektörlerde yerel, ulusal ve uluslararası bir çok firma faaliyet göstermektedir.
- Bütün bu avantajların yanı sıra Gaziantep, tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olmasının getirdiği avantajlar ile önemli bir turizm potansiyeline de sahiptir.

1- Gıda Sanayi

Gaziantep imalat sanayi içerisinde %16'lık bir pay ile yer alan Gıda Sanayi işyeri sayısı açısından Türkiye içerisindeki % 4'lük bir payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Sektör yarattığı istihdam açısından Türkiye içerisinde 9. sırada bulunurken % 2'lik bir paya sahiptir. Gıda sanayinin yarattığı katma değer açısından Türkiye toplam kapasite ve üretimi açısından ilk sırada yer alan Gaziantep gıda sanayi içerisinde Makarna üretimi Türkiye ihtiyacının % 60'ını, Mercimek üretimi % 70'ini, Un, İrmik üretimi % 60'ını karşılamaktadır.

Gıda sanayi işyerleri, il içerisinde toplam işyerleri sayısının % 17 oranında bir pay ile üçüncü sırada yer almaktadır. Gıda sanayi Gaziantep'te yarattığı istihdam açısından % 23 pay ile Tekstil sektörünün ardından ikinci durumdadır. Yarattığı Katma Değer açısından ise % 32'lik pay ile birinci sırada bulunmaktadır.

2- Tekstil Sanayi

Gaziantep imalat sanayi içerisinde % 51'lik bir pay ile Tekstil sanayi birinci sırada yer almaktadır. Türkiye imalat sanayi genelinde 7. sırada bulunan Gaziantep tekstil sektörü % 3'lük bir paya sahiptir. Gıda sanayi ile birlikte en yüksek istihdam yaratarak Gaziantep' in göç alan bir merkez konumuna gelmesini sağlayan tekstil sanayi il içerisinde yarattığı istihdam açısından % 39 pay ile birinci sırada bulunurken Türkiye imalat sanayi genelinde % 3 sektör payı ile 5. sırayı almaktadır. Sektör katma değer açısından il içerisinde % 32'lik pay ile birinci sırada bulunmaktadır. Türkiye imalat sanayi genelinde ise % 2'lik payı ile 11. sırada bulunmaktadır. Genellikle tekstil hammadde ve yarı mamul üretimi şeklinde yoğunlaşan yapısı ile tekstil sanayi potansiyelinin dokuma, giyim eşyası ve konfeksiyon üretimi açısından parlak bir geleceği bulunmaktadır.

Gaziantep tekstil sektörü, makine halısı ve iplik konularında ihtisaslaşmış olup elde ettiği rekabet avantajı ile Türkiye genelinde pazara hakim durumdadır. Bu sektör ayrıca son beş yılda gelişmekte olan teknik tekstil ürünleri ile triko örgü, çuval, battaniye, fantezi iplik konularında da Türkiye toplam imalat kapasitesinde önemli paylara sahiptir.

3- Kimya – Plastik Sanayi

Gaziantep imalat sanayi içerisinde % 16'lık paya sahip olan Kimya-Plastik sektörünün işyeri, istihdam ve katma değer bakımından değerlendirmesi yapıldığında, gerek il bazında gerekse Gaziantep' in Türkiye imalat sanayi içindeki yeri bakımından önemli bir potansiyel arz ettiği görülmektedir.

Gaziantep kimya-plastik sektöründe önemli paya sahip olan alt sektörler aşağıda sıralanmıştır.

- PVC kapı-pencere profili
- İnşaat boyası - tiner...vb.
- Suni deri
- PP ve PE ambalaj filmi imalatı
- PU ve PVC ayakkabı –terlik
- Sentetik iplik boyahaneleri
- Sabun, deterjan, şampuan

4- Metal ve Makine Sanayi

Gaziantep'te metal ve makine sanayi ilimizin ana sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik sanayine dayalı olarak gelişmiştir. Metal ve makine sanayi imalat sanayi içerisinde % 8'lik paya sahiptir.

Gaziantep, değirmen makineleri, tarım makineleri, tekstil makine ve yedek parçaları konularında, Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Gaziantep makine-metal sektörünün Türkiye imalatı içerisindeki önemli paya sahip olan alt sektörleri aşağıda sıralanmıştır.

- Değirmen makineleri imalatı

- Yürüyen merdiven
- Elektronik cihaz montaj
- Halı yan sanayi makineleri
- Fantezi iplik büküm makineleri
- İplik fiksaj makineleri
- BCF iplik makineleri
- Plastik ayakkabı enjeksiyon makineleri
- Tarım makineleri
- Para kasaları
- Basınçlı kaplar

5- Otomotiv Yan Sanayi

Doğu ile Batı arasında bir geçiş noktası üzerinde bulunan Gaziantep'te ticaret ve sanayiinin gelişimine paralel olarak gelişen sanayi dallarından biri olan otomotiv yan sanayi, Gaziantep'te geleceği olan sanayi dallarından biridir. Ortadoğu'ya açılan bir kapı olması dolayısıyla Gaziantep'ten geçen uluslar arası taşıt araçlarının tamirat, bakım, onarım ve yenileme işlerinin tamamına yakını Gaziantep'te yapılabilmektedir. Ülkemizdeki önemli otomotiv sanayi kuruluşlarına da yedek parça üretimi seri şekilde Gaziantep'te yapılabilmektedir.

Gaziantep'te imalatı yapılan bazı oto-yan sanayi ürünleri şunlardır;

- Otomotiv sanayi için şase parçaları
- İş makineleri için oto yedek parça
- Kampana ve porya
- Otomobil lambası
- Otomobil motor valfleri
- Debriyaj plakaları
- Vibrasyon takozları

6- İnşaat Yan Sanayi

Yarattığı istihdam potansiyeli açısından çevre illerden gelen göç ve nüfus artışı hızı dolayısıyla hızla gelişen Gaziantep'te konut ihtiyacına paralel olarak % 2'lik kısımla inşaat yan sanayi gelişmiş durumdadır.

Gaziantep inşaat sektörünün ildeki hizmet ve imalat kalemleri başlıca şunlardır;

- Müteahhitlik Hizmetleri
- Mimarlık Hizmetleri
- Çelik konstrüksiyon

- PVC kapı-pencere profili imalatı
- Plastik sıhhi tesisat borusu imalatı
- Bordür taşı ve büz
- Çift cam imalatı
- Gazbeton imalatı
- Hazır beton
- Hazır mermer
- Mermer işleme
- Muh. cam ve ayna işlemeciliği
- Prefabrik inşaat elemanları
- Translı, portland, katkılı çimento
- Gazbeton örgü tutkalı
- Beton çelik hasır
- Genleşmiş perlit

7- Deri ve İşlenmiş Deri Mamulleri

Bölgenin canlı hayvan ihracat merkezi konumunda olan Gaziantep'te dericilik, basit işleme yöntemleriyle toplanarak İzmir, İstanbul gibi deri işleme merkezlerine sevkıyatı yapılmak suretiyle gelişme yolundadır. Mevcut deri ise, küçük atölye şeklinde kurulan ayakkabı imalathanelerinde üretilerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere çevre illerin ayakkabı ihtiyacını karşılamaktadır.

8- Orman, Ağaç ve Kağıt Ürünleri

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri şeklinde yapılanmış olan bu sektör çoğunlukla Küçük Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet göstermektedir. Özellikle yurt içi talebin karşılanması amacı ile küçük ölçekli firmalar imalatlarına devam etmektedir.

9- Elektronik Sektörü

Gelişen sanayi sektörlerine paralel olarak elektronik yan sanayisinin gelişimi yolunda önemli adımlar atılmaktadır.

İldeki sanayi alanları, Küçük Sanayi alanları ve Organize Sanayi bölgeleri, maden ocaklarının il merkezi ve ilçeler içindeki dağılımı harita üzerinde bulunmamaktadır.

K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı

1950'li yıllardan itibaren Sanayi Sektörü canlanmaya başlayan ilimiz son yıllarda gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla ve yaptığı atılımlarla Türkiye'nin en önde gelen Sanayi illeri arasında yerini almayı başarmıştır. En son verilerine göre; yıllık ihracatını 3,5 milyar dolara

çıkarak bu alanda Türkiye 6.lığını elde etmesiyle de bu konumunun haklılığını ortaya koymuştur.

Aşağıda özetlemeye çalıştığımız istatistikî bilgilerin nitelikleri ve nicelikleri de bu yükselişi en iyi biçimde doğrulamaktadır.

GAZİANTEP SANAYİSİNE AİT GENEL İSTATİSTİKİ BİLGİLER:

1-Organize Sanayi Siteleri:

İl merkezinde 4 bölgede toplam 23.700.000 m²'lik alanda 830 adet büyük ölçekli işyerinin halen yaklaşık 624' ü faal durumda olup bölgede 40–60 bin kişinin istihdamı sağlanmaktadır. Yapımı son aşamaya gelen Besi Organize Sanayi Bölgesi ise 4,5 hektarlık bir alanda Türkiye'nin ilk ve tek projesi olarak planlanmıştır. Avrupa normlarındaki örnek projede: hayvan pazarı, mezbaha, canlı hayvan borsası, karantina bölgesi, hayvan otelleri ve sosyal tesisler yer almaktadır.

2-Serbest Bölge:

Toplam 2.100.000 m²'lik alanda kurulan Bölgede alınmış 38 ruhsat ve lisanslı 5 firma bulunmaktadır.

3-Teknopark:

Gaziantep Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi ve Ankara Cyberpark'ın ortak çalışmasıyla Üniversite kampüsü içinde 163.138 m²'lik bir alanda Ekim 2008'de açılan Teknopark 2 bloklu olup halen 18 firma burada AR-GE çalışmalarını yürütmektedir.

4-Küçük Sanayi Siteleri:


İl Merkezindeki Merkez Küçük Sanayi Sitesinde 2600 işyeri bulunmakta olup yaklaşık 6500 kişi istihdam edilmektedir. Örnek Sanayi sitesinde 50 işyeri ve 300 kişilik istihdam, 25 Aralık Küçük Sanayi Sitesinde 347 işyeri ve 600 kişilik istihdam, Ayakkabıcılar Sitesinde 300 işyeri ve 750 kişilik istihdam bulunmaktadır. Nizip Küçük Sanayi sitesinde 640 işyeri, İslâhiye KSS de 95 işyeri, Oğuzeli KSS de 64 işyeri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli iş kollarında; Havaalanı -Büyük Şahinbey Sanayi alanında 100 işyeri, Nizip Caddesi ve civarında 150 işyeri, Ünaldı -Şehreküstü bölgesinde de yaklaşık 700 işyeri bulunmaktadır.

İl genelinde Tekstil Sanayi Sektörü, Gıda Sanayi, Metal ve Makine Sanayi, Kimya Sanayi, Otomotiv Yan Sanayi, İnşaat Sanayi, Ayakkabı, Deri ve İşlenmiş Deri Sanayi, Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi ile Kâğıt ürünleri Sanayi alanlarında pek çok iş kolunda ve büyük sayıda faal işyerleri bulunmaktadır.

Gaziantep'te gerek büyük ölçekte, gerekse orta ve küçük ölçekte imalat yapan fabrika, atölye ve işyerleri ağırlıklı olarak şehrin dört ana bölgesinde yerleşim imkanı bulmuşlardır.

İldeki sanayi, geçmiş yıllarda şehir içerisinde çeşitli bölgelerde dağınık bir şekilde yerleşmiş iken, sanayinin gelişimi ile birlikte Organize Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi şeklinde örgütlenmiştir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ



Organize Sanayi Bölgesi, birbiri ile işbirliği halinde üretim yapan Orta ve Küçük Ölçekli işletmelere planlı bir alanda ve ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma olanağı sağlayan bir sistemdir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak, Vilayet, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası Sanayi Odası, Sanayi İş Odaları Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri derneği iştirakleri ile kurulmuştur.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi' nin kuruluşu için; Yatırımcı Sanayiciler tarafından 1960' ılı yıllarda ilk girişimde bulunularak, 1969 yılında Türkiye' de ilk defa oluşturulan Organize Sanayi Bölgelerinden biri olarak kuruluşu tamamlanmıştır.İstimlak ve altyapı çalışmalarının bir bölümünün tamamlanması sonucu, 1972 yılında arsa tahsislerine başlanılmıştır.

Gaziantep'te kurulu dört adet organize sanayi bölgeleri bulunmakta olup,ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.Bunun yanında Gaziantep sanayicilerinin taleplerini karşılamak için 5. organize sanayi bölgesi için yer seçim çalışmaları da devam etmektedir.

I. Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluş Tarihi; 1969

Yeri	Başpınar
Mevcut Alan	210 ha
Faaliyette Olan Sanayi Sayısı	138
Toplam Elektrik Tüketimi-Kwh	35.000.000 kwh-ay
Toplam Doğalgaz Tüketimi	1.950.000 m3/ay
Toplam Su Tüketimi	100.000 ton-ay
Çalışan İşçi	18.000
Toplam Sanayi İçindeki Pay	%7.14
Türkiye İçindeki Pay	%3.52

Gaziantep OSBM 2010

II. Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluş tarihi; 1986

Yeri	Başpınar
Toplam Alan	450 ha
Faaliyette Olan Sanayi Sayısı	265
Toplam Elektrik Tüketimi-Kwh	60.000.000 kwh-ay
Toplam Doğalgaz Tüketimi	4.000.000 m3/ay
Toplam Su Tüketimi	200.000 ton-ay
Çalışan İşçi	27.000

Gaziantep OSBM 2010

III. Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluş Tarihi; 1994

Yeri	Adana Karayolu
Toplam Alan	540 ha
Faaliyette Olan Sanayi Sayısı	249
Toplam Elektrik Tüketimi-Kwh	65.000.000 kwh-ay
Toplam Doğalgaz Tüketimi	2.600.000 m3/ay
Toplam Su Tüketimi	150.000 ton-ay
Çalışan İşçi	20.000

Gaziantep OSBM 2010

IV. Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluş Tarihi; 2006

Yeri	Beylerbeyi
Toplam Alan	1.170 ha
Faaliyette Olan Sanayi Sayısı	38
Toplam Elektrik Tüketimi-Kwh	20.000.000 kwh-ay
Toplam Doğalgaz Tüketimi	1.000.000 m3/ay
Toplam Su Tüketimi	50.000 ton-ay
Çalışan İşçi	5.000

Gaziantep OSBM 2010

OSB İlgili Bilgiler		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ					
		1.Organize	2.Organize	3.Organize	4.Organize	Nizip	İslahiye
Faaliyete Başladığı Yıl		1969	1986	1994	2006	1991	1999
Alanı (Hektar)		210	450	540	1170	100	Proje Aş.
Parsel Sayısı		142	277	275	140	Devam Ed.	-
Üretime geçen Tesis Sayısı		138	265	249	38	49	-
İnşaat Safhasında Tesis Sayısı		-	-	-	-	-	-
Proje Safhasında Tesis Sayısı		-	-	-	-	-	-
İstihdam Kapasitesi	Mevcut	18.000	27.000	20.000	5.000	1052	-
	Toplam	20.000	27.000	25.000	50.000	-	-

Gaziantep OSBM 2010

GAZİANTEP OSB' DEKİ ÜRETİME GEÇEN PARSELLERİN 2008 SEKTÖRELDAGİLİMİ

SIRA NO	SEKTÖREL ADI	1. OSB	2. OSB	3. OSB	4. OSB	TOPLAM
		PARSEL	PARSEL	PARSEL	PARSEL	PARSEL
		SAYISI	SAYISI	SAYISI	SAYISI	SAYISI
1	GIDA SANAYİ	26	44	35	10	115
2	İÇKİ SANAYİ	----	----	----	----	----
3	TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ	----	----	----	----	----
4	DOKUMA VE GİYİM SANAYİ (TEKSTİL-İPLİK İMALİ)	52	146	135	20	353
5	ORMAN SANAYİ	2	2	----	----	4
6	KAĞIT SANAYİ	1	3	3	1	8
7	BASIM SANAYİ	----	----	1	----	1
8	DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SANAYİ	2	4	----	1	7
9	LASTİK SANAYİ	----	----	----	----	----
10	PLASTİK SANAYİ + (AMBALAJ SANAYİ)	24	15	12	6	57
11	KİMYA SANAYİ + (İPLİK BOYAMA)	10	27	12	2	51
12	PETROKİMYA SANAYİ	1	----	----	----	1
13	PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ + (PVC)	2	9	3	1	15
14	GÜBRE SANAYİ + (YEM SANAYİ)	1	1	1	----	3
15	ÇİMENTO SANAYİ	----	----	----	----	----
16	PİŞMİŞ KİL VE ÇİMENTO GEREÇLERİ SANAYİ	3	----	5	2	10
17	CAM SANAYİ	----	----	1	----	1
18	DEMİR VE ÇELİK SANAYİ	1	----	----	----	1
19	DEMİR DIŞI METALLER SANAYİ	1	----	2	----	3
20	MADENİ EŞYA SANAYİ	----	2	2	----	4
21	ELEKTRİKSİZ MAKİNALAR SANAYİ	----	----	----	1	1
22	TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALAT SANAYİ	2	----	----	----	2
23	MESLEK, BİLİM, ÖLÇÜ, KONTROL VE OPTİK	----	----	----	----	----
	DONATIMI İMALATI			----	----	----
24	ELEKTRİKLİ MAKİNALAR SANAYİ	----	----	----	1	1
25	ELEKTRONİK SANAYİ	1	1	----	2	4
26	KARAYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİ	----	----	----	----	----
27	DEMİRYOLU TAŞITLARI İMALAT SANAYİ	----	----	----	----	----
28	GEMİ İNŞA SANAYİ	----	----	----	----	----
29	UÇAK İMALAT SANAYİ	----	----	----	----	----
30	DİĞER	13	21	5	1	40
TOPLAM		142	275	217	48	682

OSB'NİN ÜNVANI: GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ**Gaziantep Serbest Bölgesi**

Faaliyete geçiş tarihi	05.07.1999
İlk işlem tarihi	26.07.1999
Toplam alan	2.100.000 m ²
Kurucu ortak sayısı	350
Amaç	İmalat Amaçlı Serbest Bölge
Faaliyetteki ruhsat Sayısı	35
Lisanslı Firma Sayısı	5

*Gaziantep OSBM 2010***Örnek Sanayi Sitesi**

Yeri	KÜSGET Şanlıurfa Karayolu
Mevcut Alan	350.000 m ²
Mevcut İşyeri	49
Toplam İstihdam	1052

Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m²'lik bir alanda her biri 800 m² kapalı sahası bulunan 49 örnek sanayi işyerinin bulunduğu bir bölgedir.

Küçük Sanayi Sitesi

Yeri	KÜSGET Şanlıurfa Karayolu
Makine İmalatı İşyeri Sayısı	1650
Ahşap İşleme İşyeri Sayısı	650
Diğer İmalat Sanayi İşyeri Sayısı	300
Toplam İşyeri Sayısı	2600

KSS verileri esas alınmıştır

İşletme hacmi ve üretim metotları ile küçük ve orta ölçekli sanayiciler için örnek ve teşvik olmak amacıyla kurulan bölgede, Tekstil makineleri, çelik döküm, otomotiv yedek parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme makineleri, metal ve ağaç işleme makineleri, boya ve ambalaj sanayi tesisleri gibi işyerleri sayısı 2.575 ve toplam işçi istihdamı 25.000 kişidir.

Bölgede bulunan sanayicilere hizmet vermek amacıyla kurulan KOSGEB merkezi, bölgedeki işletmelere eğitim, mühendislik, müşavirlik ve laboratuvar hizmetleri sunmaktadır.

Havaalanı Sanayi Bölgesi

Gaziantep sanayisinin son on yıllık gelişme sürecinde kendine seçtiği en yeni gelişme alanı havaalanı bölgesidir. Körkün ya da Büyükşehirbey kasabası sanayi bölgesi olarak da bilinen bu

bölgede yatırımlar tekstil sektörü ağırlıklı olmakla beraber, kimya, plastik, gıda ve makine imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar da bulunmaktadır.100'e yakın işyerinin faaliyet gösterdiği bu bölgede "Organize Sanayi Bölgesi" olma çalışmaları devam etmektedir.

Nizip Caddesi Ve Çevresi

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin yapılmasından önce şehir içinde faaliyet gösteren ilk bölge Nizip caddesidir ve bölgede 150 firma faaliyet göstermektedir.

Bu bölgede faaliyet gösteren firmalar genel olarak, Plastik ayakkabı, un, irmik, halı, akrilik iplik, pamuk ipliği ve metal eşya üretimi yapılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde şehir içinde kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine taşıma eğilimi içerisindeyler.

Ünaldı - Şehreküstü Bölgesi

Hızla gelişim gösteren Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden biri olan bu bölgede faaliyet gösteren 1427 firma bulunmaktadır. Mercimek işleme, Plastik ve Halı fabrikalarının yoğun olarak bu bölgede faaliyet göstermekte ve genel olarak küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olma özelliğindedirler. Bu bölgede zamanla bazı halı fabrikalarının yeni açılan Organize Sanayi Bölgelerine taşınması neticesinde onlardan boşalan yerleri triko örgü imalatçıları doldurmuştur.

Küçük Sanayi Siteleri

Adı	Faaliyete Katıldığı Yıl	Toplam Alanı (m2)	Toplam İşyeri Sayısı	Dolu İşyeri Sayısı	Boş İşyeri Sayısı	Doluluk Oranı %	Mevcut İstihdam
Merkez 1.K.S.S	1967	1.500.000	1138	1024	114	90	8.600
Merkez 2.K.S.S	1967		1252	1127	125	90	
Merkez 3.K.S.S							
Örnek Sanayi Sitesi	1990	500.000	88	49	39	55,6	1.052
Ayakkabıcılar	1991	163.149	330	330	0	100	2.000
25 Aralık Ayakkabıcılar	1991	-	347	139	209	40	140
Nizip 1.K.S.S	1977	226.000	262	238	24	91	1540
Nizip 2.K.S.S	1985		390	378	12	97	
İslahiye K.S.S	1985	-	95	90	5	95	385
Oğuzeli K.S.S	1985	-	64	64	-	100	130
Nurdağı K.S.S	1999	-	72	72	-	100	144

Kaynak: KSS verileri esas alınmıştır.

K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları Ve İstihdam Durumu

İstihdam : Nüfus yoğunluğu ve işyeri sayı bakımından büyük iller arasında bulunan kentte, sanayi genelde orta ve küçük ölçektedir. Sanayi daha çok metal, makine ve tekstil iş kollarında yoğunlaşmıştır. Son yıllar gıda sanayi iş kolunda orta ve büyük işletmeler kurularak bu alanda istihdama artışlar olmuştur. İlimiz çevre illerden gelen vasıfsız nitelikli vatandaşların göç hareketlerine maruz kalmaktadır. Bu tür işçileri çalıştıracak tarım işletmelerinin bulunması nedeniyle, bu işçilerin yükünü sanayi sektörü karşılamak zorunda kalmaktadır.

2010 YILI SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAMIN VE FİRMALARIN DAĞILIMI

SEKTÖRLER	İstihdamın Dağılımı (%)	Firmaların Dağılımı (%)
TEKSTİL	65%	44%
GIDA	12%	17%
PLASTİK	8%	10%
KİMYA	2%	8%
MAKİNE/METAL	4%	9%
OTOMOTİV	1%	1%
İNŞAAT	2%	4%
ORMAN ÜRN.	1%	1%
KAĞIT ÜRN.	2%	2%
DİĞER	3%	4%

K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknoloji Ve Enerji Kullanımları

Sektörlere Göre Kurulu Elektrik Gücü

Sektör	Motor Gücü(HP)
Tekstil	607.144
Plastik	147.485
Gıda	122.395
İnşaat	40.977
Makine/metal	27.776
Kimya	19.960
Diğer	10.551
Kağıt Ürün.	8.954
Orman Ürünleri	7.236
Otomotiv	4.237
Elektronik	286

Gaziantep Sanayi Odası 2009

K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları Ve Alınan Önlemler

K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği :

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; Emisyon izinlerinin verilmesi, 221 B Grubu, 18 A Grubu olmak üzere toplam 239 emisyon izni verilmiştir. 2010 yılı itibari ile emisyon izni uygulaması “çevre izni” kapsamında değerlendirilmektedir.

İlimizdeki hava kalitesinin korunması amacıyla, 1 adet tam otomatik Hava kalitesi Ölçüm İstasyonu bulunmakta olup, Çevre ve Orman Bakanlığı <http://www.havakalitesi.gov.tr> web adresinden veriler 24 saat yayınlanmakta ve halkımızın bilgisine sunulmaktadır.

İnternet üzerinden her saat yapılan ölçümler verilmektedir. Ayrıca günlük, haftalık, yıllık SO₂(Kükürtdioksit) ve PM₁₀(Partikül Madde-Toz) raporlarının alınması mümkün olmaktadır.

İlimizde en önemli hava kirliliği kaynaklarından biride araçların egzozlarından kaynaklanan hava kirliliğidir. Bu kapsamda ilimizde bulunan 22 servise egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmiş olup, ilimiz trafiğine kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yapılması sağlanmıştır. 2010 yılı içinde ilimiz trafiğine kayıtlı 90.000 aracın egzoz emisyon ölçümü yaptırılmıştır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak araçların egzozlarından kaynaklanan emisyonun kontrol altına alınabilmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 149 araca 109.292 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; Katı yakıt denetimleri, Bakanlığımızın ilgili genelgeleri doğrultusunda ve ilgili Mahalli Çevre Kurulunda ilimizde hava kirliliği ile ilgili mücadele ve 2010–2011 kış sezonunda satışa sunulacak kömür için firmalara kömür satış izin belgesi verilmektedir. Hava ve çevre kalitesinin daha da

iyileştirilmesi amacıyla satışa sunulacak kömürlerin özellikleri ile pazarlama ve tüketim aşamalarındaki esas ve kurallar belirlenmiş olup tüm kamuoyuna duyurulmaktadır. Kömür denetimi ile ilgili çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Ayrıca ilimizdeki kömür satışı yapan işletmelerden 473 tanesine katı yakıt izin belgesi verilmiştir. Yapılan denetimlerde ilimizde satılması ve yakılması yasak kömür sattığı tespit edilen 233 Kişiye, 2872 sayılı Çevre kanununun ilgili maddeleri uyarınca, Toplam 448.262,47 TL idari para cezası uygulanarak yakalanan 2.096 Ton kömür ise yediemine teslim edilmiştir. 2011 yılında ilimizde daha kaliteli yakıt girmesini sağlamak hedeflenmektedir.


Ayrıca Alo 181 Çevre hattımıza gelen şikayetler anında değerlendirilerek çözüme ulaştırılmaktadır.

Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yıllara Göre Ortalama Aylık Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri

		OCAK	SUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	ORT.	AYLIK SINIR DEĞER (Kış Ayı) Ekim-Mart
2010	SO ²	34	36	30	15	5	4	2	5	4	4	23,2	44	17	200
	PM ¹⁰	124	124	104	48	27	36	24	34	33	67	124,8	138	74	156

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010





1- İl merkezindeki sanayi tesislerinden kaynaklanan su kirliliği :

Şehrin merkezinde bulunan sanayi tesislerinin tümü atık sularını şehrin kanalizasyon sistemine deşarj etmektedirler. Kanalizasyon sistemi şehrin Oğuzeli çıkışında, şehrin içinden akan Alleben deresine akmaktadır. Bu noktadan itibaren dere açıkta akmakta ve buradaki tarım alanları bu suyla sulanmaktadır. Şehrin kanalizasyon suyunun arıtılması amacıyla Humanız mevkiinde 1995 yılı içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca arıtma tesisinin inşaatı bitmiştir. Tesis 1999 yılı sonu itibariyle faaliyetine başlamıştır.

2- Organize bölgesindeki sanayi tesislerinden kaynaklanan su kirliliği :

Kirliliğin önlenmesi için Organize Sanayi Bölgelerinin atık sularını arıtacak arıtma tesisi faaliyete geçmiştir. Ayrıca kapasite artışı için ek ünite inşaatı devam etmektedir. Ayrıca ilçelerimizden Nizip'in evsel atık sularını arıtacak olan arıtma tesisi tamamlanmış olup, işletmeye alma çalışmaları devam etmektedir.


Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanan kirliliğin giderilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın kredi desteği ile yapılan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyetinin sorumluluğu ve kontrollüğü altında işletilmekte olan "Evsel ve Endüstriyel Atık su Tesisi" nin 13.02.1998 tarihinde inşaatına başlanmıştır. Yapılan arıtma tesisi yaklaşık 16 trilyona mal olup 2003 yılı Mart ayında montajı tamamlanmış ve arıtma tesisine aynı yılın Temmuz ayında su alınmaya başlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve özellikte olan GOSB Atık su Arıtma Tesisi 2 kademeli olarak düşünülmüş olup; I. Kademe de 30.000 m³/gün debili atık suyu karşılayabilecek kapasitede olup, II.Kademe de 60.000 m³/gün debili atık suyu karşılayacaktır.

Tesis de bu işlemlerden geçen Ham Atık su temizlenerek "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" Tablo 19 kriterlerine uygun atık su haline getirilerek Sam Özü deresine deşarj edilmektedir.

GOSB Atık su Arıtma Tesisi Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik arıtma ünitelerinden oluşmakta olup; ayrıca çamur arıtım sistemi de mevcut olacaktır. Tesisin kısa bir proses akım şeması aşağıdaki gibidir.



Fiziksel Ön Arıtma (Mekanik Izgara, Kumtutucu ve Dengeleme)

Mekanik ızgaralar ve kumtutucu, arıtma tesisi içinde birikim yapacak ve mekanik ekipmana zarar verebilecek iri cisimlerin ve aşındırıcı katıların giderilmesini sağlamaktadır.

Dengeleme tankı ise atık su debi ve kalitesindeki zamana bağlı dalgalanmaları yok ederek arıtma ünitelerinin daha istikrarlı çalışmasını temin etmektedir.

Kimyasal Arıtma (Hızlı Karıştırma (Koagülasyon), Yavaş Karıştırma (Flokülasyon) ve Ön Çökeltme)

Kimyasal pıhtılaştırıcı ve anyonik polielektrolit ilavesi ile güçlendirilen ön arıtma, sağladığı askıda katı madde giderimi ve organik madde giderimi ile hem biyolojik arıtmaya fazla yükün gitmesini engellemekte hem de zararlı ve toksik maddelerin biyolojik yaşama zarar vermesini önlemiş olmaktadır.

Biyolojik Arıtma (Havalandırma ve Son Çökeltme)

Yüksek ve istikrarlı arıtma verimi için uzun havalandırılmalı aktif çamur sistemi kullanılmakta olup; "Rack Track" şeklinde oksidasyon hendeği olarak dizayn edilmiştir.

Çamur Arıtımı (Çamur Homojenizasyonu, Çamur Yoğunlaştırma ve Mekanik Susuzlaştırma)

Kimyasal çamur ve fazla biyolojik çamur önce çamur homojenizasyon tankına alınarak karıştırılmakta ve daha sonra yoğunlaştırma tanklarına sevk edilmektedir. Nihai susuzlaştırma Belt-Press lerle sağlanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesislerinin Proje çalışmalarına 1990 yılında başlanmıştır.

Proje iki etaptan oluşmaktadır;

1. Etapta 1.000.000 eşdeğer nüfus,

2. Eapta 2022 yılında 2.500.000 nüfus eşdeğer alınarak projelendirme yapılmıştır. 90'lı yıllarda 1. Etabın inşaatı tamamlanılarak, 1999 yılında tesis işletmeye alınmıştır. Evsel nitelikli atık suların, biyolojik arıtma prensibiyle arıtıldığı tesis, günümüzde 200.000 m³/gün kapasitede atık suyu arıtmaktadır.

Arıtılmış sular, SACIR deresine deşarj edilerek, bölgede yer alan 80.000 dönüm tarım arazisine su kaynağı oluşturmaktadır.

Pis Su Arıtma Tesisleri

Teknik Özellikleri

- Günlük akış : 200,000 m³/gün
- Saatlik akış : 8.333 m³/saat
- Ortalama akış : 2.3 m³/saat

Su Arıtma Hattı

Bu hat maksimum 4,6 m³/saniyelik bir akım arıtacak ve aşağıdaki kısımları içermektedir.

- Tutma Odası
- Manuel Kaba Izgaralar
- Pompa İstasyonu
- Otomatik Kaba ve İnce Izgaralar
- Kum ve Yağ Arıtma Tankları
- Ön Çökertme Tankları
- Havalandırma Tankları
- Seconder Tutucular
- Çamur Devir daim Üniteleri
- Artık Çamur Giderme Üniteleri

Çamur Tasfiye Hattı :

- Kalınlaştırıcılar
- Fulotation Tanklar
- Çamur karıştırma Tankı
- Dijestörler
- Çamur suyu Arıtma Sistemi

K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği :

Sanayi Tesislerinin yer seçimi daha önce yapıldığından, 1, 2, 3, sınıf tarım topraklarının işgal edilip edilmediği hakkında herhangi bir bilgi temin edilememiştir. Bundan sonra yapılacak yer seçimlerinde tarım topraklarının dışında yer seçimi yapılmasına itina gösterilecektir.

K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği :

Şehir merkezinin gelişmeye paralel olarak genişlemesi neticesinde sanayi tesislerinin büyük bir bölümü kent alanının içerisinde kalmıştır. Dolayısıyla sanayiden kaynaklanan gürültü şehirde yaşayan halkı önemli derecede rahatsız etmektedir. İlimizin muhtelif yerlerinde yapılan gürültü

ölçümleri “(G) Gürültü ve Titreşim” bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca şikayetlere bağlı olarak gürültü kirliliği ile ilgili çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülmektedir.

K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar:

İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin Tehlikeli ve Zararlı Atıkları bulunabilecek tesislere gerekli formlar gönderilerek, tesiste oluşan atıkların özellikleri, miktarı, çeşidi ve bertaraf yöntemleri ile ilgili bilgiler istenmiştir. Gelen bilgiler değerlendirilerek Bakanlığımıza iletilmektedir.

K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı :

Bu yönde herhangi çalışma bulunamamıştır.

Kaynaklar

- Gaziantep Sanayi Odası,2010
- Gaziantep İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, 2010
- Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,2010
- Gaziantep Ticaret Odası, 2010
- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2010

L. ALTYAPI ULAŞIM ve HABERLEŞME

L. 1. Altyapı

L. 1.1. Temiz Su Sistemi

Pazarcık Kartalkaya Barajından getirilip içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak, şehrimize verilen içme suyunun kapasitesi ortalama 240.000 - 320.000 m³ /gün'dür Şehrin değişik yerlerinde bulunan kuyulardan şebekeye verilen ortalama aylık içme suyu miktarı 1.267.526,25 m³/ay'dır. Suların iletildiği isale hattı ve şehir içi dağıtım şebekesinin uzunluğu yaklaşık 3.000 km.dir.

1. Kartalkaya Barajı

Kartalkaya Barajı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. İsale hattı 53,7 km uzunluğundadır. Gaziantep'i besleyen iki isale hattı mevcuttur. 1.isale hattı 1400 mm çapında beton boru, 2. isale hattı 1. isale hattına paralel 1800 mm çapında içi özel katkılı beton, dışı cam elyafı bitüm izoledir. İsale hattı üzerinde 3 pompa istasyonu bulunmaktadır. Kartalkaya Barajından Gaziantep'e pompalarla 296 metre yüksekliğe su basılmaktadır. Bu sistemle Kartalkaya barajından, kurulu pompalarla 4.0 m³/sn su üç arıtma tesisine gelmektedir.

2. Gaziantep İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini III. Kısım İsale Hattı

Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalıdere vadisinde 30 adet sondaj kuyusundan alınan 85.000 m³/gün kapasiteli su, 1200 mm çaplı ve 41.9 km uzunluğunda çelik borudan oluşmuş terfi ve isale hattı ile şehire iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından Gaziantep'e pompalarla 525 metre yüksekliğe su basılmaktadır. Pompalar elektrik tarifelerinin en uygun olduğu saat dilimlerinde çalıştırılmaktadır.

3. Şehiriçi Kuyular

Şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan 14 kuyu ile şebekeye verilen su miktarı 35.000 m³/gün'dür.

100.000 m³ Lük Su Deposu

Şehrimizin içmesuyu ihtiyacı Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde bulunan Kartalkaya Barajından 3 adet terfi merkezi ile 53,7 km isale hattı vasıtasıyla karşılanmaktadır. 3 adet pompa istasyonu ile iletilen suyun 1 m³ maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle elektrik enerjisinin ucuz olduğu saatlerde pompa istasyonlarının çalıştırılarak bir depoda toplanması ve bu depodan cazibe ile suyun şehre ulaştırıp enerji tasarrufu sağlanması amacıyla 2 adet 50.000 m³ hazne, 1 adet vana odası, boru tüneli ve 1 adet manevra odasından oluşan 100.000 m³ bir depo yapılmış Ø1400 mm ve Ø1800 mm isale hatları ile deponun bağlantı işlemleri tamamlanmıştır ve sistem işletmeye alınmıştır. Yapılan depo ile 1 yılda enerji giderlerinde %35 tasarruf sağlanmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri:

Toplam kapasite : 4,63 m³/sn , 400.000 m³/gün

Sistemde; 10 adet durultma havuzu , 35 adet filtre havuzu ve 4 adet temiz su tankı bulunmaktadır.

1.Etap İçmesuyu Arıtma Tesisi:

Kapasite: $1.5 \text{ m}^3 / \text{sn}$, $120.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

3 adet durultma havuzu

$50.000 \text{ m}^3 / \text{gün} \times 3 = 150.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

10 çift filtre havuzu

2 adet temiz su tankı

$15.000 \text{ m}^3 \times 2 = 30.000 \text{ m}^3$ kapasitelidir

2. Etap Arıtma Tesisi

Kapasite : $1.5 \text{ m}^3 / \text{sn}$ $120.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

3 adet durultma havuzu

$50.000 \text{ m}^3 / \text{gün} \times 3 = 150.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

10 çift filtre havuzu

2 adet temiz su tankı

$15.000 \text{ m}^3 \times 2 = 30.000 \text{ m}^3$ kapasitelidir

3. Etap Arıtma Tesisi

Kapasite : $1.9 \text{ m}^3 / \text{sn}$ $160.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

4 adet durultma havuzu

$50.000 \text{ m}^3 / \text{gün} \times 4 = 200.000 \text{ m}^3 / \text{gün}$

15 çift filtre havuzu

Toplam Kapasite: $4.9 \text{ m}^3 / \text{sn}$, $400.000 \text{ m}^3 / \text{gündür}$.

İçmesuyu sistemi SCADA-Supervisory Control And Data Acquisition (Yönetmelik Kontrol ve Bilgi Toplama) ile kontrol edilmektedir.

İçme suyu şebekesi ölçüm kontrol ve veri toplama sistem (SCADA) ile Gaziantep İli su kaynakları, Şehir içi depolar ve pompa istasyonları, İçmesuyu arıtma tesisi giriş-çıkışı, Atıksu arıtma tesisi giriş-çıkışı, 60 adet şehir içi ölçüm noktaları dahil toplamda 111 nokta kontrol edilmektedir. İçmesuyu Veri Toplama ve Otomasyon (SCADA) Sistemi ile:

- Merkezi izleme, kumanda ve otomasyon sayesinde şebekede yer alan işletme tesisleri arasında gerçek zamanlı bir koordinasyonun sağlanacaktır.
- Zaman, ekipman, enerji ve iş gücü tasarrufu sağlanacaktır.
- Depo seviyeleri kontrol altında tutularak, depo taşmaları önleneyecektir
- Basınç seviyeleri kontrol altında tutularak, alçak ve yüksek basınç limitlerinin dışına çıkılması önleneyecektir.
- Mevcut suyun tüketicilere kalite standartlarına uygun, sürekli ve yeterli şekilde dağıtılması sağlanacaktır.

- Kayıp-kaçakların lokalize takibi sağlanacaktır.
- Su güvenliği sağlanacaktır.
- Şehiriçi pompa istasyonlarında elektrik fiyat tarifesinde ucuz saatlerde pompalar çalıştırılarak depoların doldurulması ile enerjide %15 tasarruf sağlanmıştır.

Kartalkaya Barajı'ndan alınan ham su, arıtma tesislerinde arıtılarak şehir şebekesine verilmesine kadar, 24 saat kontrol altındadır.

Şehrin içinde çalışır haldeki kuyulardan günlük numune alınarak laboratuvarlarda analizler yapılmakta,yaz aylarında Halk Sağlığı elemanları ile beraber şehrin uç noktalarından numuneler alınmaktadır.

Gaziantep İline bağlı altı ilçe ve merkeze bağlı 88 mahallelerden (köylerden) alınan su numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizi laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Şehirde bulunan özel kuyulardan da halk sağlığını korumak ve denetim altında tutmak için numuneler alınıp analizleri yapılmaktadır.

L. 1 .2. Atık su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi

Şehrin atıksularının toplanıp deşarj edildiği Atıksu Arıtma Tesisine kadar ki toplam hat uzunluğu 3000 km. dir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve GASKİ Genel Müdürlüğünün Sorumluluğunda bulunan evsel atıksu kirletici kaynaklarından, Genel Müdürlüğümüze ait kanalizasyon şebekesiyle toplanan atıksuların tamamı aşağıdaki arıtma tesislerimizde standartlara uygun olarak arıtılmaktadır.

GASKİ Merkez Atık Su Arıtma Tesisi-Biyolojik

Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 1999 yılında işletmeye alınmıştır.

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi projesi iki etaptan oluşmaktadır ;

- 1. Etapta 1.000.000 eşdeğer nüfus,
- 2. Etapta 2022 yılında 2.500.000 eşdeğer nüfus baz alınarak projelendirme yapılmıştır.

Kurulu alan : 20 hektar
Eşdeğer Nüfus : 1.000.000 kişi
DEBİ : 245.000 m³/gün
BİOKATI : 150 ton/gün
KATI ATIK : 35 ton/gün

Tesisten çıkan arıtılmış atıksu Sacır Deresine deşarj edilmektedir. Tesisten çıkan arıtılmış atıksuların Genel Müdürlüğümüz tarafından geri kullanımı yapılmamaktadır.Tesisten çıkan katı atık ve biokatı Büyükşehir Çöp Deponi Alanında bertaraf edilmektedir. Yakın bir zamanda arıtma çamurları için yakma ve kurutma prosesi uygulanması için çalışmalar başlatılmıştır.

2. GASKİ Kızılhisar Atık Su Arıtma Tesisi-İleri Biyolojik

GASKİ Kızılhisar Atık Su Arıtma Tesisi 2009 yılında işletmeye alınmıştır.

2. Atıksu Arıtma Tesisi nihai kapasitede 300.000 kişilik bir nüfustan kaynaklanacak atıksuları arıtacak kapasitede iki etap olarak tasarlanmıştır.

- 1. Etap'ta 150.000 eşdeğer nüfus,
- 2. Etap'ta 150.000 eşdeğer nüfus alınarak projelendirilmiştir. 1. Etap tamamlanmış olup, tesis devreye alınmıştır.

Kurulu alan : 9.8 hektar

Eşdeğer Nüfus : 300.000 kişi

DEBİ : 12.000 m³/gün

BİOKATI : 15 ton/gün

KATI ATIK : 0,5 ton/gün

Gercişin, Serince Kızılhisar,Karataş (Güney kesimleri, Bağlarbaşı,B.Şahinbey ve B.Şahinbey OSB ve çöp depolama tesisinin atıksularını bertaraf etmektedir.

3. Arıtma Tesisi-İleri Biyolojik

Eşdeğer Nüfus : 40.000 kişi

Oğuzeli,Yeşildere,Yalnızbağ ve Gazikent Üniversitesi ve Havaalanı Yolu çevresi pis sularının bertarafı için 3. Atıksu Arıtma Tesisi ve muhtelif çaplarda 10 km lik kanalizasyon kollektör hatlarının inşaatı devam etmektedir.


GASKİ Burç Paket Arıtma Ünitesi- Biyolojik

DEBİ : 200 m³/gün Eşdeğer Nüfus : 1.000 kişi

GASKİ Bilek Paket Arıtma Ünitesi:

DEBİ : 300 m³/gün Eşdeğer Nüfus : 3.000 kişi

2. ve 3. Atıksu Arıtma Tesislerinin Kollektör Güzergahları ve Yerleşim Planları



Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı Ortalama Analiz Değerleri

	GİRİŞ (mg/l)	Arıtılmış Su Deşarjı(mg/l)	Standart(mg/l)
BOİ	368,2	22,2	35
KOI	672,32	66,74	90
AKM	367,53	16,28	25
pH	7,82	7,81	6,9

GASKİ Genel Müdürlüğü 2010

Kojenerasyon

Atıksu Arıtma Tesislerinde açığa çıkan BİOGAZ ile çalışan ELEKTRİK ve ISI ENERJİSİ üretim amaçlı KOJENERASYON tesisi 2006 yılında (2.800.000.-YTL) kurulmuştur. Ünite 26 ayda yatırım maliyetini amorti etmiştir.

2010 yılında, atıksuların arıtılmasıyla ortaya çıkan çamurun, çamur çürütme ünitelerinde çürütülmesiyle günde ortalama 11.500 m³ Biogaz elde edilmiştir. Bu gazın değerlendirildiği Kojenerasyon ünitesinde 2010 yılında 5.725.880 kw elektrik üretilmiş ve bu üretim tesiste kullanılarak 1.294.049 TL. tasarruf sağlanmıştır.

Yağmur Suyu

Yağmursuyu çalışmaları kapsamında şehrin değişik mahallerinde muhtelif çaplarda toplam 113.000 m yağmursuyu borusu döşenmiştir

Karataş bölgesinin topoğrafik yapısından kaynaklanan yağmursuyu göllenmelerin engellenmesi ve bundan kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla değişik çaplarda 10.586 m yağmursuyu şebeke hattı döşenmiş olup gerekli noktalara menfezler yapılarak inşaatı tamamlanmıştır.

Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Gaziantep mücavir alan sınırlarında yer alan su kaynaklarının evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ile kirlenmemesi için; mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarında, yasal dayanaklar çerçevesinde; Atıksu Altyapı Tesislerimize kabul edilecek standartlarda atıksu deşarjının sağlanması, gerekirse arıtma tesisleri kurdurulması ve kurulu arıtma tesislerinin işletilmesi sağlanmaktadır..

Mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde ; Gaziantep mücavir alan sınırları içerisindeki atıksu kirlenici kaynaklarının denetim ve kontrolleri yapılmaktadır. Kanalizasyon hatlarımıza atıksu deşarj eden endüstrilerin;

- Önlem/arıtma tesisleri kontrol edilmekte,
- Arıtılmış atıksu numuneleri analiz edilmekte,
- GASKİ Genel Müdürlüğü “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ve Deşarj Yönetmeliği” standart değerlerini sağlamayanlar uyarılmakta,
- Yetersiz olan tesislerde revizyonlar yaptırılıp atık su kirliliği belirlenen standartlara getirilmektedir.

Üretim yapan işletmelere;

- Endüstriyel atıksu kirlilik değerleri ,
- Arıtma yöntemleri ve
- Arıtılmış atıksu parametreleri dikkate alınarak

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenmektedir.

Şehir genelinde **706** firma atıksu yönünden denetlenerek kayıt altına alınmıştır.

L.1.3. Yeşil Alanlar

Coğrafi ve iklimsel yapısı gereği doğanın pek cömert davranmadığı Gaziantep'in yeşil alan eksikliğini gidermek için yapılan uygulamaların tamamlanması yolunda büyük adımlar atılmıştır. 1974 yılında planlanan toplam yeşil alan 1369 hektar iken bu oran (yeşil alanlar, park, rekreasyon ve spor alanları) 12.325.636 m² çıkartılmıştır. Planlanan alanın nüfusu 2,5 milyon kişi olarak hesaplanmış buna göre kişi başına 18 m² yeşil alan öngörülmüştür. Gaziantep'te yeşil alanlar sektöründe gerçekleştirilen önemli proje ve yatırımlar ise;

1. Alleben Deresine paralel olarak 350 hektar alan üzerinde projelendirilen Yüzüncü Yıl Atatürk Kültür Parkı, 1. ve 2. etapları ile model kent dokusuyla halkın hizmetine sunulmuştur.
2. Gaziantep'te imara yeni açılan konut alanları içinde bölgesel parklar tanzim edilmiştir.

3. Kent bütününde kişi başına düşen yeşil alan 2009 yılı için 7,85 metrekaredir.
4. Kente ve yakın çevreye hizmet veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi hizmete açılmıştır.
5. Tarihi Gaziantep Kalesi'nin çevresindeki niteliksiz yapılaşma temizlenerek Kalenin çevresi açılmıştı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

YILLAR İTİBARI İLE YEŞİL ALAN DURUMU (BRİFİNG)

YILLAR		2005			2006			2007			2008			2009	
YÜZÖLÇÜMÜ		7.061.358			7.290.588			7.420.868			10.139.218			10.389.498	
NÜFUS		1,013,502			1,045,502			1,077,502							
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN (m2)		6,96			6,97			6,88							
YEŞİL ALANLAR	AKTİF YEŞİL ALAN (m2)	PASİF YEŞİL ALAN	TOPLAM YEŞİL ALAN	AKTİF YEŞİL ALAN (m2)	PASİF YEŞİL ALAN (m2)	TOPLAM YEŞİL ALAN (m2)	AKTİF YEŞİL ALAN (m2)	PASİF YEŞİL ALAN (m2)	TOPLAM YEŞİL ALAN (m2)	AKTİF YEŞİL ALAN (m2)	PASİF YEŞİL ALAN (m2)	TOPLAM YEŞİL ALAN (m2)	AKTİF YEŞİL ALAN (m2)	PASİF YEŞİL ALAN (m2)	TOPLAM YEŞİL ALAN (m2)
Çocuk Oyun	9.300		9.300	10.300		10.300	12.000		12.000	12.200		12.200	12.200		12.200
Park	1.468.000		1.468.000	1.531.062		1.531.062	1.555.530		1.555.530	1.820.530		1.820.530	2.070.810		2.070.810
Spor	29.550		29.550	56.850		56.850	64.962		64.962	64.962		64.962	64.962		64.962
Ağaçlandırma		729.080	729.080		782.698	782.698		820.698	820.698		827.198	827.198		827.198	827.198
Çayır Fidanlıklar		59.478	59.478		60.678	60.678		60.678	60.678		60.678	60.678		60.678	60.678
Görsel Yeşil Alan Refüj Mera		430.950	430.950		514.000	514.000		572.000	572.000		618.650	618.650		618.650	618.650
Koru alanları	2.300.000		2.300.000	2.300.000		2.300.000	2.300.000		2.300.000	4.700.000		4.700.000	4.700.000		4.700.000
Koruya Katılacak Alanlar															
Mezarlıklar	31.000	2.004.000	2.035.000	31.000	2.004.000	2.035.000	31.000	2.004.000	2.035.000	31.000	2.004.000	2.035.000	31.000	2.004.000	2.035.000
Toplam	3.837.850	3.223.508	7.061.358	3.929.212	3.361.376	7.290.588	3.963.492	3.457.376	7.420.868	6.628.692	3.510.526	10.139.218	6.878.972	3.510.526	10.389.498

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2009

	2005	2006	2007	2008	2009
TOPLAM YEŞİL ALAN	7.061.358	7.290.588	7.420.868	10.139.218	10.389.498
NÜFUS	1,013,502	1,045,502	1,077,502	1,290,000	
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN (m2)	6,96	6,97	6,88	7,85	

	2005	2006	2007	2008	2009
Park Alanı m2	1.468.000	1.531.062	1.555.530	1.820.530	2.070.810

	2005	2006	2007	2008	2009
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN (m2)	6,96	6,97	6,88	7,85	


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2009

L.1.4. Elektrik İletim Hatları

İlimizde Gaziantep TEİAŞ Müessese Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan elektrik iletim hatları bilgileri aşağıda verilmiştir.

1. 154 kV Gaziantep 4 Tm – Kilis Tm : 12 km
2. 154 kV Gaziantep 3 Tm – Gaziantep 4 Tm : 22 km
3. 154 kV Gaziantep 2 Tm – Gaziantep 3 Tm : 13 km
4. 154 kV Gaziantep 1 Tm – Birecik Tm : 51 km
5. 154 kV Gaziantep 1 Tm – PS 5 Tm : 40 km
6. 154 kV Gaziantep 2 Tm – Narlı Tm : 21 km
7. 154 kV Gaziantep 1 Tm – Kahramanmaraş Tm : 34 km
8. 154 kV Osmaniye Tm – Gaziantep 1 Tm : 71 km
9. 154 kV Birecik Tm – Birecik HES : 7 km
10. 154 kV Birecik Tm – Karkamış HES : 22 km
11. 154 kV Fevzipaşa Tm – Fevzipaşa TCDD Tm : 5 km
12. 154 kV PS 5 Tm – Adıyaman Tm : 33 km
13. 154 kV Brş Gaziantep 4 Tm: 12 km
14. 154 kV Brş Gaziantep 2 Tm: 5 km

15. 154 kV Brş DSI Pomp 3 Tm : 4 km
16. 154 kV Brş Fevzipaşa TM : 1 km
17. 154 Kv Belkız TM – Kilis TM : 70 km
18. 380 kV Atatürk HES – Gaziantep 2 Tm : 63 km
19. 380 kV Birecik HES – Suriye : 61 km
20. 380 kV Birecik HES – Gaziantep 2 Tm : 60 km
21. 380 kV Gaziantep 2 Tm – Erzin Tm : 70 km
22. 380 kV Brş Gaziantep 5 (OSB) Tm : 1 km
23. 380 kV Brş Gaziantep 2 Tm : 11 km





L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları

İlimizde doğalgaz projelendirilmiş olup, ilimize gelen doğalgaz hattının çalışmaları başlamıştır. 2005 yılı itibarı ile organize sanayi bölgesindeki bir çok sanayi kuruluşumuz doğalgaz kullanımına başlamıştır. 2008 yılı sonu ile şehrin bazı bölgelerine doğalgaz hizmeti sunulmuştur.

L.2. Ulaşım

L.2.1. Karayolları

L.2.1.1. Karayolları Genel



**GAZİANTEP İLİ MAKİNE PARKI
(54.ŞUBE,GAZİANTEP OTOYOL)**

ARAÇ CİNSİ		ARAÇ CİNSİ	2010 SAYISI
25.02.2010			34
BİNEK		ASFALT MAKİNALARI (250GL,KAM.DİS,RELEYTANK VS.)	2
KAPTIKAÇTI	2	ASF.PLN.40 T/S KADAR	1
MİNİBÜS + LANDROWER		KAR MAKİNASI (ROTATİF-KAR BIÇAĞI)	17
PİKAP	5	KANAL KAZICI	1
KAMYON KASALI		EKSKAVATÖR (PALETLİ)	
KAMYON (BAKIM)	19	SİLİNDİR VİBRASYONLU	
KAMYON (YAPIM)	1	SİLİNDİR BAKIM	3
KAMYON KURTARICI		SİLİNDİR DİĞER	
DAM.KAYA KAMYONU		TOPLAM	58
GREYDER	3	*DİĞER MAKİNALAR	29
DOZER		GAZİANTEP İLİ MAKİNA PARKI TOPLAMI	87
YÜKLEYİCİ (LAS.TEK.-FORKLİFT)	4		
BAKIM PLATFORMU			
VİDANJÖR			
VAKUMLU SÜPÜRGE			
NOT : * NAK.TRY., KAMPTREYLER, KOMPAKTÖR, KAYNAK MAK., ELEKT.JEN., ÇİM BİÇME, KENAR TAŞI YIK, TUZ SERİCİ VS.			
TOPLAM MAKİNE PARK DEĞERİ 3.640.899 \$ DOLARDIR			

Karayolları Genel Müdürlüğü 2010

DEVLET YOLLARI	
Beton Asfalt	168 Km
Sathi Kaplama	169 Km
	337Km

OTOYOLLARI	
Yapımı Tamamlanan	168 Km
Yapımı Devam Eden	20 Km
	188 Km

İLYOLLARI	
Beton Asfalt	2 Km
Sathi Kaplama	185 Km
Stabilize	11 Km
Toprak	- Km
	198 Km

GENEL TOPLAM = 723 Km.

İLLER	TAŞIT-KM.			YOLCU-KM.			YÜK+TON-KM.		
	DEVLET YOLU	OTOYOL	TOPLAM	DEVLET YOLU	OTOYOL	TOPLAM	DEVLET YOLU	OTOYOL	TOPLAM
GAZİANTEP	782917	387066	1169983	2070697	1497996	3568693	1864869	1690325	3555194

Karayolları Genel Müdürlüğü 2010

L.2.1.2. Ulaşım Planlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan ortak protokol çerçevesinde Gaziantep İli sınırları içerisinde Çevre Düzeni Planı hazırlanmakta ancak söz konusu Çevre Düzeni Planı onaylanarak yürürlüğe girmemiştir.

Gaziantep 'te 2005 yılında başlanan ve su an devam etmekte olan Ulaşım Master Planına göre; şehirdeki hareketlilik tüm yolculuklar dahil 1.07, sadece araçlı yolculuklar olarak 0.497'dir. Yolcu taşımada kullanılan araçlar Belediye Otobüsü, Özel halk Otobüsü, Minibüs ve özel otomobil türü araçlardır. Belediye otobüslerinin kapasitesi 31 oturan, 30 ayakta olmak üzere toplam 61 kişi, Özel halk otobüslerinin kapasitesi 22 oturan, 21 ayakta olmak üzere toplam 43 kişi ve minibüslerin kapasitesi 14 oturan 1 ayakta olmak üzere 15 kişidir.

L.2.1.3. Toplu Taşıma Sistemleri

İlimizde toplu taşıma sistemleri ve araçları giderek çeşitlenmektedir. Şehrin nüfusunun artması dolayısı ile şehir içinde ulaşım akışkanlığının yoğunlaşması nedeni ile daha fazla yolcuya hizmet toplu taşıma araçları devreye girmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı hazırlanan tramvay sisteminin 2010 yılında deneme sürüşleri başlamıştır.

İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının listesi ve yolcu kapasiteleri aşağıda sunulmaktadır.

(Belediye tarafından işletilen/ihale edilen/özel işletme)										
Araç tipi	Araç sayısı	Araç kapasitesi	Araç başına düşen ortalama sefer uzunluğu	Bir günde ki toplam sefer sayısı	Günlük ortalama taşıyan kişi	Günlük ortalama akaryakıt tüketimi	Günlük ortalama yol	Günlük ortalama tüketilen yakıt / Enerji (Kwh)	Günlük olarak hareket eden insan sayısı (ortalama)	Toplu taşımadaki ağırlığı
	2010	(kişi)	(km/araç sefer)	(sefer/araç /gün)	(insan /araç)	(Lt/gün/araç)	km	litre	(insan sayısı)	%
Belediyeye ait otobüsler	22	70	35	6	300	38	4,620	836	6,600	0.93
Özel otobüsler	260	50	40	5	550	40	52,000	10,400	143,000	20.09
Kiralanın servis otobüsleri	5	45	110	1	40	40	550	200	200	0.03
Kırsal ulaşım otobüsleri	55	50	60	4	550	41	13,200	2,255	30,250	4.25
Okul servisleri	900	16	50	4	100	25	180,000	22,500	90,000	12.64
Organize sanayi sitesi servisleri	1200	25	50	2	50	13	120,000	15,600	60,000	8.43
Personel servisler	1300	16	50	2	50	13	130,000	16,900	65,000	9.13
Ticari taksiler	1464	4	12	5	10	4.5	87,840	6,588	14,640	2.06
Dolmuşlar	487	14	50	6	600	40	146,100	19,480	292,200	41.04
Tramvay	4	250	9.30	23	2518		856	7000	10,072	1.41
TOPLAM	5,697						735,166	101,759	711,962	
						YILLIK	268,335,444	37,142,035	259,866,130	
*Tramvay için gösterilen tüketim değerinde sabit tesislerde tüketilen enerji de dahildir *Günlük bazda tüketim Ortagerilim kısmında okunmakta olup sayaç çarpanı 12600'dür *Elektiriğin tarife fiyatı 0, 324 TL kwh KDV Dahil										

Gaziantep büyükşehir belediyesi 2010

L.2.1.4. Kent içi Yollar

İlimizdeki belli başlı ana arter güzergahlar aşağıdaki listelerde verilmiştir.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ANA ARTER YOLLAR

SIRA NO	İLÇESİ	CADDE-SOKAK-BULVAR	MAHALLE	UZUNLUK (mt)	GENİŞLİK (mt)
1	ŞAHİNBEY	ÜNİVERSİTE BULVARI		4840	30
2	ŞAHİNBEY	ORDU CADDESİ		1600	25
3	ŞAHİNBEY	ŞEHİT EMRE BAKIRCI (45 NOLU CADDE)		100	22
4	ŞAHİNBEY	ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN MEHMET KARAKUZULU (58 CD)		505	15
5	ŞAHİNBEY	YAVUZ SELİM CADDESİ		3140	20
6	ŞAHİNBEY	SAMLI HACI ÖKKEŞ CADDESİ		1380	18
7	ŞAHİNBEY	LOHAN ZADE MUSTAFA NURETTİN CD.(50 N.CD)		965	16.50
8	ŞAHİNBEY	HOŞGÖR CADDESİ		350	25
9	ŞAHİNBEY	ATATÜRK BULVARI		1295	22
10	ŞAHİNBEY	İNÖNÜ CADDESİ		2800	22
11	ŞAHİNBEY	ÖZDEMİR CADDESİ		2400	20
12	ŞAHİNBEY	MÜFİDE FERİT CADDESİ		560	14.50
13	ŞAHİNBEY	HÜRRİYET CADDESİ		860	27
14	ŞAHİNBEY	GAZİLER CADDESİ		640	12
15	ŞAHİNBEY	BELEDİYE CADDESİ		380	15
16	ŞAHİNBEY	SUBURCU CADDESİ		190	18
17	ŞAHİNBEY	KARAGÖZ CADDESİ		200	16
18	ŞAHİNBEY	ESKİ SARAY CADDESİ		400	14.50
19	ŞAHİNBEY	ŞEHİTLER CADDESİ		700	14.50
20	ŞAHİNBEY	KUNDURUCA ÇARŞISI		300	14
21	ŞAHİNBEY	HAMDİ KUTLAR CADDESİ		1160	14.50

22	ŞAHİNBEY	UZUN ÇARŞI		85	14.50
23	ŞAHİNBEY	KEÇEHANE CADDESİ		290	14.50
24	ŞAHİNBEY	TÜFEKÇİ YUSUF BULVARI		1850	24
25	ŞAHİNBEY	ORG.KENAN EVREN BULVARI		2100	22
26	ŞAHİNBEY	14-NOLU CADDE	FIDANLIK-BİNEVLER	1390	20
27	ŞAHİNBEY	1- NOLU CADDE	GÜNEŞ	1640	25
28	ŞAHİNBEY	160- NOLU CADDE	GÜNEŞ	1440	25
29	ŞAHİNBEY	94- NOLU CADDE (50 METRELİK YOL)	GÜNEŞ-DUMLUPINAR-GÜZELVADI	7340	50
30	ŞAHİNBEY	77- NOLU CADDE	MİMAR SİNAN-ONUR-ULAŞ-K.PINAR	2834	30
31	ŞAHİNBEY	30-NOLU CADDE	75.YIL	1240	50
32	ŞAHİNBEY	10-NOLU CADDE	SUYOLU	2500	30
33	ŞAHİNBEY	72-NOLU CADDE	YEDİTEPE-ÇAĞDAŞ	1940	50
34	ŞAHİNBEY	17-NOLU CADDE	23 NİSAN	140	30
35	ŞAHİNBEY	45-NOLU CADDE	DENİZ	115	25
36	ŞAHİNBEY	140-NOLU CADDE	YEŞİLEVLER-ÇAĞDAŞ-75.YIL	1640	25
37	ŞAHİNBEY	7-NOLU CADDE	MİMAR SİNAN	450	20
38	ŞAHİNBEY	16-NOLU CADDE	75.YIL	1350	22
39	ŞAHİNBEY	71-NOLU CADDE	DENİZ	570	25
40	ŞAHİNBEY	11-NOLU CADDE	GÜNEŞ	490	30
41	ŞAHİNBEY	216-NOLU CADDE	GÜNEYKENT-YEDİTEPE	2000	40
42	ŞAHİNBEY	256-NOLU CADDE	GÜNEYKENT	2200	50
43	ŞAHİNBEY	234-NOLU CADDE	GÜNEYKENT	1950	25
44	ŞAHİNBEY	233-NOLU SOKAK	GÜNEYKENT	1310	25
45	ŞAHİNBEY	274- NOLU SOKAK	GÜNEYKENT	300	25
46	ŞAHİNBEY	242- NOLU SOKAK	GÜNEYKENT	240	20

47	ŞAHİNBEY	280-NOLU CADDE	YEDİTEPE	340	25
48	ŞAHİNBEY	110-NOLU CADDE	YEDİTEPE	320	12
49	ŞAHİNBEY	390-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	630	35
50	ŞAHİNBEY	396-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	1450	35
51	ŞAHİNBEY	394-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	980	35
52	ŞAHİNBEY	398-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	1210	35
53	ŞAHİNBEY	386-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	570	35
54	ŞAHİNBEY	387-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	320	40
55	ŞAHİNBEY	385-NOLU SOKAK	ŞAHİNTEPE	1000	25
56	ŞAHİNBEY	384-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE	640	35
57	ŞAHİNBEY	392-NOLU SOKAK	ŞAHİNTEPE	1000	22
58	ŞAHİNBEY	388-NOLU SOKAK	ŞAHİNTEPE	940	22
59	ŞAHİNBEY	395-NOLU SOKAK	ŞAHİNTEPE	970	25
60	ŞAHİNBEY	400-NOLU CADDE	ŞAHİNTEPE-KARATAŞ	2220	35
61	ŞAHİNBEY	410-NOLU CADDE	KARATAŞ	520	40
62	ŞAHİNBEY	416-NOLU CADDE	KARATAŞ	2270	35
63	ŞAHİNBEY	414-NOLU CADDE	KARATAŞ	450	35
64	ŞAHİNBEY	426-NOLU CADDE	KARATAŞ	335	35
65	ŞAHİNBEY	424-NOLU SOKAK	KARATAŞ	1440	22
66	ŞAHİNBEY	422-NOLU CADDE	KARATAŞ	2900	35
67	ŞAHİNBEY	404-NOLU CADDE	KARATAŞ	1780	25
68	ŞAHİNBEY	418-NOLU CADDE	KARATAŞ	1130	25
69	ŞAHİNBEY	421-NOLU SOKAK	KARATAŞ	925	25
70	ŞAHİNBEY	423-NOLU SOKAK	KARATAŞ	365	25
71	ŞAHİNBEY	413-NOLU SOKAK	KARATAŞ	530	22

72	ŞAHİNBEY	415-NOLU SOKAK	KARATAŞ	350	22
73	ŞAHİNBEY	401-NOLU SOKAK	KARATAŞ	1060	30
74	ŞAHİNBEY	425-NOLU SOKAK	KARATAŞ	225	25
75	ŞAHİNBEY	62-NOLU SOKAK	BİNEVLER	480	27
76	ŞAHİNBEY	57-NOLU SOKAK	BİNEVLER	230	30
77	ŞAHİNBEY	22- NOLU SOKAK (FERİT GİNOL)	BİNEVLER	1440	22
78	ŞAHİNBEY	FISTIK ARAŞTIRMA SOKAK	BİNEVLER	290	20
79	ŞAHİNBEY	9-NOLU CADDE	CUMHURİYET-ONUR	480	22
80	ŞAHİNBEY	YEŞİL CAMİ CADDESİ	KOLEJTEPE	510	30
81	ŞAHİNBEY	82-NOLU CADDE	SERİNEVLER	1090	25
82	ŞAHİNBEY	İBRAHİM TEYFİK KUTLAR	KOC AOĞLAN	1850	40
83	ŞAHİNBEY	14-NOLU SOKAK	KOC AOĞLAN	455	22
84	ŞAHİNBEY	66-NOLU SOKAK(ÇEVİK KUVVET KAVŞAĞI)		440	50
85	ŞAHİNBEY	72-NOLU CADDE	YEŞİLKENT-TAŞLICA	970	22
86	ŞAHİNBEY	67-NOLU CADDE	YEŞİLKENT-TAŞLICA	1150	22
87	ŞAHİNBEY	HALEP BULVARI	KIZILHİSAR	2500	25
88	ŞAHİNBEY	BURÇ YOLU	KIZILHİSAR-YAMAÇTEPE	2500	40
89	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP KİLİS YOLU	KIZILHİSAR-BAĞLARBAŞI	12500	25
90	ŞAHİNBEY	ONKOLOJİ YOLU	KIZILHİSAR	2000	50
91	ŞAHİNBEY	KIZILHİSAR-GENEYİK YOLU	KIZILHİSAR- ZİRVE ÜNİVERSİTESİ	4000	30
92	ŞAHİNBEY	KAVAKLIK CADDESİ	KAVAKLIK	630	25
93	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP OĞUZELİ YOLU	PERLİKAYA-SERİNEVLER- YEŞİLKENT	12500	50
94	ŞAHİNBEY	KIZILHİSAR-BURÇ KARAKUYU YOLU	KIZILHİSAR	8000	7

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ANA ARTER YOLLAR

SIRA NO	İLÇESİ	CADDE-SOKAK-BULVAR	MAHALLE	UZUNLUK (mt)	GENİŞLİK (mt)
1	ŞEHİTKAMİL	MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ		2140	25
2	ŞEHİTKAMİL	BAHRİYE ÜÇÖK BULVARI		1060	30
3	ŞEHİTKAMİL	ZÜBEYDE HANIM BULVARI		1400	30
4	ŞEHİTKAMİL	PROF.MUAMMER AKSOY BULVARI		1600	30
5	ŞEHİTKAMİL	FEVZİ ÇAKMAK BULVARI		3100	35
6	ŞEHİTKAMİL	GAZİ MUHTAR PAŞA BULVARI		1770	30
7	ŞEHİTKAMİL	ALİ FUAT CEBESÖY BULVARI		2110	30
8	ŞEHİTKAMİL	SANİ KONUKOĞLU BULVARI (İPEKYOLU)		16500	70
9	ŞEHİTKAMİL	KIBRIS CADDESİ		1060	30
10	ŞEHİTKAMİL	NİZİP CADDESİ		1350	20
11	ŞEHİTKAMİL	İSTASYON CADDESİ		850	35
12	ŞEHİTKAMİL	KAMİL ÖKAK CADDESİ		560	25
13	ŞEHİTKAMİL	MİTHAT ENÇ CADDESİ		493	12
14	ŞEHİTKAMİL	NAİL BİLEN CADDESİ		515	25
15	ŞEHİTKAMİL	ÖMER ASİM AKSOY CADDESİ		570	22
16	ŞEHİTKAMİL	ÇIKSORUT ÇARŞISI		200	12
17	ŞEHİTKAMİL	MAAŞKUYU CADDESİ		3420	20
18	ŞEHİTKAMİL	ŞÖFÖR ALİ CADDESİ		1470	16
19	ŞEHİTKAMİL	ALİ SİR NEVAİ CADDESİ (24 NÖLU CADDE)		840	18
20	ŞEHİTKAMİL	2- NÖLU CADDE (VİYADUK)	İNCİLİPİNAR	200	25
21	ŞEHİTKAMİL	3-NÖLU CADDE	İNCİLİPİNAR	460	35
22	ŞEHİTKAMİL	2-NÖLU CADDE (4-NÖLU SÖKAK)	ÇAKMAK	1450	22
23	ŞEHİTKAMİL	19-NÖLU CADDE (21-26 NÖLU CADDE)	EYÜP SULTAN-KARACAOĞLAN	1240	18

24	ŞEHİTKAMİL	ŞEHİT BAKİ ÇULCU CADDESİ(21-26 NOLU CD)	KOCATEPE	580	20
25	ŞEHİTKAMİL	50-NOLU CADDE (21-26 NOLU CADDE)	NURTEPE-YUNUS EMRE	550	18
26	ŞEHİTKAMİL	96-NOLU CADDE (21-26 NOLU CADDE)	BOYNO-ÖZGÜRLÜK	610	18
27	ŞEHİTKAMİL	ÇETİN EMEÇ CADDESİ (21-26 NOLU CADDE)	ZEYTİNLİ-PİRSULTAN	1120	20
28	ŞEHİTKAMİL	LEFKOŞE CADDESİ (21-26 NOLU CADDE)	ZEYTİNLİ-ÖZGÜRLÜK	1615	20
29	ŞEHİTKAMİL	BAHATTİN NAKİPOĞLU CAD. (YAVUZELİ CAD.)		3930	35
30	ŞEHİTKAMİL	13 NOLU CADDE	PANCARLI	800	30
31	ŞEHİTKAMİL	4-NOLU CADDE	İNCİLİPİNAR	490	30
32	ŞEHİTKAMİL	22- NOLU CADDE (MAHRAMAN YOLU)	OSMAN GAZİ	1435	30
33	ŞEHİTKAMİL	3- NOLU CADDE	OSMAN GAZİ	930	25
34	ŞEHİTKAMİL	60- NOLU CADDE	OSMAN GAZİ	2160	50
35	ŞEHİTKAMİL	10- NOLU CADDE	OSMAN GAZİ	1400	35
36	ŞEHİTKAMİL	21- NOLU CADDE (62 NOLU CADDE)	OSMAN GAZİ	1300	25
37	ŞEHİTKAMİL	23- NOLU CADDE	OSMAN GAZİ	1630	30
38	ŞEHİTKAMİL	14- NOLU CADDE	OSMAN GAZİ	550	35
39	ŞEHİTKAMİL	1- NOLU CADDE	OSMAN GAZİ	1340	35
40	ŞEHİTKAMİL	NİJMİGEN BULVARI (BATAHÖYÜK CADDESİ)	OSMAN GAZİ	1400	30
41	ŞEHİTKAMİL	KUVEYT BULVARI (BATALHÖYÜK CADDESİ)	OSMAN GAZİ	1120	35
42	ŞEHİTKAMİL	ABDULKADİR AKSU BULVARI (RASAF YOLU)	GÜVENEVLER-EMEK-FATİH SINIRI	5175	35
43	ŞEHİTKAMİL	89 NOLU CADDE(MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ)	BATIKENT	1635	35
44	ŞEHİTKAMİL	VEHBİ DİNÇERLER CAD. (16-NOLU CADDE)	BATIKENT	625	25
45	ŞEHİTKAMİL	74- NOLU CADDE	BATIKENT	1150	22
46	ŞEHİTKAMİL	81- NOLU CADDE (84-NOLU CADDE)	BATIKENT	525	25
47	ŞEHİTKAMİL	ALİ İHSAN GÖĞÜŞ CADDESİ	BATIKENT	785	35
48	ŞEHİTKAMİL	88- NOLU CADDE	BATIKENT	835	22

49	ŞEHİTKAMİL	80- NOLU CADDE	BATIKENT-ATATÜRK	1470	22
50	ŞEHİTKAMİL	KÜRŞAT TÜZMEN BULVARI (13-NOLU CADDE)	BATIKENT	1330	25
51	ŞEHİTKAMİL	92- NOLU CADDE	BATIKENT-ATATÜRK-GÜVENEVLER	1600	40
52	ŞEHİTKAMİL	1- NOLU CADDE	ATATÜRK-İBRAHİMLİ	1340	35
53	ŞEHİTKAMİL	CEMİL SAİT BARLAS CAD.(15-NOLU CADDE)	ATATÜRK	1130	25
54	ŞEHİTKAMİL	HASAN CELAL GÜZEL CAD. (14-NOLU CADDE)	ATATÜRK-GÜVENEVLER	2185	40
55	ŞEHİTKAMİL	SÜLEYMAN KAMÇI CAD. (12-NOLU CADDE)	ATATÜRK	950	22
56	ŞEHİTKAMİL	CENGİZ GÖKÇEK CADDESİ	ATATÜRK	540	22
57	ŞEHİTKAMİL	DİSBURG BULVARI (11-NOLU CADDE)	ATATÜRK-GÜVENEVLER	1455	35
58	ŞEHİTKAMİL	14- NOLU CADDE	GÜVENEVLER	1100	25
59	ŞEHİTKAMİL	MUSTAFA TAŞAR CADDESİ (26-NOLU CADDE)	GÜVENEVLER	1660	35
60	ŞEHİTKAMİL	68- NOLU CADDE	GÜVENEVLER	650	30
61	ŞEHİTKAMİL	51- NOLU CADDE	GÜVENEVLER-ŞEHİRGÖSTEREN	1775	40
62	ŞEHİTKAMİL	2- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	430	22
63	ŞEHİTKAMİL	10- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	1370	18
64	ŞEHİTKAMİL	6- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	385	22
65	ŞEHİTKAMİL	16- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	1900	22
66	ŞEHİTKAMİL	4- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	360	15
67	ŞEHİTKAMİL	14- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	420	22
68	ŞEHİTKAMİL	50- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	510	25
69	ŞEHİTKAMİL	30- NOLU CADDE	ŞEHİRGÖSTEREN	350	22
70	ŞEHİTKAMİL	CEMİL ALEVLİ CADDESİ	FATİH-EMEK	1280	25
71	ŞEHİTKAMİL	ESKİ İBRAHİMLİ YOLU CADDESİ	EMEK	810	25
72	ŞEHİTKAMİL	GAZİ ALİ DÜŞÜN CADDESİ	EMEK	845	30
73	ŞEHİTKAMİL	NÜKET CELAL ERSOY CADDESİ	FATİH	500	25

74	ŞEHİTKAMİL	ŞEHİT HANİFİ YÜCELER CADDESİ	HACIBABA	1050	25
75	ŞEHİTKAMİL	HAFİZ TEYFİK CADDESİ (99- NOLU CADDE)	KARACAOĞLAN-MEVLANA	1400	30
76	ŞEHİTKAMİL	47- NOLU CADDE	8 ŞUBAT-SELİMİYE	1030	30
77	ŞEHİTKAMİL	5- NOLU CADDE	8 ŞUBAT	760	35
78	ŞEHİTKAMİL	102- NOLU CADDE (8-NOLU CADDE)	8 ŞUBAT	330	22
79	ŞEHİTKAMİL	70- NOLU CADDE	MEVLANA	1870	25
80	ŞEHİTKAMİL	1- NOLU CADDE	MEVLANA	370	22
81	ŞEHİTKAMİL	20- NOLU CADDE	MERVE ŞEHİR-ONAT KUTLAR	1650	25
82	ŞEHİTKAMİL	25- NOLU CADDE (11 NOLU CADDE)	KARACA AHMET	2900	45
83	ŞEHİTKAMİL	MEHMET ERDEMOĞLU CAD. (10-NOLU CADDE)	MERVE ŞEHİR	1130	30
84	ŞEHİTKAMİL	8- NOLU CADDE	KARACA AHMET	870	30
85	ŞEHİTKAMİL	19- NOLU CADDE	MERVE ŞEHİR	180	20
86	ŞEHİTKAMİL	22- NOLU CADDE	MERVE ŞEHİR	290	15
87	ŞEHİTKAMİL	2- NOLU CADDE	MERVE ŞEHİR	150	20
88	ŞEHİTKAMİL	12- NOLU CADDE	KARACA AHMET	1700	30
89	ŞEHİTKAMİL	5- NOLU CADDE	KARACA AHMET	1100	28
90	ŞEHİTKAMİL	53- NOLU KIZIKLAR CADDESİ	ZEYTİNLİ-KAYAÖNÜ	1000	20
91	ŞEHİTKAMİL	6- NOLU CADDE	KARACA AHMET	780	18
92	ŞEHİTKAMİL	DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD.(20-NOLU CADDE)	AYDINLAR	1910	35
93	ŞEHİTKAMİL	10- NOLU CADDE	AYDINLAR	870	45
94	ŞEHİTKAMİL	2 -NOLU CADDE	AYDINLAR	400	35
95	ŞEHİTKAMİL	8- NOLU CADDE	AYDINLAR	770	22
96	ŞEHİTKAMİL	15- NOLU CADDE	AYDINLAR	1350	22
97	ŞEHİTKAMİL	18- NOLU CADDE	AYDINLAR	760	22
98	ŞEHİTKAMİL	9- NOLU CADDE	AYDINLAR	1000	40

99	ŞEHİTKAMİL	5- NOLU CADDE	AYDINLAR	1100	30
100	ŞEHİTKAMİL	12- NOLU CADDE	AYDINLAR	775	22
101	ŞEHİTKAMİL	4- NOLU CADDE	AYDINLAR	1530	25
102	ŞEHİTKAMİL	10- NOLU CADDE	KAYAÖNÜ	315	30
103	ŞEHİTKAMİL	ARABAN-YAVUZELİ YOLU	GAZİKENT-AYDINLAR	3185	35
104	ŞEHİTKAMİL	TUGAY-ORGANİZE KAVŞAĞI(1 NOLU CADDE)	BEYLERBEYİ	6290	50
105	ŞEHİTKAMİL	90- NOLU SOKAK	EYÜP SULTAN	430	30
106	ŞEHİTKAMİL	ÖMER ERSOY CADDESİ	MÜCAHİTLER	305	15
107	ŞEHİTKAMİL	12- NOLU CADDE	MÜCAHİTLER	270	18
108	ŞEHİTKAMİL	8 -NOLU CADDE	MÜCAHİTLER	340	25
109	ŞEHİTKAMİL	9- NOLU CADDE	MÜCAHİTLER	1250	30
110	ŞEHİTKAMİL	10- NOLU CADDE	MÜCAHİTLER	210	25
111	ŞEHİTKAMİL	82- NOLU CADDE	GÜZELYURT -GÖLLÜCE-YENİ MH.	1850	35
112	ŞEHİTKAMİL	1- NOLU CADDE	29 EKİM -SELAHATTİN EYYÜBİ	1260	22
113	ŞEHİTKAMİL	ABDULKADİR KONUKOĞLU BUL.(100-NOLU CAD)	SEYRANTEPE-ÇİMENTO-ET BALIK	2170	35
114	ŞEHİTKAMİL	NİHAT ÖZDEMİR CAD. (49-NOLU CADDE)	SEYRANTEPE	1600	22
115	ŞEHİTKAMİL	1- NOLU CADDE	SEYRANTEPE	230	12
116	ŞEHİTKAMİL	10- NOLU CADDE	İNCİLİKAYA	1050	22
117	ŞEHİTKAMİL	21- NOLU CADDE	İNCİLİKAYA	920	22
118	ŞEHİTKAMİL	41- NOLU CADDE	İNCİLİKAYA	1275	25
119	ŞEHİTKAMİL	50- NOLU CADDE	İNCİLİKAYA	730	25
120	ŞEHİTKAMİL	16-NOLU CADDE	ATAKENT	1010	30
121	ŞEHİTKAMİL	50- NOLU CADDE	ATAKENT	530	22
122	ŞEHİTKAMİL	15- NOLU CADDE	ATAKENT-BELKIS	1610	35
123	ŞEHİTKAMİL	41- NOLU CADDE	ATAKENT-GAZİKENT	1665	25

124	ŞEHİTKAMİL	29- NOLU CADDE	BELKIS	900	22
125	ŞEHİTKAMİL	26- NOLU CADDE	BELKIS	1360	22
126	ŞEHİTKAMİL	33- NOLU CADDE	BURAK	1530	25
127	ŞEHİTKAMİL	14- NOLU CADDE	BURAK	1460	30
128	ŞEHİTKAMİL	21- NOLU CADDE	BURAK	420	30
129	ŞEHİTKAMİL	100- NOLU CADDE-(ESKİ NİZİP YOLU-1 NOLU CD)	BURAK	1770	25
130	ŞEHİTKAMİL	107- NOLU CADDE (7-NOLU CADDE)	BURAK	760	25
131	ŞEHİTKAMİL	17- NOLU CADDE	BURAK	310	25
132	ŞEHİTKAMİL	22- NOLU CADDE	BURAK	770	25
133	ŞEHİTKAMİL	19- NOLU CADDE	BURAK	680	25
134	ŞEHİTKAMİL	ERDOĞAN ERGÖNÜL CADDESİ	SANAYİ	2960	30
135	ŞEHİTKAMİL	140- NOLU CADDE	SANAYİ	3210	35
136	ŞEHİTKAMİL	150- NOLU CADDE	SANAYİ	1750	75
137	ŞEHİTKAMİL	101- NOLU CADDE (1-NOLU CADDE)	SANAYİ -ODUNCULAR SİTESİ	1350	50
138	ŞEHİTKAMİL	ANAFARTALAR CADDESİ	SANAYİ	3580	30
139	ŞEHİTKAMİL	99- NOLU CADDE	SANAYİ	810	30
140	ŞEHİTKAMİL	93- NOLU CADDE	SANAYİ	550	30
141	ŞEHİTKAMİL	89- NOLU CADDE	SANAYİ	630	30
142	ŞEHİTKAMİL	146- NOLU CADDE	SANAYİ	1280	30
143	ŞEHİTKAMİL	141- NOLU CADDE	SANAYİ	610	30
144	ŞEHİTKAMİL	152- NOLU CADDE	SANAYİ	700	30
145	ŞEHİTKAMİL	122- NOLU CADDE	SANAYİ	1000	30
146	ŞEHİTKAMİL	156- NOLU CADDE	SANAYİ	700	30
147	ŞEHİTKAMİL	144- NOLU CADDE	SANAYİ	500	30
148	ŞEHİTKAMİL	134- NOLU CADDE	SANAYİ	540	30

149	ŞEHİTKAMİL	260-NOLU CADDE	SANAYİ	970	30
150	ŞEHİTKAMİL	262- NOLU CADDE	SANAYİ	370	30
151	ŞEHİTKAMİL	160- NOLU CADDE	SANAYİ	1180	30
152	ŞEHİTKAMİL	176- NOLU CADDE	SANAYİ	1000	25
153	ŞEHİTKAMİL	102- NOLU CADDE (2-NOLU CADDE)	SANAYİ	575	30
154	ŞEHİTKAMİL	110- NOLU CADDE	SANAYİ	730	25
155	ŞEHİTKAMİL	105- NOLU CADDE	SANAYİ	650	35
156	ŞEHİTKAMİL	12- NOLU CADDE	SANAYİ	490	20
157	ŞEHİTKAMİL	341- NOLU CADDE	SANAYİ	370	25
158	ŞEHİTKAMİL	142- NOLU CADDE (270 NOLU SOKAK)	SANAYİ	555	30
159	ŞEHİTKAMİL	132- NOLU CADDE	SANAYİ	535	22
160	ŞEHİTKAMİL	47- NOLU CADDE	SANAYİ	1360	22
161	ŞEHİTKAMİL	90- NOLU CADDE	SANAYİ	530	30
162	ŞEHİTKAMİL	GÖLLÜCE CADDESİ	SANAYİ	650	18,6
163	ŞEHİTKAMİL	31-NOLU CADDE	SANAYİ	985	25
164	ŞEHİTKAMİL	ESKİ NİZİP YOLU		19400	7

Kaynak : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2010

L.2.1.5 Araç Sayıları

2010 YILI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA CİNSLERİNE GÖRE KAYITLI MOTORLU ARAÇ SAYISI

CİNSİ	MERKEZ	NİZİP	İSLAHİYE	ARABAN	NURDAĞI	TOPLAM
MOTORSİKLET	80.760	11.802	3.707	93	486	96.848
OTOMOBİL	113.536	7.840	2.856	697	1.708	126.637
MINİBÜS	9.310	841	288	180	436	11.055
OTOBÜS	2.792	145	27	11	15	2.990
KAMYONET	41.813	2.467	935	257	1.077	46.549
KAMYON	7.771	883	276	88	170	9.188
TRAKTÖR	13.923	3.610	1.723	566	773	20.595
ÇEKİCİ	3.333	117	149	2	36	3.637
ÖZEL AMÇ. ARÇ	656	6	39	3	1	705
TANKER	1.051	290	17	4	22	1.384
ARAZİ TAŞITI	748	25	13	2	4	792
TOPLAM	275.693	28.026	10.030	1.903	4.728	320.380

MOTORSUZ ARAÇ SAYISI						
RÖMORK	123	3	6	0	0	132
YARI RÖMORK	4.283	168	143	2	40	4.636
TOPLAM	4.406	171	149	2	40	4.768
GENEL TOPLAM	280.099	28.197	10.179	1.905	4.768	325.148

Kaynak: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 2010

L.2.2. Demiryolları

L.2.2.1. Kullanılan Raylı Sistemler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirilen kent içi raylı sistem hattının inşaatına 2008 yılı Temmuz ayı içerisinde başlanmış olup, 1. aşamasının 2010 yılında işletmeye açılması planlanarak deneme sürüşlerine başlanmıştır.

Gaziantep kent içi raylı sistemi 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 1. aşamada; Güzergâh TCDD Garı istasyonundan başlayacak ve Üniversite Burç Kavşağı'nda sona erecektir. Raylı sistem hattının ikinci aşaması ise Karataş bölgesinin Bağlarbaşı'na bağlanması, üçüncü aşama Gar durağı ile Küçük Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi arasındaki mevcut hattın iyileştirilerek işletmeye alınması şeklinde planlanmaktadır.

Bu raporun konusunu oluşturan Gaziantep Kentiçi Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşaması, Üniversite – Gar arasındaki kesimde yer alan, yaklaşık 9,3 km uzunlukta olan, üzerinde 13 adet durak ve bir adet depolama-bakım onarım tesisi bulunan, Ulaşım Ana Planı üzerinde 2025 hedef yılı için öngörülen yolculuk talebini karşılayabilecek kapasiteye sahip olan çift hatlı bir cadde tramvay sistemi olarak öngörülmüştür.

A-) Güzergah

Gaziantep Raylı Sistem 1. etap güzergahı Burç Kavşağı'ndan başlayarak, Üniversite Bulvarı, Abdülkadir Aksu Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Muammer Aksoy Bulvarı'ndan devam ederek, İstasyon Caddesi'nde son bulmaktadır.

Hat Üst Yapısı

Gaziantep Kent içi Raylı Sistem projesinde ray açıklığı 1435mm olacak ve kaplamalı alanlarda St 900A çelikten mamul S 49 ray tipi kullanılacaktır. Hat genelinde, konfor, hız, bakım kolaylığı, gürültüyü engelleme ve bağlantı elemanlarındaki ekonomiyi sağlamak amacıyla uzun ve kaynaklı ray uygulaması öngörülmektedir. Raylar alüminotermiit kaynak yapılarak birleştirilecektir.

Gaziantep Kent İçi Raylı Sistem Özellikleri

Hat Tipi	Çift Hat (İkiz Beton Blok)
Hat Açıklığı	1435 mm
Hat Uzunluğu	9,3 km
Peron Boyu	45 m
Peron Yüksekliği	35 cm
Peron Tipi	Kenar/Orta
İstasyonda Ortalama Duraklama Süresi	20 sn
Ticari Hız	25 km/sa
Minimum İşletme Sefer Aralığı	4 dak.
Tahmini Tur Süresi	42,5 dak

Duraklar

Duraklarda peronlar; yolcu sayısı verilerine göre ve normal işletme kapasitesine uygun olarak planlanmıştır. Peron boyu 45 metre seçilmiştir. Durak lokasyonlarının özelliklerine bağlı olarak peronlar karşılıklı veya şaşırtmalı olarak genellikle kavşaklarda yerleştirilmiştir. Platformlar ray kotundan 35 cm (seçilecek araç platform yüksekliğine bağlı olarak) yukarıda planlanmıştır. Peronlara rampalar vasıtasıyla erişilmesi sayesinde yaşlı ve özürllüler dahil olmak üzere yolcuların duraklara ve araçlara hızlı, kolay ve emniyetli bir şekilde ulaşımı göz önünde bulundurulmuştur.

Duraklar mümkün olduğunca kavşak bölgelerinde şaşırtmalı olarak düzenlenmiş ve kavşak bölgesi geçişlerinde yavaşlamak zorunda kalan raylı sistem araçlarının öncelikle peronlarda duraklaması ve sonrasında tekrar duraklamaya gerek olmadan işletmeye devam etmesi sayesinde, sistem performansının artırılması hedeflenmiştir. Yolcuların, karşıdan karşıya geçmek için yolcu olmayan kişilerin de kullanımını mümkün kılacak şekilde düzenlenmiş sinyalizasyonlu yaya geçişleri vasıtasıyla durak peronlarına ulaştırılması planlanmıştır. Duraklar, Gaziantep Ulaşım Ana Planı öngörülerine uygun olarak yolculuk taleplerinin yoğun olacağı düşünülen kesimlere konulmuştur.

B-) Araçlar ve Modifikasyon

Raylı sistemde kullanılması planlanan araç boyutlarının tesbitinde, taşınması öngörülen yolcu adedi ile aracın yolcu taşıma kapasitesinin uyuşması amaçlanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalar sonucu tanımlanan özellikteki araçların Avrupa'da pek çok yerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Yaygın kullanılan model olduğu için bakım ve işletiminin kolay olduğu bilinmektedir. Maliyet açısından oldukça ekonomik olan bu araçların yedek parça üretimi birçok firma tarafından yapılmaktadır.

Modifikasyon İşleri

- Elektrik Sisteminin 600 V DC'den 750 V DC'ye çevrilmesi
- Yeni Konvertör temini ve Montajı
- Klima Sistemi Montajı
- Yolcu Bilgilendirme Sistemi Montajı
- Yeni Ön kısım Tasarım
- Aracın Boyanması

Araç Özellikleri

Araç boyu	27,43 m
Araç genişliği	2,35 m
Maksimum Hız	70 km/sa
Aracın Toplam Yolcu Kapasitesi - 6 kişi/m ²	250 adet
Araç Ortalama Hızlanma İvmesi	1,1 m/sn ²
Araç Ortalama Yavaşlama İvmesi	1,2 m/sn ²
Araç Cer Tipi Katener	(750 V DC)

C-) Elektrifikasyon

Sistemin güvenilirliği ve işletmenin devamlılığı amacıyla raylı sistem hattının uç noktalarında TEAŞ enerji dağıtım şebekesinden 34.5kV besleme sağlanması öngörülmüştür.

Sinyalizasyon

Hemzemin geçişlerin kontrolünde, kent içindeki raylı ulaşım modu cadde tipi karma veya bağımsız tramvay ulaşım modu için tam güvenli raylı sistem sinyalizasyonu kullanılamaması sebebiyle, kentiçi trafik kontrol sistemine bağlı raylı sistem aracına geçiş üstünlüğü sağlayan karayolu kavşak sinyalizasyonu benimsenmiştir.

SCADA Sistemi

SCADA Sistemi, raylı sistem güzergahı üzerindeki yolcu durakları, trafo merkezleri ve hat üzerinde bulunan donanımın, izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla planlanmıştır.

Ücret Toplama

Gaziantep toplu taşıma elektronik bilet sistemi, Büyükşehir alanındaki kent içi toplu taşıma sistemlerinin (çeşitli otobüs türleri ile raylı sistemin) etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini, yolcuların türler ve işleticiler arasında tek bir biletle aktarma indirimlerinden yararlanarak yolculuk yapmalarını sağlayacak elektronik ücret toplama sistemi olarak düşünülmektedir.

Yolcular platform girişlerinde kontrollü ve serbest alanları ayıran turnikeleri geçerek platformlara ulaşacaktır.

Katener

Havai hat sisteminin (Katener sistem) amacı, trafo merkezlerinden araçların pantografına 750 V DC transfer etmektedir. Katener sistemini oluşturan başlıca parçalar, kontak telleri, taşıyıcı teller, askı parçaları, askı takımları, ayırıcılar, hat izolatörleri ve germe araçlarıdır. Ana hat, bir kontak teli ve iki taşıyıcı tel olarak tasarlanacak ve kontak telini hatta paralel tutmak için askı pandülleri ile askıya alınacaktır.

Trafo Yapıları

Raylı sistem hattı ile ilgili olarak yapılan yük akım etüdüleri sonucunda 6 adet güzergah ve 1 adet depo sahası için olmak üzere toplam 7 adet cer trafo merkezi öngörülmüştür. Söz konusu cer trafo merkezlerinin yerleştirildiği bölgeler aşağıda sunulmuştur.

- Trafo 1 : Depo Alanı
- Trafo 2 : Üniversite Bulvarı
- Trafo 3 : Çevik Kuvvet Kavşağı Bölgesi
- Trafo 4 : Pancarlı Kavşağı Bölgesi
- Trafo 5 : Milli Egemenlik Kavşağı Bölgesi
- Trafo 6 : Uğur Mumcu Parkı Yanı
- Trafo 7 : Emirgan Parkı

Trafo binalarının yerleşiminde, mülkiyetlere mümkün olduğunca girilmemesi amacıyla hâlihazırda mülkiyetin Büyükşehir Belediyesinde olduğu, üzerinde yapılaşma olmayan uygun alanlar kullanılmıştır.

D-) Depo Sahası ve Atölye

Raylı sistem işletmesi için gerekli temel işlemler depo ve atölye alanında gerçekleştirilecektir. Depo alanı yol sisteminin tasarımı, başlangıçta 31 araçlık filonun park etmesine uygun ve yeterli bir depolama alanı sağlamaktadır.

Depo sahası içinde yer alan binalar ve tesisler aşağıda sırası ile tariflenmiştir.

Araç Bakım Binası

Araç bakım binası, atölye ve yönetim bölümü olarak iki kısımdan oluşturulmuştur.

Atölye Bölümü

Atölye içinde çalışma alanları, boji tamir alanı, mekanik-elektrik tamir alanı, parça boya atölyesi, hidrolik atölyesi, elektronik atölyesi, akü odası, malzeme deposu, ofisler, basınçlı hava ekipman odası ve personel soyunma odalarının yer alması planlanmıştır.

Günlük Bakım Hattı

Günlük bakım hattı, raylı sistem araçlarının iç temizliğinin yapılması, kum takviyesi yapılması ve ufak çaplı tamir işlerinin yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

Araç Kaldırma Hattı

Araç kaldırma hattı, raylı sistem araçlarının boji, tekerlek setleri ve diğer ana araç altı ekipmanlarının sökülmesi, takılması, tamir ve bakımlarının yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

Tekerlek Torna Hattı

Tekerlek torna hattı, raylı sistem araçlarının tekerleklerinin torna işleminin yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

Boyama, Gövde Düzeltme ve Arızalı Araç Bekletme Hattı

Boyama, gövde düzeltme ve arızalı araç bekletme hattı, raylı sistem araçlarının yedek parça eksikliği veya çeşitli sebeplerden kaynaklanan uzun süreli tamir işlemleri gerekmesi durumunda kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

Kontrol ve Tamir Hatları

Kontrol ve tamir hatları, raylı sistem araçlarının periyodik bakım ve tavan ekipmanlarının bakım ve onarımı durumunda kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

İdari Bölüm

İdari bölüm, raylı sistem işletmesi ile ilgili personele ait ofisleri ve işletme odalarını içermektedir.

Hat Bakım Malzeme Deposu

Hat bakım malzeme deposu, raylı sistem araçları ile ilgili olmayan katener sistem ve hat üst yapısı ile ilgili parçalarının depolanması, hat bakım ve katener sistem bakım araçlarının park ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanmıştır.

E-) Diğer Bilgiler

Altyapılar

Altyapı tespit çalışmalarında, güzergah koridorunda yer alan mevcut ve planlanan içme suyu, pisu, yağmursuyu, telekomünikasyon ve enerji hatlarının ilgili kuruluşlarından temin edilen dokümanlar ve sahada yapılan gözlemler ile mümkün olduğunca hassas olarak belirlenmiştir.

Altyapı tespit çalışmaları sonucunda elde edilen mevcut altyapı şebekelerinin, raylı sistem hattı ve yapıları ile çakışması durumunda, öncelikle altyapı tesislerinin yerinde korunması ve ilave yapılar vasıtası ile gerektiğinde müdahale yapılabilmesi prensibi doğrultusunda genel ve gerektiğinde lokal olarak çözümler üretilmesi öngörülmüştür.

Drenaj sistemi tasarımında, yağmur sularının oluşturacağı yerüstü ve yer altı akışlarının sisteme zarar vermeyecek biçimde en kısa yoldan ve en kısa sürede drenaj yapıları vasıtası ile sistemden uzaklaştırılması amaçlanmıştır.

Raylı sistem hattına düşen yağmur sularının oluşturacağı akışların, raylı sistem platformunda belirli aralıklarla yerleştirilecek ızgaralar ve bu ızgaralar ile toplayıcı yağmur suyu hatları arasında bağlantıyı sağlayacak borular vasıtasıyla drene edilmesi öngörülmüştür.

Mevcut durumda karayolu drenaj sisteminin yetersiz olduğu kesimlerde yol yüzeyinden gelecek yağmursularının raylı sistemi olumsuz yönde etkilememesi amacıyla, ek ızgaralar tasarlanması veya yeni yağmursuyu hatları oluşturulması öngörülmüştür.

Güvenilirlik - Konfor - Emniyet

Gaziantep Raylı Sistemi, kent içi raylı sistem uygulamalarında günümüze değin edinilen işletme güvenilirliği deneyimleri ile birlikte daha önce yapılmış olan sistemler göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır.

Sistemin cadde tramvayı niteliği taşıması ve güzergaha paralel olarak uzanan karayolu trafiğinin sağa ve sola dönüşlerinin tramvay işletmesini aksatmaması ve işletme güvenliğini riske sokmaması amacıyla, Burç ile Gar durağı arasında karayolu kavşak geçişleri haricindeki bölgelerinin korumaya alınması sureti ile sistem orta refüj ekseninde yer almaktadır.

Hat tasarımında, işletmede son durak olarak görev yapacak olan Burç ve Gar durakları öncesinde manevra süresini kısaltmak ve sistem performansını arttırmak amacıyla gerekli dönüş makasları oluşturulmuştur.

Raylı sistem alanı içerisine izinsiz girişlerin önlenmesi amacı ile Burç ve Gar durakları arasında hattın karayolu kavşak geçişleri haricindeki bölgelerinin korumaya alınacaktır. Bu sayede yaya trafiğinin kontrol altına alınması ve işletme performansı ile sistem emniyetinin artırılması öngörülmüştür.

Gaziantep Kentiçi Raylı Sistem tasarımı, belirlenen işletme hedeflerinin ve sistem temin gereklerinin karşılanması, sistemin bütünü ve bileşen her parçasının amacına her bakımdan uygun olması ve sistem emniyeti ile hizmet güvenilirliğinin, asgari işletme-bakım giderleriyle temin edilmesi için yüksek bir güvenilirlik, kullanılabilirlik ve onarılabilirlik sağlanması amaçlanmıştır.

Hat tasarımı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün kullandığı standartlar, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Genel Müdürlüğü'nün Hafif Raylı Sistemlere ilişkin hazırladığı standartlar, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartlar ve uluslararası standartlar kullanılmıştır.

Hizmet Saatleri ve Sıklık

Sistemin 2010 yılı için 3.25 dakika (195 sn) dizi aralığı ile bir yönde yaklaşık 7,800 yolcu/saat, 2015 yılı için 2.40 dakika (145 sn) dizi aralığı ile bir yönde yaklaşık 10,500 yolcu/saat, 2020 yılı için 2.25 dakika (135 sn) dizi aralığı ile bir yönde yaklaşık 11,280 yolcu/saat, 2025 yılı için 2.00 dakika (120 sn) dizi aralığı ile bir yönde yaklaşık 12,690 yolcu/saat taşıma kapasitesine sahip olması öngörülmüştür.

Sistem bakım için 24:00-06:00 saatleri arasında günde 6 saat kapatılır. Servise başlama ve bitim dahil toplam işletme günü 06:00 ile 24:00 saatleri arasında 18 saattir.

- Sabah doruk servisi 07:00 ile 09:00 saatleri arasındadır.
- Doruk dışı servis 06:00 ile 07:00 ve 09:00 ile 16:30 saatleri arasındadır.
- Akşam doruk servisi 16:30 ile 19:30 saatleri arasındadır.
- Gece servisi 19:30 ile 24:00 saatleri arasındadır.

L.2.2.2. Taşımacılıkta Demiryolları

İl ve ilçe sınırlarımız içerisinde toplam 256 km. demiryolu hat uzunluğumuz olup, Gaziantep çıkış merkezi olmak üzere il ve ilçelere uzaklığı; Nizip 49 km., Karkamış 91 km. Akçakale 191 km., Kahramanmaraş 128 km., Nurdağı 138 km., İslahiye 161 km. ve Osmaniye 206 km'dir. İskenderun–Narlı arası çalışan trenler elektrik ile çalışmakta olup, Narlı-Karkamış arası çalışan yük ve yolcu trenlerinde ise dizel yakıt mazot kullanılmaktadır. Gaziantep Bölgesinde banliyö treni çalışmamaktadır.

L.2.3. Deniz Göl Ve Nehir Taşımacılığı

L.2.3.1. Limanlar

İlimiz sınırlarının denizle bağlantısı bulunmadığından dolayı böyle bir çalışma yapılmamıştır.

L.2.3.2. Taşımacılık

İlimiz bir sahil kenti olmadığından böyle bir taşımacılık yapılmamaktadır.

L.2.4. Havayolları

GAZİANTEP HAVALİMANI 2010 YILI İSTATİSTİK RAPORU

GAZİANTEP HAVALİMANI		OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	2010 YILI İSTATİSTİK TOPLAMLARI	
TÜM UÇAK	İÇ HAT	609	585	772	669	675	696	838	860	821	860	806	727	8.918	
	DIŞ HAT	61	47	264	147	101	162	224	203	193	71	73	79	1625	
	TOPLAM	670	632	1.036	816	776	858	1.062	1.063	1014	1.063	879	806	10.675	
TİCARİ UÇAK	İÇ HAT	559	534	731	624	591	637	757	750	747	750	723	657	8.060	
	DIŞ HAT	58	43	264	134	99	157	214	201	191	201	63	73	1698	
	TOPLAM	617	577	995	758	690	794	971	951	938	951	786	730	9.758	
YOLCU	İÇ HAT	GELEN	34.757	35277	37.475	38.557	40.978	39.824	45.932	38.083	40.525	38.083	44.318	40.747	474.556
		GİDEN	34.910	34909	35.681	37.131	40.039	36.515	41.298	43.126	42.448	43.126	42.780	41.537	473.500
		TOPLAM	69.667	70186	73.156	75.688	81.017	76.340	87.230	81.209	82.973	81.209	87.098	82.284	948.057
	DIŞ HAT	GELEN	2.374	1974	4.592	4.852	5.061	5.764	4.645	3.438	3.694	3.438	3.414	4.458	47.704
		GİDEN	2.654	4311	3.642	4.321	4.805	6.305	3.302	5.592	4.058	5.592	3.592	4.042	52.216
		TOPLAM	5.028	6285	8.408	9.173	9.866	12.069	7.947	9.030	8.408	9.030	7.006	8.500	100.750
	TRANSİT YOLCU		239	655	22.913	5092	1570	7083	14899	21392	14368	21392	180	185	109968
YÜK (Kg.)	İÇ HAT	702.295	689933	1.392.228	722.105	739.555	826.899	1.029.313	1.118.541	972.448	1.118.541	897.640	710.606	10.920.104	
	DIŞ HAT	100.658	87807	188.465	185.301	195.609	228.957	215.026	219.135	199.519	219.135	161.224	192.375	2.193.211	
	TOPLAM	802.953	777740	1.580.693	907.406	935.164	1.055.856	1.244.339	1.337.676	1.171.967	1.337.676	1.058.864	902.981	13.113.315	

Kaynak: Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 2010

L.3. Haberleşme

Telefon hatlarının yeraltından geçirilmesi çalışmaları Gaziantep de 1986 yılından beri devam etmektedir. Böylece oluşacak görsel kirlilikler büyük ölçüde engellenmeye çalışılmaktadır. İlimiz imarlı yapılaşmaların olduğu yerleşim yerlerinde, %95 yer altı, %5 havai hat şeklindedir. Şehrin imarsız bölgelerde ise şebekenin %45 'i yeraltında, küçük,%55 'lık kısmı da havai güzergah şeklinde tesis edilmiştir.

L.4. İlin Plan Durumu

5216 sayılı Yasa ile birlikte Gaziantep İl Sınırı'nda 621.000 hektar alanda 1/100.000 ölçekli Gaziantep Çevre Düzeni Planı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Sınırı'nda 158.400 hektar alanda 1/25.000 Nazım İmar Planı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile bağlı olan tüm belediyelerin mevcut 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarının sayısallaştırılması (yaklaşık olarak 70.000 hektar alanda) projeleri ihale edilmiş ve bu planlamaların çalışmaları devam etmektedir.

L.5. İldeki Baz İstasyonları Sayısı

İlimizdeki baz istasyonlarının sayıları aşağıya çıkarılmıştır.

İLÇELER	GSM İSTASYON SAYISI
ŞAHİNBEY(M) İLÇESİ	360
ŞEHİTKAMİL İLÇESİ	382
ARABAN İLÇESİ	7
İSLAHİYE İLÇESİ	27
KARKAMIŞ İLÇESİ	1
NİZİP İLÇESİ	55
NURDAGI İLÇESİ	15
OĞUZELİ İLÇESİ	9
YAVUZELİ İLÇESİ	6
TOPLAM:	862

Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü 2010

Kaynaklar:

- Türk Telekom İl Müdürlüğü, 2009
- Karayolları 54. Şube Müdürlüğü, 2010
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2010
- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 2010
- Gaziantep Hava Limanı Başmüdürlüğü 2010
- Gaziantep TCDD Gar Müdürlüğü 2010
- Mersin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2010

M. YERLEŞİM ALANLARI ve NÜFUS

M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama

M.1.1. Kentsel Alanlar


M.1.1.1. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri

Kent bütününde toplam yerleşik alan yaklaşık 15.000 hektardır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile sınırlarımıza katılan kırsal yerleşimlerin Nazım Plana eklenmesiyle 1/5.000 Nazım İmar Planı sınırı 37.000 hektar alana ulaşmıştır.

Tablo; Gaziantep Arazi Kullanış Değerleri

FONKSİYON ALANLARI	Alan (m ²)	Alan (ha)	Yüzde
Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları	32.850.000	3.285	8,88
Orta Yoğunluklu Konut Alanları	28.800.000	2.880	7,78
Düşük Yoğunluklu Konut Alanları	68.800.000	6.880	18,59
Bağ Bahçe Konut Alanları	17.600.000	1.760	4,76
Ticaret Alanları	10.600.000	1.060	2,86
Sanayi Alanları	54.300.000	5.430	14,68
BHA Resmi Kurum ve Sosyal Donatı Alanları	23.200.000	2.320	6,27
Eğitim Kurumu Alanları	5.250.000	525	1,42
Rekreasyon, Spor ve Yeşil Alanlar	53.600.000	5.360	14,49
Orman Alanları	22.200.000	2.220	6,00
Mezarlık Alanları	4.000.000	400	1,08
Ulaşım	48.800.000	4.880	13,19
GENEL TOPLAM	370.000.000	37.000	100,00

Gaziantep büyükşehir belediyesi 2010



Gaziantep ilinde çoğunlukla dalgalı ve engebeli araziler yaygındır. İlin Hatay ve Osmaniye sınırlarını Amanos Dağları oluşturmaktadır. Burada tepeler 1527 m'ye kadar yükselmektedir, ilin diğer dağlık kısmı ise Amanos Dağlarına paralel İslahiye İlçesi ve Güneyde Suriye'den başlayıp Kuzeyde Kahramanmaraş sınırına ulaşmakta, Adıyaman sınırı boyunca ilerledikten sonra Doğuda Fırat Nehrine kadar uzanmaktadır.

Batı, Doğu ve Kuzey sınırlarını oluşturan dağlık yapı ile Doğu sınırını oluşturan Fırat Nehri arasında ise İslahiye Ovası ve Barak Ovası gibi geniş düzlükler olmakla beraber geri kalan çoğunluk alanı dalgalı ve engebeli araziler oluşturmaktadır.

Gaziantep İl merkezi ise, bu engebeli topografya üzerine inşa edilmiş ve gelişmiştir. Bu alanın yerleşim alanı olarak tercih edilmesinin sebebi ise sınırlarını oluşturan engebeli coğrafi yapı ve Fırat Nehri arasında bağlantıyı oluşturan kesişme noktası olmasıdır. Tarihi İpek Yolu'nun İl Merkezinden geçiyor olması da bu tahmini doğrulamaktadır. İl merkezinin bulunduğu alan ayrıca ilin en verimli tarım alanları olan Barak Ovasına, Araban Ovasına ve İslahiye Ovasına ulaşma noktasında merkezi bir konuma sahip olması da yer tercihinde önemli bir etken olmuştur.

İklim

Güneydoğu Anadolu'nun güneybatı ucunda yer alan ilin batı sınırını Amanos Dağları sınırlamaktadır. Karasal iklim ve Akdeniz ikliminin geçiş bölgesinde bulunan ilde yağışlar istasyonlara göre farklılık göstermekle birlikte Amanos Dağları civarında en yüksek (850.7 mm), doğuya gittikçe yağış miktarı azalmaktadır; İslahiye 850.7 mm, Sakçagözü 618.3 mm, Gaziantep merkez 558.9 mm, Araban 518.6 mm, Yavuzeli 490.3 mm, Nizip 464 mm, Oğuzeli 454.2 mm, Elbeyli 392 mm ve Barak yağış istasyonu değeri 333.3 mm'dir.

İlin yıllık ortalama sıcaklık rakamı 14.5 °C dir. Yine sıcaklık ilin doğu ve batı yönleri arasında sıcaklık değerleri belirgin şekilde farklılık oluşturmaktadır.

Ancak il merkezi ilin karasal iklimin hakim olduğu bölgede yer almaktadır. Kentin yerleşiminde ve mimarisinde bu iklim türünün belirleyici etkisi olmuştur. Binaların güney yönelimli gelişmesi, dışa kapalı, ısı tutucu masif mimari yapılar iklim türünün kent yerleşimi üzerine etkileridir.

Deprem

İl, kuzey ve batı sınırlarını belirleyen dağ oluşumlarına paralel gelişen Doğu Anadolu Fay Hattının etkisi altında bulunmaktadır. Bu sebeple ilde, bu fay hattına yakınlığı ölçüsünde 1. derece, 2. derece, 3. derece ve 4. derece deprem kuşağının etkisi altına giren bölgeler mevcuttur.

İl merkezi ise 3. ve 4. derece deprem kuşakları bölgesine girmektedir. Ancak il merkezinde tarihte kayıtlı, orta ve büyük ölçekli zarar oluşturan büyük bir deprem olmamıştır. Bu sebeple deprem olgusunun il merkezi yerleşimi üzerine önemli bir etkisi olmamıştır. Ancak yinede kent yerleşiminde yüksek katlı (10 kat ve üzeri) yapılaşmayla karşılaşmamaktadır.

Toprak Yapısı

Gaziantep ili genelinde iklim, topografya ve ana madde farklılıkları nedeniyle zamana bağlı olarak çeşitli büyük toprak grupları oluşmuştur. İlde büyük toprak gruplarının yanı sıra, toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. Gaziantep ilinde toprak işlemeye ve bitki gelişmesine zarar verecek derecede taşlık ve kayalık ihtiva eden topraklar toplam arazinin %31.8'ini oluşturmaktadır. İşlenmeye ve bitki gelişimine müsait olan arazilerde ise toprak sığlığı ne yazık ki yeterli derinlikte değildir. İl topraklarının %82.8'i derinlikten yoksundur.

Gaziantep merkez yerleşmesinin tarihsel gelişim gösterdiği bölgeler taşlık, kıraç ve toprak tabakasının zayıf olduğu bölgeler iken, yaşanan göç ve nüfus artışı ile gelişen kentin geliştiği batı yönünde ise tarıma elverişli ve toprak tabakası daha derindir.

M.1.1.2. Kentsel Büyüme Deseni

Gaziantep için kentsel büyüme deseni, konut alanları güney, güneybatı, batı koridoru ile kısmen kuzeybatı ve kuzey bölgeleridir. Organize sanayi kuzeybatı ve kuzey koridoru ile güneybatıda küçük bir bölgede, sanayi, küçük sanayi, imalat ve depolama alanları doğu bölgelerinde gelişim göstermektedir.

İlimizde mevcut kent alanının tarihte yerleşim alanı olarak tercih edilmesinin sebebini tam olarak bilebilmek mümkün değildir. Çünkü kent, UNESCO kayıtlarına göre dünyadaki kentler içerisinde hala yaşayan en eski yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Bu kayıtlarda kentin yaşının 5600 olduğu belirtilmektedir. Ancak kentin tarih boyunca sahip olduğu önem göz önüne alınarak bu yerleşim yerinin tercih sebepleri üzerinde tahminler yapılabilmektedir.

Gaziantep'te ilk yerleşim alanı M.Ö. 4000 yıllarında Dülük Köyü'nde kurulmuştur. Gaziantep'te, eski yapıtların, özellikle camilerin kent içerisinde dağılımından, 1300 yıllarında yerleşimin kale civarında olduğu ve yakın çevrede toplu yerleşimlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Toplu olarak ilk sıçramalar 1500-1600 yılları arasında, Şhreküstü, Şahveli ve Eyüpoğlu mahallelerinin bulunduğu alanlarda yerleşmeler oluşmaya başlamış, ancak tarımsal alanlarda herhangi bir yerleşim olmamıştır. 1800 yıllarına kadar kent içindeki boş alanlar dolmuş, kentin sınırları değişmemiştir.

Gaziantep'te 1950 yıllarında göçün mekana yansıması, Karşıyaka Mahallesinin gelişiminde görülmektedir. 1950'lerden sonra göç ile gelen düşük gelir grubuna dahil insanlar güneyde Düztepe, kuzeyde Karşıyaka yamaçlarına yerleşmiştir. Yüksek gelir grubuna dahil olan insanlar ise kentin batı yönünde, imarlı, bahçeli veya apartman tipi yerleşim alanlarını seçmiştir. Kentteki imalat birimleri önceleri mevcut geleneksel merkezin güney ve güneydoğusunda (Kurtuluş, Savcılı ve Etiler Mahalleleri), sonradan doğusunda ve kuzeyinde (Ünaldı, Kocaoğlu ve Çakmak Mahalleleri) gelişmiştir. Ayrıca, ilk Organize Sanayi Bölgesi bu dönemde faaliyete geçmiştir. Kaçak ve plansız yapılaşma doğuya kaymış ve Çıksorut Mahallesi oluşmuştur.

1989 yılından sonra yarını milyonu aşan nüfusu ile iki merkez ilçe Belediyesinden oluşan Büyükşehir belediyesinin yönetimi altında büyük kent olma özelliğini yaratan Gaziantep , GAP ile birlikte son - ekonomik hinterlandını geliştirmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 15 ili ekonomik iç ve dış ticaret yönünden etkisi altında bulundurmaktadır.

Gaziantep 2000 yıllarında GAP bölgesinin en önemli hizmet kenti olarak değerlendirmekte, üst düzey bir ihracat, eğitim kültür, ticaret idari merkez olarak ele alınmaktadır. Bütün bu olası gelişmelere hazırlanarak Büyük şehir belediyesi olarak 2005 yılını hedefleyen ve nüfusunu 1.800.000 bin olarak saptayarak yerel nazım imar planını tamamlamıştır.

2001'li yılı döneminde Gaziantep metropoliten kent formuna dönüşüm dönemine girmiştir.

Gaziantep yerleşim alanı olarak nüfusun % 40 önlenemeyen gece kondu bölgelerinde yaşarken % 65'lik kısım ise imarlı alanlarda, toplu konut ise özel konut olarak yerleşim belgelerinde yaşamaktadırlar.

Bu konuda Büyükşehir belediyesi mahalli idare kurulunca şehrin ileriye dönük yeni konut alanlarını tespit etmiş ve imara açmıştır. Bunlar:

- Göllüce Toplu konut alanı 239 hektarlık alan üzerine 12 bin konutluk 60 bin nüfuslu yerleşim alanı.

- Bağlar başı Toplu konut alanı ; 3000 hektarlık 800 bin nüfuslu 170 bin konutluk alan.

- Kızılhisar serince toplu konut alanı ; 1000 hektarlık bir alanda orta ve üst sınıf için 30.000 konut 12.000 nüfuslu alanlar hazırlanmıştır.

- Ayrıca düşük gelir grupları için Beylerbeyinde 250 hektarlık alanda 40.000 kişilik konut alanları saptanmış,

Yine Bağlar başı mevkiinde 450 hektarlık yine düşük gelir grupları için 60.000 kişilik 12 bin konutluk alan hedeflenmiştir.

M. 1.1.3. Planlı Kentsel Gelişme Alanları

Gaziantep'in imar planı yapılması konusunda ilk çalışmalar 1891 Yılında belediyenin bu yönde bir karar almasıyla başlamıştır. Bilinen ilk imar planını 1933-1935 yılları arasında Prof. Hanmann JANSEN yapmıştır. Kentin sonraki gelişmelerinde kalıcı izler bırakan bu plana göre en önemli gelişmeler Suburcu, Karagöz ve Gaziler caddelerinin genişletilerek yeniden düzenlenmesi ile Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Caddesi'nin açılmasıdır.

1950-1955 yılları arasında Y.Mimar Kemal SÖYLEMEZOĞLU ve Kemal Ahmet ARI'nın yaptığı ikinci imar planına göre önemli farklılıklar içermektedir. Kentin batı ve güneydoğusunda öngörülen gelişmesine koşut olarak gelişim Atatürk Bulvarı ile İnönü ve Akkoyunlu caddeleri yönüne kaymıştı. Kent nüfusunun özellikle 1960 sonrasında hızla artması yeni konut ve işyeri alanlarının açılmasını gerektirmişti

Yeni ihtiyaçları karşılamak üzere 1974 Yılında Şehir Plancısı Zühtü CAN tarafından kentin üçüncü imar planı yapılmıştır. 1995 Yılı ve 1.000.000 nüfusu hedefleyen bu planda yeni gelişme alanları daha da yaygınlaştırılmıştır. Ancak, kent nüfusu ve ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde artmış, plan dışı gelişmeler devam etmiş, belediyeler plan dışında birçok mevzi imar planları yapmak durumunda kalmıştır. Mevzi planların kent bütününden kopuk olarak ele alınması ile sağlıklı ve şehircilik ilkelerine uymayan yer seçimleri meydana gelmiştir.

1989 Yılında kentin yeni gereksinimlerini uzun bir zaman periyodu içerisinde ele alan, çağın şehircilik gereksinimlerini kullanan yeni imar planı yapımına gidilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Planlama Daire Başkanlığı ve Şehir Plancısı H. Oğuz ALDAN tarafından etaplar halinde yapılan dördüncü nazım imar planı hazırlanmıştır. Plan, 2005 Yılı ve 1.800.000 nüfusu hedefleyerek kentin imarlı alanını 8.010 hektardan, 21.000 hektara çıkarmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 32 km'lik Gaziantep Çevre Otoyolu'nun kentin mekansal dokusuna entegrasyonunu ve erişebilirliğini sağlamak amacıyla İlave+Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. 2003 Yılında tamamlanan Çevre Otoyolu Planlama çalışmaları ile kentin imarlı alan büyüklüğü 31.000 hektara ulaşmıştır. Diğer yandan 2004 yılından itibaren yapılan yeni planlama çalışmaları ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile sınırlarımıza katılan kırsal yerleşimlerin Nazım Plana eklenmesiyle 2006 Yılı sonu itibariyle 1/5.000 Nazım İmar Planı sınırı 37.000 hektar alana ulaşmıştır.

Gaziantep'in Mücavir Alanı;

1989 Yılındaki yeni planlama çalışmalarıyla birlikte; Mücavir alanın kentin gelişimi açısından yetersiz olduğu saptanmış, 31.934 hektarlık mücavir alan 65.000 hektara çıkarılmıştır. Diğer yandan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasası gereğince mücavir alan büyüklüğü 65.000 hektardan 158.400 hektara çıkmıştır. Mücavir alanın genişletilmesi önemli plan kararlarını da beraberinde getirmiştir.

2004 Yılından önce iki merkez ilçeden oluşan Büyükşehir Belediyesi İdari yapısı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve yeni Büyükşehir Belediye Sınırı ile 3 ilçe belediyesi, 5 ilk kademe belediyesi, 25 Orman köyü ve 58 mahalle ilan edilen köy olarak değişmiştir. 2009 mahalli seçimlerinden sonra ilk kademe belediyelerinin kapatılmasıyla, 3 merkez ilçe belediyesi ve 25 orman köyü durumunu almıştır.

Gaziantep İl Merkezi nüfusu son 40 yıl içerisinde 5 kat artmıştır. Bu denli yüksek bir nüfus artışı, kentin yerleşiminde de coğrafi bir genişlemeye sebep olmuştur. Kentteki bu coğrafi genişlemenin bir bölümü planlı ve düzenli yapılaşmayla sağlanırken, bir bölümü ise çarpık ve plansız bir yapılaşmaya yol açmıştır.

Kentteki planlı gelişme ağırlıklı olarak tarihsel yerleşim alanının batı yönünde olmuştur. Gelişimin bu yönde olmasının başlıca nedeni ise arazi yapısının düz olması olmuştur. Aslen bu bölge tarıma elverişli arazilere sahip olmakla birlikte kentsel rantın tarımsal üretim karşısında elde ettiği değer artışı sebebiyle, özellikle son 15 yıl içerisinde bu alanlar önemli ölçüde yapılaşmıştır.

Konut alanlarının bu gelişim akışına karşılık, sanayi ve ticaret alanlarının gelişim yönleri farklılık göstermektedir. Gaziantep' de sanayi alanları son otuz beş yıl içerisinde planlı bir gelişme göstermiştir. Özellikle 1969 yılında ilk Organize Sanayi Bölgesine kavuşan il, bir gelişme göstermiştir. Özellikle 1969 yılında ilk Organize Sanayi Bölgesine kavuşan il, günümüze gelindiğinde 4. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmuştur. 5. Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri kent yerleşiminin kuzey-batı yönünde ve arada Dülük Baba Ormanları olacak şekilde, kent yerleşimi ile 10 km mesafede kurulmuş ve gelişmiştir. Bu bölgede ilimizdeki orta ve büyük ölçekli sanayi tesisleri yer almaktadır. Küçük sanayi tesisleri, atölye ve işletmeler ise kentin doğu yönünde siteler halinde planlanmış bölgelerde faaliyet göstermektedirler. Her iki sanayi bölgesi içinde en önemli yer seçim faktörü ulaşım bağlantılarına yakınlık olmuştur. Bu bölgeler E-90 Devlet Karayolu bağlantısına sahiptir.

Kentsel gelişme alanları içerisinde Ticaret alanları ise tarihi kent merkezi ile planlı gelişen konut alanları arasında Merkezi İş Alanı oluşturacak şekilde modern bir yapılaşma oluşturmuştur.

Rekreasyon alanı olarak en planlı gelişme, kenti doğu-batı enleminde kesen Alleben Deresi etrafında oluşturulan yeşil aks olmuştur. Bu aks, ağaçlandırılmış alanlar, parklar, dinlenme alanları, kültürel etkinlik alanları ile donatılarak modern bir rekreasyon alan oluşturulmuştur. Bu alan aynı zamanda kent içerisinde kirlenmiş havanın, hava akımları aracılığı ile uzaklaştırılması yönünde de fayda sağlamaktadır.

Gaziantep İlinin dalgalama engebeli arazisinin Fırat, Hatay, Suları (Amik) ve Ceyhan havzası olmak üzere üç havzada yer almakta, bunların çoğunluğu Fırat havzasından oluşan kullanılabilir arazinin 2.764.170 hektar yüzölçümü içinde yer alır.

Kullanılan arazinin dağılımı ise;

Yerleşim alanı	9.961	Ha	% 1.30
Sulu tarım	44.472	Ha	% 5.80
Kuru tarım	277.390	Ha	% 36.30
Bağ "	47.601	Ha	% 6.20
Bahçe "	3.615	Ha	% 0.48
Antep fıstığı tarım	50.107	Ha	% 6.56
Zeytin tarım	45.328	Ha	% 5.95
Çayır, mera "	156.080	Ha	% 20.44
Orman	44.370	Ha	% 5.80
Funda	78.144	Ha	% 10.24
Hali arazi	3.848	Ha	% 0.50
Su yüzeyi	3.254	Ha	% 0.44

Tarım İl Müdürlüğü 2005

M.1.1.4. Kentsel Alanlarda Yoğunluk

Gaziantep'in konut yoğunluğu en genel tanımlamayla; kent merkezinde en yüksek olup kent merkezinden dışa doğru açıldıkça azalmakta olduğu söylenebilir. Bu genellemeye aykırı düşen tek istisna bölge ise Göllüce Toplu Konut Alanı (Gazikent Mahallesi) ve Bağlarbaşı Toplu Konut Alanı'nın ilk bölgesi olan Karataş Mahallesi kentin dış çeperinde olmasına karşılık orta ve yüksek yoğunluğa sahiptir. Gaziantep'in Arazi Kullanış değerlerine göre; yüksek yoğunluklu konut alanları 2.950 ha, orta yoğunluklu konut alanları 2.350 ha, düşük yoğunluklu konut alanları 6.350 ha ve bağ-bahçe konut (ikinci konut) alanları 1.800 ha alan büyüklüklerine sahiptir.

Kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğu kent merkezinden çeperlere çıktıkça azalan bir ortalama grafiğe sahiptir. Bu genel ortalamaya aykırı olan Gazikent ve Karataş mahalleleri yakın çevresindeki alanlardan daha fazla yoğunluğa sahip iki istisna bölgedir.

Gaziantep'in konut yoğunluğu en genel tarifiyle, kent merkezinde en yüksek olup, kent merkezinden dışa - kent eteklerine - doğru açıldıkça azalmakta olduğu söylenebilir. Bu genellemeye aykırı düşen tek istisna alan ise Göllüce Toplu Konut Alanı (Gazikent Mahallesi) olup, kentin dış çeperinde olmasına karşılık orta yoğunluğa sahiptir.

Gaziantep'in 2006 yılı Arazi Kullanış değerlerine göre; yüksek yoğunluklu konut alanları 2.950 ha, orta yoğunluklu konut alanları 2.350 ha, düşük yoğunluklu konut alanları 6.350 ha ve bağ - bahçe konut (ikinci konut) alanları 1800 ha alan büyüklüklere sahiptir.

Gaziantep ilinde yüksek yoğunluk 300 ha/kışı - 600 ha/kışı, orta yoğunluk 150 ha/kışı - 300 ha/kışı, az yoğunluk ise 150 ha/kışı'den az olan miktarları ifade etmektedir.

M.1.1.5. Kentsel Yenileme Alanları

Kent içinde sağlıklı, problemlili ve güncel ihtiyaçları karşılamayan, çöküntü alanlarına dönüşmüş konut alanları (Serinevler, Etiler vb) ile kentsel fonksiyonlarla bir arada olmaması gereken hayvan ahırları (Çıksorut) gibi kullanımların bulunduğu alanlarda kentsel dönüşüm

projeleri hazırlanarak etaplar halinde uygulamaya geçilmiştir. Aynı kentleşme sorunlarını yaşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri devam etmektedir.

Birçok uygarlığa sahne olmuş Gaziantep kentinde önemli eserler günümüze kadar gelmiştir. Tek tek yapı ölçeğinde olduğu gibi kentsel doku örneği olan yapı alanları da bulunmaktadır. Kentteki tarihi eserler Gaziantep Kalesi çevresinde yoğunlaşmakla birlikte çevreye seyrek de olsa yayılmıştır. Çok sayıda anıtsal yapı ve sivil mimari örnekleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Gaziantep Kalesi ve Batal Höyük Arkeolojik Sit alanlarıdır. Ayrıca, kale civarından güneye doğru devam ederek, Düğmeci, karagöz, Şekeroğlu, Boyacı, Kanalcı, Cabi, Tışlakı, Bostancı, Kozluca, Şahinbey, Suyabatmaz, Kepenek ve Ulucanlar mahallelerini, Kozluca mahallesinden batıya doğru devam eden, İsmetpaşa, Karatarla, Çukur, Alaybey, Eyüpoğlu, Bey, Tepebaşı mahalleleri ile Şahveli ve Kozanlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kentsel Sit alanı tanımlanmıştır. Kentsel Sit alanı dışındaki anıtsal yapılar dağılmıştır. Anıt Koruma Alanları eski ticaret merkezlerinde (Elmacı Pazarı, Arasta, Aski Belediye Civarı) yoğunluktadır.

M.1.1.6. Endüstri Alanları ve Yer Seçimi

"Sanayi ve Teknoloji" konu başlığı altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

M.1.1.7. Tarihi, Kültürel, Arkeolojik Ve Turistik Özellikli Alanlar

İlimiz Toplam Sit Alanı: 66.71 hektar olup bu kentsel sit alanı kapsamında toplam 87.88 hektarlık alanın Koruma Amaçlı İmar Planı Revize edilmiştir.

Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Kültür varlığı Yapı Sayısı: 573

Anıtsal Tescilli Kültür varlığı Yapı Sayısı: 104

Belediyemizce restorasyonu Yapılan Sokak ve Yapılar:

- Bey Mah. 1074 ada 3 parsel üzerindeki 44 envanter numaralı yapının Atatürk Müzesi olarak restore edilmesi
- Karagöz-Kale Arası (Çamurcu Sk.) Sokak Sağıklaştırılma proje ve uygulamasının yapılması
- Eyüpoğlu sokak, Hıdır Sokak, Hastane Caddesi (Metin Sözen Kül. Evi Önü) Sağıklaştırılması
- Ömer Ersoy Kültür Merkezinin Restorasyonu
- Kale - Bakırcılar Çarşısı Arası Kültür Yolunun Sağıklaştırılması
- Eski Saray Caddesi'nin Sağıklaştırılması
- Eyüpoğlu Mahallesi Hıdır Sokağın Sağıklaştırılma Projesinin Hazırlanması
- Eski Buğday Arasası'nın Sağıklaştırılması
- Elmacı Pazarı Üst Örtüsünün Yenilenmesi
- Bey Mahallesi Sokaklarının Sağıklaştırılması
- Bayaz Han Restorasyonu ve Kent Müzesi Olarak Düzenlenmesi
- Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu (KUDEB Binası)
- Göğüş Konağının Restorasyonu ve Mutfak Müzesi Olarak Düzenlenmesi
- Kale Çevre Düzenlemesi
- Naip Hamamının Restorasyonu
- Butik Otel Restorasyonu
- Kır Kahvesinin Restorasyonu
- Hışva Hanının Röleve Projesinin Hazırlanması

- Kalenin Üst Galerisinin Gaziantep Kahramanlık Panoraması Olarak Düzenlenmesi
- Bakırcılar Çarşısının Sokaklarının Sağıklaştırılması
- Metin Sözen Kültür Evinin Restorasyonunun Yapılması
- Orhun Abideleri ve Meydan Düzenlemesinin Yapılması
- 14 Şehit Anıtı ve meydan düzenlemesinin yapılması
- Orhun Abideleri ve Meydan Düzenlemesinin Yapılması
- Çatı onarımı kampanyası kapsamında 6 adet yapının çatısının yapılması

Restorasyonu Devam Eden Yerler

- Bey Mah. 1074 ada 3 parsel üzerindeki 35 envanter numaralı yapının Atatürk Müzesi olarak restore edilmesi
- Bey Mah. 1076 ada 19 parsel üzerindeki 34 envanter numaralı yapının restore edilmesi
- Karagöz-Kale Arası (Çamurcu Sk.) Sokak Sağıklaştırılma proje ve uygulamasının yapılması
- Eyüpoğlu sokak, Hıdır Sokak, Hastane Caddesi (Metin Sözen Kül. Evi Önü) Sağıklaştırılması.

M.1.2. Kırsal Alanlar

M.1.2.1. Kırsal Yerleşme Deseni

Gaziantep ili kırsal alan yerleşiminde genel olarak belirli bir plan ve düzen olmamakla beraber, yerleşim yerlerinin topografya özelliklerine göre geleneksel bir yerleşim daha ziyade dağ etekleri ve düz ovalarda su faktörüne bağlı olarak yerleşim yapılanması gözlenmektedir.

Gaziantep ili kırsal yerleşim deseni olarak bölgenin coğrafi ve topografya yapısı nedeni ve tarım alanları içindeki yerleşim deseni bakımından;

Gaziantep Güney doğusunda Nizip ilçesi ovası (Barak ovası) Kuzey doğusunda Yavuzeli ovası ve Araban ovalarında sulu tarım ve kuru tarım alanları ve bu ovalar etrafında serpilmiş yerleşim alanlarıyla Gaziantep kırsalında, geleneksel Tarım, Hayvancılıkla iştigal, yerleşim deseni görülür.

Kırsal alandaki yoğunluk ve yerleşim deseni hk. görüş dokümanı elde edilememiştir.

M.1.2.2. Arazi Mülkiyeti

Gaziantep ili arazi mülkiyeti genellikle özel mülkiyet üzerine yapılaşma göstermekte olup bu özel mülkiyet 838 Adet tahsisli 87.884.086 m², 7124 Ad Hazine 303.012.974 m² hazine arazisi üzerine kuruludur.

Bu durum Gaziantep ilçeleri ve köylerinde de özel mülkiyete dayanan bir arazi mülkiyeti mevcuttur.

Gaziantep'in 9 ilçe, 185 mahalle, 491 köy'ün arazi yapısı ayrı özellikle %60 özel, %40 hazine ve konum mülkiyeti gösterir.

M.2. Altyapı

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler "**Ulaşım ve Altyapı**" konu başlığı altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri

M.3.1. Kamu Binaları

Gaziantep ilinde merkezi yönetim organları olan Valilik ve İl Müdürlükleri ile yerel yönetimin idare organı olan Belediye binaları kent yerleşiminin orta bölümünde, merkezinde yer almaktadır. Bu yönüyle de kent içerisinde her noktaya ayrı ulaşılabilirlik mesafesi korunmaya çalışılmıştır.

Kent merkezindeki idari yapılarda, kent merkezini belirleyici olan binalar Valilik Binası, Defterdarlık Binası, İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ek idari binaları ve Büyükşehir Belediyesi binasıdır. Bu binaların bulunduğu alan, kentin doğudaki tarihi yerleşim alan ile batıdaki planlı gelişmiş yerleşim alanının arasında bulunmaktadır.

Bu binalar son 10 yıl içerisinde inşa edilmiş olmalarından dolayı da kentin modern yüzünü temsil etmektedir. Yine kentin merkezinde yer alan, ancak daha çok tarihi kent dokusuna yakın bulunan eski Vilayet binası ise günümüzde Adliye Sarayı olarak hizmet vermekte ve kentin Cumhuriyetin ilk yıllarında göstermiş olduğu atılımı ve gelişmeyi simgelemektedir. Bununla birlikte Merkez Bankası, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve Öğretmenevi Binası yine kent merkezinde yer almakla birlikte kentin tarihsel sivil mimari örneklerini sergilemektedir.

Kamu binalarının kent merkezinde ve oldukça geniş bir alan yayılması, kentin yerleşim formunda ve ulaşım bağlantısında bir kesişme noktası olma özelliği yaratmıştır.

M.3.2. Okullar

**2010-2011 ÖĞRETİM YILI İLİMİZE BAĞLI
İLKÖĞRETİM TABLOSU**

Kurum Adı		Okul Sayısı	Öğrenci Sayısı			Derslik	Şube	Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
			E	K	T			
Resmi	İlköğretim Okulları	327	158.265	152.309	310.574	6.338	8.619	49
	Birleştirilmiş Sınıf İ.Ö.O.	265	5254	4.903	10.157	486	1.307	21
	Y.İ.B.O	3	649	525	1.174	48	46	24
	Özel Eğitim Okulları	6	420	226	646	78	67	8
	Toplam (Resmi)	601	164.588	157.963	322.551	6.950	10.039	46
Özel	İlköğretim Okulları	13	3.276	2.774	6.050	333	306	18
	Özel Eğitim Okulları	0	0	0	0	0	0	0
	Toplam (Özel)	13	3.276	2.774	6.050	333	306	18
GENEL TOPLAM		614	167.864	160.737	328.601	7.283	10.345	0

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010

**2010-2011 ÖĞRETİM YILI İLİMİZE BAĞLI (RESMİ)
İLKÖĞRETİM DETAY TABLOSU**

İLÇE	OKUL SAYISI	TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI			DERSLİK	ŞUBE	DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
		E	K	T			
ŞEHİTKAMİL	155	61.347	58.990	120.337	2.369	3363	50
ŞAHİNBEY	140	72.382	69.651	142.033	2.483	3.975	57
OĞUZELİ	37	2.404	2.473	4.877	212	267	23
NİZİP	86	13.114	12.358	25.472	774	969	32
İSLAHİYE	58	5.534	5.345	10.879	425	43	25
NURDAĞI	33	3.323	3.115	6.438	245	326	26
ARABAN	37	3.097	2.886	5.983	217	300	27
YAVUZELİ	34	2.096	2.104	4.200	144	229	29
KARKAMIŞ	21	871	815	1.686	81	95	20
TOPLAM	601	164.168	157.737	320.468	6.950	10.039	289

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010

**2010-2011 ÖĞRETİM YILI İLİMİZE BAĞLI
LİSELER TABLOSU**

Kurum Adı			Okul Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı			Derslik	Şube
				E	K	T		
RESMİ	Genel Liseler	Lise	30	28.803	18.121	46.924	590	973
		Anadolu Lisesi	27	7.203	6.725	13.928	563	484
		Fen Lisesi	1	134	343	477	16	16
	Toplam		58	36.140	25.189	61.329	1.169	1.473
	Mesleki Liseler	ÇPL	4	973	574	1.547	54	69
		Erkek Teknik	7	6.948	1.670	8.618	171	214
		Kız Teknik	8	1	5.239	5.240	104	208
		Sağlık Meslek	2	154	565	719	22	22
		Ticaret Turizm	8	3.027	2.607	5.634	137	264
		Anadolu Öğretmen Lisesi	3	366	374	740	31	58
		İmam Hatip	6	1.477	2.318	3.795	154	302
	Toplam		38	12.946	13.347	26.293	673	1.137
Toplam (Resmi)		96	49.086	38.536	87.622	1.842	2.610	
ÖZEL	Lise	2	61	119	180	14	11	
	Anadolu Lisesi	7	950	899	1.849	126	126	
	Fen Lisesi	4	127	132	259	22	22	
Özel Toplam		13	1.138	1.150	2.288	162	159	
GENEL TOPLAM			109	50.224	39.686	89.910	2.004	2.769

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010

**2010-2011 ÖĞRETİM YILI İLİMİZE BAĞLI (Resmi)
LİSELER DETAY TABLOSU**

İLÇE	OKUL SAYISI	TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI			DERSLİK	ŞUBE	DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
		E	K	T			
ARABAN	1	389	358	747	24	20	31
İSLAHİYE	6	1.634	1.243	2.877	93	104	30
KARKAMIŞ	1	131	60	191	12	9	15
NİZİP	8	2.626	1.856	4.482	127	155	35

NURDAĞI	3	862	527	1.389	52	43	36
OĞUZELİ	1	35	24	59	5	2	12
ŞAHİNBEY	20	17.162	12.251	29.413	448	652	65
ŞEHİTKAMİL	18	13.376	8.661	22.037	410	490	53
YAVUZELİ	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	58	36.215	24.980	61.195	1.171	1.475	277

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010

2010-2011 ÖĞRETİM YILI İLİMİZE BAĞLI (Özel) LİSELER DETAY TABLOSU

İLÇE	OKUL SAYISI	TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI			DERSLİK	ŞUBE	DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
		E	K	T			
ŞEHİTKAMİL	6	471	806	1277	70	67	18
ŞAHİNBEY	6	995	359	1354	66	64	20
NİZİP	1	64	34	90	10	7	9
TOPLAM	13	1530	1199	2721	146	138	47

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010

RESMİ PANSİYONLARIMIZA AİT BİLGİ FORMU

KAPASİTE DURUMU			BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI		
KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM
714	1930	2644	578	1713	2291

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARIMAZA AİT BİLGİ FORMU

KAPASİTE DURUMU			BARINAN ÖĞRENCİ SAYISI		
KIZ	ERKEK	TOPLAM	KIZ	ERKEK	TOPLAM
857	2241	3098	526	1648	2174

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010

2009-2010 YILI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ OKUL VE ÖĞRENCİ DURUMU

BULUNDUĞU İL	BULUNDUĞU İLÇE	ÜNİVERSİTE BAĞLI FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR	DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYISI
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	457
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	520
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	88
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	3760
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	TIP FAKÜLTESİ	710
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	22
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	1979
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	1288
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	EĞİTİM FAKÜLTESİ	726
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	391
GAZİANTEP	İSLAHİYE	İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	100
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	TÜRK MÜZİKİSİ DEVLET KONSERVATUARİ	342
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU	235
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	M.Y.O.	3815
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	TURİZM OTELCİLİK M.Y.O.	457
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	NACİ TOPCUOĞLU M.Y.O.	411
GAZİANTEP	NİZİP	M.Y.O.	1061
GAZİANTEP	OĞUZELİ	M.Y.O.	359
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	SAĞLIK HİZMETLER M.Y.O.	331
GAZİANTEP	İSLAHİYE	M.Y.O.	29
GAZİANTEP	NURDAĞI	M.Y.O.	29
TOPLAM			17110

Kaynak: Gaziantep Üniversitesi 2009

İlimizde Yüksek öğretim kurumu olarak da Gaziantep Üniversitesi, Özel Zirve Üniversitesi ve Özel Gazikent Üniversitesi mevcuttur.

M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri

İl merkezinde kurulan ilk hastaneler olan Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi, kurulum yılları itibari ile kent dışında ve kentin yoğunluğu ve gürültüsünde uzak olmakla birlikte, artık günümüzde neredeyse kent merkezinde kalmış durumdadırlar. Bu sebeple sağlık tesisleri için kent içerisinde ideal bir konumda bulunmamaktadırlar. Bu durum kentte kurulan ilk özel hastane olan Amerikan Hastanesi içinde geçerlidir. Son 20 yılda kurulan Fakülte Hastanesi ve 75. yıl Doğum Hastanesi ise yoğun kent yerleşimi dışında kurulmuşlardır.

Kentte yer alan hastaneler dışı sağlık kuruluşları olan sağlık ocakları ve poliklinikleri ise bu noktada daha problemlidir. Bu tesisler kentte yeşil ve rekreasyon alanları ile bütünleştirilememiş, aksine kentin ve trafiğin en yoğun olduğu noktalar tercih edilmiştir. Özel poliklinikler için bu yerlerin en önemli tercih sebebi ise hastaların en kısa zamanda ulaşabileceği ve göz önünde olunabilen mekanlar olmasıdır.

M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler

İlimizde sosyal ve kültürel tesisler ağırlıklı olarak kamuya ait olan tesislerdir. İlk dikkati çeken kültürel tesisler, Gaziantep Müzesi, Büyükşehir belediyesine ait olan ve Devlet Tiyatrolarına tahsis edilmiş olan Tiyatro Binası, yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Çok Amaçlı Faaliyet Salonu, Sergi Salonu, Kütüphane ve 100. Yıl Parkı içinde yer alan Amfi-Tiyatro, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Sergi Salonudur.

Bunların haricinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen 5 sahneli sinema salonu ile 1 adet sinema salonu daha ilde faaliyet göstermektedir.

Sosyal Tesis olarak da ön plana çıkan tesisler yine kamuya ait olan tesislerdir. Bunların başında Öğretmenevi gelmektedir. İlde yer alan derneklere ait sosyal tesisler de yer almakta ve bu tesisler ağırlıklı olarak lokal işlevi görmektedir.

Ömer Ersoy Kültür Merkezi; 220 kişilik kapasitesi ile sergi ve konser salonu olarak kültürel amaçla kullanılmaktadır.

Onat Kutlar Salonu; Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan Onat Kutlar Salonu'nda haftanın iki günü Şehir Tiyatrosu, haftanın üç günü Devlet Tiyatrosu'na hizmet etmektedir. 558 kişilik kapasiteye sahip salon; tiyatro, sergi, konser ve konferans salonu olarak kullanılmaktadır.

Onat Kutlar Salonu Fuayesi; sergi amaçlı düzenlenerek, sergiler için kullanılmaktadır.

Çetin Emeç Salonu; 160 kişi kapasiteli Salon'da konferans, panel, seminer gibi kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Amfi Tiyatro; 100.yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde bulunmaktadır. 1103 kişilik kapasiteye sahiptir. Konser ve Ramazan Şenlikleri için kullanılmaktadır.

Masal Park; 100.yıl Atatürk Kültür parkı içinde bulunan, 85 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Masal Park içerisinde, öykü ve çizgi film kahramanlarının figürleri, güneş saati, su gösteri alanları, dinlenme alanları, amfiler gibi birçok sosyal alan yer almaktadır. Çocuk Festivali ve çocuklarla ilgili yapılan etkinliklerde kullanılmaktadır.

Festival Park; Kavaklık mesire alanında yer alan Festival Park, Açık hava aktivitelerimizde pek çok kültürel etkinliklerimiz ve Festivallerde kullanılmaktadır.

Gezegenevi ve Bilim Merkezi; 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip merkez Türkiye’de bir ilk olup, Gezegenevi ve Bilim Merkezi bir arada olma özelliğine sahiptir. Öğrencilerin, okulda öğrendiklerini görerek, dokunarak ve eğlenerek pekiştirme fırsatını bulduğu Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde, yalnızca öğrenciler değil, bilime meraklı her yaştan ve her kesimden vatandaşımızın deneyerek ve izleyerek öğrenebileceği alanlar mevcuttur. Gezegenevi aynı zamanda çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini izletebilmek için özel olarak tasarlanmıştır.

M.3.5. Endüstriyel Yapıları:

Endüstriyel Tesislerin yerlerine Sanayi ve Teknoloji Bölümü’nde yer verilmiştir.

M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar:

Gaziantep’te göçerler ve hareketli barınaklar yok denecek kadar azdır. Ancak şehrin ücra köşelerinde mevsimlik göçerler gelip geçici olarak görünürler.

M.3.7. Otel Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Binalar:

Turizm amacıyla otel-motel olarak göze batan 2 adet beş yıldızlı otel, 2 adet 4 yıldızlı ve 3 yıldızlı oteller bulunmakta ancak bölge turistik bölge olmadığından sadece komşu illerde bulunan turizm bölgelerinin ulaşım yolu üzerindedir. Örneğin Adıyaman’a geçiş (Nemrut dağı) ve bölgedeki tarihi eser ve kaleler, köprüler ve eski yerleşim alanları şehrimizde turizm amaçlı yatırımlara göz kırpmaktadır.

M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar:

Kentimizde bürolar ekseriyetle resmi daireler çevresinde yoğunlaşmıştır. dükkanlar ise Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde meslek gruplarına ayrılarak şehrin değişik alanlarında toplu siteler halinde ayrılmışlardır ancak daha önceki yapılanma şehrin orta yerinde eski yapı ve düzende çarşılar oluşmuştur.

M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma:

Gaziantep kırsalında yapılaşma geleneksel köy yapılanması olarak karşımıza çıkar. Köylü hayvanını ve ekim için gerekli ekipmanını muhafaza edebilecek planda çift katlı önünde avlusu ve altında ahırları olan genellikle düz ve düze yakın mekanlarda yapılanmaya dayanır. Ancak son yıllarda yol, su, elektrik, tv, telefon gibi modern çağın gereksinimleri köylere kadar ulaşmış, bu çağa uygun ve geleneklerine bağlı yapılaşma dikkat çekmektedir. Yapılan yapılar özellikle taş yapılar ve dam evlerken son zamanlarda beton ve briket evler göze çarpmaktadır.

M.3.10. Yerel Mimari Özellikler:

Geleneksel Gaziantep Evleri yüksek duvarlar arkasında dış mekanlardan soyutlanmış avlular etrafında gelişmiş yapılardır. Genellikle iki katlı olan evlerin zemin katta sokak ile bağlantısı avluya açılan geniş bir kapı ile gerçekleşir. Üzeri çinko kaplı sağlam bir kapı olan giriş kapısından içeri geçildiğinde önce “hayat” adı verilen avluya geçilir. Evler yüksek duvarlarla

çevrili bu avluların etrafına yapılmıştır. Gölgeyi bir mekan olan hayata bakan yapılarda servis ve yaşam birimleri yer alır. Servis yapıları kat katlı olup, üzeri teras olarak meyve, sebze gibi gıda maddelerini kurutma ve değerlendirme amacı ile kullanılır. Yaşam birimlerinin bulunduğu ana yapı iki veya üç katlı olup, beşik çatıları alaturka kiremitle örtülmüştür. Zengin evleri haricindeki evlerde haremlik ve selamlık ayrımı yoktur.

Avlu etrafında yer alan servis bölümünde, mutfak (ocaklık), kiler (hazna) ve tuvalet birimleri bulunur. Mutfağın bir bölümü yıkanma işlevini yerine getirdiği banyo görevini de üstlenmiştir. Avluda bezemeli renkli taş döşemeler, ortada havuz (gane) yer alır. Ayrıca avluda kuyu, çeşme gibi diğer su elemanlarına da rastlanır.

Üç yanı ve üzeri kaplı, bir yanı avluya bakan bir mekân olan eyvana (yöresel adıyla livan) genelde dış merdivenle ulaşılır. Sıcak yaz günleri için elverişli bir açık alan oluşturan bu eyvanlar daha sonraları cam malzeme ile önleri kapatılarak kapalı bir mekâna dönüştürülmüştür. Livana açılan odalar geleneksel yapılarda görülen çok işlevsellik özelliğine sahiptir. Genelde iki katlı olan evlerin her odasında yeme, yatma, oturma gibi yaşamsal işlevlerin yanı sıra kapı girişinde bulunan eşikte yıkanma işlevi de görülür. Her odada yatak, döşek gibi eşyaların saklanması için “mahmil” denilen dolaplar vardır. Bu dolaplardaki döşek yerine “küppüye” denilmektedir. Oda duvarları boyunca yer alan dolaplardan arta kalan duvar yüzeyleri “nacar” adı verilen işlemeli ahşap kaplamalarla çepeçevre kuşatılmıştır.

Odaların bulunduğu bu katın üzerinde ise kışlık erzakın saklandığı havadar bir mekan olan “bardakaltı” adı verilen tavan arası yer alır.

Yapının mahremiyetini korumak için zemin katta duvar üzerine pencere açılmamış ve hayat duvarlar arasına gizlenmiştir. Üst katlarda yola bakan büyük kafesli pencereler (taa) ile bunların üzerinde hem iç mekâna ışık ve hava sağlayan hem de bölgede özel bir önem taşıyan güvercinlere yuva işlevi gören kuş pencerelerine (kuş taa'sı) yer verilmiştir. Çeşitli şekillerde bezenmiş bu pencereler bazen yapı sahibinin dini tercihi de simgeler. Özellikle Bey mahallesinde bulunan Ermeni yapılarında haçvari motiflerin sıkça kullanılması dikkati çeker.

Bazı evlerde zemin kat tavan olan üst kat döşemesi 40-90 cm. kadar dışarıya taşırılarak verev çıkmalar yapılmıştır. Bazı örneklerde ise alt katta parseli düzgün olmayan yapılar, üst katta taşların üst üste kaydırılarak kademelendirilmesiyle sokağa doğru çıkma yapmış ve parseldeki eğrilik üst kattaki odalara yansıtılmayarak, dikdörtgen plan sağlanmıştır.

Evlerin bazılarında ise tüm kat değil sadece odalardan biri sokağa taşırılmış ve “çıkma” adı verilen bölüm yapılmıştır. Bu çıkmalar genellikle ahşap malzeme üzeri çinko kaplama ile sağlamlaştırılmıştır.

Yapıların dış cephesinde görülen çıkmalar ve çıkma taşıyıcıları ve üst kattaki odalardan çatı arasına çıkan merdivenlerin dış cepheye yansıyan taş kademelendirilmeleri kagir malzemenin yol açtığı ağır etkiyi ortadan kaldırarak cephelere ayrı bir özellik verir.

M.3.11. Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller:

Gaziantep'te bina yapımında kullanılan inşaat malzemeleri çok çeşitli olup modern çağın getirdiği malzeme çeşitlerinin tümü malzeme içerikli olarak kullanılmaktadır. Duvarlar tuğla ile örülürken yer yer Ytong ve çift katlı izolasyonlu dış duvarlara da rastlanmaktadır. İç kısımda ağırlık plastik ve yağlı boya kullanılırken dış sıvada hazır sıva tercih edilmekte yörenin iklimine uygun malzeme kullanılmaktadır. Son zamanlarda hazır mutfak sektörünün devreye girmesi ile iç mimaride büyük gelişmeler yaşanmaktadır.

M.4. Sosyal ve Ekonomik Yapı

M.4.1. İş Alanları Ve İşsizlik

İlimizde kayıtlı iş arayan işgücü sayıları;

Kayıtlı olan işsiz sayısı :

Erkek **27721** + Kadın **4806** Toplam : **32527** kişi işsiz olarak kayıtlıdır.

Kayıtlı olan işsizlerin yaş gruplarına göre dağılımı :

Yaş Grubu	Erkek	Kadın	Toplam
15 – 19	255	596	851
20 – 24	4367	1396	5763
25 – 29	6996	1321	8317
30 – 34	5553	859	6412
35 – 39	5208	503	5711
40 – 44	2659	234	2893
45 – 64	2323	224	2547
65 ve daha büyük	19	14	33
Genel Toplam	27721	4806	32527

TÜİK 2010

Kayıtlı olan işsizlerin Öğrenim durumlarına göre dağılımı :

Öğrenim Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
Bilinmeyen	0	0	0
Okur Yazar Olmayan	392	190	582
Okur Yazar	816	216	1032
İlköğretim	18255	1457	19712
Orta öğretim (Lise ve Dengi)	5999	1772	7771
Önlisans	1269	763	2032
Lisans	967	398	1365
Yüksek Lisans	22	10	32
Doktora	1	0	1
Genel Toplam	27721	4806	32527

TÜİK 2010

Kayıtlı işsizlerin Meslek Gruplarına göre dağılımı :

Gaziantep İl Müdürlüğüne Kayıtlı İşsizlerin Mesleki Dağılımı			
Meslekler	Kayıtlı işsizler		
	Kadın	Erkek	Toplam
Bilinmeyen	795	2487	3282
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar	628	907	1535
Hizmet ve satış elemanları	136	643	779
Kanun yapıcılar,üst düzey yöneticiler ve müdürleri	969	96	135
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar	1455	15303	16758
Profesyonel meslek mensupları	235	488	723
Nitelikli tarım,hayvancılık,avcılık,ormancılık ve su ürünleri çalışanları	37	96	133
Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar	87	1463	1550
Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları	97	3432	3529
Yardımcı profesyonel meslek mensupları	1297	2806	4103
TOPLAM	4767	27760	32527

İŞKUR 2010

İstihdama İlişkin İŞKUR Temel Göstergeleri			
2010 YILI TEMEL GÖSTERGELERİ			
	2010 YILI		
	Kadın	Erkek	Toplam
Başvuru	7245	19702	26947
İşsiz	6558	18328	24886
Diğer	687	1374	2061
Açık İş	-	-	7064
Kamu	-	-	1366
Özel	-	-	5698
İşe yerleştirme	413	5210	5623
Kamu	82	1254	1336
Özel	331	3956	4287
Normal	364	3960	4324
Kamu	82	1254	1336
Özel	282	2706	2988
Özürlü	49	1250	1299
Eski Hükümlü	0	0	0

Kayıtlı İşgücü	5397	31858	37255
Kayıtlı İşsiz	4806	27721	32527
Yurtdışı Başvuru	0	5	5
Yurtdışı Gönderme	0	2	2

İŞKUR 2010

M.4.2. Göçler

Gaziantep ülkemizde göç alan illerin içinde olup Doğu ve Güneydoğu'daki siyasi ve ekonomik gelişmelerle birlikte Gaziantep yüksek miktarda göç almakta ayrıca Gaziantep'in sanayi ve ticaret bölgesi iş ortamı olması göç olmaya başlıca sebeplerden biridir.

Gaziantep'in son 5 yıllık nüfus artış oranı % 5.59 bir yıllık ülke artışının (% 2.52) 2.14 katıdır.

Gaziantep İlinin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı (2008 - 2009 dönemi)					
İl	ADNKS 2009 Nüfusu	Aldığı Göç	Verdiği Göç	Net Göç	Net Göç Hızı
Türkiye	72.561.312	2.236.981	2.236.981	0	0
Gaziantep	1.653.670	36.075	34.125	1.950	1,18

Gaziantep İlinin cinsiyet ve yaş grubuna göre verdiği göç (2008-2009 dönemi)			
Yaş grubu	Cinsiyet	Türkiye	Gaziantep
Toplam	Toplam	2.236.981	34.125
	Erkek	1.123.136	17.175
	Kadın	1.113.845	16.950
0-4	Toplam	141.490	2.685
	Erkek	72.864	1.387
	Kadın	68.626	1.298
5-9	Toplam	168.070	3.273
	Erkek	86.367	1.667
	Kadın	81.703	1.606
10-14	Toplam	145.373	2.684
	Erkek	75.361	1.411
	Kadın	70.012	1.273
15-19	Toplam	243.412	4.081
	Erkek	113.594	1.879
	Kadın	129.818	2.202
20-24	Toplam	422.183	6.542
	Erkek	186.145	2.976

Gaziantep İlinin cinsiyet ve yaş grubuna göre aldığı göç (2008-2009 dönemi)			
Yaş grubu	Cinsiyet	Türkiye	Gaziantep
Toplam	Toplam	2.236.981	36.075
	Erkek	1.123.136	18.325
	Kadın	1.113.845	17.750
0-4	Toplam	141.490	3.262
	Erkek	72.864	1.640
	Kadın	68.626	1.622
5-9	Toplam	168.070	4.077
	Erkek	86.367	2.096
	Kadın	81.703	1.981
10-14	Toplam	145.373	3.396
	Erkek	75.361	1.759
	Kadın	70.012	1.637
15-19	Toplam	243.412	3.636
	Erkek	113.594	1.920
	Kadın	129.818	1.716
20-24	Toplam	422.183	5.482
	Erkek	186.145	2.394

	Kadın	236.038	3.566
25-29	Toplam	326.345	4.619
	Erkek	166.496	2.254
	Kadın	159.849	2.365
30-34	Toplam	218.753	3.381
	Erkek	119.015	1.786
	Kadın	99.738	1.595
35-39	Toplam	155.132	2.471
	Erkek	87.196	1.366
	Kadın	67.936	1.105
40-44	Toplam	102.278	1.409
	Erkek	57.030	846
	Kadın	45.248	563
45-49	Toplam	87.691	1.060
	Erkek	46.849	611
	Kadın	40.842	449
50-54	Toplam	69.726	639
	Erkek	37.149	369
	Kadın	32.577	270
55-59	Toplam	52.245	442
	Erkek	27.282	237
	Kadın	24.963	205
60-64	Toplam	37.474	324
	Erkek	18.817	185
	Kadın	18.657	139
65+	Toplam	66.809	515
	Erkek	28.971	201
	Kadın	37.838	314

	Kadın	236.038	3.088
25-29	Toplam	326.345	4.739
	Erkek	166.496	2.305
	Kadın	159.849	2.434
30-34	Toplam	218.753	3.721
	Erkek	119.015	1.928
	Kadın	99.738	1.793
35-39	Toplam	155.132	2.842
	Erkek	87.196	1.581
	Kadın	67.936	1.261
40-44	Toplam	102.278	1.595
	Erkek	57.030	981
	Kadın	45.248	614
45-49	Toplam	87.691	1.168
	Erkek	46.849	625
	Kadın	40.842	543
50-54	Toplam	69.726	724
	Erkek	37.149	401
	Kadın	32.577	323
55-59	Toplam	52.245	525
	Erkek	27.282	272
	Kadın	24.963	253
60-64	Toplam	37.474	375
	Erkek	18.817	202
	Kadın	18.657	173
65+	Toplam	66.809	533
	Erkek	28.971	221
	Kadın	37.838	312

TÜİK 2010

M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik):

İlimizde Göçebe İşçiler (mevsimlik) ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı:

Bilgiye ulaşılamamıştır.

M.4.5. Konut Yapımı Süreçleri:

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri gecekondulaşmayı önlemek amacıyla bir dizi planlama çalışmaları yapmışlardır. Bu planlama çalışmaları "toplu konut alanı"

ve “kentsel dönüşüm projeleri” şeklinde olmaktadır. Toplu konut alanı ve kentsel dönüşüm alanı projelerinde uygulamalar TOKİ işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

Gaziantep’te özel yapı ortaklığı, müteahhit firmalar ve özel inşaat şirketleri ile özellikle Karataş Bölgesinde 2000’li yıllara kadar sınırlı sorumlu yapı kooperatifleri eliyle konut üretimleri yapılmaktadır.

M.4.6. Gecekondu İslah ve Önleme Bölgeleri:

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Toplu Konut İdaresi’nin ortak girişimi ile gecekondu ve kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri (Seyrantepe, Umut, Serinevler, Etiler, Türktepe, Özdemirbey) ve toplu konut projeleri (Bozdağ, Beylerbeyi I, Beylerbeyi II) uygulanmaktadır.

Gaziantep’in çeşitli mahallelerinde gecekondu yapılaşmalarının vermiş olduğu görüntüyü önlemek, imarlı yapılaşmaya yön vermek bakımından mahalli idareler tarafından 1990 yılından itibaren gecekondu, ıslah ve gecekondu önleme çalışmaları başlamış bu konuda Şahinbey ilçemizde Perilikaya, Ünalı,60. Yıl Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Düztepe Mahallesi, Nuripazarbaşı Mahallesi, Şehitkamil ilçemizde ise; Karşıyaka bölgesi ve Cindersesi mevkiinde 29 Ekim Mahallesi’nde Şirinevler Mahallesi’nde 1990 tarihinde Karşıyaka Bölgesi Islah Çalışmaları 1992 yılında Kayaönü Islah ve Revizyon Planları uygulanmıştır.

13.10.1992 tarihinde (29 Ekim) Çıksorut mahallesi ıslah çalışmaları yapılmıştır.

Göllüce, Merveşehir alanlarında gecekondu önleme bölgeleri olarak toplu konuta açılmıştır. 21.02.1994 tarihinde Şirinevler’de ıslah çalışmaları kesinleşmiştir.

M.5. Yerleşim Yerleri Çevresel Etkileri

M.5.1. Görüntü Kirliliği

M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu:

İlimizde imar yönetmeliğinde izolasyon hakkında bir hüküm bulunmamasına rağmen yeni yapılanma bölgelerinde inşa edilen konutlarda ses gürültü ve iklim şartlarına göre izolasyon materyalleri kullanılmaktadır. Bunlar [izotuğla, strafor (köpük) beton v.b] döşeme betonlarında asmolon tipi döşeme kullanılmaktadır.

M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları:

Gaziantep hava alanı şehir merkezine 25 km uzakta ve çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. Doğusunda Oğuzeli olmasına rağmen (15 km) uçakların iniş ve kalkışlarında meydana gelen yüksek gürültü zonları yerleşim alanını rahatsız edecek durumda değildir.

M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü:

Endüstriyel yapılar imar planında Şehir dışında olup bunlar çevresinde ormanlık alanlar mevcuttur.

Şehir içinde semt semt ufak atölyeler bulunmakla birlikte bunlarında şehir dışına çıkarılması planlanmaktadır. Bu yapılanmalar ekseriyetle (E-5) karayolu boyunca şehir giriş ve çıkış noktalarındadır.

M.5.5. Kentsel Atıklar:

ilçe merkezlerinde kentsel atıklar genelde herhangi bir ayırım yapmadan (evsel atık, kağıt, Kent merkezinde ve plastik, şişe vb.) yerel yönetimlerin tespit ettiği çöp toplama merkezlerinde belediyelere ait araçlarla toplanmaktadır.

M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı:

Binalarda ısı yalıtımı 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler, imar mevzuatına göre yapılmaktadır. İmar mevzuatında pencere alanını, döşeme alanının % 55'ini geçemez prensibine uygun olarak ve dış cephe duvar çift kat örülerek araya köpük konulmaktadır veya YTONG hazır briketler kullanılarak yalıtım sağlanmaktadır.

M.6. Nüfus

M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi :

1927 yılında Türkiye'nin Nüfusu 13.648.270, Gaziantep ilinin nüfusu ise 213.799 olarak tesbit edilmiştir.

Gaziantep İlinin yüzölçümü 6.819 km² ile Türkiye'nin % 0.9'unu oluşturmaktadır.

Gaziantep'te km ye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 19 kişi iken, 2000 yılında 158 kişiye yükselmiştir.

2000 yılında Gaziantep İlinin ortalama hane halkı büyüklüğü 5.2 kişi, büyükşehirde ise 4.9'dur.

1990-2000 döneminde Gaziantep ilinin yıllık artış hızı % 0.24 olmuştur.

1927 yılında Gaziantep ili ülke nüfusu içinde % 1.6'lık bir paya sahip iken 2000 yılında yaklaşık % 1.9'luk bir paya sahiptir.1927 yılında Gaziantep İlinde % 35.7 olan şehir nüfusu oranı 2000 yılında % 78.5 ulaşmıştır.

1935 yılında Gaziantep ilindeki nüfusun % 93.7'si bu ilde doğmuş iken 2000 yılında bu oran % 78.8 düşmüştür. 2000 yılında 1.285.249 olan toplam nüfusun 1.012.279'u Gaziantep doğumlu, 272.970 kişi başka il doğumludur. Bu iller 80.720 kişi ile Şanlıurfa birinci 39.450 kişi ile Kahramanmaraş ikinci 34.621 kişi ile Kilis doğumlular takip etmektedir. Adıyaman 28.498 kişi ile dördüncü sıradadır.

Gaziantep ilinde 1935 yılında erkeklerin ancak % 18.1'i kadınların % 3.3'ü okuma yazma bilirken; 2000 yılında bu oran erkeklerde % 92.6'ya kadınlarda ise %75'e yükselmiştir.

Gaziantep ilinde 1970 yılında (15-49 doğurganlık çağı) her 1000 kadına 851 çocuk düşerken 2000 yılında her 1000 kadına 520 çocuk düşmektedir.

1967 yılında 1000 canlı doğumdan 133'ü bir yaşını doldurmadan ölürken 1997 yılında 1000 canlı doğumdan 44'ü bir yaşını doldurmadan ölmüştür.

1980 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 62.4 iken 2000 yılında bu oran % 69.6'ya yükselmiştir.

1980 yılında erkeklerin işgücüne katılma oranı % 80.2, kadınların % 33.6 iken; 2000 yılında bu oran erkeklerde % 69.7'ye, kadınlarda ise % 25'e düşmüştür.

2000 yılında Gaziantep Büyükşehir'inde yaşayan hane halklarının % 90'ının, ilçe merkezlerinde % 82'sinin, köylerde oturanların ise % 38'inde konut içinde tuvaleti bulunmaktadır

Yine büyükşehirde yaşayan hane halkının % 94'ü, ilçe merkezlerinde % 90'ı borulu su sistemi olan konutlarda yaşarken, köylerdeki her yüz hane halkının 36'sının konutunun içinde borulu su sistemi bulunmamaktadır. Gaziantep ili genelinde hane halkının % 66'sı kendi evinde oturmaktadır. Bu oran büyükşehirde % 59, ilçe merkezlerinde % 65, köylerde ise % 91'dir.

Büyükşehirde kiracıların oranı % 33 iken, bu oran köylerde % 3'e düşmektedir. 2007 yılı TÜİK verilerine göre il nüfusu 1.560.023'dür. 2010 yılı TÜİK verilerine göre il nüfusu ise 1.700.763 kişi'dir.

M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı:

İL VE İLÇE MERKEZLERİNE GÖRE; YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

YAŞ TOPLAM	GAZİANTEP İLİ			ŞAHİNBEY			ŞEHİTKAMİL		
	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
	1.653.670	831.911	821.759	721.982	363.501	358.481	602.277	304.845	297.432
0-4	207.772	106.273	101.499	92.085	47.089	44.996	77.942	39.990	37.952
5-9	191.541	98.014	93.527	84.907	43.507	41.400	71.608	36.533	35.075
10-14	185.639	95.197	90.442	81.227	41.686	39.541	68.309	35.018	33.291
15-19	157.360	80.942	76.418	66.700	34.255	32.445	57.849	30.093	27.756
20-24	140.792	67.429	73.363	59.056	27.752	31.304	52.543	25.341	27.202
25-29	146.967	73.963	73.004	65.618	33.028	32.590	53.950	26.992	26.958
30-34	132.183	67.272	64.911	60.425	30.928	29.497	48.618	24.787	23.831
35-39	113.111	57.400	55.711	51.071	26.099	24.972	41.336	21.126	20.210
40-44	86.634	44.997	41.637	38.661	20.166	18.495	31.329	16.345	14.984
45-49	77.486	39.331	38.155	34.434	17.510	16.924	27.529	14.143	13.386
50-54	57.462	28.881	28.581	24.706	12.420	12.286	20.437	10.372	10.065
55-59	46.567	23.152	23.415	19.650	9.838	9.812	15.946	8.093	7.853
60-64	37.753	18.218	19.535	15.262	7.450	7.812	12.666	6.249	6.417
65-69	26.399	12.267	14.132	10.447	4.799	5.648	8.489	4.094	4.395
70-74	19.184	8.055	11.129	7.434	3.065	4.369	5.932	2.554	3.378
75-79	14.729	6.446	8.283	5.610	2.362	3.248	4.336	1.899	2.437
80-84	7.817	3.022	4.795	3.091	1.156	1.935	2.260	903	1.357
85-89	3.022	808	2.214	1.176	309	867	842	237	605
90+	1.252	244	1.008	422	82	340	356	76	280

TÜİK 2009

İL VE İLÇE MERKEZLERİNE GÖRE; YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

	ARABAN			İSLAHİYE			KARKAMIŞ			NİZİP		
YAŞ	Topla m	Erkek	Kadın	Topla m	Erkek	Kadın	Topla m	Erke k	Kadı n	Topla m	Erkek	Kadın
TOPLA M	31.949	15.780	16.169	65.521	32.759	32.762	11.405	5.543	5.862	132.408	65.467	66.941
0-4	3.739	1.945	1.794	6.940	3.489	3.451	1.136	577	559	15.628	7.963	7.665
5-9	3.611	1.875	1.736	6.539	3.331	3.208	1.081	563	518	14.598	7.502	7.096
10-14	3.572	1.821	1.751	6.556	3.321	3.235	1.213	620	593	15.330	7.901	7.429
15-19	3.047	1.533	1.514	6.282	3.210	3.072	1.144	569	575	13.719	6.942	6.777
20-24	2.671	1.244	1.427	5.740	3.006	2.734	1.120	557	563	11.681	5.598	6.083
25-29	2.851	1.431	1.420	5.426	2.802	2.624	932	462	470	10.725	5.234	5.491
30-34	1.999	1.014	985	4.752	2.400	2.352	779	367	412	9.558	4.721	4.837
35-39	2.076	1.047	1.029	4.487	2.233	2.254	648	281	367	8.261	4.062	4.199
40-44	1.480	741	739	3.671	1.868	1.803	545	280	265	6.539	3.349	3.190
45-49	1.409	676	733	3.368	1.647	1.721	524	251	273	6.085	2.995	3.090
50-54	1.108	545	563	3.008	1.494	1.514	408	209	199	4.378	2.150	2.228
55-59	1.095	507	588	2.292	1.104	1.188	431	198	233	4.111	1.966	2.145
60-64	1.023	458	565	1.975	901	1.074	426	171	255	3.662	1.680	1.982
65-69	748	343	405	1.541	699	842	348	158	190	2.651	1.174	1.477
70-74	645	258	387	1.115	464	651	261	104	157	2.230	945	1.285
75-79	519	219	300	1.058	517	541	216	107	109	1.737	813	924
80-84	211	86	125	490	192	298	127	53	74	949	366	583
85-89	99	30	69	186	59	127	48	11	37	395	87	308
90+	46	7	39	95	22	73	18	5	13	171	19	152

TÜİK

İL VE İLÇE MERKEZLERİNE GÖRE; YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

YAŞ	NURDAĞI			OGUZELİ			YAVUZELİ		
	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın
TOPLAM	37.543	18.923	18.620	29.313	14.531	14.782	21.272	10.562	10.710
0-4	4.065	2.040	2.025	3.501	1.790	1.711	2.736	1.390	1.346
5-9	3.761	1.929	1.832	2.949	1.478	1.471	2.487	1.296	1.191
10-14	4.048	2.105	1.943	3.008	1.508	1.500	2.376	1.217	1.159
15-19	3.838	1.979	1.859	2.569	1.265	1.304	2.212	1.096	1.116
20-24	3.384	1.683	1.701	2.787	1.417	1.370	1.810	831	979
25-29	3.224	1.707	1.517	2.385	1.317	1.068	1.856	990	866
30-34	2.659	1.350	1.309	2.024	1.000	1.024	1.369	705	664
35-39	2.377	1.178	1.199	1.805	850	955	1.050	524	526
40-44	2.132	1.100	1.032	1.360	716	644	917	432	485
45-49	1.900	958	942	1.337	678	659	900	473	427
50-54	1.574	798	776	1.055	519	536	788	374	414
55-59	1.303	628	675	1.038	497	541	701	321	380
60-64	1.105	536	569	1.017	468	549	617	305	312
65-69	824	385	439	856	384	472	495	231	264
70-74	542	243	299	652	267	385	373	155	218
75-79	418	182	236	500	206	294	335	141	194
80-84	242	87	155	300	124	176	147	55	92
85-89	98	24	74	109	34	75	69	17	52
90+	49	11	38	61	13	48	34	9	25

TÜİK 2009

Okuma yazma durumu, cinsiyet ve yaş grubuna göre nüfus – 2009
Gaziantep

Yaş grubu	Cinsiyet	Okuma yazma bilmeyen	Okuma yazma bilen	Bilinmeyen	Toplam
Haz.13	Erkek	112	155.039	946	156.097
	Kadın	144	147.197	1.031	148.372
14-17	Erkek	320	66.185	846	67.351
	Kadın	698	61.887	1.101	63.686
18-21	Erkek	668	50.701	2.845	54.214
	Kadın	2.048	52.773	3.954	58.775
22-24	Erkek	507	35.002	8.928	44.437
	Kadın	1.856	38.223	3.796	43.875
25-29	Erkek	847	61.950	11.121	73.918
	Kadın	3.813	62.397	6.716	72.926
30-34	Erkek	979	60.343	5.912	67.234
	Kadın	4.810	54.636	5.379	64.825
35-39	Erkek	1.191	52.071	4.081	57.343
	Kadın	7.098	44.380	4.181	55.659
40-44	Erkek	1.382	40.652	2.918	44.952
	Kadın	9.124	29.537	2.932	41.593
45-49	Erkek	1.444	35.306	2.539	39.289
	Kadın	10.780	24.752	2.594	38.126
50-54	Erkek	1.568	25.357	1.933	28.858
	Kadın	10.384	16.102	2.080	28.566
55-59	Erkek	1.785	19.790	1.559	23.134
	Kadın	11.161	10.626	1.608	23.395
60-64	Erkek	2.305	14.735	1.154	18.194
	Kadın	11.280	6.794	1.444	19.518
65 +	Erkek	9.204	19.596	2.005	30.805
	Kadın	29.387	8.320	3.826	41.533
Toplam		124.895	1.194.351	87.429	1.406.675

TÜİK 2009

YIL	BÖLGE ADI	Toplam nüfus	Nüfus yoğunluğu (kmkareye düşen kişi sayısı)	Erkek nüfus	Kadın nüfus	Şehir nüfusu	Köy nüfusu	Şehir nüf. toplam nüfus içindeki oranı (%)	Köy nüf. toplam nüfus içindeki oranı (%)	Yıllık nüfus artış hızı (binde)	Cinsiyet oranı (%)	Toplam yaş bağımlılık oranı
2007	Türkiye	70586256	92	35376533	35209723	49747859	20838397	70,48	29,52		100,47	50,36
2008	Türkiye	71517100	93	35901154	35615946	53611723	17905377	74,96	25,04		100,8	49,51
2009	Türkiye	72561312	94	36462470	36098842	54807219	17754093	75,53	24,47	14,5	101,01	49,25
2010	Türkiye											
2007	Gaziantep	1560023	229	779863	780160	1342518	217505	86,06	13,94		99,96	66,09
2008	Gaziantep	1612223	236	810768	801455	1410286	201937	87,47	12,53		101,16	65,56
2009	Gaziantep	1653670	243	831911	821759	1454097	199573	87,93	12,07	25,38	101,24	65,98
2010	Gaziantep	1700763	250			1501566	199197	88,29	11,71	28,08		
2007	Şahinbey	679053	723	339110	339943	658522	20531	96,98	3,02		99,75	65,83
2008	Şahinbey	700056		351531	348525	686102	13954	98,01	1,99		100,86	65,4
2009	Şahinbey											
2010	Şahinbey											
2007	Şehitkamil	558821	466	281167	277654	516520	42301	92,43	7,57		101,27	66,54
2008	Şehitkamil	581734		294946	286788	549713	32021	94,5	5,5		102,84	66,08
2009	Şehitkamil											
2010	Şehitkamil											
2007	Araban	31861	56	15654	16207	9805	22056	30,77	69,23		96,59	69,44
2008	Araban	31770		15721	16049	9651	22119	30,38	69,62		97,96	68,79
2009	Araban											
2010	Araban											
2007	İslahiye	66083	82	33351	32732	31963	34120	48,37	51,63		101,89	58,52
2008	İslahiye	65218		32766	32452	31204	34014	47,85	52,15		100,97	58,89
2009	İslahiye											
2010	İslahiye											
2007	Karkamış	11581	37	5702	5879	3417	8164	29,51	70,49		96,99	64,34
2008	Karkamış	11860		5838	6022	3409	8451	28,74	71,26		96,94	61,8
2009	Karkamış											
2010	Karkamış											
2007	Nizip	129432	126	63409	66023	91486	37946	70,68	29,32		96,04	68,95
2008	Nizip	132018		65186	66832	93101	38917	70,52	29,48		97,54	67,9
2009	Nizip											
2010	Nizip											
2007	Nurdağı	35237	44	17582	17655	15084	20153	42,81	57,19		99,59	62,61
2008	Nurdağı	37878		19030	18848	16537	21341	43,66	56,34		100,97	58,58
2009	Nurdağı											
2010	Nurdağı											
2007	Oğuzeli	26897	39	13470	13427	11311	15586	42,05	57,95		100,32	65,16
2008	Oğuzeli	30561		15157	15404	16514	14047	54,04	45,96		98,4	67,37
2009	Oğuzeli											
2010	Oğuzeli											
2007	Yavuzeli	21058	43	10418	10640	4410	16648	20,94	79,06		97,91	73,65
2008	Yavuzeli	21128		10593	10535	4055	17073	19,19	80,81		100,55	72,16
2009	Yavuzeli											
2010	Yavuzeli											

TÜİK 2010

M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları

		Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 2009		Nüfus yoğunluğu 2009		Toplam yaş bağımlılık oranı 2009		Yıllık nüfus artış hızı 2009		Cinsiyet oranı 2009	
		(%)	Sıra		Sıra		Sıra	(‰)	Sıra	(%)	Sıra
TR	Türkiye	75,5	-	94	-	49,3	-	14,5	-	101	-
TRC11	Gaziantep	87,9	7	243	6	66	12	25,4	6	101,2	32

TÜİK 2009

M.6.4. Nüfus Değişim Oranları**10 yıllık nüfus değişim Oran Tablosu**

Sayım Yılı	Toplam			Toplam İçindeki Cinsiyet Oranı		Şehir ve Köy Nüfusu Toplam İçindeki Oranı					
	Toplam	Şehir	Köy				Şehir			Köy	
	T	T	T	E	K	T	E	K	T	E	T
1960	434.579	195.816	238.768	51.43	48.57	45.06	45.98	44.08	54.94	5402	55.92
1965	511.026	244.215	266.811	51.43	48.57	47.49	48.96	46.62	52.21	51.10	53.38
1970	606.540	330.082	276.548	50.81	49.19	54.52	55.74	53.05	45.58	44.26	46.95
1975	915.939	427.017	288.922	51.65	48.35	59.64	60.92	58.29	40.36	39.08	41.71
1980	808.697	512.745	295.952	50.61	49.39	63.40	64.07	62.72	36.60	35.93	37.28
1985	966.490	642.939	323.552	50.70	49.30	66.52	67.42	65.60	33.48	32.58	34.40
1990	1140.594	821.127	319.467	50.66	49.34	71.99	74.12	70.83	28.01	26.88	29.17

TÜİK 2005

Kaynaklar:

- Meteoroloji İl Müdürlüğü 2008
- Gaziantep Üniversitesi 2009
- Türkiye istatistik kurumu başkanlığı 2005,2009,2010
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2009,2010
- İl Tarım Müdürlüğü 2005
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010
- Nüfus Müdürlüğü (Gaziantep) 2010
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2010

N. ATIKLAR

N.1. Evsel Katı Atıklar

Gaziantep merkezinde oluşan günlük çöp miktarı ortalama 1082 tondur. 2010 yılında bertaraf edilen çöp miktarı **394.784** ton/yıl'dır. Yıllık **394.784** ton/yıl olarak toplanan çöpün aylara göre miktarı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1.1.

2009 YILI		2010 YILI	
01.01.2009-31.01.2009	33.067	01.01.2010-31.01.2010	37.630
01.02.2009-29.02.2009	29.974	01.02.2010-29.02.2010	32.624
01.03.2009-30.03.2009	30.799	01.03.2010-31.03.2010	35.109
01.04.2009-30.04.2009	26.077	01.04.2010-30.04.2010	29.260
01.05.2009-31.05.2009	24.767	01.05.2010-31.05.2010	30.646
01.06.2009-30.06.2009	24.523	01.06.2010-30.06.2010	30.909
01.07.2009-31.07.2009	25.308	01.07.2010-31.07.2010	33.897
01.08.2009-31.08.2009	30.622	01.08.2010-31.08.2010	35.485
01.09.2009-30.09.2009	28.772	01.09.2010-30.09.2010	30.515
01.10.2009-31.10.2009	28.772	01.10.2010-31.10.2010	31.308
01.11.2009-30.11.2009	32.523	01.11.2010-30.11.2010	30.192
01.12.2009-31.12.2009	36.400	01.12.2010-31.12.2010	37.209
Toplam (Ton)	351.604	Toplam (Ton)	394.784

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2010

İlimizde konutlardan, ticari yerlerden, kurum ve kuruluşlardan toplanan çöpler, konteynırlarda biriktirilmekte, çöp toplama araçları vasıtasıyla şehir merkezinden 11 km uzaklıktaki Mazmahor Bölgesindeki düzenli katı atık depolama alanında bertaraf edilmektedir. Sıkıştırılmalı çöp arabaları transfer istasyonuna uğramadan düzenli depolama alanına çöpünü aktarmaktadır.

N.2. Tehlikeli Ve Zararlı Atıklar

İlimizdeki sanayi kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeli ve zararlı atıkların evsel atıklardan farklı olarak toplanması, taşınması, nihai bertarafı ve geri kazanımın sağlanması amacıyla çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir. Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı izni verilen işletme sayısı 17'dir. Tehlikeli Atık Beyan Sistemine kayıtlı işletme sayısı ise 627'dir. Tehlikeli Atık Beyan Sistemine kayıtlı olup atık girişi yapan işletme sayısı ise 212'dir.

N.3. Özel Atıklar

N.3.1. Tıbbi Atıklar :

Bilindiği üzere hastane ve benzeri kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi atıklar, insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturduğundan özel olarak işleme tabi tutulmalıdır. İlimizdeki sağlık kuruluşlarında üretilen atıklar, yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ayrı ayrı toplanarak, kaynağında ayrıştırılmakta ve bertaraf edilmektedir. Ayrıca ilimizde bulunan

sağlık merkezlerinden günlük **3.459 kg.** tıbbi atık olmak üzere, 2010 yılı itibari ile toplam **1.262.634 kg/yıl** tıbbi atık toplanarak bertarafı sağlanmıştır.

Tıbbi atıklar, Büyükşehir Belediyesi veya yetkilendirdiği bir kuruluş tarafından diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanarak lisanslı araçlarla taşındıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Bakanlığımızdan lisanslı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde düzenli depolama yapılmak suretiyle bertaraf edilmektedir.

İlimizde bir adet Bakanlığımızdan Lisanslı tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ile tıbbi atık toplama işlemi yapan yedi adet lisanslı tıbbi atık taşıma aracı bulunmaktadır.

Gaziantep Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi



Resim:1

N.3.2. Atık Yağlar :

Atık yağlar; kullanılmış taşıt yağlarından (motor, diferansiyel, hidrolik fren, antifiriz, gres v.b. taşıt yağları), endüstriyel yağlardan (hidrolik sistem, türbin, kompresör, metal kesme ve işleme, tekstil, ısı transfer, izolasyon, trafo, kalıp, yatak v.b. yağları) ve sağlık sektöründe kullanılan bitkisel atık yağlardan oluşmaktadır.

30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık yağların çevreye zarar verecek şekilde kullanılmaları yasaklanmış, buna mukabil yasal kullanım yöntemleri belirlenmiştir. Ayrıca üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle atık motor yağlarının toplanması konusunda motor yağı üreticilerine yükümlülükler verilmiştir.

Yönetmelik gereğince, atık yağların Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçlar için toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır. Bu itibarla Bakanlığımızdan lisans almamış hiçbir kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektör kuruluşu atık yağlarla iştigal edemez. Bunları toplayamaz, taşıyamaz, geri kazanamaz veya bertaraf edemez. Bu işlemlerin her biri Bakanlık iznine ve lisansına tabidir.

İlimizde, atık madeni yağ kullanarak geri kazanım yapan lisanslı üç adet atık yağ geri kazanım tesisi bulunmaktadır..

2010 yılı atık yağ miktarı (ton/yıl)	
Geri kazanım tesisleri tarafından toplanan	26,658
Enerji amaçlı ek yakıt olarak kullanılan	215,03
Toplam	277,68

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2010

N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar

İlimizde, bitkisel atık yağ kullanarak yani soup stock , tank dibi tortu ve yağlı toprak gibi bitkisel yağ rafinasyon tesisi atıklarını kullanarak geri kazanım yapan iki adet Bakanlığımızdan Lisanslı işletme faaliyetlerine devam etmektedir.

Ayrıca İlimizde biyodizel üretimi amacıyla kullanılmış kızartmalık yağ toplama faaliyeti için lisans almış olan bir adet işletme ile kızartmalık yağları geçici depolamak amacıyla izin alan bir adet de geçici depolama izinli tesis bulunmaktadır. Bu işletmeler restoranlardan, yemek fabrikalarından, otel mutfaklarından kaynaklanan atık kızartmalık yağları toplayıp geri kazanım işlemine tabi tuttuktan sonra biyodizel üretimi yapmaktadır.

Bitkisel atık yağ miktarları (kg/yıl)	
2008	27.990
2009	35.456
2010	37.661
Toplam	101.107

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

N.3.4. Pil ve Aküler :

Piller, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b. yerlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması gerekmektedir. Ayrıca pillerdeki tehlikeli ve zararlı metallerin azaltılması da zaruri bir konudur.

Bu sebeple, ilimizde pillerin ayrı toplanması amacıyla, belirlenen pilot bölgelere özel kutular yerleştirilmiştir. Bu özel kutularda biriken pillerin bertarafı Büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmaktadır.

İlimizde, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdüren, hurda akülerden çıkardıkları kurşunu eriterek tekrar kullanılabilir kurşun plaka haline dönüştüren 4 adet kurşun izabe tesisi mevcuttur. Bu kurşun izabe tesisleri bakanlığımızdan lisanslı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Ayrıca yine ilimizde, hurda akümülatör taşımacılığı yapan iki adet Lisanslı araç faaliyet göstermektedir.

GAZİANTEP İLİNDE GERİ KAZANIMI YAPILAN HURDA AKÜ MİKTARLARI

Tarih	Toplanan Hurda Akü	Geri kazanılan Kurşun	Geri kazanılan Plastik	Baca Tozu	Hurda Kurşun
2006 Yılı	1.737.331	1.146.886	94.637	188.720	200.355
2007 Yılı	5.309.224	3.269.667	304.629	403.877	544.209
2008 Yılı	3.793.228	2.370.647	216.817	239.602	161.646
2009 Yılı	4.460.004	2.623.822	261.618	324.611	576.560

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2009

N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller :

İl Sınırları içinde bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

N.3.6. Tarama Çamurları :

İlimizde bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar :

İlimizde bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar :

İlimizde bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

N.4. Diğer Atıklar

N.4.1. Ambalaj Atıkları:

Ambalaj atıklarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve bu tür atıkların kaynağında diğer evsel atıklardan ayrı toplanması ve toplanan ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yoluyla bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle ilimizdeki sanayi kuruluşlarından ambalaj üreticileri ile ambalajı piyasaya sürenler tespit edilerek yükümlülükleri bildirilmiştir.

Ayrıca ilimizde belirli bölgelere kağıt – metal ve cam kumbaraları yerleştirilerek ambalaj atıklarının ayrı toplanması çalışmalarına başlanmıştır.

Yine ilimizde, Ambalaj atıklarının geri kazanımını yapan firmalar tespit edilerek Lisansa müracaat etmeleri sağlanmıştır.

İlimizde bir adet cam geri dönüşüm tesisi, 10 adet plastik geri dönüşüm tesisi, bir adet kağıt-karton geri dönüşüm tesisi ile 3 adet plastik toplama ayırma tesisi faaliyet göstermektedir.

N.4.2. Hayvan Kadavraları :


İlimizde bu tür atık oluşturan tesis bulunmamaktadır. Ancak kesimhane ve mezbahalardan kaynaklanan atıklar mevcut olup bunlar da bir sonraki maddede açıklanmaktadır.

N.4.3. Mezbaha Atıkları :

İl merkezinde bir adet olmak üzere, toplam 6 adet mezbahane mevcuttur. Bu mezbahanelerden kaynaklanan ve değerlendirilebilen nitelikte olmayan atıkların düzeli olarak bertarafı sağlanmakta olup, miktarları konusunda kesin bir bilgi elde edilememiştir.

N.4.4. Hafriyat atıkları:

İlimizde oluşan hafriyat toprağı – inşaat ve yıkıntı atıkları, Otogar mevki Beylerbeyi Köyü eski taş ocağında bulunan Hafriyat Atığı Depolama Alanı'nda, depolanmaktadır. İlimizde oluşan hafriyat atıkları miktarlarının yıllara göre dağılımını gösteren tablo aşağıdadır.



İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

N.5. Atık Yönetimi

N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu

İlimizde oluşan günlük çöp miktarı ortalama 1082 ton'dur. 2010 yılında bertaraf edilen çöp miktarı **394.784** ton/yıl'dır. Ayrıntılı bilgi Tablo 1.1.' de verilmiştir.

N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Transfer İstasyonları :

İlimizde kişi başı oluşan günlük çöp miktarı 1.32 kg.' dır. Evlerden, işyerlerinden, kurum ve kuruluşlardan oluşan atıklar bina önlerindeki çöp konteynırlarda ve ana arterler üzerinde daha önceden belirlenen noktalarda biriktirilmektedir.

Toplama ve taşıma işlemi, katı atıklarla uğraşmanın en pahalı kısmını (%80'ini) teşkil eder. Toplanan atıkların aylara göre dağılım miktarı Tablo.1'de verilmiştir. Toplanan Atıklar, çöp aracı sıkıştırılmalı ise direkt olarak düzenli Katı Atık Depolama alanına boşaltılmakta, sıkıştırılmalı değilse transfer istasyonunda diğer araçlara aktarılmaktadır.

Merkez İlçe belediyelerin topladığı katı atıklar, toplayan araçlar sıkıştırılmalı değilse transfer istasyonunda araçlara aktarılmaktadır. Transfer istasyonu tel örgü ile çevrilmiş olup, semitreyler (Dorse) ve bunları çeken çekici hizmet vermektedir. Çöpler, semitreylere bir baca vasıtasıyla boşaltılmakta ve sıkıştırılmaktadır. Sıkıştırılmış çöpler Katı Atık Bertaraf Tesisine götürülmektedir. Sıkıştırılmalı araçlarla şehir merkezlerinden toplanan çöpler ise direkt olarak Katı Atık Bertaraf Tesisine götürülmektedir.



Resim 2: Çöp Transfer İstasyonu

N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri

N.8.1. Katı Atıkların Depolanması :

İlimiz merkezinden toplanan atıkların şehir merkezinin Güneydoğusunda ve 11 km uzaklıktaki Mazmahir Uzunere Mevkiinde Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde bertaraf edilmektedir. 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, 1992 yılında projelendirilen ve 1993 Nisan ayında inşasına başlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, 1995 yılı Ağustos ayında işletmeye açılmıştır. Saha günde 750 ton evsel çöp depolama kapasiteli olup, toplam 40 yıl ve 30 milyon m³ kapasiteye sahiptir. Sahanın yüzölçümü 1.5 milyon m²'dir. Deponun zemin geçirimsizliği sağlanmış olup, geri dönüşüm olayı gerçekleşmemektedir. Katı atık depo alanında toplanan çöplerden sızan sular lagün havuzlarında toplanmakta ve toplanan sular vidanjörlerle Büyükşehir Belediyesine ait GASKİ Atık su Arıtım Tesisine taşınarak arıtılmaktadır. Çöp katmanları toprakla örtülerek koku problemi de ortadan kaldırılmaktadır.

İlimizde, ilçe belediyelerinin birlik modeli (Belediyeler arası oluşturulan birlik) kurma ve katı atık bertaraf tesisi alanlarını belirleyerek kullanılması için yer seçimi çalışmaları devam etmektedir.. Daha önce yapılan çalışmalar neticesinde yer seçimi sonucu alanı uygun bulunan ilçelerin depolama alanları 25.04.2001 tarih ve 2001/2 nolu mahalli çevre kurulu kararı ile sonuçlanmış, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir..



Resim 3: Katı Atık Bertaraf Tesisi



Resim 4: Katı Atık Bertaraf Tesisi Sızıntı Suyu Lagünü

N.8.2. Atıkların Yakılması :

İlimizde atık yakma tesisi bulunmamaktadır.

N.8.3. Kompost :

İlimizde kompost tesisi bulunmamaktadır.

2010 yılı GAZİANTEP İLİ ATIK VERİLERİ

Gaziantep ili Lisanslı/Geçici Çalışma İzinli Firmaları	Sayısı
Lisanslı Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi	3
Lisanslı Cam Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisi	1
Lisanslı Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisi	3
Lisanslı Plastik Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesisi	10
Lisanslı Kağıt/Karton Geri Dönüşüm Tesisi	1
Lisanslı Atık Akü Geri Kazanım Tesisi	4
Lisanslı Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi	2
Lisanslı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi	1
Lisanslı Kullanılmış Kızartmalık Yağ Toplama Tesisi	1
Geçici Çalışma İzinli Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Tesisi	1
Toplam	27

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

Lisanslı Atık Taşıma Araçları	Sayısı
Tıbbi Atık Taşıma Lisansı Verilen Araç Sayısı	5
Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı Verilen Araç Sayısı	2
Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı Araç Sayısı	10
Atık Madeni Yağ Taşıma Lisanslı Araç Sayısı	2
Atık Akümülatör Taşıma Lisanslı Araç Sayısı	2
Toplam	21

*İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010***N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi :**

Şehir merkezine 11 km. uzaklıktaki depolama alanında ayırma tesisi bulunmayıp, bu konuda herhangi bir tasarım mevcut değildir.

Ancak ayrı toplama işlemi için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesine ilimiz de bulunan hurdacılarının tespiti ve lisanslandırma çalışmalarımız devam etmektedir. (Bak.:N.4.1.)

N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri :

İlimizde büyük boyutlu atık sorunu kalmamıştır. Yalnız bu atıkların kaynağında ayrı ayrı biriktirilerek geri kazanım olayının gerçekleşmesi gereklidir. Böylelikle düzenli depo alanında daha fazla yer açılacak, ayrıca milli ekonomiye kar sağlayacaktır. Düzenli depo alanında çöplerden kaynaklanan sızıntı suları lagünlerde biriktirilmekte ve bu atık sular için bir arıtma sistemi kurulması gereklidir. Ancak bu sızıntı suları GASKİ Atıksu Arıtma Tesisine vidanjörlerle taşınarak arıtılmaktadır.

Kaynaklar

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2010
- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

O. GÜRÜLTÜ ve TİTREŞİM

O.1 Gürültü

Gürültü hoş olmayan, insanı rahatsız edici duyguları uyandıran ve insan organizmasında hasar yapabilen kısacası istenmeyen sesler topluluğu olarak veya arzu edilmeyen sesler diye tanımlanabilir.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan çevre kirliliklerinden birisi de gürültüdür. Gürültü, insanlarda işitme ve algılamayı olumsuz etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin doğal sakinliğinden uzaklaştırarak, önemli bir çevre kirliliği yaratan, geliş güzel bir yapısı olan ses spektrumu ya da rahatsız edici ses biçimidir.

O.1.1 Gürültü Kaynakları

O.1.1.1 Trafik Gürültüsü

İlimizde trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerdeki gürültü değerleri Tablo G.1'de görüleceği üzere öğleden önce ve sonra değişim göstermektedir. Bu değerler bazı kavşaklarda sınırı az da olsa aşmaktadır. Eski yerleşim yerlerinde gürültüyü azaltmak için bir önlem alınmamıştır. Yeni yerleşim yerlerinde ise nispeten bazı tedbirler alınarak bahçe ve kaldırımlarla gürültünün etkisi biraz daha azalmaktadır. Demir yollarımızda ise herhangi bir tedbir alınmamıştır.

İlimizde trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların cinsi ve sayıları 2010 yılı itibariyle aşağıya çıkarılmıştır.



**2010 YILI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA CİNSLERİNE GÖRE KAYITLI
MOTORLU ARAÇ SAYISI**

CİNSİ	MERKEZ	NİZİP	İSLAHİYE	ARABAN	NURDAĞI	TOPLAM
MOTORSİKLET	80.760	11.802	3.707	93	486	96.848
OTOMOBİL	113.536	7.840	2.856	697	1.708	126.637
MİNİBÜS	9.310	841	288	180	436	11.055
OTOBÜS	2.792	145	27	11	15	2.990
KAMYONET	41.813	2.467	935	257	1.077	46.549
KAMYON	7.771	883	276	88	170	9.188
TRAKTÖR	13.923	3.610	1.723	566	773	20.595
ÇEKİCİ	3.333	117	149	2	36	3.637
ÖZEL AMÇ. ARÇ	656	6	39	3	1	705
TANKER	1.051	290	17	4	22	1.384
ARAZİ TAŞITI	748	25	13	2	4	792
TOPLAM	275.693	28.026	10.030	1.903	4.728	320.380
MOTORSUZ ARAÇ SAYISI						
RÖMORK	123	3	6	0	0	132
YARI RÖMORK	4.283	168	143	2	40	4.636
TOPLAM	4.406	171	149	2	40	4.768
GENEL TOPLAM	280.099	28.197	10.179	1.905	4.768	325.148

İl Emniyet Müdürlüğü 2010

İlimizde trafiğin yoğun olduğu kavşak ve demiryollarında ölçülen gürültü değerleri Tablo O.1.a ve b'de verilmiştir.

TABLO O.1.A Trafiğin Yoğun Olduğu Yerlerdeki Gürültü Ölçümü

ÖLÇÜM YAPILAN YER	ÖĞLEDEN ÖNCE ÖLÇÜLEN GÜRÜLTÜ EŞDEĞER SEVİYESİ (dBA)	ÖĞLEDEN SONRA ÖLÇÜLEN GÜRÜLTÜ EŞDEĞER SEVİYESİ (dBA)
İnönü Cad.	79	72.1
Şehreküstü Kavşağı	70	80
Otogar Kavşağı(Yeni)	73	73
Karagöz Cad.	70	75
Sani Konukoğlu Bul.	79	78
Hoşgör Cad.	72	71
Karayılan Cad.	73	70
İstasyon Cad.	79	75
Şahveli Cad.	77	73
Tekel Cad.	75	70

Ünaldı Mah.Sarraı Cad.	71	69
Nızıp Cad.	70	70
Hamdı Kutlar Cad.	74	73
Atatürk Bul.	70	72
Org.Kenan Evren Bul.	77	75
Tüfekçi Yusuf Bul.	76	73
Korutürk Cad.	75	79
Prf.Muammer Aksoy Bul.	67	69
Ordu Cad.	71	70
Gazi Muhtarpaşı Cad.	69	70
Fevzi Çakmak Bul.	77	74
Ömer Asım Aksoy Bul.	76	75
Şıhcan Cad.	70	73
Gatem Kav.	70	73

Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

DEMİRYOLU GÜRÜLTÜSÜ SEVİYE TESBİT FORMU**EK:IV**

S.No	Demiryolu Geçen Meskun Mahaller	Ölçüm Yapılan Noktanın Demiryoluna Uzaklığı	Yapılan Ölçüm Zamanı	dBA olarak Gürültü Seviyesi
01	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	73
			Gece 22.00-06.00	
02	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	75
			Gece 22.00-06.00	
03	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	78
			Gece 22.00-06.00	
04	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	75
			Gece 22.00-06.00	
05	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	71
			Gece 22.00-06.00	
06	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	78
			Gece 22.00-06.00	
07	Gaziantep Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	70
			Gece 22.00-06.00	
08	Nızıp Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	727
			Gece 22.00-06.00	
09	Nızıp Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	79

			Gece 22.00-06.00	
10	Karkamış Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	72
			Gece 22.00-06.00	
11	Nurdağı Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	75
			Gece 22.00-06.00	
12	İslahiye Tren İstasyonu	10 Metre	Gündüz 06.00-22.00	70
			Gece 22.00-06.00	

Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

O.1.1.2 Endüstri Gürültüsü

İlimiz sınırları içinde bulunan birçok işyerinde yapılan ölçümlerde gürültü seviyesinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu seviyedeki gürültüye sürekli olarak maruz kalan kişilerin zamanla sağlık açısından bir takım bozukluklar meydana gelebileceğinden gürültü seviyesini düşürebilmek için acilen bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler iş sağlığı açısından alınacak önlemler kısaca gürültüye maruz kalan kısımda çalışan kişilere koruyucu giysiler, kulak tıkacı, kulaklık ve mesai saatleri azaltılması vb. gibi tedbirler alınması gerekmektedir.

Endüstriyel bazı işyerlerinde yapılan ölçümler tablo O.2'de verilmiştir.

TABLO O.2 Endüstriyel İşyerlerinde Yapılan Gürültü Ölçüm Değerleri

ÖLÇÜM YAPILAN YER	EŞDEĞER GÜRÜLTÜ SEVİYESİ(Dba)	
	İŞYERİ İÇİNDE	İŞYERİ DIŞINDA
Tarım Makine İmalatı	92	79
Mobilya Dekorasyon	76	62
Bcs Met. San.	83	71
Elektrik Pono İmalat San.	81	73
Değirmen Makine San.	71	70
Mobilya Boya Atöl.	75	60
PVC Kapı Penc. İmalatı	80	71
Profil Kutu İmalatı	73	70
Oto Lastik Kaplama	71	65
Oto Servis	75	72
Motor Yenileme Atöl.	79	80
Kaporta Atölyesi	76	68
Akü İmalatı	81	73
Ağaç Doğrama Atöl.	81	76

Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

O.1.1.3. İnşaat Gürültüsü

İnşaat hafriyat gürültüsü sürekli olmadığından çevreye olan etkisi diğer gürültülere göre daha az rahatsız edicidir. İnşaat gürültüsünün en az düzeye indirilmesi için insanların istirahat zamanında, cumartesi ve Pazar günlerinde ise Belediyeden alınacak çalışma izin ile belirlenen zaman aralıklarında çalışmalarına izin verilmesi gerekmektedir.

O.1.1.4 Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler

İlimizde yerleşim bölgelerinde gürültü seviyeleri bulvar ve sokaklara göre değişim göstermektedir. Tablo O.3'de verilmiştir.

ÖLÇÜM YAPILAN YER	EŞDEĞER GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (dBA)	ÖLÇÜM ZAMANI
Karayılan Cad.	72	15.30-12.00
Cengiz Topel Cad.	71	15.30-16.00
Maarif Kavşağı	63	10.30-11.05
Gaziler Cad.	78	11.00-11.30
Otogar Kavşağı(Yeni)	80	16.30-17.15
Fevzi Çakmak Bul.	75	17.00-17.30
Devlet hastanesi Kavşağı	79	11.00-11.30
Konukoğlu Bul. Yeşilova Kav.	76	10.20-11.05
Başkarakol Kavşağı	71	10.15-11.45
Vilayet Kavşağı	79	15.15-15.45
Şehreküstü Kavşağı	75	10.45-11.15
Hoşgör Kavşağı	72	10.15-10.45
Kıbrıs Mah. Çamlık Cad.	81	10.30-11.00
Tüfekçi Yusuf Bul.	76	10.15-10.45
Çıksorut Tekel Kavş.	81	10.30-11.15
Fuar Kavşağı	81	09.50-10.20
Ali Fuat Cebesoy Bul.	72	10.30-11.00
İnönü Cad.	78	10.45-11.15
Nizip Cad.	72	15.30-16.00
Bahriye Üçok Bul.	71	10.00-10.30
Org. Kenan Evren Bul.	75	14.00-14.30
Ordu Cad.	75	13.30-14.00
Zübeyde Hanım Bul.	73	10.00-10.30
Gazi Muhtar Paşa Bul.	68	09.45-10.15
Atatürk Bul.	72	11.00-11.30
Hamdi Kutlar Cad.	70	10.15-10.45
Korutürk cad.	75	14.30-15.00
Eski Belediye Cad.	77	10.00-10.30

Şihcan Cad.	76	16.00-16.30
Şehitler Cad.	70	11.00-11.30
Eski Saray Cad.	72	09.30-10.00

Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün 2010

O.1.1.5 Havaalanları Yakınlarında Oluşan Gürültü

Havaalanı şehre 19 km uzak bir mevkiide bulunduğundan il merkezi açısından büyük kirlilik teşkil etmemektedir. Havaalanı çevresinde bulunan köy ve ilçelerde uçak iniş ve kalkışlarında gürültü kirliliği meydana gelmektedir. İlimiz havaalanına önceki yıllara göre uçak seferleri artmakla beraber(günlük 5 tarifeli sefer ile günün değişik saatlerinde ortalama 5-6 özel uçak seferi), kirliliği çok fazla rahatsız edici düzeyde değildir. Havaalanı ve çevresinde yapılan ölçümler Tablo G.4'de verilmiştir.

Tablo O.4 Havaalanında yapılan gürültü ölçüm değerleri.

Havaalanı Civarındaki Meskun Mahaller	Meskun Mahallerin Havaalanına Olan Uzaklığı	Tarih	Ölçme Zamanı	dB(A) Olarak Gürültü Seviyesi						
				Pzt.	Salı	Çrş	Prş.	Cu.	Cmt	Paz
Havaalanı İçi		18.01.2001	Gündüz 06.00 - 22.00		78					
		17.01.2001	Gece 22.00 - 06.00	90						
Havaalanı İçi		16.01.2001	Gündüz 06.00 - 22.00				73			
		15.01.2001	Gece 22.00 - 06.00			83				
Havaalanı İçi		17.01.2001	Gündüz 06.00 - 22.00			82				
		17.01.2001	Gece 22.00 - 06.00			86				
Havaalanı İçi		18.01.2001	Gündüz 06.00 - 22.00				84			
		18.01.2001	Gece 22.00 - 06.00				89			
Havaalanı İçi		22.01.2001	Gündüz 06.00 - 22.00	80						
		23.01.2001	Gece 22.00 - 06.00		73					
Sazgın Köyü	1 Km.	06.02.2001	Gündüz 06.00 - 22.00		76					
		07.02.2001	Gece 22.00 - 06.00			81				

Oğuzeli	3 Km.	15.02.2001	Gündüz 06.00 – 22.00				76			
			Gece 22.00 - 06.00							
Büyük şahinbey Kasabası	4 Km.	16.02.2001	Gündüz 06.00 – 22.00					79		
			Gece 22.00 - 06.00			80				

Gaziantep İli Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün 2010

O.1.2. Gürültü ile Mücadele

İlimizde özellikle sanayiden kaynaklanan gürültünün önüne geçilebilmesi amacıyla sanayi alanlarının yer seçimleri kent yerleşimlerinin dışında belirlenmiştir. Örneğin 1.,2.,3.,4. OSB'ler kent yerleşiminden yaklaşık 15 km kadar uzaklıktadır.

Trafik gürültüsünün önüne geçilebilmesi amacıyla özellikle yeni kent yerleşiminde de yollarla binalar arasındaki mesafeler geniş tutulmakta ve yol kenarları ağaçlandırılmaktadır.

O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri

O.1.3.1.Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri

Eski yerleşim alanlarında gürültü kaynakları için herhangi bir tampon bölge bırakılmamıştır. Fakat yeni yapılaşmalarda gürültüye karşı daha duyarlı davranılmaktadır. Şehir içinde kalan işletmelerinde şehir dışına taşınması ve çevrenin ağaçlandırılması ile bu sorun büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır.

O.1.3.2. Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkisi

Ekonomik seviyesi düşük olan kişiler, ailelerinin geçimini temin etmek zorunda olduklarından gürültülü işyerlerinin yakınındaki yerleşim yerlerini tercih etmekte ve fazla gürültülü ortamlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda kişilerin sağlığına verilen zararı en az düzeye indirebilmek için, iş yerlerinde çalışan kişilerin kask veya kulaklık takmaları gerekmektedir. Fakat işletmelerin hiçbirinde bu tür bir uygulamaya rastlanılmamıştır.

O.1.4.Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkisi

O1.4.1.Fiziksel Etkileri

Gürültü, kişilerde geçici ve sürekli işitme bozuklukları meydana getirir. İşitme sistemine etkisi; gürültülü ortamda kalma süresi, gürültünün sürekli veya kesintili olması, kişinin yaşı, bireysel duyarlılık derecesi, iç kulağın fonksiyon durumu, kulağın önceden geçirmiş olduğu veya halen mevcut olan hastalıklarına bağlı olarak değişir. 80 dB üzerindeki gürültüye sürekli olarak maruz kalan bir kişinin gürültülü ortamı terketmesinden bir süre sonra duyması azalır, buna gürültü yorgunluğu denir.100 dB veya daha şiddetli gürültüye uzun süre maruz kalan işçilerde, sürekli sağırılık görülür, iyileşmesi imkansızdır.

O.1.4.2.Fizyolojik Etkiler

Vucut aktivitesindeki değişiklikler; kan basıncı artışı, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışında hızlanma ve ani reflexlerdir.

O.1.4.3.Psikolojik Etkileri

Kişide davranış bozuklukları, öfkelenme, sıkılma, genel rahatsızlıklar zamanla meydana gelir.

Gürültünün sebep olduğu psişik düzensizlikler genel olarak iki grupta toplanır. Bunlar gürültünün çalışan kişiyi rahatsız etmek suretiyle verimi düşürmesi ve iş kazalarına sebep olmasıdır. Gürültüden dolayı asabîleşme, sinir sisteminin bozulması, daha ileri ruhi belirtilerin meydana çıkması, sesin özelliği, kişinin duyarlılığını, yapılan iş, sesin sürekli olup olmaması ve gürültünün kaynağı gibi faktörlere bağlıdır. Gürültü şiddeti arttıkça rahatsızlık, uyumsuzluk, uykuya geç başlama, uyuyamama ve yorgunluk şikayetleri artmaktadır.

O.1.4.4. Performans Üzerine Etkileri

Gürültü kirliliği insanlardaki ilgi yoğunlaşmasının önüne geçmesi dolayısıyla iş, ilgi ve algılama performanslarını düşürmektedir.

Uzun süre gürültüye maruz kalan kişilerde konsantrasyon bozukluğu olacağından, iş veriminde zamanla düşme meydana gelir.

O.2 Titreşim

Titreşim kaynakları ve titreşime karşı Fabrikalar ve Havaalanında koruyucu önlemler alınmaktadır. Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan titreşimin önlenmesi için patlayıcı kullanımında galeri yöntemiyle patlatma tamamen yasaklanmış ve üstten basamak şeklinde malzeme alımı gerçekleştirilmektedir. Patlatma modeli ve yönteminde iyileştirmeler yapılarak titreşimin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için kullanılacak patlayıcı miktarı, açılacak delik sayısının sınırlı tutularak patlatmada gecikmeli fitil kullanılmaktadır. Böylece patlayıcı kullanımından kaynaklı titreşimin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynaklar

- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 2010
- Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

P. AFETLER



GAZİANTEP İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDE ZARAR GÖREN YERLEŞİM ALANLARI

TABLO: 1

S.N.	İLÇESİ	KOYU-MAH.	AFET TARİHİ	AFET TURU	YAPILAN KONUT SAYISI
1	ŞAHİNBEY	Sarısalkım K.	1971	Deprem	6
2	ŞEHİTKAMİL	Uçgöze K.	1986	Deprem	29
3	ŞEHİTKAMİL	Yeşilce K.	1986	Deprem	1
4	ŞEHİTKAMİL	Karadede K.	1986	Deprem	1
5	NURDAĞI	Gedikli K.	1971	Deprem	4
6	NURDAĞI	Kırışkal K.	1971	Deprem	5
7	NURDAĞI	İçerisu K.	1971	Deprem	2
8	NURDAĞI	Şatırhöyük K.	1971	Deprem	1
9	NURDAĞI	Akınyolu K.	1971	Deprem	1
10	NURDAĞI	Hisar K.	1971	Deprem	1
11	NURDAĞI	Kurudere K.	1971	Deprem	2
12	NURDAĞI	Kozdere K.	1971	Deprem	104
13	NURDAĞI	Toplamalar K.	1971	Deprem	9
14	NURDAĞI	Gökçedere K.	1971	Deprem	60
15	NURDAĞI	Gözlühöyük K.	1971	Deprem	17
16	İSLAHİYE	Yelliburun K.	1980	Deprem	31
17	İSLAHİYE	Hasanlık K.	1971	Deprem	45

Gaziantep İl Savunma Müdürlüğü 2010

GAZİANTEP İLİ DEPREM BÖLGELERİ

Yerleşim Yeri	Dep. Böl.	Yerleşim Yeri	Dep. Böl.
Gaziantep (M)	3	Oğuzeli	4
Araban	3	Doğanpınar	4
İslahiye	1	Şahinbey	3
Fevzipaşa	1	Büyükşahinbey	4
Karkamış	4	Burç	3
Nizip	4	Şehitkamil	3
Salkım Belediyesi	4	Yavuzeli	3
Sakçagözü	1		

Gaziantep İl Savunma Müdürlüğü 2010

P.1.2. Heyelan ve Çığlar:

Bölgemiz Akdeniz İklimi ile Karasal İklimin etkisi altında bulunmaktadır. Bu bakımdan fazla yağış almadığından bitki örtüsü açısından fakirdir. Bölgemizde kar yağışı fazla olmadığından çığ olayına rastlanmamıştır. Heyelan nedeniyle İlimiz Şahinbey İlçesine bağlı Akpınar Köyünde 1981'de 37 Nurdağı İlçesine bağlı Mameler köyünde 1982'de 57 olmak üzere Heyelan Afetinde 94 konut zarar görmüştür. Ayrıca Nurdağı İlçesi Olucak köyünde çok ağır hareket eden bir toprak kitlesinin olduğu, Şahinbey İlçesi Aydınbaşa ve Gültepe Mah. Mağara çökmesi, Dımışkılı köyünde 1976 yılında 64, Sarıkaya köyünde 1980'de 12, 1994'de 17 olmak üzere toplam 29 Nizip İlçesi Kamışlı köyünde 1969'da 104, Korucak köyünde 1988'de 73, Yavuzeli İlçesinde 1973'de 60 olmak üzere toplam 330 konut kaya düşmesi afetinden zarar görmüştür.

P.1.3. Seller:

İlimiz sınırları içerisinde sık olmamakla beraber normal iklim salınanlarına göre sel afeti olmaktadır. Şehitkamil İlçesi Sam köyünde 1969'da 18, Oğuzeli İlçesi Kefersarı (Kurucay) köyünde 1969'da 3, Gündoğan köyünde 1988'de 9, Nizip İlçe Samanlı köyünde 1969'da 2, Nurdağı İlçesi Emirler obasında 1993'de 14 olmak üzere sel Afetinden toplam 46 konut zarar görmüştür. Ayrıca Nurdağı İlçesi Gökçedere köyünde 1980 yılında su baskını meydana gelmiştir.

P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları:

İlimizde 1999 – 2010 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören Ağaçların cinsleri, yanan alanın miktarı ve vermiş olduğu maddi zararlar tablo 1'de, İlimizde 2010 yılında otlak alanlarında yangın meydana gelmemiştir. İlimizde ise en son 2003 yılında otlak alanlarda meydana gelen yangınlarda yanan alan miktarı, yangının meydana geldiği alanlar aşağıda tablo 2'de verilmektedir.

SON ON YILLIK ORMAN YANGINLARI TABLOSU

YIL	MEVKİ	TARİH	YANAN SAHA (Ha)	AĞAÇ CİNSİ	İDARE ZARARI
2002	Yamaçtepe	17.07.2002	2.0	Çz	2.000.000.000 TL
2003	Tutluca	26.06.2003	3.0	Çz	8.569.000.000 TL
2003	Durnalık	27.08.2003	0.01	BBT.	559.000.000 TL
2003	Yelligedik	15.09.2003	0.02	Çz(örtü)	1.171.000.000 TL
2003	Yamaçtepe	14.09.2003	1.5	Çz	4.590.000.000 TL
2004	Sam Mezrası	09.07.2004	0.1	BBT.Meşe	3.761.000.000 TL
2005	Dülük Baba	06.08.2005	7.0	Çz	13.355 YTL
2006	Kocayurt	03.07.2006	16	Çz ,Sr, Çt	18.880 YTL
2006	Belgiran	15.07.2006	0,3	Çz	354 YTL
2006	Dülük	19.07.2006	7	Çz	Özel ağaçlandırma çalışması olduğundan idarenin herhangi bir zararı bulunmamaktadır.
2006	Kocayurt	03.08.2006	7	Çz	8.260 YTL
2006	Karapolat Dağı	21.09.2006	0,4	Çz	264 YTL
2007	Nurdağı Ökkaşe ormanı	18.06.2007	2	Çz (Tepe yangını)	2.500 YTL
2007	Dülük Baba	19.06.2007	0,05	Çz(örtü)	İdari zarar yoktur
2007	Şahinbey Anıtı	05.07.2007	1	Çz (Tepe yangını)	Özel ağaçlandı çalışması olduğundan idari herhangi bir zarar bulunmamaktadır.
2007	İdil	22.09.2007	0,3	Çz (Tepe yangını)	500 YTL
2008	Şahinbey Yelli gedik	28.05.2008	0,2	Çz	890 YTL
2008	Sırasöğüt Köyü Kezek Mevki	24.08.2008	0,5	Çz	3.704,50 YTL
2009	Muhtelif 11 Ayrı Alanda	24.08.2008	0,5	Çz	3.704,50 YTL
2010	Bilek	Haziran 2010	1,0	Çz	8.235,00 TL
2010	Dülük	Haziran 2010	2,5	Çz	3.747,00 TL
2010	Erikçe	2010	0,2	Çz	1.708,00 TL
2010	Tekirsin	2010	0,5	BBY	2.300,00 TL
2010	Telli	2010	1,0	ÇZ	7.500,00 TL
2010	Hızırlı	2010	6,0	Sedir	19.000,00 TL

Gaziantep İli Savunma Müdürlüğü 2010

2003 YILINDA OTLAK ALANLARDA MEYDANA GELEN YANGINLAR

SIRA	YANGININ ÇIKTIĞI İLÇELER	YANGINDA ZARAR GÖREN KÖY SAYISI	YANGINDA ZARAR GÖREN ALAN (Dekar)
1	ARABAN	40	59.857
2	NİZİP	83	15.593
3	OĞUZELİ	76	22.408
4	KARKAMIŞ	35	4.260
5	İSLAHİYE	52	48.970
6	NURDAĞI	34	50.428
7	ŞAHİNBEY	79	120.331
8	ŞEHİTKAMIL	73	55.015
9	YAVUZELİ	39	31.488

Gaziantep İl Savunma Müdürlüğü 2010

P. 1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik ve A Biyotik Faktorlerin Etkisi :

2010 yılı içinde Gaziantep İlinde kızıl çam ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında çam kese böceği zararları tesbit edilmiş, zararı artım durması(gelişimin yavaşlaması) şeklinde olup kuruma tesbit edilememiştir. 2011 yılında da mücadele çalışmalarına devam edilecektir.

P. 1.6. Fırtınalar:

Bölgemizde kış mevsiminin belirli zamanlarında şiddetli rüzgarlar sık olmakla beraber herhangi bir afet vasfında fırtına olayına rastlanmamıştır, genellikle tahrip edici nitelikte değildir.

P. 2. Diğer Afetler :**P.2.1. Radyoaktif Maddeler :**

Şehrimizde Çernobil vb. kazalar ile diğer radyoaktif madde kullanımından kaynaklanan zararlar mevcut değildir.

P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar

İlimiz sınırları dahilinde deniz bulunmaması sebebiyle böyle bir tehlike söz konusu değildir.

P.2.3. Tehlikeli Maddeler :

İlimizde tehlikeli ve zehirli maddeler olarak Fitalikanhidrit maddesini suni deri üretiminde kullanan 2. Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren 1 adet ön lisanslı firma ve Küçük Sanayi Sitesinde 4 adet lisanslı Kurşun izabe tesisi bulunmakta. Ayrıca LPG (Likit Petrol Gazı) tüp dolum ve depolama tesisleri bulunmaktadır. Ancak bu tesisler toplum ve insan sağlığına tehlike arz etmeyecek şekilde şehir dışına çıkarılmıştır.

P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri:

Afetlerin çeşitli güç ve genişlikte olması, alt yapıyı bozması, şok tesiri yaratması, ölüm, yaralanma ve öksüz kalma gibi sonuçları doğurması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olması, yörenin ekonomik yapısını bozması ve devletin uzun vadede planladığı yatırımları geciktirmesi gibi etkileri mevcuttur.

İlimizde olası afetlere karşı alınacak tedbirler: Yerleşim birimlerindeki afet tehlikelerini önceden belirlemek gerekli planlama mekanizmaları ve karar süreçleri ile doğal afetlerin mevcut ve yeni yerleşim alanları üzerindeki etkilerini hafifletmek, gelecekteki afetlerle ilgili riskleri azaltmak amacıyla planlama öncesinde hazırlanması gereken jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının içerik ve formatı ile ilgili genelgeler , raporların onay işlemlerine ilişkin esaslar genelgeler ile belirlenmiştir. Olası bir afet anında ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sekreteryasında oluşturulan İl Afet ve Acil Yardım Planı ve İlçelerde oluşturulan İlçe Afet Acil yardım Planları çerçevesinde müdahale yapılmaktadır.

P.3.1. Sivil Savunma Birimleri :

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 17/06/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun'la İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü Kaldırılarak Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığın 17/12/2009 tarihinde faaliyete geçmesi üzerine İl/İlçe Sivil Savunma Müdürlükleri ile Afet işleri Şube Müdürlüğü kapanarak tüm personelin taşınır, taşınmaz mal, Demirbaş ve evrakları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Devredilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

- a) İlin Afet ve Acil Durum tehlike ve risklerini belirlemek
- b) Afet ve Acil Durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak
- c) İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezini yönetmek
- d) Afet ve Acil Durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek
- e) d) Afet ve Acil Durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
- f) e) Sivil Toplum Kuruluşları ile gönüllü kişilerin Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
- g) İl ve İlçe düzeyinde Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve uygulamak
- h) Afet ve Acil Durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
- i) İlgili mevzuatta yer alan Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları ile Sivil Savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
- j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
- k) İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin sekreteryasını yapmak

- İ) KBRN maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İtfaiye Daire Başkanlığı) ilimizde meydana gelebilecek muhtemel bir yangına karşı etkili ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için her bakımdan güçlü bir itfaiye teşkilatının oluşturulması sağlanmıştır.

- A) Teşkilat Yapılanması
B) Faaliyetleri

A) -1.Yangınlarda Can ve Mal kaybını en asgariye indirilmesinin en önemli unsuru, yangına zamanında, erken ve hızlı müdahale etmek olup, işte bu nedenle, şehrimizin yerleşim alanları ve sanayisi göz önüne alınarak, Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerindeki Merkez Müdürlüğe bağlı olarak

- Cumhuriyet Grubu
- KOSGEB Grubu
- Karşıyaka Grubu
- Başpınar Grubu
- Karataş Grubu olmak üzere 6 grup binası bulunmaktadır.

A) -2- Her türlü yangına, kurtarma olaylarına ve tabi afetler sonunda Arama-Kurtarma gibi olaylara müdahale etmek için, tüm personel Avrupa Standartlarına uygun eğitilmiş olup, periyodik olarak eğitimleri devam etmektedir.

A) -3- 196 kişilik personel olup, personelin tümü teçhizat ve ekipman yönünden Avrupa standartlarına uygun donatılmıştır.

A) -4- Merdiven Araçlarının ve Yangın Arazözlerinin tamamı, günümüzün en son teknolojisine ve ekipmanına sahip olup,

- a) 1 adet İmdat Kılavuz Kurtarma aracı,
- b) 5 adet Çok Maksatlı Arazöz aracı,
- c) 1 adet aracı,
- d) 1 adet Kurtarma aracı,
- e) 4 adet Kurtarma Ekipmanlı Kurtarma Arazözü,
- f) 4 adet Merdiven Aracı
- g) 13 adet Yangın Arazözü,
- h) 2 adet 6x6 ATV İlk Müdahale aracı
- ı) 1 adet NBC Dekontaminasyon aracı

Toplam 32 adet hizmet aracı bulunmaktadır.

B) -1- İtfaiye Teşkilatı Bayram, Pazar, Tatil ve gece-gündüz demeksizin günün 24 saati teyakkuz durumda göreve hazır olup, Gaziantep iline, ilçelerine ve çevre illere müdahale edecek kapasiteye sahiptir.

B) -2- İlimizde 2010 yılı içerisinde 1160 adet büyük ve küçük evsafa yangın olayı meydana gelmiş olup, bu yangınlarda 2 kişi EKS 23 kişi yanarak yaralanmıştır. yangınlar başka bir tarafa sirayet ettirilmeden, ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür. Meydana gelen 2594 adet Arazi yangını ise büyümeden zamanında söndürülmüştür.

Ayrıca 2010 yılı içerisinde Toplam 295 adet kurtarma olayına müdahale edilmiştir.

Bu kurtarma olaylarında 32 kişi ölü, 383 kişi yaralı şekilde kurtarılarak ilgili hastanelere sevk edilmiştir.

B) -3- Başlangıç yangınlarına müdahale etmek için, İtfaiye Müdürlüğüne müracaat eden 480 kamu kurum ve kuruluşları ile Özel işyerlerinin personeline İtfaiyecilik ve Arama kurtarma eğitimi ile 8032 kişiye nazari ve tatbiki eğitimler verilmektedir,

B) -4- İtfaiye Müdürlüğüne müracaat eden tüm kurum ve kuruluşlar ile Özel işyerleri ve meskenlerin soba ve kalorifer bacaları uzman ekipler tarafından temizlenmektedir.

B) -5- İtfaiye Müdürlüğüne müracaat eden 1083 adet İşyeri açma (GSM) ruhsatı verildi. Vilayet makamına ve belediyelere müracaat eden işyerlerine yangınlara karşı önlem aldirtmak suretiyle işyerlerine olur verilmektedir.

Ayrıca kurum ve kuruluşlarda olması muhtemel bir yangına karşı önlem alınması amacıyla Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan komisyonlarca zaman zaman denetlemeler yapılmaktadır. Bununla birlikte Resmi kurumlarda bulunan yangın araç ve gereçlerinin çalışıp çalışmadığı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilmektedir.

P.3.3. İlk Yardım Servisleri:

İlimizde 9 adet Sivil Savunma Servis bulunmaktadır ve bunlardan bir tanesi de İlk Yardım ve Ambulans servsidir. Bu servisin görevi; mevcut sağlık potansiyeline yardımcı olmak amacıyla kurulmuş, görev yerleri olayların seyrine göre belirlenecektir. Ayrıca; Daire ve müesseseler için Sivil Savunma İşleri Klavuzu'na göre Sivil Savunma Planlamasına tabii kurumlar mevcut personelinden ilkyardım servislerini oluşturulur. Servis personeli periyodik eğitimlere katılmalarını sağlamak.



Görevleri şunlardır;

- 1-Yaralılara ilkyardımda bulunmak,
- 2-Yaralıların ayırımını yapmak,
- 3-Yaralıları hastanelere taşımak,
- 4-Ölülerin taşınmalarına ve gömülmelerine yardım etmek.

P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı

1980 - 1985 yılları arasında Afganistan'dan göç eden 50 aile(mülteci)için Nizip yolu üzerinde sanayi sitesi karşısında konut yaptırılmıştır.İlimiz ve çevresinde meydana gelen çeşitli afet olayları sonucu konutları yıkılan ve 7269 Sayılı yasaya göre yaptırılan ve hak sahiplerine tahsis edilen konutların listesi aşağıda çıkarılmıştır.

P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlar Arası Taşınması İçin Alınan Tedbirler:

Oluşumunda veya yakılması sonucu ortaya zehirli atık çıkarabilecek 27.01.Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Taş kömür; taşkömüründen elde edilen briketler, toprak vb. katı yakıtların fiili ithali sırasında Çevre bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi, İthalatı yapan Gümrük İdaresince aranmakta olup, bunun dışında zehirli atıkların veya yakılması sonucu zehirli atık açığa çıkaran maddelerin sınırlar arası taşınması mümkün bulunmamaktadır.

P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar :

İlimiz Afetlerden dolayı büyük endüstriyel kazalar meydana gelmemiştir. Endüstriyel kazalara karşı oluşabilecek kimyasallara karşı gaz maskeleri, KBRN kıyafeti ve kimyasal gaz ölçüm cihazı ile müdahale edilecektir.

Kaynaklar

- Gaziantep Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 2010
- Gaziantep Orman İşletme Şefliği 2010
- Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü 2010
- Gaziantep İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2010
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2010
- Gaziantep İl Gümrük Müdürlüğü 2010
- Gaziantep Meteoroloji İl Müdürlüğü 2010
- Gaziantep İl Savunma Müdürlüğü 2010

R. SAĞLIK ve ÇEVRE

R.1. Temel Sağlık Hizmetleri

R.1.1 Sağlık Kurumlarının Dağılımı

KAMU SEKTÖRÜ HİZMET BİRİMLERİ SAYISI		ÖZEL SEKTÖR HİZMET BİRİMLERİ SAYISI	
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANESİ	10	ÖZEL HASTANE	10
ÜNİVERSİTE HASTANESİ	1	HEMODİYALİZ MERKEZİ	7
SAĞLIK OCAĞI	104	TIP MERKEZİ	11
VEREM SAVA DİSPANSERİ	4	ÖZEL POLİKLİNİK	6
AÇS-AP MERKEZİ	5	DAL MERKEZİ	12
KÖY SAĞLIK EVİ	83	MUAYENEHANE	35
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI	1	ECZANE	401
ACİL YARDIM VE KURTARMA İSTASYONU	20	FİZİK LABORATUVARI	8
SITMA SAVAŞ DİSPANSERİ	1	BAKTERİYOLOJİ LABARATUVARI	8
HEMOGLOBİNOPATİ MERKEZİ	1	RÖNTGEN LABARATUVARI	17
ADÖLESAN MERKEZİ	1	SAĞLIK KABİNİ	26
DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ	1	ECZA DEPOSU	9
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ	2	GÜZELLİK MERKEZİ	1
DİYALİZ MERKEZİ	4	EBE KABİNLERİ	12

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2010

R.1.2. Bulaşıcı hastalıklar

BULAŞICI HASTALIKLAR

HASTALIKLAR	VAKA SAYISI
KIZAMIK	0
TİFO	0
BOĞMACA	0
AKUT KANLI İSHAL	0
DİFTERİ	0
TETANOZ	0
HEPATİT-A	292
HEPATİT-B	144
NEONATAL TETANOZ	1
BURUSELLA	11
ŞARBON	0
TÜBERKÜLOZ	0
KABAKULAK	0
KIZAMIKÇIK	1
SİFİLİS	0
SITMA	0
MENENJİT	0
KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK	2737
ŞARK ÇIBANI	23
HEPATİT C	30
AİDS	8

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2010

AŞILAMA ÇALIŞMALARI 2010

2010 GAZİANTEP İLİ AŞILAMA ÇALIŞMALARI

AŞI	UYGULAMA	0 YAŞ	1 YAŞ	2-4 YAŞ	5-9 YAŞ	10-14 YAŞ	15+	TOPLAM
DaBT-İPA-Hib AŞISI	I	41706	182	110	27			42025
	II	41276	125	134	31			41566
	III	40637	260	161	16			41074
	R		37244	585	73			37902
	TOPLAM	123619	37811	990	147	0	0	162567
KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI	I	41717	145	27				41889
	II	41270	127	9				41406
	III	40048	370	11				40429
	R		39303	92				39395
	TOPLAM	123035	39945	139	0	0	0	163119
POLİO	I	40691	257	158	18			41124
	R		37151	618	39392			77161
	TOPLAM	40691	37408	776	39410	0	0	118285
BCG	I	41155	215	105	15			41490
KKK(MMR)	I		41216	428	391	0	1	42036
	R		28	341	71679	9	0	72057
	TOPLAM	0	41244	769	72070	9	1	114093
HEPATİT B	I	44026	53	116	328	574	6327	51424
	II	40414	117	102	215	475	4052	45375
	III	41059	320	195	245	323	4590	46732
	TOPLAM	125499	490	413	788	1372	14969	143531
KIZAMIKÇIK	1						1503	1503
Td (OKUL)					39443	50401	0	89844
Td			99	942	3152	5348	33124	42665
15-49 YAŞ KADIN TD AŞISI		GEBE			GEBE DEĞİL			TOPLAM
	Td1	18726			8297			27023
	Td2	14985			4255			19240
	Td3	3233			6774			10007
	Td4	1711			3825			5536
	Td5	872			2058			2930
TOPLAM		39527			25209			64736

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2010

R.1.2.1. İçme, Kullanma ve Sulama Suları

İLÇELER	Köy Sayısı	Belde Sayısı	Otomatik Klor Cihazı Sayısı	Numune Alınan Odak Sayısı	Kimyasal Numune Sayısı (UYGUNSUZ/ TOPLAM)	Bakteriyolojik Numune Sayısı (UYGUNSUZ/ TOPLAM)	2008 Yılı Bakiye Klor Ölçüm Sayısı
ŞAHİNBEY	51	3	23	64	8/77	395 / 2.100	2.745 / 20.500
ŞEHİTKAMİL	48	2	24	39	9/74	293 / 2.100	2.745 / 20.500
OĞUZELİ	66	1	5	15	3/15	42 / 611	220 / 1.100
NİZİP	78	5	6	29	5/29	46 / 1.000	245 / 1.579
İSLAHİYE	49	4	2	51	6/51	43 / 600	235 / 1.400
NURDAĞI	32	2	3	42	2/42	38 / 220	160 / 880
ARABAN	39	1	2	24	2/24	41 / 250	175 / 910
YAVUZELİ	39	-	1	8	1/8	39 / 180	180 / 900
KARKAMIŞ	35	-	2	20	1/20	29 / 200	160 / 820
İL GENELİ	437	18	68	291	37 / 340	866 / 7.261	6.865 / 48.589

Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü 2008

R.1.2.2. Denizler

İlimizde deniz bulunmamaktadır.

R.1.2.3. Zoonoz Hastalıklar

Bu konuyla ilgili bilgi edinilememiştir.

R.1.3. Gıda Hijyeni**ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ -2008 YILI**

İLÇELER	KÖY SAYISI	BELDE SAYISI	OTOMATİK Klor CİHAZI SAYISI	ODAK SAYISI	KİMYASAL		BAKTERİYOLOJİK		BAKİYE Klor	
					UYGUNSUZ	NUMUNE SAYISI	UYGUNSUZ	NUMUNE SAYISI	UYGUNSUZ	ÖLÇÜM SAYISI
ŞAHİNBEY			23	64	8	77	295	2100	2745	20500
ŞEHİTKAMİL			24	39	9	74	293	2100	2745	20500
OĞUZELİ			5	15	3	15	42	611	220	1100
NİZİP			6	29	5	29	46	1000	245	1579
İSLAHİYE			2	51	6	51	43	600	235	1400

NURDAĞI			3	42	2	9	38	220	160	880
ARABAN			2	24	2	24	41	250	175	910
YAVUZELİ			1	8	1	7	39	180	180	900
KARKAMIŞ			2	20	1	20	29	200	160	820
İL GENELİ			68	291	37	313	866	7261	6865	48589

Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü 2008

R.1.4. Aşılama Çalışmaları**2010 YILI 0 YAŞ BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI**


AŞININ CİNSİ	UYGULAMA	0 YAŞ
DaBT-İPA-Hib Aşısı	I	41.706
	II	41.276
	III	40.637
BCG	I	41.155
HEPATİT	I	44.026
	II	40.414
	III	41.059

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2010

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Enfeksiyon Kontrol Komitesince yapılan aşılar

AŞI ADI	DOZU
Hepatit B Aşısı	1.DOZ
	2.DOZ
	3.DOZ
TOPLAM Hepatit B Aşısı	524
H1N1	235
VAXİGRİP	270

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2009

R.1.5. Bebek Ölümleri**BEBEK ÖLÜM HIZI-2010****R.1.6. Ölümün Hastalık Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı****TÜM ÖLÜMLERİN DAĞILIMI 2010****2010 ÖLÜMLERİN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI**

GÜN / YAŞ GRUBU	ERKEK	KADIN	TOPLAM
0-7 GÜN	18	14	32
8-28 GÜN	31	31	62
29-365 GÜN	141	299	440
1-4 YAŞ	39	48	87
4-9 YAŞ	25	14	39
10-14 YAŞ	27	10	37
15-19	47	22	69
20-24	39	20	59
25-29	40	27	67
30-34	56	25	81
35-39	54	33	87
40-44	63	40	103
45-49	94	55	149
50-54	1234	59	183
55-59	176	116	292
60-64	229	136	365
65-69	277	175	452
70-74	265	271	536
75-79	335	338	673
80-84	319	311	630
85+	188	393	581
TOPLAM	2587	2437	5024

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2010

EN SIK ÖLÜME SEBEP OLAN HASTALIK DAĞILIMI-2009

	ERKEK		KADIN		TOPLAM	
	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE	SAYI	YÜZDE
İSTEMİK KALP HASTALIĞI	368	11,8	241	9,6	609	10,8
SEREBRO VASKÜLER OLGU	258	8,3	216	8,6	474	8,4
KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ	170	5,4	182	7,3	352	6,2
PREMATÜRİTE	104	3,3	95	3,8	199	3,5
AKCİĞER KANSERİ	149	4,8	30	1,2	179	3,2
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI	128	4,1	51	2,0	179	3,2
PNÖMONİ	101	3,2	67	2,7	168	3,0
SEPSİS	83	2,7	73	2,9	156	2,8
TRAFİK KAZSI	120	3,8	25	1,0	145	2,6
BÖBREK YETMEZLİĞİ	70	2,2	70	2,8	140	2,5
DİYABETES MELLİTUS	39	1,2	61	2,4	100	1,8
KARACİĞER YETMEZLİĞİ	48	1,5	41	1,6	89	1,6
HİPERTANSİYON	31	1,0	52	2,1	83	1,5
RESPIRATUAR DISTRES SENDROMU	45	1,4	30	1,2	75	1,3
AKCİĞER ÖDEMİ	23	0,7	24	1,0	47	0,8
MİDE KANSERİ	30	1,0	11	0,4	41	0,7
KOLOREKTAL KANSERİ	22	0,7	18	0,7	40	0,7
MEME KANSERİ		0,0	38	1,5	38	0,7
PROSTAT KANSERİ	31	1,0	0	0,0	31	0,6
BEYİN TÜMÖRÜ	15	0,5	13	0,5	28	0,5
GASTRO İNTESTİNAL KANAMA	15	0,5	13	0,5	28	0,5
KARACİĞER KANSERİ	18	0,6	7	0,3	25	0,4
TOPLAM	1868	59,74	1358	54,15	3226	57,25

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2009

R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları**AİLE PLANLAMASI ÇALIŞMALARI 2010**

YARARLANAN KİŞİ SAYISI	
HAP	128.501
KONDOM	136.600
RİA	8883
TÜPLİGASYON	976
VAZEKTOMİ	7
ENJEKSİYON	10.687
TOPLAM	285.654

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2010

R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri

R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları ile ilimizdeki hava kirliliği sorunu giderilmeye çalışılmıştır. Kentsel hava kirliliği genellikle üst solunum yolu, Akciğer, Sindirme sistemi özellikle yaşlı ve bebeklerde rahatsızlıklara neden olmaktadır.

R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Suların kirlenmesi, insanları, hayvanları, bitkileri ve çevre estetiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Kirli sularla insan ve hayvan sağlığı tehlikeye girmekte, bitkilere hayat tanımamaktadır. Su kirliliği insan sağlığını, içme veya çeşitli amaçlarla kullanılması sonucu etkilemektedir. Birçok bulaşıcı ve salgın hastalığın kaynağı patojen (hastalık yapan mikro organizmalar) içeren su kaynaklarıdır. Bu nedenle patojenlerin uzaklaştırılabilmesi için sular dezenfekte edilmektedir. İlimizde tüm kanalizasyon sularının arıtıldığı GASKİ Pis su Arıtma Tesisi ve Organize Sanayi Bölgesi atık sularının arıtıldığı Arıtma Tesisi ile kapasiteleri farklı olan il ve ilçelerimizde bulunan arıtma tesislerinin düzenli çalışmaları ve ile atıksuların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en az seviyelere çekilmesi için çalışılmaktadır.

R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

İlimizde büyük boyutlu atık sorunu kalmamıştır. Yalnız bu atıkların kaynağında ayrı ayrı biriktirilerek geri kazanım olayının gerçekleşmesi gerekmektedir. Böylelikle düzenli depo alanında daha fazla yer açılarak, ayrıca milli ekonomiye kar sağlayacaktır.

Düzenli Depo alanında çöplerden kaynaklanan sızıntı suları lagünlerde biriktirilmekte ve bu atık sular GASKİ atıksu arıtma tesisine taşınarak burada arıtılmaktadır.

R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Gürültünün insan sağlığı üzerinde akut ve kronik etkileri vardır. Gürültüden etkilenmenin boyutu, gürültüye maruz kalma süresi, gürültünün frekansı, şiddeti, kesikli ya da sabit olması ve kişisel özelliklere bağlıdır. Etkileri sıralayacak olursak;

- İşitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar.
- Gürültünün kişilerde huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır.
- Çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi engelleyebilir. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden etkilenmektedir. Öğrenme yaşantılarının olumsuz etkilenmesi özellikle okullarda belirgindir. Gürültü bölgelere yakın olan okullarda öğrenme etkinliğini azaltıcı etki yapmaktadır. Okuma, anlama, öğrenme düzeyini azalttığından okul sağlığı açısından da önemli olabilir.
- Karakter değişikliklerine neden olabilir. Eğilimi olanlarda sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açar.
- Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa yol açar.
- Aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış oranını, solunum sayısını, kan basıncını arttırmakta, dikkat azalması, uyku düzeninde bozulmalara neden olabilmektedir. Ani gürültüde kalp hızı artmakta, gözbebeklerinde dilatasyon olmaktadır.

Eski Yerleşim alanlarında gürültü kaynakları için herhangi bir tampon bölge bırakılmamıştır. Fakat yeni yapılaşmalarda gürültüye karşı daha duyarlı davranılmaktadır. Şehir içinde kalan işletmelerinde şehir dışına taşınması ve çevrenin ağaçlandırılması ile bu sorun büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır.

R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

GAP bölgesinde yer alan Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Türkiye'de kullanılan toplam pestisit miktarının yaklaşık %3'ü kullanılıyor. Pestisitlerin bir kısmı çok şiddetli zehirleyici maddeler olduğundan insanların ölümüne veya yavaşça zehirlenmelerine yol açmaktadır. Pestisit kalıntılarının çok düşük düzeylerinin bile canlı organizmalarda birikim oluşturarak çeşitli hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Bu kalıntıların çok yüksek düzeyde oluşturdukları zehirlenmeler 'akut', düşük dozda oluşturdukları zehirlenmeler 'kronik' zehirlenmeler olarak adlandırılmaktadır. Bu etkiler uzun dönem sonunda insan ve hayvan vücut yağlarında birikebilme özelliğine sahip olduklarından ağırlık açısından çok önemli problemler yaratabilir. Çeşitli amaçlarla kullanılan ilaçların bir bölümü kullanma sırasında doğrudan doğruya, diğer bir bölümü de bitki üzerinde tutunamayıp toprağa geçmektedir. Kalıcılık etkisi olan pestisitlerin toprakta kalan miktarlarının yetiştirilen ürünler vasıtası ile insan sağlığını, ayrıca bu ilaçların yeraltı sularına karışması sonucu da hayvan ve insan sağlığını da etkilediği bilinmektedir.

R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma

RADYASYONDAN KORUNMA

Tablo 1-Radyasyondan Korunmanın Temel İlkeleri:

- Uygulamaların Kabul Gerekçelendirilmesi: Işınlanmanın zararlı sonuçları göz, önünde bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon ışınlanmasına izin verilmez.

Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu: Tedavi amaçlı tıbbi ışınlamalar hariç, radyasyon ışınlanması gerektiren uygulamalarda, kişisel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, olası tüm ışınlamalar için ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanır. Bu kavram ALARA ilkesi olarak bilinmektedir.

Doz Sınırlaması: Bireylerin normal ışınlamaları, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili organ veya dokudaki eşdeğer doz ve etkin doz, 6.6 Bölümünde verilen sınırları geçemez.

Uygulamanın Kabul Gerekçelendirilmesi

Birinci ilke, radyasyonun zararlı etkileri göz önünde bulundurularak, radyasyon ışınlanmasını gerektiren uygulamanın yapılmasının gerçekten kabul edilir olup olmadığıdır. Kullanım amacına karşılık Radyasyonun ortaya çıkabilecek olumsuz etkisi önemli bir bedel olarak görülmelidir ve bu uygulama sonunda elde edilecek fayda ile kıyaslanmalıdır. Aynı amaca radyasyon içermeyen diğer teknikler kullanılarak ulaşılabiliyorsa bu fayda-bedel analizi bu teknikler için de yapılmalıdır.

Bu nedenle uygulamaların kabul edilebilirliğinin kararı çok önemli olup radyasyon dan korunmanın ötesinde bu konuda yetkili otoritelerin ilke bazında bir anlayışı geliştirmelerini gerektirmektedir. Örnek olarak hükümetlerin elektrik üretiminde nükleer gücün kullanılması konusunda verdikleri karar gösterilebilir.

Nükleer güç programları çevreye salıverilecek radyoaktivite çalışanlar tarafından alınacak dozlar, bir radyolojik kaza meydana gelmesi riski ve çıkacak yüksek aktiviteli atıklar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Bu teknolojiye sadece elektrik üretirken değil, santralde kullanılacak yakıtın madenden çıkarılması, öğütülmesi, işlenmesi, yakıt yapılması, kullanılması ve kullanım sırasında çevreye bir miktar radyoaktivitenin salıverilmesi ve atıkların yönetimi gibi hususlar göz önüne alınarak nükleer güç üretiminden elde edilecek yarara karar verilmelidir.

Elektrik üretiminde kömür, fuel-oil gibi alternatif yöntemlerle kıyaslama yapılmalı ve bu kıyaslama yapılırken alternatif yöntemlerin kullanılmasından oluşacak çevre kirliliği, asit yağmurları, çok yüksek miktarlardaki atıklar, maden kazaları, mesleki hastalıklar gibi olumsuz etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Radyasyonun etkisi, bu tür çok yönlü analizlerde kararı etkileyen sadece bir parametre olmakla birlikte verilecek karara temel teşkil etmeli ve gereken önem verilmelidir.

X-ışınlarının tıp alanında kullanılmasından doğan kişisel ve kolektif dozların yüksek olmasına karşılık sağladığı faydalar şüphe götürmezdir. Bununla beraber, herhangi bir tıbbi işlemin kabul edilebilirliği ayrıca değerlendirilmelidir. Örneğin bir organın kanser tedavisinde uygulanan X-ışınları daha fazla kanser oluşumuna sebep olabilir ve bu riskin tedavinin getirisinden yüksek olduğu durumlarda bu kabul edilemez. Ayrıca Bölüm 5'te verilen nedenlerden dolayı hamilelerin tıbbi amaçlı ışınlanmaları kararı çok dikkatli verilmeli ve hassas teknikler kullanılmalıdır.

Bunların yanı sıra çocuk oyuncakları, giysiler ile kozmetik ürünlerinin radyoaktif madde içermesi gibi durumlar kesinlikle kabul edilemez. Ülkemizde son olarak yapılan bir uygulama ise radyoaktif madde bulunan yıldırımdan koruyucularının (paratoner) üretilmesi durdurulmuştur.

Radyasyondan Korunmanın Optimizasyonu

İkinci ilke ise, kabul edilebilir uygulamalarda ülkenin ekonomik ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurularak aşırıya kaçmadan mümkün olabilecek en düşük dozun alınmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde yetkili otoritenin belirlediği doz sınırlarının altında kalmak şartıyla alınabilecek en az dozun sağlanabilmesi için mümkün olabilecek tüm önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

Radyasyondan korunma ile ilgili olarak bu yaklaşım tarzı 30 yılı aşkın bir süredir geliştirilmekte olup, görevi gereği radyasyonla çalışanlar için çalışma şartlarına bağlı olarak alınan dozlar değişmekle birlikte radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için Bölüm 6.6'da verilen yıllık ortalama doz sınırları belirlenmiş olup ortalama olarak alınan dozlar zaten bu değerlerin çok altında kalmaktadır.

Bu düşük dozlar değişik faktörlerin katkısı ile ortaya çıkmış bulunmaktadır. Belirlenen doz sınırlarının gereği olarak alınacak ortalama dozlar da doğal olarak düşük olacaktır. Çalışma alanlarında düzenlenen korunma sistemleri sayesinde görevlilerin maruz kaldıkları dozlar da sınırların oldukça altında olmaktadır. Toplumun ışınlanmasına neden olan uygulamalar ise en yüksek ışınlanmaya maruz kalması eklenen kişilerin dozları değerlendirilerek ve konulan sınırların altında bu dozları mümkün olduğunca indirme ilkesi esas alınarak, kontrol altına alınır.

Bedel-Fayda Analizi

Radyasyon uygulamalarının kullanılıp kullanılmayacağına kararı verilirken uygun yaklaşım bedel-fayda analizi yöntemidir. Radyasyondan korunma felsefesinde bu yöntem önemli

gelişmeler kaydetmekte olup, bu yöntem sayesinde gelecekte sağlanacak doz seviyeleri üzerindeki etkisin tahmin etmek zordur. Bu yaklaşım, radyasyonun zararlı etkilerinin parasal açıdan değerlendirilmesini gerektirir. Radyasyonun zararlı etkilerinin parasal karşılığı, etkileri azaltmak için yapılması gereken harcamalar ile doğrudan karşılaştırılır. Radyasyonun zararlı etki oluşturma riski kollektif doz ile belirlenir.

Analizlerde kollektif dozlar kullanılsa da, insan sağlığı üzerindeki ölüme kadar varan zararlı etkilere parasal olarak değer biçmenin getirdiği etik zorluklar göz ardı edilemez. Bu zorluk gelecek nesillerde ortaya çıkabilecek zararları hesaba katma gereği ile daha da artar. Bu sayısal analiz, alternatif önlemlerin getireceği sonuçların değerlendirilmesiyle açıklığa kavuşturulabilir ancak yine de duyarlı bir irdeleme yapmak gerekir. Radyasyondan korunmada bu tür etik zorluklar garip değildir. Bu tür bir etik analizin diğer bir avantajı ise, parasal kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını göstermesidir.

Tablo 2 - Radyasyon Korunmasında Bedel-Fayda Analizinin Kullanılması

Kollektif doz azalma sağlanırsa, harcamalarda da o kadar fazla artış gerekecektir. Fakat harcamalar dayatılan artışla kollektif dozda ancak küçük bir azalma sağlanacaktır. Sonuç olarak, yapılacak fazladan harcama ile kollektif dozda sağlanacak azalmanın parasal olarak dengelendiği bir noktaya ulaşılabilecektir. Bu noktada kollektif doz mümkün olduğunca makul olan en düşük değerdedir (ALARA ilkesi), ve daha fazla azalma garanti değildir. Bu durumda Korunma Optimize Edilmiş olacaktır.

Doz Sınırları

Radyasyondan korunmanın üçüncü ilkesi ise, kişilerin ve gelecek nesillerin kabul edilemeyecek bir risk altına girmesini engelleyecek olan yaptırımdır. Bu bir kişinin alabileceği etkin eşdeğer dozun kesin bir şekilde sınırlandırılmasını gerektirir. Söz konusu sınırlar Tablo 3'de verilmiştir. Bu sınırlar, yukarıda bahsedilen ikinci ilke yerine getirilmek koşuluyla zorunlu yaptırımlar olup, maliyet gözetmeksizin uygulanacak değerlerdir. Bunlar, kanser ve kalıtsal hasarlar gibi olasılığa bağlı etkilerin ortaya çıkışını kontrol altına almak için belirlenmiştir.

Tablo 3 - Doz Sınırları Radyasyon Görevlileri İçin :

- Etkin doz, birbirini takibeden beş yılın ortalaması 20 mSv (bütün vücut)
- Herhangi bir yılda 50 mSv (bütün vücut)
- Eşdeğer doz, göz merceği için yılda 150 mSv
- Eşdeğer doz, eller, ayaklar ve cild için yılda 500 mSv
- Toplum Üyesi Kişiler İçin :
- Etkin doz yılda 1 mSv (bütün vücut)
- Birbirini takibeden 5 yılın ortalaması 1 mSv değerini geçmemek koşulu ile özel durumlarda yılda 5 mSv (bütün vücut)
- Eşdeğer doz, göz merceği için yılda 15 mSv
- Eşdeğer doz, eller, ayaklar ve cilt için yılda 50 mSv
- 18 yaşından küçükler radyasyon görevlisi olarak çalıştırılmazlar.
- Eğitim amaçlı olmak koşulu ile 16-18 yaş arasındaki stajyer ve öğrenciler için

- Etkin doz herhangi bir yılda 6 mSv (bütün vücut)
- Eşdeğer doz, göz merceği için 50 mSv
- Eşdeğer doz, eller, ayaklar ve cilt için yıllık 150 mSv değerlerinde fazla olamaz.

Doz sınırları ile ilgili iki yanlış anlama vardır. Bunlardan biri, biyolojik riskin ani değişimler gösterdiğidir. Doz ve etki riskleri arasındaki ilişki 5. bölümde açıklandığı gibi ani değişimler göstermez. Gerçekten de sosyal yapıya göre seçilen iki sınır söz konusudur. İkincisi ise, radyasyondan korunma sisteminde doz sınırlarına uyulmasının tek önemli gereklilik olduğunun sınırlamasıdır. Aksine, dozların alınabilecek en alt düzeyde tutulması çok daha önemlidir. Bir uygulama sonucu bunların ortaya çıkan birleşik etkisi radyasyondan korunma sisteminin etkinliğini belirler. Buna göre yıl içinde veya dışında bir çalışmanın sorgulanmadan 50 mSv doz almasına izin verilmesi kabul edilebilir değildir.

Korunmanın Etkinliği

Dördüncü bölümde, radyasyon görevlilerinin aldıkları etkin eşdeğer dozlarının yılda ortalama 4 mSv olduğu ve beşinci bölümde ise ölümcül kanser riski faktörünün ortalama olarak Sv başına 80 de 1 ($1,25 \times 10^{-2} \text{ Sv}^{-1}$) olduğu belirtilmişti. Buradan radyasyon görevlilerinin ölümcül kanser riskinin yukarıda anlatılan temel gerekliliklerin yerine getirilmesi sonucu yılda ortalama olarak 20.000 de 1 ($5 \times 10^{-5} \text{ Sv}^{-1}$) olduğu kolayca görülmektedir.

Radyasyon korunması sisteminin etkinliğini değerlendirmenin bir yolu da; ölümcül kansere yakalanmanın ortalama yıllık riskinin, diğer mesleklerdeki ölümcül kazaların ortalama yıllık riski ile karşılaştırılmasıdır. Bu tür bir yaklaşımda radyasyonun etkilerinin gecikerek ortaya çıkması ve diğer mesleklerin yol açtığı ölümcül hastalıkların göz ardı edilmesine rağmen sonuçlar genel anlamda bir fikir verir. Tablo 4- de son yirmi yıldaki ölüm oranları kullanılarak karşılaştırma yapılmıştır. Radyasyonla çalışanlar, mobilya ve yiyecek işinde çalışanlar gibi nispeten güvenli iş kollarıyla aynı sınıfta görünmektedir. Ortalama radyasyon riski, alışılmış mesleklerin riskleri üzerine eklense bile toplam risk hala aşın olmamaktadır. Gerçekten nükleer güç endüstrisinde ölümcül kaza oranı yılda ortalama 70.000 de 1 ($1,4 \times 10^{-5} \text{ y}^{-1}$) dir.

Halkın Korunması

Radyoaktiviteden korunma olasılığı olan kişilerin temsil ettiği grup dikkate alınarak kişisel yıllık dozun ortalama 1 mSv olduğu dördüncü bölümde verilmişti. Burada radyasyon korunması sisteminin uygulanması sonucunda yılda kansere yakalanma riski ortalama 80.000 de 1 ($1,25 \times 10^{-5} \text{ y}^{-1}$) olarak bulunur.

Nispeten az sayıda kişinin etkileneceği bu risk seviyesinin, günlük yaşantının bir parçası olan diğer ölümcül risklerle karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan değerler Tablo 5'de verilmiştir

Yasal Kontrol

Bu dokümanda anlatılan radyasyondan korunma sistemi, o toplum için kabul edilebilir ve gerekli değişikliklere uygun olması koşulu ile iyonlaştırıcı radyasyonlar ile yapılan her türlü çalışmaya uygulanır. Buradaki amaç, diğer uygulamalar ve durumlarla karşılaştırılarak sosyal ve ekonomik koşulların izin verdiği ölçüde olabilecek zararlı etkilerin risklerini azaltmaktır.

Bu sistem riskin sayısal tahminine dayanmakla birlikte, daha çok kişiler ve toplum tarafından geride kalan fazladan yüklenilecek riskin kabul edilebilir olup olmadığının kararma dayanır,

Bu nedenle iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma koşulları yasal bir kontrole tabi olmalıdır ve bunun için devlet tarafından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yasanın tamamlayıcısı olan tüzük ve yönetmeliklerle gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ülkemizde de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) ilk kurulduğu 1956 senesinden günümüze kadar yapılan yasal düzenlemelerle ilgili geniş bilgi www.taek.gov.tr adresinde mevzuat başlığı altında veya aynı adresin hizmetlerimiz adresinden Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi (RSGD) Başkanlığı adresinden sağlanabilmektedir.

ELEKTROMANYETİK RADYASYONDAN KORUNMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

- Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutunuz ya da fişten çıkarınız. Cihazlar "Stand by" konumunda kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik yaratacaktır.
- Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösteriniz ya da ekran filtresi kullanınız, mümkünse LCD (Sıvı Kristal Ekran) ekran tercih ediniz. Çocukların oyun amaçlı bilgisayar kullanmak yerine temiz havada oynamalarını özendiriniz.
- Ekonomi (halojen ve floresan) lambaları okuma lambası olarak kullanmamaya Özen gösteriniz.
- Dinlendirici bir uykuya geçmek için en ideal koşulun yatak odasında TV ve bilgisayar bulundurmamak veya bu cihazların tamamen kapalı konumda olmasını sağlamak olduğunu hatırlayın.
- Elektrikli battaniyeyi yatağa girmeden önce kapatınız.
- Elektrikle çalışan radyolu çalar saatleri başınızdan mümkün olduğunca uzakta tutunuz, mümkünse pille çalışanlarını tercih ediniz.
- Güçlü elektromanyetik alanlar pineal bezden melatonin salgılanmasını etkiler. Saç kurutma makinasının manyetik alanı yüksektir bu nedenle, sürekli kullanmak yerine aralıklarla kısa süreli kullanınız. Uyku düzeninizin bozulmaması için yatmadan hemen önce kullanmamayı tercih edebilirsiniz.
- Yatak odasında başucunuzdaki duvarla komşunuzda bir elektronik aletin bitişik durmamasını sağlamaya çalışınız. Tüm VDU'lerin (TV, bilgisayar) arkalarında Elektro Manyetik (EM) alan daha büyüktür. Komşunuzda bu aletlerin nereye yerleştiğine dikkat etmeye çalışınız.
- Cep telefonlarını sohbet amaçlı kullanmayınız. Cep telefonunuz kullanmadığınız süredemümkünse kapalı olsun. Kalp pili kullanıcılarında cep telefonu ve RF kaynakları etkilibulunmuştur.Üzerinizde açıkken bulundurmamaya dikkat ediniz (Kalp üzerinde, göğüstebulundurmayınız).
- Cep telefonu kullanımının beyin aktivitesinde etkili olduğu gösteren çalışmalar vardır. Çocuklarda sinir sistemi ve başın gelişimine devam ediyor olması dolayısıyla, çocukların ve gençlerin yetişkinlerden daha çok risk altında olduğu bir gerçektir. Bu nedenle 16 yaş altındaki çocukların cep telefonu kullanmamaları, kullanmalarının zorunlu olması durumunda ise günde 10 dakikayı geçmemeleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilmektedir. Cep telefonu frekanslarının 10-14 yaşlarındaki çocuklarda bilişselfonksiyonlara ve beyin aktivitelerine etkili olduğunu göstermiş önemli çalışmalar vardır. (Preece ve ark, 2004 ve Haarala ve Krause 2003).

- Cep telefonunu kesinlikle kulaklıkla kullanınız. Cep telefonunu - açıksa - kendinizden en uzak mesafeye bırakınız. Acil durumlar dışında vücudunuzda açık taşımamaya özen gösteriniz veya kapalı tutunuz, gerektiğinde siz arayınız. SAR < 0,1 W/kg olan cep telefonlarını tercih ediniz (bilgi için <http://www.emk.gazi.edu.tr/ceptel.htm>).
- Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre cep telefonunu 10 yıl ve daha uzun süredir kullananlarda beyin tümörü görülme olasılığı kullanmayanlara göre 1,5 katı daha fazla.
- Evlerde ve işyerlerinde kullanılan Dect (Telsiz) telefonlar da cep telefonları frekanslarında çalışır. Dect telefonlar yerine klasik kablolu telefonları tercih ediniz. Dect telefonu sohbet amaçlı kullanmayınız.

Yatađınızı EM alanlardan olabildiđince uzađa koyunuz .

- Dizüstü bilgisayarlar (LCD ekran) řarjlı kullanıldığında düşük EM alana sahiptir (uzakta řarj edilmelidir).
- Evinizdeki ve işyerinizdeki elektromanyetik alanları ölçtürünüz. Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 m' den uzakta durunuz. Fotokopi makinelerinden (yüksek manyetik alan) en az 50 cm uzakta durunuz. Elektrikli tıraş makinesini mümkünse řarjlı kullanmayı tercih ediniz. TV ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2 m uzakta bulununuz.
- Bazı kimseler EM alanlara diđerlerinden daha hassastır. Bu kimselerde bilgisayar monitörlerine ve diđer elektrikle çalışın aletlere karşı aşırı hassasiyet oluşabilir ve reaksiyonlar açığa çıkabilir. Bu reaksiyonlar:
 - Bođazda kuruluk hissi,
 - Gözde problemler (ađrı ve görme bozukluđu),
 - Bař ađrısı,
 - Allerj, yüzde kızarıklık
 - Uykusuzluk,
 - Seslere karşı hassasiyet, işitme zorluđu,
 - Yorgunluk şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sađlığı Üzerinde Etkileri:

Bilgi temin edilememiřtir.

Kaynaklar

- Gaziantep Üniversitesi 2009
- İl Sađlık Müdürlüđu 2010
- İl Tarım Müdürlüđu 2008,2010
- İl Çevre ve Orman Müdürlüđu 2010

S. ÇEVRE EĞİTİMİ

S.Çevre Eğitimi

S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri

İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının 2010 yılı içerisinde çevre ile ilgili yapmış oldukları eğitim çalışmaları ve etkinlikler;

S.1.1. Gaziantep İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 1999 -2000 Eğitim- Öğretim yılından bu yana sürdürülmekte olan “Uygulamalı Çevre Eğitimi” projesi kapsamında her yıl devam edilen projeye 2010 yılında da devam edilmiş olup, Müdürlüğümüz personeli tarafından 22 İlköğretim okulunda Çevre ve Çevre Bilinci kazandırılmasına yönelik eğitim seminerleri verilmiş ve yaklaşık 1000 öğrenciye Çevre eğitimi verilmiştir.

22 ve 23 Aralık 2010 tarihinde sağlık kuruluşlarının ve belediyelerin tıbbi atık yönetimi konusunda çalışan personellerine Müdürlüğümüz tarafından Tıbbi Atık eğitimi düzenlenmiş ve Eğitim programına Sağlık kuruluşlarından 224 kişi katılmış,152 kişi yapılan ölçme ve değerlendirme sınavında başarılı olmuştur.

ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Toplumsal Çevre bilincinin oluşturulması ve çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 5-11 Haziran 2010 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 5-11 Haziran Çevre Haftası etkilerinin planlanması amacıyla Müdürlüğümüzde programa katılacak olan kurumların temsilcileri ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

5 Haziran 2010 günü saat 10:00’ da Demokrasi Meydanında yapılan Atatürk Anıtına Çelenk Koyma ve Çevre Yürüyüşü ile kutlamalara başlanılmıştır.

5 Haziran 2010 günü, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda Protokol ve ödül töreni düzenlenmiş, Gaziantep Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Çevre ve Orman Müdürü konuşma yapmıştır. Müdürlüğümüz Çevre Haftasında İlköğretim okulları ve liselerde çevre konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemiştir. Şiir ve Slogan yarışmasında birinci olan eserler tören sırasında öğrenciler tarafından okunmuş ve tören sonunda yarışma sonucu dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

S.1.2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

- 06/01/2010 tarihinde Kalorifer kazanı yakma semineri düzenlenmiştir.
- 15/02/2010 tarihinde Gaziantep Kolej Vakfında Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 16/02/2010 tarihinde Kaşibeyaz İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 23/02/2010 tarihinde Ali Küncülü İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 02/03/2010 tarihinde Cemil Alevli İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.

- 09/03/2010 tarihinde Lions İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 16/03/2010 tarihinde Behiye Reşat Kaleoğlu İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 23/03/2010 tarihinde Mehmet Ali Eruslu İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 06/04/2010 tarihinde Vali Muammer Güler İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 13/04/2010 tarihinde Ahmet Çelebi İlköğretim Okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 27/04/2010 tarihinde Aliye Battal İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 11/02/2010 tarihinde Bahattin Kayalı İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 25/05/2010 tarihinde Gazi İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 08/06/2010 tarihinde Mustafa Necati İlköğretim okulunda Atık pillerin Zararları ve geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiştir.
- 22/02/2010 tarihinde Enerji Mimarlığı Konferansı düzenlenmiştir.
- 28/06/2010 tarihinde Karkamış Sağlık grup Başkanlığına tıbbi Atık Yönetimi ve uygulamaları konulu seminer düzenlenmiştir.
- 05/07/2010 tarihinde Gaziantep Kızılay Kan Merkezinde tıbbi Atık Yönetimi ve uygulamaları konulu seminer düzenlenmiştir.
- 21/10/2010 tarihinde İslahiye devlet hastanesinde tıbbi atık yönetimi ve uygulamaları eğitimi verilmiştir.
- 25/11/2010 tarihinde Enerji verimliliği ve yalıtım konferansı düzenlenmiştir.

S.1.3. Şahinbey Belediyesi

06 Nisan 2010 tarihinde Gıda ve Hijyen konulu Prof. Dr. Esra İBANOĞLU tarafından seminer verilmiştir.

S.2. Çevreyle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri

S.2.1. Çevre Vakıfları

S.2.1.1. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Gaziantep Temsilciliği

A. ÇEVRE EĞİTİMİ

1-İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan Kolej Vakfı,Özel Seçkin Okulları,Özel Sanko Okulları,Özel Cahit Nakipoğlu Okulu,Mutafoğlu Lisesi, Hacı Muzaffer Bakbak Kız Meslek Lisesi,19 Mayıs Lisesi,Çağdaş Bilgi Okulları,Naime Durdu Ana Okulunda, Erozyon, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkların Korunması,Su Tasarrufu, Geri Dönüşümlü Atıklar konulu, İl

Temsilcisi M.Sait Köse, Doç.Dr.Orhan Mehmet Solmaz, Orman Y.Müh.Ahmet Gürbüz'ün konuşmacı olduğu Seminerler,

2- Gaziantep Üniversitesinde İl Temsilcisi M.Sait Köse'nin konuşmacı olduğu Küresel Isınma, Etkileri, Alınacak Önlemler Konulu Konferans,

3-Mesleki Eğitim Merkezinde Erozyon ,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkların Korunması konulu İl Temsilcisi M.Sait Köse'nin konuşmacı olduğu Konferans,

4-Gaziantep Alleben Rotaract Kulübü üyelerine Çevre konulu konuşma,

5-Gaziantep Alleben ,Kavaklık, Yesemek Rotary Kulüplerinde Küresel İklim Değişikliği konulu sunum,

6-Gaziantep Lions Kulübünde Erozyon, Ağaçlandırma ve Çevre konulu sunum,

7-Gönüllü Eğiticiler Derneğinin Öğretmenlerine Küresel Isınma, Etkileri,Alınacak Önlemler konulu İl Temsilcimiz M.Sait Köse'nin konuşmacı olduğu Toplantı.

8-Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün başlattığı "YEŞİL HAVA ALANLARI" Projesi kapsamında ilk olarak Gaziantep Hava Meydanında başlayıp Ülkemiz geneline yaygınlaştırılan Çevre,Ağaçlandırma,Doğal Varlıklar,Geri Dönüşümün Önemi konularında 3 günlük Seminerler İl Temsilcisi M.Sait Köse tarafından gerçekleştirilmiştir.

B- ETKİNLİKLERE KATILIM:

1-Dünya Ormancılık, Su, Meteoroloji günleri nedeni ile yapılan Kamu Ağaçlandırma Kurulu etkinliğine, İlimiz İlköğretim Okulu öğrencilerinde bulunduğu YAVRU TEMA TEŞKİLATLARI ile katılım, aynı etkinlikte 19 Mayıs Lisesi GENÇ TEMA TEŞKİLATIMIZ da görev almıştır.Etkinlikte Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim OkuluYAVRU TEMA TEŞKİLATI öğrencileride bulunarak dikme töreninde yer almışlardır.

2- Gönüllü Eğiticiler Öğretmen ve Öğrencileri ile Dülük Ormanı alanında Fidan dikimi,

3-Şehitkamil Belediyesi Beylerbeyi Ağaçlandırma sahasında YAVRU ve GENÇ TEMA teşkilatımızın öğrencileri ile Fidan dikimi etkinliğine katılım.

4-İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ile Beylerbeyi Ağaçlandırma sahasında YAVRU TEMA'lı Öğrencilerimizle Fidan dikimi,

5-Özel Seçkin Okullarında Fidan dikimi,

6-5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeni ile yapılan Çevre yürüyüşüne YAVRU ve GENÇ TEMA teşkilatımızın öğrencileri ile katılmıştır.

7-Kuaför Zahiddin ve Bülent müessesesinin müşterilerinin özel günlerinde verilmek üzere TEMA ORMANI'na Dikilmek üzere 500 Ad.Fidan Sertifikası dağıtılması sağlanmıştır.

C- KAMPANYALAR VE STAND ETKİNLİKLERİMİZ;

1-"GEDİZ OVASI HİROŞİMA OLMASIN "Sloganı ile Tarım Topraklarımızın yok olmaması için Kamuoyunda imza kampanyası,

2-Suyunu Tasarruflu Kullan Kampanyası çerçevesinde Bir ailenin bir yılda 140 ton suyunu nasıl tasarruf edebileceğinin belirtildiği El ilanı ve Broşürlerin YAVRU TEMA TEŞKİLATLARIMIZLA Ağaçlandırma Etkinliklerinde ve Okulların civarında ki iş yerlerinde, Çevre yürüyüşünde dağıtılması.

3- Erozyon,Ağaçlandırma,Doğal Varlıkların Korunmasının Öneminin Belirtildiği TEMA VAKFI Tanıtım Broşürleri Ve Kampanyalarda kullandığımız Afiş,Broşür Ve El İlanları 4 Büyük Markette Açılan Standlarda Dağıtıldı.

4- Gaziantep Üniversitesi “BAHAR ŞENLİKLERİ” Süresince Afiş ve El Broşürleri dağıtılmış bu etkinlikte Üniversite Genç Tema Teşkilatımız görev almıştır.

D- BASIN İLİŞKİLERİ:

1- Kamuoyunun bilgilendirilmesi doğrultusunda Erozyon, Toprak, Ağaçlandırma-Orman Varlıklarımız, Küresel Isınma, Su, Hava Kirliliği v.b. konularda Yerel Yazılı Basında, Ulusal Yazılı basında Gaziantep özeli ile ilgili “BASIN BÜLTENLERİMİZ” yayımlanmıştır. Yukarıda belirtilen konularda Yerel Görsel Basında haberlerimiz verilmiştir.

2-Şirin Nar Radyosunda TEMA VAKFI Çalışmalarının anlatıldığı programa katılmıştır.

E-KATILIMCISI OLDUĞUMUZ KAMUSAL KURULUŞLAR:

- 1- Kamu Ağaçlandırma Kurulu,
- 2- Büyük Şehir Kent Konseyi “ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU”

S.2.2.Çevre Dernekleri

S.2.2.1. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Gaziantep Şubesi

24.02.2008 tarihinde üyeler ve halkın geniş katılımıyla Rumkale gezisi düzenlenmiş ve Gaziantep'in yabani çiçekleri konulu fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.

S.2.2.2. Doğa Koruma Derneği

15 Ocak 2009 tarihinde Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Salonu Seminer salonunda Geri Dönüşüm konulu seminer düzenlenmiş, seminere Orta Öğretim Kurumlarında görev yapan, Çevre Kulübünde görevli 50 öğretmen katılım sağlamıştır.

12 Şubat 2009 tarihinde Derneğimizin yürütmekte olduğu “Gençler Doğa İçin Eylemde” AB projesi kapsamında Çevre Kirliliği konusunda konferans gerçekleştirilmiştir.

13 Şubat 2009 tarihinde Derneğimizin yürütmekte olduğu “Gençler Doğa İçin Eylemde” AB projesi kapsamında Gaziantep'in Doğal Bitkileri isimli Slayt gösterisi gerçekleştirilmiştir.

17 Şubat 2009 tarihinde Derneğimizin yürütmekte olduğu “Gençler Doğa İçin Eylemde” AB projesi kapsamında Okul Çevre Temizlik Kulübü temsilcilerinin bilgilendirilmesi semineri gerçekleştirilmiştir.

19 Şubat 2009 tarihinde Derneğimizin yürütmekte olduğu “Gençler Doğa İçin Eylemde” AB projesi kapsamında Çevre Bilinci konulu seminer düzenlenmiştir.

09.03.2009 tarihinde TED Kolejinde Eko- School kapsamında Geri Dönüşüm semineri düzenlenmiştir.

S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar

İlimizde Çevreyle ilgili Federasyon bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2010
- Şehitkamil Belediyesi 2010
- Şahinbey Belediyesi 2010
- Doğa Koruma Derneği 2010

T. ÇEVRE YÖNETİMİ ve PLANLAMA

T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatin Önlenmesi

Tarımsal bir ülke olmaktan hızla endüstriyel bir ülke olma yolunda ilerleyen ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de hızla büyüyen nüfus artışı, kentleşen ve endüstriyel yaşam standartlarından kaynaklanan önemli çevre sorunları mevcuttur.

Müdürlüğümüz, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması için tüm çalışmalarını sürdürmektedir.

Nurgana mevkiinde bulunan Büyükşehir Belediyesi ait 200.000 ton/gün kapasiteli Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis'i'nin tam kapasiteyle verimli bir şekilde çalışabilmesi için sanayi kuruluşlarının ön arıtma yapmaları ve konuyla ilgili olarak Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi almaları doğrultusunda Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Ritaş A.Ş. ön arıtma tesisini kurmuştur.

İlimiz Humanız mevkiinde faaliyet gösteren bağırsakçıların atıksularının kanalizasyon şebekesine bağlanması sağlanmıştır.

Şehrimizin içme suyunun büyük kısmı Kartalkaya Barajından, az bir kısmında yeraltı sularından sağlanmaktadır. Kartalkaya Barajı'ndan gelen 220.000 m3/gün içme ve kullanma suyu Hacıibaba su tasfiye ünitesinde gerekli arıtmalardan geçirildikten sonra klorlanarak şehir şebekesine verilmektedir.

Hava kalitesine korumak ve kirliliğini önlemek amacıyla ilimizde satışı yapılacak olan her türlü kömürün analizleri yaptırılarak, istenilen kriterleri sağlayanlar için satış izin belgesi verilmiş olup, bunun dışında kalan kömürlerin il merkezine girişi, depolanması ve satışı yasaklanmıştır..

Yöremize has olan mercimek fabrikalarının özellikle yaz aylarında çevreye verdiği rahatsızlığı önlemek amacıyla Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda faaliyette bulunan mercimek fabrikalarının "toz tutucu filitre" taktirılmıştır.

İlimizinde bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonlarında yapılan ölçümlerle hava kirliliği sürekli olarak kontrol edilerek havadaki SO₂ (kükürtdioksit) ile partikül madde (toz) miktarı belirlenmekte ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Katı atıkların düzenli olarak toplanması, taşınması ve ilimiz Mazmahor-Uzundere mevkiinde bulunan Düzenli Katı Atık Depo Sahasında istiflenmesi çalışması aralıksız olarak devam etmektedir.

Çevrenin korunması ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için ilimizde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi atıklar, evsel atıklardan kaynağında ayrıştırılmakta, geçici depolanmakta ve Düzenli Katı Atık Depo Sahasında katı atıklardan ayrı bertaraf edilmektedir.

İlimizde gürültüden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için tüm müzikli işyerlerine çok sesli çalışan işletmelere, sanayi kuruluşlarına "Gürültü Kontrol Monitörü" takma zorunluluğu getirilmiş ve bu bağlamda ilimizde bulunan gazino, bar, düğün salonları, ses düzeyi fazla olan işletmeler ve bazı sanayi kuruluşlarına Gürültü Kontrol Monitörü taktirılmıştır.

T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması Ve Geliştirilmesi

Günümüzde doğal kaynakların en verimli, çevreye en az zarar verecek şekilde ve ekolojik denge göz önünde bulundurularak kullanılması için önemli tedbirler alınmakta ve toplum bilinçlendirilmektedir. Bu doğal kaynakların da bir gün tükeneceği, yok edilen kaynakların yenilenemeyeceği, bu durumun doğuracağı zararların yine biz insanlara olacağı bilinci kişiler tarafından kabullenilmektedir.

Bu bilinçle Müdürlüğümüz tarafından fidan dağıtımı yapılarak ağaçlandırmaya hız verilmekte, ormanlık alanlar artırılmakta, böylelikle hem çevrenin güzelleşmesine katkıda bulunulmakla beraber topraklarımızın amaç dışı kullanımını engelleyerek erozyonun önlenmesine çalışılmaktadır.

İlimizde en önemli doğal kaynaklarımızdan olan güneş enerjisinden yeterince faydalanılmamaktadır. Sadece bir kısım konutlarda su ısıtmada kullanılmaktadır. Ekonomik ve tükenmeyen bir doğal kaynak olan güneş enerjisinden daha fazla faydalanılması gerekmektedir.

T.3. Ekonomik Ve Sosyal Faaliyetlerin Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Şekilde Planlanması

Sanayinin hızla gelişmekte olduğu ilimizde ekonomik ve sosyal faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkileri üzerinde önemle durulmaktadır. Müdürlüğümüz çevre ile ilgili faaliyet gösteren diğer kurumlara konu hakkında tavsiyelerde bulunmakta ve bu doğrultuda yapmaları gerekenleri belirtmektedir.

Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin; tahrip edici, bozucu, kirliliğe yol açıcı bir tarzda gelişme göstermemesi için sanayi kuruluşlarını çevre konusunda bilinçlendirmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanması gerektiği üzerinde önemle durulmaktadır.

Müdürlüğümüz faaliyette bulunacak olan çevre üzerinde bir kısım olumsuz etkilere yol açabilecek tüm kurum ve kuruluşlara bu konuda yönetmeliklere uygun olarak gereken raporları hazırlatmakta, gerekli tedbirleri aldırarak ve değerlendirmeler sonucu gerekeni yapmaktadır.

T.4. Çevrenin İnsan-Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması

Çevre kirliliği sosyal, teknolojik boyutlara sahiptir. Genellikle fiziksel ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. İnsan çevre etkilenmesinin bir diğer yönü de psikolojik boyuttur.

İnsan-çevre ilişkisine yeni bir boyut kazandırarak "Görsel Kirlilik" ortaya çıkmıştır.

Görsel kirlilik; çevresel tüm çirkinlikleri içine alan, özellikle kentlerdeki mimari eserlerin insan ile uyumsuzluğundan yeşil alanların standart kentsel yeşilliğinin altında kalmaktadır. Tarihi ve kültürel değerlerin korunması kentsel betonlaşmanın içinde korunmamaktadır.

Hızlı nüfus artışının getirdiği kentleşme karşısında kentimizde planlı bir mimari uygulanamamaktadır.

Günümüz insanına psiko-sosyal etki olarak kentlerde yüksek gürültünün de ön plana geçmesi dikkat çekici olup çeşitli önlemler alınmaktadır.

T.5. Çevreye Duyarlı Arazi Kullanımı Planlanması

Ülkemizde köyden kente göç hareketi hala büyük bir hızla devam etmektedir. Bu yoğun göç, çağdaş kent uygarlıklarının oluşabilmesi için önemli bir adımken, diğer yandan da alt yapısı yetersiz kentleşme, sağlıksız yaşam alanlarının oluşmasına neden olmaktadır.

Hızlı nüfus artışı kentlerimizin yatay ve dikey boyutta gerilemesine neden olmaktadır. Özellikle yatay gerilim düzenli bir arazi kullanımıyla hayata geçmediği takdirde önemli problemler yaratmaktadır. Bunun son örneklerinden birçoğuda kentimizde yaşanan sel baskınlarında görülmüştür.

Çevreye duyarlı ve doğaya uyumlu yerleşimler oluşturulmadığında hem doğa tahrib olmakta hem de söz konusu yerleşmelerde yaşayan yerleşim sakinleri birçok doğal felaketle karşılaşmaktadır.

İlimizde de son 10 yıl içerisinde çok büyük bir alansal gelişme yaşanmıştır. Birçok yeni alan mesken ve sanayi alanı olarak kullanıma açılmıştır. İlimizde coğrafi genişlemeden kaynaklanan önemli doğal afetlerle karşılaşmamıştır. Bunda il coğrafyasının bu alansal gelişme olarak tanınması ve nispeten de olsa planlı bir yapılaşmanın rolü vardır. Ancak Gaziantep'te de gecekondulaşmış alanlar bulunmakta ve bu alanların ıslahı içinde belirli çalışmalar yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzce yapılan hava kalitesi, su kalitesinin korunması, katı atık ve gürültü kontrolleri çalışmalarında, gecekondulaşmış alanlarda sıkı bir şekilde devam edilmekte ve bu bölgelerinde çağdaş kentlerin çevre standartlarına sahip olmalarına özen gösterilmektedir.

T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi

İlimizde “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur” Kararı Verilen Tesis Listesi

İlimizde “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur” Kararı Verilen Tesis Listesi

SIRA NO	FAALİYETİN YERİ (İlçe, Köy, Mevkii, Pafta, Koordinat.)	FAALİYET (PROJE) SAHİBİ	FAALİYETİN KONUSU	KARAR TARİHİ	KARAR
1-	Nizip ilçesi Kızılcakent Köyü	Yaşar Kağıt Ambalaj San. Tic.	Kağıt Fabrikası	23.11.1999	ÇED Olumlu
2-	Karkamış İlçesi - Birecik İlçesi	TEAŞ Genel Müdürlüğü	İletim Hattı	04.04.2000	ÇED Olumlu
3-	Birecik İlçesi - Gaziantep İli	TEAŞ Genel Müdürlüğü	İletim Hattı	12.06.2001	ÇED Olumlu
4-	Büyükşahinbey Beldesi, Trikotajcılar Sanayi Sitesi	Şahinbey Petrol Ürün. San. Tic.	Madeni Yağ Des. Ve Atık Yağ İşleme	20.12.2001	ÇED Olumlu
5-	Şehitkamil İlçesi, Aktoprak Beldesi	OPET Petrolcülük A.Ş.	Petrol Ürünleri Depolama ve Dolum Tesisi	27.06.2002	ÇED Olumlu
6-	İslahiye İlçesi, Dolan Köyü	SABA Madencilik A.Ş.	Boksit Madeni İstihracı Tesisi	26.08.2002	ÇED Olumlu
7-	İslahiye İlçesi, Hasan Lök Köyü	SABA Madencilik A.Ş.	Boksit Madeni İstihracı Tesisi	27.08.2008	ÇED Olumlu
8-	Nurdağı ve Şahinbey İlçeleri	BOTAŞ Genel Müdürlüğü	Kilis Doğal Gaz İletim Hattı	22.11.2005	ÇED Olumlu
9-	Şehitkamil İlçesi - Seyrantepe Mevkii	TOKİ Başkanlığı	Gaziantep - Şehitkamil Seyrantepe Toplu Konut Projesi	23.05.2007	ÇED Olumlu
10-	Şehitkamil - Taşlıca Köyü	Limak Kurtalan Çimento San. ve Tic. A.Ş.	Kil Ocağı	11.06.2008	ÇED Olumlu
11-	Şahinbey - Kaleboynu Köyü	Hüseyin Germiyan	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	26.12.2008	ÇED Olumlu
12-	Şehitkamil - Küçük Sanayi Sitesi	Ekor Kurşun Metal plastik San ve Tic. Ltd. Şti.	Hurda Akümülatörlerden Külçe Kurşun Üretim Tesisi	31.08.2009	ÇED Olumlu
13-	Şehitkamil - Karpuzkaya Köyü	Canoğulları İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Kırma Eleme Tesisi	14.02.2010	ÇED Olumlu
14-	Oğuzeli - Şehitkamil - Şahinbey	Ulaştırma Bakanlığı - TCDD 6. Bölge Müdürlüğü	Mustafa Yavuz - Çobanbey Demiryolu Projesi	22.02.2010	ÇED Olumlu
15-	Şehitkamil - Bağbaşı Köyü	Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	Yumurta Tavukçuluğu ve Yumurta Üretim Tesisi	24.02.2010	ÇED Olumlu
16-	Oğuzeli - İkizkuyu Köyü	Lara Dağıtım Tic. A.Ş.	Yumurta Tavukçuluğu ve Büyükbaş Hayvan Besi Tesisi	09.11.2010	ÇED Olumlu
17-	Şehitkamil - Göllüce Mevkii	Limak Çimento San. Ve Tic. A.Ş.	Çimento Fabrikası Modernizasyon Yatırımı ve Kapasite Artırımı Projesi	10.11.2010	ÇED Olumlu

İlimizde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” Kararı Verilen Tesis Listesi

SIRA NO	FAALİYETİN YERİ (İlçe, Köy, Mevkii, Pafta, Koord.)	FAALİYET (PROJE) SAHİBİ	FAALİYETİN KONUSU	KARAR TARİHİ	KARAR
TURİZM - KONUT SEKTÖRÜ					
1-	Şehitkamil Sarıgüllük Mahallesi	Esko Tekstil A.Ş.	Turistik Otel	22.12.1999	Valilik Kararı
2-	Şehitkamil İncilipınar Mahallesi	Gözeri Otomotiv	Turistik Otel	28.05.2002	Valilik Kararı
3-	Şehitkamil İncilipınar Mahallesi	Atılım Turizm A.Ş.	Turistik Otel	28.05.2002	Valilik Kararı
4-	Şahinbey	Dünya Otelcilik	Ravanda Otel	20.06.2003	Valilik Kararı
5-	Şahinbey Savcılı Mahallesi	Veliç Otelcilik ve Turizm A.Ş.	Turistik Otel (4 yıldızlı)	19.07.2004	Bakanlık Kararı
6-	Şehitkamil - Umut Mahallesi	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Toplu Konut Projesi	09.02.2005	Valilik Kararı
7-	Şehitkamil Sam Köyü, Bölecek-Batmankas mevkii	Çağlar Turizm Otelcilik San. ve Tic. A.Ş.	Turizm Konaklama Tesisi	04.10.2006	Valilik Kararı
8-	Şehitkamil Sam Köyü, Bölecek-Batmankas mevkii	Zafer Otelcilik Tur. İşl. Ve Seyahat Ac. Ltd. Şti.	Turizm Konaklama Tesisi	06.12.2006	Valilik Kararı
9-	Şehitkamil Mücahitler Mahallesi	Kısacıklar Turizm Otomotiv ve Pet. Ürün. Tic. A.Ş.	Turizm Konaklama Tesisi	06.12.2006	Valilik Kararı
10-	Şehitkamil / Beylerbeyi Mahallesi	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Toplu Konut Projesi	16.03.2007	Valilik Kararı
11-	Şahinbey / Karataş Mevkii	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Toplu Konut Projesi	16.03.2007	Valilik Kararı
12-	Şahinbey / Kızılhisar Mevkii	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Toplu Konut Projesi	16.03.2007	Valilik Kararı
13-	Şehitkamil / İncilipınar Mahallesi	Uğur İhracat İthalat İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	Turizm Konaklama Tesisi	30.03.2007	Valilik Kararı
14-	Gaziantep / Şahinbey Serinevler Mah.	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Kentsel Dönüşüm Projesi	11.05.2007	Valilik Kararı
15-	Gaziantep / Şahinbey Serinevler Mah.	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Kentsel Dönüşüm Projesi	12.05.2007	Valilik Kararı
16-	Gaziantep / Mücahitler Mahallesi	Acarsan Turizm Otelcilik Otomotiv İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	Turizm Konaklama Tesisi	04.06.2007	Valilik Kararı
17-	Gaziantep / İslahiye Değirmencik Köyü	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Toplu Konut Projesi	05.09.2007	Valilik Kararı
18-	Şehitkamil / Beylerbeyi Mahallesi	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Toplu Konut Projesi	05.09.2007	Valilik Kararı

19-	Şahinbey / Eyüpoğlu Mahallesi	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Kentsel Dönüşüm Projesi	29.05.2008	Valilik Kararı
20-	Gaziantep - 9 km güzergah	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Hafif Raylı Taşıma Sistemi	25.04.2008	Valilik Kararı
21-	Şehitkamil - Yaprak Mahallesi	Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	Turizm Konaklama Tesisi	03.03.2009	Valilik Kararı
22-	Şahinbey / Yeşilkent Mahallesi	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Yoksul Grubu Toplu Konut Projesi	27.08.2009	Valilik Kararı
23-	Şehitkamil / Çıksorut Mahallesi	T.C. Başbakanlık Toplu Konut İd.	Kentsel Dönüşüm Projesi	14.10.2009	Valilik Kararı
24-	Gaziantep - 9 km güzergah	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Hafif Raylı Taşıma Sistemi	30.09.2009	Valilik Kararı
25-	Oğuzeli / Subaşı Mahallesi	Emniyet Genel Müdürlüğü	Sığınmacı ve Mülteciler için Kabul, Tarama ve Barınma Merkezi	08.10.2009	Valilik Kararı
ATIK - KİMYA SEKTÖRÜ					
1-	Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi Köyü 770-771- pars.	Safi KALEOĞLU	Tekstil ve DOP Yağı Üretimi	25.02.2000	Valilik Kararı
2-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Ateşsönmez Kimya San.	Sabun Fabrikası	20.10.2000	Valilik Kararı
3-	Oral Takımı Mevkii	Taştur	Akaryakıt Dep.Tesisi	29.06.2001	Valilik Kararı
4-	Kozluk Mevkii	Nurpet	Akaryakıt Dep.Tesisi	31.01.2001	Valilik Kararı
5-	Kayaönü Mevkii	ÖzVolkan	Akaryakıt Dep.Tesisi	25.04.2001	Valilik Kararı
6-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Tat Kimya Sanayi	Sabun Fabrikası	25.04.2001	Valilik Kararı
7-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Prosep Yapı A.Ş.	Boya Fabrikası	25.04.2001	Valilik Kararı
8-	II.Organize Sanayi Bölgesi	ÇVS Boya A.Ş.	Boya Fabrikası	25.04.2001	Valilik Kararı
9-	Nizip İstasyon Mah.	Hacıbaba-Cemal AKDOĞAN	Akaryakıt Dep.Tesisi	25.04.2001	Valilik Kararı
10-	Nizip İlçesi Günlü Köyü	Bilkap Ltd.Şti.	Akaryakıt Dep.Tesisi	29.06.2001	Valilik Kararı
11-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Şeker Kimya	DOP Yağı Üretimi	29.06.2001	Valilik Kararı
12-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Güler Kimya	Sabun Fabrikası	29.06.2001	Valilik Kararı
13-	Nizip İlçesi Bahçeli Köyü	Akınsan	Akaryakıt Dep.Tesisi	31.07.2001	Valilik Kararı
14-	Nizip İlçesi Tıfaryolu Mevkii	Reşit ŞAHİN	Sabun Fabrikası	30.04.2002	Valilik Kararı
15-	Nizip İlçesi Saha Mah.	Filik Kimya	Hayvansal Yağ Eritme ve Sabun	30.04.2002	Valilik Kararı

16-	Aktoprak Beldesi Kantara Mevkii	Gürbüzler Otomotiv	Akaryakıt Dep.Tesis	20.06.2002	Valilik Kararı
17-	Şehitkamil İlçesi II.Bölge Taşlıca Mevkii	Askar Pet.San.Ltd.Şti.	Akaryakıt Dep.Tesis	25.10.2002	Valilik Kararı
18-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Flash Boya San.A.Ş.	Boya Fabrikası	26.10.2002	Valilik Kararı
19-	Büyükşahinbey- Halıcılar siğtesi	Şahinbey Petrol Ürn.San.Şti	Solvent ve Sint. Geri Kazanım	24.10.2002	Bakanlık Kararı
20-	Büyükşahinbey- Halıcılar sitesi	Levent İth.İhr.Ltd.Şti.	Madeni Yağ Harm. Tes.	24.10.2002	Bakanlık Kararı
21-	Şehitkamil Beylerbeyi Köyü	Birleşik Petrol A.Ş.	Petrol Ünl.Depolama Tesis	15.11.2002	Bakanlık Kararı
22-	Nizip Saha Mah	A.Serdar Yakar Karadayı Tic	Hayvansal Yağ Eritme ve Sabun	27.11.2002	Bakanlık Kararı
23-	Nizip Kızılcakent Köyü	Alaaddin Çilkız	Atık Yağ Geri KazanımTesis	15.01.2003	Bakanlık Kararı
24-	Nizip Saha Mah	Avrasya Petrol A.Ş.	Madeni Yağ Harm. Tes.	06.03.2003	Bakanlık Kararı
25-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Nokta Petrol	Atık Yağ Geri KazanımTesis	24.03.2003	Bakanlık Kararı
26-	Nizip Şıhlar Mah.	Hilal Meş.Yağ San.Ltd.Şti.	Atık Yağ Geri KazanımTesis	21.03.2003	Bakanlık Kararı
27-	Şahinbey B.Şahinbey Halıcılar Sit.	SKY Yağ Geri Kaz.Ltd.Şti.	Atık Yağ Geri KazanımTesis	06.08.2003	Valilik Kararı
28-	Nizip İstasyon Mah.	Enver ŞAHİN	Atık Yağ Geri KazanımTesis	23.07.2003	Valilik Kararı
29-	Şehitkamil Bilek Köyü	Türk Oil Pet.Ürn.San.Tic.A.Ş	Akaryakıt Dolum ve Depo. Tes.	20.08.2003	Valilik Kararı
30-	Nizip İstasyon Mah.	Erbay Kim.San.Tic.Ltd.Şti	Sabun Fabrikası	10.09.2003	Valilik Kararı
31-	Nizip Mağaracık Köyü	Nizip Belediyesi	Katı Atık Depolama Tesis	20.11.2003	Valilik Kararı
32-	Şahinbey Akbulut Köyü	Kayaoğlu İnşaat Ltd. Şti	Asfalt Hazırlama (Plent)	23.11.2003	Valilik Kararı
33-	2. OSB / Şehitkamil	Hamidiye Teks. Pet. Ürün. Ltd.	Madeni Yağ Üretim Tesis	05.12.2003	Valilik Kararı
34-	2. OSB / Şehitkamil	GEC Kimya San. Tic. A.Ş.	Atık Yağ Geri KazanımTesis	09.01.2004	Bakanlık Kararı
35-	Şehitkamil Bilek Köyü	Starpet Garzan	Akaryakıt Depo. ve Dol. Tes.	21.01.2004	Valilik Kararı
36-	Şehitkamil İlçesi II.Bölge Taşlıca Mevkii	Askar Pet.San.Ltd.Şti.	Akaryakıt Dep.Tesis	16.04.2004	Bakanlık Kararı
37-	Şehitkamil İlçesi Küçük Sanayi Sitesi	Yankı Kimya Gıda Teks. İnş Tur.	Boya Fabrikası	26.04.2004	Bakanlık Kararı
38-	Büyükşahinbey / Turgut Özal San. Sitesi	Martut Kimya ve Gıda Sanayi	Muhtelif Tutkal imalatı	05.07.2004	Bakanlık Kararı
39-	Büyükşahinbey / Turgut Özal San. Sitesi	Aykosan Kimya San. ve Tic.	Metil ester (Biodizel) Ür. Tes.	10.12.2004	Valilik Kararı
40-	Nizip / Sanayi Sitesi	Abdülkadir YILDIRIM-Gazioğlu	Hay. Yağ Ergitme ve Sabun Ür.	30.12.2004	Valilik Kararı

41-	Şehitkamil - IV. OSB	OSB Müteveli Heyet Başkanlığı	Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi	19.01.2005	Valilik Kararı
42-	Nurdağı - Küçükger mevkii	Çevrem Alternatif Enerji Biodizel	Biodizel Üretim Tesisi	02.03.2005	Valilik Kararı
43-	Şehitkamil - I. OSB	Epaş Eti Plastik San. ve Tic.	Madeni Yağ Üretim Tesisi	02.03.2005	Valilik Kararı
44-	Nizip - Saha Mahallesi	Bağdat Petrol - Nevzat ÇOBAN	Madeni Yağ ve Müstahzarları Üre.	31.05.2005	Valilik Kararı
45-	Şehitkamil / Çakmak Mahallesi	Aspet Biokimya Anonim Şirketi	Biodizel Üretim Tesisi	17.08.2005	Valilik Kararı
46-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Mehmet Özkaya	Biodizel Üretim Tesisi	13.09.2005	Valilik Kararı
47-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Hacıbaba AkdoğanlarAkaryakıt	Biodizel Üretim Tesisi	13.09.2005	Valilik Kararı
48-	Nizip - Taşköprü cad.	Biotech Petrol ürün. Kimya Tekst.	Biodizel Üretim Tesisi	31.10.2005	Valilik Kararı
49-	Şehitkamil - Beylerbeyi Köyü	İdil Tarım Kimya ve Alt. Enerji	Biodizel Üretim Tesisi	31.10.2005	Valilik Kararı
50-	Şehitkamil - Günbulur Köyü	Ay Uluslar arası ith. İhr. Petrol	Biodizel ve Madeni Yağ İmalatı	18.11.2005	Valilik Kararı
51-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Kap-San Yağ Sabun Petrol Ltd. Şti.	Madeni Yağ Har. Depo. Pak. Tesisi	18.11.2005	Valilik Kararı
52-	Şehitkamil - II. OSB	Özrenk Boya Kimya Ltd. Şti.	Biodizel Üretim Tesisi	18.11.2005	Valilik Kararı
53-	Şehitkamil - III. OSB	İrfan Kılınç	Biodizel Üretim ve Gliserin Saflaştırma Tesisi	05.12.2005	Valilik Kararı
54-	Şahinbey - Büyükşahinbey Beldesi	MÇS Pet. Biodizel San. Tic. Ltd. Şti.	Biodizel Üretim Tesisi	05.12.2005	Valilik Kararı
55-	Şahinbey - Büyükşahinbey Beldesi	Karaca Biodizel Ltd. Şti.	Biodizel Üretim Tesisi	08.12.2005	Valilik Kararı
56-	Nizip - Kocatepe Beldesi	Yaşaroğlu Kimya Ltd. Şti.	Solüsyon, Tiner, Neft, Tekstil Yağ Çözücüsü Üretimi	26.12.2005	Valilik Kararı
57-	Nizip - Sekili Beldesi	Bereket Kimyasal ürünler Ltd. Şti.	Solüsyon, Tiner, Neft, Tekstil Yağ Çözücüsü Üretimi	27.12.2005	Valilik Kararı
58-	Nizip - Sarıkoç Köyü	Antik Kozmetik Doğal Ürünler	Doğal Sabun İmalathanesi	24.01.2006	Valilik Kararı
59-	Şehitkamil - 3. OSB	Yeşil Dizel Akaryakıt Kimya	Biodizel Üretim Tesisi	20.02.2006	Valilik Kararı
60-	Şehitkamil - 2. OSB	Gec Kimya - Gıda Turizm San.	Plastifiyan, Biodizel Üretimi ve Pet Kırma Tesisi	23.02.2006	Valilik Kararı
61-	Nizip - Mimar Sinan Mahallesi	Kocaman Yağ ve Sabun San.	Doğal Sabun Üretimi	24.02.2006	Valilik Kararı

62-	Şehitkamil - 3. OSB	Pure Cotton Tekstil San. ve Tic.	Biodizel Üretim Tesisi	10.03.2006	Valilik Kararı
63-	Şahinbey - Büyükşehir	İdil Tarım Kimya San. ve Tic.	Biodizel Üretim ve Gliserin Saflaştırma Tesisi	15.03.2006	Valilik Kararı
64-	Şehitkamil - 2. OSB	Ay-Pet Akaryakıt San. ve Tic.	Biodizel Üretim Tesisi	21.03.2006	Valilik Kararı
65-	Şehitkamil - 2. OSB	Bioil Petrol ve Ürünleri San. Tic.	Biodizel Üretim Tesisi	04.04.2006	Valilik Kararı
66-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Truva Enerji Petrol Ürünleri	Biodizel Üretim Tesisi	18.04.2006	Valilik Kararı
67-	Şehitkamil - IV. OSB	Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.	Biodizel Üretim Tesisi	15.06.2006	Valilik Kararı
68-	Nurdağı - Küçükger Mevkii	Çevrem Alternatif Enerji Biodizel ve Petrol	Biyodizel Üretim ve Akaryakıt Depolama Tesisi	03.08.2006	Valilik Kararı
69-	Nizip - Sekili Beldesi	Hakan Yağ Biodizel Gliserin ve Geri Dön. San. Tic. Ltd.Şti.	Biodizel ve Parafin Üretim Tesisi	05.10.2006	Valilik Kararı
70-	Nizip - Sanayi Sitesi	Ömer Faruk Şahin	Yağlı Toprak İşleme, Atık Bitkisel - Hayvansal Yağ Geri Kazanımı ve Sabun Üretim Tesisi	07.02.2007	Valilik Kararı
71-	Şehitkamil - II. OSB	B-R Gıda Alternatif Enerji tarım Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.	Biodizel Üretim Tesisi	22.02.2007	Valilik Kararı
72-	Nizip - Sekili Beldesi	Hakan Yağ Biodizel Gliserin ve Geri Dön. San. Tic. Ltd.Şti.	Biodizel ve Parafin Üretim Tesisi ve Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi	28.05.2007	Valilik Kararı
73-	Şehitkamil - I. OSB	Martut Kimya ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	Muhtelif Tutkal Üretim Tesisi	20.06.2007	Valilik Kararı
74-	Nizip - Saha Mahallesi	Sayınoğlu Sabun ve Yağ San. Tic. Ltd. Şti.	Sabun Üretim Tesisi	06.07.2007	Valilik Kararı
75-	Şehitkamil - III. OSB	Gözde Madeni Yağlar İmalat İth. İhr. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Madeni Yağ ve Müstahzarları, Proses Yağları, Sanayi Yağları Üretim Tesisi	24.09.2007	Valilik Kararı
76-	Şahinbey - Bağlarbaşı	Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi	24.09.2007	Valilik Kararı
77-	Şehitkamil - 1. OSB	Nitro Oil Madeni Yağları ve Petrol Ürünleri İmalat İth. İhr. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Madeni Yağ ve Müstahzarları, Proses Yağları, Sanayi Yağları Üretim Tesisi	19.10.2007	Valilik Kararı

78-	Nizip - Saha Mahallesi	Oraoil Madeni Yağ İmalatı Kimya ve Petrol Ür. Nak. İth. İhr. Paz. San. Ltd. Şti.	Madeni Yağ ve Müstahzarları, Proses Yağları, Sanayi Yağları Üretim Tesisi	05.11.2007	Valilik Kararı
79-	Nizip - Sanayi Sitesi	Özyurt Gıda ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.	Yağlı Toprak İşleme, Atık Bitkisel Hayvansal Yağ Geri Kazanımı ve Sabun Üretimi	07.11.2007	Valilik Kararı
80-	Nizip - Saha Mahallesi	Pekmezler Kimya ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	Sabun ve Kozmetik Ürünleri Üretim Tesisi	31.12.2007	Valilik Kararı
81-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Hakan Ziya Filik - As Nobel	Bitkisel Atık Yağ Geri Dönüşüm Tesisi	04.02.2008	Valilik Kararı
82-	Şehitkamil / I.OSB	Force Organik Gübre Tarım Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	NPK'lı Sıvı-Katı Organik Gübre Üretim Tesisi	20.02.2008	Valilik Kararı
83-	Şehitkamil / Günbulur Köyü	Ay Uluslar arası Deniz Kara Taş. İth. İhr. İnş. Otm. Pet. Teks. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Biodizel Üretim Tesisi	04.03.2008	Valilik Kararı
84-	Şahinbey - Büyükşehir Beldesi	Lider Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.	Madeni Yağ ve Mühtezarları Proses Yağları ve Sanayi Yağları Üretim Tesisi	18.04.2008	Valilik Kararı
85-	Şehitkamil / III.OSB	A.Y.S Madeni Yağlar İmalat İth. İhr. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Madeni Yağ ve Mühtezarları Proses Yağları ve Sanayi Yağları Üretim Tesisi	18.04.2008	Valilik Kararı
86-	Şahinbey - Büyükşehir Beldesi	Seroil Petrol Ürünleri İthalat İhracat ve Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.	Madeni Yağ Üretim Tesisi	22.04.2008	Valilik Kararı
87-	Şehitkamil / II.OSB	Persu Suni Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Suni Deri ve DOP Stabilizan Üretim Tesisi	30.05.2008	Valilik Kararı
88-	Nizip - Sekili İlçesi	Hakan Yağ Gliserin ve Geri Dönüşüm San. Tic. Ve Ltd. Şti.	Parafin Üretimi, Atık Yag Geri Kazanımı ve Madeni Yağ Üretim Tesisi	03.06.2008	Valilik Kararı
89-	Şehitkamil / I.OSB	Force Madeni Yağlar Organik Gübre ve Taşımacılık Sanayi Ticaret A.Ş.	NPK'lı Sıvı-Katı Organik Gübre ve Madeni Yağ Üretim Tesisi	17.06.2008	Valilik Kararı
90-	Şehitkamil / I.OSB	Se-Do Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	Sıvı Temizlik Ürünleri ve Şampuan Üretimi Tesisi	23.06.2008	Valilik Kararı
91-	Şahinbey - Büyükşehir Beldesi	Sude Oil Petrol ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Atıkyağ Geri Dönüşüm Tesisi	17.11.2008	Valilik Kararı

92-	Şehitkamil / II.OSB	GEC Kimya Gıda Turizm ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Plastifian, Biodizel, Antrifriz, Organomineral Sıvı - Katı Gübre ile Toprak Düzenleyicisi Üretimi, MEG Saflaştırma ve Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisi	13.05.2009	Valilik Kararı
93-	Şehitkamil / III.OSB	A.Y.S. Kimya İmalat İth.İhr. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Sentetik Boya, Sentetik Boya Astarı, Antipas Boya, Su Bazlı Boyalar, Tiner Vernik, Ahşap Koruyucu, Solüsyon, Alkid Reçine Üretim Tesisi	16.09.2009	Valilik Kararı
94-	Şehitkamil / III.OSB	Üsra Kimya Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti.	Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi	02.06.2010	Valilik Kararı
95-	Oğuzeli / Havalanı	THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.	Akaryakıt Depolama Tesisi	26.07.2010	Valilik Kararı
96-	Şehitkamil / IV. OSB	Asya Suni Dericilik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Suni Deri Üretimi Tesisi	19.08.2010	Valilik Kararı
97-	Şehitkamil / III.OSB	Persu Suni Deri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Suni Deri ve DOP Stabilizan Üretim Tesisi	06.10.2010	Valilik Kararı
SANAYİ SEKTÖRÜ					
1-	Şehitkamil İlçesi-Beylerbeyi Köyü Cincin Mevkii	Kateks A.Ş.	İplik Boyama	25.02.2000	Valilik Kararı
2-	III.Organize Sanayi Bölgesi	SANKO A.Ş.	Süper Film	20.01.2001	Valilik Kararı
3-	III.Organize Sanayi Bölgesi	Merinos A.Ş.	Sentetik İplik	30.01.2002	Valilik Kararı
4-	Şehitkamil - Küçük Sanayi Sitesi	Akım Akü Kerim GÜNDOĞAN	Kurşun Eritme	30.01.2003	Bakanlık Kararı
5-	Yeşildere Beld. Havaalanı Yolu Üzeri	Yükseliş Tekstil	Tekstil Tesisi	08.05.2003	Valilik Kararı
6-	I.Organize Sanayi Bölgesi	Zeki Mens.San.Tic.A.Ş.	Sentetik İplik	17.06.2003	Valilik Kararı
7-	Nizip Kızılcakent Köyü	Yaşar Kağıt Ltd. Şti.	Kağıt Fabrikası	19.11.2003	Valilik Kararı
8-	Büyükşahinbey halı ve Trikotaj san. Sitesi	Pollymim Boya Tekstil San. Tic	İplik Boyama tesisi	31.12.2003	Valilik Kararı
9-	Şehitkamil - Küçük Sanayi Sitesi	Ulukök Kurşun Tic. San. Ltd. Şti.	Kurşun Eritme	11.03.2004	Bakanlık Kararı
10-	Şehitkamil - 2. OSB	Tekerekoğlu Tekstil	Perdelik Kumaş Dokuma, Boyama	22.06.2004	Bakanlık Kararı

11-	Şehitkamil- Araban Yolu Üzeri	Merinos Halı San. A.Ş.	Sentetik İplik -Halı Üretimi	02.08.2004	Valilik Kararı
12-	Şehitkamil - Küçük Sanayi Sitesi	Ulukök Kurşun Tic. San. Ltd. Şti.	Kurşun Eritme	15.12.2004	Valilik Kararı
13-	Şehitkamil - II. OSB	Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.	İplik İmalatı ve Boyama Tesisi	05.12.2005	Valilik Kararı
14-	Şehitkamil - II. OSB	Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	BOPP Film, Metalize Kaplama, Yapışkan Bant, Termal Band Üretim Tesisi	12.05.2006	Valilik Kararı
15-	Şehitkamil - II. OSB	Selçuk Boya Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	Tekstil Ürünleri Boyama ve Baskı Tesisi	17.07.2006	Valilik Kararı
16-	Şehitkamil - IV. OSB	Gökboya Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Elyaf ve İplik Boyama Tesisi	07.02.2007	Valilik Kararı
17-	Şehitkamil - Aydınlar Mahallesi	Güneydoğu Galveniz Enerji Metal İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Sıcak Galveniz Kaplama ve Çelik Konstrüksiyon İmalatı	05.03.2007	Valilik Kararı
18-	Şehitkamil - Yığınlı Köyü	Metiş İnşaat ve Ticaret A.Ş.	Asfalt Plent Tesisi	09.08.2007	Valilik Kararı
19-	Şehitkamil - II. OSB	Kristal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İplik İmalatı ve Boyama Tesisi	31.08.2007	Valilik Kararı
20-	Şehitkamil / II.OSB	Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.	Tekstil Ürünleri Boyama ve Baskı Tesisi	21.04.2008	Valilik Kararı
21-	Şehitkamil / I.OSB	Zeki Mensucat San. Ve Tic. A.Ş.	Kamgran İplik ve Elyaf Boyama Tesisi	10.09.2009	Valilik Kararı
22-	Şehitkamil / III.OSB	Karan Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	İplik İmalatı ve Tow, Elyaf, Çile Boyama Tesisi	18.09.2009	Valilik Kararı
23-	Şehitkamil / III.OSB	Fıstık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	Open-End Pamuk İpliği Melanj İplik Üretimi ve Örgü Kumaş Boyama Tesisi	02.10.2009	Valilik Kararı
24-	Şehitkamil / III.OSB	Meltem Tekstil San. Tic. A.Ş.	Akrilik İplik Üretimi ve Elyaf Boyama Tesisi	21.12.2009	Valilik Kararı
25-	Şehitkamil - Taşlıca Mahallesi	Kerim Gündoğan	Av ve Spor Saçmaları Üretim Tesisi	29.07.2009	Valilik Kararı
26-	Şehitkamil / Küçük Sanayi Sitesi	Anadolu Mühendislik Metalurji ve Refrakter San. ve Tic. Ltd. Şti.	Tuğla Üretim Tesisi	19.01.2010	Valilik Kararı
27-	Şehitkamil / II.OSB	Selçuk iplik San. ve Tic. A.Ş.	Kumaş Boyama Tesisi	26.03.2010	Valilik Kararı
28-	Şehitkamil / III.OSB	Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İplik Üretimi ve Boyama Tesisi	10.05.2010	Valilik Kararı

29-	Şehitkamil / III.OSB	Motif Dokuma Halı ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	İplik Üretimi ve Boyama Tesisi	10.05.2010	Valilik Kararı
30-	Şehitkamil / I. OSB	MK Karaca İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Dekoratif Zemin Kaplama Taşları ve Rogar Kapağı Üretim Tesisi	02.06.2010	Valilik Kararı
31-	Şehitkamil / İbrahimli Mahallesi	Ata Prefabrik Yapı Beton San. Tic. Ltd. Şti.	Hazır Beton Üretim Tesisi	24.06.2010	Valilik Kararı
32-	Şahinbey / Bağlarbaşı Köyü	Ata Prefabrik Yapı Beton San. Tic. Ltd. Şti.	Hazır Beton Üretim Tesisi	07.09.2010	Valilik Kararı
33-	Nurdağı / Karaburçlu Köyü	Ünlü Akaryakıt Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Hazır Beton Üretim Tesisi	20.10.2010	Valilik Kararı
34-	İslahiye / Boğaziçi Beldesi	Güçlü Yol Yapı İnş. Taah. Mad. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.	Hazır Beton Üretim Tesisi	24.12.2010	Valilik Kararı
35-	Şehitkamil / I. OSB	BDR Galveniz Demir Çelik San. Ltd. Şti.	Elektrik Direği Üretimi ve Galveniz Kaplama Tesisi	16.07.2010	Valilik Kararı
TARIM - GIDA SEKTÖRÜ					
1-	I.Organize Sanayi Bölgesi	Tat Makarna A.Ş.	Makarna Fabrikası	27.06.1997	Valilik Kararı
2-	Humanız Mevkii	Tat Tavukçuluk A.Ş.	Tavuk Kesimhane	27.06.1997	Valilik Kararı
3-	Nizip Merkez	Nuri KOÇ	Gazoz Fabrikası	27.06.1997	Valilik Kararı
4-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Sanko A.Ş.	Yağ Fabrikası	18.02.1998	Valilik Kararı
5-	Tutlu Köyü Şarkatan Mevkii	Nizip Belediyesi	Et Kombinası	22.10.1999	Valilik Kararı
6-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Acemoğlu	Salça Fabrikası	18.02.2000	Valilik Kararı
7-	İslahiye Beypınarı Mevkii	İslahiye Unlu Mamülleri Ltd.Şti.	Meyve Konstra Fabrikası	20.12.2000	Valilik Kararı
8-	Nizip İstasyon Mah.	Sayınlar Gıda A.Ş.	Yağ Fabrikası	31.10.2001	Valilik Kararı
9-	,	Nadir Yağ San.Ltd.Şti.	Yağ Fabrikası	30.01.2002	Valilik Kararı
10-	Nizip Saha Mahallesi	Güntat Yağ San.Ltd.Şti.	Yağ Fabrikası	28.05.2002	Valilik Kararı
11-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Pekmezler A.Ş.	Yağ Fabrikası	31.07.2002	Valilik Kararı
12-	III.Organize Sanayi Bölgesi	Unat Gıda San.Ltd.Şti.	Yağ Fabrikası	31.07.2002	Valilik Kararı
13-	Oğuzeli Çaybaşı Köyü	Büyükşehir Belediyesi	Besi OSB	20.06.2003	Valilik Kararı
14-	Şahinbey Burç Beldesi	Ata ÇETİN	Zeytinyağı Fab.	07.10.2003	Valilik Kararı
15-	Şahinbey Yeşilkent Köyü	Fırat Teks.Yağ San.ve Tic.A.Ş.	Bitkisel Yağ ve Sabun Fab.	03.10.2003	Valilik Kararı

16-	Nizip Dutlu Köyü	Göktaşlar Et, Et Ürünleri San. Ltd.	Mezbahane	09.01.2004	Valilik Kararı
17-	Oğuzeli Yeşildere Beldesi	Çoşkun İnşaat Mal. Gıda Ltd. Şti	Zeytinyağı Fab.	20.02.2004	Bakanlık Kararı
18-	III.Organize Sanayi Bölgesi	Zer Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ.	Bitkisel Yağ ve Sabun Fab.	22.07.2004	Valilik Kararı
19-	Nizip - Sanayi Sitesi	Mustafa Pekmez - Pekmez Gıda	Bitkisel Yağ ve Sabun Fab.	07.01.2005	Valilik Kararı
20-	Şahinbey - Cevizli beldesi	Örsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	06.10.2005	Valilik Kararı
21-	Şahinbey - Durantaş Köyü	Velic Yem ve Gıda İth İhr Tic. A.Ş.	Süt Ürünleri Üretim Tesisi	03.04.2006	Valilik Kararı
22-	Şahinbey - Çapalı Köyü	Ümmetoğlu Hayvancılık Gıda San.	Süt Ürünleri Üretim Tesisi	20.04.2006	Valilik Kararı
23-	Şehitkamil - İbrahimşehir	Onur Yumurta Tavukçuluk- Adil Aslanyürek	Tavuk Yetiştirme Tesisi	12.05.2006	Valilik Kararı
24-	Şehitkamil - IV. OSB	Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.	Bitkisel Yağ Üretim Tesisi	15.06.2006	Valilik Kararı
25-	Oğuzeli - Ekinveren Köyü	Ali DOĞAN	Zeytinyağı Üretim Tesisi	07.08.2006	Valilik Kararı
26-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Ali AKDAMAR - Fıstık Özü Gıda	Tereyağı Eritme Paketleme Tesisi	05.10.2006	Valilik Kararı
27-	Nizip - Sanayi Sitesi	Köylüoğlu Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi	Kontini Sistem Zeytiyağı ve Prina Odunu Üretim Tesisi	10.10.2006	Valilik Kararı
28-	Nizip - Sekili Beldesi	Kahraman Ağaoğlu Petrol Ür. Taş. End. Ür. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	Kontini Sistem Zeytiyağı ve Prina Üretim Tesisi	10.10.2006	Valilik Kararı
29-	Nizip - Sekili Beldesi	Hakan Yağ Biodizel Gliserin ve Geri Dön. San. Tic. Ltd.Şti.	Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisi	10.10.2006	Valilik Kararı
30-	Şahinbey - Sırasöğüt Köyü	Barış Özbiçki	Zeytinyağı Üretim Tesisi	10.11.2006	Valilik Kararı
31-	Şahinbey - Sırasöğüt Köyü	Dalgalar Yakacak Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti	Zeytinyağı Üretim Tesisi	24.01.2007	Valilik Kararı
32-	Şehitkamil - IV. OSB	Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.	Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisi	25.01.2007	Valilik Kararı
33-	Şehitkamil - Küllü Köyü	Konak Et ve Et ürünleri Besicilik İnş. Tur. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besi ve Kesim Tesisi	19.03.2007	Valilik Kararı
34-	Oğuzeli - Gündoğan Köyü	Köytepe Besicilik Gıda Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Büyükbaş Et ve Süt Hayvanı Besiciliği ve Süt Sağım Tesisi	25.05.2007	Valilik Kararı
35-	Nizip - Doğrular Köyü	Göktaşlar Et Et ürünleri Yan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Büyükbaş Hayvan Besi Tesisi	01.06.2007	Valilik Kararı
36-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Yaldız Yağ Pet. Ürn. Gıda Turizm ve Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	01.06.2007	Valilik Kararı

37-	Oğuzeli - Bulduk Mahallesi	Tad Piliç Fenni Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Piliç Besi Tesisi	13.06.2007	Valilik Kararı
38-	Şahinbey - Büyükşehir Beldesi	Tad Piliç Fenni Yem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Piliç Besi Tesisi	14.06.2007	Valilik Kararı
39-	Nizip - Kıratlı Köyü	Kıratlı Gıda Tekst. Nak. San. Tic. Paz. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	22.06.2007	Valilik Kararı
40-	Nizip İlçesi - Menderes Mahallesi	S.S. Güneydoğu 988 sayılı Nizip Tarım Satış Kooperatifi	Zeytinyağı Üretim Tesisi	09.08.2007	Valilik Kararı
41-	Nizip - Uluyatır Beldesi, Atatürk Mahallesi	Kemal Toptaş - Halisyudum Tarım Ürünleri ve Gıda San.	Zeytinyağı ve Prina Üretim Tesisi	26.09.2007	Valilik Kararı
42-	Nurdağı - Başpınar Köyü	Nadir Tekstil Deri ve Yağ San. Tic. Ltd. Şti.	Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisi	28.09.2007	Valilik Kararı
43-	Nizip - Sekili Beldesi, Atatürk Mahallesi	Büşra Zeytinyağı İmalatı Yerli Mahsulleri Turizm San. Tic. Pazarlama Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	28.09.2007	Valilik Kararı
44-	Karkamış - Gırlavik Köyü	Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretim San. Tic. A.Ş.	Alabalık Yetiştirme Tesisi	26.10.2007	Bakanlık Kararı
45-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Güntat Yağ Gıda Kimya Nak. Ve Tank San. Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	12.11.2007	Valilik Kararı
46-	Nizip - Akçakent Köyü	Arif Çetinoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Zeytinyağı Üretim Tesisi	31.12.2007	Valilik Kararı
47-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Karabacak Tarım ürünleri ve Gıda Sanayi - Bekir Karabacak	Zeytinyağı Üretim Tesisi	31.12.2007	Valilik Kararı
48-	Şehitkamil - Arıl Beldesi	Tekke Ticaret - Vakkas Katırlı	Tavuk Yetiştirme ve Besi Tesisi	24.01.2008	Valilik Kararı
49-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.	Yemeklik Bitkisel Yağ Rafine Tesisi	07.02.2008	Valilik Kararı
50-	Şehitkamil - Arıl Beldesi	Sahra Zeytinyağları San. ve Tic. Ltd.Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	14.03.2008	Valilik Kararı
51-	Şehitkamil - Bilek Köyü	Leypaş Yumurta ve Tavukçuluk - Bahri Altınok	Tavuk Yetiştirme Tesisi	22.04.2008	Valilik Kararı
52-	Karkamış - Gürçay Köyü	Mustafa Bağcı	Alabalık Yetiştirme Tesisi	13.06.2008	Valilik Kararı
53-	Oğuzeli - Kabirlik Başı Mevkii	Aydeğer Gıda Tarım ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	28.07.2008	Valilik Kararı
54-	Şahinbey - Gülpınar Köyü	Başaranlar Zeytin Pres ve Temizlik Tarım Ürünleri Taş. San. Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	05.08.2008	Valilik Kararı
55-	Şehitkamil - III. OSB	Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.	Bitkisel Ham Yağ Üretim Tesisi	09.01.2009	Valilik Kararı
56-	Şehitkamil - III. OSB	Koru Yağ İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.	Bitkisel Yağ ve Margarin Üretim Tesisi	30.04.2009	Valilik Kararı
57-	Karkamış - Karkamış Baraj Gölü	Bağcı Gıda ve Yem San. Ltd. Şti.	Alabalık Yetiştirme Tesisi	15.06.2009	Valilik Kararı
58-	Karkamış - Karkamış Baraj Gölü	Mustafa Bağcı	Alabalık Yetiştirme Tesisi	15.06.2009	Valilik Kararı

59-	Nizip - İstasyon Mahallesi	Beşler Gıda ve Kimya A.Ş.	Bitkisel Rafine Yağ - Zeytinyağı ve Sabun Üretimi	08.07.2009	Valilik Kararı
60-	Şahinbey - Geneyik Köyü	Yunuslar Kuyumculuk Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	21.08.2009	Valilik Kararı
61-	Şehitkamil - Güngürge Köyü	Eminoğlu Tekstil Mobilya Gıda İnşaat Tavukçuluk ve Yumurtacılık San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Yumurta Tavukçuluğu ve Yumurta Üretim Tesisi	16.09.2009	Valilik Kararı
62-	Nizip - Saha Mahallesi	Nizip Belediye Başkanlığı	Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhanesi	30.09.2009	Valilik Kararı
63-	Nurdağı - Gedikli Köyü	Bizim Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Büyükbaş Hayvan Besiciliği ve Süt Üretim Tesisi	26.10.2009	Valilik Kararı
64-	Şahinbey - Güllüce Köyü	Dorukoğulları Zeytinyağı Fabrikası Tarım Gıda Hayvancılık Uluslar arası Taşımacılık Pet. Orman İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	26.10.2009	Valilik Kararı
65-	Nizip - Uluyatır Beldesi	Avcu Petrol İnşaat Tarım ve Gıda Ürünleri Tic. San. Ve Paz. Ltd. Şti.	Kontinü Sistem Zeytinyağı Üretim Tesisi	21.12.2009	Valilik Kararı
66-	Şehitkamil - Bedirkent Köyü	Seydi Ali Karaoğlu - Fırat Tavukçuluk	Yumurta Tavukçuluğu ve Yumurta Üretim Tesisi	25.02.2010	Valilik Kararı
67-	Şehitkamil - Bağbaşı Köyü	Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	Yumurta Tavukçuluğu ve Yumurta Üretim Tesisi	08.04.2010	Valilik Kararı
68-	Şahinbey / Geneyik Mahallesi	Halil Cengiz	Zeytinyağı Üretim Tesisi	08.04.2010	Valilik Kararı
69-	İslahiye / Yeşilyurt Beldesi	Yıldırımlar Zeytin işletmeciliği San. Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	29.04.2010	Valilik Kararı
70-	Nizip / Sanayi Sitesi	Deniz Tarım ürünleri Tic. San. A.Ş.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	29.04.2010	Valilik Kararı
71-	Nizip - Uluyatır Beldesi	Murat Özaslan	Zeytinyağı Üretim Tesisi	16.07.2010	Valilik Kararı
72-	Nizip / Kumla Köyü	Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi A.Ş.	600 ton/yıl Alabalık Üretim Tesisi	14.09.2010	Valilik Kararı
73-	Nizip / Kumla Köyü	Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi A.Ş.	750 ton/yıl Alabalık Üretim Tesisi	14.09.2010	Valilik Kararı
74-	Şahinbey/Havaalanı sanayi sitesi	B.M.R Tarım Hay.Gübre İth.İhr.San. veTic.Ltd.Şti.	Toprak ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri Üretim Tesisi	11.10.2010	Valilik Kararı
75-	Şahinbey/killik köyü	SÜTKA Süt Ürün. Ve Canlı Hay.San.veTic.Ltd.Şti.	Süt Sığırcılığı,Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi	17.12.2010	Valilik Kararı

76-	Nizip/Sekili Beldesi	Bereket Tutkal Kim. Ürün. İnş. Nak. Dış Tic.Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Zeytinyağı Üretim Tesisi	17.12.2010	Valilik Kararı
77-	Nizip / Kumla Köyü	Karsu Alabalık üretim Pazarlama Tic. Ve San. Ltd. Şti.	Alabalık Yetiştirme Tesisi	24.12.2010	Valilik Kararı
78-	Oğuzeli / Dutluca Köyü	Hüseyin Köse - Burak Zeytinyağı Fabrikası Fıstık Kavlatma	Zeytinyağı Üretim Tesisi	09.11.2010	Valilik Kararı
ENERJİ SEKTÖRÜ					
1-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Gülsan A.Ş.	Enerji Santrali	31.01.2001	Valilik Kararı
2-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Akteks A.Ş.	Enerji Santrali	31.07.2001	Valilik Kararı
3-	III.Organize Sanayi Bölgesi	SANKO A.Ş.	Enerji Santrali	20.12.2001	Valilik Kararı
4-	II.Organize Sanayi Bölgesi	Aksen Enerji A.Ş.	Enerji Santrali	20.12.2001	Valilik Kararı
5-	Şahinbey - Yalnızbağ- Kurtuluş Köyü civarı	TEİAŞ	Enerji Nakil Hattı	07.11.2002	Bakanlık Kararı
6-	Gaziantep Doğalgaz Branşman Hattı	BOTAŞ Genel Müd.	Doğalgaz Boru Hattı	07.04.2004	Bakanlık Kararı
7-	Gaziantep - Mersin Doğalgaz Boru Hattı	BOTAŞ Genel Müd.	Doğalgaz Boru Hattı	08.07.2004	Bakanlık Kararı
8-	Narlı-Gaziantep Enerji İletim Hattı	TEİAŞ	Enerji İletim Hattı	04.05.2005	Valilik Kararı
9-	Şahinbey - Kaynaş Mevkii	GASKİ	Kojenerasyon Tesisi	27.10.2005	Valilik Kararı
10-	Şehitkamil- IV: OSB	TEİAŞ	Enerji Nakil Hattı	07.02.2006	Valilik Kararı
11-	Nizip -Turnalı Köyü	DSİ	Pompa İstasyonu Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattı	30.03.2007	Valilik Kararı
12-	Nurdağı	Efil Enerji Ürt. Tic. Ve San. A.Ş.	150 mW Rüzgar Enerji Santrali	23.03.2009	Valilik Kararı
13-	Fevzipaşa Beldes - Kula Mevkii	Aksa Enerji Üretim A.Ş.	24 mW Rüzgar Enerji Santrali	07.04.2009	Valilik Kararı
14-	Fevzipaşa Beldes - Zincirli Mevkii	Aksa Enerji Üretim A.Ş.	24 mW Rüzgar Enerji Santrali	07.04.2009	Valilik Kararı
15-	İslahiye - Türkbahçe Köyü	İdil İki Enerji San. ve Tic. A.Ş.	40 mW Rüzgar Enerji Santrali	07.04.2009	Valilik Kararı
16-	İslahiye - Fevzipaşa Beldesi	Akres Enerji Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti.	65 mW Rüzgar Enerji Santrali	22.05.2009	Valilik Kararı
17-	Şehitkamil - Karşıyaka Mahallesi	Akua Enerji Üretim ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.	Karşıyaka Hidroelektrik Santral Projesi	03.06.2009	Valilik Kararı
18-	Nizip	Nizip Belediye Başkanlığı	Atıksu İyileştirme Projesi	22.06.2009	Valilik Kararı

19-	I.Organize Sanayi Bölgesi	Naksan Plastik San. Ve Tic. A.Ş.	Doğalgaz Enerji Dönüşüm Santrali	03.11.2009	Valilik Kararı
20-	İslahiye - Kazıklı Köyü	Bey Enerji Üretim Ltd. Şti.	Tahtaköprü Hidroelektrik Santrali	25.12.2009	Valilik Kararı
21-	Şahinbey - Bayramlı	Akua Enerji Üretim ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.	Bayramlı Hidroelektrik Santrali	25.12.2009	Valilik Kararı
22-	Şehitkamil - Akçagöze/Başpınar	Ulaştırma Bakanlığı TCDD 6. Bölge Müdürlüğü	Akçagöze - Başpınar Varyantı Demiryolu Hattı Projesi	22.03.2010	Valilik Kararı
23-	Şehitkamil - Karşıyaka Mahallesi	Akua Enerji Üretim ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.	Hidroelektrik Santrali	12.07.2010	Valilik Kararı
24-	İslahiye / Tahtaköprü Barajı Mevkii	Bey Enerji Ür. Tic. Ltd. Şti.	Hidroelektrik Santrali	30.09.2010	Valilik Kararı
25-	Şehitkamil - IV. OSB	Gaziantep OSB Elektrik Üretim A.Ş.	Doğalgaz Enerji Dönüşüm Santrali	06.07.2010	Valilik Kararı
MADEN SEKTÖRÜ					
1-	Şahinbey İlçesi Zeytinli Köyü	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Ariyat Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
2-	Şahinbey İlçesi Kapcağız	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Ariyat Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
3-	Şahinbey İlçesi Mazmahor Köyü Boztaştepesi	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Taş Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
4-	Şahinbey İlçesi Bostancık Köyü Askırcan Mah.	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Taş Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
5-	Şahinbey İlçesi Karaçomak Köyü	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Ariyat Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
6-	Şahinbey İlçesi Kurtuluş Köyü	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Taş Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
7-	Nurdağı İlçesi Gökçedere Köyü Gütenlik Mevkii	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Ariyat Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
8-	Nurdağı İlçesi Karaburçlu Köyü Kaya Çayı	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Taş Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
9-	Şehitkamil İlçesi Sam Köyü Başpınar Mevkii	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Taş Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
10-	Oğuzeli İlçesi Büyükkaracören-Şihbilcan Dağı	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Taş Ocağı	24.11.1994	Valilik Kararı
11-	Nizip İlçesi Aşağıbayındır Köyü Ada Mevkiinde	Hüseyin YILDIRIM	Kum Ocağı	19.04.1995	Valilik Kararı

12-	Bedirkent Köyü	Büyükşehir Beld.Başk.lığı	Taş Ocağı	19.04.1995	Valilik Kararı
13-	Şahinbey İlçesi Karaçomak Köyü	Karayolları 5.Bölge Müd.lüğü	Ariyat Ocağı	19.04.1995	Valilik Kararı
14-	Kızılhisar Bölgesi Serince Köyü Paf.2-3-4 1525 M	Şahinbey Belediyesi	Taş Ocağı	02.06.1995	Valilik Kararı
15-	Nizip İlçesi A.Bayındır Köyü Köyü Ada Mev.	Hasan ÖZCAN	Kum Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
16-	Nizip İlçesi Uluyatır Kasabası Aktepe Mevkii	Necati KILIÇ	Taş Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
17-	İslahiye İlçesi Çerçili Köye Emirli Mevkii	Dede COŞKUN	Kum Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
18-	Şehitkamil İlçesi Yeşilce Köyü Teymin Mevkii	M.Ökkeş TAZEYOĞLU	Taş Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
19-	Nizip İlçesi A.Bayındır Köyü Köyü Ada Mev.	Nebahat KAYA	Kum Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
20-	Nizip İlçesi A.Bayındır Köyü Köyü Ada Mev.	Hüseyin YILDIRIM	Kum Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
21-	Şehitkamil İlçesi Bedirkent Köyü Ebişke Mev.	Hakkı BİRİMOĞLU	Taş Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
22-	Nizip İlçesi A.Bayındır Subayın Köyü Mev.	Nizip Beld.Başkanlığı	Kum Ocağı	18.10.1996	Valilik Kararı
23-	Nizip İlçesi A.Bayındır 286 nolu parselde	İbrahim BALCI	Kum Ocağı	22.11.1996	Valilik Kararı
24-	Nizip İlçesi A.Bayındır 288 nolu parselde	Mehmet DUYAR	Kum Ocağı	22.11.1996	Valilik Kararı
25-	Şehitkamil İlçesi Günbulur Köyü Mev.	Mustafa POLAT	Cevher Hazırlama	19.12.1996	Valilik Kararı
26-	Araban İlçesi Yaylacık Köyü Çatıdağı Mev.	Karayolları 8.Böl. Müd.lüğü	Taş Ocağı	11.04.1997	Valilik Kararı
27-	Işıklı Köyü	Hüseyin ÖZDİL	Taş Ocağı	27.06.1997	Valilik Kararı
28-	Nizip İlçesi Kumla Köyü Uzunborç Mev.		Kum Ocağı	27.06.1997	Valilik Kararı
29-	Yavuzeli	Mehmet ALAPARMAK	Taş Ocağı	18.12.1998	Valilik Kararı
30-	Karkamış		Kum Ocağı	29.04.1998	Valilik Kararı
31-	Karkamış İlçesi Kelekli ada Mev.640 parsel	Mehmet KARAÇALI	Kum Ocağı	15.07.1999	Valilik Kararı

32-	Yeşilce Köyü Pafta N.38d-10a No 118 parsel no:284 6890 m2'lik alan	Ökkeş TAZEÖĞLU	Taş Ocağı	15.07.1999	Valilik Kararı
33-	Şehitkamil İlçesi Güneyt mevki Çıksorut Mah. 189 pafta, 1197 ada, 9358,56,57 ve 17 Nolu Pars.	Çimento T.A.Ş	Kalker Ocağı	15.07.1999	Valilik Kararı
34-	Şehitkamil Taşlıca Köyü 302-307 parsel	Çimento T.A.Ş	Kil Ocağı	15.07.1999	Valilik Kararı
35-	Şehitkamil İlçesi Işıklı Köyü 190 Ada,	Ahmet MAT	Taş Ocağı	30.12.1998	Valilik Kararı
36-	Nizip İlçesi Suboyı Köyü Killik Mevkii	Ahmet SÖZMEN	Kum Ocağı	30.12.1998	Valilik Kararı
37-	Nizip İlçesi Saray Köyü 71 parsel	Sartaş A.Ş.	Kum Ocağı	30.12.1998	Valilik Kararı
38-	Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Köyü	Karahan İnş. Ltd.Şti	Taş Ocağı	05.05.1999	Valilik Kararı
39-	Araban Karacören Köyü Beştepeler Mev.	İskender ERYOL	Mermer Ocağı	30.06.1999	Valilik Kararı
40-	Şehitkamil İlçesi Acaroba Köyü B.Fenk Mev.	Göngör Tarım A.Ş.	Taş Ocağı	07.10.1999	Valilik Kararı
41-	Nizip Saray Köyü 70 Parsel	Oktay AKAN	Kum Ocağı	22.12.1999	Valilik Kararı
42-	Şehitkamil Bedirkent Köyü Ebişke Mev.	Hüseyin GERMEYAN	Taş Ocağı	22.12.1999	Valilik Kararı
43-	Şehitkamil İlçesi Işıklı Köyü Bozbağ Mev.	Özönel Harfiyat	Cevher Hazırlama	22.12.1999	Valilik Kararı
44-	Şehitkamil İlçesi Aktoprak Beld. 214 ada,	Aktoprak Belediyesi	Taş Ocağı	22.12.1999	Valilik Kararı
45-	Oğuzeli İlçesi Yalnızbağ Köyü	DLH	Taş Ocağı	25.02.2000	Valilik Kararı
45-	İslahiye İlçesi Danacık Köyü Kalecik Mev.	Çiller Mermer	Mermer Ocağı	25.02.2000	Valilik Kararı
47-	Karkamış İlçesi Fırat Nehri Yatağı	Altur Gıda	Kum Ocağı	28.04.2000	Valilik Kararı
48-	Şehitkamil İlçesi Yeşilce Köyü Çatalkaya Mev.	Aktaş Mermer	Taş Ocağı	28.04.2000	Valilik Kararı
49-	İslahiye İlçesi Türkbahçe Köyü	İSTUK	Toprak Ocağı	31.10.2000	Valilik Kararı
50-	Durnalık Köyü	Mehmet MERCANOĞLU	Kireç Ocağı	31.10.2000	Valilik Kararı
51-	Şehitkamil Sırasöğüt Köyü	Çimento San.A.Ş.	Tras Ocağı	25.04.2001	Valilik Kararı
52-	Nizip Suboyuköyü Ada mevkki	Kocatepe Beld.Suboyu Muht.	Kum Ocağı	29.06.2001	Valilik Kararı

53-	Şehitkamil Karpuzkaya Köyü	Orhan CAN	Taş Ocağı	20.12.2001	Valilik Kararı
54-	Suboyu Köyü	Reşit KAPLAN	Kum Ocağı	20.12.2001	Valilik Kararı
55-	Nizip Saray Köyü Ada Mevkii	A.Sadi AKAN	Kum Ocağı	30.04.2002	Valilik Kararı
56-	Bedirkent Köyü	Hüseyin GERMEYAN	Taş Ocağı	24.02.2003	Bakanlık Kararı
57-	Nizip Saray Köyü	A.Sadi AKAN	Kum Ocağı	01.04.2003	Bakanlık Kararı
58-	Şehitkamil Yeşilce Köyü	M.Ökkeş TAZEÖĞLU	Taş Ocağı	14.05.2003	Valilik Kararı
59-	Şehitkamil Yamaçoba Köyü	Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü	Taş Ocağı	16.05.2003	Valilik Kararı
60-	Şehitkamil Acaroba Köyü	Güngör İnşaat	Taş Ocağı	01.07.2003	Valilik Kararı
61-	Nizip Uluyatır Beld.	Necati KILIÇ	Taş Ocağı	08.07.2003	Valilik Kararı
62-	Şahinbey Dumlupınar Mah.	Canoğulları Ltd. Şti.	Taş Ocağı	12.03.2004	Bakanlık Kararı
63-	Şehitkamil Işıklı Köyü	Levent ÖZDİL	Taş Oc. ve Kon.	12.04.2004	Bakanlık Kararı
64-	Nurdağı - Sakçagözü Beldesi	Candemir Ltd. Şti.	Taş Oc. ve Kon.	02.08.2004	Valilik Kararı
65-	Karkamış - Keleli Köyü	M. Emin KARAÇALI	Kum Ocağı	29.09.2004	Valilik Kararı
66-	Şahinbey - Kurtuluş Köyü	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Taş Oc. ve Kon.	04.10.2004	Bakanlık Kararı
67-	Şehitkamil - Bedir Köyü	Ahmet ATEŞ	Taş Oc. ve Kon.	26.04.2005	Valilik Kararı
68-	Şahinbey - Kurtuluş Köyü	Akyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	Taş Oc. ve Kon.	07.10.2005	Valilik Kararı
69-	Şahinbey - Kurtuluş Köyü	Orhan AKAN	Taş Ocağı	07.10.2005	Valilik Kararı
70-	Nizip - Suboyu köyü	Nurettin BOZASLAN	Kum Ocağı	12.10.2005	Valilik Kararı
71-	İslahiye - Arapuşağı Köyü	Oreks Madencilik	Krom Ocağı	27.10.2005	Valilik Kararı
72-	İslahiye - Arapuşağı, Çubuk, Bayraktepe Köyü	Oreks Madencilik	Krom Ocağı	28.10.2005	Valilik Kararı
73-	Şehitkamil- Işıklı Köyü	Hüseyin ÖZDİL	Kalker Ocağı	01.11.2005	Bakanlık Kararı
74-	Şahinbey - Sırasöğüt Köyü	Gaziantep Çimento San. T.A.Ş.	Tras Ocağı	09.11.2005	Valilik Kararı
75-	Şehitkamil - Acaroba Köyü	Tekpolat Hafr. İnş. Nak. Ltd. Şti.	Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	15.12.2005	Bakanlık Kararı
76-	Şehitkamil - Cerityeniyapan Köyü	Hasan Can Madencilik İnş. San.	Taş Oc. ve Kon.	15.02.2006	Bakanlık Kararı

77-	Nurdağı - Nogaylar Köyü	Agat Sondaj Etüt Madencilik Emlak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı	26.05.2006	Valilik Kararı
78-	Nurdağı - Kırıřkalı Köyü	İnter-Par Tařımacılık Madencilik ve Sanayi Ürünleri Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı	06.06.2006	Valilik Kararı
79-	Şehitkamil - Karpuzkaya Köyü	Canoğulları İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kalker Ocağı	04.08.2006	Bakanlık Kararı
80-	Nizip - Saray Köy	Akanlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Kum-Çakıl Ocağı	23.08.2006	Valilik Kararı
81-	Nizip - Saray Köy	Hatice AKAN	Kum-Çakıl Kırma Eleme Tesisi	05.09.2006	Valilik Kararı
82-	Nizip - Kumla Köyü	Nizip Belediye Başkanlığı	Kum Ocağı ve Eleme Tesisi	14.09.2006	Bakanlık Kararı
83-	Şehitkamil - Tařlıca Köyü	Muhlis SÖNMEZ	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	03.10.2006	Bakanlık Kararı
84-	Şahinbey - Ortaklar Köyü	Mir Yıldız Müh. İnş. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.	Maden Çıkarma Faaliyeti	22.12.2006	Valilik Kararı
85-	Şahinbey - Çakal Köyü	Hüseyin Germeyan	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	22.12.2006	Valilik Kararı
86-	Nurdağı - Hamidiye Köyü	Eba Müslüm Candemir	Krom Ocağı	15.02.2007	Valilik Kararı
87-	Oğuzeli - Karadibek Köyü	Orhan AKAN	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	27.02.2007	Valilik Kararı
88-	Nizip - Bahçeli Köyü	Besta İnşaat Taahhüt Müh. Nak. Mad. İřl. Turizm İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	23.03.2007	Valilik Kararı
89-	Nurdağı - Balıkan Köyü	Görpa Gıda Tarım Hayvancılık Paz. San. Tic. A.Ş.	Maden Çıkarma Faaliyeti	06.07.2007	Valilik Kararı
90-	Şahinbey - Büyükşahinbey Beldesi	Limak Kurtalan Çimento San. Tic. A.Ş.	Marn Ocağı Tesisi	15.08.2007	Valilik Kararı
91-	Şehitkamil - Köksalan Köyü	Limak Kurtalan Çimento San. Tic. A.Ş.	Kil Ocağı Tesisi	15.08.2007	Valilik Kararı
92-	Şehitkamil - Acaroba Köyü	Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş.	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	23.08.2007	Bakanlık Kararı
93-	Şahinbey - Yağdüver Köyü	Arap TEKİNAY	Marn Ocağı Tesisi	24.10.2007	Valilik Kararı
94-	Nurdağı - Belpınar Köyü	Oreks Madencilik Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	26.10.2007	Valilik Kararı
95-	Şehitkamil - Bedir Köyü	Ahmet ATEŞ	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	07.11.2007	Valilik Kararı
96-	Şehitkamil - Tařlıca Köyü	Fael İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	26.11.2007	Valilik Kararı

97-	Şehitkamil - Durnalık Köyü	İkiztaş Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	03.12.2007	Bakanlık Kararı
98-	İslahiye - Boğaziçi Beldesi	Mehmet ÖZER	Bazaltik Pomza Taşı Ocağı	31.12.2007	Valilik Kararı
99-	Şehitkamil - Sarıkaya Köyü	İsminur BİLECAN	Krom Ocağı Tesisi	17.04.2008	Valilik Kararı
100-	Nurdağı - Belpınar Köyü	Hakan AYHAN	Krom Ocağı Tesisi	07.05.2008	Valilik Kararı
101-	Nurdağı - Katrancı Köyü	Necmi Serkan TAN	Krom Ocağı Tesisi	12.06.2008	Valilik Kararı
102-	Nurdağı - Hamidiye Köyü	Bekir YELKEN	Krom Madeni Ocağı	27.06.2008	Valilik Kararı
103-	İslahiye - Burunsuzlar Köyü	Mustafa ŞAHİN	Mangan Ocağı Tesisi	17.07.2008	Valilik Kararı
104-	Nurdağı - Katrancı Köyü	Cihan Maden ve Metal Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	08.08.2008	Valilik Kararı
105-	Nurdağı - Terken Köyü	Mehmet TAŞ	Krom Ocağı Tesisi	08.08.2008	Valilik Kararı
106-	Nurdağı - Kartal Köyü	Mehmet ASLAN	Krom Madeni Arama ve Çıkartma Tesisi	08.10.2008	Valilik Kararı
107-	İslahiye - Kalaycık Köyü	Madenbank Bioenerji Geri Dönüşüm Mad. ve Petr. San. Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	23.10.2008	Valilik Kararı
108-	Nurdağı - Kartal Köyü	Candemir Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Turizm İşletmeleri İnşaat ve Maden	Krom Madeni Arama ve Çıkarma Tesisi	07.11.2008	Valilik Kararı
109-	İslahiye - Arpalı Köyü	Zülküf ÇAVUŞOĞLU	Alüminyum Ocağı Tesisi	15.01.2009	Valilik Kararı
110-	Şahinbey - Bağlarbaşı Köyü	Global Taah. İnş. Mad. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.	Bazalt Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	16.02.2009	Valilik Kararı
111-	Şahinbey - Zeytinli Köyü	Limak Çim. San. ve Tic. A.Ş.	Killi Kireçtaşı Ocağı	27.02.2009	Valilik Kararı
112-	Nurdağı - Kuzuluk Köyü	Kral Tekstil Turz. Deri Madencilik İnş. San ve Tic. A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	31.03.2009	Valilik Kararı
113-	İslahiye - Ağalarobası Köyü	Jindal Stainless Mad. San. ve Tic. A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	02.04.2009	Valilik Kararı
114-	İslahiye - Yeniceli Köyü	Jindal Stainless Mad. San. ve Tic. A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	02.04.2009	Valilik Kararı
115-	Şahinbey / Yağdıver Köyü	Mirza Arabacı	Marn Ocağı Tesisi	03.04.2009	Valilik Kararı
116-	Nurdağı / Hamidiye Köyü	Kromin Madencilik Enerji Petrol Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Krom Zenginleştirme Tesisi	07.05.2009	Valilik Kararı
117-	Nurdağı / Tandırlı Köyü	Kromin Madencilik Enerji Petrol Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	15.05.2009	Valilik Kararı

118-	Nurdağı / Nogaylar Köyü	Kromin Madencilik Enerji Petrol Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	15.05.2009	Valilik Kararı
119-	Nurdağı / Tüllüce Köyü	Kromin Madencilik Enerji Petrol Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	15.05.2009	Valilik Kararı
120-	Nizip / Saray Köyü	Akanlar İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.	Kum Ocağı Tesisi	29.05.2009	Valilik Kararı
121-	İslahiye - Yolbaşı Köyü	G-A Madencilik ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	08.07.2009	Valilik Kararı
122-	Şehitkamil / Karpuzkaya Köyü	Hasan Can Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	Kalker Ocağı Tesisi	08.07.2009	Valilik Kararı
123-	İslahiye - Yesemek Köyü	Akyıldız Nakliyat İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	30.07.2009	Valilik Kararı
124-	Nurdağı / Kuzuluk Köyü	Kral Tekstil Boya Turizm Deri Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	31.07.2009	Valilik Kararı
125-	Nurdağı / Karaburçlu Köyü	Mustafa Ünlü	Taş Ocağı Kırma Eleme Tesisi	28.08.2009	Valilik Kararı
126-	İslahiye / Kırkpınar Mahallesi	Cihan Maden ve Metal Ürünleri Tic. Nak. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	10.09.2009	Valilik Kararı
127-	Nurdağı / Hamidiye Köyü	Nadir Madencilik Market Gıda Su ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	02.10.2009	Valilik Kararı
128-	Nurdağı / Hamidiye Köyü	Nadir Madencilik Market Gıda Su ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	02.10.2009	Valilik Kararı
129-	Şehitkamil / Bağbaşı Köyü	Mehmet Yıldırım	Bazalt Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	09.10.2009	Valilik Kararı
130-	İslahiye / Kayabaşı ve Hasan Lök Köyleri	Park Elektrik Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.	Boksit Madeni üretimi ve Zenginleştirme Tesisi	14.10.2009	Valilik Kararı
131-	İslahiye - Yesemek Köyü	Zeybekler İnş. Malz. Paz. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	16.10.2009	Valilik Kararı
132-	Nurdağı / Kırkpınar Köyü	Kral Tekstil Boya Turizm Deri Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	03.11.2009	Valilik Kararı
133-	Nurdağı / Belpınar Köyü	Oreks Madencilik Ltd. Şti	Krom Ocağı Tesisi	30.12.2009	Valilik Kararı
134-	Şahinbey / Narlıca Köyü	Muhittin Uzun	Krom Ocağı Tesisi	04.01.2010	Valilik Kararı
135-	Nurdağı / Hamidiye Köyü	Turhan Candemir	Krom Ocağı Tesisi	03.02.2010	Valilik Kararı
136-	İslahiye / Yesemek Köyü	Zeybekler İnş. Malz. Paz. İnş.	Krom Ocağı Tesisi	08.03.2010	Valilik Kararı
137-	Şehitkamil / Göllüce Köyü	Ender Beşe	Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi	08.03.2010	Valilik Kararı

138-	Şehitkamil / Durnalık Köyü	Lotus Beton Mad. ve İnş. Tic. Ltd. Şti.	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	22.03.2010	Valilik Kararı
139-	Şehitkamil / Bedirkent Köyü	Hüseyin Germeyan	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	23.03.2010	Valilik Kararı
140-	Nurdağı / İncirli Köyü	Hanifi Murat	Krom Ocağı Tesisi	02.04.2010	Valilik Kararı
141-	Yavuzeli / Balık Köyü	Timaş Tekstil İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş.	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	15.04.2010	Valilik Kararı
142-	Şehitkamil / Işıklı Köyü	Hüseyin Özdiİ	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	29.04.2010	Valilik Kararı
143-	Şehitkamil / Durnalık Köyü	Mercanoğlu Kireç Sanayi Ürt. Paz. Ve Tic. A.Ş.	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	30.04.2010	Valilik Kararı
144-	Şehitkamil / Yeşilce Köyü	Mehmet Ökkaş Tazeoğlu	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	17.05.2010	Valilik Kararı
145-	Şehitkamil / Karpuzkaya Köyü	CYS Yapı İnş. Mad. San. Ve Tic. A. Ş.	Kalker Ocağı	21.06.2010	Valilik Kararı
146-	Şehitkamil / Bedirkent Mahallesi	Hüseyin Germeyan	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	24.06.2010	Valilik Kararı
147-	Şahinbey / Sarıkaya Köyü	Cebraİl Şimşek	Krom Ocağı Tesisi	12.07.2010	Valilik Kararı
148-	Şahinbey / Osmanlı Mahallesi	Akyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	16.07.2010	Valilik Kararı
149-	Şahinbey / Osmanlı Mahallesi	Orhan AKAN	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	16.07.2010	Valilik Kararı
150-	Şahinbey / Sofalıci Köyü	Atlantis Madencilik Jeofizik Etüd Proje ve Müş. Hiz. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	10.08.2010	Valilik Kararı
151-	Şehitkamil / Acaroba Köyü	Güngör Tarım İnş. San. Tic. A.Ş.	Kalker Ocağı Tesisi	18.08.2010	Valilik Kararı
152-	Yavuzeli / Küçükkarakuyu Köyü	Kisan İnş. Taş Mad. Müh. Pet. Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve Kaya Enerji İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.	Kırma Eleme Tesisi	03.09.2010	Valilik Kararı
153-	Şehitkamil / Bedir Köyü	Ahmet Ateş	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	20.09.2010	Valilik Kararı
154-	Nurdağı / Kömürler Köyü	Ömer Sefa Dikmen	Krom Ocağı Tesisi	20.09.2010	Valilik Kararı
155-	Şehitkam,İ / Işıklı Köyü	Hüseyin ÖZDİL	Kalker Ocağı ve Kıрма Eleme Tesisi	24.09.2010	Valilik Kararı

156-	Şehitkamil / Sofalıcı Köyü	İsminur Bilecen	Krom Ocağı Tesisi	20.10.2010	Valilik Kararı
157-	İslahiye / Soğucak Köyü	Müftüoğlu Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	20.10.2010	Valilik Kararı
158-	Şahinbey/Yağdöver	Limak Çimento San.ve Tic.A.Ş.	Marn Ocağı Kapasite Artışı	28.10.2010	Valilik Kararı
159-	Nurdağı / Karaburçluk Köyü	Ünlü İnş. Akaryakıt Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kalker Ocağı ve Konkasör Tesisi	24.11.2010	Valilik Kararı
160-	İslahiye / Alaca Köyü	Muratoğlu Krom Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.	Krom Ocağı Tesisi	23.12.2010	Valilik Kararı
161-	İslahiye / Yeniceli Köyü	M.O.S.K. Çevre Madencilik Tic. Ve San. Ltd. Şti.	Krom Ocağı Tesisi	24.12.2010	Valilik Kararı

Kaynaklar: Gaziantep il Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010

