

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ			
YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
SIRA NO	HİZMETİN ADI	BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER	HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1	Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim Ve Denetim İşlemleri	YILLIK PGD PROGRAMI KAPSAMINDA DENETİM Bakanlığımıza teklif edilerek oluşturulan PGD Yıllık Denetim Programına göre, İlimizde üretimi yapılan yapı malzemelerinin üretim yerlerinde ve/veya yapı marketlerinde CE/G uygunluk belgeleri ve ürün üzeri işaretleme denetimleri	Yıllık Programa Göre Aylık
		ŞİKAYET Şikayet dilekçesinin Müdürlüğümüze verilmesine müteakip; Denetçi görevlendirilmesi; 2) Yapılan şikayet başvurusunda, gerçek kişiler için şikayet sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri ve TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişiler için ise firma adı, firma yetkilisi adı soyadı ve TC Kimlik Numarası, şikayete konu olan ürünü net olarak tanımlamaya yarayacak marka/model bilgisi ve her türlü yazılı ve görsel bilginin yer aldığı şikayetler işleme alınır. 3-) Şikayet konusu ürün hakkında mevzuat incelemesi, 4-) Ürünün standardının temini ve değerlendirme kriterinin belirlenmesi (CE / G) 5-) Üretim Yerinde Denetim;	2 - 6 Ay (Tutulan tutanak ve ürün grubuna bağlı olarak)
2	Resen Hazır Beton Santral Denetimleri	İlimiz dahilinde faaliyet gösteren Hazır Beton santrallerinden Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında ; 1-TS EN 12350-1, TS EN 206-1 ve TS 500 standartlarına uygun olarak santral ve/veya İnşaat mahallinden numune alınır. Numune alımında her mikserde slump ve sıcaklık ölçümü yapılır. 2- Hazırlanan denetim tutanağının bir nüshası ilgili firmaya verilir. 3-Alınan küp numuneler 24 saat numunenin alındığı mahalde bekletilir ve 24 saat sonunda İl Müdürlüğünün laboratuvarına getirilip kırılmak üzere kür (20 C +/-2) havuzlarına konur. 4- Havuzda 28 gün bekletilir ve gün sonunda kırımı TS 12390-3 standardına göre yapılar raporları düzenlenir. 5- Uygun çıkmayan numunelerde deney dahil tüm masraflar üretici tarafından karşılanır ve raporun bir örneği firmaya gönderilir. 6- Standartlara uygun olmayan sonuçlarda idari yaptırım uygulanır	30 Gün (Numune kırımalarının gerçekleştirilebilmesi için örnekler kür havuzunda bekletilir.)

3	Enerji Verimliliği	EKB Belgesi Verilmesi; 5627 Sayılı Kanun ve Yönetmelikler gereği Kamu yatırımlarına(Projesi İl Müdürlüğü Tarafından Yapılan) ve İl Müdürlüğüm binasının EKB belgesi verilmektedir. - Müracaat Dilekçesi ve ekinde onaylı Mimarı projesi, bina fotoğrafları(Her Yönden alınmış) - Proje Kontrolü - EKB Belgesinin ücretinin Döner Sermaye Hesaplarına Yatırılması, - BEP-TR yazılımına giriş yapılması ve Belgenin hazırlanması; - EKB belgesinin teslimi	45 Gün
4	Enerji Verimliliği	Enerji Verimliliği uygulamaları ve Merkezi Isıtma - Sıcak Su Yönetmeliği Konusunda; - Dilekçe (İstenilen bilginin özetlenmesi); - Dilekçede bahsedilen / istenilen hususlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi; - Dilekçe sahibine yazılı cevap yazılması	15 - 30 Gün

LABORATUVAR HİZMETLERİ

5	Taze Beton Numunesinin Laboratuvar Tarafından Alınarak Mukavemet Testinin Yapılması	NUMUNELERİN LABARATUVAR TARAFINDAN ALINMASI HALİNDE 1. Talep eden şahıs / Firma dilekçesi; (<i>Dilekçede şantiyenin adresi, beton santralının bilgileri,dökümü yapılan betonun yerinin bilgileri(kat, kolon giriş vb.) ile beton sınıfı ve istenilen set adeti yazılır.</i>) 2. Şantiye mahalinden beton miktarına göre (her 100 m3 te 1 set) mikserlerden varsa talep edilen adet kadar taze beton numunesi alınır. Küp kalıp üzerine numune etiketi yapıştırılır ve şantiyede uygun bir yerde prizlenmeye bırakılır. 3-Alınan numuneler, 24 saat sonra toplanır, laboratuvarda numune kaplarından çıkartılan numuneler (20 C +/-2) kür havuzlarına konur ve etiketindeki bilgilere göre numune kayıt defterine kaydı yapılır. 4- Günü gelen (7 gün veya 28 gün sonra) numuneler kür havuzundan çıkarılarak deneye hazırlanır. 5- Basınç dayanımı deneyi yapılarak raporları ve üst yazısı hazırlanır. 6- Deney ücreti hesaplanarak ücret bedel yazısı talep edene verilir. 7- Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine Fatura kesimi için iletilir. 8- Rapor ön yazı ile talep edilene verilir.	32 gün (7 günlük sonuçlar, deney bedelinin yatırılmasına müteakip 3 gün içinde verilir)
6	Taze Beton Numunesinin Laboratuvar Tarafından Alınarak Mukavemet Testinin Yapılması	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KONTROLÜĞÜNDEKİ İŞLERDE 1- Numune alınması yönünde Kontrol / Şube Müdürlüğü tarafından talep yapılmasına müteakip laboratuvar tarafından kayda alınır ve eleman görevlendirilir. 2- Numune almada, taze beton alınmasında tanımlanan 2, 3, 4 ve 5 aşamalar tekrarlanır. 3- Kontrol / Şube müdürlüğüne 7 günlük ön sonuçlar verilir. 4- Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırılır ve yapılan işe ait 28 günlük sonuçlar elden kontrol teşkilatına verilir.	30 gün (7 günlük sonuçlar, kontrol teşkilatınca istenilmesi halinde 1 gün içinde verilir)

7	Taze Beton Numunesinin Deneyinin Yapılması ve Raporunun teslimi	HAZIR BETON NUMUNESİNİN TESTİNİN YAPILMASI; 1. Talep eden şahıs / Firma bir dilekçe ile başvurur. (<i>Numune bilgileri, adres, alım tarihi, beton sınıfı, numune yaşı, istenilen kırım yaşı dilekçede belirtilir.</i>) 2. Müracaat dilekçesine göre küre devam edilmesi için numune kür havuzuna alınır veya istenilen kırım yaşına göre numune (7/28 gün) beton basınç testine tabi tutulur. 3-Basınç dayanımı deneyi yapılarak raporları ve üst yazısı hazırlanır. 4. Deney ücreti hesaplanarak talep edene bildirilir ve Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, Müdürlüğümüz Muhasebesince Fatura kesilir 5-Deney sonuçları dilekçe sahibine elden veya posta ile gönderilir.	3 Gün (Deney bedelinin yatırılmasına müteakip 7 günlük ile 28 günlük sonuç verilir)
8	Alınmış Beton Numunesinin Deneyinin Yapılması ve Raporunun teslimi	ALINMIŞ BETON NUMUNESİNİN TESTİNİN YAPILMASI; Müracaat eden tarafından alınmış ve 7 veya 28 günlük zamanı dolmuş laboratuvarımız dışında küre tabi tutulmuş numunelerde; 1. Talep eden şahıs / Firma bir dilekçe ile başvurur. (Numune bilgileri, adres, alım tarihi, beton sınıfı, numune yaşı, istenilen kırım yaşı belirtilir) 2-Müracaat eden tarafından deney bedeli ilgili hesaba yatırılır ve Müdürlüğümüz muhasebesi tarafından faturası kesilir, 3-Numuneler istenilen 7 veya 28 günlük olarak basınç dayanımı deneyi yapılır, raporları ve üst yazısı hazırlanır. 4- Sonuçlar elden veya posta ile gönderilir.	2 Gün (Deney bedelinin yatırılmasına müteakip sonuçlar verilir)
9	Betonarme BA. Demir Testinin Yapılması	NUMUNELER FİRMA TARAFINDAN ALINIRSA 1. Talep eden şahıs / kurum dilekçe ile başvurur. (<i>Talep dilekçesinde numunelerin şantiyenin adresi, demir çapları belirtilir, ekine döküm etiketleri eklenir</i>) . Numuneler laboratuvara teslim edilir ve deney ücreti hesaplanarak ücret bedel yazısı talep edene verilir. 3. Deney ücreti ilgili hesaba yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine Fatura kesimi için iletilir. 4. Numuneler her çapta 1 m.lik ebatta üçer adet olarak alınır. Her çaptaki numuneden birer adedi şahit numune olarak saklanır. Diğer numuneler çelik çekme makinası çene durumu dikkate alınarak kesilerek deneye hazır hale getirilir. 6. Deneye hazırlanan numuneler, işaretleme (lo) yapılarak çekme dayanımı testine tabi tutulur. 7. Elde edilen sonuca göre raporları ve üst yazısı hazırlanır.	2 Gün (Deney bedelinin yatırılmasına müteakip sonuçlar verilir)

10	Betonarme BA. Demir Testinin Yapılması	NUMUNELER KONTROL /LABORATUVAR TARAFINDAN ALINIRSA 1. Talep eden Kontrol teşkilatı ise teslim tutanağı ile numuneleri laboratuvar teslim eder. <i>(Teslim tutanağında numune bilgileri yazılır(çap, adet, yer, miktar))</i> . Kontrol teşkilatı tarafından talep halinde numuneler laboratuvar elemanları tarafından alım tutanağı ile her çapta 1 m.lik ebatta üçer adet numune şantiye mahallinden alınır. 2-Her çaptaki numuneden birer adedi şahit numune olarak saklanır. Diğer numuneler çelk çekme makinası çene durumu dikkate alınarak kesilerek deneye hazır hale getirilir. 3- Deneye hazırlanan numuneler, işaretleme (lo) yapılarak çekme dayanımı testine tabi tutulur. 4. Elde edilen sonuca göre raporları hazırlanır. 5. Deney ücreti hesaplanarak deney bedeli kontrol teşkilatına verilir. 6. Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine Fatura kesimi için iletilir. 7- Deney raporları elden kontrol teşkilatına verilir.	3 Gün (Bedelinin yatırılmasına müteakip sonuçlar verilir)
11	Yapıdan / Sertleşmiş Betondan Karot Alınması	1- Talep eden şahıs / kurum dilekçe ile başvurur. Yazısında binanın adresi, arsa hukuki bilgileri, alınması istenilen karot bölgeleri varsa sayısı yazılır,<i>(Karot alanları ve yeri belirtilmemişse alım yeri laboratuvar tarafından projesine göre belirlenir.)</i> Dilekçe ekine yapı betonarme projesi eklenir. 2- Görevlendirilen personel yapı mahalinde (dilekçede belirtilen alanlardan/ Karot alım amacına göre) yerinde tespit edilen kolon/perde yapı elemanlarından donatı tespiti yaparak karot yerlerini belirler ve karot numunesi alır.(Her kattan en az 3 adet) Alınan karotlar laboratuvara nakledilir, 3-Alınan karot numuneleri standarda uygun olarak (h=d) kesilerek kesme ve başlıklama yapılır. 5. Beton karotlar basınç deneyine tabi tutulur ve sonuçlar raporlanır. 6-Deney ücreti ve test çekici deneyi ücreti hesaplanarak ücret bedel yazısı talep edene verilir/resmi yazı ile bildirilir. 7-Deney ücreti ilgili hesap numarasına yatırıldıktan sonra, dekont Müdürlüğümüz Muhasebesine Fatura kesimi için iletilir. 8- Deney raporları üst yazı hazırlanarak elden veya posta ile müracaat edene gönderilir.	5 Gün (Bedelinin yatırılmasına müteakip sonuçlar verilir)
12	Beton Test Çekici Deneyi	KAROT ALINMASI HALİNDE YAPILIR: 1. Karot alım yeri olarak belirlenen Kolon-Kiriş -Perde duvarlarda görevlendirilen personel tarafından test çekici ile (10) okuma yapılır. 2- Okumalar tutanağa kaydedilir. 3- Kullanılan test çekici abağından hesaplamalar yapılır 4- Sonuçlar raporlanır ve ücreti karot deneyi bedeli ile beraber tahsil edilir. 5- Raporları karot mukavemet test raporu ekine konur.	(2) gün

13	Bilgi Edinme ve BİMER	1-Başvuru sahiplerinin e-posta veya yazılı olarak müracaatları	(20) Gün
----	-----------------------	--	------------

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz

İlk Müracaat Yeri Mersin İl Müdürlüğü

İsim Kazım ÖNER

Unvan Yapı Malzemeleri Şube müd.

Adres Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Camişerif Mah. İsmet İnönü Bul. Liman Yanı

Telefon 0.324.237.27.05

Faks 0.324.238 27 12

e-Posta mersin@csb.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri

Mersin İl Müdürlüğü

Ahmet TAŞ

Müdür Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik İl Müd.

0.324.237.27.05

0.324.238 27 12

mersin@csb.gov.tr