



**Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi
Milli Parkı**

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

2021

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM	3
1. PLANLAMA ALANININ KONUMU	3
1.1. Planlama Alanının Milli Park İçindeki Konumu	5
1.2. Plan Hiyerarşisi ve Gelişim Sürecindeki Yeri	5
1.2.1. Tarihsel Gelişim Süreci	6
1.2.2. Plan Hiyerarşisi ve Gelişim Sürecindeki Yeri	8
II. BÖLÜM	12
2. ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI	12
2.1. Fiziksel Yapı	12
2.1.1. Planlama Alanının Jeolojik Yapısı	12
2.1.2. İklim	18
2.1.3. Flora&Fauna	21
2.2. Demografik Yapı	22
2.3. Sosyal Ve Ekonomik Yapı	23
2.4. Ulaşım	23
2.5. Arazi Kullanım Durumu	24
2.6. Mülkiyet Yapısı	25
2.6. Yapı Yasaklı Alanlar	27
2.7. Korunan Alanlar	27
2.8. Kurum Görüşleri	277
III. BÖLÜM	30
3. PLAN TEKLİFİ	30
3.1. Plan Teklifinin Amacı, Gerekçesi ve Yasal Dayanağı	30
3.2. Planlama Alanına Ait Yürürlükteki Planların İncelemesi	31
3.3. Plan Teklifi ve Plan Kararları	32
KURUM GÖRÜŞLERİ	
FOTOĞRAFLAR	

I. BÖLÜM

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama Alanı; Muş İli Malazgirt İlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. İlçenin Muş iline karayolu uzaklığı 137 km'dir ve Muş'a en uzak ilçesidir. Malazgirt ilçesi Doğu Anadolu Bölgesinde Van Gölünün kuzeyinde Muş İlinin en büyük ilçesidir. İran ile Türkiye arasındaki gümrük kapısı olan Kapıköy'e 156 km uzaklıktadır. Doğubayazıt-Bakü'yü birbirine bağlayan Gürbulak sınır kapısına ise 156 km uzaklıktadır. Malazgirt, Ahlat arasındaki uzaklık 34 km'dir ve Ahlat ile tarihi, ticari ve kültürel ilişkileri gelişmiştir. Bulanık ve Patnos'a da yakındır. Fırat Nehrinin bir kolu olan Murat nehri, ilçenin kuzeyinden geçer. Bu nedenle Murat nehri havzası içerisinde yer alan bir ilçedir. Malazgirt Ovası Jeolojik zamanlardaki tektonik kırılmalarla yer yer küçük depremler, geniş tabanlı Malazgirt Ovasını meydana getirmiştir. İlçenin güney kısmını kuşatan ova yüksek bir plato görünümünde olup, plato zamanla, gerek Süphan dağının gerekse eteğindeki küçük volkanların çıkarmış oldukları lavlarla ve yer yer kaya yığınlarıyla kaplanmıştır.



Planlama Alanının Coğrafi Konumu




Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı plan sınırı

PLANLAMA ALANININ MİLLİ PARK İÇİNDEKİ KONUMU

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” 05.02.2018 tarih ve 11366 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış ve bu karar 17.03.2018 tarih ve 30363 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 238,54 hektardır. Tarihi Milli Park alanı iki parçadan oluşmaktadır. Birinci alanın büyüklüğü 29,48 hektar, ikinci alanın büyüklüğü 209,06 hektardır. Planlama alanı 209,06 hektar olan ikinci bölümün tamamını kapsamaktadır.

Bölüm Adı	Alan Büyüklüğü	İl/İlçesi/Mahalle
Milli Park Alanı	238,54 ha	MUŞ/Malazgirt
Planlama Alanı	209,06 ha	MUŞ/Malazgirt



Planlama Alanının Milli Park Sınırları İçindeki Konumu

1.2. PLAN HİYERARSISI VE GELİŞİM SÜRECİNDEKİ YERİ

1.2.1. Tarihsel Gelişim Süreci

Sultan Alparslan liderliğindeki Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu (Romanos Diogenes) arasında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi sadece Türk Tarihi bakımından değil tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası olup sonuçları bakımından askerî, siyasî ve sosyal açıdan büyük bir tarihi hadisedir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi Türklerin zaferi ile sonuçlanmış ve bu savaş sonrasında Anadolu’da birçok Türk devleti teşekkül etmiştir. Bu zafer sonrası Bizans İmparatorluğu Anadolu’da daha dar bir coğrafyaya çekilmiş olup Anadolu Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenle Malazgirt Meydan Muharebesi Türklere Anadolu’nun kapılarının açan savaş olarak bilinir.



Malazgirt Meydan Muharebesi

Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan 1063 yılında hükümdar olduktan sonra kardeşi Melik Yakuti 1064 yılında Van Gölü çevresindeki havzaya kuvvetleri ile birlikte yerleştirir. Daha sonra 1065–1067 yıllarında da büyük kumandanlarından Afşin Bey'i Anadolu'nun birçok şehirlerine sefere gönderir. Afşin Bey 1068 tarihinde Tiflis'i arkasından Kars ve Ani'yi fetheder. Akıncıların bir kısmını da Trabzon yakınlarına yollayarak oradaki Gürcülerin Müslüman olmalarını sağlar. Bu durum Bizans İmparatorluğunu dehşete sokar. Ve bunun üzerine dünyanın en büyük ordularından biriyle Anadolu'daki yeni başlamış Türk fetihlerini durdurmak ve Türkleri ortadan kaldırmak için bir Bizans ordusu meydana getirerek sefer hazırlıklarına İstanbul'dan başlanır. Hazırlanan bu orduda Bizanslardan başka Oğuz ve Peçenek Türkleri, Normanlar, Frenkler - Almanlar- İskandinav'lar ve daha birçok Milletlerden oluşan paralı askerler vardı. Bizans Ordusu Kayseri yakınlarına geldiğinde Afşin Bey'in İdaresindeki Türk akıncı kuvvetlerinin başlıca kumandanları Ahmet Sah, Uvakoğlu, Adsız Çavhoğlu, Arslantaş, Türkmen Dilmaşoğlu Mehmet. Sanduk Bey, Artuk Beş Gevherayin, Tarakoğlu. Mansur ve Yakuti Bey'ler bulunuyordu.

Askerliği ve yönetimi ile tanınmış bulunan Romenos Divogenes zeki ve cesaretli bir hükümdar olarak Bizans ordusunun başında bulunmaktadır. Kayseri önlerinde Bizans ordusundan geri çekilmek zorunda kalan Türk akıncıları Malatya'da Ermeni General Fileteros'un yönetimindeki Bizans ordusunu imha ettiler. Bu sırada Sultan Alparslan Mısır seferi hazırlıkları içerisinde olup, toplamış olduğu ordu ile Önce Halep'i. Kilikya'yi ve daha sonra da Mısır'ı fethetmek üzere 1070 yılında Azerbaycan üzerinden Van Gölü havzasından sefere karar verdi, aynı yılda Bizans ordularının başkomutanı General Komnahos. Afşin Bey'in yönetimindeki 10.000 kişilik akıncı Türk Ordusuna Feci bir şekilde yenilerek geri çekilmek zorunda kaldılar. Gelişen olaylar İmparator Romenos Diyo-genes'i daha da kızdırıyordu. 1070 yılında Sultan Alparslan Anadolu'ya gelerek amcası Tuğrul Bey'in olmadığı çok Müstahkem Malazgirt Kalesini almak için Savaş Plânları yapıyordu. Alparslan'ın ordusu Mısır seferinde iken Halep yakınlarında İmparator Romenos Diyogenes'in Malatya'yı geçerek Malazgirt'e doğru

200.000 kişilik ordusuyla hareket ettiğini duyunca Halep seferinden vazgeçerek Diyarbakır, Bitlis üzerinden Ahlât dolaylarına gelerek Bizans Ordusunu Malazgirt ovasında karşılamayı düşünen Sultan Alparslan ordusunu geri çevirir. 13 MART 1071 yılında Halep'ten Malazgirt'e hareket eden Alparslan'ın idaresindeki Türk Ordusu sırasıyla Dicle, Fırat, Diyarbakır, Urfa, Sûrt ve Bitlis'i geçtikten sonra Ahlât'a gelir. Ordu karargâhını Ahlât'ın Kuzey yamaçlarındaki tepeler üzerine kurmuştu. Sultan Alparslan bütün komutanlarını toplayarak Savaş planını hazırlamaya başlar.

Sultan Alparslan atının kuyruğunu bağlar ve beyaz kaftanını giyer, ordusunu bir hilâl şeklinde savaş düzenine sokar. Sağ ve sol kanatlarında en güvendiği yağız komutanlar Savtekin, Afşin Bey, Gevheraym, Tarnakoğlu gibi değerli Komutanla'-Ağustos ayının 26 ncı günü şafağın sökmesiyle birlikte iki ordu, dünyama bir kere daha şahit, olmayacağı bir şekilde çetin bir muharebeye tutuşurlar. Bizans Ordusunun ön saflarında 50.000 zırhlı asker bulunmaktadır.

Alparslan'ın ordusu önce hücum eder ve daha sonra savaş planının gereği olarak orta cenah geri çekilmeye başlar. Alparslan'ın yenilip kaçtığını sanan Bizans ordusu dağınık bir şekilde hücumla geçerken sağ ve sol uçlardaki Türk komutanlar; Bizans Ordusunu Büyük bir çember içerisine alarak imha hareketine girişir.

Bizans Ordusunda mevcut Oğuzlar, Kıpçaklar, Peçenekler ve Türkmenlerden oluşan paralı Asker-lerde Alparslan'ın ordusunun saflarına geçince İmparator, Romen Diyojen'in en çok güvendiği Ermeni asıllı General Tarakanyotez askerleri ve birlikte İmparatoru yalnız bırakarak kaçar. Diğer taraftan Bizans ordusunun Başkomutanı Generaj Kommenos esir düşmüştür. 200.000 kişilik dev bir ordu gün batmadan tamamen yok olmuştur. Frenklerden, Almanlardan ve İskandinavlardan oluşan paralı askerlerde canlarını kurtarmak için Malazgirt'in Güneydoğusundaki o zaman bataklık halde olan Zehva Ovasına doğru kaçmaya başlar.

Bu arada Alparslan'ın büyük komutanlarından Saviekmile veziri Nizamülmülk'ü Malazgirt Kalesi etrafında ve Malazgirt Ovasında karargâh kurmuş Bizans İmparatoruna elçi olarak gönderip boş yere kan dökülmemesi ve bir Sulh yapılarak her iki komutana ait orduların kendi topraklarına çekil-mesi teklifinde bulunur.

Ancak Romen Diyojen, Sultan Alparslan'ın barış teklifini reddettiği gibi elçilerini de hakaretler-le kovmak ister. Bu arada elçi Siftettin İmparator Romen Diyojen'e "Bizans'ın yenilgi görmemiş komutanını Mert bir Asker olarak tanırdık. Yoksa bize yanlış mı anlattılar," demesi üzerine İmparator Romen Diyojen Türk komutanı Savtekin'i bu sözlerinden dolayı kutlar. Bunun berine Romen Diyojen "Sultanınıza söyleyin, ben kendisi ile barışı ancak Rey Şehrinde kabul edeceğim. Ordum İslahan'da hayvanlarında Hemedan'da kışlaya-çaktır." şeklinde mübalağalı konuşması üzerine Alparslan'ın elcisi Komutan Siftekin cebaber, şöyle söyler, "hayvanlarınızın Hemedan'da kışlayacağından eminim, ama sizin nerede kışlayacağınızı bilemem".


Sultan Alparslan Savtekin'in ve büyük Vezir Nizamül Mülk'ün bu şekilde dönmesini zafer bekliyordu. Son bir Kez daha beylerini ve komutan-larını toplayarak savaş planını ve ordunun moral durumunun gözden geçirir. Bir tarafta 50.000 kişilik ölümü koltuğuna alan Selçuklu ordusu, diğer taraftan para karşılığında canını verecek 200000 asker ve bir o kadar da yedek yardımcı kuvvetler Malazgirt ovasında savaşın son hazırlıklarını tamamlarlar.

İmparator da kaçan bu paralı askerler arasındadır. Alparslan'ın komutanlarından Afşin Bey ve idaresindeki ordu sürekli olarak onları takip ederler. Bu arada Bağdat tan gönüllü olarak Alparslan saflarında savaşa katılan genç köle Sadi. Bizans'ın mağrur İmparatorunu Zehva ovasında bataklıklar arasında kaçarken esir olarak yakalar

1.2.2. PLANLAMA ALANI VE ÇEVRESİNE AİT ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR


Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

"Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre Düzeni Planının 11.112008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik", 4856 sayılı Kanun'un 2 (h) ve 10 (c)maddeleri ile 2872/5491 sayılı Kanun'un 9 (b) maddesi uyarınca 01.04.201 tarihinde onaylanmıştır. Van ili ve civarında oluşan deprem afetleri sonrasında kalıcı yerleşim yerlerinin ve yeni çalışma alanlarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca 17.04.2012 tarihinde onaylanan Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın J-50, K-50, 1--50, Lejant ve Plan Hükümleri'nde yapılan değişiklikler Bakanlık Makamının 09.05.2013 tarih ve 7019 sayılı oluru ile onaylanmıştır. Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K-50 Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 29.04.2016 tarihinde onaylanmıştır. Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K-46 ve K47 Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 16.08.2016 tarihinde onaylanmıştır. Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K-50 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 03.04.2017 tarihinde onaylanmıştır. Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 16.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.



Muş-Bitlis-Van Planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

Planlama alan Muş-Bitlis-Van Planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre Düzeni Planı içerisinde kısmen "Yerleşim Alanı" kısmen de "Tarım Alanı" kullanımında kalmaktadır. Çevre Düzeni Planı kapsamında oluşturulan senaryoya göre; Malazgirt ilçe merkezi tarım-hayvancılık-sanayi sektörleri odaklı yapısını korurken, ilçe merkezi olarak üstlendiği işlevleri yerine getirmeye devam edecek, ticaret-hizmet sektörü gelişerek devam edecektir. Tarihte Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş" olarak bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Malazgirt ilçesi bu özelliği ve ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir, Malazgirt ve Ahlat arasında bulunan bölge, "Tarihi Sit Alanı" olarak tescillenmiştir. Eski Malazgirt şehrini çevreleyen dış kale ve iç kaleden oluşan Malazgirt Kalesi ile çevresindeki yerleşim dokusu da Kentsel Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır. Başta Malazgirt Meydan Savaşı'nın yapıldığı alan ve Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki diğer arkeolojik ve tarihi değerler olan; Alyar Köyü Urartu Mezarlığı, Oğuzhan Köyü Mezarlığı, Gölkoru Mezarlığı, Karaali Köyü Mezarlığı, Dolabaş Höyüğü, Konakkuran Höyüğü, Bostankale Höyüğü ve Bostankale Kült Alanı, Odaköy Mezarlığı, Tatargazi Köyü Mezarlığı, Yaramış Köyü Mezarlığı, Aliyar Köyü Mezarlığı, Sarıdavut Köyü Mezarlığı ve Ören Yeri ilçenin önemli bir kültür turizmi potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilçede kültür turizminin geliştirilmesi öngörülmüştür. Hizmet sektörünün gelişmesinde turizm sektörü de katkı sağlayacaktır.



Planlama alanının Muş-Bitlis-Van Planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndaki yeri

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı


Planlama alanı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı'nda "Özel Proje Alanı" olarak belirlenmiştir. Tarihi Milli Park özel Proje Alanı'nın temel amacı, halkın tarihi milli parkla olan ilişkisinin artırılarak tarihi milli parkı sahiplenmeleri, potansiyel tarihi milli park ziyaretçilerine alanın bir tarihi milli park olduğunun hissettirilmesi, sahip olunan kültürel milli park hakkındaki konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. özel Proje Alanı'nda kaynak değerlerine ilişkin görsel materyallerin (resim, fotoğraf, bilgilendirme panoları/levhalar harita vb.) yer alması önerilmektedir.

Bu alanda; 1071 Fetih Yolu, Otoparklar (Fetih yolu yanında, Rekreasyon alanı yanında), Merasim Alanı (Toplanma alanı, ikram alanı ve hitabet alanı), Meydan (İçinde Manzara izleme noktası şeklinde tasarlanmış bir anıt), Müze (İdare ve Ziyaretçi Merkezi), Minyatür (Selçuklu örneklerinin sergileneceği alan), Namazgah (Selçuklu mimarisinde Taştan), Abdesthane (Taştan), Tuvalet, Günübirlik Kullanım alanı (Piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tuvalet mescit, kamelya, mangal üniteleri, kır lokantası, kır kahvesi), Cenk

Meydanı (Hilal taktığıyla at gösterilerinin yapılacağı alan), At bakım yerleri, barınakları ve müştemilatları, Geleneksel Spor aktivite Alanı (ayrıca sporcular için konaklama alanları ve sosyal alanlar), Türk Tarihi Temalı Sosyal Yaşam Alanı (17 büyük Türk Devleti'ni yansıtan çadırlar olacak-Görsel Sergi alanı), Yürüyüş yolları ve tur güzergahları, İbadethane ve Sultan Alparslan Makamı (Selçuklu mimarisinde bir camive içinde S. Alparslan'a ait bir oda), idari Bina, Giriş Takları, Helikopter Pisti, Peyzaj ve rekreasyon alanları vb. tesisler yer alabilir.

Tarımsal Uygulama Alt Planı; Yöre halkının gelirinin artırılması, istihdam imkânları oluşturulması ve görece refahının yükseltilmesi maksadıyla Tarihi Milli Park alanındaki tarım alanlarını kapsayan bir Tarımsal Uygulama Alt Planı yapılması öngörülmektedir. Bu bağlamda yerel halkın ekolojik tarıma yönlendirilmesi, iklimsel koşullara uyum sağlayabilecek ürün çeşitliliğinin araştırılması, destekleme modellerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tarımsal Uygulama Alt Planı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademik Kuruluşların da desteği alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı (DKMPGM) XIV. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır,

- TMP sınırları içerisinde bulunan tarım alanlarına ait toplanacak envanter bilgileri ışığında Tarihi Milli Park alanında bulunan tarım alanlarında organik tarım yapabilme ve pazarlama imkanları araştırılacaktır.
- Organik tarım uygulamalarını gerçekleştirmek için; yöre halkı organik tarım konusunda bilgilendirilecek ve uygulamalı eğitim verilecektir. Üreticilerin; desteklenmesi, kurumsal bir çatı altında toplanması ve Tarihi Milli Park veya yakın çevresinde üretilen ürünlerin marka olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
- Ayrıca tarım alanlarının sınırları, tarımsal ürün deseni ve uygulama usulleri (sulama, gübreleme, ilaçlama teknikleri ve miktarları) belirlenecektir.
- Tarım alanlarının sınırları yeni zirai ürün ekimi vb. uygulamalar, bu uygulama programı ile belirlenir. Tarım arazileri arasında kalan siperlerin ve mevzilerin yok olmasını engelleyecek büyüklükte alan bırakılması sureti ile bu alanlarda tarımsal faaliyetler devam edebilir.



Uzun Devreli Gelişme Planı

II. BÖLÜM

2. ARASTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

2.1. FİZİKSEL YAPI


2.1.1. Planlama Alanının Jeolojik Yapısı


İnceleme alanı; Muş İli, Malazgirt ilçesi, Tarihi Meydan Muhaberesi Milli Parkı J49-D-11-A-1-A, J49-D-11-A-1-B, J49-D-11-A-2-A, J49-D-11-A-2-B, J49-D-11-A-1-D, J49-D-11-A-1-C, J49-D-11-A-2-D, J49-D-11-A-2-C, J49-D-11-B-1-D, J49-D-11-A-4-A, J49-D-11-A-4-B, J49-D-11-A-3-A, J49-D-11-A-3-B 13 adet 1/1000 ölçekli paftaları kapsamaktadır. İnceleme alanında yapılan çalışmalar arazi çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ve büro çalışmaları olarak 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.

Arazi Çalışmaları	İşin Yapıldığı Tarih	Adet	Derinliği(m)	Sondaj Derinliği(m)	Serim Boyu
SK 1 - 23	.25.03.2019-05.04.2019	23	5,00 - 20,00 m	291,00	-
Masw	04.04.2019-06.04.2019	15	30,00 m	-	42 m
Mikrotremör	04.04.2019-06.04.2019	13	-	-	-


İnceleme Alanı Jeolojisi

İnceleme alanında litolojik olarak Bulanık Formasyonu(plQbu) 'ne ait gri-siyah renkli kırıklı çatlaklı tuf birimi ve Alüvyon birimine ait Açık kahve-kahverenkli çakıllı kumlu Kil birimleri gözlenmektedir.





Sondaj kuyusu noktaları



Çalışma alanı ve ölçüm noktaları

İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi

İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme alanının jeolojisi Alüvyon(Qal) ve Bulanık Formasyonu(plQbu) birimlerinden oluştuğu gözlenmiştir.

Yapılan sondajlarda Alüvyon birimlerin (Açıkkahve-Kahverenkli kumlu çakıllı Kil)'den Bulanık Formasyonu (plQbu), (Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf birimleri) birimlerinden oluştuğu gözlenmiştir.

Zemin olarak değerlendirilen Alüvyon birimler Kıvamlilik indeksine göre (Ic)" **Çok Yumuşak-Yumuşak - Orta Katı - Sert**" olarak sınıflandırılmıştır (IAEG,1981).

Holtz ve Kovac(1981)'in likitlilik indeksi(I_L) sınıflamasına göre Alüvyon (Qal) birimlerde "**Plastik katı**" özellikte olduğu tespit edilmiştir.

Sower(1979)'un Sıkışabilirlik indeksi(C_c) sınıflamasına göre Alüvyon (Qal) birimlerde "**Orta Sıkışabilirlik – Yüksek Sıkışabilirlik**" özellikte olduğu tespit edilmiştir.

Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf birimlerinden oluşan Bulanık formasyonu inceleme alanında kaya olarak değerlendirilen birimler olup nokta yük dayanımına göre çok düşük dayanımlı kaya, çok bozunmuş, zayıf kaya olarak sınıflandırılmıştır.

İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından;

-U.A-2 (Uygun Alanlar Kaya Ortamlar)

-Ö.A. 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme-Oturma Sorunlu Alanlar)

olmak üzere 2 grupta incelenmiştir.

Uygun Alanlar Kaya Ortamlar (UA-2)

İnceleme Alanında % 0 – 10 arası değişen kesimlerini oluşturan Bulanık Formasyonu (plQbu) ait Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf birimlerinin oluşturduğu birimler Uygun Alan-2 (Kaya Ortamlar) olarak değerlendirilmiş olup, yerleşime uygunluk haritalarında "UA-2" simgesiyle gösterilmiştir.

Bu alanlarda;

-Parsel bazlı zemin etütlerinde kireçtaşlarındaki karstik boşluklar ayrıntılı olarak irdelenmeli doğacak problemlere göre gerekli önlemler alınmalıdır.

- Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin korunması gerekmektedir.

- Mevcut ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.

-Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri(şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir.

-Yapı temelleri üstteki zemin niteliğindeki ayrışma zonu altındaki mühendislik problemleri içermeyen ana kayanın sağlam kesimlerine oturtulmalıdır.

-“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır.

Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme ve Oturma Açısından Sorunlu Alanlar(ÖA-5.1)

İnceleme alanında eğimin %0 – 10 arasında olduğu ve jeolojisinin Alüvyon birimlerin oluşturduğu alanlardır. Alüvyon birimler "orta-yüksek" şişme derecesine sahip olup, orta-yüksek sıkışa bilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik

sorunlarıyla karşılaşabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından "Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar" olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk haritalarında "Ö.A.5.1." simgesiyle gösterilmiştir.

Bu alanlarda,

- Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir.
- Heterojen özelliğe sahip Alüvyon (Qal) birimlerinde ani ve farklı oturmalara karşı uygun temel tipi belirlenmelidir.
- Yüzey ve yer altı suyu, atık suların temele zarar vermesini önleyici drenajı yapılarak zeminin drenajları mutlaka yapılmalıdır.
- Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.
- İnceleme alanında bulunan kuru ve akar dereler için planlama öncesi DSİ'den görüş alınmalıdır.
- Yapı yükleri homojen(aynı) birim üzerine oturtulmalıdır.
- Her türlü kazıdan önce, çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin güvenliği sağlanmalıdır.
- Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri(şişme,oturma,taşıma gücüvb.) ve sıvılaşma analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

1. Bu çalışmanın amacı; Muş İli, Malazgirt ilçesi, Tarihi Meydan Muhaberesi Milli Parkı J49-D-11-A-1-A, J49-D-11-A-1-B, J49-D-11-A-2-A, J49-D-11-A-2-B, J49-D-11-A-1-D, J49-D-11-A-1-C, J49-D-11-A-2-D, J49-D-11-A-2-C, J49-D-11-B-1-D, J49-D-11-A-4-A, J49-D-11-A-4-B, J49-D-11-A-3-A, J49-D-11-A-3-B 13 adet 1/1000 ölçekli paftalarında sınırları belirtilen yaklaşık 206 hektarlık alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdünün yapılarak yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesidir.
2. İnceleme alanında 23 farklı lokasyonda derinlikleri 5,00 -20.00 m. olan sondajlar yapılmıştır. Çalışma alanına ait zeminlerin elastik-dinamik parametrelerinin belirlenmesi ve tabaka kalınlıkları ile deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını belirleyebilmek için; 13 Masw çalışması, 15 noktada Mikrotremör çalışması yapılmıştır.
3. İnceleme alanında açılan sondajlarda litolojiyi Alüvyon Birimler (Qal) ve Bulanık Formasyonu(plQbu) birimler oluşturmaktadır.
4. İnceleme alanı 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planında " Bölge Parkı, Büyük Kentsel Yeşil Alan, Temalı Park ve Fuar alanı" kalmaktadır. İnceleme alanında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı bulunmamaktadır.
5. İnceleme alanının genel eğim aralığı % 0-10 aralığında değişim göstermektedir.
6. Yapılan sondajlarda Alüvyon birimler (Açık kahve-Kahverenkli Çakıllı Kumlu Kil)'den oluştuğu zemin sınıfları "CH" zemin sınıfından oluştuğu gözlemlenmiştir. Bulanık Formasyonu(plQbu), Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf'den oluştuğu gözlemlenmiştir.
7. Jeofizik çalışmalar kapsamında sismik hız, etkin yer ivme katsayısı, spektrum karakteristik periyotları ve zemin sınıflarının belirlenebilmesi ve zemin hâkim titreşim periyodu değerlerini ortaya çıkartılması amacıyla, 15 profilde Masw (P dalgası alımı dahil),15 profilde sismik kırılma, 13 noktada mikrotremör çalışması yapılmıştır. Çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi rapor içerisinde verilmiştir.
8. G_{max} değerlerine göre tüm profiller için genel olarak ilk 3 metre "orta gevşek zemin" mukavemetinde, 3 metreden daha sonraki birimler ise "sağlam zemin" mukavemetine girmektedir. Ed değerlerine göre tüm profiller için

genel olarak ilk 5 metre "orta gevşek zemin" mukavemetinde, 5 metreden sonra "sağlam zemin" mukavemetine girmektedir. İnceleme alanında yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilen Bulkmodülünün yaklaşık 3 metreye kadar Az olduğu 3 metreden sonra daha masif birimlerinin olduğu söylenebilir. İnceleme alanında yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilen Poisson oranı genel olarak gözeneksiz, gözenekli-porozlu ve gözenekli suya doygun olarak yorumlanabilir. İnceleme alanında yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilen Yoğunluk değerlerinin 3 metreye kadar zeminin orta yoğunluklu olduğunu 3 metreden sonra ise Yoğunluk değerleri, zeminin yüksek yoğunluklu olduğunu göstermektedir.

9. İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında yeraltı suyuna rastlanılmamıştır. Ancak yer altı su seviyeleri yağış ve beslenme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir. Derin kazılarda özellikle yüzey suyu girişleri nedeniyle temel kazı kotunda birikecek sular gerekli drenaj tedbirleri ile bertaraf edilmelidir. Planlama öncesinde tüm dereler için taşkın riskine karşın **DSİ'den görüş alınmalıdır ve bu görüş doğrultusunda** planlamaya gidilmelidir.
10. Çalışma sahasının alüvyon birimler üzerinde alınan ölçümlerde hesaplanan Vs30 değerleri, TDTH tanımına göre ZC; Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrılmış, çok çatlaklı zayıf kayalar ve ZD; Orta sıkı-sıkı kum, çakıl veya çok katı kil tabakaları sınıfına girmektedir. Arazide yapılan mikrotremör çalışmaları sonucunda elde edilen zemin hakim titreşim periyodu ortalama olarak $T_0=0.29$ sn olarak hesaplanmıştır. Zemin jeofizik analiz programından hesaplanan zemin büyütme değerleri ortalaması 2.27'dir. Bu değerlerin zeminin meydana gelebilecek bir deprem sarsıntısı esnasında salınımının "B" olacağını ve spektral büyütme ortalamasının 2.27 olması spektral büyütme tehlike düzeyinin *A(Düşük)* olduğu söylenebilir. Bu nedenle yapılması düşünülen binalar projelendirilirken, binaların periyodu zeminin periyodundan küçük seçilmelidir.
11. İnceleme alanında yapılan sondajlar ve arazi gözlemleri sonucunda inceleme alanının jeolojisi Alüvyon(Qal) ve Bulanık Formasyonu(plQbu) birimlerinden oluştuğu gözlenmiştir. Yapılan sondajlarda Alüvyon birimlerin (Açıkkahve-Kahverenkli kumlu çakıllı Kil)'den Bulanık Formasyonu (plQbu), (Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf birimleri) birimlerinden oluştuğu gözlenmiştir. Zemin olarak değerlendirilen Alüvyon birimler Kıvamlilik indeksine göre (Ic)' **Çok Yumuşak-Yumuşak - Orta Katı - Sert** olarak sınıflandırılmıştır (IAEG, 1981). Holtz ve Kovac(1981)'in likitlilik indeksi(I_L) sınıflamasına göre Alüvyon (Qal) birimlerinde **"Plastik katı"** özellikte olduğu tespit edilmiştir. Sower(1979)'un Sıkışabilirlik indeksi(C_c) sınıflamasına göre Alüvyon (Qal) birimlerinde **"Orta Sıkışabilirlik – Yüksek Sıkışabilirlik"** özellikte olduğu tespit edilmiştir. Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf birimlerinden oluşan Bulanık formasyonu inceleme alanında kaya olarak değerlendirilen birimler olup nokta yük dayanımına göre çok düşük dayanımlı kaya, çok bozunmuş, zayıf kaya olarak sınıflandırılmıştır.

İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından; -U.A-2 (Uygun Alanlar Kaya Ortamlar) -Ö.A. 5.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme-Oturma Sorunlu Alanlar) olmak üzere 2 grupta incelenmiştir.

Uygun Alanlar Kaya Ortamlar (UA-2)

İnceleme Alanında % 0 – 10 arası değişen kesimlerini oluşturan Bulanık Formasyonu (plQbu) ait Siyah-Gri renkli kırıklı çatlaklı Tüf birimlerinin oluşturduğu birimler Uygun Alan-2 (Kaya Ortamlar) olarak değerlendirilmiş olup, yerleşime uygunluk haritalarında "UA-2" simgesiyle gösterilmiştir.

Bu alanlarda;

Parsel bazlı zemin etütlerinde kireçtaşlarındaki karstik boşluklar ayrıntılı olarak irdelenmeli doğacak problemlere göre gerekli önlemler alınmalıdır.

Yüzey ve yer altı suyu drenajı yapılarak zeminin doğal mukavemetinin korunması gerekmektedir.

Mevcut ve kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.

Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri(şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ayrıntılı olarak yapılmalıdır.

Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir.

-Yapı temelleri üstteki zemin niteliğindeki ayrışma zonu altındaki mühendislik problemleri içermeyen ana kayanın sağlam kesimlerine oturtulmalıdır.

-“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır.

Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme ve Oturma Açısından Sorunlu Alanlar(ÖA-5.1)

İnceleme alanında eğimin %0 – 10 arasında olduğu ve jeolojisinin Alüvyon birimlerin oluşturduğu alanlardır. Alüvyon birimler “orta-yüksek” şişme derecesine sahip olup, orta-yüksek sıkışabilirlik özelliğindedir. Ayrıca yanal ve düşey yönde farklı litolojik özelliklere sahip olduklarından ani oturma ve farklı oturma gibi mühendislik sorunlarıyla karşılaşabileceğinden bu alanlar yerleşime uygunluk açısından “Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilmiş rapor eki yerleşime uygunluk haritalarında “**Ö.A.5.1.**” simgesiyle gösterilmiştir.

Bu alanlarda,

- Zemin Etütlerinde, şişme problemine karşı oluşabilecek zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir.
- Heterojen özelliğe sahip Alüvyon (Qal) birimlerinde ani ve farklı oturmalara karşı uygun temel tipi belirlenmelidir.
- Yüzey ve yer altı suyu, atık suların temele zarar vermesini önleyici drenajı yapılarak zeminin drenajları mutlaka yapılmalıdır.
- Kazı aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.
- İnceleme alanında bulunan kuru ve akar dereler için planlama öncesi DSI'den görüş alınmalıdır.
- Yapı yükleri homojen(aynı) birim üzerine oturtulmalıdır.
- Her türlü kazıdan önce, çalışma yapılan parselin yolların ve komşu parsellerin güvenliği sağlanmalıdır.
- Yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde temel tipi ve derinliği belirlenerek temelin oturacağı zemin seviyelerine ait mühendislik parametreleri(şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ve sivilaşma analizleri ayrıntılı olarak yapılmalıdır. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler belirlenmelidir.

12. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.


13. Bu rapor imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporudur. Zemin etüt raporu yerine kullanılamaz.

2.1.2. İklim


Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve güneybatı bölümlerine (Bingöl, Muş, Bitlis, Malatya, Elazığ...) göre Akdeniz Tali Cephesi kuşağına daha uzak bir konumda bulunmakta ve bu cephenin ileri geri hareketleri ile oluşan gezici siklonların etkisi altında kalmamaktadır. Bu nedenle yıllık yağış tutarı, Doğu Anadolu'nun güney ve güneybatı bölümlerine göre çok düşük olmaktadır. Yine tropikal hava kütlesi çoğunlukla Doğu Anadolu'nun güney ve güneybatı bölümlerinde etkili olmaktadır. Bunun sonucunda Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası'nda yıllık ortalama sıcaklıklar, bölgenin güney ve güneybatı bölümlerine göre çok düşük olmaktadır. Netice itibariyle Doğu Anadolu'nun güney ve güneybatı bölümlerinin Akdeniz Tali Cephesi'nin etkisi altında kalmasından dolayı buralarda Akdeniz Yağış rejimi etkili olurken, bu cephenin çok uzağında bulunan Bulanık- Malazgirt Havzası'nda ise Karasal Yağış rejimi etkili olmaktadır.

İSTASYON	Sıcaklık	Yagıs
Malazgirt Mus	7.1	467,6
	9,7	771

Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yagıs Verileri



Yıllık Yagıs Verileri




Yıllık Sıcaklık Verileri

Aydeniz İklim Sınıflandırması	
Kuraklık Katsayısı	0,93
Erinç İklim Sınıflandırması	
Yağış Etkinlik İndisi	32,62
DeMartonne İklim Sınıflandırması	
Kuraklık İndisi	14,62
Trewartha İklim Sınıflandırması (evrensel sıcaklık ölçeğine göre)	
Kış mevsimi iklim tipi	Kışları Çok soğuk, (-9,97)
Thornthwaite İklim Sınıflandırması	
İklim Sınıfı	C1,B'1,s2,b'2

İklim Sınıflandırması Mus- Malazgirt

Malazgirt istasyonu, çevrede bulunan Muş ve Bulanık istasyonun verileriyle karşılaştırıldığında rüzgarlar, Muş'ta Kuzey ve Kuzeybatı; Bulanık'ta ise Batı ve Güneyden ağırlı olarak esmektedir.



Rüzgâr Yönü

Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası'nın iklim koşullarının oluşmasında, denize uzaklık (karasallık-denizellik), yükselti, bakı ve orografik özellikler gibi coğrafi faktörle de önemli oranda etkili olmaktadır. Aynı zamanda bu faktörler, Bulanık-Malazgirt Havzası ve çevresinin çeşitli bölümleri arasında da yağış, rüzgâr ve termik şartlar bakımından da önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzasında yazlar sıcak, kışlar ise çok soğuk geçmektedir. Malazgirt'in ise 7.1 °C'dir. Malazgirt istasyonunun sıcaklık değeri, kendisiyle aynı enlemlerde yer alan Varto, Tutak ve Erciş istasyonlarıyla karşılaştırıldığında Varto 7.6 °C, Erciş 7.9 °C ve Tutak ise 7.3 °C 'lik bir ortalama sahiptir. Böyle bir farklılığın oluşmasında söz konusu istasyonları kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerine karşı koruyan topoğrafik engellerin olmasıdır. Malazgirt istasyonunda ise kuzeyden gelecek soğuk hava kütlelerine karşı koruyacak bir topoğrafik engel bulunmamaktadır.

Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası'nda karasallığın yani kış ve yaz mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğunu göstermektedir. Havzanın termik rejim özellikleri ise "Karasal Termik Rejim Tipi"ni açıkça yansıtmaktadır. Donlu günler sayısı (Malazgirt'te 152.8, Muş'ta 123.8 gün), don olayının başlangıç ve son bulma tarihleri, yörede deniz etkisinden çok şiddetli karasal koşulların hâkim olduğunu göstermektedir. Ortalama basıncın yıl içindeki gidişi bakımından hemen hemen benzer bir durumun izlendiği Malazgirt, Muş ve Hınıs istasyonlarına ait aylık değerlere bakıldığında yöredeki basıncın sonbahar ve kış aylarında yüksek, ilkbaharda normal ve normale yakın, yaz aylarında ise normalin altında olduğu görülür.

Rüzgâr frekansları ve esiş yönleri üzerinde bölgedeki genel atmosfer dolaşımı kadar, onları yerel değişikliklere uğratan topoğrafik faktörler de etkili olmaktadır. Yıl içinde Malazgirt'te egemen olan rüzgârlar yılın çoğu aylarında kuzey (% 17,5) ve batı (% 13,9) sektörlerinden esen rüzgârların üstünlüğünün bulunmasının yanı sıra kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, güneybatı yönlü rüzgârların üçüncü bir sektör olarak belirmesi bu durumu açıkça yansıtmaktadır.

Bulanık-Malazgirt Havzası'nda yıllık ortalama yağış tutarı ve yağış rejimi üzerinde polar cephenin hareketleri ve bu cephe boyunca doğuya doğru hareket eden gezici depresyonların faaliyetleri, orografi, yükselti ve bakı gibi faktörler etkili olmaktadır. Havzada yıllık ortalama yağış miktarı, Malazgirt'te 467,6 mm, Bulanık'ta ise 496,1 mm'dir. İnceleme sahası ve çevresinde kar yağışlı günler, güneyden kuzeye doğru azalırken karla örtülü günlerin sayısı artmaktadır. Bu durumun üzerinde enlem, yükselti ve orografik faktörler etkili olmaktadır. Yine inceleme sahası ve çevresindeki istasyonlarda dikkati çeken bir diğer özellik de karla örtülü gün sayısının her ayda kar yağışlı gün sayısından oldukça fazla olmasıdır. Bu durum yörede yağın uzun süre yerde kaldığını ortaya koymaktadır.

2.1.3. Flora-Fauna

Malazgirt Tarihi Milli Parkı step formasyonu oluşturmaktadır. Bölgede doğal orman formasyonu bulunmamakla beraber, dere kenarlarında, park ve bahçeliklerde yer yer çalı ve ağaçsı formlar görülmektedir. Mantarların yayılışında direk etkili olan ağaçlar; *Salix* sp., *Populus* sp., ve *Pinus* sp. taksonlarıdır. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, baskın olarak Sarıçam (*Pinus sylvestris*), *Populus alba* (Akkavak) ve *Salix* spp. (Söğüt) türlerinin teşkil ettiği ağaçlık alanlar temsil edilmektedir.

Alan içerisinde özellikle orta bölümlerde yoğun olmak üzere dağınık ve parçalı karasal ekosistemin bir parçasıdır. Bu karasal ekosistem yapısına alanın batı sınırlarında çok küçük bir bölümde Sarıçam ile karışık Söğüt toplulukları da habitat anlamında çeşitlilik kazandırmaktadır.

Muş ilinin bitki örtüsü tiplerini genel olarak step (bozkır) bitkileri, çayır otları ve meşe ormanları oluşturur. Soğanlı bitkiler sınıfından olan lale endemik türlerindendir. İl topraklarının % 53'ü çayır ve mer'alarla, % 11'i orman ve fundalıklarla ve % 33'ü ekili ve dikili alanlarla kaplıdır. Ovalar bozkır (step) görünümündedir. Yaylalar ve platolar uzun müddet karla örtülü kaldığı için yeşilliğini uzun müddet muhafaza eder. Ormanlarda meşe çoğunluktadır. Tarıma elverişsiz arazi % 3'tür.

Milli Park bölgesinde 75 familyaya bağlı 374 cins ve 1056 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Bunlardan 70 takson B9 karesi için yeni kayıt, 4 takson kriptogam grubuna ve 1052 takson ise fanerogam grubuna aittir. Alandan toplam 101 (% 9. 56) endemik takson belirlenmiştir. Endemik ve nadir olan taksonların tehlike kategorilerine dağılımları: 2 takson kritik "CR", 8 takson tehlikede "EN", 30 takson zarar görebilir "VU", 16 takson tehdit altına girebilir "NT", 63 takson az endişe verici "LC" ve 2 takson (*Inula discoidea* Boiss. ve *Cicuta virosa* L.) veri yetersiz "DD" şeklindedir. *Inula discoidea* Boiss. türü veri yetersiz kategorisinden (DD) çıkarılarak zarar görebilir (VU) kategorisine konuldu. En büyük üç familya; Asteraceae (170), Brassicaceae (97) ve Fabaceae (84)'dir. En büyük cinsler; *Astragalus*, *Centaurea* ve *Silene*'dir.



***Inula discoidea* Boiss (Dilsiz Andızotu)**



***Cicuta virosa* L. (Subaldıranı)**

Tarihi Milli Park İçerisinde Tespit Edilen Bitki Örtü

2.2. DEMOGRAFİK YAPI

YIL	BÖLGE ADI	Toplam nüfus	İl ve ilçe merkezleri nüfusu	Belde ve köyler nüfusu	İl ve ilçe merkezleri nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%)	Belde ve köyler nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%)	Yıllık nüfus artış hızı (binde)	Nüfus Yoğunluğu (Kisi/km2)
2017	Van, Mus, Bitlis, Hakkâri	2128670	1624174	504496	76,3	23,7	6,1	51

Van, Mus, Bitlis, Hakkâri İlleri Bütünü Yıllara Göre Nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızları ve Nüfus Yoğunlukları

SAYIM DÖNEMİ	NÜFUS	YILLIK ARTIŞ HIZI (binde)	NÜFUS YOGUNLUĞU (Kisi/km2)
1960	167.638	229	20,4
2011	414.706	19	51
2012	413.260	-3,5	51
2013	412.553	-1,7	51
2014	411.216	-3,2	51
2015	408.728	-6	50
2016	406.501	-5,5	50
2017	404544	-4,8	50

Mus İlının Yıllara Göre Nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızları ve Nüfus Yoğunlukları

İlçe Adı	NÜFUSU	YÜZÖLÇÜMÜ (Km2)	NÜFUS YOGUNLUĞU
Merkez İlçe	189.606	3.065	62
Bulanık	81.330	1.625	51
Hasköy	26.245	227	117
Korkut	25.845	575	45
Malazgirt	52.606	1.392	39
Varto	30.869	1.312	24
TOPLAM	406.501	8.196	50

İlçelerin Nüfus ve Nüfus Yoğunlukları

2.3. SOSYAL VE EKONOMİK YAPI

Muş ilinin ihracat yapan KOBİ ve büyük sanayi kuruluşları 5 tane olup ihracatın ekonomik faaliyetlere göre bakıldığında en büyük payı imalat sektörü oluşturmaktadır. İlin ağaç mamulleri ve orman ürünleri, çimento, cam ve seramik, çelik, demir, deri ve deri mamulleri, elektrik-elektronik, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamuller, maden ve metaller, makine ve aksamı gibi sektörel alanlarda ihracat yapmaktadır.

	Tarım	Sanayi	Hizmetler
İstihdam Sayısı	65.000	17.000	34.000
İstihdam Oranı (%)	56,2	14,4	29,4

İstihdam Sayıları ve Oranları

Tarım ve hayvancılık il ekonomisinin temel sektörüdür. Ancak tarım sanayi ile entegre olmadığı için yeterince gelişmemiştir. Türkiye'nin en büyük ovalarından birisine sahip olmasına rağmen, ovoidan yeterince fayda sağlanamamaktadır. Son yıllarda yapımı devam eden projelerden; Karasu İslah Projesi tamamlandığında ovoidaki taşkın ve erozyon tehdidi ortadan kalkacaktır. Alparslan II Barajı Muş Ovası Sulama Projesi inşaatı tamamlanmasıyla Muş ovasının tamamı sulanacaktır. Tarla olarak kullanılan alanda hububat, şeker pancarı ve Ayçiçek ekimi başta gelmektedir. İldeki temel bitkisel ürün ise buğdaydır.

2.4.ULASIM


Planlama alanı Malazgirt İlçe merkezinde olup, Muş İl merkezine 130 km, Ağrı İl merkezine 114 km. ve Van İl merkezine 186 km uzaklıktadır. Malazgirt ilçe merkezine en yakın havaalanları Ağrı Ahmed-I Hani Havalimanı (108 km.) ve Muş Havalimanı'dır (124 km). Tarihi Milli Park Alanına ana ulaşım Muş-Ağrı D959 karayolu üzerinden sağlanmaktadır.



2.5. ARAZİ KULLANIMI

Planlama alanı Malazgirt İlçe merkezinin doğusunda yer almaktadır. Planlama alanının arazi kullanımı incelendiğinde alanının doğu sınırında dere ile batısında ise karayollarınca tören alanına hizmet etmek amacıyla açılmış karayolu yer almaktadır. Alan içinde güneydoğu-kuzeybatı istikametinde su kanalı bulunmaktadır.

Alan içinde 108. Topçu Alay Komutanlığı'nın Van'ın Erciş ilçesine taşınması ile boşalan yapılardan bazıları eğitim Yatılı Bölge İlköğretim Bölge Okulu'na(YİBO) 'ya dönüştürülerek eğitim öğretim faaliyeti göstermiştir. Daha sora Yatılı Bölge İlköğretim Bölge Okulu, Muş il merkezine taşınmıştır. Hâlihazırda cami ve Kapalı Spor Salonu haricindeki tüm yapılar yıkılmıştır. Kanal ıslah çalışmaları ile merasim alanına yönelik alan düzenlemeleri çalışmaları tamamlanmıştır.



Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Arazi Kullanımı


2.6. MÜLKİYET DURUMU

Yaklaşık 28.8 hektar büyüklüğündeki planlama alanı; Muş İli, Malazgirt İlçesi Danişmentgazi Mahallesi 45/1, 46/3, 48/28, 52/11-25, 53/2, 54/8, 57/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 59/3, 60/8-9, 61/6, 62/10, 63/9 nolu kadaströ parsellerinden oluşmaktadır.

Mülkiyeti Hazineye ait Muş İli, Malazgirt İlçesi Danişmentgazi Mahallesi 45/1, 46/3, 48/28, 52/11-25, 53/2, 54/8, 57/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 59/3, 60/8-9, 61/6, 62/10, 63/9 nolu kadaströ parselleri 05.02.2018 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)'ne Tarihi Milli Parkı, Tabiat Parkı Kültür Parkı ve Kültürel Rekreasyon Alanı oluşturmak üzere tahsis edilmiştir.

TAŞINMAZIN			
Taşınmaz No		Cinsi	
Fiili Durumu	Hazinenin Özel Mülkiyetindedir.	Yüzölçümü (m2)	-
İli	Muş	Hazine Hissesi	-
İlçesi	Malazgirt	Tapu Tarihi	
Mahallesi / Köyü	Danishmentgazi Mahallesi	Pafta/Cilt No	
Caddesi / Sokağı	/	Ada / Sahile No	
Yöresi	Kabaktepe	Parsel / Sıra No	
TAHSİS İLE İLGİLİ BİLGİLER			
Tahsis Edilecek olan İdare	Orman ve Su İşleri Bakanlığına (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)		
Tahsis Amacı	Tarihi Milli Parkı, Tabiat Parkı Kültür Parkı ve Kültürel Rekreasyon Alanı oluşturmak üzere		
Tahsis Süresi / Yüzölçümü	On Tahsis - 2 (iki) yıl		-
Yasal Dayanak	327 sayılı Milli Emlak Tebliği		
Tahsis Yetkisi	Bakanlar Kurulu Kararı		
Tahsis Tarih ve No	05.02.2018/1 1366		
Genel Müd. Dosya No			
UZERİNDE BULUNAN MUHDESATIN			
Cinsi:			
Nevi:			
Miktarı:			

Planlama sahası içerisinde kalan 59/2 ve 59/3 nolu kadaströ parselleri Belediyesince yapılan imar uygulaması(18. Madde) sonrasında 512 ada 1 ve 2 nolu imar adaları ve 514 ada 1 nolu parsel olarak tescil işlemleri tamamlanmıştır.



Malazgirt meydan muharebesi Tarihi Milli Parkı mülkiyet durumu

2.6. YAPI YASAKLI ALANLAR

Planlama sahasında yapı yasaklı alanlar bulunmamaktadır.

2.7. KORUNAN ALANLAR

Planlama sahasında bulunduğu alan; 05.02.2018 tarih ve 11366 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış ve bu karar 17.03.2018 tarih ve 30363 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" sınırları içerisinde kalmaktadır.

Planlama sahasında doğal sit alanı yoktur.

2.8. KURUM GÖRÜSLERİ

Söz konusu plan için resmi kurumlara görüş sorulmuş ve buna cevaben de ilgili kurumlardan aşağıdaki cevaplar alınmıştır:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Talep konusu alanın, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) sınırları içerisinde kalmakta iken, 13/9/2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB sınırı dışına çıkarıldığı, bahse konu alanda Genel Müdürlüklerince yürütülen bir çalışma bulunmadığı hususu bildirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü;

3194 sayılı İmar Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin hükümlerine uyulması ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca da olumlu görüş verilmesi halinde, söz konusu imar planı tekliflerinin onanmasında, Genel Müdürlükleri görev ve yetkileri açısından bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Muş Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü;

Malazgirt ilçesinde "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" imar planı çalışmalarının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.;

Plan sınırının incelenmiş olduğu, söz konusu proje alanının 500 metre yakınında kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan doğal gaz boru hattımız/tesisimiz bulunmadığı, Bu kapsamda, planlanan projenin söz konusu alanda yapılmasında kuruluşumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü;

Planlama sahasında yapılacak çalışmalarda yakınından geçen dere yatağının ve kanalın, doğal akışını bozacak ve en kesitini daraltacak müdahalelerde bulunulmaması, dere yatağı ve kanalın içerisine hafriyat vb. dökülmemesi, dere yatağı ve kanal üzerine herhangi bir tesis veya yapı yapılmaması, ayrıca oluşabilecek taşkın ve tıkanma anında kurumumuz tarafından gerekli makineli müdahalenin yapılabilmesi için dere yatak ve kanal kenarından 10 m genişliğinde bir emniyet şeridinin bırakılması, söz konusu alan içerisinde Malazgirt Sulamasının Ana kanalı olup kanal ve servis yolunun korunacak şekilde kullanılması şartı ile Milli Park yapılmasında, Kurumumuz sorumluluk sahası açısından bir sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Muş Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü;

Malazgirt ilçesinde "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" imar planı çalışmalarının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Muş Valiliği İl Jandarma Komutanlığı;

Muş İli, Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'na ait ilgi yazı ekinde gönderilen plan sınırı içinde yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas kurum görüşleri aşağıda bildirilmiştir.

1. Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı ile lojman binalarının konuşlu bulunduğu arsaların tek imar parseli ve etrafından imar yolu geçecek (herhangi komşu parsel ve şahıs arazisi olmayacak) şekilde planlanması,
2. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin uygulanmasını ve herhangi bir şekilde şahıs arazisinin kurumumuzun kullanım alanında bırakılmamasını,
3. Mengüçgazi Mahallesi 405 ada, 2 nolu parselde bulunan kışla arazisinin içine helikopter pisti yapılacağından dolayı söz konusu parselin küçültülmeden (sadece yola terk yapılarak) imar uygulamasının yapılması hususları belirtilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı;

Muş İli, Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'na ait ilgi yazı ekinde gönderilen plan sınırı içinde yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas kurum görüşleri aşağıda bildirilmiştir.

Askeri Alan, NATO Akaryakıt Boru Hatları ile Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin ilgi (b) ile ilgi (c)'nin ekinin Müteferrik Hususlar başlıklı 8/a maddesine istinaden, (Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı birlikler hariç) EK-A'daki hususlar doğrultusunda garnizonda bulunan diğer askeri birlik ve kurumlar ile koordine ederek EK-B'deki yazı eklerine işaretlenmesini, gerekli birlik görüşleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içinde, elde edilen verilerin talep sahibine ulaştırılmak üzere Bölge Başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü;

Malazgirt ilçesinde "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" imar planı çalışmalarının yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü;

Yapılan inceleme neticesinde Muş ili, Malazgirt ilçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı işinin bulunduğu güzergâha ait, Proje ve Kamulaştırma çalışmaları gönderilmiş olup, kamulaştırma sınırının korunması halinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Malazgirt Belediye Başkanlığı;

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait yazınız ekinde gönderilen plan sınırları içerisindeki düzenleme sahasına ilişkin ilave imar planı hazırlanması hususunda kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Muş Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü;

Malazgirt İlçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanında imar planlarının uygulanmasında sakınca bulunmadığı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü;

İmar planı ile ilgili çalışmalarda; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve 1/100000 Muş-Bitlis-Van Çevre Düzeni Planı ve Plan Uygulama Hükümleri doğrultusunda işlem yapılması durumunda herhangi bir sakınca bulunmayacağı şeklinde görüş bildirilmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.;

Muş Malazgirt ilçesinde ilgili yazınızda belirtilen bölgede Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısının: en yakın noktası ek-1'deki haritada işaretlenmiştir. Her yıl bölgede yapılacak kutlamalarda iletişimin eksiksiz ve kaliteli işletilmesi adına birkaç çalışma yapılması gerekmektedir. Kurulması planlanan ve geniş bant ile ses hizmeti istenen her yapıdan itibaren ekteki haritada belirtilen noktaya, ek-2 de belirtilen bina içi elektronik haberleşme tesisatı teknik şartnamesine uygun olarak gerekli altyapının sağlanması gerekmektedir. Uygun altyapının sağlanması iletişimin devamı, kalitesi ve arıza tespitinin kolaylığı gibi birçok avantaj sağlayacağı şeklinde görüş belirtilmiştir.

VEDAŞ;

İmar çalışmaları kapsamında mevcut enerji nakil hatları ve bunlara ait trafo ve trafo binaların yerlerinin imara işlenmesi ile ilgili yoğun enerji gereksinimi gerektirebilecek noktalarda trafo köşklerinin kurulabilmesi için yer bırakılması ve parselde il müdürlüğüne ait tesisler (KÖK Binası, Trafo ve ENH) mevcut ise yapıların emniyet mesafeleri göz önünde bulundurularak Enerji Nakil Matlarımızın altında yapılmaması şartıyla Kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

III. BÖLÜM

3. PLAN TEKLİFİ

3.1. Plan Teklifinin Amacı, Gerekçesi ve Yasal Dayanağı

Plan teklifi ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın tarihsel önemini ortaya koyarak, Milli Park'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel kaynak değerlerinin uzun dönemde korunması, Milli Park'ın sahip olduğu kaynak değerlerin koruma ve kullanma dengesi içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadı ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda öngörülen kullanımların gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Bu maksat doğrultusunda Tarihi Milli Park'ın sahip olduğu kaynak değerlerinin sürekliliğinin sağlanarak, kontrollü kullanım ilkeleri ile Tarihi Milli Park içindeki ve çevresindeki yöre insanının ve ziyaretçi aktivitelerini destekleyen, planlama anlayışı belirlenmiştir.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 4. Maddesi; "Gelişme planı uyarınca iskân ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzuatına göre imar uygulama planları, milli park gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile yürürlüğe konulur." şeklindedir.

3.2. Planlama Alanına Ait Yürürlükteki Planların İncelenmesi

Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1.Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 16.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Planlama alanı Muş-Bitlis-Van Planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde kısmen "Yerleşim Alanı" kısmen de "Tarım Alanının kullanımında kalmaktadır. Çevre Düzeni Planında; Tarihte "Türlere Anadolu'nun kapılarını açan savaş" olarak bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Malazgirt İlçesi bu özelliği ve ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğu belirtilmiştir. Malazgirt ve Ahlât arasında bulunan bölge, "Tarihi Sit Alanı" olarak tescillenmiştir.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" 05.02.2018 tarih ve 11366 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış ve bu karar 17.03.2018 tarih ve 30363 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir, Alanın Milli Park ilan edilmesine müteakip onaylanan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı'nda planlama alanı "Özel Proje Alanı" olarak belirlenmiştir. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 1/25.000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planının plan hükümlerinin, Genel Hükümler 4.3.1. maddesinde; "Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı onama sınırları içinde öngörülen gelişmelerin yapılabilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek Madde 14 hükmü saklı kalmak kaydıyla öncelikle bu plan hükümlerine göre 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı/Nazım İmar Planı ve/veya 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı/Uygulama imar Planları ile sonradan gerçekleştirilecek uygulama projeleri (1/500, 1/200 ölçekli açık alan düzenlemesi ve peyzaj projesi, mimarlık ve mühendislik projeleri vb.) ve/veya uygulama programları yapılacaktır. Bu plan hükümlerinde yer almayan uygulamaya dönük esaslar 1/5000 ölçekli Koruma

Amaçlı/Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı/Uygulama imar Planı, uygulama proje ve programlarında belirlenir." ve 4331. maddesinde; "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar o Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınmadan Tarihi Milli Park sınırları içerisinde kalan bölgelere ait imar planı onaylanamaz. Onaylı imar planı bulunan bölgelerde yoğunluk artırıcı değişiklik yapılamaz; yalnızca teknik ve sosyal altyapı iyileştirmesi maksatlı plan değişiklikleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri çerçevesinde yapılabilir." denmektedir.

Milli park ilan edilmeden önce onaylanan 1/1000 ölçekli Malazgirt(Muş) Muhtelif Parsellere ilişkin imar Planı Değişikliğinde "Açık-Kapalı Kentsel Spor Alanı" ve Eğitim Kompleksi Alanı", Belediye Hizmet Alanı, Park ve Dere kullanımları yer almaktadır. Yapı yoğunluğu Açık-Kapalı Kentsel Spor Alanı'nda Emsal:0.30, Hmax:10.50, Eğitim Kompleksi Alanı'nda Hmax:13,50 olarak belirlenmiştir. Yürürlükteki imar planı aşağıda gösterilmektedir. Planlama alanının ilave kısma ilişkin imar planları bulunmamakta olup alan plansızdır.

Arazi Kullanım Kararları	Alan Büyüklüğü(M2)
Açık-Kapalı Kentsel Spor Alanı	81.431
Eğitim Kompleksi Alanı	116.114
Belediye Hizmet Alanı	5.000
Park	59.847
Dere	24.055

Yürürlükteki imar planındaki arazi kullanım kararları



1/1000 ölçekli Malazgirt(Muş) Muhtelif Parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği (08.08.2011)

3.3. Plan Teklifi Ve Plan Kararları

Plan Değişikliği Teklifi ile planlama alanının doğusunda kalan onaylı imar planı bulunan alanda teknik ve sosyal altyapı iyileştirilmesi maksadıyla kullanım kararları; Kapalı ve Açık Kentsel Spor Alanı kullanımı Açık ve Kapalı spor alanı olarak iki farklı adada planlanmıştır. Eğitim Kompleksi Alanı kullanım kararı Sosyal Tesis Alanı kullanımına dönüştürülmüştür. Bu alanlardaki yapı yoğunluğunda herhangi bir artışa gidilmemiştir, Dere hattı korunarak dere hattı çevresinde planlanan park alanları kısmen Rekreasyon Alanı kısmen de Millet Bahçesi kullanım kararına dönüştürülmüştür.

İlave imar Planı bulunan alana ait onaylı imar planı bulunmamakta olup bu alanda ilk defa plan yapılmaktadır. İlgili kurum görüşleri ve Jeolojik etüt verileri neticesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Plan ve kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Arazi kullanım kararları verilmiştir.


Planlama alanında meydan olarak tanımlanan alanda; Uzun Devreli Gelişme Planında öngörülen 1071 Fetih Yolu, otoparklar, merasim ve hitabet alanı (toplanma alanı, ikram alanı ve hitabet alanı), müze, minyatür (Selçuklu örneklerinin sergileneceği alan), cami/mescit, namazgâh, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanı (17 büyük Türk Devleti'ni yansıtan yapılar ve görsel sergi alanı

içerir.), yürüyüş yolları ve tur güzergâhları, idari bina(protokol binası), giriş takları, trafo, su deposu, abdesthane, şadırvan WC, sıhhi tesis alanları, güvenlik ve o sağlık birimleri yer alması planlanmaktadır. Ayrıca gelen ziyaretçilerin dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile 5 farklı noktada Günübirlik Tesis Alanları ile Rekreasyon Alanları belirlenmiştir. DSİ'ce yapı devam eden kanal hattı boyunca 10m'lik servis yolları planlanmıştır. Alanın belli noktalarında otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik açık otopark alanları ile helikopter pisti planlanmıştır.

ARAZI KULLANIM KARARLARI	ALAN (M2)
Meydan (Malazgirt Meydan-Merasim Alanı)	861.773
Kapalı Kentsel Spor Alanı	219.144
Açık Kentsel Spor Alanı	100.893
Sosyal Tesis Alanı	65.305
Rekreasyon Alanı	19.973
Millet Bahçesi	33.576
Günübirlik Tesis Alanı	416.241
Ağaçlandırma Alanı	290.842
Helikopter Pisti	21.533
Park Alanı	5.436
Teknikaltyapı Alanı	3.389
Yol-Otopark	71.463
Toplam Alan	2.087.094

Arazi Kullanım Tablosu

FOTOĞRAFLAR



Malazgirt Meydan
Muharabesi

FOTOĞRAF PAFTASI

● Fotoğraf Çekim
GÖSTERİM



1. FETİM



2.TÖRENİ



2.



4. GİRİS



5. HELİKOPTER



6.



7.



8. ÇII



9. ÇDÖR



10- ΔΙΑΥ



10- ΔΙΑΥ



10- ΔΙΑΥ



11-



12- SAĞLIK



13-



14-



14-



15-



VEDAS

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.



Muş İl Müdürlüğü
Yatırım Muş İl Müdürlüğü

Sayı : -24690
Konu :Uygulama İmar Planı hk.

Tarih: 06/12/2018

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NA
Bölge Müdürlükleri
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Xiv. Bölge Müdürlüğü
MUŞ

Muş İl Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli parkı'na ait yazınız ekimde gönderilen plan sınırı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları başlatılmış olup imar planına esas kurum görüşü istenmektedir.

Söz konusu ilgili parsellerde yapılacak imar çalışmaları kapsamında mevcut enerji nakil hatları ve bunlara ait trafo ve trafo binaların yerlerinin imara işlenmesi ile ilgili yoğun enerji gereksinimi gerektirebilecek noktalarda trafo köşkerinin kurulabilmesi için yer bırakılması ve Parselde İl Müdürlüğümüze ait tesisler (KÖK Binası, Trafo ve ENH) mevcut ise yapıların Emniyet mesafeleri göz önünde bulundurularak Enerji Nakil Hatlarımızın altında yapılmaması şartıyla Kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

E-İmzalı
Mesut BASKIN
Yatırım Yöneticisi

E-İmzalı
Eşref ŞENTÜRK
Muş İl Müdürü

06/12/2018 Tekniker

: C.Şanci

Bu belge, 5078 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı Tedaş Tesisleri Muş
Şirket Merkezi Adres : Süphan Mahallesi Sümerbank Caddesi Vedaş Sitesi B Blok No :9 Edremit / VAN
Mersis:0922054792200024 VAN V.D:9220547922 Ticaret Sicil No : VAN/7686
Tel: 850 3149400 Faks: 850 2116510
Kayıtlı e-posta adresimiz: vangoluelektrikdagitim@hs03.kep.tr



Birlikte Doğrulamak İçin: <https://ohuss.gov.tr/vedas.com.tr/en/VeriDogrulama> veya 211-RENNMAEQRS Din: 28781

www.vedas.com.tr
Ayrıntılı Bilgi: Cafer Şanci



İLETİŞİM İLMİTİBİSİ
İB (MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) No: 3703578
10 2018 15 38 52 tarihinde Muş Teknik Operasyonlar Yöneticiliği
İLETİŞİM: VOLKAN AKGÖL ile YILDIRGAN teslim Muş Telekom Müdürlüğü
+90 (436) 555 10 6181 Erzurum Bölge Müdürlüğü



SAYI : TT.50171203 - 320.11.16.02 - 145937
KONU : Uygulama İmar Planı

04.10.2018

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı Muş Şube Müdürlüğü)

İlgi: 06/09/2018 tarih ve 405 sayılı yazınız.

Muş Malazgirt ilçesinde ilgili yazınızda belirtilen bölgede Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısının en yakın noktası ek-1'deki haritada işaretlenmiştir. Her yıl bölgede yapılacak kutlamalarda iletişimin eksiksiz ve kaliteli işletilmesi adına birkaç çalışma yapılması gerekmektedir. Kurulması planlanan ve geniş bant ile ses hizmeti istenen her yapıdan itibaren ekteki haritada belirtilen noktaya, ek-2 de belirtilen bina içi elektronik haberleşme tesisatı teknik şartnamesine uygun olarak gerekli altyapının sağlanması gerekmektedir. Uygun altyapının sağlanması iletişimin devamı, kalitesi ve arıza tespitinin kolaylığı gibi bir çok avantaj sağlayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

ERMAN TİCE
YÖNETİCİ



EVREN ZEREN
YÖNETİCİ
TELEKOM MÜDÜRÜ V.



EKLER:

1. Türk Telekomünikasyon AŞ altyapı noktası
2. Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı (Ankastre) Teknik Şartnamesi



İNCELEME RAPORU

EMİR : Muş Orman İşletme Müdürlüğü'nün 1926810 sayılı ve 14.09.2018 tarihli emir.

KONU : İlimiz Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına ait plan sınırı içinde 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması.

İNCELEME : İlimiz Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına ait plan sınırı içinde 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmak istenmekte olup; 6831 sayılı kanun kapsamında kalıp kalmadığının aynı kanunun 2-B Maddesi gereği Orman sınırları dışına çıkartılarak hazine adına tescil edilen taşınmazlardan olup olmadığının, 4706 sayılı Kanunun 7 maddesi gereği Müdür Yardımcısı Hüseyin KOÇYİĞİT Başkanlığında Merkez Şefi Ayşe ANDIÇ ve Tekniker Halil KAYA'dan oluşan komisyonca Memleket haritası ve amenajman planı aplike edilmiştir.

SONUÇ : 4706 sayılı kanunun 7 maddesi gereği kurulan komisyon kararı : Orman sayılmayan alandan olduğu anlaşılmış olup Kurumumuzca satışı veya tahsisi için herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İşbu inceleme raporu tarafımızdan tanzim edilmiştir. 09/10/2018

Başkan Müdür yardımcısı Hüseyin KOÇYİĞİT	Üye Merkez Şefi Ayşe ANDIÇ	Üye Tekniker Halil KAYA
--	----------------------------------	-------------------------------



T.C.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü
Muş Orman İşletme Müdürlüğü

Orman İşletme
1850
Büfline

Sayı : 61417944-255.99[255.99]-E.2212401

Konu : Uygulama İmar Planı

19.10.2018

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 14.09.2018 tarih ve 61417944-255.99(255.99)-E.1926810 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınıza istinaden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına ait tapu bilgileri verilen taşınmazlarla ilgili olarak İşletme Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon Memleket ve Amenajman Haritasına göre inceleme yapmış olup; Parselin 6831 sayılı kanun kapsamında "Devlet Ormanı" sayılan "yerlerden olmadığı" 2-Bölümlüdesine göre orman sınırları dışına çıkarılan alanlarda kalmadığını belirlenmiştir. Buna dair inceleme raporu ektedir. Taşınmazda İmar Planı Yapılmasında kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini arz ederim.



e-imzalıdır

Mehmet AKBAS
İşletme Müdürü

Ek : 1 Adet İnceleme Tutanağı (1 sayfa)



B (MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
İt No: 3396475
10 2018 11:08 41 tarihinde
ay POLAT teslim almıştır

T.C.
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Sayı : 40943266-754-E.4414
Konu : Uygulama İmar Planı

20/09/2018

DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE /MUŞ

İlgi : 06.09.2018 tarih ve bila sayılı yazınız.

İlgi yazıda Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait yazınız ekinde gönderilen plan sınırı içinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlanıldığı belirtilmiş olup İmar planına esas Kurumumuz görüşünün bildirilmesi istenmiştir.

Söz konusu İmar planı ile ilgili çalışmalarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve 1/100000 Muş-Bitlis-Van Çevre Düzeni Planı ve Plan Uygulama Hükümleri doğrultusunda işlem yapılması durumunda Kurumumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmayacağı hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Şeyhmus YENTÜR
Genel Sekreter

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (/x4vEP-r/9XsZ-y71mZY-+wyDAS-vhU8JOam) kodunu yazınız.

Telefon No: (436)212 11 65 Dahili: 1214 Faks No: (436)212 1792
e-Posta: info@muslozelidaresi.gov.tr İnternet Adresi: <http://muslozelidaresi.gov.tr>

Bilgi için: Ali ATMACA
TEKNİKLER
Telefon No:



T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HB (MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
yıl No 413107D
12.2018 14.11.22 tarihinde
han YILDIRAN teslim
mıdır

T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

MÜHÜR

Sayı : 85076291-754-E.23085541
Konu : Uygulama İmar Planı

30.11.2018

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü)

İlgi: 06/09/2018 tarih ve 80112056-405/18 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınızda belirtilen Malazgirt İlçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Millî Park alanında imar planlarının uygulanması Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Enver KIVANÇ
Millî Eğitim Müdür V.

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR	MÜDÜR YARDIMCI
Bilgi	İmza
	İmza

Güvenli Elektronik İmza
4.12.2018
327226
Fehmi GÜLER

Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:

Bilgi için:
Tel:
Faks:

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden 57a4-78fc-3144-b33f-f431 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
MALAZGİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



06/12/2018

Sayı : 45886592-115.99-E.3576
Konu : Uygulama İmar Planı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
XIV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Muş Şube Müdürlüğü)

İlgi : 06.09.2018 tarihli ve 405 sayılı yazınız

İlgi sayılı yazınıza istinaden Müdürlüğümüz tarafından yapılan plan incelemesinde; Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait yazınız ekinde gönderilen plan sınırları içerisindeki düzenleme sahasına ilişkin ilave imar planı hazırlanması hususunda kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Bu hususta; Gereğini arz ederim.

(e-İmzalıdır)
Emre YALÇIN
Kaymakam
Belediye Başkan V.

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için
<https://uygulama.belediye.gov.tr/GenelAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx> adresine
gittirerek (Gx1h3J-hd61eo-0Tcuuff-XtC'kuq-5IqYPUj2) kodunu yazınız.

Yangıncı Mah. Şehit Astaubaş Ömer Hulusiye Cad. No:2 49400 Malazgirt
Telefon No: (436)511 20 71 Faks No: (436)511 41 69
e-Posta: malazgirtbelediye@hs01.ksp.tr İnternet Adresi: <http://malazgirt.bcl.tr>

Bilgi için: Dogukan Burak YAMAN
MÜHENDİS
Telefon No:



T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 90406347- 756 / E.344709 - 3387821-344
Konu : Uygulama İmar Planı Hk.

27.09.2018

ORMAN VE SU İŞLERİ XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Muş Şube Müdürlüğü)
MUŞ

İlgi: 06.09.2018 tarih ve 405 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ve eki incelenmiştir. İlgi yazınızda Muş ili, Malazgirt ilçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait yazınız ekinde gönderilen Plan sınırı içinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılacağından, İdaremiz görüşü sorulmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde ekli CD'de gösterilen Muş ili, Malazgirt ilçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı işi çalışmalarınızın bulunduğu güzergaha ait, Proje ve Kamulaştırma çalışmalarınız yazınız ekinde gönderilmiş olup, sınırlarımızın korunması halinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının yapılmasında İdaremizce herhangi bir sakınca yoktur.

Bilgilerine rica ederim.

İrfan AKSU
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK:
CD (1 Adet)

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
<http://www.kgm.gov.tr> adresinden, "w01wk511B74F" DYS No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
Çiçekli Mah. Şantiye Sok. Edremit/Van



Telefon No : 04324851050 Faks: 04324851138
İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr KEP: kgm11bolge@hs01.kep.tr
İlgili Birim : Taşınmazlar Başmühendisliği -

Bilgi İçin: Halit UVAÇIN
Alet Operatörü
Tel - Faks: 04324851050-
e-posta : halit.uvacin@kgm.gov.tr



TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR

(MÜŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)
t No: 3704386
0 2018 16 00 35 tarihinde
n YILDIRIMAN teslim
etir

İNŞ.EML. : 71483521-4220-444429-18/Eml.Ş.

1 Ekim 2018

KONU : İmar Planı Görüşü (Muş Malazgirt).

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA
(Xiv Üncü Bölge Müdürlüğü Muş Şube Müdürlüğü)

- İLGİ: (a) MSB'nin 16 Eylül 2018 tarihli, 51291087-4220-424295-18/Eml.D.İmr ve Hval. Mania Ş sayılı ve "İmar Planı Görüşü" konulu yazısı..
- (b) Gnkur.Bşk.lığının 23 Eylül 1998 tarihli, HRK.:0925-528-98/Pl.Hrk.D.Kr.(Ysk.Blg.) sayılı ve "Yazışmaların Azaltılması" konulu yazısı.
- (c) Gnkur. Bşk.lığının 04 Aralık 1998 tarihli, HRK:0925-617-98/Pl.Hrk.D.As.Güv. ve Hd. Hiz.Ş. sayılı ve "Yetkilî Komutanlıkların Görev ve Yetkileri" konulu yazısı..

1. Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muhafazesi Tarihi Milli Parkı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için gerekli kurum görüşü, İlgî (a) ile Bölge Başkanlığımızdan sorulmuştur.

2. Çalışma alanı içerisinde bulunan, Komutanlığınız sorumluluk ve yetkisindeki Askeri Alan, NATO Akaryakıt Boru Hatları ile Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin İlgî (b) ile İlgî (c)'nin ekinin Müteferrik Hususlar başlıklı 8/a maddesine istinaden, (Jandarma Genel Komutanlığı bağlı birlikler hariç) EK-A'daki hususlar doğrultusunda garnizonda bulunan diğer askeri birlik ve kurumlar ile koordine ederek EK-B'deki yazı eklerine işaretleme, gerekli birlik görüşleri ile birlikte 3194. sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesinin (e) bendi gereği 30 gün içinde, elde edilen verilerin talep sahibine ulaştırılmak üzere Bölge Başkanlığımıza gönderilmesini arz ve rica ederim

Hayati ARSLAN
İstihkâm Albay
İnşaat Emlak Bölge Başkanı Vek.

EKLER :
EK-A (1 Tk. Dikkat Edilecek Hususlar)
EK-B (1 Adet İlgî Yazı Tıpkıçekimi)

DAĞITIM :
Gereği :
8'inci Kolordu Komutanlığına
Muh.Hv.Kv.K.lığına
Diyarbakır ASAL Blg.Bşk.lığına
ANT Bşk.lığına
(Malatya Bölge Müdürlüğüne)

Bilgi :
Loj.Gn.Md.lüğüne
Orman Ve Su İşleri Bakanlığına
(Xiv Üncü Bölge Müdürlüğü Muş Şube Müdürlüğü)

TASNİF DIŞI

Bağlantı Noktası: Tls. Da.Me. Güray FİLİZKESEN (14714763014@bak.com)
Evrak Doğrulama Kodu : GKZCVDUGAIOXYXNAWLMH Evrak Takip Adresi: www.turkiye.gov.tr/msb-ebys (TSK için https://dogrulama.msb.bak)

TASNİF DIŞI



Tarih: 17.09.2018
Sayı: 103855

17.09.2018

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MUŞ İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
14/09/2018 14:13 - 61414002 - 807.01 - E.3625



00076547796

Sayı : 61414002-807.01
Konu : Uygulama İmar Planı Hk

XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ORMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İlgi : 06/09/2018 tarihli ve 61414002-405 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazı ile İlimiz Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına ait ekte gönderilen plan sınırı içinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas kurum görüşü istenmektedir.

Müdürlüğümüzce ilgili plan sınırı içerisinde yapılan inceleme sonucu yapılması planlanan İmar Planı çalışmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Serdal TÜRKÖĞLU
İl Sağlık Müdürü

Muş İl Sağlık Müdürlüğü
Faks No:

e-Posta: mehmetcan.baran@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Minare Mah. Yeni Cezaevi Cad.
Merkez/Muş

Bilgi için: Mehmet Can BARAN
Unvan: MEMUR

Telefon No: 05326856930

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b5c57463-042a-4177-a519-52da8c91233f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Sayı: 105764

25.09.2018



T.C.

MUŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü



Sayı : 82063537-754/769940.
Konu : Uygulama İmar Planı

24/09/2018

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞINA
(XVI. Bölge Müdürlüğü - Muş Şube Müdürlüğü)

- İlgi: a) 14/09/2018 tarihli ve 746432 sayılı yazınız.
b) Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18/09/2018 tarihli E.754343 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınızla İlimiz, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'na ait 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunda Müdürlüğümüz görüşü istenmektedir.

Söz konusu alanın Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemesinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına girmediği;

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlgi (b) yazısı ile de bahse konu Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'nın bulunduğu plan sınırları içerisinde herhangi bir kültür varlığı kaydı ve sit alanında kalmadığı tespit edilmiştir.

Ancak söz konusu taşınmazda yapılacak inşai ve fiziki müdahale sonucunda herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanması halinde, 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 4. ve 5. maddeleri gereği en yakın Müze Müdürlüğü ve Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Abdulkadir OKAY
Vali a.
Vali Yardımcısı

EK:

1- Yazı Örneği (1 sayfa)



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Van Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı : 80401175-754-E.754343

18.09.2018

Konu : Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan
Muharebesi Tarihi Milli Parkı İmar Planları
(49.04.55)

MUŞ VALİLİĞİNE
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

İlgi : 14.09.2018 tarihli ve 746432 sayılı yazınız.

Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girip girmediğinin bildirilmesine ilişkin ilgi yazınız ile ekleri incelenmiştir.

Müdürlüğümüz arşiv kayıtlarından, ilgi yazınız eki CD'de sayısal koordinat bilgileri verilen plan sınırları içerisinde herhangi bir kültür varlığı kaydı ve sit alanı bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak bu alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması takdirinde durumun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri gereği en yakın mülki idare amirliğine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.


 e-imzalıdır

Necmeddin BAYHAN
Müdür V.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Şerefiye Mah. Santral 6. Sokak Haydaroğlu İş Merk. B Blok Kat:3 - İpekyolu / VAN
Tel: 0432-2120858 - 2120851 Faks: 0432-2120856
e-posta: vankurultu@kulturturizm.gov.tr

Bilgi için: Nüzhet Berk ERİÇOK
Şehir Plancısı





Yazı No: 3868252
11.11.2018 15:45:08 tarihinde
Yıldırım YILDIRAN tarafından
gönderilmiştir.

HİZMETE ÖZEL

T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı

MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
THB (MUS SUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

Sayı : 31274721-4220-4294595 /Loj.
Konu : Uygulama İmar Planı Hk.

01 Kasım 2018

**ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE)**

İlgi : Orman ve Su İşleri Muş Şb. Md.lüğünün 06.09.2018 tarihli, 801112056-405/sayılı yazısı.

1. Muş İli, Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'na ait ilgi yazı ekinde gönderilen plan sınırı içinde yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına esas kurum görüşlerinin bildirilmesi ilgi ile talep edilmiştir.

2. Malazgirt İlçe J.K.lığı kışlasının konuşlu bulunduğu hizmet binası ve eklentileri, (lojman, kolaylık tesisleri vb.) Muş İli, Malazgirt İlçesi, Mengüçgazi Mahallesi 405 Ada, 2 nu.lı parsel (93.828,19m²), Danışmentgazi Mahallesi 389 Ada, 12 nu.lı parsel (2.904,58 m²), 14 nu.lı parsel (918,33 m²) ile Danışmentgazi Mahallesi 38 Ada, 1 parsel (12.320,00 m²) ve 387 Ada, 7nu.lı parsel (455,00 m²) üzerinde konuşlu bulunmaktadır.

3. Bu kapsamda;

a. Malazgirt İlçe J.K.lığı, Merkez J.Krk.K.lığı ile lojman binalarının konuşlu bulunduğu arsaların tek imar parseli ve etrafından imar yolu geçecek (herhangi komşu parsel ve şahıs arazisi olmayacak) şekilde planlanmasını,

b. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin uygulanmasını ve herhangi bir şekilde şahıs arazisinin kurumumuzun kullanım alanında bırakılmamasını,

c. Mengüçgazi Mahallesi 405 Ada, 2 nu.lı parselde bulunan kışla arazisinin içine helikopter pisti yapılacağından dolayı söz konusu parselin küçültülmeden (sadece yola terk yapılarak) imar uygulamasının yapılmasını rica ederim.

Gürsel DEBEÇİ
J. Bakım Albay
Komutan a.
İl J.K.Yrd.

HİZMETE ÖZEL

İl Jandarma Komutanlığı SÜTLÜCE / MUŞ
Telefon No:0(436) 216 11 20-21 Faks No:0(436) 2163255
Kurumsal e-posta: Kurumsal İnternet Adresi : scakirlar@jandarma.tsk.tr

Bilgi için : Şerif ÇAKIRLAR
Ünvanı : J.İs.Asb.Bçvş.
Dahili No: 8162



T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

15.10.2018

Sayı : 51359253-622.02-E.627781
Konu : Uygulama İmar Planı Hk

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
(Muş Şube Müdürlüğü)

İlgi: 06/09/2018 tarih v 80112056-405/ sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazı gereği Muş İli Malazgirt İlçesi Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait İl Müdürlüğümüzün görüşü istenmekte olup söz konusu yapılan çalışmaya ile ilgili İl Müdürlüğünüzle herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim

e-imzalıdır
Hamdullah KARDAŞ
İl Müdürü

Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.

Adres: İstasyon Caddesi Zafer Mahallesi Eğitimciler Sitesi Karşıyaka/MUŞ
Telefon: (0436) 316 11 41 Belgegeçer: (0436) 316 11 44
Elektronik Ağ: <http://mus.gsb.gov.tr> e-posta: mus@gsb.gov.tr

Bilgi için: Melih TOSUN
Şube Müdürü V.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü

Sayı : 53642915-045.99-760014 ..
Konu : Diğer (Görüşler)

06.11.2018

DSİ 172. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
MUŞ

İlgi: 01.11.2018 tarihli 749343 sayılı yazınız

İlgi yazınızda Muş İli Malazgirt İlçesinde bulunan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park yapılmak istenmesinden bahisle, Kurumumuzca sakınca olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

Konu incelenmiştir. İlgi yazınız ekinde göndermiş olduğunuz yazıda yer alan eklere göre taşınmazlarda yapılacak çalışmalarda yakınından geçen dere yatağının ve kanalın, doğal akışını bozacak ve en kesitini daraltacak müdahalelerde bulunulmaması, dere yatağı ve kanalın içerisine hafriyat vb. dökülmemesi, dere yatağı ve kanal üzerine herhangi bir tesis veya yapı yapılmaması, ayrıca oluşabilecek taşkın ve tıkanma anında kurumumuz tarafından gerekli makineli müdahalenin yapılabilmesi için dere yatak ve kanal kenarından 10 m genişliğinde bir emniyet şeridinin bırakılması, söz konusu alan içerisinde Malazgirt Sulamasının Ana kanalı olup kanal ve servis yolunun korunacak şekilde kullanılması şartı ile Milli Park yapılmasında, Kurumumuz sorumluluk sahası açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Mahir ARSLAN
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
XIV. Bölge Müdürlüğü



Sayı : 46744700-235.06.01-E.3771553
Konu : Uygulama İmar Planları

21.12.2018

DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın plan sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas kurum görüşleri yazımız ekinde.

Bilgilerinize arz ederim.

 e-imzalıdır

Mustafa ŞENTÜRK
Bölge Müdürü

Ek :

- 1 - Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 2 - BOTAŞ
- 3 - DSİ İl Müdürlüğü
- 4 - Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
- 5 - İl Jandarma Komutanlığı
- 6 - İl Kültür Turizm Müdürlüğü
- 7 - İl Sağlık Müdürlüğü
- 8 - İnşaat Emlak NATO Güvenlik Yatırımları Daire Başkanlığı
- 9 - Karayolları İl Müdürlüğü
- 10 - Malazgirt Belediyesi
- 11 - Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 12 - İl Özel İdaresi / İlgili Belediyeleri
- 13 - Muş Orman İşletme Müdürlüğü
- 14 - TELEKOM İl Müdürlüğü
- 15 - TEİAŞ -VEDAŞ
- 16 - Evrak ekleri postayla gönderilecektir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 16021177-754-E.111983
Konu : (3122-19065) Muş Malazgirt Meydan
Muharebesi Tarihi Milli Parkı İmar
Planı Hk.

04.06.2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

İlgi : a) 06.02.2020 tarihli ve 78601403-045.01-E.416106 sayılı yazınız.
b) Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Muş Milli Emlak Müdürlüğü)'nün
22.05.2020 tarihli ve 46306019-754-E.2075 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınızda özetle; Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi yapılmasının planlandığı belirtilerek yazınız ekinde gönderilen imar planına ilişkin kurum görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Muş Valiliğinin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilgi (b) yazısında özetle; söz konusu taşınmazların Malazgirt Kaymakamlığınca (Malmüdürlüğü) 2 yıl süreli ön tahsise dair 18/07/2018 tarihinde tahsisli taşınmaz yer teslim tutabakları düzenlenerek taşınmazların yer teslimleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne yapıldığı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 05/02/2018 tarihinde, Muş İli, Malazgirt İlçesi sınırları dahilinde belirtilen alanın, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, olarak belirlenmesi kararlaştırılan taşınmazlara ilişkin, 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli imar planı değişikliği ve ilavesi plan tekliflerinin onaylanmasında, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde Valiliklerince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Milli Emlak Müdürlüğü) herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Buna göre, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin hükümlerine uyulması ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca da olumlu görüş verilmesi halinde, söz konusu imar planı tekliflerinin onanmasında, Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mükremin KARACA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı





BOTAŞ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
Erzurum Şube Müdürlüğü

Sayı : 22812100-405.02.99-E.1991643/49610
Konu : Uygulama İmar Planı

14/12/2018

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA
(Muş Şube Müdürlüğü)

İlgi : 06/09/2018 Tarih ve 1 Sayılı Yazısı

Kuruluşumuza 07.12.2018 tarihinde ulaşan ilgi yazıda; Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na ait imar planı için Şube Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

İlgi yazı ekinde yer alan harita ve koordinatlar incelenmiş olup, söz konusu proje alanının 500 metre yakınında kuruluşumuza ait mevcut veya planlanan doğal gaz boru hattımız/tesisimiz bulunmadığı görülmüştür.

Bu kapsamda, planlanan projenin söz konusu alanda yapılmasında kuruluşumuz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini arz ederiz.

[E-İmzalı]
Celal MALGAZ
Başmühendis

[E-İmzalı]
Akif ERARSLAN
İşletme Müdürü V.



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96709717-307.01.01[005]-
Konu : Muş İli, Malazgirt İlçesi, Malazgirt
Meydan Muharebesi Tarihi Milli
Parkı İmar Planı Kurum Görüşü Hk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

İlgi : 06.02.2020 tarihli ve E.416106 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile; Muş İli, Malazgirt ilçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi yapılmak istenildiği belirtilerek alana ilişkin imar planına esas Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Talep konusu alan, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) sınırları içerisinde kalmakta iken, 13/9/2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1532 sayılı Cumhurbaşkan Kararı uyarınca Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB sınırı dışına çıkarılmıştır.

Bahse konu alanda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bir çalışma bulunmadığı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Şenmur ALDEMİR DOĞAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.



TASNİF DIŞI

TASNİF DIŞI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
DIYARBAKIR

İNŞ.EML. : 71483521-4220-567871-18/Eml.Ş.

5 Aralık 2018

KONU : İmar Planı Görüşü (Muş Malazgirt).

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA
(14'ncü Bölge Müdürlüğü Muş Şube Müdürlüğüne)

- İLGİ: (a) MSB nin 19 Eylül 2018 tarihli, 51291087-4220-424295-18/Eml.D. İmr. ve Hval. Mania Ş. sayılı ve "İmar Planı Görüşü" konulu yazısı.
- (b) MSB Diyarbakır İnş.Eml.Blg.Bşk.lığının 01 Ekim 2018 tarihli, 71483521- 4220 - 444429 -18 / Eml. Ş. sayılı ve "İmar Planı Görüşü " konulu yazısı.
- (c) 8'inci Kor K.lığının 30 Ekim 2018 tarihli, 86506152-4220-2479930-18/Ay ve GB Ks sayılı ve "İmar Planı Görüşü" konulu yazısı.
- (ç) Muharip Hv.Kuv.K.lığının 19 Ekim 2018 tarihli, 58064276-4220- 28110 -18/Hrk. Hrk. Ş. sayılı ve " İmar Planı Görüşü" konulu yazısı.
- (d) Tatvan ASAL Blg.Bşk.lığının 18 Ekim 2018 tarihli, 97073693-4220-478185-18/Loj.İşl.Ks. sayılı ve "İmar Planı Görüşü" konulu yazısı.
- (e) MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Blg.Bşk.lığının 11 Ekim 2018 tarihli, 33791313-754-E.82776 sayılı ve "İmar Planı Görüşü" konulu yazısı.

1. Muş İl, Malazgirt İlçesi, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları için gerekli kurum görüşü, ilgi (a) ile Bölge Başkanlığımızdan talep edilmiştir.

2. Bölge Başkanlığımız tarafından yapılan ilgi (b) koordinatı neticesinde, EK-A'da sunulan ilgi (c,e) ile planlama alanı içerisinde Askeri Alan, Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi bulunmadığı ayrıca planlama alanı içerisinde NATO Akaryakıt Boru Hattı geçmediği tespit edilmiştir.

Arz ve rica ederim.

(e-İMZALI)

Hayati ARSLAN
İstihkâm Albay
İnşaat Emlak Bölge Başkanı Vek.

EKİ :
EK-A (1 Tk. ilgi (c,e) Yazı Tıpkıçekimi)

DAĞITIM :
Gereği :

Bilgi

TASNİF DIŞI

-1-

TASNİF DIŞI

GÜVENLİ
ELEKTRONİK İMZALI
ASLI İLE AYNI DİR.

05.12.2018

Top. Atış. R. E. YILP12
R.E.



T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

Sayı : 47494854 - 045.99/49- E.295
Konu : Diğer Görüşler

15/11/2018

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
XIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 06/09/2018 tarihli ve 80112056 -405 sayılı yazınız.

İlgi yazı gereği; Kurumunuz tarafından İlimiz Malazgirt ilçesi sınırları içinde "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" imar planı çalışmaları yapıldığı belirtilerek Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

İlimiz Malazgirt ilçesinde "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" imar planı çalışmalarının yapılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim.

Recep KOTAN
İl Müdürü V.

Güvenli Elektronik
İmzalı Aslı ile Aynıdır.
15/11/2018...

Erolhan KUTAN


"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Kültür mah. İlökümet Konağı 4.Kat

Telefon : 4362121150

e-posta : melik.alak@sanayi.gov.tr

Evrak bilgisine www.sanayi.gov.tr adresindeki

erişebilirsiniz.gzizl2098CD3

Bilgi için İrtibat: Melik ALAK.Tekniker

Faks : 4362130143

Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr

e-hizmetler bölümünden, "gzizl2098CD3" DYS No ve evrak tarihi ile

Ek-1

T.C.
MALAZGİRT BELEDİYESİ AGUSTOS
AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 03.08.2011-09.08.2011

Birleşim 8

Oturum 5

Belediye Meclisi Belediye başkanı M Nuri BALCI nin Başkanlığında Belediye Meclis Üyeleri Fadile ŞAHİN, Burhan EREN, , Murat KIZILTAŞ Nurettin SABUNCU, İhsan KEKLİK Mehmet ANDIÇ Fahri ATALAY , Ramazan TURANLI Ali GÜVENİR, Hayrettin ENGİN, Adnan ÇAKAR Haluk Zeki ÖĞRETEN Cesim KIZILTAŞ İhsan YILMAZ 'ın iştiraki ile 03.08.2011- 09.08.2011 tarihleri arası 8 birleşim 5 Oturum için saat 10,00 da toplandı.

KARAR 23 Temmuz ayı meclis kararı ilgili memur tarafından okunarak oylamaya sunuldu yapılan oylamada aynen kabul edildi


KARAR 24 İlçemizdeki bazı mahalle isimlerinin değiştirtmesi 5 evet oya karşılık 7 oyla red edildi


KARAR-25 ilçemiz danışmentgazi mahallesi üzerinde bulunan yarbay öner caddesinin isim değişikliği için bir sonraki aya ertelenmesi kabul edildi

KARAR-26 Belediyemizce ilçemizde fakir ve yoksul ailelerin çocuklarına yönelik eğitim destek evi kurulması yapılan oylamada 6 evet oya karşı 7 oyla red edildi

KARAR.27- Belediyemizce iller bankası aracılığı ile yaptırılan yeni imar planı meclisimizce kabul edildi.


M Nuri BALCI
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı


Fadile ŞAHİN
Katip Üye


Burhan EREN
Katip Üye

T.C.
MALAZGİRT BELEDİYESİ
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Doğukan Burak YAMAN
Harita Mühendisi
T.C:50059574106
Dip. No:1406.K-060

ASLI GİBİDİR
.....4.4.2015

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLÎ PARKI
UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI



PLAN RAPORU

MUŞ
2018



Orman, Su Varsa Hayat Var.

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ.....	24
2. YÖNETİMİN AMAÇ ve HEDEFLERİ	24
3. PLAN KARARLARI	25
3.1. GENEL KULLANIM KARARLARI	25
3.2. BÖLGESEL KULLANIM KARARLARI	28
3.2.2. KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ	30
3.2.2.1. Giriş Kontrol Noktası (GKN).....	30
3.2.2.2. Merasim Alanı (MA).....	30
3.2.2.4. Özel Proje Alanı (ÖPA).....	30
4. PLAN HÜKÜMLERİ	31
4.1. KAPSAM.....	31
4.2. AMAÇ	31
4.3. GENEL HÜKÜMLER	32
4.4. ÖZEL HÜKÜMLER	38
4.4.1. KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ	38
4.4.2.1. Giriş Kontrol Noktası (GKN).....	38
4.4.2.2. Merasim Alanı (MA).....	38
4.4.2.3. Özel Proje Alanı (ÖPA).....	39
5. ALT PLAN ve PROGRAMLAR.....	40
5.1. TARIMSAL UYGULAMA ALT PLANI	40
5.2. ZİYARETÇİ YÖNETİMİ PROGRAMI	41
5.3. EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PROGRAMI	41
6. EYLEM PLANI	42
7. İZLEME, KONTROL ve DEĞERLENDİRME.....	50
8. MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLÎ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI PAFTASI	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: Koruma Bölgelerinin Milli Park İçindeki Alansal Dağılımı ve Oranları.....	29
Tablo 2: Eylem Planı.....	43
Tablo3: Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Tarihi, Doğal ve Kültürel Kaynak Değerleri İle Faaliyetlerin İzleme Kontrol ve Değerlendirme Tablosu.....	2

1.GİRİŞ

Muş İli Malazgirt İlçesi sınırları içerisinde bulunan 238,54 ha. büyüklüğündeki “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” 05/02/2018 tarih ve 11366 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılmış ve bu karar 17/03/2018 tarih ve 30363 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Muharebenin günümüze intikal etmiş izlerini yansıtan Anıtlar (Anadolu’nun kapılarını simgeleyen ve 1989 yılında yapımı bitirilen Zafer Anıtı), Merasim ve Muharebe Alanları ile genel peyzaj dokusu alanın ana kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

Sultan Alparslan liderliğindeki Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu (Romanos Diogenes) arasında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi sadece Türk Tarihi bakımından değil tüm dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası olup sonuçları bakımından askerî, siyasî ve sosyal açıdan büyük bir tarihi hadisedir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi Türklerin zaferi ile sonuçlanmış ve bu savaş sonrasında Anadolu’da birçok Türk devleti teşekkül etmiştir. Bu zafer sonrası Bizans İmparatorluğu Anadolu’da daha dar bir coğrafyaya çekilmiş olup Anadolu Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenle Malazgirt Meydan Muharebesi Türklere Anadolu’nun kapılarının açan savaş olarak bilinir.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının (UDGP) amacı; Malazgirt Meydan Muharebesini bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere, savaşın geçtiği tarihsel ve kültürel kaynak değerlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin sağlanarak gelecek nesillere milli bir miras olarak bırakılmasıdır.

2. YÖNETİMİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

Uzun Devreli Gelişme Planı’nın temel maksadı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın tarihsel önemini ortaya koyarak, Milli Park’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel kaynak değerlerinin uzun dönemde korunması, Milli Park’ın sahip olduğu kaynak değerlerin koruma ve kullanma dengesi içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması, yapılacak uygulamalar ile yöresel ve bölgesel ekonominin geliştirilerek eğitim-tanıtım ve yönetim faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bu maksat doğrultusunda Tarihi Milli Park’ın sahip olduğu kaynak değerlerinin sürekliliğinin sağlanarak, kontrollü kullanım ilkeleri ile Tarihi Milli Park içindeki ve çevresindeki yöre insanının ve ziyaretçi aktivitelerini destekleyen, yöre halkının ekonomisine artı değerler katan çevreye duyarlı bir planlama anlayışı belirlenmiştir. Malazgirt Meydan

Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlanma gayesine bağlı olarak ulaşılmaması beklenen hedefler şunlardır;

Hedef 1: Tarihi Milli Parka adını veren ve ana kaynak değerini oluşturan tarihi kaynak değerlerin korunması,

Hedef 2: Tarihi Milli Parkın ana kaynak değeri olan ve Malazgirt Meydan Muharebesinin geçtiği bu alanın, savaşın nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını ziyaretçilere en iyi şekilde anlatılacağı açık hava müzesi haline getirilmesi,

Hedef 3: Alanın ana kaynak değerlerinden olan; Anıtlar, Tören ve muharebe Alanları ile peyzaj vb. kaynak değerleri ile kültürel ve doğal yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Hedef 4: Tarihi Milli Park'ın tarihsel açıdan önemi hakkında yöre insanı ile ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesini sağlamak,

Hedef 5: Koruma alanlarına ilişkin çevre bilincini artırmak, farklı yaş gruplarına hitap eden dinlenme ve eğitim maksatlı tesisler kurmak,

Hedef 6: Tarihi ve Kültürel Turizmi geliştirerek, yerel ve bölgesel ekonomiyi desteklemek,

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, stratejik planlama yaklaşımı ile ele alınmıştır. Belirlenen gaye ve hedeflere ulaşılabilmesi, belirlenen stratejiler ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli faaliyetler detaylı olarak tanımlanmıştır.

3. PLAN KARARLARI

Tarihi Milli Parka ilişkin geliştirilen plan kararları, öncelikle “Genel Kullanım Kararları” başlığı altında tanımlanmış, daha sonra da bölgeleme sonucunda ortaya çıkan bölgeler için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Alanda öngörülen kullanımlar plan paftasına simgesel olarak yerleştirilmiştir. Kullanım kararlarının hangi bölgenin içerisinde kaldığı ve uygulanması gereken hükümler bölgesel kararlar ile plan hükümlerinde detaylandırılmıştır.

3.1. GENEL KULLANIM KARARLARI

Muş il sınırı dahilinde bulunan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 238,54 hektardır. Tarihi Milli Park alanı iki parçadan oluşmaktadır. Birinci alanın büyüklüğü 29,48 ha. İkinci alanın büyüklüğü 209,06 ha.dır. Tarihi Milli Park Malazgirt İlçe merkezine oldukça yakındır. Muş İl merkezine 130 km, Ağrı İl merkezine 114 km. ve Van İl merkezine 186 km uzaklıktadır. Muharebenin günümüze intikal etmiş izlerini yansıtan Anıtlar (Zafer Anıtı), Merasim ve Muharebe Alanları ile genel peyzaj dokusu alanın kaynak değerlerini

oluşturmaktadır.

Uzun Devreli Gelişme Planı sağlıklı planlama çalışmalarının yürütülebilmesi maksadıyla önümüzdeki yıllarda söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve analitik etüt raporunun tamamlanması önem arz etmektedir.

Ulaşım

Tarihi Milli Park Malazgirt İlçe merkezine oldukça yakındır. Muş İl merkezine 130 km, Ağrı İl merkezine 114 km. ve Van İl merkezine 186 km uzaklıktadır. Malazgirt ilçe merkezine en yakın havaalanları Ağrı Ahmed-I Hani Havalimanı (108 km.) ve Muş Havalimanı'dır (124 km).

Tarihi Milli Park Alanına ana ulaşım Muş-Ağrı D959 karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Muş karayolu'nun Muş İli ile Malazgirt İlçesi'ni batı-doğu yönünde birbirine bağlayarak Tarihi Milli Parka ziyaretçilerin ulaştırılması açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır.

Tarihi Milli Park içinde yeni yollar açılabilir. Alanda yer alan mevcut patikaların standart ve nitelikleri korunacaktır. Tarihi Milli Park içerisinde yer alan ve ulaşımı sağlayan mevcut araç yollarında ise ihtiyaç duyulması halinde bakım, onarım, iyileştirme ve genişletme çalışmaları ile sanat yapıları yapılabilir. Alandaki mevcut yollar Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile doğal malzeme ile kaplanabilir. Yapılacak çalışmalarda alanın kaynak değerlerinin zarar görmemesine dikkat edilecektir.

Tarihi Milli Park sahası dışında tespiti yapılan ve ihyası gerçekleştirilen her türlü yapıya ulaşımın sağlanması için gerekli yollar plan, proje ve raporlar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün onayı ile yapılabilir.

Ağaçlandırma ve Onarım Çalışmaları

Bölgede arazi kullanım desenini değiştirecek aşırı kullanım baskısının olmaması Tarihi Milli Park alanına önemli imkânlar sağlamaktadır. Bu imkânlar değerlendirerek, muharebe alanlarının açık hava müzesi niteliğini yitirmemesi için muhtemel bozulmaların önüne geçmek gayesiyle peyzaj karakterinin korunmasına yönelik tedbirler alınabilir.

Harp tarihi açısından önemli olan bu alanda savaş anındaki genel peyzaj karakteristiğinin değişmemesi için ağaçlandırma yapılmaması esastır. Ancak teknik zorunluluk halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile ağaçlandırma yapılabilir. Tarihi Milli Park sahası içinde mevcut ağaçlandırma

sahalarında; anıtlar, merasim alanları ve muharebe alanlarının görünümünü kapatmayacak şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün onayı ile gerekli çalışmalar yapılabilir.

Yukarıda bahsi geçen onarım çalışmalarına ilişkin tüm çalışmalar ilgili birimlerce Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve/veya Üniversite gibi düzenlenecek bilimsel ve/veya teknik raporlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Altyapı

Enerji iletim hatları için; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre uygulama yapılması ve irtifak koridoru boyunca TEİAŞ'ın görüşü alınması zorunludur.

İçme ve kullanma suyunun şehir şebekesinden temin edilmesi esastır. Ancak, zorunluluk halinde 167 sayılı Yeraltısuyu Hakkında Kanun, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve benzeri yönetmeliklere uyularak yeraltı suyundan karşılanabilir.

Tarihi Milli Park alanı içinde mevcutta yer alan ve çevre yerleşmelere içme suyu sağlayan su alma yapıları ve iletim hatlarının kullanımı devam edecektir. Milli Park alanı içinde yer alan hat ve yapılarda gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Su iletim ve isale hatlarına ilişkin uygulama projeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alındıktan sonra uygulanabilir.

Tesislerin kullanımı sonucu oluşacak atık sular, kanalizasyon sisteminin var olduğu durumda atık sular bu ağa bağlanır. Eğer mevcut kanalizasyon sistemi yok ise; Sağlık Bakanlığının 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara” ait yönetmelik hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş sızdırmaz fosseptiklere bağlanır.

Tarihi Milli Park alanı içerisindeki katı atıklar, alan içerisindeki uygun yerlere konumlandırılan ağızları kapalı, sızdırmaz çöp toplama ünitelerinde toplanacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak, çöplerin toplanmasına kadar geçecek süre içerisinde koku, haşarat ve mikrop üretmeyecek şekilde muhafazası için gerekli önlemler alınarak alandan uzaklaştırılması öngörülmüştür. Tarihi Milli Park alanı içinde oluşacak katı atıkların niteliğine göre ayrı kumbaralarda toplanarak geri dönüşümü artırıcı bir sistemin kurulması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması yönünde çalışma yapılmalıdır.

Tarihi Milli Park sınırları içindeki altyapıların çevre dostu olması, çevre ve ekolojik

verileri dikkate alınarak uygulanması esastır. Altyapı sistemlerinin büyüklük, nitelik ve işletim bakımlarından hem çevre, hem de toplum (kamu yararı, etkinlik, verimlilik vb.) etkilerinin dikkate alınması ve Tarihi Milli Park içindeki alt yapı hizmetlerinin sürdürülebilir kılınması esastır.

Bilgilendirme ve Yönlendirme

Tarihi Milli Park Alanının tanıtımı ve ulaşılabilirliği açısından belli noktalarda bilgilendirme ve yönlendirme panoları/levhaları yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Tarihi Milli Parka gelen ziyaretçilere, gerekli yönlendirmenin ve bilgilendirmenin yapılabilmesi, algılanabilirliğinin artırılması amacıyla alana girişlerde, savunma hatlarını gösteren, alan içerisinde gerekli görülen yerlerde, Muş, Ağrı ve Van İl merkezlerinde, ilçe merkezlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nün ve karayolu kenarlarında ise Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün (Van) uygun gördüğü noktalarda bilgilendirme ve yönlendirme panoları/levhalarına yer verilmesi öngörülmektedir.

TMP alanında yol yapımı esnasında ve erozyon, heyelan, vb. nedenlerle malzeme alınmış yerlerden veya peyzaj rehabilitasyonuna ihtiyaç duyulan diğer alanlardan Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nün uygun gördüğü yerlerde uygulama plan/projeler ile bilgilendirme, tanıtım ve yönlendirme maksatlı düzenlemeler yapılabilir.

Tarihi Milli Park Sınırı Dışında Kalan Ancak Muharebe Tarihi Açısından Yapılması Gereken Düzenlemeler

Tarihi Milli Park sahası dışında kalan ancak muharebe tarihi açısından önem arz eden şehitlik, anıt, mevzi, siper, tahkimat vb. unsurların tespit edilmesi ve uygun görülenlerin ihyasının yapılması öngörülmüştür. Tarihi Milli Park sınırları dışında gerekli uygulamalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden ve gerekli durumlarda ilgili kurum/kuruluşlardan uygun görüş alınarak yapılabilir.

3.2. BÖLGESEL KULLANIM KARARLARI

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı yönetiminde belirlenen hedeflere ulaşmak için savaş tarihi açısından önemli olan Muharebe alanları, Merasim alanları, Anıtlar (Zafer Anıtı vd.) savaşın izlerini taşıyan alanlar, mülkiyet deseni, tarım alanları vb. kriterler gözönünde bulundurularak belirli bölgelere ayrılmıştır.

Yapılan bölgeleme çalışmasıyla;

- Hassas ve acil korunması gerekli alanların tanımlanması,
- Tanımlanan alanlara özel plan kararlarının geliştirilmesi,
- Tarihi milli parkın sahip olduğu kaynak değerler ve geleneksel kaynak kullanımı

arasında sürdürülebilir bir dengenin sağlanması,

- Ortak özelliklere ve sorunlara sahip alanların tanımlanması,
- Plan kararlarının, tanımlanan her bir bölge için ayrı ayrı geliştirilmesi,
- Planın uygulanabilirliğinin artırılması,
- Yönetmel ve idari organizasyonun güçlendirilmesi,

hedeflenmektedir.

Bölgeleme Kriterleri

Bu bölgeler belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmuştur.

- Tarihi milli parkın ana kaynak değerlerini teşkil eden Muharebe alanları, Merasim alanları, Anıtların (Zafer Anıtı vd.) alandaki konumu,
- Ekolojik ve biyolojik öneme sahip alanların sınırları,
- Ekosistem özellikleri ve bütünlüğü,
- Doğal yapıdaki müdahale düzeyi (insan faaliyetleri ve çığ, toprak kayması gibi doğal olayların etkileri),
- Mülkiyet durumu,
- Antropojenik baskı düzeyi.

Bu kriterler doğrultusunda, tarihi, kültürel ve doğal kaynak değerleri ve bu değerler ile insan kullanımları arasındaki ilişkiler değerlendirilerek, Tarihi Milli Park Alanının tamamı “Kontrollü Kullanım Bölgesi” olmak üzere ayrılmıştır. Tarihi Milli Park 238,54 hektardır. Kontrollü Kullanım Alanı iki parçadan oluşmaktadır. Birinci alanın büyüklüğü 29,48 ha. İkinci alanın büyüklüğü 209,06 ha.dır. (Tablo 1)

Tablo 1: Koruma Bölgelerinin Milli Park İçindeki Alansal Dağılımı ve Oranları

KORUMA BÖLGESİ	ALANI (Ha)	%
1. KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ	29,48	12,36
2. KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ	209,06	87,64
TOPLAM	238,54	100

3.2.2. KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ

Ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı ve insan etkilerinin yoğun olarak hissedildiği, park donatılarının yer alması gereken alanlar Kontrollü Kullanım Bölgesi olarak tanımlanmıştır.

Bu bölgede ziyaretçilerin korunan alanın turizm ve rekreasyon hizmetinden faydalanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Giriş Kontrol Noktası, Merasim Alanı ve Özel Proje Alanı tanımlanmıştır.

3.2.2.1. Giriş Kontrol Noktası (GKN)

Milli Park alanında ziyaretçi giriş ve çıkışların yapıldığı ve ziyaretçilerde Tarihi Milli Park alanına giriş yapıldığına dair farkındalık oluşturmak amacıyla 1. Kontrollü Kullanım Bölgesi'nde giriş noktası mevcutta bulunmaktadır. Ayrıca 2. Kontrollü Kullanım Bölgesi'nde Özel Proje Alanı içinde de ihtiyaca göre Giriş Kontrol Noktaları oluşturulabilir. Bu giriş kontrol noktalarında Tarihi Milli Parka girişi simgelemek amacıyla giriş takı ve Tarihi Milli Parkı tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme panoları/levhaları yer alabilir.

3.2.2.2. Merasim Alanı (MA)

Milli Park alanında Tarihi Milli Park törenlerinin yapıldığı Merasim Alanı 1. Kontrollü Kullanım Bölgesi'nde mevcutta bulunmaktadır. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısını simgeleyen Zafer Anıtı da burada bulunmaktadır. Ayrıca 2. Kontrollü Kullanım Bölgesi'nde Özel Proje Alanı içinde de ihtiyaca göre Merasim Alanı oluşturulabilir. Bu alanlarda Tarihi Milli Park için tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme panoları/levhaları yer alabilir.

3.2.2.4. Özel Proje Alanı (ÖPA)

Tarihi Milli Park Özel Proje Alanı'nın temel amacı, halkın tarihi milli parkla olan ilişkisinin artırılarak tarihi milli parkı sahiplenmeleri, potansiyel tarihi milli park ziyaretçilerine alanın bir tarihi milli park olduğunun hissettirilmesi, sahip olunan kültürel milli park hakkındaki konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Özel Proje Alanı'nda kaynak değerlerine ilişkin görsel materyallerin (resim, fotoğraf, bilgilendirme panoları/levhaları, harita vb.) yer alması önerilmektedir.

Bu alanda;

- 1071 Fetih Yolu
- Otoparklar (Fetih yolu yanında, Rekreasyon alanı yanında)
- Merasim Alanı (Toplanma alanı, ikram alanı ve hitabet alanı)
- Meydan (İçinde Manzara izleme noktası şeklinde tasarlanmış bir anıt)
- Müze (İdare ve Ziyaretçi Merkezi)
- Minyatür (Selçuklu örneklerinin sergileneceği alan)
- Namazgah (Selçuklu mimarisinde Taştan)

- Abdesthane (Taştan)
- Tuvalet
- Gününbirlik Kullanım alanı (Piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tuvalet mescit, kamelya, mangal üniteleri, kır lokantası, kır kahvesi)
- Cenk Meydanı (Hilal taktığıyla at gösterilerinin yapılacağı alan)
- At bakım yerleri, barınakları ve müştemilatları
- Geleneksel Spor aktivite Alanı (ayrıca sporcular için konaklama alanları ve sosyal alanlar)
- Türk Tarihi Temalı Sosyal Yaşam Alanı (17 büyük Türk Devleti'ni yansıtan çadırlar olacak-Görsel Sergi alanı)
- Yürüyüş yolları ve tur güzergahları
- İbadethane ve Sultan Alparslan Makamı (Selçuklu mimarisinde bir camive içinde S. Alparslan'a ait bir oda)
- İdari Bina
- Giriş Takları
- Helikopter Pisti
- Peyzaj ve rekreasyon alanları vb. tesisler yer alabilir.

4. PLAN HÜKÜMLERİ

4.1. KAPSAM

Planlama alanı, Tarihi Milli Park sınırları içinde kalan alanları ve Tarihi Milli Park kaynak değerleri ile ilişkili noktasal alanları kapsamaktadır.

Plan Hükümleri ve Uzun Devreli Gelişme Planı Raporu, Tarihi Milli Park sınırları içinde geçerli olan 1/25.000 ölçekli Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nın ekidir.

Tarihi Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planının yasal dayanağını 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 4. Maddesi ve Milli Parklar Yönetmeliği'nin 11. Maddesi oluşturur.

Tarihi Milli Park alanında, Milli Park koruma statüsü kriterlerine göre uygulamanın yapılması ve denetimin sağlanabilmesi için diğer ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarında koordinasyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı'na yürütülür.

4.2. AMAÇ

Uzun Devreli Gelişme Planı'nın maksadı; Malazgirt Meydan Muharebesi'nin bugünkü ve gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak üzere, savaşın geçtiği tarihsel ve kültürel kaynak değerlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin sağlanarak gelecek nesillere milli bir miras olarak bırakılmasıdır.

4.3. GENEL HÜKÜMLER

4.3.1. Bu plan ve plan notlarında yer almayan konularda, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleri ile Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu kanunların ilgili yönetmelikleri, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulması zorunludur.

4.3.1.1. Tarihi Milli Park sınırları dâhilindeki sit alanlarında, tescilli kültür varlıklarında ve koruma alanlarında yapılacak her ölçekteki plan, fiziki ve inşai uygulamalar için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü alınacaktır.

4.3.1.2. Tarihi Milli Park alanında yapılacak tüm inşaat çalışmaları sırasında, arkeolojik kalıntı ya da buluntuya rastlanması durumunda çalışmalar durdurularak ilgili Müze Müdürlüğüne haber verilmesi ve çalışmaların Müze Müdürlüğü'nün görevlendireceği uzmanların denetiminde yapılması zorunludur.

4.3.1.3. “644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” ve “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” hükümleri saklıdır.

4.3.1.4. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası belgeler üzerinde muhalefet şerhi bulunmayan hükümleri Tarihi Milli Park sınırları dâhilinde yapılacak uygulamaları bağlar.

4.3.2. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı onama sınırları içinde öngörülen gelişmelerin yapılabilmesi için, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek Madde 14 hükmü saklı kalmak kaydıyla, öncelikle bu plan hükümlerine göre 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı/Nazım İmar Planı ve/veya 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı/Uygulama İmar Planları ile sonradan gerçekleştirilecek uygulama projeleri (1/500, 1/200 ölçekli açık alan düzenlemesi ve peyzaj projesi, mimarlık ve mühendislik projeleri vb.) ve/veya uygulama programları yapılacaktır. Bu plan hükümlerinde yer almayan uygulamaya dönük esaslar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı/Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı/Uygulama İmar Planı, uygulama

proje ve programlarında belirlenir.

4.3.3. Uzun Devreli Gelişme Planı doğrultusunda öngörülen tüm alt plan, program ve projelerin tarihi ve kültürel kaynak değerlerine en az düzeyde zarar verecek şekilde hazırlanması zorunludur.

4.3.4. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanında, bu plan karar ve hükümleri doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülecek her türlü yatırım faaliyeti için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alınması zorunludur.

4.3.5. Planda belirtilen kullanım alanlarında, kullanım maksadı dışında hiçbir yapı ve tesis yapılamaz. Yapılacak yapı ve tesisler sonradan hiçbir biçimde planda gösterilen maksat dışında kullanılamaz.

4.3.6. Tarihi Milli Park alanı içerisinde yeni yapılacak veya restore edilecek olan her türlü yapı ve tesislerde mimari uygulamalar; yörenin tarihi ve doğal çevresiyle uyumlu, yöresel mimarisi ile bağlantılı ve onun tamamlayıcısı niteliğinde bir mimari tema esas alınacaktır.

4.3.7. Planda belirtilen her türlü yapı ve tesisin yer seçiminde, kaynak değerlerine en az zarar verecek şekilde yapılması zorunludur.

4.3.8. Sahada yapılması öngörülen her türlü tali yol, yürüyüş yolları ve tur güzergâhlarının belirlenmesinde, temelsiz yapılan yapılar için yer seçiminde jeolojik sakıncalı alanların göz önünde tutulması ve bu verilere göre güzergâh tespitinin yapılması zorunludur.

4.3.9. Milli Park içinde, ekosistemi ve jeomorfolojik yapıyı tehdit edici her türlü taş ocağı, kum ocağı, maden işletmesi gibi faaliyetler yapılamaz. Milli Park alanından kum, çakıl, toprak vb. malzeme alımı yapılamaz. Milli Park ilanından önce verilmiş izinler, izin süresi sonuna kadar geçerli olup, uzatılamaz. Bu alanlarda doğal yapının restorasyonu zorunludur.

4.3.10. Milli Park içinde moloz, cüruf, çöp gibi atıklar atılamaz ve dökülemez.

4.3.11. Terkedilmiş veya izni bitmiş taş ocağı, kum ocağı, maden işletmesi sahalarında restorasyon çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmalarda çeşitli projeler ile alana tarihi kaynak değerine uygun bilgilendirme, tanıtım ve yönlendirme maksatlı görsel fonksiyonlar verilebilir.

4.3.12. Milli Park alanında her türlü yabanıl flora üyelerinden bilimsel amaçlı örnek toplanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden izin alınması zorunludur. Araştırmacılara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nün görevlendireceği bir uzmanın refakat etmesi ve sonuç raporlarının Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekir.

4.3.13. Milli Park sınırları içinde bulunan her türlü yabanıl fauna unsurunun bilimsel maksatlı yakalanması, toplanması ve yumurtalarının alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlüğü'nden izin alınması zorunludur. Araştırmacılara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nün görevlendireceği bir uzmanın refakat etmesi ve sonuçlarının Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekir.

4.3.14. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alınmış bilimsel amaçlı faaliyetler dışında, Tarihi Milli Park sınırları içerisinde biyolojik çeşitlilik unsurlarının tohum, yumurta ya da yavruları ile şarapnel parçası ve kurşun vb. gibi muharebeye ait tüm unsurların toplanması/alınması yasaktır.

4.3.15. Ekonomik değere sahip odun dışı ürünlerin toplanması için gerekli uygulama programı “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı” ile belirlenir. Ayrıca, toplama işlemini gerçekleştirebilmek için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nce eğitim ve sertifikasyon çalışması yapılması zorunludur.

4.3.16. Tarihi Milli Park alanında yapılabilecek üstyapı ve altyapı uygulamalarında;

4.3.16.1. Sızdırmaz fosseptik veya kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz, yol, arıtma tesisi (kanalizasyon şebekesi var ise) vb. altyapı tesislerinin projeleri onaylanmadan inşaat ruhsatı verilemez.

4.3.16.2. Teknik zorunluluk olması halinde enerji nakil hattı, doğalgaz hattı ve haberleşme hattı geçirilebilir. Enerji nakil ve haberleşme hatlarının yeraltından geçirilmesi öncelikle tercih edilmelidir; ancak zorunlu hallerde havai hat geçirilebilir. Mevcut hatların ilgili idare tarafından periyodik bakımının sağlanması ve izin süresinin yenilenmesi halinde yukarıdaki esaslar çerçevesinde hareket edilmelidir. Yeraltından geçirilecek hat güzergâhının tarihi ve kültürel kaynak değerlerine en az zarar verecek biçimde geçirilmesi zorunludur.

4.3.16.3. EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri) Yönetmeliğinde belirtilen mesafelere göre uygulama yapılmasını teminen Enerji İletim Hattının geçtiği alandaki irtifak koridoru boyunca TEİAŞ'ın görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır.

4.3.16.4. Trafo binaları ve dağıtım merkezlerinin yerleri ve mimari özellikleri için Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınır.

4.3.16.5. Mevcut ve inşası tamamlanan yapı ve tesisler çevresinde ihtiyaca cevap verebilecek ölçekte ve sağlık kurallarına uygun kanalizasyon şebekesi var ise, tesisin atık suları bu şebekeye bağlanır. Eğer mevcut kanalizasyon şebekesi yok ise, “Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” de belirtilen boyut, nitelik ve şartlara uygun olacak biçimde genel veya her yapı ve tesis

için bağımsız sızdırmaz fosseptik yapılıp, atık sular buraya bağlanır.

- i. Fosseptikler kesinlikle su ortamlarına bağlanamaz, boşaltılamaz. Kanalizasyon şebekesinin yer altından geçirilmesi zorunludur.
- ii. Mevcut kullanımların atık suları için atık su arıtma sistemi kurulması zorunludur.
- iii. Atık sular, Su Ürünleri Yönetmeliği'nin Ek.5 ve Ek.6 listelerinde ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki Tablo 21'de belirtilen sınırlara indirilmeden alıcı ortama deşarj edilemez.

4.3.16.6. Zorunlu hallerde geçirilebilecek içme suyu isale hattı, su deposu inşaatı, vb. altyapı ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak inşai uygulamalarda; güzergâhın tespiti, inşaat usulü vb. hususlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğüne belirlenir. Bu uygulamalarda inşaat faaliyetinden sonra arazi restorasyonunun yapılması zorunludur.

4.3.17. Tarihi Milli Park alanında kişilerin huzur ve sükûnetini, beden ve ruh sağlığını bozacak gürültülerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre kontrol altına alınması zorunludur.

4.3.18. Hava kalitesini tehdit edici is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ve "Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine göre kontrol altına alınması zorunludur.

4.3.19. Milli Park alanı içinde çöp depolama alanı yapılamaz. Sadece kullanım öngörülen alanlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğüne yeterli sayıda çöp aktarma noktası tesis edilebilir.

4.3.20. Milli Park alanında anız ve örtü yakmak yasaktır.

4.3.21. Her türlü su ortamında, suyun kalitesini değiştirecek ve her türlü kirlenmeye yol açacak faaliyet yasaktır. Su kaynaklarında, suyu kirletici, tabii yapısını değiştirici ve su miktarını azaltıcı, kaptaj, drenaj, her türlü tesis yapımı, yatak değiştirme vb. faaliyetler yapılamaz.

4.3.22. Tarihi Milli Park içinde, güvenlik nedeniyle karakol, kontrol noktası vb. tesisler yapılabilir. Ancak;

4.3.22.1. Hizmet ihtiyacından fazla alan tahsisi yapılamaz.

4.3.22.2. Misafirhane, yüzme havuzu vb. kullanımlar yer alamaz.

4.3.22.3. Zorunlu sabit yapılar ve tesisler dışında kalan alanların tarihi kaynak değerlerine, tabii topoğrafyasına ve bitki örtüsüne zarar verilmez.

4.3.23. Tarihi Milli Park alanı içinde Uzun Devreli Gelişme Planı'nın karar ve hükümlerine

aykırı olmayan açık alan etkinlikleri yapılabilir. Bu tür açık alan etkinliklerine ait uygulama programları hazırlanarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındıktan sonra uygulanır.

4.3.24. Ziyaretçiler, araştırmacılar, izciler veya okul grupları için iki ya da dört kişilik çadırlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) XIV. Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde basit çadırlı kampçılık faaliyeti gerçekleştirilebilir. Bu faaliyet için herhangi bir yapı ve tesis yapılamaz.

4.3.25. Tarihi Milli Park alanı içinde amacı ne olursa olsun her türlü (TNT, dinamit, vb.) patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde kullanımı yasaktır.

4.3.26. Tarihi Milli Park sınırları dâhilinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce plan kararları doğrultusunda tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme ve ikaz panoları/levhaları konulur.

4.3.27. Tarihi Milli Park sınırları içerisinde ziyaret mekânları, yürüyüş yolları ve tur güzergâhları ile çakışmayacak şekilde Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak arıcılık faaliyetleri yapılabilir. Bu alanlarda yaban hayvanlarına karşı tedbir amaçlı; elektro şoklu tel çit yapılabilir.

4.3.28. Tarihi Milli Parkı içinde her türlü ticari film veya fotoğraf çekimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) XIV. Bölge Müdürlüğü'nün özel iznine bağlıdır.

4.3.29. Tarihi Milli Park alanı içindeki dere ve ırmaklara havza dışından ve derelerde bulunmayan yabancı balık türlerinin salınması yasaktır.

4.3.30. Tarihi Milli Park alanında, bu plan karar ve hükümlerinde tanımlanan her türlü yapı ve tesisler için, işletmenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğü dışında, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından yapılması halinde, alanın başka bir maksatla kullanılmayacağı konusunda işletme sahiplerince Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) XIV. Bölge Müdürlüğüne yazılı taahhütte bulunulmadan faaliyete başlanamaz.

4.3.31. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü alınmadan Tarihi Milli Park sınırları içerisinde kalan bölgelere ait imar planı onaylanamaz. Onaylı imar planı bulunan bölgelerde yoğunluk arttırıcı değişiklik yapılamaz; yalnızca teknik ve sosyal altyapı iyileştirmesi maksatlı plan değişiklikleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri çerçevesinde yapılabilir.

4.3.32. Plan kararlarında belirlenen kapasite ve yoğunluk hiçbir şekilde arttırılamaz.

4.3.33. Mevcut yollarda ve yapılarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarında oluşacak hafriyat, Tarihi Milli Park alanı içerisinde depolanamaz ve şevlere dökülemez.

4.3.34. Tarihi Milli Park sahası dışında kalan ancak muharebe tarihi açısından önem arz eden şehitlik, anıt, mevzi, siper, tahkimat vb. unsurların tespit edilmesi ve uygun görülenlerin ihyasının yapılması çalışmaları yürütülebilir. Tarihi Milli Park sınırları dışındaki tarihi kaynak değerlerinde gerekli uygulamalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden ve gerekli durumlarda ilgili kurum/kuruluşlardan uygun görüş alınarak yapılabilir.

4.3.35. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) XIV. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek programlar dâhilinde, kayıtlı alan kılavuzları ile birlikte turlar düzenlenebilir. Alandaki kılavuzluk hizmetleri 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde verilecektir.

4.3.36. Tarihi Milli Park alanında yangın ve koruma amacıyla OGM ve DKMP Genel Müdürlüklerince hazırlanacak rapor ve plan/proje dâhilinde yol açılabilir.

4.3.37. Tarihi Milli Park alanında yer alan mevcut patikaların standart ve nitelikleri korunacaktır. Ancak diğer yollarda, teknik zorunluluklar nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) XIV. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması halinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışması yapılabilir, gerekli noktalarda sanat yapıları tesis edilebilir.

4.3.38. İl Mera Komisyonu tarafından mera tescil ve tahdit çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar dışında, otlatmaya izin verilmez.

4.3.39. Tarihi Milli Park sınırları içerisinde veya dışında plan kararlarıyla belirlenmiş veya Malazgirt Meydan Muharebesi açısından önemli yapıların ve alanların tahsis, devir, muvaffakat ve kamulaştırma gibi çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle yapılması esastır. Bu şekilde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yetkisine bırakılmış mevcut veya inşaatı devam edilen yapıların statik uygunluğuna bakılarak bakımı, tadilatı veya gerekli hallerde yıkımı yapılabilir.

4.3.40. Tarihi Milli Park sınırları içinde veya dışında yapılacak kazı ve ihya işlemleri sırasında şehit bulgularına rastlanması durumunda yerinde muhafaza edilmesi esas olup, zaruri durumlarda en yakın şehitliğe nakledilebilir.

4.3.41. Tarihi Milli Park alanı içinde kara avcılığı faaliyetleri yasaktır.

4.3.42. Tarihi Milli Park alanında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yürürlükte olan Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik şartlarına göre yapı

yaklaşma mesafesi dikkate alınarak düzenlemeler yapılacaktır.

4.4. ÖZEL HÜKÜMLER

Bu bölümde; hassas koruma bölgesi, sürdürülebilir kullanım bölgesi ve kontrollü kullanım bölgesi için özel hükümler yer almaktadır.

4.4.1. KONTROLLÜ KULLANIM BÖLGESİ

Ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı ve insan etkilerinin yoğun olarak hissedildiği, park donatılarının yer alması gereken alanlar Kontrollü Kullanım Bölgesi olarak tanımlanmıştır.

Bu bölgede ziyaretçilerin korunan alanın turizm ve rekreasyon hizmetinden faydalanması amaçlanmıştır.

Bu bölgede;

a. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek Madde 14'e dayanılarak, Milli Park alanında orman veya orman rejimine tabi alanlarda, Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı'nda öngörülen; orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan taban alanı 250 metrekaresi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç ikiyi geçmeyen yapılar imar planı şartı aranmaksızın yapılabilir.

b. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek Madde 14'te belirtilen hükümleri saklı kalmak koşulu ile, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan, ağaç rölöveli 1/500 ve 1/200 ölçekli plankote üzerinde uygulamaya yönelik projeler onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Bu çalışmaların sonuçlarına göre mevcut kullanım birimlerinin revizyonu yapılabilir.

c. Onaylı planları bulunan alanlarda yoğunluk arttırıcı değişiklik yapılamaz. Ancak zorunlu ihtiyaçları karşılamak maksadıyla, sosyal ve teknik altyapı kullanımları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile değişiklik yapılabilir.

4.4.2.1. Giriş Kontrol Noktası (GKN)

- Bu noktalarda yer alacak kullanımların yerleri ve büyüklükleri uygulama plan/projelerinde belirlenir.
- Giriş kapılarında girişi simgelemek maksadıyla giriş takları yer alabilir.
- Ziyaretçilere yönelik gerekli uyarı, tanıtım ve bilgilendirme panoları/levhalarına yer verilebilir.

4.4.2.2. Merasim Alanı (MA)

- Bu noktalarda yer alacak kullanımların yerleri ve büyüklükleri uygulama plan/projelerinde belirlenir.
- Ziyaretçilere yönelik gerekli uyarı, tanıtım ve bilgilendirme panoları/levhalarına yer verilebilir.

4.4.2.3. Özel Proje Alanı (ÖPA)

- a. Bu alanda yer alacak kullanımların sayıları, yerleri ve büyüklükleri uygulama plan/projelerinde belirlenir. Alandaki mevcut tesis ve donatıların bakım onarım ve revizyonu yapılabilir.
- b. Bilgilendirme, yönlendirme ve tanıtım panoları/levhaları konulacaktır.
- c. Peyzaj düzenlemelerinde yöreye özgü türler kullanılacaktır.
- d. Bitkisel düzenlemelerde, tepeler ve sırtları örterek savaş alanlarının görünümünü engellemeyecek düzenleme yapılması zorunludur.
- e. Alanın etrafı duvar ile çevrilebilir. Ancak anıt çevresinde yüksek bahçe duvarı tipinde duvarlarla sınırlama yapılmayacaktır. Zorunluluk olan yerlerde yapılacak olan duvarlar, görünmeyecek şekilde bitkisel materyalle kapatılacak, çevre ile doğal bir bütünlük sağlanacaktır.
- f. Anıt ve çevresinde uygulama projeleri ile ışıklandırma çalışmaları yapılabilir.
- g. Anıt ve yakın çevresinde otlatma yapılamaz.

h. Bu alanda;

- 1071 Fetih Yolu
- Otoparklar (Fetih yolu yanında, Rekreasyon alanı yanında)
- Merasim Alanı (Toplanma alanı, ikram alanı ve hitabet alanı)
- Meydan (İçinde Manzara izleme noktası şeklinde tasarlanmış bir anıt)
- Müze (İdare ve Ziyaretçi Merkezi)
- Minyatür (Selçuklu örneklerinin sergileneceği alan)
- Namazgah (Selçuklu mimarisinde Taştan)
- Abdesthane (Taştan)
- Tuvalet
- Gününbirlik Kullanım alanı (Piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tuvalet mescit, kamelya, mangal üniteleri, kır lokantası, kır kahvesi)
- Cenk Meydanı (Hilal taktiğiyle at gösterilerinin yapılacağı alan)
- At bakım yerleri, barınakları ve müştemilatları
- Geleneksel Spor Aktivite Alanı (ayrıca sporcular için konaklama alanları ve sosyal alanlar)
- Türk Tarihi Temalı Sosyal Yaşam Alanı (17 büyük Türk Devleti'ni yansıtan çadırlar olacak-Görsel Sergi alanı)
- Yürüyüş yolları ve tur güzergahları
- İbadethane ve Sultan Alparslan Makamı (Selçuklu mimarisinde bir cami ve içinde Sultan Alparslan'a ait bir oda)
- İdari Bina

- Giriş Takları
- Helikopter Pisti
- Peyzaj ve rekreasyon alanları vb. tesisler,
- Tarihi Milli Park ile ilişkili benzer fonksiyonlar yer alabilir.

5. ALT PLAN ve PROGRAMLAR

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nın yasal dayanağını 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Yönetmelikleri oluşturmaktadır. Plan ile önerilecek temel faaliyet ve politikalar bu kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Uzun Devreli Gelişme Planı, plan kararları ve hükümleri, alt plan ve programları ve stratejilere yönelik faaliyetler ile bir bütündür. Bu plan ile tanımlanan ve içeriğinin temel çerçevesi çizilen alt plan ve programlar planın uygulanmasını ve izlenmesini sağlayacak temel dokümanlar/belgeler olacaktır.

Bu plan kapsamında Tarımsal Uygulama Alt Planı ile Ziyaretçi Yönetimi Programı, Eğitim ve Bilinçlendirme Programı tanımlanmıştır.

5.1. TARIMSAL UYGULAMA ALT PLANI

Yöre halkının gelirinin artırılması, istihdam imkânları oluşturulması ve görece refahının yükseltilmesi amacıyla Tarihi Milli Park alanındaki tarım alanlarını kapsayan bir Tarımsal Uygulama Alt Planı yapılması öngörülmektedir. Bu bağlamda yerel halkın ekolojik tarıma yönlendirilmesi, iklimsel koşullara uyum sağlayabilecek ürün çeşitliliğinin araştırılması, destekleme modellerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarımsal Uygulama Alt Planı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademik Kuruluşların da desteği alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DKMPGM) XIV. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.

- TMP sınırları içerisinde bulunan tarım alanlarına ait toplanacak envanter bilgileri ışığında Tarihi Milli Park alanında bulunan tarım alanlarında organik tarım yapabilme ve pazarlama imkanları araştırılacaktır.
- Organik tarım uygulamalarını gerçekleştirmek için; yöre halkı organik tarım konusunda bilgilendirilecek ve uygulamalı eğitim verilecektir. Üreticilerin; desteklenmesi, kurumsal bir çatı altında toplanması ve Tarihi Milli Park veya yakın çevresinde üretilen ürünlerin marka olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
- Ayrıca tarım alanlarının sınırları, tarımsal ürün deseni ve uygulama usulleri (sulama,

gübreleme, ilaçlama teknikleri ve miktarları) belirlenecektir.

- Tarım alanlarının sınırları yeni zirai ürün ekimi vb. uygulamalar, bu uygulama programı ile belirlenir. Tarım arazileri arasında kalan siperlerin ve mevzilerin yok olmasını engelleyecek büyüklükte alan bırakılması sureti ile bu alanlarda tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5.2. ZİYARETÇİ YÖNETİMİ PROGRAMI

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin tarihimiz açısından öneminin gerek Tarihi Milli Park alanının yakın çevresindeki yerleşim alanlarında yaşayanlara gerekse tüm ülke genelinde anlatılması için düzenlenecek ziyaretlerin kaynak değerlerine zarar vermeden sürdürülebilirliğin sağlanmasını kapsar.

- Tarihi kaynak değerlerine dayanılarak hazırlanması esastır.
- Bu program kapsamında sürdürülebilir ziyaretçi yönetimi ayrıntılı ele alınacaktır.
- Malazgirt Meydan Muharebesi'nin önemini ziyaretçilere en uygun şekilde anlatacak biçimde hazırlanmalıdır.
- Program kapsamında; Tarihi Milli Park alanında mevsimlere göre değişmek kaydı ile ziyaret saatleri, ziyaretçilerin uyması gereken esaslar, temel ihtiyaçlara yönelik hizmet birimleri ve parkurlar, bilgilendirme sistemleri, ziyaretçi güvenliği ve yangın riski azaltma tedbirleri gibi temel konular açıklanmalıdır.
- Bu programda, uygulamada yer alacak personelin “görev tanımları” belirlenecektir.

5.3. EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PROGRAMI

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın yakın çevresinde yaşayanların, Tarihi Milli Park alanını ziyaret edenlerin alanının kaynak değerleri konusunda bilinçlendirilmeleri ve sahiplenme düzeylerinin artırılması için tedbirler belirlenmelidir.

- Bu program bağlamında, öncelikle farklı hedef kitlelere yönelik farklı eğitim programlarının içeriği belirlenecektir. Ülke geneline, yöre insanına, öğrencilere, ziyaretçilere yönelik farklı statü ve yaş grupları göz önünde tutulacaktır.
- Bu programı gerçekleştirecek eğiticilerin görev tanımları hazırlanacak ve gerekirse eğiticilerin eğitimi tamamlanacaktır.
- Kamuoyu eğitim programlarının zamanlaması ve süreleri netleştirilecektir.
- Kamuoyu bilinçlendirme kampanyalarının içeriği ve zamanlaması netleştirilecektir.
- Farklı hedef kitle için aşağıdaki konuları içeren eğitim verilecektir.

- TMP’ın tarihimiz içindeki önemi,
- Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Neden Önemlidir? Parkın sahip olduğu tarihi, tabii ve kültürel değerler, konularında program yapılacaktır.

6. EYLEM PLANI

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı maksat, hedefler ve belirlenen stratejilere bağlı faaliyet programları tablo olarak aşağıda yer almaktadır (Tablo 2).

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’na yönelik eylem planları beş yıllık ve plan süresini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Eylem planları, uygulayıcıların ne zaman, hangi faaliyeti, kimlerle ve hangi imkânlarla yapabileceklerini ortaya koyacağından, her bir eylemin gerçekleşme oranı ve aynı zamanda tanımlanan başarı göstergeleri ile izleme ve değerlendirmenin yapılabilmesini sağlayacaktır.

Eylem planlarının beş yıllık ve planlama süresine uygun olarak hazırlanması ise, uygulamacılara uygulamalarda hızlı hareket etmeleri ve alanın korunması ve yönetiminde kısa, orta ve uzun vadede nelerin yapılacağını önceden görme imkânı verecektir.

Tablo 2: Eylem Planı

HEDEF 1: Tarihi Milli Parka adını veren ve ana kaynak değerini oluşturan tarihi kaynak değerlerin korunması,																								
Faaliyet/Yıllar	2018				2019				2020				2021				2022				2022 ve sonrası	Sorumlu Kuruluş		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	...			
Tarihi Milli Parkın kaynak değerlerinin ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması için tabii, tarihi ve kültürel özelliklerinin ortaya konulduğu analitik etüt raporunun hazırlanması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği		
Harp tarihi açısından önemli alanlara ilişkin envanter çalışmasının yapılması, sözlü tarih kaynaklarının yazılı hale getirilmesi																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği -STK		
Milli Park'ın sahip olduğu kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla kullanım ve ziyaret esaslarının belirtildiği ziyaretçi yönetim programının hazırlanması,																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği		
Anıtların periyodik bakımlarının ve çevre																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd.		

düzenlemelerinin yapılması																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Hedef 3: Alanın ana kaynak değerlerinden olan; Anıtlar, Tören ve muharebe Alanları ile peyzaj vb. kaynak değerleri ile kültürel ve doğal yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması,																									
Faaliyet/Yıllar	2018				2019				2020				2021				2022				2022 ve sonrası	Sorumlu Kuruluş			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	...				
Tarihi Milli Park alanının ihtiyaç duyduğu altyapı projelerinin çevreye uygun hazırlanması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği			
Altyapı hizmetlerinin ve hizmet sunumlarının (katı atık ve atık su toplanması ve bertaraf vb.) yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi,																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği -Yerel Yönetimler			
Bozulmuş ekosistemlerin rehabilitasyonunun yapılması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği			



Hedef 4: Tarihi Milli Park'ın tarihsel açıdan önemi hakkında yöre insanı ile ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesini sağlamak,

Faaliyet/Yıllar	2018				2019				2020				2021				2022				2022 ve sonrası	Sorumlu Kuruluş
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	...	
Malazgirt Meydan Muharebesine ilişkin tarih, kültür, doğa koruma bilincinin artırılmasına yönelik eğitim programlarının hazırlanması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Milli Park ile yoğun ve işlevsel ilişkileri bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve ilgili çalışanlarına korunan alan yönetimi, tarih ve doğa koruma bilinci konularında eğitim verilmesi																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Tarihi Milli Parkın karayolu giriş çıkışları ve alan içindeki gerekli yerlere bilgilendirici, tanıtıcı ve yönlendirici panolar/levhaların yerleştirilmesi																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği -Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü (Van)



MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI-UDGP RAPORU



Hedef 5: Koruma alanlarına ilişkin çevre bilincini artırmak, farklı yaş guruplarına hitap eden dinlenme ve eğitim maksatlı tesisler kurmak,

Faaliyet /Yıllar	2018				2019				2020				2021				2022				2022 ve sonrası	Sorumlu Kuruluş
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	...	
Yasal olanakların elverdiği ölçüde; TMP alanı ile etkileşim içinde olan yerel yönetimler, sorumlu idari kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile milli park yönetimi ve çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği imkânlarının araştırılması ve belirlenen işbirliği ve görev dağılımının resmi bir protokolle sağlanması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Giriş kapılarının düzenlenmesi																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Tarihi Milli Park alanının ihtiyaç duyduğu altyapı projelerinin çevreye uygun hazırlanması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği



Hedef 6: Tarihi ve Kültürel Turizmi geliştirerek, yerel ve bölgesel ekonomiyi desteklemek,

Faaliyet /Yıllar	2018				2019				2020				2021				2022				2022 ve sonrası	Sorumlu Kuruluş
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	...	
Yerleşim alanlarının içerisinde Tarihi Milli Parkın kaynak değerlerini simgeleyen hediyelik eşya ve el sanatları üretiminin özendirilmesi ve bu ürünlerin İdare Ziyaretçi Merkezinde satışına yönelik düzenlemeler yapılması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Tarihi Milli Parkın altyapı ve genel bakım, restorasyon işleri, servis hizmetleri vb. hizmet sunumlarında yöre halkına öncelik tanınması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Alan kılavuzluğu seçiminde yöre insanlarına öncelik tanınması																						-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. -OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. -DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği

7. İZLEME, KONTROL ve DEĞERLENDİRME


Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Gelişme Planı, stratejik planlama yaklaşımı ile ele alınmıştır. Bu yaklaşım ile stratejik amaçları ve varılmak istenilen hedefleri, mevcut kurumsal yapı, kapasite ve kısıtları da gözetilerek; program ve faaliyetleri ayrıntısında ortaya koymaktadır. Bu bağlamda faaliyetlerin zamanlaması önem taşımaktadır. Öte yandan, mekânsal önlemler kadar, finansman ve mali düzenlemeler ve yasal dayanakların ışığı altında kurumsal yapıda alınması gereken önlemler de ele alınmaktadır. “Katılımcılık” bu planın belirleyici özelliğidir. Bu durum, plana gerçekçilik kazandırmaktadır. Nihayet, bu yaklaşımda; “başarının ölçülmesi”, “izleme - yönlendirme” sistemine bağlı ve “geri besleme” düzenekleri kurulmakta böylece plan canlı tutulmaktadır (Tablo 3).

Ne İzlenecek	Nasıl İzleneceği-Yöntemi	Nerede	İzleme Takvimi-Süreci-Zamanı	İndikatörleri	Sorumlusu
Ziyaretçi Sayısı Değişimi	İstatistikî veriler	Giriş kontrol noktası	Tüm yıl	Ziyaretçi sayısı	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Ziyaretçi Memnuniyeti ve TMP Hakkında Bilgi Sahibi Olma	Anketler	Giriş kontrol noktası ve rekreasyonel tesis kullanıcıları	Tüm yıl	Yapılan anket sayısı	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Önerilen Rekreasyonel Tesislerin Yapılması, Düzenlenmesi	İhale	Günübirlik Alanlar	2018 ve sonrası	Şartnameye uygun plan ve projeler	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Ne İzlenecek	Nasıl İzleneceği-Yöntemi	Nerede	İzleme Takvimi-Süreci-Zamanı	İndikatörleri	Sorumlusu

Doğal yapıdaki değişim	Gözlem, araştırma, inceleme, analizler	Alan geneli	Her yıl yaz aylarında	Bitki örtüsü, flora ve fauna, topografya, antropojenik kullanımlar	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Endemik Türlerin İzlenmesi	Gözlem, araştırma, inceleme, analizler	Alan geneli	Her yıl yaz aylarında	Alan dağılımı, sayı	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Malazgirt Meydan Muharebesi TMP Kültürel Kaynak Değerlerini Tehdit Eden Faaliyetler	Gözlem, araştırma, inceleme, analizler	Alan geneli	Tüm yıl	Faaliyet türü	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Malazgirt Meydan Muharebesi TMP Jeoradar Çalışmaları	Arazi çalışması, araştırma, inceleme, analizler	Muhtelif yerler	Tüm yıl	Şehitlik Tespiti	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
Siperler ve Mevzilerin restorasyonu	Arazi çalışması, araştırma, inceleme, analizler	Muhtelif yerler	Tüm yıl	Siper ve Mevzi Tespiti	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği

Tarım ve Mera Alanlarını Tehdit Eden Faaliyetler	Gözlem, araştırma, inceleme, analizler	Muhtelif yerler	Tüm yıl	Faaliyet türü	-OSİB (DKMP) XIV. Bölge Müd. - OSİB (DKMP) Muş Şube Müd. - DKMP (DKMP) Malazgirt Şefliği
---	---	-----------------	---------	---------------	--

Tablo3: Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Tarihi, Doğal ve Kültürel Kaynak Değerleri İle Faaliyetlerin İzleme Kontrol ve Değerlendirme Tablosu



GÖSTERİM

SINIRLAR

▲▲▲ Milli Park Sınırı

YERLEŞİMLER

□ Yerleşim

DOĞAL YAPI

■ Göl

--- Mevsimlik Dere

— Sürekli Dere

● Pınarlar

▲ Zirveler

ULAŞIM

— Araç Yolu (Asfalt)

BÖLGELEME KARARLARI VE FONKSİYONLARI

■ Kontrollü Kullanım Bölgesi

□ Giriş Kontrol Noktası

□ Meraşım Alanı

□ Özel Proje Alanı

Plan üzerindeki işaretler sembolik olarak yerleştirilmiştir. Yer seçimleri uygulama planları/projeleri ile yapılacaktır.

Bu plan üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamaz. Arazi uygulaması yapılabilmesi için alt ölçekli planların/projelerin tamamlanması gerekmektedir.



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI

Milli Parklar Dairesi Başkanlığı
Alparslan Türkeş Cad. No:71 Kat:15
0 312 207 50 00



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 37N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984

ÖLÇEK: 1/25000