



**T.C. ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

2019 YILI İNŞAAT GENEL FİYAT ANALİZLERİ

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
1934'TEN BERİ



T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz."



T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

HER HAKKI SAKLIDIR

Mustafa Kemal Mahallesi
Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bul.) 9. Km. No:278
06530 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 410 22 62 Fax: (0312) 284 92 03
Elektronik ağ: www.csb.gov.tr
e-posta: <https://yfk.csb.gov.tr/>



T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

İÇİNDEKİLER

S. NO		SAYFA NO
1-	İnşaat Genel Fiyat Analizleri	1 – 1100
2-	İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri	1101 - 1201



T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

İNŞAAT GENEL FİYAT ANALİZLERİ

2019

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1001	1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Yükleme, boşaltma ve istif karşılığı Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,88
	1 Ton Fiyatı				14,38
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1) İhzaratta; işyerindeki malzemenin tartılmasından elde edilen ton cinsinden miktardır. 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan ton cinsinden miktardır. NOT: 1) Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir. 2) Fabrikadaki yükleme karşılığı olarak birim fiyat bedelinin yarısı düşülür. 3) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1002	1 m³ kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1029	Yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,021	110,92	2,33
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,58
	1 m³ Fiyatı				2,91
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve figüresi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1) İhzaratta; işyerindeki malzemenin m³ cinsinden ölçülen miktardır. 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan m³ cinsinden miktardır. NOT: 1) Ocaktan taşıma bedeli ayrıca ödenir. 2) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1003	1 m ³ her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figüresi	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1029	Yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,023	110,92	2,55
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,64
	1 m³ Fiyatı				3,19
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve figüresi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1) İhzaratta; işyerindeki malzemenin m³ cinsinden ölçülen miktarıdır. 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan m³ cinsinden miktarıdır. NOT: 1) Ocaktan taşıma bedeli ayrıca ödenir. 2) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1004	1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1113	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi karşılığı Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	101,35	10,14
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,14
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,54
	1 Ton Fiyatı				12,68
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1) İhzaratta; işyerindeki malzemenin tartılmasından elde edilen ton cinsinden miktarıdır. 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan ton cinsinden miktarıdır. NOT: 1) Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir. 2) Fabrikadaki yükleme karşılığı olarak birim fiyat bedelinin yarısı düşülür. 3) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1005	1 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi karşılığı				
19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,20	101,35	20,27
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,07
	1 Ton Fiyatı				25,34
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine döşenmiş borunun tipine göre, fabrika katalogundaki metre tul ağırlığı üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktardır. NOT: Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1006	1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi karşılığı				
19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,30	101,35	30,41
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,60
	1 Ton Fiyatı				38,01
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: Yerine döşenmiş borunun tipine göre, fabrika katalogundaki metre tul ağırlığı üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktardır. NOT: Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1007	Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	1000 Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1112	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif karşılığı Forklift'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,21	59,51	12,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				12,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,13
	1000 Adet Fiyatı				15,63
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1000 adet fiyatı: ÖLÇÜ: 1) İhzaratta; işyerindeki malzemenin bin adet üzerinden hesaplanan miktarıdır. 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden bin adet üzerinden hesaplanan miktarıdır. NOT: 1) Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir. 2) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.100.1008	Her cins hafif gazbeton malzemesi, genişletilmiş perlit agregası ve bu agregaya ile yapılmış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) malzemenin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1112	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif karşılığı Forklift'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	59,51	3,57
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,89
	1 m³ Fiyatı				4,46
<p>Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: NOT: Fabrika ve depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1001	Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak kesilmesi ve temizlenmesi	100 m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) El aletleri ile kesme, sökme kazı alanı dışına çıkarılması	Sa	25,00	11,50	287,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				287,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				71,88
	100 m² Fiyatı				359,38
<p>Kazı alanı içine rastlayan fundaların kesilmesi, yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin sökülmesi. Kazı yeri dışına çıkarılarak istif için her türlü el aracı kullanılması, malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 100 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Temizlenen fundalık alan hesaplanır. NOT :1)Yerden 1 metre yüksekliğe ve çapı 5 cm kalınlığa kadar olan bitkiler funda sayılır. 2) Sökülen fundalar idareye aittir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1002	Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması	100 m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif, koruma v.s. karşılığı				
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	232,98	23,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				34,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,70
	100 m² Fiyatı				43,50
<p>İdarece temizleme ve sökme yapılması istenilen alanlarda; her çaptaki köklerin, yerden yüksekliği 1m den az her çaptaki ağaç ve ağaç gövdelerinin yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm den küçük sazlık bağlık v.s. bitkilerin şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde kesilmesi, sökülmesi, temizlenmesi, yükletilmesi, iş alanı dışında uygun bir yere nakli, boşaltılması, istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafaza için lüzumlu her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 100 m² alanın temizleme ve sökme fiyatı: ÖLÇÜ : Temizlenerek kabul edilmiş alanın 1Ar'ın (100 m²) katları cinsinden hesap edilen miktardır. NOT :1) Bu fiyat ağaç hariç, diğer bitkilerin temizleme ve sökme işlerinde kullanılır. 2) Yerden 1 m yükseklikte çapı 10 cm ve daha büyük olan bitkiler ağaç sayılır. 1 m yüksekliğin altında dallar mevcut ise çapı en büyük olan dal çap ölçüsüne esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1101	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,44
	1 Adet Fiyatı				7,19
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istif için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1102	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm (20cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,88
	1 Adet Fiyatı				14,38
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istif için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1103	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm (30 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,75
	1 Adet Fiyatı				28,75
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istifi için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1104	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 31-40 cm (40 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				34,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,63
	1 Adet Fiyatı				43,13
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istifi için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1105	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm (50 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	4,00	11,50	46,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,50
	1 Adet Fiyatı				57,50
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istifi için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1106	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 51-60 cm (60 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,00	11,50	69,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				69,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,25
	1 Adet Fiyatı				86,25
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istifi için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1107	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 61-70 cm (70 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	9,00	11,50	103,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				103,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,88
	1 Adet Fiyatı				129,38
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istif için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1108	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm (80 cm dahil) beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12,00	11,50	138,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				138,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,50
	1 Adet Fiyatı				172,50
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istif için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için 15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. . NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.105.1109	El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	20,00	11,50	230,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				230,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				57,50
	1 Adet Fiyatı				287,50
<p>Kazı alanı içine rastlayan ve idarece kesilmesi istenilen ağaçların kesilmesi ve yeniden sürmeyecek şekilde köklerinin ayıklanması, parçalama, temizleme ve kazı yeri dışına çıkarılarak, gösterilen yere istif için hızar, testere, balta, kazma, kürek gibi el araçları kullanılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, beher ağaç için:</p> <p>Poz No:</p> <p>15.105.1101 Çapı 5–10 cm (10 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1102 Çapı 11–20 cm (20 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1103 Çapı 21-30 cm (30 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1104 Çapı 31-40 cm (40 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1105 Çapı 41-50 cm (50 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1106 Çapı 51-60 cm (60 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1107 Çapı 61-70 cm (70 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1108 Çapı 71-80 cm (80 cm dâhil) beher ağaç için</p> <p>15.105.1109 Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için</p> <p>ÖLÇÜ : Ağacın dipten 50 cm yukarı düzeyinde ölçülen çevrenin 22/7 ye bölünerek bulunan çapı esas alınacaktır. .</p> <p>NOT : Kesilen ve idarenin göstereceği yerde istif edilen ağaçlar idareye aittir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.110.1001	Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (iksasız kazılarda) $F=5,688 \times H - 11,376$ (%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik : Derinlik zammı $F= M \times (H - 2) \times K$				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				
	1 m³ Fiyatı				
<p>Her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, derin kazının beher m³ üne ödenecek derinlik zammı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Proje ve Kazı Şartnamesindeki tarife göre hesaplanan ve derinlik 2,00 m den fazla her cins zemin deki derin kazıda yalnız 2,00 m derinlikten sonra yapılan kazılara bu birim fiyat uygulanır.</p> <p>UYGULAMA: $F=M \times (H-2) \times K$ formülü ile yapılır.</p> <p>H: Kazı şartnamesindeki tarife göre serbest kazının bittiği, derin kazının başladığı kot'la derin kazı taban kotları arasındaki fark (derin kazı derinliği) m olarak,</p> <p>K: Düz işçi saat ücreti (TL)</p> <p>M: 0,50</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.110.1002	Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar) derin kazılara derinlik zammı (karşılıklı, aralıklı, sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı) F=11,375 x H - 22,75 (%25 müteahhit karı ve genel giderler dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik : Derinlik zammı $F = M \times (H - 2) \times K$				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				
	1 m³ Fiyatı				
<p>Her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, derin kazının beher m³ üne ödenecek derinlik zammı fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Proje ve Kazı Şartnamesindeki tarife göre hesaplanan ve derinlik 2,00 m den fazla her cins zemin deki derin kazıda yalnız 2,00 m derinlikten sonra yapılan kazılara bu birim fiyat uygulanır.</p> <p>UYGULAMA: $F = M \times (H - 2) \times K$ formülü ile yapılır.</p> <p>H: Kazı şartnamesindeki tarife göre serbest kazının bittiği, derin kazının başladığı kot'la derin kazı taban kotları arasındaki fark (derin kazı derinliği) m olarak,</p> <p>K: Düz işçi saat ücreti (TL)</p> <p>M: 1,00</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1001	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Taşıtlara yükleme ve boşaltma veya 4 m. ye kadar atılması	Sa	0,75	11,50	8,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi boşlukların doldurulması	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,01
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,75
	1 m³ Fiyatı				28,76
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanmadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1002	El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Taşıtlara yükleme ve boşaltma veya 4 m. ye kadar atılması	Sa	0,75	11,50	8,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi boşlukların doldurulması	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,91
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,48
	1 m³ Fiyatı				37,39
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1003	El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tuf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m ³ e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güclüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Taşıtlara yükleme ve boşaltma veya 4 m. ye kadar atılması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi boşlukların doldurulması	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					37,38
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,35
1 m³ Fiyatı					46,73
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltil-mesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1004	El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m ³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Taşıtlara yükleme ve boşaltma veya 4 m. ye kadar atılması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi boşlukların doldurulması	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,78
1 m³ Fiyatı					53,91
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç)1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayını alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1005	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,06	13,08	0,78
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfalaklı)	m	1,00	1,55	1,55
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	1,00	0,81	0,81
	İşçilik:				
	Lağım deliklerinin açılması karşılığı:				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,06	139,31	8,36
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,25	11,50	14,38
10.100.1062	Taşıtlara yükleme, boşaltma Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Serilmesi ve düzeltilmesi				
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,71
1 m³ Fiyatı					43,56
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımlar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1006	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,09	13,08	1,18
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfialıklı)	m	1,00	1,55	1,55
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	1,00	0,81	0,81
	İşçilik: Lağım deliklerinin açılması karşılığı				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,09	139,31	12,54
	Lağım deliklerinin doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi ve iş emniyeti				
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,25	11,50	14,38
	Taşıtlara yükleme, boşaltma				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Serilmesi ve düzeltilmesi				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,22
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,56
	1 m³ Fiyatı				52,78
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makine ile kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1007	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,125	13,08	1,64
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfalaklı)	m	1,00	1,55	1,55
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	1,00	0,81	0,81
	İşçilik:				
	Lağım deliklerinin açılması karşılığı				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,14	139,31	19,50
	Lağım deliklerinin doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi ve iş emniyeti				
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,25	11,50	14,38
	Taşıtlara yükleme, boşaltma				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Serilmesi ve düzeltilmesi				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,80
	1 m³ Fiyatı				64,01
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1008	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
19.100.1023	Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı	Sa	0,20	139,31	27,86
10.100.1011	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1063	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,20	12,25	2,45
10.100.1062	Erbab işçi	Sa	1,25	11,50	14,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması				
	Serilmesi ve düzeltilmesi				
Malzeme + İşçilik Tutarı					57,14
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,29
1 m³ Fiyatı					71,43
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gereçleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1009	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
19.100.1023	Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı	Sa	0,35	139,31	48,76
10.100.1011	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1063	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,20	12,25	2,45
10.100.1062	Erbab işçi	Sa	1,25	11,50	14,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Serilmesi ve düzeltilmesi				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,51
	1 m³ Fiyatı				97,55
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil ,(taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1010	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,60	139,31	83,59
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	1,25	11,50	14,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				117,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,43
	1 m³ Fiyatı				147,13
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.</p> <p>a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1011	El ile bataklık ve balçığın kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması	Sa	2,25	11,50	25,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	2,25	11,50	25,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	1,50	11,50	17,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					69,01
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,25
1 m³ Fiyatı					86,26
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır. a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1201	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması, taban ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesi	Sa	1,75	11,50	20,13
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Dışarı atılması	Sa	0,75	11,50	8,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				43,14
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,79
	1 m³ Fiyatı				53,93
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1202	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1201	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m ³	1,10	43,14	47,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,86
	1 m³ Fiyatı				59,31
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :</p> <p>1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.</p> <p>2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.</p> <p>3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1203	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tuf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrılmış ve çatlaklı kaya, ayrılmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m ³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması, taban ve yan yüzlerinin kabaca düzeltilmesi	Sa	2,65	11,50	30,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Dışarı atılması	Sa	1,25	11,50	14,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	1,25	11,50	14,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					62,12
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,53
1 m³ Fiyatı					77,65
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1204	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tuf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrılmış ve çatlaklı kaya, ayrılmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m ³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1203	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tuf , sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrılmış ve çatlaklı kaya, ayrılmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m ³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³	1,10	62,12	68,33
	Malzeme + İşçilik Tutarı				68,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,08
	1 m³ Fiyatı				85,41
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1205	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,10	13,08	1,31
10.160.1004	Fital (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	3,00	1,55	4,65
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	2,00	0,81	1,62
	İşçilik: Lağım deliklerinin doldurulup patlatılması ve kayaların sökülüp parçalanması ve iş emniyeti Lağım deliklerinin açılması karşılığı				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,08	139,31	11,14
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	1,00	12,25	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,03
	1 m³ Fiyatı				95,13
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1206	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1205	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³	1,10	76,10	83,71
	Malzeme + İşçilik Tutarı				83,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,93
	1 m³ Fiyatı				104,64
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1207	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
19.100.1023	Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı	Sa	0,25	139,31	34,83
10.100.1011	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1063	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,50	12,25	6,13
10.100.1062	Erbab işçi	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Dışarı atılması	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Serilmesi ve düzeltilmesi				
Malzeme + İşçilik Tutarı					82,16
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,54
1 m³ Fiyatı					102,70
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır. 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1208	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1207	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³	1,10	82,16	90,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,38
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,60
	1 m³ Fiyatı				112,98
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır. 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1209	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
19.100.1023	Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı	Sa	0,40	139,31	55,72
10.100.1011	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1063	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,50	12,25	6,13
10.100.1062	Erbab işçi	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Dışarı atılması	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve Düzeltilmesi	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				103,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,76
	1 m³ Fiyatı				128,81
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır. 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1210	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1209	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³	1,10	103,05	113,36
Malzeme + İşçilik Tutarı					113,36
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,34
1 m³ Fiyatı					141,70
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır. 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1211	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
19.100.1023	Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı	Sa	0,70	139,31	97,52
10.100.1011	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1063	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,50	12,25	6,13
10.100.1062	Erbab işçi	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Dışarı atılması	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	0,40	11,50	4,60
Malzeme + İşçilik Tutarı					144,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,21
1 m³ Fiyatı					181,06
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışımın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır. 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1212	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1211	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m ³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)	m ³	1,10	144,85	159,34
	Malzeme + İşçilik Tutarı				159,34
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				39,84
	1 m³ Fiyatı				199,18
<p>Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması ve artan kışmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır. 4) İnşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde, idarenin yazı ile müsaadesi alınarak uygulanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1213	Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Dolgunun tabaka tabaka tokmaklanıp sıkıştırılması				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				12,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,05
	1 m³ Fiyatı				15,23
<p>Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Sıkıştırılmış hacim hesaplanır. NOT :1) Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır. 2) Bina çevresi, saha dolgusu, kanal dolguları, ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1214	Dolgu altının sürülmesi	1000 m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.110.1002	Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısı Sürülmesi Karşılığı 6 saat / 8 saat/gün = 0.75 Gün		0,75	60,00	45,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				45,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,25
	1000 m² Fiyatı				56,25
<p>Dolgu altının tabii zeminle sağlam kaynaşması için tabii zemin yüzeyinin 15–20 cm derinliğinde sürülmesi her türlü araç, malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1000 m² dolgu altının sürülmesi fiyatı: ÖLÇÜ : Sürülen beher 1000 m² lik saha hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1215	El ile her derinlikte geniş derin bataklık ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi) Kazılması, taban ve yan yüzlerin kabaca düzeltilmesi	Sa	2,65	11,50	30,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Dışarı atılması	Sa	2,65	11,50	30,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması	Sa	2,25	11,50	25,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Serilmesi ve düzeltilmesi	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				104,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,02
	1 m³ Fiyatı				130,11
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :1) Balçık yoğunluğu laboratuvar deneyi ile tespit edilir (taşımalar için) 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayını alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 mt. den fazla kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.115.1216	El ile her derinlikte dar derin bataklık ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.115.1215	El ile her derinlikte geniş derin bataklık ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)	m ³	1,10	104,09	114,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				114,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,63
	1 m³ Fiyatı				143,13
<p>Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT : 1) Balçık yoğunluğu laboratuvar deneyi ile tespit edilir (taşımalar için) 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 3) Derinliği 2,00 mt. den fazla kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002 deki derinlik zammı uygulanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1006	İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	227,05	3,18
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,005	120,33	0,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,95
	1 m³ Fiyatı				4,73
<p>Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1006	İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,019	227,05	4,31
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,006	120,33	0,72
Malzeme + İşçilik Tutarı					5,03
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,26
1 m³ Fiyatı					6,29
<p>Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. Ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1003	Makine ile bataklık ve balçık kazılması (serbest kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1006	İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,028	227,05	6,36
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,009	120,33	1,08
Malzeme + İşçilik Tutarı					7,44
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,86
1 m³ Fiyatı					9,30
<p>Bataklık ve balçık zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2) Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1004	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,50	4,42	2,21
10.160.1003	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,25	4,42	1,11
	Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı)				
	İşçilik:				
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı				
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,007	245,18	1,72
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,007	15,70	0,11
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,028	12,25	0,34
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,022	266,46	5,86
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,007	120,33	0,84
	Malzeme + İşçilik Tutarı				12,19
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,05
	1 m³ Fiyatı				15,24
<p>Yumuşak kayalık zeminde; makine ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması, patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 3) Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,028	266,46	7,46
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,009	120,33	1,08
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,14
	1 m³ Fiyatı				10,68
<p>Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makine ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1006	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (Serbest kazı)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.160.1003	Patlayıcı Madde Karşılığı : Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,425	4,42	1,88
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı)	Kg	0,213	4,42	0,94
	İşçilik:				
19.100.1106	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	245,18	2,70
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,011	15,70	0,17
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,044	12,25	0,54
19.100.1008	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,031	266,46	8,26
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	120,33	1,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,69
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,92
	1 m³ Fiyatı				19,61
<p>Sert kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması, patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 3)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.120.1007	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı)				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1009	Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,056	308,77	17,29
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,019	120,33	2,29
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,90
	1 m³ Fiyatı				24,48
<p>Sert kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1008	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması (Serbest kazı)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Patlayıcı Madde Karşılığı: Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,35	4,42	1,55
	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı)	Kg	0,175	4,42	0,77
	İşçilik: Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı				
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	245,18	3,43
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,014	15,70	0,22
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,056	12,25	0,69
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo veya dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,044	266,46	11,72
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,015	120,33	1,80
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,05
	1 m³ Fiyatı				25,23
<p>Çok sert kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması, patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 1)İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 3)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.120.1009	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (Serbest kazı)				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1009	Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,076	308,77	23,47
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,025	120,33	3,01
	Malzeme + İşçilik Tutarı				26,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,62
	1 m³ Fiyatı				33,10
<p>Çok sert kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1101	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1006	Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,016	227,05	3,63
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,006	120,33	0,72
	Malzeme + İşçilik Tutarı				4,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,09
	1 m³ Fiyatı				5,44
<p>Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1102	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1006	Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,024	227,05	5,45
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,008	120,33	0,96
	Malzeme + İşçilik Tutarı				6,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,60
	1 m³ Fiyatı				8,01
<p>Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı: ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1103	Makine ile her derinlik ve her genişlikte bataklık ve balçık kazılması (Derin kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1006	Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,039	227,05	8,85
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	120,33	1,32
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,54
	1 m³ Fiyatı				12,71
<p>Bataklık ve balçık zeminde; makine ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1104	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,50	4,42	2,21
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı)	Kg	0,25	4,42	1,11
	İşçilik:				
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı				
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,007	245,18	1,72
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,007	15,70	0,11
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,028	12,25	0,34
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,039	266,46	10,39
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,009	120,33	1,08
	Malzeme + İşçilik Tutarı				16,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,24
	1 m³ Fiyatı				21,20
<p>Yumuşak kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 3)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1105	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1008	İşçilik: Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,035	266,46	9,33
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	120,33	1,32
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,66
	1 m³ Fiyatı				13,31
<p>Yumuşak kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1106	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Patlayıcı Madde Karşılığı: Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,425	4,42	1,88
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,213	4,42	0,94
10.160.1003	Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı)				
	İşçilik: Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı				
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	245,18	2,70
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,011	15,70	0,17
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,044	12,25	0,54
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,047	266,46	12,52
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,013	120,33	1,56
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,08
	1 m³ Fiyatı				25,39
<p>Sert kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır. 2) Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 3)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.120.1107	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı)				m ³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
	Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1009	Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,073	308,77	22,54
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,024	120,33	2,89
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,43
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,36
	1 m³ Fiyatı				31,79
<p>Sert kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1108	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,35	4,42	1,55
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,175	4,42	0,77
	Şok tüpü vs. (Patlama için gerekli ilave malzemeler karşılığı)				
	İşçilik:				
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı				
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	245,18	3,43
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,014	15,70	0,22
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,056	12,25	0,69
	Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,064	266,46	17,05
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,019	120,33	2,29
	Malzeme + İşçilik Tutarı				26,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,50
	1 m³ Fiyatı				32,50
<p>Sert kayalık zeminde; makina ile patlayıcı deliklerinin açılması, patlayıcı madde doldurulup sıkıştırılması patlatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>1)İdarenin yazılı izni ile uygulanır.</p> <p>2)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.</p> <p>3)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.120.1109	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik: Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi, düzeltilmesi, boşlukların doldurulması karşılığı				
19.100.1009	Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,091	308,77	28,10
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,031	120,33	3,73
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,83
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,96
	1 m³ Fiyatı				39,79
<p>Sert kayalık zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1001	Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega) Serme karşılığı	m ³	1,00	10,00	10,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Sulama karşılığı	Sa	0,60	11,50	6,90
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Sıkıştırma karşılığı	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,27
	1 m³ Fiyatı				36,35
<p>Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1002	Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1001	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregası)	m ³	1,00	10,00	10,00
	Serme karşılığı				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Sulama karşılığı				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
	Sıkıştırma karşılığı				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
Malzeme + İşçilik Tutarı					29,08
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,27
1 m³ Fiyatı					36,35
<p>Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1003	Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	1,00	10,00	10,00
	Serme karşılığı				
19.100.1013	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	201,60	2,02
	Arazözle sulama				
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,013	63,63	0,83
	Titreşimli silindir ile sıkıştırma				
19.100.1047	Titreşimli Silindir'in (35-58 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,017	106,29	1,81
Malzeme + İşçilik Tutarı					15,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,84
1 m³ Fiyatı					19,18
<p>Kumun temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1004	Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1001	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregata)	m ³	1,00	10,00	10,00
	Serme karşılığı				
19.100.1013	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	201,60	2,02
	Arazözle Sulama				
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,013	63,63	0,83
	Titreşimli silindir ile sıkıştırma				
19.100.1047	Titreşimli Silindir'in (35-58 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,017	106,29	1,81
Malzeme + İşçilik Tutarı					15,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,84
1 m³ Fiyatı					19,18
<p>Çakılın temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1005	Kum temin edilerek, drenaj yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme: Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
Malzeme + İşçilik Tutarı					44,00
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,00
1 m³ Fiyatı					55,00
<p>Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için kumun temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1006	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1002	Malzeme: Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				44,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,00
	1 m³ Fiyatı				55,00
<p>Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1007	32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1008	32 mm'ye kadar kırmataş	m ³	1,00	36,00	36,00
	Serme karşılığı				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Sulama karşılığı				
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Sıkıştırma karşılığı				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				55,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,77
	1 m³ Fiyatı				68,85
<p>32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1008	32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1008	32 mm'ye kadar kırmataş Serme karşılığı	m ³	1,00	36,00	36,00
19.100.1013	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti Arazözle sulama	Sa	0,01	201,60	2,02
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti Titreşimli silindir ile sıkıştırma	Sa	0,013	63,63	0,83
19.100.1047	Titreşimli Silindir'in (35-58 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,017	106,29	1,81
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,34
1 m³ Fiyatı					51,68
<p>32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1009	63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1009	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) Serme karşılığı	m ³	1,00	33,00	33,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Sulama karşılığı	Sa	0,60	11,50	6,90
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) Sıkıştırma karşılığı	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,08
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,02
1 m³ Fiyatı					65,10
<p>63 mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı : ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1010	63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1009	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) Serme karşılığı	m ³	1,00	33,00	33,00
19.100.1013	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti Arazözle sulama	Sa	0,01	201,60	2,02
10.130.9991	Su	m ³	0,10	6,84	0,68
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,013	63,63	0,83
19.100.1047	Titreşimli silindir ile sıkıştırma Titreşimli Silindir'in (35-58 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,017	106,29	1,81
Malzeme + İşçilik Tutarı					38,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,59
1 m³ Fiyatı					47,93
<p>63mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.125.1011	Hafif agregata (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.420.1852	Malzeme: Hafif agregata (Elenmiş kömür curufu)	m ³	1,00	1,15	1,15
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,05
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,01
1 m³ Fiyatı					10,06
<p>Elenmiş kömür cürufunun temini, dolgu yapılacak yere serilmesi, tabaka tabaka sıkıştırılması, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç gereç, giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.130.1001	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Kereste 4 defada kullanılmak üzere 0.10 m ³ (1/4 x 10.10 m ³ =0.025 m ³) Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310)	m ³	0,025	600,00	15,00
10.130.4503					
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,20	2,70	0,54
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,20	2,70	0,54
	Bulon lama karşılığı				
	İşçilik				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
	1 m ² fiyatı = A				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,22
	1 m² Fiyatı				71,10
<p>Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması, kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² iksa fiyatı:</p> <p>I- Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması:</p> <p>II- Kazılara sık aralıklı iksa yapılması, tüm iksa yüzünün en az %70 ini kaplayan sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması:</p> <p>III- Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması, tüm iksa yüzünün en az %(40-70) ini (%40 dahil %70 hariç) kaplayan aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması:</p> <p>ÖLÇÜ: Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) (I) deki TAM AHŞAP KAPLAMALI İKSA fiyatı su basıncı altında bulunan gerçek akıcı zeminlerde kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılan iksaya uygulanır.</p> <p>2) Her üç iksa birim fiyatı idarenin yazılı izni ile uygulanır.</p> <p>3) Tüm iksa yüzünün %40 dan fazlası (%40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.</p> <p>4) İksa kerestesinden toprak içine terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez.</p> <p>5) Sık ahşap kaplamalı iksa ve aralıklı ahşap kaplamalı iksada kalaslar arasındaki boşluklar çıkarılmaz.</p> <p>6) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.130.1002	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.130.1001	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması	m ²	1,00	56,88	56,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,22
	1 m² Fiyatı				71,10
<p>Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması. Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² iksa fiyatı: ÖLÇÜ : Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır 2) Su basıncı altında bulunan gerçek akıcı zeminlerde kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılan iksaya uygulanır. 3) İksa kerestesinden toprak içinde terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. 4) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir. 5) Tüm iksa yüzünün % 40 dan (% 40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.130.1003	Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.130.1001	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması	m ²	0,70	56,88	39,82
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,96
	1 m² Fiyatı				49,78
<p>Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması. Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla tüm iksa yüzünün en az % 70 ini kaplayan iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² iksa fiyatı: ÖLÇÜ : Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır 2) İksa kerestesinden toprak içinde terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez. 3) İksada kalaslar arasındaki boşluklar çıkarılmaz. 4) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir. 5) Tüm iksa yüzünün % 40 dan (% 40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.130.1004	Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
15.130.1001	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması	m ²	0,50	56,88	28,44
	Malzeme + İşçilik Tutarı				28,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,11
	1 m² Fiyatı				35,55
<p>Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması. Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla tüm iksa yüzünün en az % (40–70) ini (% 70 hariç) kaplayan aralıklı ahşap kaplamalı iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² iksa fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır</p> <p>NOT : 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır</p> <p>2) İksa kerestesinden toprak içinde terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez.</p> <p>3) İksada kalaslar arasındaki boşluklar çıkarılmaz.</p> <p>4) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p> <p>5) Tüm iksa yüzünün % 40 dan (% 40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.135.1001	Her uzunluk, her açığı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası ve sarf malzemeleri karşılığı				
19.100.1107	Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,075	759,46	56,96
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.100.1060	Formen	Sa	0,20	23,10	4,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				69,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,40
	1 m Fiyatı				87,00
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her açığı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet1 yöntemi ile, delgi dahil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşında temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not :</p> <p>1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dahil değildir.</p> <p>2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır.</p> <p>3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının % 25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) arttırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.135.1002	Her uzunluk, her aç ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet1 yöntemi ile) (delgi dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası ve sarf malzemeleri karşılığı				
19.100.1107	Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,085	759,46	64,55
10.130.9991	Su	m ³	0,65	6,84	4,45
10.100.1060	Formen	Sa	0,25	23,10	5,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				80,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,13
	1 m Fiyatı				100,66
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her aç ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet1 yöntemi ile, delgi dahil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşında temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not :</p> <p>1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dahil değildir.</p> <p>2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır.</p> <p>3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının % 25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) arttırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.135.1003	Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1107	Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası ve sarf malzemeleri karşılığı Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,075	759,46	56,96
19.100.1025	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Sa	0,075	164,27	12,32
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.100.1060	Formen	Sa	0,20	23,10	4,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
Malzeme + İşçilik Tutarı					81,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,48
1 m Fiyatı					102,40
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 60 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile, delgi dahil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) ve kompresör makinasının temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşında temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayıflığı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Not : 1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dahil değildir. 2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır. 3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının % 25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) artırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.135.1004	Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1107	Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası ve sarf malzemeleri karşılığı Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,085	759,46	64,55
19.100.1025	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Sa	0,085	164,27	13,96
10.130.9991	Su	m ³	0,65	6,84	4,45
10.100.1060	Formen	Sa	0,25	23,10	5,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					94,49
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,62
1 m Fiyatı					118,11
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile, delgi dahil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) ve kompresör makinasının temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşında temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayiati, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Not : 1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dahil değildir. 2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır. 3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının % 25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) arttırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.135.1005	Her uzunluk, her aç ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1107	Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası ve sarf malzemeleri karşılığı Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	759,46	75,95
19.100.1025	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Sa	0,10	164,27	16,43
10.130.9991	Su	m ³	0,95	6,84	6,50
10.100.1060	Formen	Sa	0,30	23,10	6,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					112,71
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,18
1 m Fiyatı					140,89
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her aç ve her türlü zeminde Ø 100 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile, delgi dahil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) ve kompresör makinasının temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşında temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dahil değildir. 2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır. 3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının % 25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) arttırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1001	Ø 30 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1057	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,28	233,64	65,42
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,08	170,09	13,61
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	233,64	2,34
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					88,00
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,00
1 m Fiyatı					110,00
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremit borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1002	Ø 45 cm çapında, her boyda, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1057	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,32	233,64	74,76
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,32	12,25	3,92
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,32	11,50	3,68
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,17	170,09	28,92
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	233,64	2,34
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					113,60
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,40
1 m Fiyatı					142,00
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremit borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma gücünün, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.) NOT: : 1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır. 2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez. 3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez. 4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir. 5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir. 6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır. 7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1003	Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,22	525,29	115,56
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,22	12,25	2,70
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	120,33	7,22
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,36	170,09	61,23
19.100.1033	Betondaki vibratör (minha)	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					191,94
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					47,99
1 m Fiyatı					239,93

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.

ÖLÇÜ:

1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT: :

1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.

3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.

5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.

6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.

7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1004	Ø 65 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00m arası, 36,00m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,25	525,29	131,32
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,25	12,25	3,06
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	120,33	7,22
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,36	170,09	61,23
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					208,06
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					52,02
1 m Fiyatı					260,08

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.

ÖLÇÜ:

1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT: :

1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.

3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.

5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.

6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.

7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1005	Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,26	525,29	136,58
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,26	12,25	3,19
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,09	120,33	10,83
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,55	170,09	93,55
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,15	12,25	1,84
Malzeme + İşçilik Tutarı					249,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					62,50
1 m Fiyatı					312,49
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremit borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1006	Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,31	525,29	162,84
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,31	12,25	3,80
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,09	120,33	10,83
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,55	170,09	93,55
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,15	12,25	1,84
Malzeme + İşçilik Tutarı					276,86
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					69,22
1 m Fiyatı					346,08
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1007	Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,30	673,76	202,13
10.100.1063	Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,30	12,25	3,68
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	120,33	14,44
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,86	170,09	146,28
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,20	12,25	2,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					374,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					93,62
1 m Fiyatı					468,09

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.

ÖLÇÜ:

1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT: :

1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.

3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.

5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.

6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.

7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1008	Ø 100 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,37	673,76	249,29
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,37	12,25	4,53
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	120,33	14,44
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,86	170,09	146,28
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					422,48
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					105,62
1 m Fiyatı					528,10
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma gücünü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1009	Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,40	673,76	269,50
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,40	12,25	4,90
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,17	120,33	20,46
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	1,24	170,09	210,91
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					514,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					128,67
1 m Fiyatı					643,36
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1010	Ø 120 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,50	673,76	336,88
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,17	120,33	20,46
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	1,24	170,09	210,91
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,28	12,25	3,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					583,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					145,83
1 m Fiyatı					729,13
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma gücünü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1011	Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,58	673,76	390,78
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,58	12,25	7,11
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,32	120,33	38,51
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan. C 20/25 basınç Betondaki vibratör (minha)	m³	2,35	170,09	399,71
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					847,73
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					211,93
1 m Fiyatı					1.059,66
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalarla yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1012	Ø 165 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,78	673,76	525,53
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,78	12,25	9,56
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,32	120,33	38,51
15.150.1004	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	2,35	170,09	399,71
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					984,93
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					246,23
1 m Fiyatı					1.231,16
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1004 poz nolu C20/25 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremit borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1101	Ø 30 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1057	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,28	233,64	65,42
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,08	176,09	14,09
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	233,64	2,34
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					88,48
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,12
1 m Fiyatı					110,60
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1102	Ø 45 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1057	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,32	233,64	74,76
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,32	12,25	3,92
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,32	11,50	3,68
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,17	176,09	29,94
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	233,64	2,34
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					114,62
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,66
1 m Fiyatı					143,28
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1103	Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,22	525,29	115,56
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,22	12,25	2,70
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	120,33	7,22
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,36	176,09	63,39
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					194,10
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					48,53
1 m Fiyatı					242,63
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1104	Ø 65 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,25	525,29	131,32
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,25	12,25	3,06
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	120,33	7,22
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,36	176,09	63,39
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					210,22
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					52,56
1 m Fiyatı					262,78
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1105	Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,26	525,29	136,58
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,26	12,25	3,19
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,09	120,33	10,83
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,55	176,09	96,85
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,15	12,25	1,84
Malzeme + İşçilik Tutarı					253,29
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					63,32
1 m Fiyatı					316,61
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1106	Ø 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,31	525,29	162,84
10.100.1063	Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,31	12,25	3,80
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,09	120,33	10,83
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,55	176,09	96,85
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,15	12,25	1,84
Malzeme + İşçilik Tutarı					280,16
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					70,04
1 m Fiyatı					350,20
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1107	Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,30	673,76	202,13
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,30	12,25	3,68
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	120,33	14,44
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,86	176,09	151,44
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					379,63
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					94,91
1 m Fiyatı					474,54
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 pozno'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1108	Ø 100 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,37	673,76	249,29
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,37	12,25	4,53
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	120,33	14,44
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,86	176,09	151,44
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					427,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					106,91
1 m Fiyatı					534,55
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1109	Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,40	673,76	269,50
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,40	12,25	4,90
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,17	120,33	20,46
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	1,24	176,09	218,35
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					522,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					130,53
1 m Fiyatı					652,66
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasitalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma gücünü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1110	Ø 120 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,50	673,76	336,88
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,17	120,33	20,46
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	1,24	176,09	218,35
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					590,74
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					147,69
1 m Fiyatı					738,43
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boya yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasitalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1111	Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,58	673,76	390,78
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,58	12,25	7,11
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,32	120,33	38,51
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	2,35	176,09	413,81
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					861,83
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					215,46
1 m Fiyatı					1.077,29
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1112	Ø 165 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,78	673,76	525,53
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,78	12,25	9,56
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,32	120,33	38,51
15.150.1005	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	2,35	176,09	413,81
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					999,03
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					249,76
1 m Fiyatı					1.248,79
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1005 poz nolu C 25/30 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1201	Ø 30 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1057	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,28	233,64	65,42
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,08	182,09	14,57
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	233,64	2,34
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					88,96
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,24
1 m Fiyatı					111,20
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1202	Ø 45 cm çapında, her boyda, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1057	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,32	233,64	74,76
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,32	12,25	3,92
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,32	11,50	3,68
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,17	182,09	30,96
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	233,64	2,34
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					115,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,91
1 m Fiyatı					144,55
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1203	Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,22	525,29	115,56
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,22	12,25	2,70
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	120,33	7,22
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,36	182,09	65,55
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					196,26
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					49,07
1 m Fiyatı					245,33
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1204	Ø 65 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,25	525,29	131,32
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,25	12,25	3,06
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,06	120,33	7,22
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m³	0,36	182,09	65,55
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	12,25	1,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					212,38
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					53,10
1 m Fiyatı					265,48

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.

ÖLÇÜ:

1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT: :

1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.

3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.

5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.

6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.

7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1205	Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,26	525,29	136,58
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,26	12,25	3,19
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,09	120,33	10,83
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,55	182,09	100,15
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,15	12,25	1,84
Malzeme + İşçilik Tutarı					256,59
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					64,15
1 m Fiyatı					320,74
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1206	Ø 80 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1056	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,31	525,29	162,84
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,31	12,25	3,80
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,09	120,33	10,83
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,55	182,09	100,15
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1056	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	525,29	5,25
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,15	12,25	1,84
Malzeme + İşçilik Tutarı					283,46
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					70,87
1 m Fiyatı					354,33
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1207	Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,30	673,76	202,13
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,30	12,25	3,68
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	120,33	14,44
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,86	182,09	156,60
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					384,79
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					96,20
1 m Fiyatı					480,99
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1208	Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,37	673,76	249,29
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,37	12,25	4,53
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	120,33	14,44
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	0,86	182,09	156,60
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,20	12,25	2,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					432,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					108,20
1 m Fiyatı					541,00

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma gücünün, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.

ÖLÇÜ:

1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

NOT: :

1) Foraja başlanacak en uygun zemin kötü idarece saptanır.

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.

3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.

5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.

6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.

7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1209	Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,40	673,76	269,50
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,40	12,25	4,90
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,17	120,33	20,46
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	1,24	182,09	225,79
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Beton dökümü karşılığı	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					529,57
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					132,39
1 m Fiyatı					661,96
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1)Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1210	Ø 120 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,50	673,76	336,88
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,17	120,33	20,46
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	1,24	182,09	225,79
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı				
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,28	12,25	3,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					598,18
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					149,55
1 m Fiyatı					747,73
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1211	Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,58	673,76	390,78
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,58	12,25	7,11
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,32	120,33	38,51
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	2,35	182,09	427,91
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					875,93
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					218,98
1 m Fiyatı					1.094,91
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.140.1212	Ø 165 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01 m ile 36,00 m arası, 36,00 m dahil)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1058	Foraj: Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı	Sa	0,78	673,76	525,53
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,78	12,25	9,56
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,32	120,33	38,51
15.150.1006	Betonlama: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) Betondaki vibratör (minha)	m ³	2,35	182,09	427,91
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	-0,05	24,99	-1,25
19.100.1058	Beton dökümü karşılığı Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	673,76	6,74
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					1.013,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					253,28
1 m Fiyatı					1.266,41
<p>İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya su altında, her boyda yerinde dökme fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin iş başında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra demontajı, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, 15.150.1006 poz nolu C 30/37 hazır betonun tekniğine uygun olarak (tremi borusu ile) yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan pasanın vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 m'ye kadar nakli, boşaltılması, depo ve imla yerinde serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması için aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı:</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:</p> <p>İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan iş başına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir.</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)</p> <p>NOT: :</p> <p>1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır.</p> <p>2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.</p> <p>3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.</p> <p>4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.</p> <p>5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.</p> <p>6) Forajdan çıkan pasanın 60 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Pasanın cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.</p> <p>7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak ilgili olduğu 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan iş başına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 pozno'lu birim fiyat üzerinden ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1001	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1501	Malzeme: C 8/10 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	136,00	136,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					149,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					37,46
1 m³ Fiyatı					187,30
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agregası bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agregası ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeterli kadar transmiksör ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 8/10 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmiksörlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 8/10 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespiti ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1002	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1502	Malzeme: C 12/15 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	146,00	146,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				159,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				39,96
	1 m³ Fiyatı				199,80
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istif, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespiti ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatında kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1503	Malzeme: C 16/20 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	151,00	151,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				166,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				41,52
	1 m³ Fiyatı				207,61
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatında kullanılması mümkün olacaktır.</p> <p>2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.</p> <p>3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.</p> <p>4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1004	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1504	Malzeme: C 20/25 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	155,00	155,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					170,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					42,52
1 m³ Fiyatı					212,61

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1505	Malzeme: C 25/30 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	161,00	161,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				176,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,02
	1 m³ Fiyatı				220,11
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1506	Malzeme: C 30/37 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	167,00	167,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					182,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					45,52
1 m³ Fiyatı					227,61
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1007	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1507	Malzeme: C 35/45 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	178,00	178,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					193,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					48,27
1 m³ Fiyatı					241,36
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 35/45 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.</p> <p>2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.</p> <p>3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.</p> <p>4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1008	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1508	Malzeme: C 40/50 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	189,00	189,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					204,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					51,02
1 m³ Fiyatı					255,11

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 40/50 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 40/50 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1009	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1509	Malzeme: C 45/55 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	193,00	193,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					208,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					52,02
1 m³ Fiyatı					260,11
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 45/55 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifli, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 45/55 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatında kullanılması mümkün olacaktır.</p> <p>2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.</p> <p>3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.</p> <p>4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1010	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1510	Malzeme: C 50/60 beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	198,00	198,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					213,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					53,27
1 m³ Fiyatı					266,36

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 55/60 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 55/60 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1101	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1521	Malzeme: C 8/10 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	196,00	196,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				209,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				52,46
	1 m³ Fiyatı				262,30

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 55/60 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 55/60 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1102	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1522	Malzeme: C 12/15 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	202,00	202,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					215,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					53,96
1 m³ Fiyatı					269,80

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmiksör ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmiksörlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1103	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1523	Malzeme: C 16/20 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	214,00	214,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				229,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				57,27
	1 m³ Fiyatı				286,36
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülo-metrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülo-metrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatında kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1104	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1524	Malzeme: C 20/25 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	226,00	226,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					241,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					60,27
1 m³ Fiyatı					301,36

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1105	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1525	Malzeme: C 25/30 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	238,00	238,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					253,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					63,27
1 m³ Fiyatı					316,36
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1106	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1526	Malzeme: C 30/37 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	255,00	255,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					270,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					67,52
1 m³ Fiyatı					337,61

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespiti ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1107	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1527	Malzeme: C 35/40 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	273,00	273,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				288,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				72,02
	1 m³ Fiyatı				360,11
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento,mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 35/45 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 35/45 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1108	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1528	Malzeme: C 40/50 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	297,00	297,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				312,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				78,02
	1 m³ Fiyatı				390,11
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento,mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 40/50 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 40/50 olan beyaz renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespiti ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1109	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1529	Malzeme: C 45/55 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	315,00	315,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
	İşçilik: Beton pompası ile basılması, yerine dökülmesi, sıkıştırılması ve korunması karşılığı				
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				330,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				82,52
	1 m³ Fiyatı				412,61
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento,mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 45/55 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, dökümü yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve ziyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 45/55 olan beyaz renkte, normal betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.150.1110	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1530	Malzeme: C 50/60 beyaz beton harcı (Nakliye dahil)	m ³	1,00	333,00	333,00
10.130.9991	Su	m ³	0,40	6,84	2,74
19.100.1101	İşçilik: Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa	0,01	529,42	5,29
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	24,99	1,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					348,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					87,02
1 m³ Fiyatı					435,11
<p>Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento,mermer tozu, alçı, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 55/60 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 55/60 olan beyaz renkte, normal betonun 1 m³fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespiti ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.155.1001	12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9501	Malzeme: 12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı (Zayıyatıyla)	m ²	1,02	106,00	108,12
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	153,83	0,92
	İşçilik: Yerine konulması ve döşeme teşkili				
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,018	393,24	7,08
10.100.1060	Formen	Sa	0,03	23,10	0,69
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,03	15,70	0,47
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,06	12,25	0,74
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)	Sa	0,06	11,50	0,69
	Malzeme + İşçilik Tutarı				118,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,68
	1 m² Fiyatı				148,39
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 12 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409-19.100.2410) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç)1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 35 kg/ m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.155.1002	16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9502	Malzeme: 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı (Zayıyla)	m ²	1,02	109,00	111,18
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,009	153,83	1,38
	İşçilik: Yerine konulması ve döşeme teşkili				
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,018	393,24	7,08
10.100.1060	Formen	Sa	0,03	23,10	0,69
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,03	15,70	0,47
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,06	12,25	0,74
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)	Sa	0,06	11,50	0,69
	Malzeme + İşçilik Tutarı				122,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,56
	1 m² Fiyatı				152,79
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 16 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409-19.100.2410) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/ m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.155.1003	20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9503	Malzeme: 20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı (Zayıyatıyla)	m ²	1,02	112,00	114,24
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,012	153,83	1,85
	İşçilik: Yerine konulması ve döşeme teşkili				
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,025	393,24	9,83
10.100.1060	Formen	Sa	0,04	23,10	0,92
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,04	15,70	0,63
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,08	12,25	0,98
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)	Sa	0,08	11,50	0,92
	Malzeme + İşçilik Tutarı				129,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,34
	1 m² Fiyatı				161,71
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409-19.100.2410) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/ m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.155.1004	20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9504	Malzeme: 20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı (350 Kg/m ² 'den fazla yükleme maruz) (Zayıyatıyla)	m ²	1,02	136,00	138,72
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,012	153,83	1,85
	İşçilik: Yerine konması ve döşeme teşkili				
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,025	393,24	9,83
10.100.1060	Formen	Sa	0,04	23,10	0,92
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,04	15,70	0,63
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,08	12,25	0,98
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)	Sa	0,08	11,50	0,92
	Malzeme + İşçilik Tutarı				153,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,46
	1 m² Fiyatı				192,31
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında ağır taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409-19.100.2410) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.155.1005	24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9505	Malzeme: 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı (Zaiyatıyla)	m ²	1,02	146,00	148,92
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,014	153,83	2,15
	İşçilik: Yerine konulması ve döşeme teşkili				
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,03	393,24	11,80
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	23,10	1,16
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				167,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				41,80
	1 m² Fiyatı				209,00
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409-19.100.2410) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2)Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61 kg/m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.155.1006	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9506	Malzeme: 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı (500 Kg/m ² 'den fazla yükleme maruz) (Zayıyatıyla)	m ²	1,02	168,00	171,36
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,014	153,83	2,15
	İşçilik:				
	Yerine Konması ve Döşeme Teşkili				
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,03	393,24	11,80
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	23,10	1,16
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,10	12,25	1,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				189,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				47,41
	1 m² Fiyatı				237,05
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:19.100.2409-19.100.2410) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61 kg/m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.155.1007	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması.				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9521	Malzeme : 12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı (Zaiyatıyla)	m ²	1,02	98,00	99,96
19.100.1103	İşçilik : Yerine konulması ve döşeme teşkili 60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,018	393,24	7,08
10.100.1060	Formen	Sa	0,03	23,10	0,69
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,03	15,70	0,47
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,06	12,25	0,74
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)	Sa	0,06	11,50	0,69
	Malzeme + İşçilik Tutarı				109,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,41
	1 m² Fiyatı				137,04
İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 12 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (nakliye bedeli hariç) 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 35 kg/m ² alınır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.155.1008	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.9522	Malzeme : 16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı (Zaiyatıyla)	m ²	1,02	109,00	111,18
19.100.1103	İşçilik : Yerine konulması ve döşeme teşkili 60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)	Sa	0,018	393,24	7,08
10.100.1060	Formen	Sa	0,03	23,10	0,69
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,03	15,70	0,47
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,06	12,25	0,74
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)	Sa	0,06	11,50	0,69
	Malzeme + İşçilik Tutarı				120,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,21
	1 m² Fiyatı				151,06
<p>İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 16 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.</p> <p>NOT :1)Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır.</p> <p>2)Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 43 kg/m² alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.160.1001	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1752	Malzeme: Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m2 ağırlığı 1.50-3.00 Kg) (Çelik hasır zaiyatı, mesnet demiri, ağırlık farkı ve bağlama teli dahil) İşçilik: Yerine konulması	Kg	1.025,00	2,90	2.972,50
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	10,00	11,70	117,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	15,00	11,50	172,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	10,00	11,50	115,00
Malzeme + İşçilik Tutarı					3.455,50
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					863,88
1 ton Fiyatı					4.319,38

5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç, gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ:

- 1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.
- 2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.
- 3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayıt içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön)

Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

4.0	0.099	1.97	1.32	0.99	0.66	0.49	0.39	0.33
5.0	0.154	3.08	2.06	1.54	1.03	0.77	0.62	0.51
5.5	0.187	3.73	2.49	1.87	1.24	0.93	0.75	0.62
6.0	0.222	4.44	2.96	2.22	1.48	1.11	0.89	0.74
6.5	0.260	5.21	3.47	2.60	1.74	1.30	1.04	0.87
7.0	0.302	6.04	4.03	3.02	2.01	1.51	1.21	1.01
7.5	0.347	6.94	4.62	3.47	2.31	1.73	1.39	1.16
8.0	0.395	7.89	5.26	3.95	2.63	1.97	1.58	1.32
8.5	0.445	8.91	5.94	4.45	2.97	2.23	1.78	1.48
9.0	0.499	9.99	6.66	4.99	3.33	2.50	2.00	1.66
9.5	0.556	11.13	7.42	5.56	3.71	2.78	2.23	1.85
10.0	0.617	12.33	8.22	6.17	4.11	3.08	2.47	2.06
10.5	0.680	13.59	9.06	6.80	4.53	3.40	2.72	2.27
11.0	0.746	14.92	9.95	7.46	4.97	3.73	2.98	2.49
11.5	0.815	16.31	10.87	8.15	5.44	4.08	3.26	2.72
12.0	0.888	17.76	11.84	8.88	5.92	4.44	3.55	2.96

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi																																																																																																																																																									
15.160.1002	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)				Ton																																																																																																																																																									
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)																																																																																																																																																									
10.130.1751	Malzeme: Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m2 ağırlığı 3.01-10.00 kg) (Çelik hasır zaiyatı, mesnet demiri, ağırlık farkı ve bağlama teli dahil) İşçilik: Yerine konulması	Kg	1.025,00	2,85	2.921,25																																																																																																																																																									
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	5,00	15,70	78,50																																																																																																																																																									
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	9,00	11,70	105,30																																																																																																																																																									
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	14,00	11,50	161,00																																																																																																																																																									
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	10,00	11,50	115,00																																																																																																																																																									
Malzeme + İşçilik Tutarı					3.381,05																																																																																																																																																									
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					845,26																																																																																																																																																									
1 ton Fiyatı					4.226,31																																																																																																																																																									
<p>4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.</p> <p>2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.</p> <p>3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayıt içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.</p> <p style="text-align: center;">ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Çap</th> <th>Kg/m.</th> <th>50mm</th> <th>75mm</th> <th>100mm</th> <th>150mm</th> <th>200mm</th> <th>250mm</th> <th>300mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4.0</td><td>0.099</td><td>1.97</td><td>1.32</td><td>0.99</td><td>0.66</td><td>0.49</td><td>0.39</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>0.154</td><td>3.08</td><td>2.06</td><td>1.54</td><td>1.03</td><td>0.77</td><td>0.62</td><td>0.51</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>0.187</td><td>3.73</td><td>2.49</td><td>1.87</td><td>1.24</td><td>0.93</td><td>0.75</td><td>0.62</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>0.222</td><td>4.44</td><td>2.96</td><td>2.22</td><td>1.48</td><td>1.11</td><td>0.89</td><td>0.74</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>0.260</td><td>5.21</td><td>3.47</td><td>2.60</td><td>1.74</td><td>1.30</td><td>1.04</td><td>0.87</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>0.302</td><td>6.04</td><td>4.03</td><td>3.02</td><td>2.01</td><td>1.51</td><td>1.21</td><td>1.01</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>0.347</td><td>6.94</td><td>4.62</td><td>3.47</td><td>2.31</td><td>1.73</td><td>1.39</td><td>1.16</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>0.395</td><td>7.89</td><td>5.26</td><td>3.95</td><td>2.63</td><td>1.97</td><td>1.58</td><td>1.32</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>0.445</td><td>8.91</td><td>5.94</td><td>4.45</td><td>2.97</td><td>2.23</td><td>1.78</td><td>1.48</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>0.499</td><td>9.99</td><td>6.66</td><td>4.99</td><td>3.33</td><td>2.50</td><td>2.00</td><td>1.66</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>0.556</td><td>11.13</td><td>7.42</td><td>5.56</td><td>3.71</td><td>2.78</td><td>2.23</td><td>1.85</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>0.617</td><td>12.33</td><td>8.22</td><td>6.17</td><td>4.11</td><td>3.08</td><td>2.47</td><td>2.06</td></tr> <tr><td>10.5</td><td>0.680</td><td>13.59</td><td>9.06</td><td>6.80</td><td>4.53</td><td>3.40</td><td>2.72</td><td>2.27</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>0.746</td><td>14.92</td><td>9.95</td><td>7.46</td><td>4.97</td><td>3.73</td><td>2.98</td><td>2.49</td></tr> <tr><td>11.5</td><td>0.815</td><td>16.31</td><td>10.87</td><td>8.15</td><td>5.44</td><td>4.08</td><td>3.26</td><td>2.72</td></tr> <tr><td>12.0</td><td>0.888</td><td>17.76</td><td>11.84</td><td>8.88</td><td>5.92</td><td>4.44</td><td>3.55</td><td>2.96</td></tr> </tbody> </table>						Çap	Kg/m.	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	4.0	0.099	1.97	1.32	0.99	0.66	0.49	0.39	0.33	5.0	0.154	3.08	2.06	1.54	1.03	0.77	0.62	0.51	5.5	0.187	3.73	2.49	1.87	1.24	0.93	0.75	0.62	6.0	0.222	4.44	2.96	2.22	1.48	1.11	0.89	0.74	6.5	0.260	5.21	3.47	2.60	1.74	1.30	1.04	0.87	7.0	0.302	6.04	4.03	3.02	2.01	1.51	1.21	1.01	7.5	0.347	6.94	4.62	3.47	2.31	1.73	1.39	1.16	8.0	0.395	7.89	5.26	3.95	2.63	1.97	1.58	1.32	8.5	0.445	8.91	5.94	4.45	2.97	2.23	1.78	1.48	9.0	0.499	9.99	6.66	4.99	3.33	2.50	2.00	1.66	9.5	0.556	11.13	7.42	5.56	3.71	2.78	2.23	1.85	10.0	0.617	12.33	8.22	6.17	4.11	3.08	2.47	2.06	10.5	0.680	13.59	9.06	6.80	4.53	3.40	2.72	2.27	11.0	0.746	14.92	9.95	7.46	4.97	3.73	2.98	2.49	11.5	0.815	16.31	10.87	8.15	5.44	4.08	3.26	2.72	12.0	0.888	17.76	11.84	8.88	5.92	4.44	3.55	2.96
Çap	Kg/m.	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm																																																																																																																																																						
4.0	0.099	1.97	1.32	0.99	0.66	0.49	0.39	0.33																																																																																																																																																						
5.0	0.154	3.08	2.06	1.54	1.03	0.77	0.62	0.51																																																																																																																																																						
5.5	0.187	3.73	2.49	1.87	1.24	0.93	0.75	0.62																																																																																																																																																						
6.0	0.222	4.44	2.96	2.22	1.48	1.11	0.89	0.74																																																																																																																																																						
6.5	0.260	5.21	3.47	2.60	1.74	1.30	1.04	0.87																																																																																																																																																						
7.0	0.302	6.04	4.03	3.02	2.01	1.51	1.21	1.01																																																																																																																																																						
7.5	0.347	6.94	4.62	3.47	2.31	1.73	1.39	1.16																																																																																																																																																						
8.0	0.395	7.89	5.26	3.95	2.63	1.97	1.58	1.32																																																																																																																																																						
8.5	0.445	8.91	5.94	4.45	2.97	2.23	1.78	1.48																																																																																																																																																						
9.0	0.499	9.99	6.66	4.99	3.33	2.50	2.00	1.66																																																																																																																																																						
9.5	0.556	11.13	7.42	5.56	3.71	2.78	2.23	1.85																																																																																																																																																						
10.0	0.617	12.33	8.22	6.17	4.11	3.08	2.47	2.06																																																																																																																																																						
10.5	0.680	13.59	9.06	6.80	4.53	3.40	2.72	2.27																																																																																																																																																						
11.0	0.746	14.92	9.95	7.46	4.97	3.73	2.98	2.49																																																																																																																																																						
11.5	0.815	16.31	10.87	8.15	5.44	4.08	3.26	2.72																																																																																																																																																						
12.0	0.888	17.76	11.84	8.88	5.92	4.44	3.55	2.96																																																																																																																																																						

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi															
15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton															
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)												
10.130.1704	Malzeme: Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) Zaiyatı ve bağlatı teli dahil	Kg	1.050,00	2,47	2.593,50												
19.100.1111	İşçilik: Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti Kesilmesi, bükülmesi, yerine konulması	Sa	2,00	5,16	10,32												
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	10,00	15,70	157,00												
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	15,00	11,70	175,50												
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	15,00	11,50	172,50												
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma)	Sa	10,00	11,50	115,00												
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3.223,82												
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				805,96												
	1 ton Fiyatı				4.029,78												
<p>Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zaiyat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. <p>Çap (Ø)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Birim Ağırlığı</th> <th style="text-align: left;">mm</th> <th style="text-align: left;">Kg/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>0,395</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>0,617</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12</td> <td>0,888</td> </tr> </tbody> </table>						Birim Ağırlığı	mm	Kg/m		8	0,395		10	0,617		12	0,888
Birim Ağırlığı	mm	Kg/m															
	8	0,395															
	10	0,617															
	12	0,888															

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi																														
15.160.1004	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.				Ton																											
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)																											
10.130.1705	Malzeme: Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C) Zaiyatı ve bağlantı teli dahil	Kg	1.070,00	2,47	2.642,90																											
19.100.1111	İşçilik: Kesilmesi, bükülmesi, yerine konulması Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	2,00	5,16	10,32																											
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	8,00	15,70	125,60																											
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	12,00	11,70	140,40																											
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	12,00	11,50	138,00																											
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma)	Sa	10,00	11,50	115,00																											
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3.172,22																											
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				793,06																											
	1 ton Fiyatı				3.965,28																											
<p>Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zaiyat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. <p>Çap (Ø)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Birim Ağırlığı</th> <th style="text-align: left;">mm</th> <th style="text-align: left;">Kg/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>14</td><td>1,208</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>1,578</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>1,998</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>2,466</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>2,984</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>3,551</td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>4,168</td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>4,834</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Birim Ağırlığı	mm	Kg/m	14	1,208		16	1,578		18	1,998		20	2,466		22	2,984		24	3,551		26	4,168		28	4,834	
Birim Ağırlığı	mm	Kg/m																														
14	1,208																															
16	1,578																															
18	1,998																															
20	2,466																															
22	2,984																															
24	3,551																															
26	4,168																															
28	4,834																															

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi																																			
15.160.1005	Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	Ton																																			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)																																
10.130.1705	Malzeme: Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C) Zaiyatı ve bağlantı teli dahil	Kg	1.070,00	2,47	2.642,90																																
19.100.1111	İşçilik: Kesilmesi, bükülmesi, yerine konulması Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	2,00	5,16	10,32																																
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	7,00	15,70	109,90																																
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	11,00	11,70	128,70																																
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	11,00	11,50	126,50																																
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma)	Sa	10,00	11,50	115,00																																
Malzeme + İşçilik Tutarı					3.133,32																																
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					783,33																																
1 ton Fiyatı					3.916,65																																
<p>Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.</p> <p>2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.</p> <p>3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.</p> <p>4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zaiyat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Çap (Ø)</th> <th>Birim Ağırlığı</th> <th>Çap (Ø)</th> <th>Birim Ağırlığı</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>Kg/m</th> <th>mm</th> <th>Kg/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>5,549</td> <td>42</td> <td>10,876</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>6,313</td> <td>44</td> <td>11,936</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>7,127</td> <td>46</td> <td>13,046</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>7,990</td> <td>48</td> <td>14,205</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>8,903</td> <td>50</td> <td>15,413</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>9,865</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Çap (Ø)	Birim Ağırlığı	Çap (Ø)	Birim Ağırlığı	mm	Kg/m	mm	Kg/m	30	5,549	42	10,876	32	6,313	44	11,936	34	7,127	46	13,046	36	7,990	48	14,205	38	8,903	50	15,413	40	9,865		
Çap (Ø)	Birim Ağırlığı	Çap (Ø)	Birim Ağırlığı																																		
mm	Kg/m	mm	Kg/m																																		
30	5,549	42	10,876																																		
32	6,313	44	11,936																																		
34	7,127	46	13,046																																		
36	7,990	48	14,205																																		
38	8,903	50	15,413																																		
40	9,865																																				

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.165.1001	Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, köşe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolonların bağlanmasında kullanılan hatıllar ve benzeri imalatlar)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1708	Malzeme: Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Zayıatıyla)	Kg	1.020,00	3,13	3.192,60
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Kaynak, perçin ve bulonlu irtibat karşılığı %5)	Kg	51,00	3,13	159,63
19.100.1089	İşçilik: Yapılması ve yerine konulması karşılığı Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	7,00	295,47	2.068,29
19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	2,00	101,35	202,70
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	2,00	11,50	23,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5.677,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1.419,41
	1 ton Fiyatı				7.097,03
<p>Profil demirlerinin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayıatı, (perçin, kaynak dâhil) inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,(boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ:</p> <p>1)Kullanılan profil demiri tespit malzemesiyle birlikte boyanmadan önce tartılır.</p> <p>2)Ancak, idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlık cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.165.1002	Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1708	Malzeme: Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Zayıatıyla)	Kg	1.020,00	3,13	3.192,60
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Kaynak, perçin ve blonlu irtibat karşılığı %5)	Kg	51,00	3,13	159,63
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	8,00	295,47	2.363,76
19.100.1113	Yerine konması Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	2,50	101,35	253,38
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	2,00	11,50	23,00
Malzeme + İşçilik Tutarı					6.023,77
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1.505,94
1 ton Fiyatı					7.529,71
<p>Her türlü profil demirinden projesine göre her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her türlü malzeme ve zayıat, kaynak, perçin, civata, atölye giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) çatı makası yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Ölçümede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, civata, ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve atışmana geçilir.</p> <p>2) Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.165.1003	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1708	Malzeme: Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)	Kg	880,00	3,13	2.754,40
10.200.1001	Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık) (Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)	Kg	220,00	2,96	651,20
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Yerine Konması	Sa	7,00	295,47	2.068,29
19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	1,80	101,35	182,43
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa	1,80	15,70	28,26
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,80	11,50	20,70
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5.705,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1.426,32
	1 ton Fiyatı				7.131,60
<p>Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Ölçümede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata, ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve atışmana geçirilir.</p> <p>2) Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.180.1001	Ahşaptan seri kalıp yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Tahta 0,030/10= 0,003 Kadron 0,020/10= 0,002 Toplam = 0,005 (zayıyla) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,005	1.050,00	5,25
10.130.4502					
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,10	2,70	0,27
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	Kg	0,10	3,75	0,38
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesininin 1 saatlik ücreti	Sa	0,005	340,29	1,70
	İşçilik: Yapılması ve sökülmesi				
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				16,97
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,24
	1 m² Fiyatı				21,21
<p>Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıyla ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. NOT : Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Tahta 0,025/3= 0,0083				
	Kadron 0,020/5= 0,0040				
	Toplam = 0,0123(zayıtıyla)				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,0123	1.050,00	12,92
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,10	2,70	0,27
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	Kg	0,10	3,75	0,38
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,012	340,29	4,08
	İşçilik:				
	Yapılması ve sökülmesi				
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	0,75	11,70	8,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				43,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,99
	1 m² Fiyatı				54,95
<p>Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Delğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.</p> <p>NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4606	Film kaplı 21 mm 1,20/30= 0,04 m ²	m ²	0,04	60,00	2,40
10.130.4606	Film kaplı 21 mm	m ²	0,004	60,00	0,24
	Bağlantı malzemeleri vb. karşılığı %10				
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	Kg	0,10	3,75	0,38
10.130.4607	I kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm)	m	0,11	28,00	3,08
	(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde suya dayanıklı sunta veya kontrplak min. 30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10 = 0.11m)				
10.420.1009	Çatal çivi (TS 155)	Kg	0,10	5,70	0,57
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,20	2,70	0,54
	İşçilik:				
	Yapılması ve sökülmesi				
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				45,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,50
	1 m² Fiyatı				57,48
<p>Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.</p> <p>NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.180.1004	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması		m²		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.200.1257	3,00mm - 4,99mm kalınlıkta Zayıyla, 23,543kg*1,10/50 = 0.518 kg	Kg	0,518	2,98	1,54
10.200.1257	3,00mm - 4,99mm kalınlıkta Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10	Kg	0,052	2,98	0,15
10.200.1258	5,00mm - 7,99mm kalınlıkta Zayıyla, 16,970kg*1,10/50 = 0.370 kg	Kg	0,37	2,97	1,10
10.200.1258	5,00mm - 7,99mm kalınlıkta Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10	Kg	0,037	2,97	0,11
10.300.2192	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Plastik, çelik için)	Kg	0,10	4,75	0,48
19.100.1089	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,025	295,47	7,39
	İşçilik:				
	Yapılması ve sökülmesi				
19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,18	101,35	18,24
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,12
	1 m² Fiyatı				60,58
<p>Proje ve şartnamesine göre; sacdan eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayıyla ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.180.1005	Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Tünel kalıp malzemelerinin hazırlanması Pano elemanları (arka, yatay, iç dik ve dış dik), iskele elemanları (kalıp çıkarma, dış pano taşıma ve sahanlık), montaj, kaldırma, taşıma, alın, aks betonu elemanları, kalıp bağlama elemanları, rezervasvon ve diğ. aksesuarlar karşılığı (Zayıf dahil)				
10.200.1257	3,00mm - 4,99mm kalınlıkta	Kg	1,90	2,98	5,66
10.130.1709	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)	Kg	0,25	3,30	0,83
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912)	Kg	0,25	3,13	0,78
10.200.4505	3 inçlik çelik boru (St 37) (TS EN 10255+A1)	Kg	0,10	2,80	0,28
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,001	1.050,00	1,05
10.300.1027	Su bazlı epoksi boya	Kg	0,10	12,00	1,20
19.100.1090	Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti Kule vinç montaj, kullanım ve demontajı	Sa	0,015	297,04	4,46
19.100.1105	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,023	252,94	5,82
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,002	363,96	0,73
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,03	15,70	0,47
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,01	15,70	0,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,01	11,50	0,12
10.100.1060	Formen	Sa	0,01	23,10	0,23
	Sarf malzemeler				
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG)	Kg	0,55	5,35	2,94
10.300.2192	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Plastik, çelik için) Tünel kalıp montaj, kür uygulama, bakım ve demontaj	Kg	0,45	4,75	2,14
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,02	15,70	0,31
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,10	11,70	1,17
10.100.1060	Formen	Sa	0,10	23,10	2,31
Malzeme + İşçilik Tutarı					54,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,62
1 m² Fiyatı					68,09
<p>Betonarme kalıbı yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre hazırlanmış olan tünel kalıp sistemi ve aksesuarlarının (iç dik panolar, yatay panolar, arka panolar, dış dik panolar, aks köşebentleri, perde ve döşeme alın elemanları, perde ve döşeme boşluk rezervasyonları, kalıp çıkarma iskeleleri, dış pano taşıma iskeleleri, sahanlık iskeleleri, iskele keresteleri, teleskopik dikmeler ve tüm bunların montajını sağlayacak tamamlayıcı aksamlar) şantiyeye getirilmesi, projeye uygun olarak montajlarının yapılması, imalat yapılacak mahalde kule vincin emniyetli bir şekilde kurulması, temeli yapılmış bloklarda aks köşebentleri ile ilk aks beton kalıbının hazırlanması, montajı tamamlanmış yarım kalıpların temizlenerek ve yağlanarak aksında, kotunda, şakülünde ve sehminde 1/1000 mm hassasiyetle kurulmaları, perde ve döşeme boşluk rezervasyonlarının yerlerine konulması, elektrik ve mekanik sıhhi tesisat işleri ile ilgili boşluk sağlayıcı elemanların kalıplara montajı, kalıp bağlantı elemanlarının (bulonların) sıkılması, bir sonraki katın aks betonlarını oluşturacak aks köşebentleri ve bağlantı elemanlarının yerlerine montajı, beton öncesi soğuk ve sıcakta karşı tedbirlerin alınması, gerektiğinde ısıtma yapılması, beton dökümü ve prizini almasını müteakip kalıp sisteminin sökülmesi, teleskopik dikmelerle döşemenin sehim yapmasının engellenmesi, kalıpların temizlenmesi, yağlanması, bir sonraki işlem yapılacak mahale taşınması, ardışık olarak yukardaki işlemlerin yinelenmesi tüm bu işlerin yapılabilmesi için çalışma iskelelerinin yerlerine konulması, her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alınması, çalışma yapılan mahaldeki boşlukların uygun ve emniyetli iskelelerle kapatılması, kule vinç ve mobil vinç işletilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Tünel kalıp döşeme alın elemanları ve perde alın elemanları ile tünel kalıp dış panolarının beton gören iç yüzeylerinin birleştirilmesi sonucu elde edilen yatay alan hesap edilir. 1 m² den küçük boşluklar düşülmez. NOT: Kalıp iskelesi fiyata dahil olup ayrıca bedel ödenmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.185.1001	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.4508	Malzeme (Bütün yatay, düşey diyagonal elemanlar, ayar elemanları, başlıklar, bağlantı elemanları, birleştirme elemanları, pim, kama vb. karşılığı) Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) (20 kg / 50)=0,40	Kg	0,40	3,44	1,38
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (4 kg / 50)=0,080 kg	Kg	0,08	2,83	0,23
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,004	232,20	0,93
10.100.1035	İşçilik Kurulması, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı İskele Kurulum Elemanı İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma	Sa	0,24	15,70	3,77
Malzeme + İşçilik Tutarı					6,31
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,58
1 m³ Fiyatı					7,89
<p>İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınaî imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasatı irtifa esas alınır.</p> <p>2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.</p> <p>3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.</p> <p>4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.</p> <p>NOT :</p> <p>1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.</p> <p>2) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.</p> <p>3) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.</p> <p>4) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.</p> <p>5) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.</p> <p>6) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.185.1002	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.4508	Malzeme (Bütün yatay, düşey diyagonal elemanlar, ayar elemanları, başlıklar, bağlantı elemanları, birleştirme elemanları, pim, kama vb. karşılığı) Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) (25 kg / 50)=0,50	Kg	0,50	3,44	1,72
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (6 kg / 50)=0,120 kg	Kg	0,12	2,83	0,34
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,004	232,20	0,93
10.100.1035	İşçilik Kurulumu, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı İskele Kurulum Elemanı İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma	Sa	0,28	15,70	4,40
Malzeme + İşçilik Tutarı					7,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,85
1 m³ Fiyatı					9,24

İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınav imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ :

- 1) Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınav imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasatı irtifa esas alınır.
- 2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.
- 3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.
- 4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, giriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

NOT :

- 1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, giriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.
- 2) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.
- 3) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters girişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.
- 4) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.
- 5) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.
- 6) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.185.1003	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.4508	Malzeme (Bütün yatay, düşey diyagonal elemanlar, ayar elemanları, başlıklar, bağlantı elemanları, birleştirme elemanları, pim, kama vb. karşılığı) Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) (30 kg / 50)=0,60	Kg	0,60	3,44	2,06
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (8 kg / 50)=0,160 kg	Kg	0,16	2,83	0,45
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,004	232,20	0,93
10.100.1035	İşçilik Kurulması, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı İskele Kurulum Elemanı İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma	Sa	0,32	15,70	5,02
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,46
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,12
1 m³ Fiyatı					10,58
<p>İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınaî imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasatı irtifa esas alınır.</p> <p>2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.</p> <p>3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.</p> <p>4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.</p> <p>NOT :</p> <p>1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.</p> <p>2) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.</p> <p>3) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.</p> <p>4) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.</p> <p>5) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.</p> <p>6) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.185.1004	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (8,01-10,00m arası)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.4508	Malzeme (Bütün yatay, düşey diyagonal elemanlar, ayar elemanları, başlıklar, bağlantı elemanları, birleştirme elemanları, pim, kama vb. karşılığı) Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) (35 kg / 50)=0,70	Kg	0,70	3,44	2,41
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (10 kg / 50)=0,20 kg	Kg	0,20	2,83	0,57
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,004	232,20	0,93
10.100.1035	İşçilik Kurulumu, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı İskele Kurulum Elemanı İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma	Sa	0,36	15,70	5,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					9,56
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,39
1 m³ Fiyatı					11,95
<p>İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınav imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınav imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasatı irtifa esas alınır.</p> <p>2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.</p> <p>3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.</p> <p>4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.</p> <p>NOT :</p> <p>1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.</p> <p>2) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.</p> <p>3) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.</p> <p>4) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.</p> <p>5) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.</p> <p>6) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.185.1011	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme (Ankraj, enine/boyuna çapraz, ana korkuluk, ara korkuluk, topuk tahtası, yan koruma, dikme, enine/boyuna ara bağlantı, brileştirme elemanı, platform, taban plakası, kafes giriş, bağ elemanı, düşey çerçeve, merdiven, zemin sabitleme tabanı vb. karşılığı)				
10.200.4508	Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) (20 kg / 50)=0,400	Kg	0,40	3,44	1,38
10.200.1501	Baklava desenli sac (4 kg / 50)=0,080 kg	Kg	0,08	3,90	0,31
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (2 kg / 50)=0,040 kg	Kg	0,04	2,83	0,11
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,005	232,20	1,16
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,05	21,52	1,08
	İşçilik Kurulması, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı				
10.100.1035	İskele Kurulum Elemanı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	15,70	6,28
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,58
	1 m² Fiyatı				12,90

Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıflığı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

NOT:

- 1) Bir mahal çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmaz.
- 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.
- 3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.
- 4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmaz.
- 5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.
- 6) İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez.
- 7) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.185.1012	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme (Ankraj, enine/boyuna çapraz, ana korkuluk, ara korkuluk, topuk tahtası, yan koruma, dikme, enine/boyuna ara bağlantı, brileştirme elemanı, platform, taban plakası, kafes giriş, bağ elemanı, düşey çerçeve, merdiven, zemin sabitleme tabanı vb. karşılığı)				
10.200.4508	Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) (18 kg / 50)=0,360	Kg	0,36	3,44	1,24
10.200.1501	Baklava desenli sac (3 kg / 50)=0,060 kg	Kg	0,06	3,90	0,23
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (1,8 kg / 50)=0,036 kg	Kg	0,04	2,83	0,10
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,005	232,20	1,16
	İşçilik Kurulumu, Sökülmesi ve Emniyet Tedbirleri Karşılığı				
10.100.1035	İskele Kurulum Elemanı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,36	15,70	5,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,38
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,10
1 m³ Fiyatı					10,48
<p>Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenli tavanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bir mahal çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmaz. 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yüksekteki tavan inşaatı ile, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmaz. 5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 6)İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 7)İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1001	Bazalt agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme					
10.300.2091	Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Gri)	Kg	5,00	0,40	2,00
19.100.1094	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	Sa	0,10	28,04	2,80
10.300.2062	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	0,20	4,95	0,99
İşçilik					
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,13
1 m² Fiyatı					10,64
<p>Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Bazalt agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Bazalt agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.</p> <p>NOT:Yüzey sertleştirici uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1002	Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2094	Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri)	Kg	5,00	0,45	2,25
19.100.1094	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	Sa	0,10	28,04	2,80
10.300.2062	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	0,20	4,95	0,99
	İşçilik				
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,76
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,19
	1 m² Fiyatı				10,95
<p>Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.</p> <p>NOT:Yüzey sertleştirici uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1003	Kuvars-Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2097	Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri)	Kg	5,00	0,60	3,00
19.100.1094	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	Sa	0,10	28,04	2,80
10.300.2062	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	0,20	4,95	0,99
	İşçilik				
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				9,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,38
	1 m² Fiyatı				11,89
<p>Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.</p> <p>NOT:Yüzey sertleştirici uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1004	Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2100	Korund agregalı yüzey sertleştirici (Gri)	Kg	5,00	0,75	3,75
19.100.1094	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	Sa	0,10	28,04	2,80
10.300.2062	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	0,20	4,95	0,99
	İşçilik				
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,57
	1 m² Fiyatı				12,83
<p>Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ikinci aşamada Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra, akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.</p> <p>NOT:Yüzey sertleştirici uygulamalarında birinci aşamada, kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 2/3'ü, ikinci aşamada ise kullanılacak toplam malzemenin yaklaşık 1/3' ü uygulanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1005	4mm genişlik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
19.100.1093	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Sa	0,01	29,26	0,29
19.100.1025	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP) (Derz temizliği karşılığı)	Sa	0,01	164,27	1,64
10.300.2158	Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm)	m	1,00	0,17	0,17
10.300.2157	Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)	Ad	0,13	20,00	2,60
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				6,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,52
	1 m Fiyatı				7,59
<p>Derz kesme makinesi ile 4 mm genişlikte, 40 mm derinlikte derzin kesilmesi, derz yerinin hava kompresörü vb. yardımı ile toz, kir, çapak vb. kalıntılardan arındırılması ve derzin içine Ø6 mm çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır. NOT: 1-Derz kesim işlemi beton dökümünden sonra en geç 1-3 gün içerisinde yapılacaktır. 2-Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır. 3-Derz kesim sonrası temizlik ve doldurma işlerine en erken beton dökümünden 28 gün sonra başlanılmalıdır. 4-Derz genişliğinden %30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1006	Yeni beton yüzeylere kür yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.2062	Malzeme Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	0,20	4,95	0,99
10.100.1015	İşçilik Betoncu ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	15,70	0,79
	Malzeme + İşçilik Tutarı				1,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,45
	1 m² Fiyatı				2,23
<p>Yeni dökülmüş beton üzerine akrilik esaslı sıvı kür malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo ya da püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.2122	Malzeme Tek Bileşenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı)	Kg	0,15	4,70	0,71
10.300.2074	Kendiliğinden yayılan (Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813, TS EN 1504-2)	Kg	3,00	1,45	4,35
10.130.9991	Su	m ³	0,0007	6,84	
19.100.1085	Karıştırıcı (Blender)'in 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,05	0,70	0,04
10.100.1068	İşçilik Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,64
	1 m² Fiyatı				13,18
<p>Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerin süpürülüp, vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç prüzlerinin kazınması, toz, kir, yağ, vb. tutunmayı önleyici etkenlerden arındırılması, tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı astarın m²'ye 0.150 kg sarf olacak şekilde, rulo fırça yada prüskürtme yöntemi ile uygulanması, üzerine toplam 3,0 kg çimento esaslı kendiliğinden yayılan harç ve 0,0007 m³ su ile hazırlanmış ve toprakları giderilinceye kadar karıştırılmış harcın dökülmesi, döklen harcın homojen yayılması sağlanana dek gelberi, kirpi rulo vb. el aletleri ile dağıtılması,dalgalanmanın giderilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.195.1001	Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.4022	Malzeme Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	0,70	27,90	19,53
19.100.1002	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	182,40	18,24
	İşçilik				
10.100.1050	Borucu ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				43,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,80
	1 m Fiyatı				54,01
<p>Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlıkta 1500 mm uzunluğundaki buhar kürlü beton borunun, önceden hazırlanan hendeğe içerisine indirilmesi, şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, döşenmiş boru başlarının ve boru hattının sızdırmazlığının sağlanması, boru içlerinin temizliğinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boru döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: 1- Boru hendeğe indirilirken kumaş veya naylondan yapılmış sapanlar kullanılmalı, tel halat kesinlikle kullanılmamalıdır. 2- Borunun döşeneceği hendeğin kazılması, hendeğin tabanında yapılacak iyileştirmeler (beton veya malzeme tabakası) borunun yan ve üstlerinin uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.195.1002	Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.4023	Malzeme Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	0,70	45,00	31,50
19.100.1002	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	182,40	18,24
	İşçilik				
10.100.1050	Borucu ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				55,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,80
	1 m Fiyatı				68,98
<p>Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlıkta 1500 mm uzunluğundaki buhar kürlü beton borunun, önceden hazırlanan hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, döşenmiş boru başlarının ve boru hattının sızdırmazlığının sağlanması, boru içlerinin temizliğinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden boru döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: 1- Boru hendeğe indirilirken kumaş veya naylondan yapılmış sapanlar kullanılmalı, tel halat kesinlikle kullanılmamalıdır. 2- Borunun döşeneceği hendeğin kazılması, hendek tabanında yapılacak iyileştirmeler(beton veya malzeme tabakası) borunun yan ve üstlerinin uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.195.1003	Ø400 mm iç çaplı 45-55 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.4024	Malzeme Ø400 mm iç çaplı 50-60 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	0,70	70,00	49,00
19.100.1002	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	182,40	18,24
	İşçilik				
10.100.1050	Borucu ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				72,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,17
	1 m Fiyatı				90,85
<p>Ø400 mm iç çaplı 45-55 mm kalınlıkta 1500 mm uzunluğundaki buhar kürlü beton borunun, önceden hazırlanan hendeke içerisine indirilmesi, şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, döşenmiş boru başlarının ve boru hattının sızdırmazlığının sağlanması, boru içlerinin temizliğinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden boru döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: 1- Boru hendeğe indirilirken kumaş veya naylondan yapılmış sapanlar kullanılmalı, tel halat kesinlikle kullanılmamalıdır. 2- Borunun döşeneceği hendeğin kazılması, hendeke tabanında yapılacak iyileştirmeler (beton veya malzeme tabakası) borunun yan ve üstlerinin uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.195.1004	Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru döşenmesi				m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.450.4028	Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru	Ad	0,70	459,00	321,30
19.100.1002	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	182,40	18,24
	İşçilik				
10.100.1050	Borucu ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				344,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				86,25
	1 m Fiyatı				431,23
<p>Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlıkta 2000 mm uzunluğundaki buhar kürlü beton borunun, önceden hazırlanan hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, döşenmiş boru başlarının ve boru hattının sızdırmazlığının sağlanması, boru içlerinin temizliğinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden boru döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: 1- Boru hendeğe indirilirken kumaş veya naylondan yapılmış sapanlar kullanılmalı, tel halat kesinlikle kullanılmamalıdır. 2- Borunun döşeneceği hendeğin kazılması, hendek tabanında yapılacak iyileştirmeler (beton veya malzeme tabakası) borunun yan ve üstlerinin uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.200.1001	Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150≤basınç dayanımı<200 KN/m ²)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6401	Malzeme : 150 ≤ Basınç Dayanımı < 200 kN/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	2,75	2,89
10.100.1010	İşçilik: Yalıtımcı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					6,19
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,55
1 m² Fiyatı					7,74
<p>Bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı ve üzerine izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine, HDPE esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ısı yalıtım malzemesi yüzeyine ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde mevcutta yer alan pimler vasıtası ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır. NOT: 1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çitası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.200.1002	Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200≤basınç dayanımı<250 KN/m²)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6402	Malzeme : 200 ≤ Basınç Dayanımı < 250 kN/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	3,50	3,68
10.100.1010	İşçilik: Yalıtımcı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					6,98
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,75
1 m² Fiyatı					8,73
<p>Bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı ve üzerine izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine, HDPE esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ısı yalıtım malzemesi yüzeyine ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde mevcutta yer alan pimler vasıtası ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır. NOT: 1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çitası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.200.1003	Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250≤basınç dayanımı<350 KN/m²)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6403	Malzeme : 250 ≤ Basınç Dayanımı < 350 kN/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	4,70	4,94
10.100.1010	İşçilik: Yalıtımcı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,24
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,06
1 m² Fiyatı					10,30
<p>Bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı ve üzerine izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine, HDPE esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ısı yalıtım malzemesi yüzeyine ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde mevcutta yer alan pimler vasıtası ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır. NOT: 1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çantası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.200.1004	Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150≤basınç dayanımı<200 KN/m²)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.6401	150 ≤ Basınç Dayanımı < 200 kN/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	2,75	2,89
10.330.6441	4 cm uzunlukta	Ad	4,00	0,16	0,64
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				7,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,85
	1 m² Fiyatı				9,25
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtım üzerine m²'de 4 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş taraflarından yapılandırılması, HDPE esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde pimler vasıtası ile yüzeye sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT: 1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çantası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.200.1005	Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200≤basınç dayanımı<250 KN/m²)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6402	Malzeme : 200 ≤ Basınç Dayanımı < 250 kN/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	3,50	3,68
10.330.6441	4 cm uzunlukta	Ad	4,00	0,16	0,64
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,19
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,05
	1 m² Fiyatı				10,24
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtım üzerine m²'de 4 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş taraflarından yapıştırılması, HDPE esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde pimler vasıtası ile yüzeye sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır. NOT: 1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çıtası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.200.1006	Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250≤basınç dayanımı<350 KN/m²)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6403	Malzeme : 250 ≤ Basınç Dayanımı < 350 kN/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	4,70	4,94
10.330.6441	4 cm uzunlukta	Ad	4,00	0,16	0,64
10.100.1010	İşçilik: Yalıtımcı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					9,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,36
1 m² Fiyatı					11,81
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre bodrum perdelerinde detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtım üzerine m²'de 4 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş taraflarından yapıştırılması, HDPE esaslı drenaj ve koruma levhasının kabarcıklı tarafından ek yerleri minimum 10 cm binecek şekilde pimler vasıtası ile yüzeye sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden levha döşenen alan m² olarak hesaplanır. NOT: 1- Yatay uygulamada bu poz kullanılmaz 2- Drenaj levhasının bitiş noktasında(en üst kotu) baskı çıtası uygulanması halinde bedeli kendi pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.205.1001	Ø 100 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.1054	Malzeme Ø 100 mm anma çaplı	m	1,00	3,18	3,18
10.100.1049	İşçilik Borucu usta yardımcısı	Sa	0,02	11,70	0,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,04	11,50	0,46
Malzeme + İşçilik Tutarı					3,87
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					0,97
1 m Fiyatı					4,84
<p>Ø 100 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.205.1002	Ø 125 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.1055	Malzeme Ø 125 mm anma çaplı	m	1,00	5,45	5,45
10.100.1049	İşçilik Borucu usta yardımcısı	Sa	0,02	11,70	0,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,04	11,50	0,46
Malzeme + İşçilik Tutarı					6,14
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,54
1 m Fiyatı					7,68
<p>Ø 125 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.205.1003	Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.1056	Malzeme Ø 160 mm anma çaplı	m	1,00	8,55	8,55
10.100.1049	İşçilik Borucu usta yardımcısı	Sa	0,02	11,70	0,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,04	11,50	0,46
Malzeme + İşçilik Tutarı					9,24
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,31
1 m Fiyatı					11,55
<p>Ø 160 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.205.1004	Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.450.1057	Malzeme Ø 200 mm anma çaplı	m	1,00	12,00	12,00
10.100.1049	İşçilik Borucu usta yardımcısı	Sa	0,02	11,70	0,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,04	11,50	0,46
Malzeme + İşçilik Tutarı					12,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,17
1 m Fiyatı					15,86
<p>Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır. NOT: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.210.1001	Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2015	Malzeme: Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,25	25,76	32,20
10.100.1013	İşçilik: Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	Sa	1,00	11,70	11,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
19.100.1027	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	120,33	12,03
	Malzeme ve İşçilik Tutarı = A (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düz. Karş. %3) Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düz. Karşılığı %3 (0,03 x A)				73,46
					2,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,92
	1 m³ Fiyatı				94,58
<p>1,250 m³ ocak taşı ile (Poz. No: 19.100.2015) görünen yüzeyleri düzenlenerek kuru duvarın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve fiğüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.210.1002	Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
19.100.2015	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,20	25,76	30,91
19.100.2403	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,33	108,02	35,65
	İşçilik				
	Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,75	11,50	8,63
19.100.1027	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	120,33	12,03
	Malzeme ve İşçilik Tutarı = A (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç)				117,55
	Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karş. %3 (0,030 x A)				3,53
	Malzeme + İşçilik Tutarı				121,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,27
	1 m³ Fiyatı				151,35
<p>1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: 19.100.2015) ve 0,330 m³ harç (Poz. No:19.100.2403) ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT: Cephe zammı bu fiyata dâhildir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.210.1003	Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
19.100.2020	Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması	m ³	1,10	78,99	86,89
19.100.2403	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,25	108,02	27,01
	İşçilik				
	Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	Sa	1,50	11,70	17,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
19.100.1027	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	120,33	12,03
	Malzeme ve İşçilik Tutarı = A (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç)				174,61
	Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karş. %3 (0,030 x A)				5,24
	Malzeme + İşçilik Tutarı				179,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,96
	1 m³ Fiyatı				224,81
<p>1,100 m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: 19.100.2020) ve 0,250 m³ harç (Poz No:10.003/MK) ile kargir inşaat yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p> <p>2) Yalnız görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.</p> <p>3) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.210.1004	Ocak taşı ile blokaj yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2015	Malzeme: Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,10	25,76	28,34
10.100.1013	İşçilik: Taban düzenlenmesi, döşeme tokmaktama Duvarcı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
19.100.1027	İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,08	120,33	9,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					70,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,73
1 m³ Fiyatı					88,65
<p>Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: 19.100.2015) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaktanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1001	85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2001	Malzeme: 190 x 85 x 190 mm yatay delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	26,00	0,31	8,06
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,01	141,40	1,41
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,20	11,50	13,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,76
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,19
1 m² Fiyatı					40,95
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1002	100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2004	Malzeme: 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla Zayıat dahil	Ad	24,00	0,36	8,64
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,011	141,40	1,56
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,61	15,70	9,58
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,22	11,50	14,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				33,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,47
	1 m² Fiyatı				42,35
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1003	120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2005	Malzeme: 250 x 120 x 200 mm yatay delikli tuğla Zayıat dahil	Ad	19,00	0,51	9,69
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,012	141,40	1,70
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,24	11,50	14,26
	Malzeme + İşçilik Tutarı				35,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,86
	1 m² Fiyatı				44,31
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1004	135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2002	Malzeme: 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla Zayiat dahil	Ad	26,00	0,39	10,14
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,016	141,40	2,26
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,63	15,70	9,89
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,26	11,50	14,49
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,21
	1 m² Fiyatı				46,06
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1005	190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2002	Malzeme: 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla Zayiat dahil Tuğla çevrilerek (190 x 190 x 135 mm) kullanılmıştır	Ad	36,00	0,39	14,04
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,027	141,40	3,82
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,24	11,50	14,26
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,68
	1 m² Fiyatı				53,39
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1006	200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2010	Malzeme: 250 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla Zayıt dahil Tuğla çevrilerek (250 x 200 x 250 mm) kullanılmıştır	Ad	15,00	1,06	15,90
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,018	141,40	2,55
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,68	15,70	10,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,36	11,50	15,64
Malzeme + İşçilik Tutarı					44,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,21
1 m² Fiyatı					56,05
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1007	240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2012	Malzeme: 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla Zayıt dahil Tuğla çevrilerek (235 x 240 x 135 mm) kullanılmıştır	Ad	29,00	0,64	18,56
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,032	141,40	4,52
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1031	Bakırcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
Malzeme + İşçilik Tutarı					50,24
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,56
1 m² Fiyatı					62,80
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1008	250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2014	Malzeme: 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla Zaiyat dahil Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır	Ad	21,00	0,95	19,95
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,027	141,40	3,82
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,42	11,50	16,33
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,83
	1 m² Fiyatı				64,15
<p>Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1101	115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2071	Malzeme: 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla Zaiyat dahil	Ad	17,00	0,75	12,75
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,011	141,40	1,56
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,24	11,50	14,26
	Malzeme + İşçilik Tutarı				38,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,59
	1 m² Fiyatı				47,96
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1102	145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2072	Malzeme: 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla Zayiat dahil	Ad	17,00	0,95	16,15
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,014	141,40	1,98
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,64	15,70	10,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,28	11,50	14,72
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,97
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,74
	1 m² Fiyatı				53,71
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1103	175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2073	Malzeme: 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla Zayiat dahil	Ad	17,00	1,16	19,72
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,017	141,40	2,40
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,32	11,50	15,18
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,93
	1 m² Fiyatı				59,66
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1104	190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2074	Malzeme: 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	14,00	1,52	21,28
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,017	141,40	2,40
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,34	11,50	15,41
	Malzeme + İşçilik Tutarı				49,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,42
	1 m² Fiyatı				62,10
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1105	240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2075	Malzeme: 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	17,00	1,59	27,03
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,023	141,40	3,25
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
	Malzeme + İşçilik Tutarı				57,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,36
	1 m² Fiyatı				71,80
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1106	250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2076	Malzeme: 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	17,00	1,65	28,05
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024	141,40	3,39
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,42	11,50	16,33
	Malzeme + İşçilik Tutarı				58,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,75
	1 m² Fiyatı				73,74
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1107	300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 700 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2077	Malzeme: 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	17,00	1,96	33,32
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,029	141,40	4,10
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,63
	1 m² Fiyatı				83,15
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1201	190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2131	Malzeme: 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla Zayiat dahil	Ad	24,00	0,75	18,00
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024	141,40	3,39
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,34	11,50	15,41
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,39
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,85
	1 m² Fiyatı				59,24
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1202	240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2135	Malzeme: 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla Zayiat dahil	Ad	17,00	1,32	22,44
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024	141,40	3,39
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,25
	1 m² Fiyatı				66,24
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1203	290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2135	Malzeme: 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	21,00	1,32	27,72
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,032	141,40	4,52
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,74	15,70	11,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,48	11,50	17,02
	Malzeme + İşçilik Tutarı				60,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,24
	1 m² Fiyatı				76,19
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1204	390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2132	Malzeme: 390 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil Tuğla çevrilerek (240 x 290 x 190 mm) kullanılmıştır	Ad	26,00	1,39	36,14
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,046	141,40	6,50
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,60	11,50	18,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				73,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,42
	1 m² Fiyatı				92,09
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1301	90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2191	Malzeme: 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası Zayıt dahil	Ad	87,00	0,68	59,16
19.100.2404	250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m ³	0,024	119,47	2,87
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,10	11,50	12,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					92,02
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,01
1 m² Fiyatı					115,03
<p>Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. NOT : Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1302	102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2193	Malzeme: 215 x 102 x 65 mm düşey delikli dış cephe tuğlası Zayıt dahil	Ad	62,00	1,37	84,94
19.100.2404	250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m ³	0,022	119,47	2,63
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,10	11,50	12,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					117,56
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					29,39
1 m² Fiyatı					146,95
<p>Projesine göre düşey delikli dış cephe tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. NOT : Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1401	190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2201	Malzeme: 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil	Ad	24,00	0,97	23,28
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024	141,40	3,39
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,34	11,50	15,41
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,17
	1 m² Fiyatı				65,84
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. NOT : Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1402	290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2201	Malzeme: 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla Zayıt dahil Tuğla çevrilerek (190 x 290 x 135 mm) kullanılmıştır	Ad	36,00	0,97	34,92
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,041	141,40	5,80
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
	Malzeme + İşçilik Tutarı				67,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,97
	1 m² Fiyatı				84,85
<p>Projesine göre düşey delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. NOT : Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1451	90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2211	Malzeme: 190 x 90 x 50 mm dolu harman tuğlası	Ad	87,00	0,35	30,45
	Zayıt dahil				
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024	141,40	3,39
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,20	11,50	13,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					57,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,28
1 m² Fiyatı					71,41
<p>Projesine göre dolu harman tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1452	90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2212	Malzeme: 190 x 90 x 50 mm delikli harman tuğlası	Ad	87,00	0,35	30,45
	Zayıt dahil				
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,024	141,40	3,39
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,20	11,50	13,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					57,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,28
1 m² Fiyatı					71,41
<p>Projesine göre delikli harman tuğlası ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1501	200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2221	Malzeme 200 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	13,125	1,33	17,46
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					36,81
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,20
1 m² Fiyatı					46,01
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1502	225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2222	Malzeme 225 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası Zayıat dahil	Ad	13,125	1,51	19,82
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,55	15,70	8,64
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,10	11,50	12,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,11
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,28
1 m² Fiyatı					51,39
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1503	250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2223	Malzeme 250 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası Zaiyat dahil	Ad	13,125	1,67	21,92
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,20	11,50	13,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					45,14
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,29
1 m² Fiyatı					56,43
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1504	275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2224	Malzeme 275 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası Zaiyat dahil	Ad	13,125	1,83	24,02
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,65	15,70	10,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,30	11,50	14,95
Malzeme + İşçilik Tutarı					49,18
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,30
1 m² Fiyatı					61,48
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1505	300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2225	Malzeme 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası Zayiat dahil	Ad	13,125	2,00	26,25
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
Malzeme + İşçilik Tutarı					53,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,34
1 m² Fiyatı					66,68
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1506	325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2226	Malzeme 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası Zayiat dahil	Ad	13,125	2,16	28,35
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,50	11,50	17,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					57,38
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,35
1 m² Fiyatı					71,73
Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1507	350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2227	Malzeme 350 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası Zaiyat dahil	Ad	13,125	2,32	30,45
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,60	11,50	18,40
Malzeme + İşçilik Tutarı					61,41
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,35
1 m² Fiyatı					76,76
<p>Her boyutta asmolen dolgu tuğlanın mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1602	12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2442	Malzeme 12 - 13,5 cm kalınlıklar arası	m	1,02	55,00	56,10
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) (Zaiyat dahil)	m ³	0,0025	141,40	0,35
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					62,26
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,57
1 m Fiyatı					77,83
<p>Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1603	14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme				
10.130.2443	14,5 - 16 cm kalınlıklar arası	m	1,02	58,00	59,16
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) (Zaiyat dahil)	m ³	0,0030	141,40	0,42
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					65,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,35
1 m Fiyatı					81,74
<p>Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1604	18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme				
10.130.2444	18,5 - 20 cm kalınlıklar arası	m	1,02	63,00	64,26
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) (Zaiyat dahil)	m ³	0,0040	141,40	0,57
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
Malzeme + İşçilik Tutarı					72,57
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,14
1 m Fiyatı					90,71
<p>Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.220.1605	23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2445	Malzeme 23,5 - 25 cm kalınlıklar arası	m	1,02	70,00	71,40
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) (Zaiyat dahil)	m ³	0,0050	141,40	0,71
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,96
	1 m Fiyatı				99,81
<p>Projesine göre teçhizatlı tuğla lentonun harç kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1001	7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2502	Malzeme 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	12,75	13,13
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,65	0,53	0,87
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,58
	1 m² Fiyatı				37,90
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1002	8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2503	Malzeme 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	14,45	14,88
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,87	0,53	0,99
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,61	15,70	9,58
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,61	11,50	7,02
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,12
	1 m² Fiyatı				40,59
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1003	9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2504	Malzeme 9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	15,30	15,76
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,98	0,53	1,05
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,62	11,50	7,13
	Malzeme + İşçilik Tutarı				33,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,42
	1 m² Fiyatı				42,09
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1004	10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2505	Malzeme 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	17,00	17,51
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,20	0,53	1,17
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,63	15,70	9,89
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,63	11,50	7,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					35,82
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,96
1 m² Fiyatı					44,78
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1005	12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2506	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	21,25	21,89
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,75	0,53	1,46
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,65	15,70	10,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,04
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,26
1 m² Fiyatı					51,30
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1006	13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2507	Malzeme 13,5cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	22,95	23,64
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,97	0,53	1,57
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,16
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,79
1 m² Fiyatı					53,95
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1007	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2508	Malzeme: 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	25,50	26,27
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,30	0,53	1,75
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,67	11,50	7,71
Malzeme + İşçilik Tutarı					46,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,56
1 m² Fiyatı					57,81
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1008	17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2509	Malzeme: 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	29,75	30,64
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,85	0,53	2,04
10.100.1013	İşçilik Düvarcı ustası	Sa	0,69	15,70	10,83
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,69	11,50	7,94
Malzeme + İşçilik Tutarı					51,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,86
1 m² Fiyatı					64,31
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1009	19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2510	Malzeme 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	32,30	33,27
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,18	0,53	2,22
10.100.1013	İşçilik: Düvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,71	11,50	8,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					54,81
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,70
1 m² Fiyatı					68,51
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1010	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2511	Malzeme 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	34,00	35,02
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,40	0,53	2,33
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,73	15,70	11,46
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,73	11,50	8,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				57,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,30
	1 m² Fiyatı				71,51
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1011	22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2512	Malzeme 22,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	38,25	39,40
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,95	0,53	2,62
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,43
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,61
	1 m² Fiyatı				78,04
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1012	25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2513	Malzeme 25 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	42,50	43,78
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	5,50	0,53	2,92
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,77	15,70	12,09
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,77	11,50	8,86
	Malzeme + İşçilik Tutarı				67,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,91
	1 m² Fiyatı				84,56
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1013	27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2514	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	46,75	48,15
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,05	0,53	3,21
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,795	15,70	12,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,795	11,50	9,14
	Malzeme + İşçilik Tutarı				72,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,25
	1 m² Fiyatı				91,23
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1014	30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2515	Malzeme 30 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	51,00	52,53
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,60	0,53	3,50
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,82	15,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,82	11,50	9,43
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,58
	1 m² Fiyatı				97,91
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1015	32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2516	Malzeme 32,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	55,25	56,91
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,15	0,53	3,79
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,845	15,70	13,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,845	11,50	9,72
	Malzeme + İşçilik Tutarı				83,69
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,92
	1 m² Fiyatı				104,61
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1016	35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2517	Malzeme 35 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	59,50	61,29
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,70	0,53	4,08
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,87	15,70	13,66
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,87	11,50	10,01
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,26
	1 m² Fiyatı				111,30
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1051	7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2532	Malzeme 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	13,50	13,91
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,65	0,53	0,87
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,65	15,70	10,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,12
	1 m² Fiyatı				40,59
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1052	8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2533	Malzeme 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	15,30	15,76
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,87	0,53	0,99
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,70
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,68
1 m² Fiyatı					43,38
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1053	9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2534	Malzeme 9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	16,20	16,69
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,98	0,53	1,05
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,67	11,50	7,71
Malzeme + İşçilik Tutarı					35,97
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,99
1 m² Fiyatı					44,96
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1054	10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2535	Malzeme 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	18,00	18,54
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,20	0,53	1,17
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,68	15,70	10,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,68	11,50	7,82
Malzeme + İşçilik Tutarı					38,21
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,55
1 m² Fiyatı					47,76
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1055	12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2536	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	22,50	23,18
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,75	0,53	1,46
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,70	11,50	8,05
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,68
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,92
1 m² Fiyatı					54,60
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1056	13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2537	Malzeme 13,5cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	24,30	25,03
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,97	0,53	1,57
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,71	11,50	8,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					45,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,48
1 m² Fiyatı					57,40
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1057	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2538	Malzeme 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	27,00	27,81
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,30	0,53	1,75
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,72	11,50	8,28
Malzeme + İşçilik Tutarı					49,14
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,29
1 m² Fiyatı					61,43
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1058	17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2539	Malzeme 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	31,50	32,45
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,85	0,53	2,04
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,74	15,70	11,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,74	11,50	8,51
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,66
	1 m² Fiyatı				68,28
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1059	19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2540	Malzeme 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	34,20	35,23
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,18	0,53	2,22
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,76	15,70	11,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,76	11,50	8,74
	Malzeme + İşçilik Tutarı				58,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,53
	1 m² Fiyatı				72,65
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1060	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2541	Malzeme 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	36,00	37,08
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,40	0,53	2,33
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,78	15,70	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,78	11,50	8,97
	Malzeme + İşçilik Tutarı				60,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,16
	1 m² Fiyatı				75,79
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1061	22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2542	Malzeme 22,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	40,50	41,72
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,95	0,53	2,62
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,80	11,50	9,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,53
	1 m² Fiyatı				82,63
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1062	25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2543	Malzeme 25 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	45,00	46,35
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	5,50	0,53	2,92
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,82	15,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,82	11,50	9,43
	Malzeme + İşçilik Tutarı				71,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,89
	1 m² Fiyatı				89,46
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1063	27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)				
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2544	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	49,50	50,99
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,05	0,53	3,21
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,845	15,70	13,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,845	11,50	9,72
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,19
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,30
	1 m² Fiyatı				96,49
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1064	30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2545	Malzeme 30 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	54,00	55,62
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,60	0,53	3,50
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,87	15,70	13,66
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,87	11,50	10,01
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,79
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,70
	1 m² Fiyatı				103,49
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1065	32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2546	Malzeme 32,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	58,50	60,26
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,15	0,53	3,79
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,895	15,70	14,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,895	11,50	10,29
	Malzeme + İşçilik Tutarı				88,39
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,10
	1 m² Fiyatı				110,49
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1066	35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2547	Malzeme 35 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	63,00	64,89
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,70	0,53	4,08
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,92	15,70	14,44
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,92	11,50	10,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					93,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,50
1 m² Fiyatı					117,49
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1101	7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2562	Malzeme 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	14,25	14,68
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,65	0,53	0,87
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,70	11,50	8,05
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,59
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,65
1 m² Fiyatı					43,24
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1102	8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2563	Malzeme 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	16,15	16,63
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,87	0,53	0,99
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,71	11,50	8,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					36,94
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,24
1 m² Fiyatı					46,18
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1103	9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2564	Malzeme 9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	17,10	17,61
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,98	0,53	1,05
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,72	11,50	8,28
Malzeme + İşçilik Tutarı					38,24
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,56
1 m² Fiyatı					47,80
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1104	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2565	Malzeme 10 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	19,00	19,57
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,20	0,53	1,17
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,73	15,70	11,46
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,73	11,50	8,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,15
	1 m² Fiyatı				50,75
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1105	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2566	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	23,75	24,46
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,75	0,53	1,46
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,58
	1 m² Fiyatı				57,91
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1106	13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2567	13,5cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	25,65	26,42
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,97	0,53	1,57
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,76	15,70	11,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,76	11,50	8,74
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,17
	1 m² Fiyatı				60,83
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1107	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2568	15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	28,50	29,36
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,30	0,53	1,75
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,77	15,70	12,09
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,77	11,50	8,86
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,02
	1 m² Fiyatı				65,08
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1108	17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2569	Malzeme 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	33,25	34,25
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,85	0,53	2,04
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,79	15,70	12,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,79	11,50	9,09
	Malzeme + İşçilik Tutarı				57,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,45
	1 m² Fiyatı				72,23
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1109	19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2570	Malzeme 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	36,10	37,18
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,18	0,53	2,22
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,81	15,70	12,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,81	11,50	9,32
	Malzeme + İşçilik Tutarı				61,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,36
	1 m² Fiyatı				76,80
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1110	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2571	Malzeme 20 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	38,00	39,14
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,44	0,53	2,35
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,83	15,70	13,03
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,83	11,50	9,55
	Malzeme + İşçilik Tutarı				64,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,02
	1 m² Fiyatı				80,09
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1111	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2572	Malzeme 22,5 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	42,75	44,03
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,95	0,53	2,62
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,85	11,50	9,78
	Malzeme + İşçilik Tutarı				69,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,45
	1 m² Fiyatı				87,23
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1112	25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2573	Malzeme 25 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	47,50	48,93
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	5,50	0,53	2,92
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,87	15,70	13,66
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,87	11,50	10,01
Malzeme + İşçilik Tutarı					75,52
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,88
1 m² Fiyatı					94,40
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1113	27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2574	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	52,25	53,82
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,05	0,53	3,21
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,895	15,70	14,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,895	11,50	10,29
Malzeme + İşçilik Tutarı					81,37
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,34
1 m² Fiyatı					101,71
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1114	30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2575	Malzeme 30 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	57,00	58,71
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,60	0,53	3,50
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,92	15,70	14,44
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,92	11,50	10,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				87,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,81
	1 m² Fiyatı				109,04
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1115	32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2576	Malzeme 32,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	61,75	63,60
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,15	0,53	3,79
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,945	15,70	14,84
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,945	11,50	10,87
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,28
	1 m² Fiyatı				116,38
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1116	35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2577	Malzeme 35 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	66,50	68,50
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,70	0,53	4,08
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,97	15,70	15,23
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,97	11,50	11,16
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,97
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,74
	1 m² Fiyatı				123,71
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1151	7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2592	Malzeme 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	12,75	13,13
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,65	0,53	0,87
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,58
	1 m² Fiyatı				37,90
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1152	8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) ($\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$ ve 350 kg/m^3)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2593	Malzeme 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	14,45	14,88
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,87	0,53	0,99
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,61	15,70	9,58
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,61	11,50	7,02
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,12
1 m² Fiyatı					40,59
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1153	9 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) ($\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$ ve 350 kg/m^3)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2594	Malzeme 9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	15,30	15,76
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,98	0,53	1,05
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,62	11,50	7,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					33,67
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,42
1 m² Fiyatı					42,09
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1154	10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2595	Malzeme 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	17,00	17,51
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,20	0,53	1,17
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,63	15,70	9,89
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,63	11,50	7,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					35,82
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,96
1 m² Fiyatı					44,78
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1155	12,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2596	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	21,25	21,89
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,75	0,53	1,46
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,65	15,70	10,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,04
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,26
1 m² Fiyatı					51,30
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1156	13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2597	Malzeme 13,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	22,95	23,64
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	2,97	0,53	1,57
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
	Malzeme + İşçilik Tutarı				43,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,79
	1 m² Fiyatı				53,95
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1157	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2598	Malzeme: 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	25,50	26,27
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,30	0,53	1,75
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,67	11,50	7,71
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,56
	1 m² Fiyatı				57,81
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1158	17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2599	Malzeme: 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	29,75	30,64
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	3,85	0,53	2,04
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,69	15,70	10,83
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,69	11,50	7,94
Malzeme + İşçilik Tutarı					51,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,86
1 m² Fiyatı					64,31
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1159	19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2600	Malzeme 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	32,30	33,27
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,18	0,53	2,22
İşçilik:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,71	11,50	8,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					54,81
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,70
1 m² Fiyatı					68,51
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1160	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2601	Malzeme 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	34,00	35,02
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,40	0,53	2,33
İşçilik:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,73	15,70	11,46
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,73	11,50	8,40
Malzeme + İşçilik Tutarı					57,21
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,30
1 m² Fiyatı					71,51
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1161	22,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2602	Malzeme 22,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	38,25	39,40
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	4,95	0,53	2,62
İşçilik:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					62,43
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,61
1 m² Fiyatı					78,04
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1162	25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2603	Malzeme 25 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	42,50	43,78
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	5,50	0,53	2,92
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,77	15,70	12,09
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,77	11,50	8,86
Malzeme + İşçilik Tutarı					67,65
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,91
1 m² Fiyatı					84,56
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1163	27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2604	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	46,75	48,15
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,05	0,53	3,21
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,795	15,70	12,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,795	11,50	9,14
Malzeme + İşçilik Tutarı					72,98
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,25
1 m² Fiyatı					91,23
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1164	30 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) ($\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$ ve 350 kg/m^3)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2605	Malzeme 30 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	51,00	52,53
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	6,60	0,53	3,50
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,82	15,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,82	11,50	9,43
Malzeme + İşçilik Tutarı					78,33
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,58
1 m² Fiyatı					97,91
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1165	32,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) ($\geq 2,00 \text{ N/mm}^2$ ve 350 kg/m^3)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2606	Malzeme 32,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	55,25	56,91
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,15	0,53	3,79
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,845	15,70	13,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,845	11,50	9,72
Malzeme + İşçilik Tutarı					83,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,92
1 m² Fiyatı					104,61
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1166	35 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2607	Malzeme 35 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,03	59,50	61,29
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	7,70	0,53	4,08
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,87	15,70	13,66
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,87	11,50	10,01
Malzeme + İşçilik Tutarı					89,04
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,26
1 m² Fiyatı					111,30
<p>Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1301	15 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2622	Malzeme 15 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	25,50	26,78
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,80	11,50	9,20
Malzeme + İşçilik Tutarı					42,26
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,57
1 m² Fiyatı					52,83
<p>Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1302	17,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2623	Malzeme 17,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	29,75	31,24
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,45	15,70	7,07
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,90	11,50	10,35
Malzeme + İşçilik Tutarı					48,66
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,17
1 m² Fiyatı					60,83
<p>Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1303	20 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2624	Malzeme 20 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	34,00	35,70
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					55,05
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,76
1 m² Fiyatı					68,81
<p>Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.225.1304	22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2625	Malzeme 22,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	38,25	40,16
10.100.1013	İşçilik Düvarcı ustası	Sa	0,55	15,70	8,64
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,10	11,50	12,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					61,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,36
1 m² Fiyatı					76,81
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.225.1305	25 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2626	Malzeme 25 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	42,50	44,63
10.100.1013	İşçilik Düvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,20	11,50	13,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					67,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,96
1 m² Fiyatı					84,81
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1306	27,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2627	Malzeme 27,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	46,75	49,09
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,65	15,70	10,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,30	11,50	14,95
Malzeme + İşçilik Tutarı					74,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,56
1 m² Fiyatı					92,81
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1307	30 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2628	Malzeme 30 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	51,00	53,55
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
Malzeme + İşçilik Tutarı					80,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,16
1 m² Fiyatı					100,80
Her boyutta gazbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1401	7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2642	Malzeme 7,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	36,00	37,08
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,34	0,53	0,18
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,74
	1 m² Fiyatı				58,68
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1402	8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2643	Malzeme 8,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	40,80	42,02
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,38	0,53	0,20
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,26	15,70	4,08
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,52	11,50	5,98
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,07
	1 m² Fiyatı				65,35
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.225.1403	9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2644	9 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	43,20	44,50
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,41	0,53	0,22
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,27	15,70	4,24
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,54	11,50	6,21
	Malzeme + İşçilik Tutarı				55,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,79
	1 m² Fiyatı				68,96
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.225.1404	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2645	10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	48,00	49,44
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,45	0,53	0,24
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,28	15,70	4,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,56	11,50	6,44
	Malzeme + İşçilik Tutarı				60,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,13
	1 m² Fiyatı				75,65
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1405	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2646	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	60,00	61,80
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,56	0,53	0,30
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					73,71
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,43
1 m² Fiyatı					92,14
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1406	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2647	Malzeme 13,5cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	64,80	66,74
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,61	0,53	0,32
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,31	15,70	4,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,62	11,50	7,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					79,06
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,77
1 m² Fiyatı					98,83
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1407	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2648	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	72,00	74,16
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,68	0,53	0,36
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,33	15,70	5,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
	Malzeme + İşçilik Tutarı				87,29
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,82
	1 m² Fiyatı				109,11
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1408	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2649	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	84,00	86,52
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,79	0,53	0,42
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,70	11,50	8,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				100,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,12
	1 m² Fiyatı				125,61
Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1409	19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2650	Malzeme 19 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	91,20	93,94
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,86	0,53	0,46
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,37	15,70	5,81
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,74	11,50	8,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					108,72
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					27,18
1 m² Fiyatı					135,90
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1410	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2651	Malzeme 20 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	96,00	98,88
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,90	0,53	0,48
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,39	15,70	6,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,78	11,50	8,97
Malzeme + İşçilik Tutarı					114,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,61
1 m² Fiyatı					143,06
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1411	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2652	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	108,00	111,24
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,01	0,53	0,54
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,41	15,70	6,44
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,82	11,50	9,43
	Malzeme + İşçilik Tutarı				127,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,91
	1 m² Fiyatı				159,56
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1412	25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2653	25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	120,00	123,60
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,13	0,53	0,60
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,43	15,70	6,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,86	11,50	9,89
	Malzeme + İşçilik Tutarı				140,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,21
	1 m² Fiyatı				176,05
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.225.1413	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme				
10.130.2654	27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	132,00	135,96
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,24	0,53	0,66
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,455	15,70	7,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,91	11,50	10,47
Malzeme + İşçilik Tutarı					154,23
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					38,56
1 m² Fiyatı					192,79
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.225.1414	30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2655	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	144,00	148,32
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,35	0,53	0,72
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,48	15,70	7,54
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,96	11,50	11,04
Malzeme + İşçilik Tutarı					167,62
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					41,91
1 m² Fiyatı					209,53
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1415	32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Malzeme				
10.130.2656	32,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	156,00	160,68
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,47	0,53	0,78
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,505	15,70	7,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,01	11,50	11,62
Malzeme + İşçilik Tutarı					181,01
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					45,25
1 m² Fiyatı					226,26
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1416	35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2657	35 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	168,00	173,04
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,58	0,53	0,84
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,53	15,70	8,32
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,06	11,50	12,19
Malzeme + İşçilik Tutarı					194,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					48,60
1 m² Fiyatı					242,99
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1451	7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2672	7,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	37,50	38,63
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,34	0,53	0,18
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					50,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,61
1 m² Fiyatı					63,03
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1452	8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2673	8,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	42,50	43,78
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,38	0,53	0,20
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,31	15,70	4,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,62	11,50	7,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					55,98
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,00
1 m² Fiyatı					69,98
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1453	9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2674	9 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	45,00	46,35
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,41	0,53	0,22
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,32	15,70	5,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,64	11,50	7,36
	Malzeme + İşçilik Tutarı				58,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,74
	1 m² Fiyatı				73,69
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1454	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2675	10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	50,00	51,50
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,45	0,53	0,24
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,33	15,70	5,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
	Malzeme + İşçilik Tutarı				64,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,13
	1 m² Fiyatı				80,64
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1455	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2676	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	62,50	64,38
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,56	0,53	0,30
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,70	11,50	8,05
Malzeme + İşçilik Tutarı					78,23
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,56
1 m² Fiyatı					97,79
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1456	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2677	Malzeme 13,5cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	67,50	69,53
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,61	0,53	0,32
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,36	15,70	5,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,72	11,50	8,28
Malzeme + İşçilik Tutarı					83,78
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,95
1 m² Fiyatı					104,73
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1457	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2678	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	75,00	77,25
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,68	0,53	0,36
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,38	15,70	5,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,76	11,50	8,74
	Malzeme + İşçilik Tutarı				92,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,08
	1 m² Fiyatı				115,40
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1458	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2679	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	87,50	90,13
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,79	0,53	0,42
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,80	11,50	9,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				106,03
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,51
	1 m² Fiyatı				132,54
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1459	19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2680	19 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	95,00	97,85
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,86	0,53	0,46
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,42	15,70	6,59
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,84	11,50	9,66
	Malzeme + İşçilik Tutarı				114,56
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,64
	1 m² Fiyatı				143,20
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1460	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2681	20 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	100,00	103,00
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	0,90	0,53	0,48
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,44	15,70	6,91
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,88	11,50	10,12
	Malzeme + İşçilik Tutarı				120,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,13
	1 m² Fiyatı				150,64
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1461	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2682	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	112,50	115,88
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,01	0,53	0,54
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,46	15,70	7,22
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,92	11,50	10,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					134,22
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					33,56
1 m² Fiyatı					167,78
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1462	25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2683	25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	125,00	128,75
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,13	0,53	0,60
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,48	15,70	7,54
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,96	11,50	11,04
Malzeme + İşçilik Tutarı					147,93
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,98
1 m² Fiyatı					184,91
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1463	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2684	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	137,50	141,63
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,24	0,53	0,66
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,505	15,70	7,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,01	11,50	11,62
	Malzeme + İşçilik Tutarı				161,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,46
	1 m² Fiyatı				202,30
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1464	30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2685	Malzeme 30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	150,00	154,50
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,35	0,53	0,72
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,53	15,70	8,32
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,06	11,50	12,19
	Malzeme + İşçilik Tutarı				175,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				43,93
	1 m² Fiyatı				219,66
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1465	32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.130.2686	Malzeme 32,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	162,50	167,38
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,47	0,53	0,78
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,555	15,70	8,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,11	11,50	12,77
Malzeme + İşçilik Tutarı					189,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					47,41
1 m² Fiyatı					237,05
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1466	35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2687	Malzeme 35 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m ²	1,03	175,00	180,25
10.130.2790	Gazbeton tutkalı	Kg	1,58	0,53	0,84
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,58	15,70	9,11
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,16	11,50	13,34
Malzeme + İşçilik Tutarı					203,54
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					50,89
1 m² Fiyatı					254,43
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1601	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2702	Malzeme: 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	48,00	49,44
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,022	363,96	8,01
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,60
	1 m² Fiyatı				83,00
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1602	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2703	Malzeme: 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	60,00	61,80
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	363,96	8,37
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,01	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,32	15,70	5,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,32	11,50	3,68
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,92
	1 m² Fiyatı				99,58
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1603	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2704	Malzeme: 15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	72,00	74,16
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,024	363,96	8,74
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,34	15,70	5,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,34	11,50	3,91
Malzeme + İşçilik Tutarı					92,94
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,24
1 m² Fiyatı					116,18
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1604	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2705	Malzeme: 17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	84,00	86,52
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,025	363,96	9,10
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,36	15,70	5,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,36	11,50	4,14
Malzeme + İşçilik Tutarı					106,20
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					26,55
1 m² Fiyatı					132,75
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1605	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2706	Malzeme: 20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	96,00	98,88
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,026	363,96	9,46
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,38	15,70	5,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,38	11,50	4,37
	Malzeme + İşçilik Tutarı				119,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,87
	1 m² Fiyatı				149,34
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1606	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2707	Malzeme: 22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	108,00	111,24
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,027	363,96	9,83
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				132,74
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,19
	1 m² Fiyatı				165,93
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1607	25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2708	Malzeme: 25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	120,00	123,60
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,028	363,96	10,19
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,42	15,70	6,59
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,42	11,50	4,83
Malzeme + İşçilik Tutarı					146,00
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,50
1 m² Fiyatı					182,50
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1608	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2709	Malzeme: 27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı	m ²	1,03	132,00	135,96
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,029	363,96	10,55
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,44	15,70	6,91
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,44	11,50	5,06
Malzeme + İşçilik Tutarı					159,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					39,82
1 m² Fiyatı					199,09
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1701	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2722	Malzeme: 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	42,00	43,26
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	363,96	7,28
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
İşçilik:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					58,14
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,54
1 m² Fiyatı					72,68
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1702	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2723	Malzeme: 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	52,50	54,08
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,021	363,96	7,64
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
İşçilik:					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,27	15,70	4,24
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,27	11,50	3,11
Malzeme + İşçilik Tutarı					69,86
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,47
1 m² Fiyatı					87,33
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1703	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2724	Malzeme: 15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	63,00	64,89
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,022	363,96	8,01
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,29	15,70	4,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,29	11,50	3,34
	Malzeme + İşçilik Tutarı				81,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,40
	1 m² Fiyatı				101,98
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1704	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2725	Malzeme: 17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	73,50	75,71
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,023	363,96	8,37
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,31	15,70	4,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,31	11,50	3,57
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,33
	1 m² Fiyatı				116,64
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1705	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2726	Malzeme: 20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	84,00	86,52
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,024	363,96	8,74
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,33	15,70	5,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,33	11,50	3,80
	Malzeme + İşçilik Tutarı				105,03
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,26
	1 m² Fiyatı				131,29
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1801	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2732	Malzeme: 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	48,00	49,44
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,022	363,96	8,01
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,60
	1 m² Fiyatı				83,00
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1802	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2733	Malzeme: 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	60,00	61,80
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,023	363,96	8,37
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,32	15,70	5,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,32	11,50	3,68
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,92
	1 m² Fiyatı				99,58
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1803	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2734	Malzeme: 15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	72,00	74,16
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,024	363,96	8,74
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,34	15,70	5,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,34	11,50	3,91
	Malzeme + İşçilik Tutarı				92,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,24
	1 m² Fiyatı				116,18
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1804	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2735	Malzeme: 17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	84,00	86,52
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,025	363,96	9,10
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,36	15,70	5,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,36	11,50	4,14
	Malzeme + İşçilik Tutarı				106,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,55
	1 m² Fiyatı				132,75
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1805	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2736	Malzeme: 20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton çatı elemanı	m ²	1,03	96,00	98,88
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,026	363,96	9,46
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,006	130,92	0,79
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,38	15,70	5,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,38	11,50	4,37
	Malzeme + İşçilik Tutarı				119,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,87
	1 m² Fiyatı				149,34
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton çatı elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı çatı yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez</p> <p>NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1901	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2742	Malzeme 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	43,00	44,29
10.130.2742	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i 1.03 x 0.05 = 0.0515 m ²	m ²	0,052	43,00	2,21
19.100.1104	10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,052	43,00	2,21
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,025	363,96	9,10
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					66,33
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,58
1 m² Fiyatı					82,91
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1902	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2743	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	53,75	55,36
10.130.2743	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i 1.03 x 0.05 = 0.0515 m ²	m ²	0,052	53,75	2,77
19.100.1104	12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,052	53,75	2,77
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,026	363,96	9,46
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,26	11,50	2,99
Malzeme + İşçilik Tutarı					78,74
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,69
1 m² Fiyatı					98,43
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1903	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2744	Malzeme 15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	64,50	66,44
10.130.2744	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	0,0515	64,50	3,32
19.100.1104	15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı				
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,027	363,96	9,83
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,54	15,70	8,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,27	11,50	3,11
	Malzeme + İşçilik Tutarı				91,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,80
	1 m² Fiyatı				113,98
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1904	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2745	Malzeme 17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	75,25	77,51
10.130.2745	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	0,0515	75,25	3,88
19.100.1104	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı				
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,028	363,96	10,19
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,28	11,50	3,22
	Malzeme + İşçilik Tutarı				103,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,90
	1 m² Fiyatı				129,49
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1905	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2746	Malzeme 20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	86,00	88,58
10.130.2746	20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	86,00	4,43
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,029	363,96	10,55
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,58	15,70	9,11
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,29	11,50	3,34
Malzeme + İşçilik Tutarı					116,01
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					29,00
1 m² Fiyatı					145,01
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1906	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2747	Malzeme 22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	96,75	99,65
10.130.2747	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	96,75	4,98
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,030	363,96	10,92
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					128,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					32,11
1 m² Fiyatı					160,53
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1907	25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2748	Malzeme 25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	107,50	110,73
10.130.2748	25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	107,50	5,54
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,031	363,96	11,28
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,31	11,50	3,57
Malzeme + İşçilik Tutarı					140,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					35,21
1 m² Fiyatı					176,06
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1908	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2749	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	118,25	121,80
10.130.2749	27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	118,25	6,09
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,032	363,96	11,65
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,64	15,70	10,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,32	11,50	3,68
Malzeme + İşçilik Tutarı					153,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					38,32
1 m² Fiyatı					191,59
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.1909	30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2750	Malzeme 30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	129,00	132,87
10.130.2750	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	129,00	6,64
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,033	363,96	12,01
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,33	11,50	3,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					165,68
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					41,42
1 m² Fiyatı					207,10
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2001	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2762	Malzeme 10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	50,00	51,50
10.130.2762	10 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	50,00	2,58
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,027	363,96	9,83
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,28	11,50	3,22
Malzeme + İşçilik Tutarı					75,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,98
1 m² Fiyatı					94,90
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2002	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2763	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	62,50	64,38
10.130.2763	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i 1.03 x 0.05 = 0.0515 m ²	m ²	0,0515	62,50	3,22
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,028	363,96	10,19
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,58	15,70	9,11
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,29	11,50	3,34
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,24
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,56
	1 m² Fiyatı				112,80
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2003	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2764	Malzeme 15 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	75,00	77,25
10.130.2764	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i 1.03 x 0.05 = 0.0515 m ²	m ²	0,0515	75,00	3,86
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,029	363,96	10,55
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				104,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,13
	1 m² Fiyatı				130,66
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2004	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2765	Malzeme 17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	87,50	90,13
10.130.2765	17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	87,50	4,51
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,030	363,96	10,92
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,31	11,50	3,57
	Malzeme + İşçilik Tutarı				118,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,72
	1 m² Fiyatı				148,58
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2005	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2766	Malzeme 20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	100,00	103,00
10.130.2766	20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	100,00	5,15
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,031	363,96	11,28
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,64	15,70	10,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,32	11,50	3,68
	Malzeme + İşçilik Tutarı				133,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,29
	1 m² Fiyatı				166,45
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2006	22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2767	Malzeme 22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i. $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	112,50	115,88
10.130.2767	22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	112,50	5,79
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,032	363,96	11,65
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,33	11,50	3,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					147,48
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,87
1 m² Fiyatı					184,35
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2007	25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2768	Malzeme 25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i. $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$	m ²	1,03	125,00	128,75
10.130.2768	25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,0515	125,00	6,44
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,033	363,96	12,01
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,68	15,70	10,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,34	11,50	3,91
Malzeme + İşçilik Tutarı					161,79
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					40,45
1 m² Fiyatı					202,24
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2008	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2769	Malzeme 27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	137,50	141,63
10.130.2769	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i 1.03 x 0.05 = 0.0515 m ²	m ²	0,0515	137,50	7,08
19.100.1104	27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı				
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,034	363,96	12,37
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					176,10
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					44,03
1 m² Fiyatı					220,13
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2009	30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2770	Malzeme 30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,03	150,00	154,50
10.130.2770	Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i 1.03 x 0.05 = 0.0515 m ²	m ²	0,0515	150,00	7,73
19.100.1104	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı				
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Sa	0,035	363,96	12,74
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,36	11,50	4,14
Malzeme + İşçilik Tutarı					190,41
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					47,60
1 m² Fiyatı					238,01
<p>Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2101	5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2782	Malzeme 5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	8,50	8,76
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,12	15,70	1,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,24	11,50	2,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					13,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,35
1 m² Fiyatı					16,75
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2102	7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2783	Malzeme 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	12,75	13,13
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					18,94
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,74
1 m² Fiyatı					23,68
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2103	8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2784	Malzeme 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	14,45	14,88
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,18	15,70	2,83
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,36	11,50	4,14
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,46
1 m² Fiyatı					27,31
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2104	10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2785	Malzeme 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	17,00	17,51
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,21	15,70	3,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,42	11,50	4,83
Malzeme + İşçilik Tutarı					25,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,41
1 m² Fiyatı					32,05
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2105	12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2786	Malzeme 12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	21,25	21,89
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,48	11,50	5,52
Malzeme + İşçilik Tutarı					31,18
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,80
1 m² Fiyatı					38,98
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2106	15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2787	Malzeme 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	25,50	26,27
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,27	15,70	4,24
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,54	11,50	6,21
Malzeme + İşçilik Tutarı					36,72
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,18
1 m² Fiyatı					45,90
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2107	17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2788	Malzeme 17.5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	29,75	30,64
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,56
	1 m² Fiyatı				52,81
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.225.2108	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2789	Malzeme 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı	m ²	1,03	34,00	35,02
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,33	15,70	5,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,79
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,95
	1 m² Fiyatı				59,74
<p>Projesine göre teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile, çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1001	9 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2901	Malzeme 9 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	6,40	6,59
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	1,98	0,40	0,79
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,62	11,50	7,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,24
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,06
1 m² Fiyatı					30,30
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1002	10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2902	Malzeme 10 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	7,20	7,42
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	2,20	0,40	0,88
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,63	15,70	9,89
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,63	11,50	7,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					25,44
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,36
1 m² Fiyatı					31,80
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1003	13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2903	Malzeme 13,5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	9,70	9,99
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	2,97	0,40	1,19
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,13
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,28
	1 m² Fiyatı				36,41
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1004	15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2904	Malzeme 15 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	10,80	11,12
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	3,30	0,40	1,32
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,67	11,50	7,71
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,67
	1 m² Fiyatı				38,34
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1005	17,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2905	17,5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	12,80	13,18
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	3,85	0,40	1,54
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,69	15,70	10,83
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,69	11,50	7,94
Malzeme + İşçilik Tutarı					33,49
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,37
1 m² Fiyatı					41,86
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1006	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2906	19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	13,80	14,21
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	4,18	0,40	1,67
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,71	11,50	8,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					35,20
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,80
1 m² Fiyatı					44,00
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1007	25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm ² ve 600-900 kg/m ³ , 900 kg/m ³ hariç)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2907	Malzeme 25 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	18,80	19,36
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	5,50	0,40	2,20
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,77	15,70	12,09
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,77	11,50	8,86
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,63
	1 m² Fiyatı				53,14
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1008	30 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm ² ve 600-900 kg/m ³ , 900 kg/m ³ hariç)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2908	Malzeme 30 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	22,00	22,66
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	6,60	0,40	2,64
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,82	15,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,82	11,50	9,43
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,90
	1 m² Fiyatı				59,50
<p>Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1101	10 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2921	Malzeme 10 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	8,40	8,65
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	2,20	0,40	0,88
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,73	15,70	11,46
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,73	11,50	8,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,39
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,35
	1 m² Fiyatı				36,74
<p>Projesine göre taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1102	15 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2922	Malzeme 15 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	12,50	12,88
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	3,30	0,40	1,32
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,77	15,70	12,09
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,77	11,50	8,86
	Malzeme + İşçilik Tutarı				35,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,79
	1 m² Fiyatı				43,94
<p>Projesine göre taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1103	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2923	Malzeme 19 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	1,03	16,00	16,48
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	4,18	0,40	1,67
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,81	15,70	12,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,81	11,50	9,32
Malzeme + İşçilik Tutarı					40,19
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,05
1 m² Fiyatı					50,24
<p>Projesine göre taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1201	20 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2931	Malzeme 20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	12,30	12,92
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,07
1 m² Fiyatı					40,34
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1202	22 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2932	Malzeme 22 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	13,50	14,18
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,54	15,70	8,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,08	11,50	12,42
Malzeme + İşçilik Tutarı					35,08
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,77
1 m² Fiyatı					43,85
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1203	23 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m ³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2933	Malzeme 23 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	14,10	14,81
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (inşaat yerindeki yükleme , yatay , düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,12	11,50	12,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					36,48
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,12
1 m² Fiyatı					45,60
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1204	25 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2934	Malzeme 25 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	15,50	16,28
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,20	11,50	13,80
Malzeme + İşçilik Tutarı					39,50
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,88
1 m² Fiyatı					49,38
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1205	28 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2935	Malzeme 28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	17,30	18,17
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,32	11,50	15,18
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,71
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,93
1 m² Fiyatı					54,64
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1206	30 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2936	Malzeme 30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	18,60	19,53
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,40	11,50	16,10
Malzeme + İşçilik Tutarı					46,62
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,66
1 m² Fiyatı					58,28
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1207	32 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2937	Malzeme 32 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	19,80	20,79
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,50	11,50	17,25
Malzeme + İşçilik Tutarı					49,82
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,46
1 m² Fiyatı					62,28
<p>Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1208	35 cm yüksekliğindeki bimsbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (min. 400 kg/m³)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2938	Malzeme 35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	1,05	21,70	22,79
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	1,60	11,50	18,40
Malzeme + İşçilik Tutarı					53,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,44
1 m² Fiyatı					67,19
Her boyutta bimsbeton asmolen bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1301	10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2951	Malzeme 10 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,03	31,00	31,93
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	0,45	0,40	0,18
İşçilik					
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,28	15,70	4,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,56	11,50	6,44
Malzeme + İşçilik Tutarı					42,95
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,74
1 m² Fiyatı					53,69
Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1302	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2952	Malzeme 13,5 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,03	42,00	43,26
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	0,61	0,40	0,24
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,31	15,70	4,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,62	11,50	7,13
Malzeme + İşçilik Tutarı					55,50
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,88
1 m² Fiyatı					69,38
<p>Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1303	15 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.2953	Malzeme 15 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,03	47,00	48,41
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	0,68	0,40	0,27
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,33	15,70	5,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,66	11,50	7,59
Malzeme + İşçilik Tutarı					61,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,36
1 m² Fiyatı					76,81
<p>Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.230.1304	19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.2954	19 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m ²	1,03	60,00	61,80
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	0,86	0,40	0,34
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,37	15,70	5,81
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,74	11,50	8,51
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,12
	1 m² Fiyatı				95,58
<p>Projesine göre teçhizatlı bimsbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.235.1001	14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.3101	14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu (Zaiyatıyla)	m ²	1,03	57,00	58,71
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	3,08	0,40	1,23
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,66	15,70	10,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,66	11,50	7,59
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,89
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,47
	1 m² Fiyatı				97,36
<p>İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.235.1002	15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3102	Malzeme: 15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm ² olan duvar bloğu (Zaiyatıyla)	m ²	1,03	28,00	28,84
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	3,30	0,40	1,32
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,67	15,70	10,52
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,67	11,50	7,71
Malzeme + İşçilik Tutarı					48,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,10
1 m² Fiyatı					60,49
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.235.1003	19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3103	Malzeme: 19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm ² olan duvar bloğu (Zaiyatıyla)	m ²	1,03	30,00	30,90
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	4,18	0,40	1,67
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,71	11,50	8,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					51,89
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,97
1 m² Fiyatı					64,86
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.235.1004	19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3104	Malzeme: 19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu (Zayıyatıyla)	m ²	1,03	65,00	66,95
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	4,29	0,40	1,72
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,72	11,50	8,28
Malzeme + İşçilik Tutarı					88,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,06
1 m² Fiyatı					110,31
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.235.1005	20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3105	Malzeme: 20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1.0 N/mm ² olan duvar bloğu (Zayıyatıyla)	m ²	1,03	31,00	31,93
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	4,40	0,40	1,76
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,73	15,70	11,46
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,73	11,50	8,40
Malzeme + İşçilik Tutarı					53,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,39
1 m² Fiyatı					66,94
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.240.1001	(37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3201	Malzeme: 37,5 X 11,5 X 19 cm boyutunda (Zaiyatıyla)	Ad	14,40	0,80	11,52
10.130.2790	Gazbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	2,50	0,53	1,33
10.130.9991	Su	m ³	0,0008	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,65	15,70	10,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,64
	1 m² Fiyatı				38,19
<p>(37,5*11,5*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.240.1002	(37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3202	Malzeme: 37,5 X 19 X 19 cm boyutunda (Zaiyatıyla)	Ad	14,40	1,36	19,58
10.130.2790	Gazbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	3,60	0,53	1,91
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,71	15,70	11,15
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,71	11,50	8,17
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,21
	1 m² Fiyatı				51,03
<p>(37,5*19*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.240.1003	(37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.3203	Malzeme 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda (Zaiyatıyla)	Ad	14,40	1,52	21,89
10.130.2790	Gazbeton tutkalı (Yapıştırıcı karşılığı)	Kg	5,00	0,53	2,65
10.130.9991	Su	m ³	0,0015	6,84	0,01
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,77	15,70	12,09
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,77	11,50	8,86
Malzeme + İşçilik Tutarı					45,50
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,38
1 m² Fiyatı					56,88
<p>(37,5*24*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.245.1001	150 gr/m ² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6002	Malzeme : 150 gr/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	0,90	0,99
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					2,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					0,69
1 m² Fiyatı					3,44
<p>İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 150 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.245.1002	250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6004	Malzeme : 250 gr/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	1,40	1,54
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					3,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					0,83
1 m² Fiyatı					4,13
<p>İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz</p>					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.245.1003	500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6007	Malzeme 500 gr/m ² (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	2,80	3,08
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					4,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,21
1 m² Fiyatı					6,05
<p>İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 500 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Proje ve şartnamesinde ağırlık dışında test standartlarına göre ölçülebilir farklı özellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.250.1001	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2401	Malzeme: 200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,035	107,54	3,76
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,87
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,72
1 m² Fiyatı					18,59
<p>Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında masterında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ : Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.250.1101	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2411	Malzeme: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,025	159,83	4,00
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Çıta)	m ³	0,001	1.050,00	1,05
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	0,10	11,70	1,17
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					20,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,25
1 m² Fiyatı					26,24
<p>Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.250.1102	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2412	450 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	165,28	4,13
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Çıta)	m ³	0,001	1.050,00	1,05
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	0,10	11,70	1,17
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				21,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,28
	1 m² Fiyatı				26,40
<p>Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 450 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ve ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2415	Malzeme: 500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,025	182,73	4,57
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,001	1.050,00	1,05
10.130.9991	(Çıta) Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	0,10	11,70	1,17
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,56
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,39
1 m² Fiyatı					26,95
<p>Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1001	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5192	3 mm	m ²	1,15	7,40	8,51
10.330.5201	3 mm	m ²	1,15	8,75	10,06
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,32
	1 m² Fiyatı				36,60
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.255.1002	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5102	3 mm.	m ²	1,15	7,85	9,03
10.330.5121	3 mm	m ²	1,15	9,30	10,70
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,61
	1 m² Fiyatı				38,05
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1003	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5152	3 mm	m ²	1,15	8,95	10,29
10.330.5171	3 mm	m ²	1,15	11,15	12,82
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				33,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,46
	1 m² Fiyatı				42,28
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.255.1004	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5201	3 mm	m ²	1,15	8,75	10,06
10.330.5201	3 mm	m ²	1,15	8,75	10,06
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					30,83
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,71
1 m² Fiyatı					38,54
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.255.1005	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5121	3 mm	m ²	1,15	9,30	10,70
10.330.5121	3 mm	m ²	1,15	9,30	10,70
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,11
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,03
1 m² Fiyatı					40,14
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1006	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5171	3 mm	m ²	1,15	11,15	12,82
10.330.5171	3 mm	m ²	1,15	11,15	12,82
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,09
	1 m² Fiyatı				45,44
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1007	3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5201	3 mm	m ²	1,15	8,75	10,06
10.330.5206	4 mm	m ²	1,15	10,40	11,96
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,18
	1 m² Fiyatı				40,91
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1008	3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5121	3 mm	m ²	1,15	9,30	10,70
10.330.5127	4 mm	m ²	1,15	11,05	12,71
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				34,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,53
	1 m² Fiyatı				42,65
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.255.1009	3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5171	3 mm	m ²	1,15	11,15	12,82
10.330.5177	4 mm	m ²	1,15	13,05	15,01
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				38,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,64
	1 m² Fiyatı				48,18
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 4 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1010	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5192	3 mm	m ²	1,15	7,40	8,51
10.330.5202	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	10,40	11,96
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,80
	1 m² Fiyatı				38,98
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1011	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5102	3 mm.	m ²	1,15	7,85	9,03
10.330.5122	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	11,05	12,71
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,11
	1 m² Fiyatı				40,56
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1012	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5152	3 mm	m ²	1,15	8,95	10,29
10.330.5172	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	12,80	14,72
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				35,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,93
	1 m² Fiyatı				44,65
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1013	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5201	3 mm	m ²	1,15	8,75	10,06
10.330.5202	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	10,40	11,96
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,18
	1 m² Fiyatı				40,91
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1014	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5121	3 mm	m ²	1,15	9,30	10,70
10.330.5122	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	11,05	12,71
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				34,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,53
	1 m² Fiyatı				42,65
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1015	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5171	3 mm	m ²	1,15	11,15	12,82
10.330.5172	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	12,80	14,72
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,20	5,35	1,07
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				38,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,56
	1 m² Fiyatı				47,81
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, birinci kat olarak elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak elastomer esaslı 3,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1016	4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5207	4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	11,90	13,69
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,11
	1 m² Fiyatı				25,55
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 4,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1017	4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5128	4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	12,60	14,49
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				21,24
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,31
	1 m² Fiyatı				26,55
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 4,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1018	4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5178	4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	1,15	14,70	16,91
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,92
	1 m² Fiyatı				29,58
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 4,3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1019	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5126	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	1,15	12,60	14,49
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				21,24
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,31
	1 m² Fiyatı				26,55
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1020	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5176	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	1,15	16,15	18,57
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,33
	1 m² Fiyatı				31,65
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1021	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5192	3 mm	m ²	1,15	7,40	8,51
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,82
	1 m² Fiyatı				19,08
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalımo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1022	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5201	3 mm	m ²	1,15	8,75	10,06
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				16,81
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,20
	1 m² Fiyatı				21,01
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1023	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5102	3 mm.	m ²	1,15	7,85	9,03
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,95
	1 m² Fiyatı				19,73
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1024	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5121	3 mm	m ²	1,15	9,30	10,70
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,36
	1 m² Fiyatı				21,81
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1025	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5152	3 mm	m ²	1,15	8,95	10,29
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,26
	1 m² Fiyatı				21,30
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emülsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta cam tülü taşıyıcı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.255.1026	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5291	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	Kg	0,40	2,65	1,06
10.330.5171	3 mm	m ²	1,15	11,15	12,82
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,24	15,70	3,77
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,12	11,50	1,38
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,89
	1 m² Fiyatı				24,46
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kurduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, elastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-20 soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1001	1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6012	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	13,85	14,54
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,81
	1 m² Fiyatı				29,04
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1002	2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6013	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	18,45	19,37
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				28,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,02
	1 m² Fiyatı				35,08
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1003	1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6022	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	15,15	15,91
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,15
	1 m² Fiyatı				30,75
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1004	2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6023	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	20,25	21,26
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					29,95
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,49
1 m² Fiyatı					37,44
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1005	1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6032	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	11,15	11,71
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					20,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,10
1 m² Fiyatı					25,50
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1006	2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6033	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	14,85	15,59
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,28
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,07
1 m² Fiyatı					30,35
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1007	1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6042	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	12,60	13,23
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,48
1 m² Fiyatı					27,40
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1008	2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6043	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	16,80	17,64
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				26,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,58
	1 m² Fiyatı				32,91
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1009	1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6052	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	11,15	11,71
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,10
	1 m² Fiyatı				25,50
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (Düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1010	2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6053	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	14,85	15,59
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,28
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,07
1 m² Fiyatı					30,35
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (Düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1011	1,5 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6062	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	29,35	30,82
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					39,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,88
1 m² Fiyatı					49,39
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (Düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1012	2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6063	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	39,45	41,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				50,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,53
	1 m² Fiyatı				62,64
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, EPDM esaslı, (Düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1013	1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6072	Malzeme : 1,5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	20,00	21,00
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,69
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,42
	1 m² Fiyatı				37,11
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.260.1014	2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6073	Malzeme : 2 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	26,60	27,93
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,16
	1 m² Fiyatı				45,78
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.265.1001	3 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6302	Malzeme : 3 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	29,00	30,45
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	3,00	0,19	0,57
10.330.6308	HDPE Kaynak Elektrodu	Kg	0,05	12,50	0,63
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,34
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,09
	1 m² Fiyatı				50,43
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta HDPE levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dübel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, HDPE esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynakla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü:Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.</p> <p>Not:1-Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.</p> <p>2-Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için HDPE esaslı olmaları gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.265.1002	4 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6303	Malzeme : 4 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	39,00	40,95
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	3,00	0,19	0,57
10.330.6308	HDPE Kaynak Elektrodu	Kg	0,06	12,50	0,75
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				50,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,74
	1 m² Fiyatı				63,70
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 4 mm kalınlıkta HDPE levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dubel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, HDPE esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynakla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.</p> <p>Not: 1-Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.</p> <p>2-Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için HDPE esaslı olmaları gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.265.1003	5 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6304	Malzeme : 5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	49,00	51,45
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	3,00	0,19	0,57
10.330.6308	HDPE Kaynak Elektrodu	Kg	0,07	12,50	0,88
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				61,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,40
	1 m² Fiyatı				76,99
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 5 mm kalınlıkta HDPE levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dubel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, HDPE esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynakla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.</p> <p>Not: 1-Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.</p> <p>2-Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için HDPE esaslı olmaları gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.265.1004	3 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.6322	3 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	27,00	28,35
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	3,00	0,19	0,57
10.330.6328	PP Kaynak Elektrodu	Kg	0,05	12,20	0,61
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				38,22
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,56
	1 m² Fiyatı				47,78
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta PP levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dubel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, PP esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynağıyla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü:Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.</p> <p>Not:1-Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.</p> <p>2-Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için PP esaslı olmaları gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.265.1005	4 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.6323	4 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	37,00	38,85
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	3,00	0,19	0,57
10.330.6328	PP Kaynak Elektrodu	Kg	0,06	12,20	0,73
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					48,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,21
1 m² Fiyatı					61,05
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 4 mm kalınlıkta PP levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dubel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, PP esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynakla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü:Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.</p> <p>Not:1-Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.</p> <p>2-Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için PP esaslı olmaları gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.265.1006	5 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.6324	Malzeme : 5 mm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	47,00	49,35
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,20	0,57	0,11
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	3,00	0,19	0,57
10.330.6328	PP Kaynak Elektrodu	Kg	0,07	12,20	0,85
	İşçilik:				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,87
	1 m² Fiyatı				74,33
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 5 mm kalınlıkta PP levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dubel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, PP esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynakla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.</p> <p>Not: 1-Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.</p> <p>2-Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için PP esaslı olmaları gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2174	Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	Kg	1,50	9,30	13,95
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,25
	1 m² Fiyatı				36,25
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltiyle fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.270.1002	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2174	Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	Kg	1,50	9,30	13,95
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	1,10	1,25	1,38
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,79
	1 m² Fiyatı				38,96
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.270.1003	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2174	Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	Kg	2,25	9,30	20,93
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				38,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,53
	1 m² Fiyatı				47,65
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1004	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2174	Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	Kg	2,25	9,30	20,93
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	1,10	1,25	1,38
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,29
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,07
	1 m² Fiyatı				50,36
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün bilgi föyüne uygun şekilde yıkanması, yüzeyler kuruduktan sonra, birinci kat olarak elastomerik reçine esaslı sıvı plastik yüzey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oranında inceltilerek fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda yüzeye uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesinin inceltilmeden, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak, bir önceki kat uygulamaya dik şekilde fırça, rulo yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1005	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2173	Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2)	Kg	3,00	3,40	10,20
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,31
	1 m² Fiyatı				31,56
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1006	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2173	Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2)	Kg	3,00	3,40	10,20
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	1,10	1,25	1,38
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				27,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,86
	1 m² Fiyatı				34,28
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1007	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2173	Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2)	Kg	4,00	3,40	13,60
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,79
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,70
	1 m² Fiyatı				38,49
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1008	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2173	Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2)	Kg	4,00	3,40	13,60
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	1,10	1,25	1,38
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,24
	1 m² Fiyatı				41,20
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1009	Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2172	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	3,00	2,50	7,50
10.130.9991	Su	m ³	0,006	6,84	0,04
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,56
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,64
	1 m² Fiyatı				28,20
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1010	Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2172	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	3,00	2,50	7,50
10.130.9991	Su	m ³	0,006	6,84	0,04
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	1,10	1,25	1,38
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,18
	1 m² Fiyatı				30,91
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1011	Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2172	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	4,00	2,50	10,00
10.130.9991	Su	m ³	0,0065	6,84	0,04
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				27,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,80
	1 m² Fiyatı				34,00
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1012	Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.300.2172	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	4,00	2,50	10,00
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,04
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	1,10	1,25	1,38
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,34
	1 m² Fiyatı				36,71
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcı tozu ile suyun ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması ve üzerine 75 gr/m² ağırlığında filenin ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde yerleştirilmesi, ikinci ve üçüncü katlarda, çimento esaslı tek bileşenli kristalize yalıtım harcının, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1101	Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
19.100.1114	Çift komponentli yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti	Sa	0,05	61,42	3,07
10.300.2152	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	0,40	36,00	14,40
10.300.2178	Hibrit poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) (Zaiyat dahil)	Kg	2,20	26,00	57,20
İşçilik					
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					84,35
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					21,09
1 m² Fiyatı					105,44
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve gerekli tamiratların yapılması, uygulama yapılacak zeminin ürün teknik uygulama föyünde belirtilen nem değerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun olacak şekilde, epoksi esaslı iki bileşenli astarın yalıtım yapılacak yüzeye ortalama 400 gr/m² sarfedilecek şekilde aynı yönde püskürtülerek uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarında belirtilen süre geçtikten sonra hibrit poliürea bazlı su yalıtım malzemesinin birinci kat olarak ortalama 1100 gr/m² sarfedilecek şekilde ve aynı yönde püskürtülerek uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarında belirtilen uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik olacak şekilde ikinci kat uygulamanın 1100 gr/m² sarfedilecek şekilde yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.270.1111	% 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
19.100.1114	Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti	Sa	0,05	61,42	3,07
10.300.2152	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	0,40	36,00	14,40
10.300.2179	%100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) (Zaiyat dahil)	Kg	2,20	58,00	127,60
10.100.1010	İşçilik Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				154,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,69
	1 m² Fiyatı				193,44
<p>Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve gerekli tamiratların yapılması, uygulama yapılacak zeminin ürün teknik uygulama föyünde belirtilen nem değerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun olacak şekilde, epoksi esaslı iki bileşenli astarın yalıtım yapılacak yüzeye ortalama 400 gr/m² sarfedilecek şekilde aynı yönde püskürtülerek uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarında belirtilen süre geçtikten sonra %100 saf poliürea bazlı su yalıtım malzemesinin birinci kat olarak ortalama 1100 gr/m² sarfedilecek şekilde ve aynı yönde püskürtülerek uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarında belirtilen uygun süreler dikkate alınarak bir önceki uygulamaya dik olacak şekilde ikinci kat uygulamanın 1100 gr/m² sarfedilecek şekilde yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.275.1001	Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2414	500 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,01	176,73	1,77
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	Sa	0,15	11,70	1,76
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,35	11,50	4,03
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,92
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,98
	1 m² Fiyatı				14,90
<p>Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 3 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın gömme derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.275.1002	Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2414	Malzeme: 500 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	176,73	2,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1013	İşçilik: Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	Sa	0,25	11,70	2,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					13,03
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,26
1 m² Fiyatı					16,29
<p>Taş duvar yüzeyinde bulunan taş aralarındaki harcın 1,5 cm derinliğe kadar açılması, temizlenmesi, yıkanması, 500 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın kabartma derz yapılması, duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik ve çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla siva yapılması (dış cephe sıvası)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2404	Malzeme: 250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m ³	0,023	119,47	2,75
19.100.2408	350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,01	148,38	1,48
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,16
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,04
1 m² Fiyatı					40,20
<p>1 m³ dişi kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba siva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince siva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2422	0.170 m ³ /200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,023	150,86	3,47
19.100.2421	0.100 m ³ /250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,01	147,40	1,47
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				28,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,25
	1 m² Fiyatı				36,23
<p>1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2407	350 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,01	142,38	1,42
19.100.2421	0.100 m ³ /250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,015	147,40	2,21
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					29,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,50
1 m² Fiyatı					37,49
<p>1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla beton veya betonarme yüzler üzerine serpmeye atılması, üzerine 1 m³ mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.275.1104	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpmeye (çarpma) sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2419	Malzeme: Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,023	141,40	3,25
19.100.2407	350 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	142,38	2,14
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					23,17
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,79
1 m² Fiyatı					28,96
<p>1 m³ kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpmeye (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.275.1105	350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2408	Malzeme: 350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,02	148,38	2,97
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,15
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,29
1 m² Fiyatı					26,44
<p>1 m³ mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpmeye atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.275.9991	Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2405	Malzeme: 300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	130,92	3,93
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					27,18
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,80
1 m² Fiyatı					33,98
<p>Metalden yapılmış (sac, alüminyum vb.) kapı kasa ve pervazlarının montajından sonra kenarlarının gerektiğinde çıta ile kapatılması, kasa arkasında kalan boşlukların 300 kg çimento dozlu harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kasa yüzeyi projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1001	Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2423	Malzeme: 0.200 m ³ /150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,023	143,02	3,29
19.100.2427	Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması	m ³	0,01	139,70	1,40
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					22,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,61
1 m² Fiyatı					28,06
<p>1 m³ kuma 150 kg çimento ve 0,150 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:19.100.2423) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine alçı harcı (Poz no:19.100.2427) ile ortalama 0,6 cm kalınlığında ince sıvanın tahta mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1002	Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	(1.kat için)				
19.100.2427	Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması	m ³	0,01	139,70	1,40
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	(2.kat için)				
19.100.2427	Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması	m ³	0,002	139,70	0,28
19.100.2424	Saten alçı harcı yapılması	m ³	0,004	315,75	1,26
10.130.9991	Su	m ³	0,08	6,84	0,55
10.330.2401	Alüminyum Köşe Profili	m	0,10	1,20	0,12
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	0,20	1,85	0,37
	Saten Alçı Kaplama				
19.100.2424	Saten alçı harcı yapılması	m ³	0,003	315,75	0,95
10.130.9991	Su	m ³	0,008	6,84	0,05
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	0,50	0,68	0,34
	İşçilik:				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,65	11,50	7,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,24
	1 m² Fiyatı				51,20
<p>Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere (Poz no:19.100.2427) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı (Poz no:19.100.2427) + 2/3 saten alçı (Poz no:19.100.2424) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no:19.100.2424) saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1003	Saten alçı ve perlitli alçı sıva harçlarının karışımı ile 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli sıva alçısı ve benzeri yerlerde)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2424	Malzeme: Saten alçı harcı yapılması	m ³	0,0025	315,75	0,79
19.100.2427	Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması	m ³	0,0025	139,70	0,35
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	0,80	11,70	9,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					28,81
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,20
1 m² Fiyatı					36,01
<p>Sıvanacak yüzeye saten alçı harcı (Poz no:19.100.2424) ve perlitli alçı sıva harcının (19.100.2427) karıştırılmasıyla elde edilen harçla 5mm kalınlıkta sıvanın çelik mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dahil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür."</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1004	Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat işlerinde)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2424	Malzeme: Saten alçı harcı yapılması	m ³	0,002	315,75	0,63
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
10.100.1012	İşçilik: Sıvacı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					4,53
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,13
1 m² Fiyatı					5,66
<p>Tamirat yapılacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan alçı harcı (Poz no:19.100.2424) ile çelik mala kullanılarak düzeltilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.</p> <p>ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1005	Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2424	Saten alçı harcı yapılması	m ³	0,005	315,75	1,58
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	0,50	0,68	0,34
	İşçilik:				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,79
	1 m² Fiyatı				13,94
<p>Kaplanacak yüzeylerin; temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:19.100.2424) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.</p> <p>ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1006	İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2424	Saten alçı harcı yapılması	m ³	0,003	315,75	0,95
10.130.9991	Su	m ³	0,008	6,84	0,05
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	0,50	0,68	0,34
	İşçilik:				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,93
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,23
	1 m² Fiyatı				11,16
<p>Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:19.100.2424) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.</p> <p>ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1007	Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1100	Malzeme : Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,06	49,60	2,98
10.200.3141	Sıva profili (0.45mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul)	m	0,10	0,66	0,07
10.240.5502	Makina sıvası (Hazır kuru karışım alçı esaslı)	Kg	16,00	0,28	4,48
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,44
	1 m² Fiyatı				22,19
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harç ile tavan yüzeylerine ortalama 1,5 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.280.1008	Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri yüzeylere)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,08	49,60	3,97
10.200.3141	Sıva profili (0.45mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul)	m	0,10	0,66	0,07
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²)	m ²	0,15	1,25	0,19
10.130.9991	Su	m ³	0,015	6,84	0,10
10.240.5502	Makina sıvası (Hazır kuru karışım alçı esaslı)	Kg	21,00	0,28	5,88
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,09
	1 m² Fiyatı				25,45
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıştırılarak elde edilen harc ile duvar yüzeylerine ortalama 2 cm kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.285.1001	Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,08	49,60	3,97
10.330.3201	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,022	820,00	18,04
10.130.9991	Su	m ³	0,02	6,84	0,14
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,83
	1 m² Fiyatı				49,14
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 2 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.285.1002	Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1100	Malzeme : Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,12	49,60	5,95
10.330.3201	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,033	820,00	27,06
10.130.9991	Su	m ³	0,03	6,84	0,21
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,67
	1 m² Fiyatı				68,34
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 3 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.285.1003	Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSI) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,16	49,60	7,94
10.330.3201	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,044	820,00	36,08
10.130.9991	Su	m ³	0,04	6,84	0,27
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				70,03
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,51
	1 m² Fiyatı				87,54
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 4 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.285.1011	Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,08	49,60	3,97
10.330.3202	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS II) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,022	880,00	19,36
10.130.9991	Su	m ³	0,02	6,84	0,14
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,16
	1 m² Fiyatı				50,79
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 2 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.285.1012	Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 3 cm kalınlıkta sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,12	49,60	5,95
10.330.3202	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS II) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,033	880,00	29,04
10.130.9991	Su	m ³	0,03	6,84	0,21
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,16
	1 m² Fiyatı				70,81
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 3 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.285.1013	Hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (TI, WI, CSII) ile iç veya dış yüzeylere 4 cm kalınlıkta sıva yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,16	49,60	7,94
10.330.3202	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS II) (TS EN 998-1) (Zaiyatıyla)	m ³	0,044	880,00	38,72
10.130.9991	Su	m ³	0,04	6,84	0,27
	İşçilik :				
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					72,67
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,17
1 m² Fiyatı					90,84
<p>Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 4 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.300.1001	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4502	Malzeme: Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,05	1.050,00	52,50
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,50	2,70	1,35
19.100.2009	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,15	14,58	2,19
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	340,29	6,81
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,51
	1 m² Fiyatı				112,56
<p>İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayıtı, araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m² olarak hesaplanır.</p> <p>2) Gizli dereli çatılarda ölçü ayrıdır.</p> <p>3) Baca boşluktan düşülmez.</p> <p>4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.</p> <p>NOT :</p> <p>1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.</p> <p>2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.</p> <p>3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.300.1002	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,03	1.050,00	31,50
10.170.1925	18 mm kalınlığında	m ²	1,10	20,80	22,88
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,50	2,70	1,35
19.100.2009	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,15	14,58	2,19
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	340,29	4,76
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,47
	1 m² Fiyatı				112,35
<p>İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta OSB/3 döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m² olarak hesaplanır.</p> <p>2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.</p> <p>3) Baca boşluktan düşülmez.</p> <p>4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.</p> <p>NOT :</p> <p>1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.</p> <p>2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.</p> <p>3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.300.1003	Ahşaptan makaslı çatı yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,10	1.050,00	1.155,00
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	5,00	2,70	13,50
19.100.2009	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	1,50	14,58	21,87
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,40	340,29	136,12
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	20,00	15,70	314,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	20,00	11,50	230,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				1.870,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				467,62
	1 m³ Fiyatı				2.338,11
<p>İdarece onanmış projesine göre; II. sınıf çam kerestesinden, rendesiz ahşap makaslı, çatı yapılması, üzerine konacak çatı örtüsünün gerektirdiği miktarda malzeme döşenmesi, bu işler için lüzumlu kaplama tahtası, ya da lata, mertek, aşık, payanda ve makas kerestesi, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Onanmış projesindeki boyutlara göre çatıda kullanılan kereste miktarı hesaplanır. Ahşap aksamın boyutları bu aksamın içine girdiği dikdörtgen boyutları olarak hesaba dâhil edilir.</p> <p>NOT :Bu fiyat ahşaptan yapılmış, makaslı çatılar ile sundurma çatılar için uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.300.1004	Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4502	Malzeme: Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,15	1.050,00	1.207,50
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	5,00	2,70	13,50
19.100.2009	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	1,50	14,58	21,87
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,44	340,29	149,73
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	20,00	15,70	314,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	20,00	11,50	230,00
Malzeme + İşçilik Tutarı					1.936,60
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					484,15
1 m³ Fiyatı					2.420,75
<p>İdarece onanmış projesine göre; II. sınıf çam kerestesinden, rendeli ahşap makaslı çatı yapılması, üzerine konacak çatı örtüsünün gerektirdiği miktarda malzeme döşenmesi, bu işler için lüzumlu kaplama tahtası, ya da lata, mertek, aşık, payanda ve makas kerestesi, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Onanmış projesindeki boyutlara göre çatıda kullanılan kereste miktarı hesaplanır. Ahşap aksamın boyutları bu aksamın içine girdiği dikdörtgen boyutları olarak hesaba dâhil edilir.</p> <p>NOT :1) Bu fiyat ahşaptan yapılmış, makaslı çatılar ile sundurma çatılar için uygulanır. 2) Çatıyı teşkil eden ahşap kısımlarda yapılacak pah, lamba, zivana ve benzeri işçilikler bu fiyata dahildir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.300.1005	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4502	Malzeme: Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,024	1.050,00	25,20
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,25	2,70	0,68
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	340,29	3,40
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
Malzeme + İşçilik Tutarı					40,16
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,04
1 m² Fiyatı					50,20
<p>İdarece onanmış projesine göre en az 18 mm kalınlıkta II. sınıf çam kerestesinden yapılan tahtaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu tahta, çivi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.</p> <p>NOT : Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.300.1006	Çatı üzerine OSB/3 kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.170.1925	Malzeme: 18 mm kalınlığında	m ²	1,10	20,80	22,88
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,25	2,70	0,68
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,44
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,61
1 m² Fiyatı					43,05
<p>İdarece onanmış projesine göre; 18 mm kalınlıkta OSB/3 levhaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesinden kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.</p> <p>NOT : Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız OSB/3 kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.300.1007	Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4502	Malzeme: Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,04	1.050,00	42,00
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,25	2,70	0,68
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,012	340,29	4,08
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					67,17
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,79
1 m² Fiyatı					83,96
<p>Saçak altına II. sınıf çam kerestesinden kadronlar çakılarak yatay düzey elde edilmesi, altına ve alınına II. sınıf çam kerestesinden yapılmış temizi 22mm kalınlıkta, en fazla 15 cm genişlikte bir yüzeyi rendelenmiş lâmba zıvanalı ve kordonlu tahtaların çakılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Proje üzerinde tahta kaplı saçağın yatay düzlemdeki izdüşümü ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1001	Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4001	Malzeme: Üst ve alt kiremit (Alaturka) (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) Zaiyatıyla	m ²	1,05	35,00	36,75
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,018	1.050,00	18,90
10.130.4209	Alaturka kiremit tespit aparatı	Ad	30,00	0,26	7,80
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,12	6,60	0,79
	İşçilik:				
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,10	11,50	12,65
	Malzeme + İşçilik Tutarı				94,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,54
	1 m² Fiyatı				117,70
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine alt kiremitlerin monte edileceği 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, 2. sıra lataların üzerine saçak hattına dik olacak şekilde üst kiremitlerin monte edileceği 2.5x6 cm ebatlarında latanın ortalama 19 cm aralıklarla sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı alt ve üst kiremitlerin (alaturka) her birinin tespit aparatı ve çivi/vida yardımı ile birbiri üzerine enaz 8 cm binecek şekilde latalara tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su yalıtımı yapılmalıdır. 2- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 3- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 4- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 5- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir. 6- İmalat tarifinde belirtilen 2. ve 3. sıra lata aralıkları ve yükseklikleri kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1002	Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (3 Latalı sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4002	Malzeme: Üst ve alt kiremit (Alaturka) (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) Zaiyatıyla	m ²	1,05	31,00	32,55
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,018	1.050,00	18,90
10.130.4209	Alaturka kiremit tespit aparatı	Ad	30,00	0,26	7,80
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,12	6,60	0,79
	İşçilik:				
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,10	11,50	12,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					89,96
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,49
1 m² Fiyatı					112,45
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine alt kiremitlerin monte edileceği 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, 2. sıra lataların üzerine saçak hattına dik olacak şekilde üst kiremitlerin monte edileceği 2.5x6 cm ebatlarında latanın ortalama 19 cm aralıklarla sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 90 donma çözülme çevrimine dayanıklı alt ve üst kiremitlerin (alaturka) her birinin tespit aparatı ve çivi/vida yardımı ile birbiri üzerine enaz 8 cm binecek şekilde latalara tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su yalıtımı yapılmalıdır. 2- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 3- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 4- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 5- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir 6- İmalat tarifinde belirtilen 2. ve 3. sıra lata aralıkları ve yükseklikleri kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1003	Yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4005	Malzeme: Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) Zaiyatıyla	m ²	1,05	18,00	18,90
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					57,00
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,25
1 m² Fiyatı					71,25
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı yan ve üst kenarından kenetlenen kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su yalıtımı yapılmalıdır. 2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. 3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 4- İlk sıra latalar arasında ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir. 7- İmalat tarifinde belirtilen 2. sıra lata aralıkları kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1004	Yan ve üst kenarından kenetlenen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4006	Malzeme: Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) Zaiyatıyla	m ²	1,05	16,00	16,80
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					54,90
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,73
1 m² Fiyatı					68,63
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan ve 90 donma çözülme çevrimine dayanıklı yan ve üst kenarından kenetlenen kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. Eğimin %20-29.99 arasında olduğu yerlerde kiremit örtüsü altına su yalıtımı yapılmalıdır. 2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. 3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir. 7- İmalat tarifinde belirtilen 2. sıra lata aralıkları kullanılacak kiremitin boyutlarına göre ayarlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1005	Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4201	Malzeme: Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) Zaiyatıyla	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	3,00	1,46	4,38
10.130.4009	Bağlantı parçaları (mahya) (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) Zaiyatıyla	m	1,05	5,90	6,20
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					47,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,83
1 m Fiyatı					59,13
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının aşık latasını ortalayacak şekilde yapıştırılması, gerektiğinde aşık latası üzerinden sabitlenmesi ve el ile sıkıştırılması, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan 150 donma çözülme çevrimine dayanıklı mahya kiremitinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1006	Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4201	Malzeme: Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) Zaiyatıyla	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	3,00	1,46	4,38
10.130.4010	Bağlantı parçaları (mahya) (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) Zaiyatıyla	m	1,05	3,90	4,10
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					45,20
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,30
1 m Fiyatı					56,50
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının aşık latasını ortalayacak şekilde yapıştırılması, gerektiğinde aşık latası üzerinden sabitlenmesi ve el ile sıkıştırılması, standardına göre sızdırmazlık sınıfı Grup 1 olan 90 donma çözülme çevrimine dayanıklı mahya kiremitinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır. NOT:Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1201	Renksiz beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4101	Malzeme: Beton kiremit (renksiz) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	17,00	17,85
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					55,95
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,99
1 m² Fiyatı					69,94
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, renksiz beton kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. 2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. 3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1202	Demir oksit boyalı beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4103	Malzeme: Beton kiremit (demir oksit boyalı) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	21,20	22,26
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					60,36
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,09
1 m² Fiyatı					75,45
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyalı beton kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <p>1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz.</p> <p>2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p> <p>3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p> <p>4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.</p> <p>5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır.</p> <p>6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1203	Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4105	Malzeme: Beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	25,50	26,78
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					64,88
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,22
1 m² Fiyatı					81,10
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <p>1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz.</p> <p>2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p> <p>3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p> <p>4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.</p> <p>5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır.</p> <p>6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1204	Renksiz beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4201	Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265)	m³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	(TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)				
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	(Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı) Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	2,50	1,46	3,65
10.130.4102	Beton mahya kiremiti (renksiz) (Zaiyatıyla)	m	1,05	10,70	11,24
	İşçilik:				
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,61
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,90
	1 m Fiyatı				64,51
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandınının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, renksiz beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:Mahya havalandırma bandınının iki kenarınının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1205	Demir oksit boyalı beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4201	Malzeme: Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	2,50	1,46	3,65
10.130.4104	Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	14,10	14,81
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					55,18
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,80
1 m Fiyatı					68,98
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, demir oksit boyalı beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1206	Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4201	Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265)	m³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	(TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	Galvanizli çivi (TS 155)	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	(Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Ad	2,50	1,46	3,65
10.130.4106	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı)	m	1,05	17,70	18,59
	(Zaiyatıyla)				
	Mahya tespit aparatı	Sa	0,20	15,70	3,14
	Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı- üzeri renkli sırlı)	Sa	0,10	11,50	1,15
	(Zaiyatıyla)				
	İşçilik:				
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,10	11,50	1,15
	(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				58,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,74
	1 m Fiyatı				73,70
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1207	Renksiz perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4121	Malzeme: Perlitli beton kiremit (renksiz) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	13,50	14,18
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,28
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,07
1 m² Fiyatı					65,35
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, renksiz perlitli beton kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz. 2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir. 3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. 4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir. 5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır. 6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1208	Demir oksit boyalı perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4123	Malzeme: Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	17,00	17,85
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					55,95
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,99
1 m² Fiyatı					69,94
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyalı perlitli beton kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <p>1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz.</p> <p>2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p> <p>3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p> <p>4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.</p> <p>5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır.</p> <p>6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1209	Demir oksit boyalı üzeri renkli sırta kaplanmış perlitli beton kiremitler ile çatı örtüsü yapılması (çift latalı sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4125	Malzeme: Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırta) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	21,00	22,05
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,06	6,60	0,40
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					60,15
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,04
1 m² Fiyatı					75,19
<p>Mevcut ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme üzerine, 5x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına dik olacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla çatı altyapısına çivi veya vida ile sabitlenmesi, bu lataların üzerine 3x5 cm ölçülerinde ahşap lataların saçak hattına paralel olacak şekilde ve ortalama 33 cm aralıklarla çivi veya vida ile sabitlenmesi, demir oksit boyalı üzeri renkli sırta kaplanmış perlitli beton kiremitlerin projesine uygun olacak şekilde ahşap latalar üzerine döşenmesi, saçak ve yan saçak hattında yer alan ilk iki sıra kiremitin çivi veya vida ile sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <p>1- %20 den küçük çatı eğiminin olduğu yerlerde uygulanmaz.</p> <p>2- Etkili rüzgara sahip bölgelerde ve/veya eğimin %100 den fazla olduğu detaylarda kiremitler yukarıdaki açıklamalara ek olarak birer sıra atlayarak çivi ile sabitlenir. Bölgenin etkin rüzgar alanı sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p> <p>3- Çatıda yapılacak ısı ve/veya su yalıtımları kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.</p> <p>4- İlk sıra latalar arasına ısı yalıtım malzemesi uygulanması halinde, lata yüksekliği ısı yalıtım malzemesi kalınlığından 2,5 cm yukarıda olacak şekilde belirlenmelidir.</p> <p>5- İkinci sıra lataların saçak hattına gelen ilk parçası diğer latalardan 2cm daha yüksek olmalıdır.</p> <p>6- Ahşap altyapıya sahip çatılarda, saçak hattına dik olarak uygulanan ilk sıra latalar, mertekler üzerine gelecek şekilde monte edilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1210	Renksiz perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4201	Malzeme: Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	2,50	1,46	3,65
10.130.4122	Perlitli beton mahya kiremiti (renksiz) (Zaiyatıyla)	m	1,05	9,20	9,66
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					50,03
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,51
1 m Fiyatı					62,54
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, renksiz perlitli beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1211	Demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4201	Malzeme: Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı- Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.130.4202	(Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı) Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	2,50	1,46	3,65
10.130.4124	Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	11,00	11,55
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					51,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,98
1 m Fiyatı					64,90
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1212	Demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4201	Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Ad	1,75	4,27	7,47
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,0025	1.050,00	2,63
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,01	6,60	0,07
	(Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)				
10.130.4202	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	21,20	22,26
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Ad	2,50	1,46	3,65
10.130.4126	Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) (Zaiyatıyla)	m	1,05	16,00	16,80
	İşçilik				
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				57,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,29
	1 m Fiyatı				71,46
<p>Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak yada eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, demir oksit boyalı üzeri renkli sırla kaplanmış perlitli beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1213	Alüminyum ile güçlendirilmiş polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı duvar baca dibi bandı ile duvar, baca dibi vb. yerlerde su yalıtımı yapılması (Toplam 25-40 cm genişlikte)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4204	Malzeme: Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 25/40 cm genişlikte) (Zaiyatıyla)	m	1,10	42,00	46,20
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,09
	1 m Fiyatı				60,44
<p>Toplam 25/40 cm genişlikte, alüminyum ile güçlendirilmiş, polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı, duvar-baca dibi bandının uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılması, yalıtım bandının proje detayına göre yerine yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/Eğimsiz uygulama yapılan alan uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1214	Alüminyum baskı çitası ve poliüretan mastik ile yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4206	Malzeme: Alüminyum baskı çitası (6cm genişlikte - her renkte) (Zaiyatıyla)	m	1,05	7,10	7,46
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Tespit malzemesi karşılığı)	Ad	4,00	0,19	0,76
10.300.2157	Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)	Ad	0,20	20,00	4,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
	İşçilik:				
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,67
	1 m Fiyatı				23,33
<p>Yalıtım bitişlerinde sızdırmazlık sağlanması için özel olarak şekillendirilmiş alüminyum baskı çitasının, yalıtım örtüsünün bittiği hizada yalıtım örtüsü üzerinden en fazla 25 cm aralıkla, matkap, vida ve plastik dubel yardımı ile duvara sabitlenmesi, baskı çitası ile duvar arasında kalan bölgenin UV dayanımlı Poliüretan mastik ile doldurulması, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Eğimli/Eğimsiz uygulama yapılan alan uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.305.1215	PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min.50 cm genişlikte) ile çatı deresi yapılması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4207	Malzeme: PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte) (Zaiyatıyla)	m	1,10	31,00	34,10
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Zaiyatıyla)	m ³	0,0015	1.050,00	1,58
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155) (Tespit malzemesi karşılığı)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.100.1016	İşçilik: Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,01
	1 m Fiyatı				50,05
<p>PVC esaslı kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluğun/vadidere su yalıtımının serileceği çatı deresinin her iki kenarına 4x2 cm ölçülerinde ahşap lataların tespit edilmesi, PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı kanatlı oluğun iki kenarının bu çitalar üzerine basacağı ve birbiri üzerine ek yerleri en az 20 cm binecek şekilde serilmesi, oluğun en fazla 50 cm mesafe aralıklarla 4x2 cm ölçülerindeki çitalara sabitlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Uygulama yapılan çatı dereleri projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT:Uygulama yapılan bölgede çatı örtüsünün en az 10 cm dere üzerine binmesi gerekmektedir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1001	12 no'lu çinko levhadan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (0.50 x 4.62 Kg.)	Kg	2,31	15,00	34,65
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,139	15,00	2,09
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,30	16,26	4,88
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					64,53
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,13
1 m Fiyatı					80,66
<p>12 no lu çinko levhadan iç çapı 150 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1002	12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (0.40 x 4.62 Kg.)	Kg	1,848	15,00	27,72
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,111	15,00	1,67
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,25	16,26	4,07
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					56,37
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,09
1 m Fiyatı					70,46
<p>12 no lu çinko levhadan iç çapı 120 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1003	12 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (0.333 x 4.62 Kg.)	Kg	1,538	15,00	23,07
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,092	15,00	1,38
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,22	16,26	3,58
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					50,94
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,74
1 m Fiyatı					63,68
<p>12 no lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1004	10 no'lu çinko levhadan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (0.40 x 4.62 Kg.)	Kg	1,166	15,00	17,49
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,069	15,00	1,04
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,22	16,26	3,58
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					45,02
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,26
1 m Fiyatı					56,28
<p>10 no lu çinko levhadan iç çapı 100 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1005	10 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (0.285 m ² x 3.52 Kg.)	Kg	0,997	15,00	14,96
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,059	15,00	0,89
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaklız) yapılması	Kg	0,19	16,26	3,09
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,46
1 m Fiyatı					52,31
<p>10 no lu çinko levhadan iç çapı 80 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1006	12 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.200.2801	Çinko levha (0.285 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	1,316	15,00	19,74
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,078	15,00	1,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaklız) yapılması	Kg	0,19	16,26	3,09
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çırak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,91
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,73
	1 m Fiyatı				58,64
<p>12 no lu çinko levhadan iç çapı 80 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1007	10 no'lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (0.25 m ² x 3.50 Kg.)	Kg	0,875	15,00	13,13
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,052	15,00	0,78
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,18	16,26	2,93
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					39,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,94
1 m Fiyatı					49,69
<p>10 no lu çinko levhadan iç çapı 75 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1008	10 no'lu çinko levhadan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.200.2801	Çinko levha (0.20 m ² x 3.50 Kg.)	Kg	0,70	15,00	10,50
10.200.2801	Çinko levha (Zayiat %6)	Kg	0,042	15,00	0,63
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaklız) yapılması	Kg	0,17	16,26	2,76
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,75	15,70	11,78
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
Malzeme + İşçilik Tutarı					36,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,20
1 m Fiyatı					46,00
<p>10 no lu çinko levhadan iç çapı 70 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1101	14 no'lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Oluk İçin : 0.50 Etek İçin : 0.25 Zayiat %3 : 0.03 Toplam= 0.78 m ²				
10.200.2801	Çinko levha (0.78 m ² x 5.74 Kg.)	Kg	4,477	15,00	67,16
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,038	50,00	1,90
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	1,25	16,26	20,33
	İşçilik: Yapılması ve yerine tespiti				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				130,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,59
	1 m Fiyatı				162,95
<p>14 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p> <p>NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1102	12 no'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Oluk İçin : 0.40 Etek İçin : 0.20 Zayıat %3 : 0.018 Toplam= 0.618 m ²				
10.200.2801	Çinko levha (0.618 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	2,855	15,00	42,83
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,03	50,00	1,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	1,05	16,26	17,07
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				102,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,59
	1 m Fiyatı				127,96
<p>12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1103	12 no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Oluk İçin : 0.3330 Etek İçin : 0.1665 Zayiat %3 : 0.015 Toplam= 0.5145 m ²				
10.200.2801	Çinko levha (0.5145 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	2,376	15,00	35,64
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,025	50,00	1,25
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,95	16,26	15,45
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,33
	1 m Fiyatı				116,64
<p>12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p> <p>NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1104	12 no'lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Oluk İçin : 0.2850 Etek İçin : 0.1425 Zayıt %3 : 0.013 Toplam= 0.4405 m ²				
10.200.2801	Çinko levha (0.4405 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	2,035	15,00	30,53
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,021	50,00	1,05
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,725	16,26	11,79
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				84,34
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,09
	1 m Fiyatı				105,43
<p>12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir. NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.310.1105	12 no'lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.				m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Oluk İçin : 0.2500				
	Etek İçin : 0.1250				
	Zayiat %3 : 0.011				
	Toplam= 0.3860 m ²				
10.200.2801	Çinko levha (0.3860 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	1,783	15,00	26,75
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,019	50,00	0,95
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,65	16,26	10,57
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1064	Çıрак (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,24
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,81
	1 m Fiyatı				99,05
<p>12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p> <p>NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1106	12 no'lu çinko levhadan 90 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme: Oluk İçin : 0.20 Etek İçin : 0.10 Zayiat %3 : 0.09 Toplam= 0.309 m ²				
10.200.2801	Çinko levha (0.309 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	1,427	15,00	21,41
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,015	50,00	0,75
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,575	16,26	9,35
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1064	Çıracak (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				72,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,12
	1 m Fiyatı				90,60
<p>12 no lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p> <p>NOT : Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1201	14 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıf dahil 0.70 m ² x 5.74 Kg.)	Kg	4,02	15,00	60,30
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,035	50,00	1,75
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,05	2,70	0,14
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265)	m ²	0,90	0,58	0,52
10.130.4502	(TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Çita 3 x 3)	m ³	0,0009	1.050,00	0,95
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1064	Çıracak (İnşaat yerinde taşıma, yükleme, boşaltma dahil)	Sa	0,80	11,50	9,20
Malzeme + İşçilik Tutarı					85,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					21,36
1 m Fiyatı					106,78
<p>14 no lu çinko levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında 1,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tesbiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayıfı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden eğimli olarak hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1202	14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.200.2801	Çinko levha (Dere ve yaka için 1.25 m ² x 5.74 Kg.)	Kg	7,187	15,00	107,81
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,07	50,00	3,50
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	1,50	0,58	0,87
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,05	2,70	0,14
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,80	15,70	28,26
10.100.1064	Çıracak (İnşaat yerinde taşıma, yükleme, boşaltma dahil)	Sa	1,80	11,50	20,70
	Malzeme + İşçilik Tutarı				161,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,32
	1 m Fiyatı				201,60
<p>Projesine göre 14 no lu çinko levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması aynı kenarına 25 er cm genişliğinde yakaların kenetleme suretiyle eklenmesi ve çatı örtüsü altına sokulması, oluğa düzenli bir eğim verilmesi, çinko levhanın altına tekniğine uygun olarak bitümlü karton konulması, dere ve ek yerlerinde lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleştirilmesi, galvanizli süzgeçler konması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden eğimli olarak hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.310.1203	12 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine konulması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.200.2801	Çinko levha (Zayıyatıyla 0.65 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	3,003	15,00	45,05
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,032	50,00	1,60
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması (Lama askı 5 x 30 mm.lik)	Kg	1,50	16,26	24,39
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	3,00	15,70	47,10
10.100.1064	Çıracak	Sa	3,00	11,50	34,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				152,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,16
	1 Ad. Fiyatı				190,80
<p>12 no lu çinko levhadan takriben 30x40x30 cm ebadında ve projesine göre yağmur suyu haznesi yapılması, 5x30 mmlik lama ile yerine tesbiti, olukla birleşen yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayıyat, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı : ÖLÇÜ : Adet olarak hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1204	14 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıyla 1.45 m ² x 5.74 Kg.)	Kg	8,323	15,00	124,85
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,07	50,00	3,50
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,06	2,70	0,16
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	1,50	0,58	0,87
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,75	11,50	20,13
	Malzeme + İşçilik Tutarı				176,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,25
	1 m Fiyatı				221,24
<p>14 no lu çinko levhadan projesine göre dere yapılması, aynı numara çinko levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, çinko konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, çinko levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1205	12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıyla 0.55 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	2,54	15,00	38,10
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,35	0,58	0,20
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,028	50,00	1,40
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,85	11,50	9,78
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,83
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,71
	1 m Fiyatı				78,54
<p>Projesine göre 12 no lu çinko levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı : ÖLÇÜ : Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1206	12 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıyla 1.25 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	5,78	15,00	86,70
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	1,05	0,58	0,61
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,06	50,00	3,00
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması Demir Tırnak	Kg	0,10	16,26	1,63
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1064	Çırak	Sa	1,10	11,50	12,65
	Malzeme + İşçilik Tutarı				121,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,47
	1 m² Fiyatı				152,33
<p>Projesine göre 12 no lu çinko levhadan yukarıda yazılı işlerin yapılması, çinko levha altına bir kat bitümlü karton döşenmesi, gizli oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri, yapılması, her türlü malzeme ve zayıya, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ : Gizli oluğun üst seviyesinden itibaren, parapet duvarı yüksekliğinin sonuna kadar olan kısmının düşey izdüşümü ve üst kısmı kaplaması, çinkonun da yatay izdüşümü alınır. Kaplamada duvara ve damlalık kırıntıları ve ek yerlerindeki bindirmeler ve taşma derzleri fiyata dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1207	12 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıyatıyla 0.45 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	2,08	15,00	31,20
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,45	0,58	0,26
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,025	50,00	1,25
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,10	2,70	0,27
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Takozluk)	m ³	0,0004	1.050,00	0,42
	İşçilik: Yapılması ve yerine konması				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,85	11,50	9,78
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,13
	1 m Fiyatı				70,66
<p>Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 12 no lu çinko levhadan (standart çinko ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizliklerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) Denizliğin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki geniş başlı takozlara çivi ile tespiti, çivi baslarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1208	12 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve yerine konulması	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıyla 0.25 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	1,16	15,00	17,40
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,05	50,00	2,50
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1064	Çırak	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				33,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,38
	1 Ad. Fiyatı				41,88
<p>Detay resimlerine göre 12 no lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması, delik etrafına ağızlık konulması, kutu tutamağı yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı : ÖLÇÜ : Adet üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1209	12 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve yerine konulması	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2801	Malzeme: Çinko levha (Zayıyla 0.20 m ² x 4.62 Kg.)	Kg	0,924	15,00	13,86
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,01	50,00	0,50
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1064	Çırak	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,89
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,97
	1 Ad. Fiyatı				29,86
<p>Projesine göre 12 no lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması, delik etrafına ağızlık kısmının kenarı ve halkası ve yüzünün birbirine lehimlenmesi, tutamak yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı : ÖLÇÜ : Adet üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1301	0.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayiatıyla 0.43 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	1,935	34,00	65,79
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,25	16,26	4,07
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,90	11,50	10,35
Malzeme + İşçilik Tutarı					98,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					24,71
1 m Fiyatı					123,55
<p>0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan iç çapı 125 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1302	0,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti (yuvarlak veya köşeli kesitte)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyla 0.55 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	2,476	34,00	84,18
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,30	0,58	0,17
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,95	16,26	15,45
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,80	15,70	28,26
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,80	11,50	20,70
	Malzeme + İşçilik Tutarı				153,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,32
	1 m Fiyatı				191,58
<p>0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, bakır tel veya bakırdan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1303	0,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tespiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyla 0.80 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	3,60	34,00	122,40
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,90	0,58	0,52
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,20	11,50	13,80
	Malzeme + İşçilik Tutarı				160,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,02
	1 m Fiyatı				200,08
<p>0,50 mm kalınlığındaki bakır levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması çinko dere altında 1,00 m genişlikte bitümlü karton konulması, bileşim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tespiti, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmesi, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden eğimli olarak hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1304	0,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyatıyla 1.40 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	6,30	34,00	214,20
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	1,50	0,58	0,87
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
İşçilik:					
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	2,10	15,70	32,97
10.100.1064	Çırak	Sa	2,10	11,50	24,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					276,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					69,17
1 m Fiyatı					345,86
<p>Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması aynı kenarına 25 er cm genişliğinde yakaların kenetleme suretiyle eklenmesi ve çatı örtüsü altına sokulması, oluğa düzenli bir eğim verilmesi, bakır levhanın altına tekniğine uygun olarak bitümlü karton konulması, dere ve ek yerlerinde lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleştirilmesi, bakır süzgeçler konması, her türlü malzeme ve zayıyat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden eğimli olarak hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1305	0,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine tespiti	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyatıyla 0.70 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	3,15	34,00	107,10
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	1,50	16,26	24,39
İşçilik:					
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	3,60	15,70	56,52
10.100.1064	Çırak	Sa	3,60	11,50	41,40
Malzeme + İşçilik Tutarı					233,91
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					58,48
1 Ad. Fiyatı					292,39
<p>12 No lu çinko levhadan takriben 30x40x30 cm ebadında ve projesine göre yağmur suyu haznesi yapılması, 5x30 mmlik lama ile yerine tesbiti, olukla birleşen yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayıyat, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı : ÖLÇÜ : Adet olarak hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1306	0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayiatıyla 1.50 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	6,75	34,00	229,50
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	1,50	0,58	0,87
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	2,10	15,70	32,97
10.100.1064	Çıracak	Sa	2,10	11,50	24,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					291,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					73,00
1 m Fiyatı					364,99
<p>0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan projesine göre dere yapılması, aynı kalınlıkta bakır levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenetinden itibaren 15 cm yükseklikte, bakır konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, bakır levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1307	0,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri yapılması ve yerine konulması.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayiatıyla 0.55 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	2,475	34,00	84,15
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,35	0,58	0,20
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,01	50,00	0,50
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					112,05
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,01
1 m Fiyatı					140,06
<p>Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhanın altına bitümlü karton döşenmesi, ek yerlerinin lehimlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı : ÖLÇÜ : Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1308	0,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyatıyla 1.25 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	5,625	34,00	191,25
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	1,05	0,58	0,61
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,09	50,00	4,50
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,10	16,26	1,63
10.100.1026	İşçilik: Tenekeci ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1064	Çırak	Sa	1,30	11,50	14,95
Malzeme + İşçilik Tutarı					233,35
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					58,34
1 m² Fiyatı					291,69
<p>Projesine göre 0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan yukarıda yazılı işlerin yapılması, bakır levha altına bir kat bitümlü karton döşenmesi, gizli oluk ve parapet üst kaplamalarıyla resmine göre birleştirilmesi, ön kısımda damlalık yapılması, demir tırnaklarla duvara tespiti, projesine göre bırakılacak taşma derzleri, yapılması, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ :Gizli oluğun üst seviyesinden itibaren, parapet duvarı yüksekliğinin sonuna kadar olan kısmının düşey izdüşümü ve üst kısmı kaplaması, bakırın da yatay izdüşümü alınır. Kaplamada duvara ve damlalık kırıntıları ve ek yerlerindeki bindirmeler ve taşma derzleri fiyata dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.310.1309	0,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2853	Malzeme: Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyla 0.45 m ² x 4.50 Kg.)	Kg	2,025	34,00	68,85
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	0,45	0,58	0,26
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453) (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)	Kg	0,03	50,00	1,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					98,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					24,62
1 m Fiyatı					123,09
<p>Sıva veya şap üzerine bir kat bitümlü karton yapıştırılması, projesine göre 0,50 mm kalınlığında bakır levhadan (standart bakır ebadından küçük olan denizliklerde ek yapılmayacak, standart ebadından büyük olan denizliklerde ek yapılmasına müsaade edilecektir.) Denizliğin yerine konulması, sıva ve şap içerisindeki takozlara geniş başlı galvanizli çivi ile tespiti, çivi başlarının pullarla kapatılması ve lehimlenmesi, levhanın duvar kenarlarına 10 cm yüksekliğinde çevrilmesi ve tespiti, ön kısmının aşağıya doğru, arka kısmının yukarıya doğru kıvrılması ve ahşap doğramaya tespiti, her türlü malzeme ve zayıya, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Tatbikat projesinden pencerenin dış genişliğini gösteren ölçüden 20 cm fazlası ölçülerek hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.315.1001	Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.420.1401	Malzeme: Ø 70 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	1,05	6,30	6,62
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaklız) yapılması	Kg	0,10	16,26	1,63
	İşçilik:				
10.100.1070	İkinci sınıf usta	Sa	0,20	14,85	2,97
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,10	11,55	1,16
Malzeme + İşçilik Tutarı					12,38
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,10
1 m Fiyatı					15,48
<p>PVC den Ø70 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıya, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.315.1002	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.420.1402	Malzeme: Ø 100 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	1,05	10,90	11,45
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,147	16,26	2,39
	İşçilik:				
10.100.1070	İkinci sınıf usta	Sa	0,20	14,85	2,97
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,10	11,55	1,16
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,97
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,49
	1 m Fiyatı				22,46
<p>PVC'den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı : ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.315.1003	Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.420.1403	Malzeme: Ø 125 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	1,05	12,60	13,23
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,199	16,26	3,24
	İşçilik:				
10.100.1070	İkinci sınıf usta	Sa	0,20	14,85	2,97
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,10	11,55	1,16
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,15
	1 m Fiyatı				25,74
<p>PVC'den Ø125 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı : ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.315.1004	Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.420.1405	Sert PVC yağmur oluğu (Ø 100mm)	m	1,05	4,60	4,83
10.420.1404	Sert PVC çatı bantı (etek)	m	1,05	4,75	4,99
10.420.1405	Sert PVC yağmur oluğu (Ø 100mm)	m	0,42	4,60	1,93
	Birleştirme parçaları (manşon, iniş parçası, körtapa, dış ve iç dirsek, metal kulak v.s.) oluğun %40'ı				
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,296	16,26	4,81
	İşçilik:				
10.100.1070	İkinci sınıf usta	Sa	0,30	14,85	4,46
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,15	11,55	1,73
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,69
	1 m Fiyatı				28,44
<p>PVC'den Ø100 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.315.1005	Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.420.1406	Sert PVC Yağmur oluğu (Ø 150mm)	m	1,05	8,05	8,45
10.420.1404	Sert PVC çatı bantı (etek)	m	1,05	4,75	4,99
10.420.1406	Sert PVC Yağmur oluğu (Ø 150mm)	m	0,42	8,05	3,38
	Birleştirme parçaları (manşon, iniş parçası, körtapa, dış ve iç dirsek, metal kulak v.s.) oluğun %40'ı				
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg	0,35	16,26	5,69
	İşçilik:				
10.100.1070	İkinci sınıf usta	Sa	0,30	14,85	4,46
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,15	11,55	1,73
	Malzeme + İşçilik Tutarı				28,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,18
	1 m Fiyatı				35,88
<p>PVC'den Ø150 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.315.1101	0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişliği toplam 30 cm)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1302	Malzeme: Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar) (Oluk için - Zaiyatıyla)	Kg	1,25	4,25	5,31
10.200.1302	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar) (Çatı bandı ve ek parçalar (kapak, askı kelepçe vb) için)	Kg	0,85	4,25	3,61
19.100.1095	Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti	Sa	0,01	25,20	0,25
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,01	6,60	0,07
10.300.2157	Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastığı (310 ml kartuş) (Sızdırmazlık karşılığı)	Ad	0,10	20,00	2,00
İşçilik:					
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					19,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,85
1 m Fiyatı					24,25
<p>0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı sacın eksiz oluk makinası ile işlenip montaja hazır hale getirilmesi, olukların monte edilecekleri alana taşınması, en fazla 50 cm aralıklarla oluk kelepçelerinin takılması, olukların eğiminin ayarlanarak kelepçelerin çakılması, oluk ile aynı özellikte en az 20 cm genişlikte çatı bandının detayına uygun şekilde monte edilmesi, iniş borularına bağlantı için deliklerin açılması, köşe birleşim yerlerinin kesilmesi ve birbirine tam olarak yapııştırılması, bütün birleşim yerlerinde sızdırmazlığın sağlanması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Yerine takılmış oluk ekseninin boyu üzerinden ölçülür</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1001	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2602	Malzeme: 0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	70,00	84,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	0,10	1,60	0,16
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	0,10	10,60	1,06
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,54
	1 m² Fiyatı				122,70
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve silikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır. 5- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1002	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2652	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	103,00	123,60
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				139,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,92
	1 m² Fiyatı				174,60
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı saç ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1003	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2677	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	107,00	128,40
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				144,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,12
	1 m² Fiyatı				180,60
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı sac ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1004	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2702	Malzeme: 0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	76,00	91,20
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	0,10	1,60	0,16
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	0,10	10,60	1,06
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				105,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,34
	1 m² Fiyatı				131,70
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve sliikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır. 5- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1005	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2752	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	112,00	134,40
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				150,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,62
	1 m² Fiyatı				188,10
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı sac ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1006	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2777	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	115,00	138,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				154,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,52
	1 m² Fiyatı				192,60
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 50 mm poliizosiyanurat yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı sac ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1007	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2803	Malzeme: 0,70 + 0,50 + (60 mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	91,00	109,20
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	0,10	1,60	0,16
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	0,10	10,60	1,06
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				123,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,84
	1 m² Fiyatı				154,20
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum ve altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve sliikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır. 5- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1008	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2828	Malzeme: 0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	73,00	87,60
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	0,10	1,60	0,16
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	0,10	10,60	1,06
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				101,76
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,44
	1 m² Fiyatı				127,20
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve silikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır. 5- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1009	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2853	Malzeme: 0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	80,00	96,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	0,10	1,60	0,16
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	0,10	10,60	1,06
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				110,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,54
	1 m² Fiyatı				137,70
<p>Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşık üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac, altı 0.40 mm kalınlıkta, naturel, gofrajlı alüminyum) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve silikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifen vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır. 5- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1010	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2902	Malzeme: 0,50 + 0,50 + (60mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak sünger, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	91,00	109,20
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	0,10	1,60	0,16
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	0,10	10,60	1,06
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				125,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,47
	1 m² Fiyatı				157,35
<p>Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak sünger, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve silikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifen vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri dış yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır. 5- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1011	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2952	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (60mm dolgu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak sünger, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	122,00	146,40
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				165,79
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				41,45
	1 m² Fiyatı				207,24
<p>Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı sac ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1012	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2962	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (60mm dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	125,00	150,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				169,39
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				42,35
	1 m² Fiyatı				211,74
<p>Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı sac ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez. NOT: 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1013	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 1.50 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2972	Malzeme: 1,50 + 0,60 + (60mm dolgu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak sünger, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	127,00	152,40
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				171,79
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				42,95
	1 m² Fiyatı				214,74
<p>Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşıyıcı yalıtımlı (üstü 1.50 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı sac ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1014	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşıyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2981	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (50mm taşıyünü + 25mm poliüretan dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak sünger, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	133,00	159,60
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				178,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,75
	1 m² Fiyatı				223,74
<p>Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşıyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı saç ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.320.1015	Mevcut çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşıyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2986	Malzeme: 1,20 + 0,60 + (50mm taşıyünü + 25mm poliüretan dolgulu) (Zaiyat %5 + Aksesuar %15) (Alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb.) Montaj malzemeleri karşılığı	m ²	1,20	136,00	163,20
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	2,50	0,30	0,75
	İşçilik:				
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,75	11,50	8,63
	Malzeme + İşçilik Tutarı				182,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				45,65
	1 m² Fiyatı				228,24
<p>Mevcut çelik aşık üzerine, 50 mm taşıyünü + 25 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta TPO membranlı, altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı panelinin, proje, şartname ve detayında belirtildiği şekilde aşıklar üzerine yerleştirilmesi, mahya, saçak ve varsa boyuna bini yerlerinde her hadveye denk gelecek şekilde, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden montaj vidaları ile her sıra aşığa tespit edilmesi, enine bini yerlerinde panelin kendinden olan membran kulaklarının sıcak kaynak ile kaynatılması, boyuna bini yerleri ve vida başlarında ek membranlar ile sızdırmazlığın sağlanması, boyalı saç ile alt mahya ve saçak alın kapakları, ek membran ile üst mahya, yan kalkan, saçak, dereler, duvar ve baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının yapılması ve sızdırmazlıklarının sağlanması inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m² ve daha küçük boşluklar düşülmez.</p> <p>NOT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden başlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı artırılabilir. 2- Montaj yapılan aşıkların ahşap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahşap uçlu, trifon vida) 3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır. 4- Panel hadveleri yapı içine bakmalıdır ve montaj vidaları hadvelere denk gelecek şekilde uygulanmalıdır. 5- Alüminyum baskı çitası uygulamaları kendi pozundan ödenir. 6- Mahya aksesuar birleşimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.325.1001	Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 nolu çinkodan çatı örtüsü yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.330.5493	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 1) (Zayıyla)	m ²	1,15	0,54	0,62
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm.)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
10.200.2801	Çinko levha (Zayıyla 1.35 m ² x 3.50 kg)	Kg	4,725	15,00	70,88
	İşçilik:				
	Yapılması				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,50	11,50	17,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				134,69
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,67
	1 m² Fiyatı				168,36
<p>Mevcut ahşap çatı döşemesi üzerine şartnamesine uygun bitümlü karton döşenmesi, çivilenmesi 5x5 cm ebadında ikinci sınıf çam keresteden konik ahşap kadronların çinko levha genişliğine göre döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0,50 mm kalınlıkta çinko levhaların sürgü ve kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıla, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 no lu çinkodan çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.325.1002	Ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5493	Malzeme: Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 1) (Zayıyla)	m ²	1,15	0,54	0,62
10.200.2853	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayıyla 1.35m ² x 4.50kg)	Kg	6,075	34,00	206,55
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm.)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
	İşçilik: Yapılması				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	2,75	15,70	43,18
10.100.1064	Çırak	Sa	1,75	11,50	20,13
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					277,17
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					69,29
1 m² Fiyatı					346,46
<p>Mevcut ahşap çatı üzerine, şartnamesine uygun bir kat bitümlü karton döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm ebadında ikinci sınıf çam keresteden konik ahşap kadronların bakır levha genişliğine göre döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0,50 mm kalınlıktaki bakır levhalarla sürgü ve kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıla, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1003	Ahşap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5493	Malzeme: Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 1) (Zayiatıyla)	m ²	1,15	0,54	0,62
10.200.2853	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652) (Zayiatıyla 1.35m ² x 6.00kg)	Kg	8,10	34,00	275,40
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm.)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	2,75	15,70	43,18
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,75	11,50	20,13
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				346,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				86,51
	1 m² Fiyatı				432,53
<p>Mevcut ahşap çatı üzerine, şartnamesine uygun bir kat bitümlü karton döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm ebadında ikinci sınıf çam keresteden konik ahşap kadronların bakır levha genişliğine göre döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0,66 mm kalınlıktaki bakır levhalarla sürgü ve kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerlerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,66 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1004	Ahşap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3) (Zaiyatıyla)	m ²	1,15	0,58	0,67
10.330.5403	Tip 3 (Yumuşama noktası : 85 - 96)	Kg	0,15	0,96	0,14
10.420.1851	Maden kömürü	Kg	0,003	0,50	
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
10.200.2123	0.70 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	Kg	2,565	14,45	37,06
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
	İşçilik :				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	2,75	15,70	43,18
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,75	11,50	20,13
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				110,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,56
	1 m² Fiyatı				137,79
<p>Mevcut ahşap çatı üzerine bir kat bitümlü kartonun (TS 114 tip 36) 10 cm. bindirilmek ve ek yerleri asfalt (TS 105 tip III) ile yapıştırılmak suretiyle döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm. ebadında konik kadronların (Poz. No: 10.130.4502) alüminyum levha genişliğine göre döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre mm.lik düz alüminyum (Poz. No: 10.200.2201...2411) levhalara sürgü, kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dahil ahşap çatı üzerine 1 m²..... mm. kalınlıkta düz alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılması fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.325.1005	Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması.				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2301	Malzeme : EN AW 3003 -ALMn1Cu (Zaiyatıyla)	Kg	2,952	17,10	50,48
10.200.2451	Alüminyum trifon takımı	Ad	3,00	0,50	1,50
10.200.2452	Alüminyum pop perçin	Ad	4,00	0,04	0,16
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,01	18,00	0,18
	İşçilik :				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,35	11,50	4,03
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,67
	1 m² Fiyatı				83,33
<p>Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçinlerle perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine boyuna binilerle trifon rondela altı ve perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılmasınının 1m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1006	Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) ile çatı örtüsü yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2381	Malzeme : EN AW 1050A - AL99,5 (Zaiyatıyla)	Kg	2,952	16,50	48,71
10.200.2451	Alüminyum trifon takımı	Ad	3,00	0,50	1,50
10.200.2452	Alüminyum pop perçin	Ad	4,00	0,04	0,16
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,01	18,00	0,18
	İşçilik :				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çırak	Sa	0,35	11,50	4,03
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				64,89
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,22
	1 m² Fiyatı				81,11
<p>Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların (ENAW 1050A-Al99,5) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçinlerle perçinlenmesi aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine boyuna binilerle trifon rondela altı ve perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılmasınının 1m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1007	Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,006	1.050,00	6,30
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,05	6,60	0,33
10.200.2451	Alüminyum trifon takımı	Ad	3,00	0,50	1,50
10.200.2452	Alüminyum pop perçin	Ad	4,00	0,04	0,16
10.200.2301	EN AW 3003 -ALMn1Cu	Kg	2,952	17,10	50,48
10.420.1305	Zaiyat ve aksesuar karşılığı (1,20x2,45) Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,01	18,00	0,18
	İşçilik :				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,39
	1 m² Fiyatı				96,96
<p>Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton veya kaplama tahtalı ahşap çatı üzerine yeterli aralıklarla ikinci sınıf çam keresteden 5x5 cm ebadında kadronların tespiti, 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, kadronların tespiti, pop perçinlerle perçinlenmesi aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama v.b. gibi) yerine konması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1008	Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5493	Malzeme: Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 1) (Zayıtıyla)	m ²	1,15	0,54	0,62
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) (Zayıtıyla 1.35 x 4)	Kg	5,40	3,85	20,79
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,50	6,60	3,30
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm.)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1064	Çıracak	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				73,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,41
	1 m² Fiyatı				92,05
<p>Mevcut ahşap çatı üzerine şartnamesine uygun bir kat bitümlü karton döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm ebadındaki ikinci sınıf çam kerestesinden konik kadronların döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre sıcak daldırma galvanizli düz sac levhaların sürgü ve kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıktaki sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1009	Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1303	Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) (Zayıyatıyla 4.80 x 1.20= 5.76)	Kg	5,76	4,15	23,90
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm.)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
10.240.9116	Kepli trifon vida	Ad	2,00	0,30	0,60
10.420.1517	Lastik conta	Ad	2,00	0,25	0,50
10.420.1154	Madeni pul	Ad	2,00	0,09	0,18
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,25	11,50	2,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,87
	1 m² Fiyatı				49,33
<p>Mevcut ahşap çatı üzerine 5x5 cm lik ikinci sınıf çam kerestesinden kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla tespiti, kadronların üzerine 0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az, enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhaların matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6,5 cm'lik kepli trifon vidalarla, tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli saht üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1101	Ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.9101	Malzeme: Elyafli çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1) (Sızdırmazlık ve zayıyla)	m ²	1,25	12,90	16,13
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm. zayıyla)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,10	6,60	0,66
10.240.9116	Kepli trifon vida	Ad	2,00	0,30	0,60
10.420.1154	Madeni pul	Ad	2,00	0,09	0,18
10.420.1517	Lastik conta	Ad	2,00	0,25	0,50
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1064	Çırac	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				34,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,60
	1 m² Fiyatı				43,00
<p>Ahşap çatı üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cmlik kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla tespiti kadronların üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhaların döşeme işlemine hakim rüzgar yönüne ters yönden başlamak, levhaların köşe kesimlerini yapmak ve birbiri üzerine en az enden 4,7 cm (büyük oluklarda) ve boydan 20 cm bindirilmek suretiyle 2. ve 5. ondülasyon tepesi üzerinden, matkapla açılmış deliklerden madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 11 cm lik kepli trifon vidalarla vidalanarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve zayıla araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Meyilli sathı üzerinden hesaplanır. 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür. Varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.</p> <p>NOT : 1) Çatı eğiminin %7 veya daha büyük olması durumunda kullanılır. 2) %3 den küçük çatı eğimlerinde kullanılmaz. 3) %3 -%7 arasındaki çatı eğimlerinde ancak idarenin yazılı izni ile kullanılır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1102	Ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R≥1400 N/M2) (Yangın Sınıfı Broof)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.9102	Malzeme: Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m ²) (TS EN 534+A1) (Yangın sınıfı Broof) (Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)	m ²	1,25	17,80	22,25
10.240.9114	Monoblok başlıklı galvanizli çivi	Ad	10,00	0,12	1,20
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,00
	1 m² Fiyatı				39,98
<p>Kaplama yüzeyi en az % 50 dolulukta mevcut çıtalı veya tahta kaplı ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden... oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) monoblok başlıklı galvanizli çivi ile m² de en az 10 adet çivi gelecek şekilde çakılarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte monoblok başlıklı galvanizli çivilerle tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: Ölçü: Meyilli sathlar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.</p> <p>Not:1) Bindirme boyları a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda, enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir. b- Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda: enden bir oluk, boydan en az 20 cm dir. c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgarlı bölgelerdeki çatılarda; enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir. 2) Eğimi % 10dan az olan çatılarda uygulanmaz. 3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir. 4) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1103	Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agregalı) Beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1303	Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) (Zayıatıyla, 4.80 x 1.20 = 5.76)	Kg	5,76	4,15	23,90
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm. zayıatıyla)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.240.9116	Kepli trifon vida	Ad	2,00	0,30	0,60
10.420.1517	Lastik conta	Ad	2,00	0,25	0,50
10.420.1154	Madeni pul	Ad	2,00	0,09	0,18
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				41,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,28
	1 m² Fiyatı				51,39
<p>Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm lik kadronların 6/8 lik vida ve 12 lik plastik dübel ile beton delinerek yeterli aralıklı olarak tespiti, aralarına proje ve detaylarına uygun olarak ısı yalıtım malzemesinin serilmesi, kadronların üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu/trapez levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6,5 cmlik kepli trifon vidalarla vidalanarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklarla yapılmış çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli yatıklar üzerinden hesaplanır. 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir. NOT : Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1104	Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agregalı) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine elyafli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.9101	Malzeme: Elyafli çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1) (Sızdırmazlık ve zayıtıyla)	m ²	1,25	12,90	16,13
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (Kadron 5 x 5 cm. zayıtıyla)	m ³	0,003	1.050,00	3,15
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.240.9116	Kepli trifon vida	Ad	2,00	0,30	0,60
10.420.1517	Lastik conta	Ad	2,00	0,25	0,50
10.420.1154	Madeni pul	Ad	2,00	0,09	0,18
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				37,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,50
	1 m² Fiyatı				47,49
<p>Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm lik kadronların 6/8 lik vida ve 12 lik plastik dübel ile beton delinerek yeterli aralıklı olarak tespiti, aralarına proje ve detaylarına uygun olarak ısı yalıtım malzemesinin serilmesi, kadronların üzerine elyafli çimentodan yapılmış oluklu levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgar yönüne ters yönden başlamak köşe kesimlerini yapmak ve her biri üzerine en az enden 4.7 cm (büyük oluklarda) ve boydan 20 cm bindirilmek suretiyle 2. ve 5. ondülasyon tepesinden, matkapla açılmış deliklerden madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 11cmlik kepli trifon vidalarla vidalanarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklarla yapılmış çatı üzerine elyafli çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasınının 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Meyilli sathlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.</p> <p>NOT : 1) Çatı eğiminin % 7 veya daha büyük olması durumunda kullanılır. 2) % 3 den küçük çatı eğimlerinde kullanılmaz. 3) %3-% 7 arasındaki çatı eğimlerinde ancak idarenin yazılı izni ile kullanılır. 4) Kullanılan ısı yalıtım malzemesinin bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1105	Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agregalı) beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R≥1400 N/M²) (Yangın Sınıfı Broof)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.9102	Malzeme: Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m ²) (TS EN 534+A1) (Yangın sınıfı Broof) (Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)	m ²	1,25	17,80	22,25
10.240.9113	Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi	Ad	10,00	0,35	3,50
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,05	21,52	1,08
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1064	Çıрак	Sa	0,25	11,50	2,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				37,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,33
	1 m² Fiyatı				46,63
<p>Mevcut betonarme veya teçhizatlı hazır beton plaklardan (hafif veya normal agregalı) çatı döşemesi üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak bir biri üzerine enden... oluk, boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahya ya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında iki olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) Ø 5mm çaplı matkap ile betonarme çatı da dahil olmak üzere m² de en az 10 yerden delinmesi ve açılan bu deliklerden plastik rondelalı burgulu galvanizli çiviler ile levhanın çatıya monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının alta bulunan oluklu levhanın her oluk tepe noktasından bir olmak üzere aynı tipte plastik rondelalı burgulu galvanizli çivilerle tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme veya teçhizatlı hazır beton plakla yapılmış çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: Meyilli sathlar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.</p> <p>Not:1) Bindirme boyları</p> <p>a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda enden bir oluk, boydan en az 15 cm'dir.</p> <p>b- Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda, enden bir oluk, boydan en az 20 cm'dir.</p> <p>c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda, enden iki oluk, boydan en az 20 cm'dir.</p> <p>2) Eğimi % 10un altında olan çatılarda uygulanmaz.</p> <p>3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir.</p> <p>4) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1106	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORİ R ≥ 1400N/M²)(Yangın Sınıfı Broof)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.9102	Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m ²) (TS EN 534+A1) (Yangın sınıfı Broof) (Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)	m ²	1,25	17,80	22,25
10.240.9115	Monoblok başlıklı matkap uçlu vida	Ad	8,00	0,30	2,40
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,04	21,52	0,86
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1064	Çıрак	Sa	0,25	11,50	2,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				35,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,00
	1 m² Fiyatı				44,98
<p>Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhaların, döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine enden... oluk ve boydan en az... cm bindirilmek ve her yatay sırada (mahyaya paralel) düşey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir üst sıradaki levhaların ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak döşenmesi, levha uçlarında (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarında üç olukta bir olmak üzere (oluk tepelerinden) monoblok başlıklı matkap uçlu vidalarla matkap yardımı ile aşıklara tespiti, baca dibi ve diğer siva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, mahya elemanlarının altta bulunan oluklu levhaların her olukta bir tepe noktasından levhaların tespit edildiği şekilde monoblok başlıklı matkap uçlu vidalarla mahya aşıklarına tespit edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: Ölçü: Meyilli satırlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²'den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.</p> <p>Not:1) Tespit aşık aralıkları ve bindirme boyları a- Eğimi % 20 ve üstünde olan çatılarda; aşık aralığı 62 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir. b- Eğimi % 20nin altında olan normal rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda; aşık aralığı 45 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az 20 cmdir. c- Eğimi % 20nin altında olan etkili rüzgârlı bölgelerdeki çatılarda; aşık aralığı 45 cm, bindirmeler; enden iki oluk, boydan en az 20 cmdir.</p> <p>2) Eğimi % 10dan az olan çatılarda uygulanmaz. 3) Saçak uçlarında en çok 10 cm (serbest çıkma) taşma yapılabilir. 4) Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıklarlevha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi poz no.daki bedeli karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır. 5) Bölgenin etkili rüzgârlı olarak sayılması idarenin yazılı iznine tabidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1107	Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması.	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2416	Çamur harcı hazırlanması (Zaiyatıyla)	m ³	0,003	65,57	0,20
10.200.2811	Kurşun levha (min. %99,98 saflıkta)	Kg	1,00	13,50	13,50
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,01	6,60	0,07
	İşçilik:				
	Yapılması				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,04	15,70	0,63
10.100.1066	Tenekeci usta yardımcısı	Sa	0,06	11,70	0,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,02	11,50	0,23
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,83
	1 kg Fiyatı				19,16
<p>Betonarme çatı üzerine samanlı çamur harcı ile (Poz No: 19.100.2416) 5 cm kalınlığında sıva yapılması, üzerine kurşun taksimatın uygulanması, projesinde gösterilen şartlara uygun olarak çivilerle tespiti ve mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılmasının 1 kg fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Kurşun levhalar yerine konulmadan evvel tartılacaktır. 2) Projesine göre hazırlanan levhalarla çatı kaplaması bittikten sonra artan kurşun levhalar tartılıp ilk tartıdan düşülecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1108	Techizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (5 x 5 cm.lik kadron, zayıtıyla)	m ³	0,006	1.050,00	6,30
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	0,15	6,60	0,99
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) (Zayıtıyla, 4.000 x 1.250 =5.000)	Kg	5,00	3,85	19,25
10.420.1517	Lastik conta	Ad	10,00	0,25	2,50
10.420.1154	Madeni pul	Ad	10,00	0,09	0,90
	İşçilik:				
	Yapılması:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,47	15,70	7,38
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,16
	1 m² Fiyatı				60,78
<p>Teçizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cmlik kadronların çivi ile tespiti (çiviler kadronlara aşağıda 60° ile ters istikamette çakılarak hazırlanmış olmalıdır), kadronların üzerine sac levhaların her iki uç ve ortasına gelecek şekilde ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cmlik kadronlar çivi ile tespit edilecektir. Bunların üzerine galvanizli sac levhaların enlerinde 10 cm boylarında 15 cm bindirilerek lastik conta, madeni pul, galvanizli çivi, vida veya kroşe ile kadronlara tespiti, mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, teçizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli sac ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sath üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1109	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1303	Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) (Zayıyla, 4.80 x 1.20 =5.76)	Kg	5,76	4,15	23,90
10.240.9117	Kepli kancalı vida	Ad	2,00	0,30	0,60
10.420.1517	Lastik conta	Ad	2,00	0,25	0,50
10.420.1154	Madeni pul	Ad	2,00	0,09	0,18
	İşçilik:				
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa	0,35	15,70	5,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
10.100.1064	Çırak	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				37,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,40
	1 m² Fiyatı				46,98
<p>Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac levhaların döşeme işlemine hâkim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla , çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıya, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac levhalar ile çatı örtüsü yapılmasınının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sathlar üzerinden hesaplanır. 0.25 m²den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir. NOT : Mevcut çelik ve ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıkları levha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi pozundaki bedel karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.325.1110	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyafli çimentolu oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.9101	Malzeme: Elyafli çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1) (Sızdırmazlık ve zayıyla)	m ²	1,25	12,90	16,13
10.240.9117	Kepli kancalı vida	Ad	2,00	0,30	0,60
10.420.1154	Madeni pul	Ad	2,00	0,09	0,18
10.420.1517	Lastik conta	Ad	2,00	0,25	0,50
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
10.100.1064	Çırac	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				34,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,62
	1 m² Fiyatı				43,08
<p>Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyafli çimento oluklu levhaların döşeme işlemine hakim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak, levhaların köşe kesimlerini yapmak ve birbiri üzerine en az enden 4,7 cm (büyük oluklarda) ve boydan 20 cm bindirilmek suretiyle 2. ve 5. ondülasyon tepesinden, oluklu levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli, kancalı vidalarla, çelik veya ön yapımlı betonarme kirişe uygun şekil verilerek, bu kirişlere monte edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmayacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıla, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyafli çimentolu oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Meyilli sathlar üzerinden hesaplanır. 0,25 m² den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.</p> <p>NOT : 1) Çatı eğiminin %7 veya daha büyük olması durumunda kullanılır. 2) %3 den küçük çatı eğimlerinde kullanılmaz. 3) %3 -% 7 arasındaki çatı eğimlerinde ancak idarenin yazılı izni ile kullanılır. 4) Mevcut çelik veya ön yapımlı betonarme oluklu levha tespit aşıklarının aralıklarlevha tespiti için uygun değilse, aşıklar kendi pozundaki bedel karşılığında uygun aralıkta yeniden yaptırılır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1001	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5494	Malzeme : Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü (TS EN 13859-1) (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	6,00	6,60
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,15	11,50	1,73
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,24
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,31
	1 m² Fiyatı				16,55
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1002	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5496	Malzeme : Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü (TS EN 13859-1) (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	7,20	7,92
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,56
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,64
1 m² Fiyatı					18,20
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1003	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5498	Malzeme : Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,15	11,50	1,73
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,93
	1 m² Fiyatı				14,63
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1004	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5102	Malzeme : 3 mm. (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	7,85	8,64
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,49
	1 m² Fiyatı				22,45
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1005	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5121	Malzeme : 3 mm (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	9,30	10,23
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,89
	1 m² Fiyatı				24,44
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1006	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5152	Malzeme : 3 mm (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	8,95	9,85
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					19,17
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,79
1 m² Fiyatı					23,96
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1007	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5171	Malzeme : 3 mm (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	11,15	12,27
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				21,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,40
	1 m² Fiyatı				26,99
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1008	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5192	Malzeme : 3 mm (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	7,40	8,14
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,37
	1 m² Fiyatı				21,83
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1009	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5 °C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5201	Malzeme : 3 mm (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	8,75	9,63
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	0,03	6,60	0,20
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG) (Yakıt karşılığı)	Kg	0,10	5,35	0,54
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,74
	1 m² Fiyatı				23,69
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli çatı yüzeyinin temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün saçak çizgisine paralel olarak ve birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, ek yerlerinin altından en fazla 10 cm aralıklarla geniş başlı galvanizli çivilerle çakılması ve ek yerlerinin şalümo alevi ile yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1010	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap kaplama üzerine)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5497	Malzeme: Organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası (TS EN 14964) (Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)	m ²	1,25	12,80	16,00
10.240.9111	Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte	Ad	10,00	0,06	0,60
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1064	Çıracık	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,13
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,28
	1 m² Fiyatı				31,41
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli ahşap çatı yüzeyinin temizlenmesi, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremitaltı su yalıtım levhalarının, saçak çizgisine paralel olacak şekilde ve hakim rüzgar yönüne ters yönden başlayarak, enden en az 1 oluk, boydan en az 15 cm bindirilerek, her sırada şaşırtmalı şekilde serilmesi, serilen levhaların oluk tepelerinden m² de en az 10 ad plastik rondelalı galvanizli çiviler ile çatıya monte edilmesi, saçak alını, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların su sızmayacak şekilde yalıtılması, saçağa paralel olarak döşenecek ilk sıra kiremitin oturacağı 2,5 x 3,5 cm lik çitanın tespiti, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan alan hesaplanır.</p> <p>Not: 1) Saçak, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların yalıtılması, ilk sıra kiremitin üzerine oturacağı çitanın tespiti, işçilik ve malzeme bedelleri bu fiyata dahildir.</p> <p>2) Eğimi % 10 dan az olan çatılarda uygulanmaz.</p> <p>3) Eğimi % 50 den fazla olan çatılarda çivi sayısı arttırılmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.330.1011	Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Betonarme çatılarda)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.5497	Malzeme: Organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası (TS EN 14964) (Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)	m ²	1,25	12,80	16,00
10.240.9113	Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi	Ad	10,00	0,35	3,50
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,05	21,52	1,08
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,25	11,50	2,88
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					31,05
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,76
1 m² Fiyatı					38,81
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli betonarme çatı yüzeyinin temizlenmesi, organik lifli bitüm emdirilmiş kiremitaltı su yalıtım levhalarının, saçak çizgisine paralel olacak şekilde ve hakim rüzgar yönüne ters yönden başlayarak, enden en az 1 oluk, boydan en az 15 cm bindirilerek, her sırada şaşırtmalı şekilde serilmesi, serilen levhaların oluk tepelerinden, Ø 5mm çaplı matkap ile betonarme çatı da dahil olmak üzere m² de en az 10 yerden delinmesi ve açılan bu deliklerden plastik rondelalı burgulu galvanizli çiviler ile levhanın çatıya monte edilmesi, saçak alını, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların su sızmayacak şekilde yalıtılması, saçığa paralel olarak döşenecek ilk sıra kiremitin oturacağı 2,5 x 3,5 cm lik çitanın tespiti, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan alan hesaplanır.</p> <p>Not: 1) Saçak, mahya, baca dibi ve diğer sıva dibi detayların yalıtılması, ilk sıra kiremitin üzerine oturacağı çitanın tespiti, işçilik ve malzeme bedelleri bu fiyata dahildir.</p> <p>2) Eğimi % 10 dan az olan çatılarda uygulanmaz.</p> <p>3) Eğimi % 50 den fazla olan çatılarda çivi sayısı artırılmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1001	3 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2222	0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	300,00	9,45
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				49,89
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,47
	1 m² Fiyatı				62,36
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 3 cm kalınlıkta, ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1002	4 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2222	0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	300,00	12,60
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				53,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,26
	1 m² Fiyatı				66,30
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 4 cm kalınlıkta, ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1003	5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2222	0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	300,00	15,75
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					56,19
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,05
1 m² Fiyatı					70,24
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1004	6 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2222	0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	300,00	18,90
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,34
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,84
	1 m² Fiyatı				74,18
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1005	7 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2222	0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	300,00	22,05
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,62
	1 m² Fiyatı				78,11
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 7 cm kalınlıkta, ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1006	8 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2222	0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	300,00	25,20
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,41
	1 m² Fiyatı				82,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1101	3 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2021	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	165,00	5,20
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				45,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,41
	1 m² Fiyatı				57,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 3 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1102	4 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m ³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2021	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0420	165,00	6,93
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,84
	1 m² Fiyatı				59,21
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 4 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1103	5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2021	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	165,00	8,66
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				49,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,28
	1 m² Fiyatı				61,38
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1104	6 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m ³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2021	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	165,00	10,40
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				50,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,71
	1 m² Fiyatı				63,55
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1105	7 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m ³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2021	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	165,00	12,13
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,14
	1 m² Fiyatı				65,71
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 7 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1106	8 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m ³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2021	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	165,00	13,86
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,58
	1 m² Fiyatı				67,88
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1201	3 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m ³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2061	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	190,00	5,99
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,43
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,61
	1 m² Fiyatı				58,04
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 3 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1202	4 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2061	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	190,00	7,98
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,11
	1 m² Fiyatı				60,53
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 4 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1203	5 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2061	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	190,00	9,98
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				50,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,61
	1 m² Fiyatı				63,03
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1204	6 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2061	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	190,00	11,97
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,10
	1 m² Fiyatı				65,51
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1205	7 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m ³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2061	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	190,00	13,97
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,60
	1 m² Fiyatı				68,01
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 7 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1206	8 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.2061	16 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	190,00	15,96
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,17	1,02
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,20	15,70	18,84
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,60	11,70	7,02
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,10
	1 m² Fiyatı				70,50
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Expande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1301	3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	310,00	9,77
10.330.6441	4 cm uzunlukta	Ad	6,00	0,16	0,96
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	15,70	3,93
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,66
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,67
1 m² Fiyatı					18,33
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 3 cm kalınlıktaki XPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında; a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır. 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz 4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasıda monte edebilecek şekilde seçilmelidir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1302	4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	310,00	13,02
10.330.6442	6 cm uzunlukta	Ad	6,00	0,19	1,14
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	15,70	3,93
Malzeme + İşçilik Tutarı					18,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,52
1 m² Fiyatı					22,61
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 4 cm kalınlıktaki XPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında; a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır. 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz. 4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasıda monte edebilecek şekilde seçilmelidir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1303	5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	310,00	16,28
10.330.6442	6 cm uzunlukta	Ad	6,00	0,19	1,14
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	15,70	3,93
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,35
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,34
1 m² Fiyatı					26,69
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında; a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır. 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz. 4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasıda monte edebilecek şekilde seçilmelidir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1401	3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2043	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	300,00	9,45
10.330.6441	4 cm uzunlukta	Ad	6,00	0,16	0,96
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	15,70	3,93
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,59
1 m² Fiyatı					17,93
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 3 cm kalınlıktaki EPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında;</p> <p>a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır.</p> <p>b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır.</p> <p>c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p> <p>3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.</p> <p>4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasıda monte edebilecek şekilde seçilmelidir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1402	4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2043	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	300,00	12,60
10.330.6442	6 cm uzunlukta	Ad	6,00	0,19	1,14
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	15,70	3,93
Malzeme + İşçilik Tutarı					17,67
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,42
1 m² Fiyatı					22,09
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 4 cm kalınlıktaki EPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında; a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzüde zırlı olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır. 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz. 4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasıda monte edebilecek şekilde seçilmelidir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.335.1403	5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2043	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	300,00	15,75
10.330.6442	6 cm uzunlukta	Ad	6,00	0,19	1,14
10.100.1010	İşçilik : Yalıtımcı ustası (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,25	15,70	3,93
Malzeme + İşçilik Tutarı					20,82
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,21
1 m² Fiyatı					26,03
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, bodrum perdelerinde, detayına uygun şekilde yapılmış su yalıtımı üzerine, m² ye 6 adet sarf edilecek şekilde izolasyon pimlerinin baş tarafından yapıştırılması, 5 cm kalınlıktaki EPS levhaların bu pimlerin çivili kısımlarına şaşırtmalı olarak, aralarında boşluk kalmaksızın sıkıca yerleştirilmesi, levha arkasına geçen izolasyon piminin pulunun takılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı perde duvar yalıtımında; a) Isı yalıtım plakalarının her iki yüzünde zırlı olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır. 3) Isı yalıtımından sonra baskı duvarı örülecek detaylarda bu tarif uygulanmaz. 4) Isı yalıtım levhaları üzerine drenaj ve koruma levhası uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunluğu drenaj levhasıda monte edebilecek şekilde seçilmelidir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1501	3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	310,00	9,77
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,53
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,88
1 m² Fiyatı					14,41
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1502	4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	310,00	13,02
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,78
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,70
1 m² Fiyatı					18,48
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1503	5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	310,00	16,28
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					18,04
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,51
1 m² Fiyatı					22,55
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1504	6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	310,00	19,53
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,29
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,32
1 m² Fiyatı					26,61
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 6 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1505	7 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	310,00	22,79
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,14
1 m² Fiyatı					30,69
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 7 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1506	8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 <ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	310,00	26,04
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					27,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,95
1 m² Fiyatı					34,75
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 8 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1507	10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2262	Malzeme : 0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,105	310,00	32,55
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,31
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,58
1 m² Fiyatı					42,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhasının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Toprak temaslı döşemelerin veya ters teras çatıların yalıtımında; a) Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lambalı) olmalıdır. b) Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda en az >30 N/mm² (300 Kpa) olmalıdır. c) Difüzyon ile su emme oranı 50 C ile 1 C arasında %3 ten az olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1601	3 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2242	Malzeme : 0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	295,00	9,29
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,05
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,76
1 m² Fiyatı					13,81
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan XPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1602	4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2242	Malzeme : 0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	295,00	12,39
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,15
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,54
1 m² Fiyatı					17,69
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan XPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1603	5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2242	Malzeme : 0,030 < ısı iletkenlik değeri ≤ 0,035 W/mK (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	295,00	15,49
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					17,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,31
1 m² Fiyatı					21,56
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan XPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1701	3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2043	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	300,00	9,45
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,80
	1 m² Fiyatı				14,01
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1702	4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2043	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	300,00	12,60
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				14,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,59
	1 m² Fiyatı				17,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1703	5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2043	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	300,00	15,75
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					17,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,38
1 m² Fiyatı					21,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1801	3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	280,00	8,82
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					10,58
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,65
1 m² Fiyatı					13,23
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1802	4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	280,00	11,76
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,38
	1 m² Fiyatı				16,90
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1803	5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	280,00	14,70
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				16,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,12
	1 m² Fiyatı				20,58
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1804	6 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	280,00	17,64
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					19,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,85
1 m² Fiyatı					24,25
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 6 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1805	7 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	280,00	20,58
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					22,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,59
1 m² Fiyatı					27,93
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 7 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1806	8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	280,00	23,52
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,32
	1 m² Fiyatı				31,60
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 8 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1807	10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2023	Malzeme : 30 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,105	280,00	29,40
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,79
	1 m² Fiyatı				38,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Geleneksel gezilebilir teras çatılara yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 100 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1901	2,5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0263	155,00	4,08
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,31
	1 m² Fiyatı				6,56
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2,5 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1902	3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0315	155,00	4,88
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
	Malzeme + İşçilik Tutarı				6,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,51
	1 m² Fiyatı				7,56
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 3 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1903	4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,042	155,00	6,51
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					7,68
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,92
1 m² Fiyatı					9,60
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 4 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1904	5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	155,00	8,14
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					9,31
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,33
1 m² Fiyatı					11,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 5 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1905	6 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	155,00	9,77
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,74
	1 m² Fiyatı				13,68
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1906	7 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	155,00	11,39
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
	Malzeme + İşçilik Tutarı				12,56
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,14
	1 m² Fiyatı				15,70
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 7 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1907	8 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	155,00	13,02
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,19
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,55
1 m² Fiyatı					17,74
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.335.1908	10 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 15 kg/m³ yoğunlukta) ile iki duvar arasında ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2001	Malzeme : 15 kg/m ³ (Zaiyat dahil)	m ³	0,105	155,00	16,28
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	11,70	1,17
Malzeme + İşçilik Tutarı					17,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,36
1 m² Fiyatı					21,81
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki ekspande polistren köpük levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) İki duvar arası ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.15 kg/m³ yoğunlukta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1001	3 cm kalınlıkta taşıyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.1541	3 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	10,90	11,45
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,58	3,48
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				57,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,27
	1 m² Fiyatı				71,36
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 3 cm kalınlıkta, taşıyünü levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Taşıyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1002	4 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.1542	4 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	14,05	14,75
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,58	3,48
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					60,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,10
1 m² Fiyatı					75,49
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 4 cm kalınlıkta, taşıyıcı levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1003	5 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.1543	5 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	17,10	17,96
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,58	3,48
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				63,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,90
	1 m² Fiyatı				79,50
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, taşıyıcı levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:1) Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1004	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.1544	6 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	20,25	21,26
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,58	3,48
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					66,90
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,73
1 m² Fiyatı					83,63
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, taşıyıcı levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1005	7 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.1545	7 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	24,35	25,57
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,58	3,48
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					71,21
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,80
1 m² Fiyatı					89,01
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 7 cm kalınlıkta, taşıyıcı levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: 1) Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir. 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1006	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	4,00	0,45	1,80
10.330.1546	8 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	26,50	27,83
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	6,00	0,58	3,48
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkı)	Kg	5,00	0,56	2,80
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik :				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					73,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,37
1 m² Fiyatı					91,84
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, taşıyıcı levhaların m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra çelik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:1) Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p> <p>2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1101	2,5 cm kalınlıkta taşıyünü levhalar (Taşıyünü - 110 kg/m³ yoğunlukta - yüklenebilen) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1501	Malzeme : 110 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm kalınlığında, (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	7,55	7,93
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					9,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,42
1 m² Fiyatı					12,11
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 2,5 cm kalınlıktaki taşıyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşıyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1102	3 cm kalınlıkta taşıyünü levhalar (Taşıyünü - 110 kg/m³ yoğunlukta - yüklenebilen) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1502	Malzeme : 110 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 3 cm kalınlığında, (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	9,10	9,56
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,32
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,83
1 m² Fiyatı					14,15
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki taşıyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşıyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1103	3,5 cm kalınlıkta taşıyünü levhalar (Taşıyünü - 110 kg/m³ yoğunlukta - yüklenebilen) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1503	Malzeme : 110 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 3,5 cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	10,60	11,13
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					12,89
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,22
1 m² Fiyatı					16,11
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3,5 cm kalınlıktaki taşıyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Taşıyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1201	3 cm kalınlıkta taşıyünü levhalar (Taşıyünü - 150 kg/m³ yoğunlukta- yüklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1511	Malzeme : 150 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 3 cm kalınlığında, (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	10,90	11,45
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					13,21
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,30
1 m² Fiyatı					16,51
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki taşıyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT:Taşıyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1202	4 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşıyıcı - 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1512	Malzeme : 150 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenilebilir 4 cm kalınlığında, (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	14,05	14,75
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				16,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,13
	1 m² Fiyatı				20,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 4 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1203	5 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşıyıcı - 150 kg/m³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1513	Malzeme : 150 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenilebilir 5 cm kalınlığında, (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	17,10	17,96
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,93
	1 m² Fiyatı				24,65
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 5 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1204	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşyünü - 150 kg/m ³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1514	Malzeme : 150 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenilebilir 6 cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	20,65	21,68
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,86
	1 m² Fiyatı				29,30
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 6 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1205	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşyünü - 150 kg/m ³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1515	Malzeme : 150 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenilebilir 8 cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	26,50	27,83
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,40
	1 m² Fiyatı				36,99
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 8 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1206	10 cm kalınlıkta taşıyıcı levhalar (Taşıyıcı - 150 kg/m ³ yoğunlukta-yüklenilebilir) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1516	Malzeme : 150 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenilebilir 10 cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	32,70	34,34
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,03
	1 m² Fiyatı				45,13
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki taşıyıcı levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşıyıcı levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1301	3 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m ³ yoğunlukta - yüklenemeyen - silikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1211	Malzeme : 20-22 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	3,15	3,31
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,27
	1 m² Fiyatı				6,34
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 3 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1302	4 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m ³ yoğunlukta - yüklenemeyen - sliikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1212	Malzeme : 20-22 kg/m ³ yoğunluğunda, 4 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	4,15	4,36
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					6,12
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,53
1 m² Fiyatı					7,65
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 4 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1303	5 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m ³ yoğunlukta - yüklenemeyen - sliikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1213	Malzeme : 20-22 kg/m ³ yoğunluğunda, 5 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	5,15	5,41
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					7,17
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,79
1 m² Fiyatı					8,96
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 5 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1304	6 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - sliikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1214	Malzeme : 20-22 kg/m ³ yoğunluğunda, 6 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	6,25	6,56
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,08
	1 m² Fiyatı				10,40
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1305	8 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - sliikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1215	Malzeme : 20-22 kg/m ³ yoğunluğunda, 8 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	8,15	8,56
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				10,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,58
	1 m² Fiyatı				12,90
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1306	10 cm kalınlıkta camyünü levhalar (Camyünü levha, 20-22 kg/m³ yoğunlukta - yüklenemeyen - sliikonlu) ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı yapılması (sandviç sistem)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1216	Malzeme : 20-22 kg/m ³ yoğunluğunda, 10 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	11,10	11,66
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					13,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,36
1 m² Fiyatı					16,78
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü levhaların aralarında boşluk kalmaksızın iki duvar arasına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1401	Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1021	Malzeme : 6 cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	3,60	3,78
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					12,35
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,09
1 m² Fiyatı					15,44
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1402	Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1022	Malzeme : 8cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	5,60	5,88
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,61
1 m² Fiyatı					18,06
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.340.1403	Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1023	Malzeme : 10cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	7,00	7,35
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					15,92
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,98
1 m² Fiyatı					19,90
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1404	Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1024	Malzeme : 12cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	8,40	8,82
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					17,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,35
1 m² Fiyatı					21,74
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 12 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1405	Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta camyünü şilte (Camyünü şilte - 18 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1025	Malzeme : 14cm kalınlığında (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	9,85	10,34
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					18,91
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,73
1 m² Fiyatı					23,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 14 cm kalınlıktaki camyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Camyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.340.1406	Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşıyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1781	Malzeme : 6 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	6,95	7,30
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					15,87
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,97
1 m² Fiyatı					19,84
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 6 cm kalınlıktaki taşıyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Taşıyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1407	Çatı arasına döşeme üzerine, 8 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1782	Malzeme : 8 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	8,80	9,24
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					17,81
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,45
1 m² Fiyatı					22,26
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 cm kalınlıktaki taşıyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Taşyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1408	Çatı arasına döşeme üzerine, 10 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşıyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1783	Malzeme : 10 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	10,60	11,13
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					19,70
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,93
1 m² Fiyatı					24,63
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 10 cm kalınlıktaki taşıyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Taşıyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1409	Çatı arasına döşeme üzerine, 12 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşıyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1784	Malzeme : 12 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	12,40	13,02
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,59
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,40
1 m² Fiyatı					26,99
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 12 cm kalınlıktaki taşıyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşıyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.1410	Çatı arasına döşeme üzerine, 14 cm kalınlıkta taşıyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m³ yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.1785	Malzeme : 14 cm kalınlıkta (Zaiyat dahil)	m ²	1,05	14,20	14,91
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI) (Zaiyat dahil)	m ²	1,10	4,60	5,06
10.100.1042	İşçilik : Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,70	3,51
Malzeme + İşçilik Tutarı					23,48
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,87
1 m² Fiyatı					29,35
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 14 cm kalınlıktaki taşıyünü şiltenin çatı arasına döşeme üzerine aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, istendiğinde çatı kenarındaki aşıklara çitalarla tespit edilmesi, üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsünün birbiri üzerine en az 10 cm binecek şekilde serilmesi, çatı arasında istenen yere ulaşımın sağlanması için takozlar üzerine kalasların döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, (çita, takoz, kalas ve çivi bedelleri hariç) işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT:Taşyünü şiltenin kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.9951	2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.330.3521	Malzeme 2mm kalınlıkta (Zaiyat Dahil)	m ²	1,05	3,00	3,15
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					4,91
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,23
1 m² Fiyatı					6,14
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul düz şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak şap yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.9952	5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.330.3522	Malzeme 5mm kalınlıkta (Zaiyat Dahil)	m ²	1,05	7,50	7,88
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				9,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,41
	1 m² Fiyatı				12,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 5 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul düz şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak şap yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.9953	8 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min.90 kg/m ³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.330.3523	Malzeme 8mm kalınlıkta (Zaiyat Dahil)	m ²	1,05	12,00	12,60
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				14,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,59
	1 m² Fiyatı				17,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 8 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul düz şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak şap yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.9961	2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.330.3541	Malzeme 2mm kalınlıkta (Zaiyat Dahil)	m ²	1,05	5,00	5,25
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					7,01
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,75
1 m² Fiyatı					8,76
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul delikli şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak kaplama yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.9962	2,5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.330.3542	Malzeme 2,5mm kalınlıkta (Zaiyat Dahil)	m ²	1,05	6,50	6,83
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,59
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,15
1 m² Fiyatı					10,74
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2,5 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul delikli şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak kaplama yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.340.9963	5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.330.3543	Malzeme 5mm kalınlıkta (Zaiyat Dahil)	m ²	1,05	12,50	13,13
10.100.1042	İşçilik Yalıtımcı usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,15	11,70	1,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,89
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,72
1 m² Fiyatı					18,61
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 5 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul delikli şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak kaplama yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1001	5 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	290,00	15,23
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için (Montaj dubeli karşılığı)	Ad	5,00	0,58	2,90
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	5,00	0,75	3,75
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,61
	1 m² Fiyatı				78,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 5 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1002	6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	290,00	18,27
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için (Montaj dubeli karşılığı)	Ad	5,00	0,58	2,90
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	5,00	0,75	3,75
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,37
	1 m² Fiyatı				81,85
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1003	7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	290,00	21,32
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için (Montaj dubeli karşılığı)	Ad	5,00	0,58	2,90
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	5,00	0,75	3,75
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				68,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,13
	1 m² Fiyatı				85,66
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 7 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1004	8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	290,00	24,36
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için (Montaj dubeli karşılığı)	Ad	5,00	0,58	2,90
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	5,00	0,75	3,75
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				71,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,89
	1 m² Fiyatı				89,46
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 8 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p> <p>NOT: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dübel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1005	9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,0945	290,00	27,41
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için (Montaj dubeli karşılığı)	Ad	5,00	0,58	2,90
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	5,00	0,75	3,75
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				74,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,66
	1 m² Fiyatı				93,28
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 9 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1006	10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,105	290,00	30,45
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için (Montaj dubeli karşılığı)	Ad	5,00	0,58	2,90
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı)	m ²	1,10	1,85	2,04
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	5,00	0,75	3,75
10.130.9991	Su	m ³	0,0025	6,84	0,02
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,65	11,70	7,61
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,42
	1 m² Fiyatı				97,08
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 10 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır. NOT: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dubel tespit edilecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1101	5 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme					
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,0525	290,00	15,23
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
İşçilik					
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,62
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,66
1 m² Fiyatı					43,28
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, Isı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 5 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1102	6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme					
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,063	290,00	18,27
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
İşçilik					
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					37,66
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,42
1 m² Fiyatı					47,08
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, Isı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 6 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1103	7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,0735	290,00	21,32
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					40,71
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,18
1 m² Fiyatı					50,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, Isı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 7 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1104	8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,084	290,00	24,36
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,94
1 m² Fiyatı					54,69
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, Isı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 8 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1105	9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,0945	290,00	27,41
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,70
	1 m² Fiyatı				58,50
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 9 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.345.1106	10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı	Kg	4,00	0,75	3,00
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (Zaiyat dahil)	m ³	0,105	290,00	30,45
10.130.9991	Su	m ³	0,0011	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa	0,30	11,70	3,51
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				49,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,46
	1 m² Fiyatı				62,30
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtımına hazır hale getirilmiş betonarme tavanlara, 10 cm kalınlığında gazbeton ısı yalıtım levhalarının, m² ye 4 kg sarf olacak şekilde gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.360.1001	Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti				m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2403	Malzeme Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli) (Zaiyatıyla)	m	1,05	1,62	1,70
10.100.1010	İşçilik Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					3,07
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					0,77
1 m Fiyatı					3,84
<p>Her türlü kolon, giriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine alüminyum köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakülüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.360.1002	PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti				m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2404	Malzeme PVC Köşe Profilleri (Fileli) (Zaiyatıyla)	m	1,05	1,14	1,20
10.100.1010	İşçilik Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					2,57
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					0,64
1 m Fiyatı					3,21
<p>Her türlü kolon, giriş, duvar vb. köşe birleşim yerlerine pvc köşe profilinin (fileli) mastarına ve şakülüne uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.360.1003	Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2407	Malzeme Alüminyum Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli) (Zaiyatıyla)	m	1,05	3,24	3,40
10.100.1010	İşçilik Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					4,77
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,19
1 m Fiyatı					5,96
<p>Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) mastarına uygun yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.360.1004	PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2408	Malzeme PVC Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli) (Zaiyatıyla)	m	1,05	1,74	1,83
10.100.1010	İşçilik Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					3,20
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					0,80
1 m Fiyatı					4,00
<p>Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere Pvc damlalıklı köşe profilinin (fileli) mastarına uygun şekilde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.360.1005	3 cm ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2411	Malzeme 3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profili (Zaiyatıyla)	m	1,05	5,22	5,48
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	3,00	0,19	0,57
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				7,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,86
	1 m Fiyatı				9,28
<p>Mantolamada kullanılacak ısı yalıtım levhalarının duvar yüzeyine düzgün ve mastarına uygun olarak döşenebilmesi için, alüminyum su basman (başlangıç) profilinin kenarlarda 5 cm ve birbiri arası en fazla 40 cm olacak şekilde su basman tespit elemanları ile yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.360.1006	3 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilinin (fileli) temini ve yerine tespit edilmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2421	Malzeme 3 ile 5 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli) (Zaiyatıyla)	m	1,05	16,70	17,54
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,91
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,73
	1 m Fiyatı				23,64
<p>Duvar ve tavanlarda 3 cm ile 5 cm (5 cm dâhil) arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı fileli dilatasyon profilinin şakülüne ve mastarına uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.360.1007	Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı (doğrama bitiş profili) Profilinin temini ve yerine tespit edilmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.330.2426	Malzeme Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı Profili (Doğrama Bitiş Profili) (Zaiyatıyla)	m	1,05	4,20	4,41
10.100.1010	İşçilik Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					5,78
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,45
1 m Fiyatı					7,23
<p>Dış cephede bulunan pencere ve kapı üst ve yan kenarlarına doğrama bitiş profilinin şakülüne ve masterına uygun biçimde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1001	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup P)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6001	Malzeme Homojen (Grup:P) (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,15 mm veya Hacim kaybı Fv≤4,0 mm ³) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,39
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,60
	1 m² Fiyatı				82,99
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homojen Pvc (Grup P) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemesinin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1002	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6002	Malzeme Heterojen (Grup:T) Üst tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya Hacim kaybı Fv≤2,0 mm3) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	1,05	37,00	38,85
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				61,14
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,29
	1 m² Fiyatı				76,43
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta heterojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflık, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p> <p>3) PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genleştirilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır.2 mm kalınlıkta heterojen malzeme min. 2800gr/m² ağırlıkta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1003	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.6010	Heterojen (Grup:T) Üst tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya Hacim kaybı Fv≤2,0 mm3) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	1,05	41,00	43,05
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					65,34
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,34
1 m² Fiyatı					81,68
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta heterojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p> <p>3) PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genleştirilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır. 2 mm kalınlıkta heterojen malzeme min. 2800 gr/m² ağırlıkta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1004	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup P)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6012	Malzeme Grup:P (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,15 mm veya Hacim kaybı Fv≤4,0 mm ³) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	1,05	53,00	55,65
10.240.6059	Akrilik Esaslı Karbon Takviyeli İletken PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	22,00	7,70
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,58
	1 m² Fiyatı				102,89
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı iletken Pvc yapıştırıcısının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homojen Pvc (Grup P) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1005	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.6021	Islak mekanlarda Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					66,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,60
1 m² Fiyatı					82,99
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta heterojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p> <p>3) PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genleştirilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır. 2 mm kalınlıkta heterojen malzeme min. 2800 gr/m² ağırlıkta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1006	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.6022	Eğimli yüzeylerde (rampalarda) Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC	m ²	1,05	52,00	54,60
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					76,89
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,22
1 m² Fiyatı					96,11
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcısının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta heterojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p> <p>3) PVC yer döşeme malzemenin alt tabakası; su emmez, kırılmaz, esnek, kalınlığının tamamı sıcak kaynak tutan PVC vb. olmalı, köpük, kabartılmış genişletilmiş köpük, mantar vb. olmamalıdır. 2 mm kalınlıkta heterojen malzeme min. 2800 gr/m² ağırlıkta olmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3 mm kalınlıkta Pvc esaslı yer döşeme malzemeleri ile döşeme kaplaması yapılması (heterojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6031	Malzeme Esnek, Heterojen, min.3,0 mm kalınlığında, üst tabaka kalınlığı min.0,65mm (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya Hacim kaybı Fv≤2,0 mm ³) (Kalıcı batma≤0.20 mm) (Ses izolasyonu min.15Db) Grup:T	m ²	1,05	51,00	53,55
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,84
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,96
	1 m² Fiyatı				94,80
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 3,0 mm kalınlıkta heterojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemesinin EN 651 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1008	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.6003	Homojen (Grup:T) (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya Hacim kaybı Fv≤2,0 mm ³) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	1,05	53,00	55,65
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,49
	1 m² Fiyatı				97,43
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1009	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup T)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6011	Malzeme Grup:T (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,08 mm veya hacim kaybı Fv≤2,0 mm ³) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	1,05	63,00	66,15
10.240.6059	Akrilik Esaslı Karbon Takviyeli İletken PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	22,00	7,70
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
İşçilik					
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					92,81
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,20
1 m² Fiyatı					116,01
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı iletken Pvc yapıştırıcısının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homojen karo Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemesinin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslararası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslararası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1101	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P1)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6071	Malzeme EN 14808 25 ≤ Şok Emme < 35, EN 14809 Dikey Deformasyon ≤ 2 mm, EN 13036-4 80≤ Sürtünme Kats. ≤110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8103 EN ISO 5470-1 Asınma Direnci max. 1000ma	m ²	1,05	110,00	115,50
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
10.100.1068	İşçilik Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					143,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					35,82
1 m² Fiyatı					179,09
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, Pvc esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>NOT: Kaplama malzemesi üzerine uygulanacak spor aktivitelerine ait çizgiler bu fiyata dahil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1102	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P2)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6072	Malzeme EN 14808 35 ≤ Şok Emme < 45, EN 14809 Dikey Deformasyon ≤ 3 mm, EN 13036-4 80≤ Sürtünme Kats. ≤ 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8103 EN ISO 5470-1 Asınma Direnci max. 1000ma	m ²	1,05	143,00	150,15
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				177,92
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,48
	1 m² Fiyatı				222,40
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, Pvc esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>NOT: Kaplama malzemesi üzerine uygulanacak spor aktivitelerine ait çizgiler bu fiyata dahil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1103	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine PVC esaslı spor zemin malzemeleri ile kapalı spor zeminlerde döşeme kaplaması yapılması (P3)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6073	Malzeme EN 14808 45 ≤ Şok Emme, EN 14809 Dikey Deformasyon ≤ 3,5 mm, EN 13036-4 80 ≤ Sürtünme Kats. ≤ 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8130 ISO 6670, TS EN ISO 5470-1 Asınma Direnci max. 1000md	m ²	1,05	185,00	194,25
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	0,35	9,50	3,33
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				222,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				55,51
	1 m² Fiyatı				277,53
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, Pvc esaslı döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür. NOT:Kaplama malzemesi üzerine uygulanacak spor aktivitelerine ait çizgiler bu fiyata dahil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1501	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 32-41)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6101	Malzeme: 2 mm kalınlıkta (Sınıf 32-41 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - TS EN ISO 24343-1) Zaiyatıyla	m ²	1,05	58,00	60,90
10.240.6105	Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı	Kg	0,40	9,40	3,76
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6104	Linolyum kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik:				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				83,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,91
	1 m² Fiyatı				104,53
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,400 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Linolyum yapıştırıcısının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta linolyum zemin döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun linolyum kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Linolyum zemin kaplama malzemesi kıvrılarak kendinden dönüşlü kepli süpürgelik uygulaması yapılmaz.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Linolyum zemin kaplama malzemesinin EN ISO 24011 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile kalıcı batma test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) Linolyum zemin kaplama malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1502	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2,5 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6102	Malzeme: 2,5 mm kalınlıkta (Sınıf 34-43 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - TS EN ISO 24343-1) Zaiyatıyla	m ²	1,05	66,00	69,30
10.240.6105	Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı	Kg	0,40	9,40	3,76
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6104	Linolyum kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik:				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				92,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,01
	1 m² Fiyatı				115,03
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,400 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Linolyum yapıştırıcının sürülmesi, 2,5 mm kalınlıkta linolyum zemin döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun linolyum kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Linolyum zemin kaplama malzemesi kıvrılarak kendinden dönüşlü kepli süpürgelik uygulaması yapılmaz.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Linolyum zemin kaplama malzemesinin EN ISO 24011 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile kalıcı batma test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) Linolyum zemin kaplama malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1503	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 3,2 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 34-43)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6103	Malzeme: 3,2 mm kalınlıkta (Sınıf 34-43 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma =<0,10 mm - TS EN ISO 24343-1) Zaiyatıyla	m ²	1,05	87,00	91,35
10.240.6105	Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı	Kg	0,40	9,40	3,76
15.190.1007	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması	m ²	1,00	10,54	10,54
10.240.6104	Linolyum kaynak kordonu	m	0,80	0,80	0,64
	İşçilik:				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				114,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,52
	1 m² Fiyatı				142,59
<p>Detayları 15.190.1007 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,400 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Linolyum yapıştırıcının sürülmesi, 3,2 mm kalınlıkta linolyum zemin döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlerle kaplama rengine uygun linolyum kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Linolyum zemin kaplama malzemesi kıvrılarak kendinden dönüşlü kepli süpürgelik uygulaması yapılmaz.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Linolyum zemin kaplama malzemesinin EN ISO 24011 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile kalıcı batma test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) Linolyum zemin kaplama malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1701	PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6051	Malzeme: PVC esaslı esnek süpürgelik	m	1,10	3,80	4,18
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı (Montaj malzemeleri karşılığı)	Kg	0,05	9,50	0,48
10.100.1068	İşçilik: Birinci sınıf usta	Sa	0,02	15,70	0,31
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,02	11,50	0,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					5,20
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,30
1 m Fiyatı					6,50
<p>Proje ve detaylarına göre; idarece beğenilecek örneğine uygun PVC esaslı esnek süpürgeliğin montajının yapılacağı yerin toz, kir, çapak ve vb. gibi yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliğin yapışacağı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıştırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliğin yerine projede belirtilen yüksekliğe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1702	PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6052	Malzeme: PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik	m	1,10	6,30	6,93
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı (Montaj malzemeleri karşılığı)	Kg	0,05	9,50	0,48
10.100.1068	İşçilik: Birinci sınıf usta	Sa	0,02	15,70	0,31
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,02	11,50	0,23
Malzeme + İşçilik Tutarı					7,95
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,99
1 m Fiyatı					9,94
<p>Proje ve detaylarına göre; idarece beğenilecek örneğine uygun kendinden dönüşlü kepli süpürgeliğin montajının yapılacağı yerin toz, kir, çapak ve vb. gibi yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliğin yapışacağı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıştırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliğin yerine projede belirtilen yüksekliğe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1751	PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6054	Malzeme: PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde - min. 2 mm et kalınlığında)	m	1,10	4,80	5,28
10.380.9982	Silikon (310 ml) (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	0,16	10,60	1,70
10.100.1068	İşçilik: Birinci sınıf usta (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	15,70	1,57
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,14
1 m Fiyatı					10,69
<p>4 cm genişliğinde Pvc esaslı geçiş profilin silikon yardımıyla yerine yerleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Geçiş profili yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.365.1752	Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi.	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6055	Malzeme: Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde)	m	1,10	9,50	10,45
10.380.9982	Silikon (310 ml) (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	0,16	10,60	1,70
10.100.1068	İşçilik: Birinci sınıf usta (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,10	15,70	1,57
Malzeme + İşçilik Tutarı					13,72
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,43
1 m Fiyatı					17,15
<p>4 cm genişliğinde alüminyum esaslı geçiş profilin silikon yardımıyla yerine yerleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Geçiş profili yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.375.1002	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3302	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	18,50	19,43
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	4,00	0,50	2,00
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				37,13
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,28
	1 m² Fiyatı				46,41
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.375.1003	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3303	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	19,00	20,14
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	(TS EN 12004-1 - C2TE) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	(TS EN 13888 - CG1) Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,16
	1 m² Fiyatı				50,80
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.375.1004	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3304	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	19,50	20,67
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				41,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,29
	1 m² Fiyatı				51,46
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.375.1052	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3352	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	19,50	20,48
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	4,00	0,50	2,00
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				38,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,55
	1 m² Fiyatı				47,73
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.375.1053	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3353	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	20,50	21,73
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,56
	1 m² Fiyatı				52,79
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.375.1054	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3354	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	21,00	22,26
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,76
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,69
	1 m² Fiyatı				53,45
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1003	(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3403	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 25 cm - 20 x 30 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	22,50	23,63
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	4,00	0,50	2,00
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,73
	1 m² Fiyatı				53,63
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I. kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1005	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3405	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (25 x 33 cm - 25 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	20,50	21,53
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	4,00	0,50	2,00
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,20
	1 m² Fiyatı				51,00
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1006	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3406	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	27,00	28,62
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	(TS EN 12004-1 - C2TE) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	(TS EN 13888 - CG1) Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					50,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,67
1 m² Fiyatı					63,36
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1007	(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3407	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 50 cm - 25 x 50 cm - 30 x 45 cm - 33 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	19,50	20,48
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					42,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,64
1 m² Fiyatı					53,19
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1053	(20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3453	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar kerosu (20 x 25 cm - 20 x 30 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	24,50	25,73
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	4,00	0,50	2,00
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				45,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,25
	1 m² Fiyatı				56,25
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I. kalite, renkli seramik duvar karosunun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1055	(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3455	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (25 x 33 cm - 25 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	22,00	23,10
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	4,00	0,50	2,00
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,59
	1 m² Fiyatı				52,96
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1056	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3456	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	28,00	29,68
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	(TS EN 12004-1 - C2TE) Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	(TS EN 13888 - CG1) Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,94
	1 m² Fiyatı				64,69
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.380.1057	(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3457	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (20 x 50 cm - 25 x 50 cm - 30 x 45 cm - 33 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	21,00	22,05
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,40	1,30	0,52
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				44,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,03
	1 m² Fiyatı				55,15
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1004	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3504	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	27,50	28,88
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				49,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,39
	1 m² Fiyatı				61,93
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1005	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3505	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	29,00	30,74
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					51,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,85
1 m² Fiyatı					64,25
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1006	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3506	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	29,00	30,74
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,85
	1 m² Fiyatı				64,25
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1008	60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3508	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	35,50	37,63
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				58,29
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,57
	1 m² Fiyatı				72,86
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1009	15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3509	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	41,00	43,46
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				64,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,03
	1 m² Fiyatı				80,15
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1010	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3510	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	36,50	38,69
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,84
	1 m² Fiyatı				74,19
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1024	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3554	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	29,00	30,45
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,78
	1 m² Fiyatı				63,89
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1025	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3555	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	30,50	32,33
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,25
1 m² Fiyatı					66,24
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1026	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3556	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	30,50	32,33
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,25
1 m² Fiyatı					66,24
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1028	60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3558	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	36,50	38,69
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,84
	1 m² Fiyatı				74,19
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1029	15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3559	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	42,50	45,05
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,43
	1 m² Fiyatı				82,14
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1030	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3560	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	38,00	40,28
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	(TS EN 12004-1 - C2TE) Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	(TS EN 13888 - CG2AW) Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				60,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,24
	1 m² Fiyatı				76,18
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1043	20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3503	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	30,50	32,03
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,57
	1 m² Fiyatı				67,83
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 20 x 20 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1044	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3504	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	27,50	28,88
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,78
	1 m² Fiyatı				63,89
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1045	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3505	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	29,00	30,74
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,97
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,24
1 m² Fiyatı					66,21
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1046	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3506	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	29,00	30,74
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,97
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,24
1 m² Fiyatı					66,21
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1049	15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3509	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	41,00	43,46
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,69
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,42
	1 m² Fiyatı				82,11
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1050	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3510	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	36,50	38,69
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				60,92
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,23
	1 m² Fiyatı				76,15
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1063	20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3553	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	33,00	34,65
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,22
	1 m² Fiyatı				71,10
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 20 x 20 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1064	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3554	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	29,00	30,45
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	(TS EN 12004-1 - C2TE) Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	(TS EN 13888 - CG2AW) Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,68
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,17
1 m² Fiyatı					65,85
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1065	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3555	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	30,50	32,33
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					54,56
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,64
1 m² Fiyatı					68,20
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1066	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3556	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	30,50	32,33
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,56
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,64
	1 m² Fiyatı				68,20
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1069	15 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3559	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	42,50	45,05
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				67,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,82
	1 m² Fiyatı				84,10
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.385.1070	30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3560	Malzeme: Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	38,00	40,28
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					62,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,63
1 m² Fiyatı					78,14
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1004	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3604	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	31,50	33,08
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					53,74
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,44
1 m² Fiyatı					67,18
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1005	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3605	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	34,00	36,04
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,18
	1 m² Fiyatı				70,88
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1006	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3606	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	41,00	43,46
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				64,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,03
	1 m² Fiyatı				80,15
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1008	60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3608	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	47,50	50,35
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					71,01
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,75
1 m² Fiyatı					88,76
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1009	15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3609	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	48,00	50,88
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				71,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,89
	1 m² Fiyatı				89,43
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1010	30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.3610	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	48,50	51,41
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					72,07
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,02
1 m² Fiyatı					90,09
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1024	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3654	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,05	41,00	43,05
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				63,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,93
	1 m² Fiyatı				79,64
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1025	40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3655	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	44,00	46,64
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					67,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,83
1 m² Fiyatı					84,13
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1026	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3656	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	54,00	57,24
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,48
	1 m² Fiyatı				97,38
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1028	60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3658	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	60,50	64,13
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					84,79
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					21,20
1 m² Fiyatı					105,99
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1029	15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3659	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	61,00	64,66
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				85,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,33
	1 m² Fiyatı				106,65
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1030	30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3660	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	64,50	68,37
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,03
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,26
	1 m² Fiyatı				111,29
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1043	20 x 20 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.3603	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	35,50	37,28
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,88
	1 m² Fiyatı				74,39
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 20 x 20 cm anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1044	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.3604	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	1,05	31,50	33,08
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				55,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,83
	1 m² Fiyatı				69,14
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1045	40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3605	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	1,06	34,00	36,04
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				58,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,57
	1 m² Fiyatı				72,84
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1046	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3606	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	41,00	43,46
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					65,69
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,42
1 m² Fiyatı					82,11
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1049	15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3609	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	48,00	50,88
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				73,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,28
	1 m² Fiyatı				91,39
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1050	30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3610	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	48,50	51,41
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					73,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,41
1 m² Fiyatı					92,05
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1063	20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3653	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				70,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,63
	1 m² Fiyatı				88,16
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 20 x 20 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1064	(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3654	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,05	41,00	43,05
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,32
	1 m² Fiyatı				81,60
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, masterına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1065	40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3655	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	44,00	46,64
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					68,87
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,22
1 m² Fiyatı					86,09
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1066	(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3656	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	54,00	57,24
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	(TS EN 12004-1 - C2TE) Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	(TS EN 13888 - CG2AW) Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.100.1004	İşçilik: Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,87
	1 m² Fiyatı				99,34
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1069	15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.240.3659	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	61,00	64,66
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				86,89
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,72
	1 m² Fiyatı				108,61
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 15 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.390.1070	30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3660	Malzeme: Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	1,06	64,50	68,37
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	0,40	1,70	0,68
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,65
	1 m² Fiyatı				113,25
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, parlak, sırsız porselen karonun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1001	Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4601	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	19,00	19,95
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,16
	1 m² Fiyatı				95,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1002	Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4602	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	23,00	24,15
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					80,85
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,21
1 m² Fiyatı					101,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1003	Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5kN, honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4603	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	21,00	22,05
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,69
	1 m² Fiyatı				98,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1004	Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4604	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	23,00	24,15
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				80,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,21
	1 m² Fiyatı				101,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1005	Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4605	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	34,00	35,70
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				92,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,10
	1 m² Fiyatı				115,50
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1101	Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4621	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	32,00	33,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,58
	1 m² Fiyatı				112,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1102	Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4622	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	34,00	35,70
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					92,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,10
1 m² Fiyatı					115,50
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1103	Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4623	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	33,00	34,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				91,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,84
	1 m² Fiyatı				114,19
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1104	Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4624	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	35,00	36,75
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,36
	1 m² Fiyatı				116,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1105	Granit agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4625	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	38,00	39,90
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				96,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,15
	1 m² Fiyatı				120,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.400.1201	Kuars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, honlu veya cilalı)				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4641	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	32,00	33,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,58
	1 m² Fiyatı				112,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1202	Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4642	Malzeme Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	34,00	35,70
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					92,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,10
1 m² Fiyatı					115,50
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1203	Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4643	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	33,00	34,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				91,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,84
	1 m² Fiyatı				114,19
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1204	Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4644	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	35,00	36,75
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,36
	1 m² Fiyatı				116,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1205	Kuvars-silis + mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4645	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	38,00	39,90
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					96,60
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					24,15
1 m² Fiyatı					120,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1301	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4661	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	89,00	93,45
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				150,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,54
	1 m² Fiyatı				187,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.400.1302	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm² ebatlarda, honlu veya cilalı)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4662	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	94,00	98,70
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				155,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,85
	1 m² Fiyatı				194,25
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1303	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4663	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	89,00	93,45
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				150,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,54
	1 m² Fiyatı				187,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1304	Kuars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.4664	Malzeme Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	101,00	106,05
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				162,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,69
	1 m² Fiyatı				203,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.400.1305	Kuars-silis agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN, honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4665	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı $\geq 1800\text{cm}^2$ ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	112,00	117,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				174,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				43,58
	1 m² Fiyatı				217,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1001	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm² , yivli-yivsiz, her renkte)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4801	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	17,00	17,85
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				74,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,64
	1 m² Fiyatı				93,19
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1002	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4802	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	27,00	28,35
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				85,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,26
	1 m² Fiyatı				106,31
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1003	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² , yivli-yivsiz, her renkte)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4803	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	20,00	21,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,43
	1 m² Fiyatı				97,13
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1004	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4804	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	29,00	30,45
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				87,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,79
	1 m² Fiyatı				108,94
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1005	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4805	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	22,00	23,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					79,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,95
1 m² Fiyatı					99,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1006	Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4806	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	31,00	32,55
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,31
	1 m² Fiyatı				111,56
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1101	Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4821	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	21,00	22,05
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,69
	1 m² Fiyatı				98,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1102	Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4822	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	28,00	29,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				86,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,53
	1 m² Fiyatı				107,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1103	Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlisi)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4823	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	25,00	26,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,74
	1 m² Fiyatı				103,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1104	Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4824	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	31,00	32,55
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,31
	1 m² Fiyatı				111,56
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1105	Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnc sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4825	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnc sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	25,00	26,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,74
	1 m² Fiyatı				103,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1106	Mermer agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4826	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	33,00	34,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				91,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,84
	1 m² Fiyatı				114,19
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1201	Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4841	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	28,00	29,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				86,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,53
	1 m² Fiyatı				107,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1202	Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4842	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	37,00	38,85
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,89
	1 m² Fiyatı				119,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1203	Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4843	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	31,00	32,55
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					89,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,31
1 m² Fiyatı					111,56
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1204	Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemlisi)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4844	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	39,00	40,95
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				97,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,41
	1 m² Fiyatı				122,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1205	Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4845	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	32,00	33,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					90,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,58
1 m² Fiyatı					112,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1206	Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemlisi)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4846	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	43,00	45,15
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				101,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,46
	1 m² Fiyatı				127,31
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1301	Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4861	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	22,00	23,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,95
	1 m² Fiyatı				99,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1302	Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4862	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	37,00	38,85
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,89
	1 m² Fiyatı				119,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1303	Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4863	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	25,00	26,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,74
	1 m² Fiyatı				103,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1304	Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4864	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	39,00	40,95
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				97,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,41
	1 m² Fiyatı				122,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1305	Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4865	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	28,00	29,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					86,10
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					21,53
1 m² Fiyatı					107,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1306	Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4866	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	43,00	45,15
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				101,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,46
	1 m² Fiyatı				127,31
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1401	Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4881	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	22,00	23,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,95
	1 m² Fiyatı				99,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1402	Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4882	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	37,00	38,85
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,89
	1 m² Fiyatı				119,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1403	Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4883	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	25,00	26,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,74
	1 m² Fiyatı				103,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1404	Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4884	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	39,00	40,95
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				97,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,41
	1 m² Fiyatı				122,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1405	Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4885	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	28,00	29,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				86,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,53
	1 m² Fiyatı				107,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1406	Bazalt agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4886	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	44,00	46,20
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				102,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,73
	1 m² Fiyatı				128,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1501	Kuars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4901	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	43,00	45,15
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				101,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,46
	1 m² Fiyatı				127,31
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1502	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4902	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	48,00	50,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				107,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,78
	1 m² Fiyatı				133,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1503	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemlisi)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4903	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	45,00	47,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				103,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,99
	1 m² Fiyatı				129,94
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1504	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4904	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	51,00	53,55
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				110,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,56
	1 m² Fiyatı				137,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1505	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4905	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	49,00	51,45
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				108,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,04
	1 m² Fiyatı				135,19
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1506	Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4906	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	54,00	56,70
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				113,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,35
	1 m² Fiyatı				141,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1601	Washbeton yüzey işlemleri terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4921	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm² (Zaiyatıyla)	m²	1,05	28,00	29,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				86,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,53
	1 m² Fiyatı				107,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1602	Washbeton yüzey işlemlili terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4922	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	32,00	33,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,58
	1 m² Fiyatı				112,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1603	Washbeton yüzey işlemleri terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4923	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	31,00	32,55
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,31
	1 m² Fiyatı				111,56
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1604	Washbeton yüzey işlemleri terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ²)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4924	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	35,00	36,75
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					93,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,36
1 m² Fiyatı					116,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1605	Washbeton yüzey işlemlili terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm²)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4925	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	32,00	33,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,58
	1 m² Fiyatı				112,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1606	Washbeton yüzey işlemleri terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm²)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.4926	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm ² (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	37,00	38,85
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,60	11,50	18,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,89
	1 m² Fiyatı				119,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.405.1701	Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (Her türlü yüzey işlemleri)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5200	Terrazo süpürgelik, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemleri) (Zaiyatıyla)	m	1,05	6,70	7,04
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	0,40	1,20	0,48
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,05	1,30	0,07
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,01	2,20	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,00	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				14,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,55
	1 m Fiyatı				17,76
<p>Şartnamesine uygun yapılmış duvar yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere terrazo karo süpürgeliklerin projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1001	2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1001	Malzeme: Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1005	İşçilik: Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					111,46
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					27,87
1 m² Fiyatı					139,33
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1002	2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1001	Malzeme: Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				125,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,28
	1 m² Fiyatı				156,39
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1003	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	42,00	9,24
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				120,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,18
	1 m² Fiyatı				150,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1004	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	42,00	9,24
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					134,35
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					33,59
1 m² Fiyatı					167,94
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1005	4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (4 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,38	42,00	15,96
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					127,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					31,86
1 m² Fiyatı					159,28
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1006	4 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1001	Malzeme: Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer	m ²	0,38	42,00	15,96
10.240.1300	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (4 x 30-40-50 x serbest boy için) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				141,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,27
	1 m² Fiyatı				176,34
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1007	5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,51	42,00	21,42
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				132,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,22
	1 m² Fiyatı				166,10
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1008	5 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,51	42,00	21,42
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					146,53
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,63
1 m² Fiyatı					183,16
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1101	2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				119,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,97
	1 m² Fiyatı				149,83
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1102	2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				133,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,38
	1 m² Fiyatı				166,89
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1103	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	50,00	11,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				130,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,72
	1 m² Fiyatı				163,58
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1104	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	50,00	11,00
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1005	İşçilik: Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					144,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,13
1 m² Fiyatı					180,64
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1105	4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (4 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,38	50,00	19,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				138,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,72
	1 m² Fiyatı				173,58
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1106	4 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer	m ²	0,38	50,00	19,00
10.240.2000	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (4 x 30-40-50 x serbest boy için) Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				152,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,13
	1 m² Fiyatı				190,64
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1107	5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,51	50,00	25,50
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				145,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,34
	1 m² Fiyatı				181,70
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı mermer levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1108	5 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer	m ²	0,51	50,00	25,50
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)				
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemleri yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				159,01
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				39,75
	1 m² Fiyatı				198,76
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1201	2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxsərbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					124,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					31,06
1 m² Fiyatı					155,31
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı mermer levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1202	2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1001	Malzeme: Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemleri yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				137,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,48
	1 m² Fiyatı				172,38
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1203	2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				132,65
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,16
	1 m² Fiyatı				165,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı mermer levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1204	2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemlisi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				146,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,58
	1 m² Fiyatı				182,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1301	Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer	m ²	0,38	42,00	15,96
	Basamak zayıtıyla				
10.240.1001	Beyaz Mermer	m ²	0,0836	42,00	3,51
	Ebat+kalınlık artış katsayışı 0,22 x 0,38 = 0,0836				
10.240.1001	Beyaz Mermer	m ²	0,15	42,00	6,30
	Rıht zayıtıyla				
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				68,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,19
	1 m Fiyatı				85,94
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1302	Beyaz mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer Basamak zayıyatıyla	m ²	0,38	42,00	15,96
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,0836	42,00	3,51
10.240.1001	Beyaz Mermer Rıht zayıyatıyla	m ²	0,15	42,00	6,30
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	0,53	13,00	6,89
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,91
	1 m Fiyatı				94,55
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) ile basamak ve 2 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1303	Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer Basamak zayıyatıyla	m ²	0,38	50,00	19,00
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,0836	50,00	4,18
10.240.1701	Renkli Mermer Rıht zayıyatıyla	m ²	0,15	50,00	7,50
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				73,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,42
	1 m Fiyatı				92,08
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1304	Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer Basamak zayıtıyla	m ²	0,38	50,00	19,00
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,0836	50,00	4,18
10.240.1701	Renkli Mermer Rıht zayıtıyla	m ²	0,15	50,00	7,50
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	0,53	13,00	6,89
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1005	İşçilik: Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					80,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					20,14
1 m Fiyatı					100,69
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) ile basamak ve 2 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1401	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	42,00	9,24
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				178,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,54
	1 m² Fiyatı				222,71
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1402	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer	m ²	0,22	42,00	9,24
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22				
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemlisi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				191,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				47,96
	1 m² Fiyatı				239,78
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1403	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	50,00	11,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				188,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				47,08
	1 m² Fiyatı				235,41
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1404	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	50,00	11,00
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				201,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				50,50
	1 m² Fiyatı				252,48
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1501	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	42,00	9,24
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				186,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				46,51
	1 m² Fiyatı				232,53
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1502	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	42,00	9,24
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				199,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				49,92
	1 m² Fiyatı				249,59
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1503	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	50,00	11,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				196,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				49,05
	1 m² Fiyatı				245,23
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1504	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer	m ²	0,22	50,00	11,00
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22				
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				209,83
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				52,46
	1 m² Fiyatı				262,29
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1601	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpušta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22	m ²	0,22	42,00	9,24
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,50	15,70	86,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				194,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				48,63
	1 m² Fiyatı				243,15
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1602	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile harpušta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1001	Malzeme: Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1001	Beyaz Mermer Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22	m ²	0,22	42,00	9,24
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemlili yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,50	15,70	86,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				208,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				52,04
	1 m² Fiyatı				260,21
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1603	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpušta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer	m ²	0,22	50,00	11,00
19.100.2410	Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22				
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,50	15,70	86,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				204,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				51,17
	1 m² Fiyatı				255,85
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı mermer levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1604	3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile harpuştta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1701	Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.1701	Renkli Mermer Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	50,00	11,00
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemlili yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				210,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				52,62
	1 m² Fiyatı				263,10
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1701	2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1001	Malzeme: Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					161,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					40,35
1 m² Fiyatı					201,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı mermer levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1702	2 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.1001	Beyaz Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				175,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				43,76
	1 m² Fiyatı				218,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1703	2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					169,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					42,45
1 m² Fiyatı					212,25
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı mermer levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.410.1704	2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.1701	Malzeme: Renkli Mermer (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				183,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				45,86
	1 m² Fiyatı				229,31
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1001	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				125,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,28
	1 m² Fiyatı				156,39
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1002	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2101	Malzeme: Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				138,76
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,69
	1 m² Fiyatı				173,45
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1003	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	55,00	12,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				137,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,30
	1 m² Fiyatı				171,51
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1004	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	55,00	12,10
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					150,86
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					37,72
1 m² Fiyatı					188,58
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1005	4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (4 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,38	55,00	20,90
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				146,01
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,50
	1 m² Fiyatı				182,51
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1006	4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten	m ²	0,38	55,00	20,90
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (4 x 30-40-50 x serbest boy için)				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				159,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				39,92
	1 m² Fiyatı				199,58
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1007	5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,51	55,00	28,05
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				153,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,29
	1 m² Fiyatı				191,45
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1008	5 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten	m ²	0,51	55,00	28,05
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				166,81
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				41,70
	1 m² Fiyatı				208,51
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1101	2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2102	Malzeme: Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				115,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,92
	1 m² Fiyatı				144,58
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1102	2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2102	Malzeme: Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				129,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,33
	1 m² Fiyatı				161,64
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1103	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	46,00	10,12
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				125,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,45
	1 m² Fiyatı				157,23
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1104	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,22 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,22	46,00	10,12
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					139,43
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					34,86
1 m² Fiyatı					174,29
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1105	4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,38	46,00	17,48
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				133,14
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,29
	1 m² Fiyatı				166,43
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1106	4 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten	m ²	0,38	46,00	17,48
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,38 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					146,79
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					36,70
1 m² Fiyatı					183,49
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1107	5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (3 x 30-40-50 x serbest boy için)	m ²	0,51	46,00	23,46
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				139,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,78
	1 m² Fiyatı				173,90
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhaların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1108	5 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (5cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten	m ²	0,51	46,00	23,46
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k= 0,51 (5 x 30-40-50 x serbest boy için)				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				152,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,19
	1 m² Fiyatı				190,96
<p>Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1201	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,01	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				137,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,48
	1 m² Fiyatı				172,38
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1202	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,01	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				151,55
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,89
	1 m² Fiyatı				189,44
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1203	2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,01	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				128,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,11
	1 m² Fiyatı				160,56
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1204	2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2102	Malzeme: Koyu Renkli Traverten (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
10.100.1005	İşçilik: Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					142,10
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					35,53
1 m² Fiyatı					177,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1301	Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2101	Malzeme: Açık Renkli Traverten Basamak zayıyatıyla	m ²	0,38	55,00	20,90
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,0836	55,00	4,60
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Rıht zayıyatıyla	m ²	0,15	55,00	8,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1005	İşçilik: Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,18
	1 m Fiyatı				95,91
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1302	Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2101	Malzeme: Açık Renkli Traverten Basamak zayıyatıyla	m ²	0,38	55,00	20,90
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayışı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,0836	55,00	4,60
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Rıht zayıyatıyla	m ²	0,15	55,00	8,25
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemlisi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	0,53	13,00	6,89
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				83,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,91
	1 m Fiyatı				104,53
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) ile basamak ve 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1303	Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2102	Malzeme: Koyu Renkli Traverten Basamak zayıtıyla	m ²	0,38	46,00	17,48
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,0836	46,00	3,85
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Rıht zayıtıyla	m ²	0,15	46,00	6,90
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					71,21
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,80
1 m Fiyatı					89,01
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1304	Koyu renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Basamak zayıtıyla	m ²	0,38	46,00	17,48
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayışı 0,22 x 0,38 = 0,0836	m ²	0,08	46,00	3,85
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Rıht zayıtıyla	m ²	0,15	46,00	6,90
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemleri yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	0,53	13,00	6,89
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,013	162,23	2,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,53
	1 m Fiyatı				97,63
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) ile basamak ve 2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. NOT :Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1401	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Zayıtıyla	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22	m ²	0,22	55,00	12,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				194,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				48,67
	1 m² Fiyatı				243,35
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.415.1402	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten	m ²	1,05	55,00	57,75
	Zayıtıyla				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten	m ²	0,22	55,00	12,10
	Ebat+kalınlık artış katsayısı				
	k=0.22				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemleri yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)				
	Malzeme + İşçilik Tutarı				208,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				52,08
	1 m² Fiyatı				260,41
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1403	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Zayıtıyla	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22	m ²	0,22	46,00	10,12
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				183,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				45,81
	1 m² Fiyatı				229,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhadan yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1404	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten	m ²	1,05	46,00	48,30
	Zayıyatıyla				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten	m ²	0,22	46,00	10,12
	Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				196,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				49,23
	1 m² Fiyatı				246,13
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış dış denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1501	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Zayıtıyla	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	55,00	12,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				202,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				50,63
	1 m² Fiyatı				253,16
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1502	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2101	Malzeme: Açık Renkli Traverten Zayıyla	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	55,00	12,10
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemleri yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
İşçilik:					
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					216,18
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					54,05
1 m² Fiyatı					270,23
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1503	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Zayıtıyla	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22	m ²	0,22	46,00	10,12
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				191,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				47,78
	1 m² Fiyatı				238,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1504	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Zayıyatıyla	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	46,00	10,12
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				204,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				51,19
	1 m² Fiyatı				255,94
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1601	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpušta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2101	Malzeme: Açık Renkli Traverten Zayıtıyla	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayışı k=0.22	m ²	0,22	55,00	12,10
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.100.1005	İşçilik: Mermer kaplama ustası	Sa	5,50	15,70	86,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				211,03
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				52,76
	1 m² Fiyatı				263,79
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1602	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2101	Malzeme: Açık Renkli Traverten Zayıyatıyla	m ²	1,05	55,00	57,75
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	55,00	12,10
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,50	15,70	86,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				224,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				56,17
	1 m² Fiyatı				280,85
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1603	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Zayıyla	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	46,00	10,12
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,50	15,70	86,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				199,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				49,90
	1 m² Fiyatı				249,50
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıta, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1604	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50cmxsербest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Zayıtıyla	m ²	1,05	46,00	48,30
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22	m ²	0,22	46,00	10,12
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,05	162,23	8,11
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	5,00	15,70	78,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				205,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				51,35
	1 m² Fiyatı				256,75
<p>Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1701	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten Zayıyatıyla	m ²	1,05	55,00	57,75
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				175,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				43,76
	1 m² Fiyatı				218,81
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı açık renkli traverten levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1702	2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2101	Açık Renkli Traverten	m ²	1,05	55,00	57,75
	Zayıyla				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					188,70
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					47,18
1 m² Fiyatı					235,88
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine açık renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlili) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıla, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1703	2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2102	Malzeme: Koyu Renkli Traverten Zayıyatıyla	m ²	1,05	46,00	48,30
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,01	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				165,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				41,40
	1 m² Fiyatı				207,00
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine honlu veya cilalı koyu renkli traverten levhaların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.415.1704	2 cm kalınlığında koyu renkli traverten levha ile söve yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlisi)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten	m ²	1,05	46,00	48,30
	Zayıyatıyla				
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemlisi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,05	13,00	13,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	4,50	15,70	70,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				179,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,81
	1 m² Fiyatı				224,06
<p>Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine koyu renkli traverten levhaların (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemlisi) tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (kaba sıva hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.420.1001	4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.2668	30cm x serbest boy (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	53,00	55,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
19.100.2417	600 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,001	166,04	0,17
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				122,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,63
	1 m² Fiyatı				153,16
<p>Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.420.1002	4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.2668	30cm x serbest boy (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	53,00	55,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
19.100.2417	600 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,001	166,04	0,17
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mucartalama Yapılması Mermer kaplama ustası Yerine Konulması	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				146,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,52
	1 m² Fiyatı				182,60
<p>Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.420.1101	3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30cmxserbest boy)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2648	Malzeme: 30cm x serbest boy (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	45,00	47,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	162,23	4,06
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,80	1,30	1,04
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	0,15	3,30	0,50
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				127,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,85
	1 m² Fiyatı				159,25
<p>Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg, çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine andezit levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1)Andezit kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.420.1201	3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2648	Malzeme: 30cm x serbest boy (Zaiyatıyla)	m ²	1,10	45,00	49,50
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,035	162,23	5,68
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti	m ³	0,005	145,36	0,73
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik:				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,50	15,70	39,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				129,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,43
	1 m² Fiyatı				162,16
<p>Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması üzerine ortalama 3,5 cm kalınlıkta 400 kg dozlu, çimento dozlu bir tabaka yapılması, yekpare olacak şekilde 3 cm kalınlığında andezit plaklarla söve yapılması, köşe birleşim yerlerinin çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Söve yapılan bütün yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1001	Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53)				
10.240.5201	Mermer agregalı merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	83,00	43,99
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				106,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,66
	1 m Fiyatı				133,30
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1002	Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemleri)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53)				
10.240.5202	Granit agregalı merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	89,00	47,17
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				109,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,46
	1 m Fiyatı				137,28
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1003	Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5203	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) Andezit veya bazalt agregalı merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	89,00	47,17
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				109,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,46
	1 m Fiyatı				137,28
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1004	Kuars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53)				
10.240.5204	Kuars-silis + mermer agregalı merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	103,00	54,59
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				117,24
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,31
	1 m Fiyatı				146,55
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1005	Kuars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5205	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) Kuars-silis agregalı merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	153,00	81,09
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					143,74
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					35,94
1 m Fiyatı					179,68
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1101	Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5221	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) Mermer agregalı L merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	105,00	55,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				118,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,58
	1 m Fiyatı				147,88
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki L basamak ve rıhtın yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1102	Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53)				
10.240.5222	Granit agregalı L merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	114,00	60,42
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				123,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,77
	1 m Fiyatı				153,84
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki L basamak ve rıhtın yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1103	Andezit veya bazalt agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemleri)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5223	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) Andezit veya bazalt agregalı L merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	114,00	60,42
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				123,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,77
	1 m Fiyatı				153,84
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki L basamak ve rıhtın yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.</p> <p>NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1104	Kuars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5224	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53) Kuars-silis + mermer agregalı L merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	121,00	64,13
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				126,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,70
	1 m Fiyatı				158,48
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki L basamak ve rıhtın yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1105	Kuars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemlili)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53)				
10.240.5225	Kuars-silis agregalı L merdiven basamağı (Zaiyatıyla)	m ²	0,53	184,00	97,52
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,015	162,23	2,43
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				160,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,04
	1 m Fiyatı				200,21
<p>Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki L basamak ve rıhtın yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır. NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1201	Betondan yapılmış hazır (L) merdiven süpürgeliği temini ve yerine montajı (her ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemleri)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5241	Malzeme Merdiven süpürgelik (L) (Her türlü yüzey işlemleri) (Zaiyatıyla)	m	1,05	10,80	11,34
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	0,40	1,20	0,48
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,05	1,30	0,07
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,01	2,20	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,001	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,63
	1 m Fiyatı				23,14
<p>Şartnamesine uygun yapılmış duvar yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere süpürgeliklerin projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1202	Betondan yapılmış hazır (L) merdiven limonluğu temini ve yerine montajı (her ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemleri)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5242	Malzeme Merdiven limonluk (L) (Her türlü yüzey işlemleri) (Zaiyatıyla)	m	1,05	12,10	12,71
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	0,40	1,20	0,48
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,05	1,30	0,07
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,01	2,20	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,001	6,84	0,01
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,97
	1 m Fiyatı				24,85
<p>Şartnamesine uygun yapılmış merdiven yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere L limonlukların projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı: ÖLÇÜ :Limonluk yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1301	Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşa yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5301	Mermer agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşa (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				177,83
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,46
	1 m² Fiyatı				222,29
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuşanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1302	Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5302	Granit agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	114,00	119,70
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				187,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				46,82
	1 m² Fiyatı				234,10
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1303	Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5303	Kuvars-silis+ mermer agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	128,00	134,40
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				201,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				50,50
	1 m² Fiyatı				252,48
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1304	Kuars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz levha ile denizlik, parapet veya harpušta yapılması (her türlü yüzey işlemlisi)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5304	Kuars-silis agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpušta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	153,00	160,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					228,23
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					57,06
1 m² Fiyatı					285,29
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1401	Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşa yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5321	Mermer agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşa (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	112,00	117,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				185,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				46,30
	1 m² Fiyatı				231,48
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuşanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1402	Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5322	Granit agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	121,00	127,05
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				194,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				48,66
	1 m² Fiyatı				243,29
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1403	Kuars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5323	Kuars-silis+ mermer agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	140,00	147,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				214,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				53,65
	1 m² Fiyatı				268,23
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1404	Kuars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (L) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5324	Kuars-silis agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	153,00	160,65
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				228,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				57,06
	1 m² Fiyatı				285,29
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1501	Mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpušta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5341	Mermer agregalı (U) denizlik, parapet veya harpušta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	127,00	133,35
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				200,93
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				50,23
	1 m² Fiyatı				251,16
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1502	Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5342	Granit agregalı (U) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	140,00	147,00
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				214,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				53,65
	1 m² Fiyatı				268,23
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1503	Kuvars-silis + mermer agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5343	Kuvars-silis + mermer agregalı (U) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	152,00	159,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				227,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				56,80
	1 m² Fiyatı				283,98
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.430.1504	Kuvars-silis agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, (U) şeklinde levha ile denizlik, parapet veya harpuşta yapılması (her türlü yüzey işlemleri)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5344	Malzeme Kuvars-silis agregalı harpuşta (U) denizlik, parapet veya harpuşta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	172,00	180,60
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,04	162,23	6,49
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	0,50	1,30	0,65
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	0,10	2,20	0,22
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
	İşçilik				
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				248,18
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				62,05
	1 m² Fiyatı				310,23
<p>Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin iyice temizlenip ıslatılması, denizlik, parapet veya harpuştanın yekpare şekilde hazırlanması, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak kaplanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1001	6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1001	Malzeme 6 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	16,50	17,33
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,39
1 m² Fiyatı					51,94
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1002	8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1002	Malzeme 8 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	18,00	18,90
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,12
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,78
1 m² Fiyatı					53,90
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1003	10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1003	Malzeme 10 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	19,50	20,48
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					44,70
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,18
1 m² Fiyatı					55,88
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1004	6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1011	Malzeme 6 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	15,00	15,75
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					39,97
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,99
1 m² Fiyatı					49,96
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1012	Malzeme 8 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	16,50	17,33
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,39
1 m² Fiyatı					51,94
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1006	10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1013	Malzeme 10 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	18,00	18,90
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					43,12
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,78
1 m² Fiyatı					53,90
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1101	8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1021	8 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	22,50	23,63
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m ³	0,10	10,00	1,00
	İşçilik				
10.100.1014	Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				47,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,96
	1 m² Fiyatı				59,81
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton çim taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, bitkisel toprak konulacak çim taşı boşluklarının kum, çakıl ve benzeri malzemelerden temizlenmesi, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (bitkisel toprak bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1102	10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1022	10 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	25,00	26,25
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m ³	0,10	10,00	1,00
	İşçilik				
10.100.1014	Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				50,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,62
	1 m² Fiyatı				63,09
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton çim taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, bitkisel toprak konulacak çim taşı boşluklarının kum, çakıl ve benzeri malzemelerden temizlenmesi, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (bitkisel toprak bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1103	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1031	Malzeme 8 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	21,00	22,05
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					46,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,57
1 m² Fiyatı					57,84
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton çim taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, bitkisel toprak konulacak çim taşı boşluklarının kum, çakıl ve benzeri malzemelerden temizlenmesi, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (bitkisel toprak bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1104	10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1032	Malzeme 10 cm yüksekliğinde (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	23,50	24,68
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m ³	0,10	10,00	1,00
10.100.1014	İşçilik Kaldırımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					48,90
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,23
1 m² Fiyatı					61,13
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton çim taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, bitkisel toprak konulacak çim taşı boşluklarının kum, çakıl ve benzeri malzemelerden temizlenmesi, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (bitkisel toprak bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1201	50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1041	Malzeme 50 x 20 x 10 cm (Zaiyatıyla)	m	1,05	11,40	11,97
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,74
	1 m Fiyatı				23,68
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1202	75 x 30 x 15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1042	Malzeme 75 x 30 x 15 cm (Zaiyatıyla)	m	1,05	12,80	13,44
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,10
	1 m Fiyatı				25,51
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1203	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1051	Malzeme 50 x 20 x 10 cm (Zaiyatıyla)	m	1,05	9,90	10,40
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,34
	1 m Fiyatı				21,71
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1204	75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1052	Malzeme 75 x 30 x 15 cm (Zaiyatıyla)	m	1,05	11,40	11,97
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,74
	1 m Fiyatı				23,68
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1205	10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.2602	10 x 15 x 50 cm (Zaiyatıyla)	Ad	2,10	17,70	37,17
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					44,14
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,04
1 m Fiyatı					55,18
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 10x15x50cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ :Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1206	10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.2603	10 x 20 x 50 cm (Zaiyatıyla)	Ad	2,10	19,80	41,58
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					48,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,14
1 m Fiyatı					60,69
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 10x20x50cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ :Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1207	10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.2613	Malzeme 10 x 20 x 70 cm (Zaiyatıyla)	Ad	1,50	27,60	41,40
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					48,37
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,09
1 m Fiyatı					60,46
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 10x20x70 cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ :Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1301	30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1101	Malzeme 30 x 10 x Serbest boy cm (Zaiyatıyla)	m	1,05	15,75	16,54
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
10.100.1013	İşçilik Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					23,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,88
1 m Fiyatı					29,39
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1302	30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1111	30 x 10 x Serbest boy cm (Zaiyatıyla)	m	1,05	14,32	15,04
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					22,01
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,50
1 m Fiyatı					27,51
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.1303	50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk taşı döşenmesi	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.2621	8 x 20 x 50 cm oluk taşı (Zaiyatıyla)	m	1,05	47,00	49,35
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,001	159,83	0,16
	İşçilik				
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					56,32
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,08
1 m Fiyatı					70,40
<p>Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20 cm boyutlarında andezit oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.7001	Doğal andezit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1202	Andezit parke taşı (10 x 10 x 10 cm)	Ton	0,18	130,00	23,40
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,15	10,00	1,50
	İşçilik				
	Taban düzenlenmesi, döşeme, tokmıklama, kumlama, süpürme				
10.100.1014	Kaldırımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				51,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,89
	1 m² Fiyatı				64,46
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, (10*10) cm ebatlarında andezit kırma parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, sıkıştırılması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.7002	Doğal granit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1204	Granit parke taşı (10 x 10 x 10 cm)	Ton	0,22	125,00	27,50
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,15	10,00	1,50
	İşçilik				
	Taban düzenlenmesi, döşeme, tokmıklama, kumlama, süpürme				
10.100.1014	Kaldırımcı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				55,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,92
	1 m² Fiyatı				69,59
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, (10*10) cm ebatlarında granit kırma parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, sıkıştırılması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.435.7003	Doğal bazalt parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1206	Bazalt parke taşı (10 x 10 x 10 cm)	Ton	0,22	180,00	39,60
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,15	10,00	1,50
	İşçilik				
	Taban düzenlenmesi, döşeme, tokmıklama, kumlama, süpürme				
10.100.1014	Kaldırmacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,90	11,50	10,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				67,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,94
	1 m² Fiyatı				84,71
<p>Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, (10*10) cm ebatlarında bazalt kırma parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, sıkıştırılması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1001	120 mm genişlikte, min. 1,3 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile duvar, tavan ve cephelerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2701	120 mm genişlikte, min 1,3 mm et kalınlığında	m	1,05	14,50	15,23
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	3,00	0,19	0,57
10.200.2791	Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte)	m	1,00	2,00	2,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,39
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,35
	1 m Fiyatı				31,74
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, alüminyum kapak profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, 120 mm genişlikte, et kalınlığı min 1,3 mm olan eloksallı alüminyum kapak profilinin duvar yüzeyine bakacak arka yüzünün deliksiz tarafına, 10 mm genişlikte, 3 mm kalınlıkta butil bantın yapıştırılması, ardından profilin vida ve plastik dubel yardımı ile tek taraftan yüzeye monte edilmesi ve bantlı tarafın sıkıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Alüminyum kapak profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1002	Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2741	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	1,05	16,50	17,33
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	5,00	0,19	0,95
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	21,52	4,30
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				33,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,37
	1 m Fiyatı				41,83
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü duvar ve tavan dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) vida ve plastik dubel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1003	120 mm genişlikte, min. 2,2 mm et kalınlığında eloksallı alüminyum kapak profilleri ile zeminlerde kaplama üstü dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2711	120 mm genişlikte, min 2,2 mm et kalınlığında	m	1,05	21,00	22,05
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	3,00	0,19	0,57
10.200.2791	Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte)	m	1,00	2,00	2,00
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,05
	1 m Fiyatı				40,26
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, alüminyum kapak profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, 120 mm genişlikte, et kalınlığı min 2,2 mm olan eloksallı alüminyum kapak profilinin zemin yüzeyine bakacak arka yüzünün deliksiz tarafına, 10 mm genişlikte, 3 mm kalınlıkta butil bandın yapıştırılması, ardından profilin vida ve plastik dubel yardımı ile tek taraftan yüzeye monte edilmesi ve bantlı tarafın sıkıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT:1- Alüminyum kapak profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1004	Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2721	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	1,05	31,00	32,55
10.200.4024	M8x100 mm (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	7,00	0,80	5,60
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	21,52	4,30
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,01
	1 m Fiyatı				70,06
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, dilatasyonun başlangıcından en fazla 5 cm ve birbiri arası en fazla 30 cm aralıklarla matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) 8 mm çapında 10 cm uzunluğunda çelik gömleklili dubel vasıtası ile zemine tespiti ve her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p> <p>NOT:</p> <p>1-Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.</p> <p>2- Tespit elemanlarının betonarme döşemeye min. 3 cm girmesi gerekmektedir.</p> <p>3- Yalıtım gerektiren dilatasyonlarda, tespit elemanlarının yalıtım örtüsünü delmemesine özen gösterilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1005	Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45mm, fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2731	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	1,05	62,00	65,10
10.200.4024	M8x100 mm (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	7,00	0,80	5,60
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	21,52	4,30
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				88,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,15
	1 m Fiyatı				110,75
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, dilatasyonun başlangıcından en fazla 5 cm ve birbiri arası en fazla 30 cm aralıklarla matkap ile delinmesi, kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45mm) 8 mm çapında 10 cm uzunluğunda çelik gömlekli dubel vasıtası ile zemine tespiti ve her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Tespit elemanlarının betonarme döşemeye min. 3 cm girmesi gerekmektedir. 3- Yalıtım gerektiren dilatasyonlarda, tespit elemanlarının yalıtım örtüsünü delmemesine özen gösterilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1006	Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 15 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2751	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	1,05	28,00	29,40
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	7,00	0,19	1,33
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	21,52	4,30
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,16
	1 m Fiyatı				60,79
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü zemin dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 30 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 15 mm, kanat genişliği min. 45mm) vida ve plastik dubel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.440.1007	Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul seritli fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 20 mm, kanat genişliği min. 45mm, fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.200.2761	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	1,05	35,00	36,75
10.420.1012	Vida ve plastik dübel (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	7,00	0,19	1,33
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	21,52	4,30
	İşçilik				
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				55,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,00
	1 m Fiyatı				69,98
<p>Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü zemin dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 30 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 20 mm, kanat genişliği min. 45mm) vida ve plastik dubel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir. 2- Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.440.1008	30 cm genişlikte, min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bantları ile dilatasyonlarda su yalıtımı yapılması.				m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.2155	Malzeme Epoksi esaslı (iki bileşenli) yapıştırıcı ve tamir harcı (TS EN 1504-3)	Kg	0,75	22,00	16,50
10.200.2792	Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 30 cm genişlikte)	m	1,05	20,00	21,00
	İşçilik				
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					45,66
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,42
1 m Fiyatı					57,08
<p>Onaylı detay projesinde dilatasyon olarak gösterilen alanın her iki kenarının, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması, epoksi esaslı çift bileşenli tamir ve yapıştırma harcının, A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, dilatasyon boşluğunun her iki kenarına mala vb. aletler ile ortalama 2 mm kalınlıkta ve 10 cm genişlikte sürülmesi, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 30 cm genişlikte ve min. 1 mm kalınlıkta dilatasyon yalıtım bandının dilatasyonun içine doğru bombe yapacak şekilde her iki kenarından yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ:Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon alanına uygulanan su yalıtım malzemesi ile teras, temel vb. alana uygulanan yalıtım malzemesi uygun yöntemle sızdırmazlık sağlayacak şekilde birbirine kaynatılmalıdır. 2- Bohçalama yalıtım yapılan alanlarda bu uygulama bohçalama yüksekliği kadar duvarlarda da yapılmalıdır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.445.1001	Her renk, boyut, şekil ve desende, fileli (file üzerine dizilmiş) cam mozaikler ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.8001	Cam mozaikler	m ²	1,03	50,00	51,50
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	1,00	1,30	1,30
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1003	Fayans kaplama ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,92
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,98
	1 m² Fiyatı				94,90
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) cam mozaiklerin masterına uygun olarak döşenmesi, derzlerinin çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.445.1002	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması.	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.8002	Seramik mozaikler	m ²	1,03	70,00	72,10
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	1,00	1,30	1,30
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1003	Fayans kaplama ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				96,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,13
	1 m² Fiyatı				120,65
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaiklerin (sırlı/sırsız porselen) mastarına uygun olarak döşenmesi, derzlerinin çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.445.1003	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzsiz - patlatma yüzeyli) ile derzsiz duvar ve cephe kaplaması yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.8003	Malzeme: Doğaltaş mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyli)	m ²	1,03	100,00	103,00
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	5,00	1,20	6,00
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1003	Fayans kaplama ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				127,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,83
	1 m² Fiyatı				159,15
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaiklerin (derzsiz - patlatma yüzeyli) mastarına uygun olarak döşenmesi, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.445.1004	Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzli - düz yüzeyli) ile derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması.	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.8004	Malzeme: Doğaltaş mozaikler (Derzli-Düz Yüzeyli)	m ²	1,03	125,00	128,75
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	4,00	1,20	4,80
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	1,00	1,30	1,30
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1003	Fayans kaplama ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				153,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,29
	1 m² Fiyatı				191,46
<p>Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaiklerin (derzli - düz yüzeyli) masterına uygun olarak döşenmesi, derzlerinin çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.450.1001	Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	107,54	3,23
19.100.2425	Mozayik harcı yapılması	m ³	0,03	270,23	8,11
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik:				
10.100.1007	Mozayikci ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	8,00	11,50	92,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					240,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					60,12
1 m² Fiyatı					300,59
<p>1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.450.1002	Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	107,54	3,23
19.100.2426	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m ³	0,03	382,03	11,46
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik:				
10.100.1007	Mozayikci ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	8,00	11,50	92,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					243,82
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					60,96
1 m² Fiyatı					304,78
<p>1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>NOT: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.450.1003	Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	107,54	2,69
19.100.2425	Mozayik harcı yapılması	m ³	0,03	270,23	6,76
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik:				
10.100.1007	Mozayikci ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	8,00	11,50	92,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				238,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				59,65
	1 m² Fiyatı				298,23
<p>1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.450.1004	Mozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,03	107,54	2,69
19.100.2426	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m ³	0,03	382,03	9,55
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik:				
10.100.1007	Mozayikci ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	8,00	11,50	92,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				241,37
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				60,34
	1 m² Fiyatı				301,71
<p>1 m³ kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla tesviye betonu yapılması bunun üzerine mozayik harcı ile projesine göre damlalıklı olarak mozayik dökülmesi, silinmesi ya da taraklanması, mozayik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.450.1005	Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpušta yapılması (normal çimentolu)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,06	107,54	6,45
19.100.2425	Mozayik harcı yapılması	m ³	0,03	270,23	6,76
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik:				
10.100.1007	Mozayikci ustası	Sa	6,00	15,70	94,20
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,00	11,50	69,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				176,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,11
	1 m² Fiyatı				220,55
<p>Mevcut duvar üzerine, her genişlikte ortalama 6 cm kalınlıkta olmak üzere projesine göre damlalıkların teşkil edilerek 200 doz harçla tesviye betonu atılması, yan ve üst yüzlerine mozayik harcı ile 2,5 cm kaplama yapılması, silinmesi veya taraklanması için, bütün malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kâr ile kalıp bedeli dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.450.1006	Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpušta yapılması (beyaz çimentolu)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,06	107,54	6,45
19.100.2426	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m ³	0,03	382,03	9,55
10.130.9991	Su	m ³	0,005	6,84	0,03
	İşçilik:				
10.100.1007	Mozayikci ustası	Sa	6,00	15,70	94,20
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma karşılığı)	Sa	6,00	11,50	69,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				179,23
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,81
	1 m² Fiyatı				224,04
<p>Mevcut duvar üzerine, her genişlikte ortalama 6 cm kalınlıkta olmak üzere projesine göre damlalıkların teşkil edilerek 200 doz harçla tesviye betonu atılması, yan ve üst yüzlerine mozayik harcı ile 2,5 cm kaplama yapılması, silinmesi veya taraklanması için, bütün malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kâr ile kalıp bedeli dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>Ölçü: Mozayik yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p> <p>Not: Kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.455.1001	<p>Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) 	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.400.1001	Metal takviyeli sert PVC doğrama profilleri	Kg	0,96	2,20	2,11
10.400.1005	Metal takviyesiz sert PVC doğrama profilleri	Kg	0,11	2,20	0,24
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,02	18,00	0,36
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,07	4,70	0,33
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
	İşçilik:				
	Yapılması				
19.100.1088	Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	256,33	3,84
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				12,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,08
	1 kg Fiyatı				15,41
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çitaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil (Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle paşa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımcı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çitaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasaasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır. Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir.</p> <p>a) Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.</p> <p>b) Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır.</p> <p>c) Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır.</p> <p>Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir.</p> <p>a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır.</p> <p>b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.)</p> <p>Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayılatı, inşaat yerindeki yüklemeye, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte edilmiş plastik doğramanın 1 kg fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır.</p> <p>2) İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>3) Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Madeni aksamin yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir.</p> <p>2) Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi raycinden yoksa yetkili makamlarla tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir.</p> <p>3) Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) 					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1001	Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2002	Natürel-mat eloksallı alüminyum profil	Kg	1,07	18,50	19,80
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,33
	1 kg Fiyatı				36,64
<p>İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasaının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.</p> <p>2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>NOT:</p> <p>1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).</p> <p>2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır</p> <p>3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1002	Naturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2003	Naturel-(parlak veya kumlanmış veya satinajlı) ve eloksallı alüminyum profil	Kg	1,07	18,90	20,22
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,73
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,43
	1 kg Fiyatı				37,16
<p>İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) eloksallı (natürel-parlak, kumlanmış veya satinajlı) alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiati, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.</p> <p>2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>NOT:</p> <p>1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).</p> <p>2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır</p> <p>3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1003	Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2004	Renkli-mat eloksallı alüminyum profil	Kg	1,07	19,10	20,44
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				29,95
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,49
	1 kg Fiyatı				37,44
<p>İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-mat eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasanın v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zıyiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.</p> <p>2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>NOT:</p> <p>1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çataları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).</p> <p>2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır</p> <p>3)ısı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1004	Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2005	Renkli-(parlak veya kumlanmış) ve eloksallı alüminyum profil	Kg	1,07	19,40	20,76
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,57
	1 kg Fiyatı				37,84

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-parlak kumlanmış veya satinajlı eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camkan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ:

1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1005	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2006	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil	Kg	1,07	19,50	20,87
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				30,38
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,60
	1 kg Fiyatı				37,98
<p>İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasanın v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayıyatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.</p> <p>2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>NOT:</p> <p>1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çataları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).</p> <p>2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır</p> <p>3)ısı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1006	Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2012	Natürel-mat eloksallı, ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	1,07	20,10	21,51
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,76
	1 kg Fiyatı				38,78

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasanın v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayıyatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ:

1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1007	Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2013	Malzeme : Naturel-(parlak veya kumlanmış) ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	1,07	20,60	22,04
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
19.100.1087	İşçilik : Yapılması Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
10.100.1068	Yerine konması Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					31,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,89
1 kg Fiyatı					39,44
<p>İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kır kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiati, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.</p> <p>2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>NOT:</p> <p>1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).</p> <p>2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır</p> <p>3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1008	Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2014	Malzeme : Renkli-mat eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	1,07	20,80	22,26
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
19.100.1087	İşçilik : Yapılması Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
10.100.1068	Yerine konulması Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					31,77
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,94
1 kg Fiyatı					39,71

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-mat ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasaının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayıyatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ:

1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1009	Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2015	Renkli-(parlak veya kumlanmış) eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	1,07	20,90	22,36
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				31,87
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,97
	1 kg Fiyatı				39,84
<p>İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasaşının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.</p> <p>2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p> <p>NOT:</p> <p>1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).</p> <p>2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır</p> <p>3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.460.1010	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.200.2016	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	1,07	21,30	22,79
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	0,03	18,00	0,54
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m ²	0,14	3,70	0,52
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	0,45	0,46	0,21
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	0,10	4,70	0,47
	İşçilik :				
	Yapılması				
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	259,79	3,90
	Yerine konulması				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,08
1 kg Fiyatı					40,38

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasaının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ:

1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yüklenici kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çitaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1001	Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2001	Gömme iç kapı kilidi (Geniş tip)(TS EN 12209)	Ad	1,00	13,80	13,80
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,45
	1 Ad. Fiyatı				17,25

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1002	Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2002	Gömme iç kapı kilidi (Dar tip)(TS EN 12209)	Ad	1,00	13,80	13,80
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,45
	1 Ad. Fiyatı				17,25

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1003	Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2003	Gömme makaralı iç kapı kilidi (Geniş ve dar tip) (TS EN 12209)	Ad	1,00	22,10	22,10
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,53
	1 Ad. Fiyatı				27,63

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.465.1004	Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2004	Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip) (TS EN 12209)	Ad	1,00	36,40	36,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,10
	1 Ad. Fiyatı				45,50

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.465.1005	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2005	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (geniş tip) (TS EN 12209)	Ad	1,00	36,40	36,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,10
	1 Ad. Fiyatı				45,50

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.465.1006	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Dar tip)	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2006	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (Dar tip) (TS EN 12209)	Ad	1,00	36,40	36,40
	Malzeme + İşçilik Tutarı				36,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,10
	1 Ad. Fiyatı				45,50

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1007	Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2007	Silindir tirajlı dış kapı kilidi (TS EN 12209)	Ad	1,00	40,30	40,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,08
	1 Ad. Fiyatı				50,38

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1008	Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2008	Kapı kolu ve aynaları (Kromajlı) (TS EN 12209)	Ad	1,00	14,30	14,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				14,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,58
	1 Ad. Fiyatı				17,88

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1009	Lastik başlı tamponun yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2009	Lastik başlı tampon	Ad	1,00	2,47	2,47
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,62
	1 Ad. Fiyatı				3,09

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1010	Menteşenin yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2010	Menteşe	Ad	1,00	2,34	2,34
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,34
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,59
	1 Ad. Fiyatı				2,93

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1011	Yaylı menteşenin yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2011	Yaylı menteşe	Ad	1,00	22,75	22,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,69
	1 Ad. Fiyatı				28,44

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1012	Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2012	Sürgü (Düşey tesbit takımı)	Ad	1,00	3,00	3,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,75
	1 Ad. Fiyatı				3,75

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1013	Stopun yerine takılması (Nikelajlı)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2013	Stop (Nikelajlı)	Ad	1,00	11,20	11,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,80
	1 Ad. Fiyatı				14,00

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1101	İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2101	İspanyolet takımı (Kol demir ve teferruatı)	Ad	1,00	15,60	15,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,90
	1 Ad. Fiyatı				19,50

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1102	Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2102	Vasistas takımı (Basit makas)	Ad	1,00	5,20	5,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,30
	1 Ad. Fiyatı				6,50

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.465.1103	Vasistas takımının yerine takılması (Çelik makas, kromaj kol tutanak)	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2103	Vasistas takımı (Çelik makas kromaj kol ve tutamak)	Ad	1,00	13,00	13,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,25
	1 Ad. Fiyatı				16,25

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.465.1104	Mandalın yerine takılması (İspanyolet kolu ve damak) Sarı pirinç montevidası	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2104	Mandal (ispanyolet kolu ve damak) sarı prinç montevidası	Ad	1,00	7,80	7,80
	Malzeme + İşçilik Tutarı				7,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,95
	1 Ad. Fiyatı				9,75

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.465.1105	Sürgünün yerine takılması	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2105	Sürgü	Ad	1,00	2,60	2,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,65
	1 Ad. Fiyatı				3,25

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1106	Lastik başlı tamponun yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2106	Lastik başlı tampon	Ad	1,00	2,86	2,86
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,72
	1 Ad. Fiyatı				3,58

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1107	Yaylı tespit mandalının yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2107	Tespit yaylı mandalı	Ad	1,00	3,64	3,64
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,91
	1 Ad. Fiyatı				4,55

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1108	Kontrpua takımının yerine takılması (Pik, tel, sarıdan makara, örme, tel yuvaları ile komple)				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2108	Kontrpua takımı (Pik örme tel sarıdan makara tel yuvaları ile komple)	Kg	1,00	3,64	3,64
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,91
	1 kg Fiyatı				4,55

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1109	Sürme kanat tutamağının yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2109	Sürme kanat tutamağı	Ad	1,00	11,05	11,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,76
	1 Ad. Fiyatı				13,81

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1110	Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80 cm.lik) (2 kavramalı) (Ahşap için)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2121	80 cm lik 2 kavramalı (ahşap için)	Ad	1,00	11,05	11,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,76
	1 Ad. Fiyatı				13,81

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1111	Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 100 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2122	100 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	1,00	13,00	13,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,25
	1 Ad. Fiyatı				16,25

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1112	Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 120 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2123	120 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	1,00	15,60	15,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,90
	1 Ad. Fiyatı				19,50

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1113	Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 140 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2124	140 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	1,00	15,60	15,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,90
	1 Ad. Fiyatı				19,50

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1114	Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 160 cm.lik) (3 kavramalı) (Ahşap için)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2125	160 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	1,00	16,90	16,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				16,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,23
	1 Ad. Fiyatı				21,13

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1115	Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 180 cm.lik) (4 kavramalı) (Ahşap için)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2126	180 cm lik 4 kavramalı (ahşap için)	Ad	1,00	18,20	18,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,55
	1 Ad. Fiyatı				22,75

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1116	Menteşenin yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2127	Menteşe	Ad	1,00	2,86	2,86
	Malzeme + İşçilik Tutarı				2,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,72
	1 Ad. Fiyatı				3,58

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1117	Boy menteşenin yerine takılması				m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2128	Boy menteşe	m	1,00	4,42	4,42
	Malzeme + İşçilik Tutarı				4,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,11
	1 Ad. Fiyatı				5,53

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1118	Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2129	Ayarlı menteşe (Çift) Plastik kaplamalı	Ad	1,00	11,05	11,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				11,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,76
	1 Ad. Fiyatı				13,81

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1201	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2141	İspanyolet takımı(Kol dahil) 100 cm kadar 2 kavramalı	Ad	1,00	39,00	39,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,75
	1 Ad. Fiyatı				48,75

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1202	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2142	İspanyolet takımı(Kol dahil) 180 cm kadar 3 kavramalı	Ad	1,00	48,00	48,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,00
	1 Ad. Fiyatı				60,00

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1203	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük, 4 kavramalı				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2143	İspanyolet takımı(Kol dahil) 180 cm den büyük 4 kavramalı	Ad	1,00	48,00	48,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				48,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,00
	1 Ad. Fiyatı				60,00

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.465.1204	Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil)				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.2144	Vasistas ispanyolet takımı (Kol makas dahil)	Ad	1,00	39,00	39,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,75
	1 Ad. Fiyatı				48,75

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1001	Ahşap doğramaya çita ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1511	3+3 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	60,00	63,00
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				96,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,13
	1 m² Fiyatı				120,65
<p>3+3 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1002	Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1512	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	70,00	73,50
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				107,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,76
	1 m² Fiyatı				133,78
<p>4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1003	Ahşap doğramaya çıta ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1513	5+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	84,00	88,20
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				121,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,43
	1 m² Fiyatı				152,15
<p>5+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1004	Ahşap doğramaya çita ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1514	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	93,00	97,65
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				131,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,79
	1 m² Fiyatı				163,96
<p>6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1005	Ahşap doğramaya çita ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1521	3+3 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	72,00	75,60
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				109,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,28
	1 m² Fiyatı				136,40
<p>3+3 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1006	Ahşap doğramaya çita ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1522	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	81,00	85,05
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				118,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,64
	1 m² Fiyatı				148,21
<p>4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1007	Ahşap doğramaya çita ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1523	5+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	95,00	99,75
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				133,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,32
	1 m² Fiyatı				166,59
<p>5+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1008	Ahşap doğramaya çita ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1524	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				143,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,94
	1 m² Fiyatı				179,71
<p>6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1009	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1511	3+3 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	60,00	63,00
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					78,86
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					19,72
1 m² Fiyatı					98,58
<p>3+3 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1010	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1512	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	70,00	73,50
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					89,36
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,34
1 m² Fiyatı					111,70
<p>4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1011	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1513	5+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	84,00	88,20
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				104,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,02
	1 m² Fiyatı				130,08
<p>5+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1012	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1514	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	93,00	97,65
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				113,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,38
	1 m² Fiyatı				141,89
<p>6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1013	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1521	3+3 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	72,00	75,60
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					91,46
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,87
1 m² Fiyatı					114,33
<p>3+3 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1014	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1522	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	81,00	85,05
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					100,91
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					25,23
1 m² Fiyatı					126,14
<p>4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1015	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1523	5+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	95,00	99,75
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					115,61
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,90
1 m² Fiyatı					144,51
<p>5+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1016	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1524	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					126,11
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					31,53
1 m² Fiyatı					157,64
<p>6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1201	Ahşap doğramaya çita ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1541	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	82,00	86,10
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				119,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,91
	1 m² Fiyatı				149,53
<p>4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1202	Ahşap doğramaya çita ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1542	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	91,00	95,55
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				129,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,27
	1 m² Fiyatı				161,34
<p>4+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1203	Ahşap doğramaya çita ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1543	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	93,00	97,65
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				131,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,79
	1 m² Fiyatı				163,96
<p>4+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1204	Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1544	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	107,00	112,35
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				145,87
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,47
	1 m² Fiyatı				182,34
<p>6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1205	Ahşap doğramaya çita ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1545	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	93,00	97,65
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				131,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,79
	1 m² Fiyatı				163,96
<p>6+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1206	Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1551	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	84,00	88,20
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				121,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,43
	1 m² Fiyatı				152,15
<p>4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1207	Ahşap doğramaya çita ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1552	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	91,00	95,55
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				129,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,27
	1 m² Fiyatı				161,34
<p>4+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.470.1208	Ahşap doğramaya çita ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1553	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	98,00	102,90
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				136,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,11
	1 m² Fiyatı				170,53
<p>4+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1209	Ahşap doğramaya çita ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1554	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	110,00	115,50
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				149,02
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,26
	1 m² Fiyatı				186,28
<p>6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1210	Ahşap doğramaya çita ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1555	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	98,00	102,90
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				136,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,11
	1 m² Fiyatı				170,53
<p>6+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1211	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1541	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	82,00	86,10
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					101,96
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					25,49
1 m² Fiyatı					127,45
<p>4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1212	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1542	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	91,00	95,55
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					111,41
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					27,85
1 m² Fiyatı					139,26
<p>4+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1213	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1543	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	93,00	97,65
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					113,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,38
1 m² Fiyatı					141,89
<p>4+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1214	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1544	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	107,00	112,35
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					128,21
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					32,05
1 m² Fiyatı					160,26
<p>6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1215	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1545	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	93,00	97,65
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					113,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					28,38
1 m² Fiyatı					141,89
<p>6+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1216	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1551	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	84,00	88,20
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				104,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,02
	1 m² Fiyatı				130,08
<p>4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1217	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1552	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	91,00	95,55
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				111,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,85
	1 m² Fiyatı				139,26
<p>4+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1218	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1553	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	98,00	102,90
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					118,76
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					29,69
1 m² Fiyatı					148,45
<p>4+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1219	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1554	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	110,00	115,50
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					131,36
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					32,84
1 m² Fiyatı					164,20
<p>6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1220	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.380.9981	Malzeme : Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1555	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	98,00	102,90
10.100.1022	İşçilik : Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					118,76
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					29,69
1 m² Fiyatı					148,45
<p>6+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1401	Ahşap doğramaya çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1571	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	96,00	100,80
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				134,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,58
	1 m² Fiyatı				167,90
<p>4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1402	Ahşap doğramaya çita ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1572	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	103,00	108,15
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				141,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,42
	1 m² Fiyatı				177,09
<p>4+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1403	Ahşap doğramaya çıta ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1573	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				143,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,94
	1 m² Fiyatı				179,71
<p>4+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1404	Ahşap doğramaya çita ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1574	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				143,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,94
	1 m² Fiyatı				179,71
<p>6+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1405	Ahşap doğramaya çıta ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1575	6+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	113,00	118,65
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				152,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,04
	1 m² Fiyatı				190,21
<p>6+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1406	Ahşap doğramaya çita ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1576	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	120,00	126,00
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				159,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				39,88
	1 m² Fiyatı				199,40
<p>6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1407	Ahşap doğramaya çita ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1581	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	100,00	105,00
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				138,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,63
	1 m² Fiyatı				173,15
<p>4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1408	Ahşap doğramaya çıta ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1582	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	115,00	120,75
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				154,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				38,57
	1 m² Fiyatı				192,84
<p>4+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1409	Ahşap doğramaya çita ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1583	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	111,00	116,55
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				150,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,52
	1 m² Fiyatı				187,59
<p>4+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1410	Ahşap doğramaya çıta ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1584	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	111,00	116,55
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				150,07
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,52
	1 m² Fiyatı				187,59
<p>6+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1411	Ahşap doğramaya çita ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1585	6+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	120,00	126,00
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				159,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				39,88
	1 m² Fiyatı				199,40
<p>6+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çita bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1412	Ahşap doğramaya çıta ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1586	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	125,00	131,25
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	16,00	0,05	0,80
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	0,80	18,40	14,72
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				164,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				41,19
	1 m² Fiyatı				205,96
<p>6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1413	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1571	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	96,00	100,80
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				116,66
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,17
	1 m² Fiyatı				145,83
<p>4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1414	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1572	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	103,00	108,15
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				124,01
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,00
	1 m² Fiyatı				155,01
<p>4+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1415	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1573	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				126,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,53
	1 m² Fiyatı				157,64
<p>4+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.470.1416	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1574	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	105,00	110,25
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				126,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,53
	1 m² Fiyatı				157,64
<p>6+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1417	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1575	6+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	113,00	118,65
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				134,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,63
	1 m² Fiyatı				168,14
<p>6+5 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1418	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1576	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	120,00	126,00
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				141,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,47
	1 m² Fiyatı				177,33
<p>6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1419	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1581	4+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	100,00	105,00
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				120,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,22
	1 m² Fiyatı				151,08
<p>4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.470.1420	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1582	4+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	115,00	120,75
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				136,61
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				34,15
	1 m² Fiyatı				170,76
<p>4+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.470.1421	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1583	4+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	111,00	116,55
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				132,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,10
	1 m² Fiyatı				165,51
<p>4+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1422	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1584	6+4 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	111,00	116,55
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				132,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,10
	1 m² Fiyatı				165,51
<p>6+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.470.1423	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1585	6+5 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	120,00	126,00
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				141,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				35,47
	1 m² Fiyatı				177,33
<p>6+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.470.1424	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	12,00	0,07	0,84
10.380.1586	6+6 mm kalınlıkta (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	125,00	131,25
	İşçilik :				
10.100.1022	Camcı ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				147,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				36,78
	1 m² Fiyatı				183,89
<p>6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.</p> <p>NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.475.1001	Kadronlu ahşap döşeme yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Tahta	m ³	0,03	1.800,00	54,00
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Kadron	m ³	0,01	1.050,00	10,50
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,25	2,70	0,68
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	340,29	6,81
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,80	11,50	9,20
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,75
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,44
	1 m² Fiyatı				117,19
<p>Beton döşeme üzerine projesine göre kadronlu ahşap döşeme yapılması için, II. sınıf çam keresteden (50x30) mm kadronların beton döşemeye, beton çivileri ile tespiti, latalar üzerine I. sınıf çam keresteden temizi 25 mm kalınlıkta en çok 10 cm ve eşit genişlikte, bir yüzeyi rendeli, lâmba zıvanalı tahtaların gizli olarak çivilenmesi, yüzeyin ek yerlerinde meydana gelecek çıkıntıların rendelenmesi, bu iş için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır. NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.475.1002	Mevcut kadronlar üzerine ahşap döşeme yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Tahta	m ³	0,03	1.800,00	54,00
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,20	2,70	0,54
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,015	340,29	5,10
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,68
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,67
	1 m² Fiyatı				98,35
<p>Yerine tespit edilmiş mevcut döşeme kirişi üzerine, I. sınıf çam keresteden, bir yüzü rendelenmiş, temizi 25 mm kalınlıkta en çok 10 cm ve eşit genişlikte tahtaların yarım bindirme gizli çivili döşeme yapılması, için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ: Proje üzerinden ahşap döşenen yüzey alanı hesaplanır.</p> <p>NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.480.1001	Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.170.1001	15-16 mm kalınlıkta	m ²	1,05	70,00	73,50
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,04	1.050,00	42,00
	Tahta ve lata				
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,25	2,70	0,68
10.420.1852	Hafif agrega (Elenmiş kömür curufu)	m ³	0,05	1,15	0,06
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	340,29	6,81
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	1,50	15,70	23,55
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,50	11,50	17,25
	Malzeme + İşçilik Tutarı				163,85
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,96
	1 m² Fiyatı				204,81
<p>Projesine göre; mevcut beton yüzeye, eksenden eksene 40 cm aralıklı doğrultularda, II.sınıf çam keresteden kadronların tespit edilmesi, aralarının curufla doldurulması, temizi 25 mm lik bir yüzeyi rendeli tahtaların, şişmeyi karşılayacak kadar aralıklı çakılması, temizi 15-16mm kalınlıkta fırınlanmış meşe parkelerin, tahta döşemeye gizli olarak tespiti, zımpara makinesi ya da sistire ile pürüzlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, istenirse köşe çitası konması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje üzerinden kaplanan yüzey alanı hesaplanır. NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.480.1002	Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.170.1001	Malzeme: 15-16 mm kalınlıkta	m ²	1,05	70,00	73,50
10.420.1304	Ahşap parke özel yapıştırıcısı	Kg	1,00	3,90	3,90
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
Malzeme + İşçilik Tutarı					131,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					32,95
1 m² Fiyatı					164,75
<p>Projesine göre; mevcut şap ile düzeltilmiş yüzeye, 15-16 mm kalınlığında fırınlanmış meşe parkenin istenilen desende ve düzgün bir yüzey teşkil edecek şekilde tutkal ile yapıştırılması, süpürgeliklerin 40 cm aralıkla duvara konulan takozlara çakılması, parke ve yüzeyinin zımpara makinesi ya da sistre ile pürüzlerinin giderilmesi için bütün malzeme ve zaiyat, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel gideri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Proje üzerinden kaplanan yüzey alanı hesaplanır. NOT : Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.485.1001	Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.170.1402	Malzeme: Meşe ve diğer yapraklı (sert) ağaç türlerinde, serbest sınıfında, çok tabakalı parke elemanı. (Tip:4) (TS EN 13489) Süpürgelik ve zaiyat dahil	m ²	1,10	112,00	123,20
10.330.3501	2mm kalınlıkta	m ²	1,05	0,50	0,53
10.100.1009	İşçilik: Marangoz ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					132,31
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					33,08
1 m² Fiyatı					165,39
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, lamine parke döşemeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine lamba zıvanalı lamine yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.490.1001	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC1 Sınıf 21) (süpürgelik dahil)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.170.1201	Malzeme : AC1 Sınıf 21 (Süpürgelik ve zaiyat dahil)	m ²	1,10	23,00	25,30
10.330.3501	2mm kalınlıkta	m ²	1,05	0,50	0,53
10.100.1009	İşçilik : Marangoz ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					32,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,07
1 m² Fiyatı					40,34
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC1 Sınıf 21 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.490.1002	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.170.1202	Malzemeler AC3 Sınıf 23-31 (Süpürgelik ve zaiyat dahil)	m ²	1,10	25,00	27,50
10.330.3501	2mm kalınlıkta	m ²	1,01	0,50	0,51
10.100.1009	İşçilik Marangoz ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					34,45
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,61
1 m² Fiyatı					43,06
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC3 Sınıf 23-31 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.490.1003	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.170.1203	Malzeme : AC4 Sınıf 32 (Süpürgelik ve zaiyat dahil)	m ²	1,10	30,00	33,00
10.330.3501	2mm kalınlıkta	m ²	1,05	0,50	0,53
10.100.1009	İşçilik : Marangoz ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,15	11,50	1,73
Malzeme + İşçilik Tutarı					39,97
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					9,99
1 m² Fiyatı					49,96
<p>Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.495.1001	Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,004	1.800,00	7,20
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,05	2,70	0,14
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,005	340,29	1,70
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	0,08	15,70	1,26
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,08	11,50	0,92
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,22
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,81
1 m Fiyatı					14,03
<p>Projesine göre; I. sınıf çam keresteden 10-12 cm genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında, bir yüzü ve iki kenarı rendeli, bir kenarı kornişli, tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takozla tespiti için her türlü malzeme ve zaiyatı, rendeleme ve korniş çekilmesi, takoz konması ve yerine tespiti dâhil, işçilik, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.500.1001	Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4509	Malzeme: Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) Zayıyatıyla	m ³	0,012	1.450,00	17,40
10.130.4509	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) Bağlantı malzemeleri karşılığı; malzeme tutarının %5'i.	m ³	0,0006	1.450,00	0,87
15.540.1004	Ahşap yüzeylerin verniklenmesi	m ²	0,17	21,36	3,63
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	340,29	17,01
10.100.1008	İşçilik: Doğramacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					60,36
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,09
1 m Fiyatı					75,45

Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, düz merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Küpeştenin düz kısımlarının yerindeki boyları ölçülerek hesaplanır.

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.500.1002	Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4509	Malzeme: Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) Zayıyatıyla	m ³	0,04	1.450,00	58,00
10.130.4509	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) Bağlantı malzemeleri karşılığı; malzeme tutarının %5'i:	m ³	0,002	1.450,00	2,90
15.540.1004	Ahşap yüzeylerin verniklenmesi	m ²	0,17	21,36	3,63
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,07	340,29	23,82
10.100.1008	İşçilik: Doğramacı ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,70	11,50	8,05
Malzeme + İşçilik Tutarı					118,38
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					29,60
1 m Fiyatı					147,98

Projesine göre, profilli kayın, karaağaç, dişbudak, kestane ve benzeri sert ağaçtan, eğri merdiven küpeştesi yapılması, alt korkuluk kısmına iyice tespit edilmesi, ek yerlerinin kırlangıç kuyruğu ekiyle birleştirilmesi, duvara tespit edilen yerlere bilezik konulması, cilalanması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Eğri kısmın başladığı ek yerinden itibaren küpeşte ekseninin uzunluğu ölçülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.505.1001	Ahşaptan lambri yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,015	1.050,00	15,75
10.130.4509	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,032	1.450,00	46,40
10.170.1801	Kontraplak (Kalınlıklara ait fiyatlar orantı yolu ile bulunur)	m ³	0,0053	2.400,00	12,72
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,15	4,00	0,60
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,15	2,70	0,41
10.420.1010	Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,14	7,20	1,01
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,35	340,29	119,10
	İşçilik				
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	2,00	15,70	31,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				238,89
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				59,72
	1 m² Fiyatı				298,61
<p>Projesine göre belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cm lik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm lik kontraplak presli, üstte pervaz çıtalı, süpürgelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.510.1001	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4504	Malzeme Beyaz çam (Kök nar) (I.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zaiyatıyla	m ³	0,06	1.100,00	66,00
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,15	2,70	0,41
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,12	340,29	40,83
İşçilik					
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
Malzeme + İşçilik Tutarı					134,44
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					33,61
1 m² Fiyatı					168,05
<p>Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (kök nar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.510.1002	Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyla	m ³	0,064	1.800,00	115,20
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,15	2,70	0,41
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,14	340,29	47,64
	İşçilik:				
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Malzeme + İşçilik Tutarı				190,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				47,61
	1 m² Fiyatı				238,06
<p>Projesine göre dış kapılara, I. sınıf çamdan, temizi en az 50 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 25 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayıyla, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.510.1101	Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4504	Malzeme: Beyaz çam (Kök nar) (I.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyla	m ³	0,053	1.100,00	58,30
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,25	4,00	1,00
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,14	340,29	47,64
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				124,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,03
	1 m² Fiyatı				155,13
<p>Projesine göre iç kapılara; I. sınıf çam kerestesinden sereni, başlık ve kayıtları, temizi en az 45 mm kalınlıkta, tablaları, temizi 30x80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kınışlı parçaların birleştirilerek masif tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri her türlü malzeme ve zayıya, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye dahil edilir. (Sabit kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.510.1102	Ahşaptan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyla	m ³	0,057	1.800,00	102,60
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,25	4,00	1,00
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,15	340,29	51,04
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				171,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				42,95
	1 m² Fiyatı				214,75
<p>Projesine göre dış kapılara; I. sınıf çam kerestesinden seren, başlık ve kayıtları, temizi en az 45 mm kalınlıkta, tablaları, temizi 30x80 mm kalınlıkta gösterilen sayıda kınışlı parçaların birleştirilerek masif tablalı dış kapı kanadı yapılması, yerine konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri her türlü malzeme ve zayıtı, araç, gereç, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye dahil edilir. (Sabit kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam; idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.510.1103	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4504	Malzeme: Beyaz çam (Köknar) (I.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyatıyla	m ³	0,031	1.100,00	34,10
10.420.1501	32 mm kalınlığında	Ad	0,50	3,05	1,53
10.170.2002	Düz 4 mm	m ²	2,40	6,00	14,40
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,45	4,00	1,80
10.170.2501	0.65 mm kalınlığında	m ²	2,20	19,70	43,34
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,18	340,29	61,25
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				177,87
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				44,47
	1 m² Fiyatı				222,34
<p>Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştıırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.510.1104	Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıtıyla	m ³	0,003	1.800,00	5,40
10.170.2111	35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482) Zayıtıyla	m ²	0,955	22,50	21,49
10.170.2001	Düz 3.0 mm Zayıtıyla	m ²	2,40	5,25	12,60
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,60	4,00	2,40
10.170.2501	0.65 mm kalınlığında Zayıtıyla	m ²	2,20	19,70	43,34
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,18	340,29	61,25
10.100.1017	İşçilik: Dülger ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				163,64
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				40,91
	1 m² Fiyatı				204,55
<p>Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştıırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.510.1105	Ahşaptan camlı çarpma iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyla	m ³	0,025	1.800,00	45,00
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,21	4,00	0,84
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	30,00	0,05	1,50
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,15	340,29	51,04
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				115,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,89
	1 m² Fiyatı				144,43
<p>Projesine göre; seren, başlık ve kayıtları temiz en az 45 mm kalınlıkta I. sınıf çam kerestesinden, camlı çarpma kapı kanadı yapılması yerine konması, madeni aksamının takılması, çivi, vida ve benzeri her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (cam, boya, cila ve madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.</p> <p>2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır ya da sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.510.9991	Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.420.1515	İyi cins suni deri	m ²	1,10	5,00	5,50
10.300.1603	Pamuk	Kg	0,50	1,90	0,95
10.420.1514	Kıtık	Kg	3,00	0,38	1,14
10.420.1516	Şerit kordon	m	3,50	0,80	2,80
10.420.1153	Kapitone için özel başlı çivi	Ad	80,00	0,10	8,00
10.330.5491	Kaput bezi	m ²	1,10	0,87	0,96
	İşçilik:				
	Yapılması ve yerine konulması				
10.100.1025	Döşemeci ustası	Sa	4,00	15,70	62,80
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	4,00	11,50	46,00
	Malzeme + İşçilik Tutarı				128,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,04
	1 m² Fiyatı				160,19
<p>Proje ve şartnamesinde belirtilen, renk, desen ve kalınlıkta iyi cins suni deri ile mevcut kapılara; pamuk, kıtık, şerit, kordon, özel çivi, kaput bezi ve benzeri malzeme ile (istenildiği takdirde orta geniş başlı ve özel çivilerle şekil verilecek) kapitone kaplama yapılması, yerine konulması için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve, genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.515.1001	Ahşaptan kasa ve pervazlı tek satırlı pencere yapılması ve yerine konulması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4501	Malzeme: Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyatıyla	m ³	0,045	1.800,00	81,00
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,04	4,00	0,16
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,15	340,29	51,04
	İşçilik:				
10.100.1017	Dülgör ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				149,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				37,34
	1 m² Fiyatı				186,70
<p>Projesine göre, kasa kayıt ve serenleri temizi en az 45 mm kalınlıkta ve iç kasası en az 35 mm pervazları en az 25 mm kalınlıkta olmak üzere çam kerestesinden kasa ve pervazlı tek satırlı pencere yapılması, cam çıtalarının (tek cam veya ısıcam) takılması için, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (cam, boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Pervaz dışından pervaz dışına varsa jalûzi dolapları da dâhil edilerek projesinden ölçülür. Girinti çıkıntılar ölçüye katılmaz. Kasaların 15 cm den fazla genişlikte olması halinde; 15 cm den fazla olan kasa genişliği alanı, pencere 1 m² fiyatının % 40 ile çarpılarak esas pencere fiyatına ilâve edilmek suretiyle hesaplanır.</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak pencere doğramalarında kullanılacak madenî aksam, her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.515.1101	Ahşaptan iç camekan yapılması ve yerine konulması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.4504	Malzeme: Beyaz çam (Köknar) (I.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıatıyla	m ³	0,035	1.100,00	38,50
10.420.1011	Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,07	8,64	0,60
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,03	4,00	0,12
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,15	340,29	51,04
	İşçilik:				
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				107,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,86
	1 m² Fiyatı				134,28
<p>Projesine göre kasa ve çerçeveleri temizi en az 45 mm kalınlıkta beyaz çam keresteden iç ve dış camekan bölmesi ve benzeri doğrama işlerinin yapılması, yerine konması, cam çıtalarının (tek cam veya ısıcam) takılması için, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (cam, boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Pervaz dışından pervaz dışına varsa jalüzi dolapları da dâhil edilerek projesinden ölçülür. Girinti çıkıntılar ölçüye katılmaz. Kasaların 15 cm den fazla genişlikte olması halinde; 15 cm den fazla olan kasa genişliği alanı, pencere 1 m² fiyatının % 40 ile çarpılarak esas pencere fiyatına ilâve edilmek suretiyle hesaplanır.</p> <p>NOT :</p> <p>1) Genel olarak pencere doğramalarında kullanılacak madenî aksam, her cins ispanyolet ve kolları, (kol demir ve teferruatı) aynalar, vasistas takımı (basit makas, çelik makas, kromaj ve tutamak) çengel, lastikli tampon, her cins basit yaylı mandal (ispanyolet kollu ve damak) pencere özel tespit vidaları, sürgü kontrpua takımlarından ve menteşeden ibarettir.</p> <p>2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.</p> <p>3) Bölmelerde bulunan kapı kanadı kendi birim fiyatından ayrıca ödenecektir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.520.1001	Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m²	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,00728	1.050,00	7,64
10.170.2201	8 mm kalınlıkta	m ²	21,00	11,75	246,75
10.170.2202	18 mm kalınlıkta	m ²	6,60	19,55	129,03
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,68	4,00	2,72
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,90	2,70	2,43
10.420.1010	Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,63	7,20	4,53
	İşçilik:				
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	44,21	15,70	694,09
10.100.1064	Çıracak	Sa	6,90	11,50	79,35
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,69	11,50	7,93
	1 adet fiyatı=A				1.174,47
	1 m ² fiyatı = A/4,50				260,99
	Malzeme + İşçilik Tutarı				260,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				65,24
	1 m² Fiyatı				326,23
<p>5777 no'lu tip ahşap gömme dolap, proje ve detaylarına uygun olarak yongalama levhadan ahşap gömme dolap yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.520.1002	Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi. (1,68x0,85)=1,43m²	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,0015	1.050,00	1,58
10.130.4509	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,0035	1.450,00	5,08
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,64	4,00	2,56
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,29	2,70	0,78
10.420.1010	Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,20	7,20	1,44
10.170.2451	0.65 mm kalınlığında	m ²	1,72	17,80	30,61
10.170.2501	0.65 mm kalınlığında	m ²	1,72	19,70	33,88
10.170.2107	19 mm kalınlıkta	m ²	1,72	12,50	21,50
10.170.2201	8 mm kalınlıkta	m ²	2,62	11,75	30,79
10.170.2202	18 mm kalınlıkta	m ²	5,93	19,55	115,93
	İşçilik:				
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	24,36	15,70	382,45
10.100.1064	Çıрак	Sa	5,51	11,50	63,37
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,55	11,50	6,33
	Malzeme ve İşçilik Tutarı: 1 adet fiyatı = A				696,30
	1 m ² fiyatı = A / 1,43				486,92
	Malzeme + İşçilik Tutarı				486,92
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				121,73
	1 m² Fiyatı				608,65
<p>5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamalarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil ,(madeni aksam bedelleri hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.520.1003	Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m ²	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	1,11	4,00	4,44
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	0,49	2,70	1,32
10.420.1010	Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,34	7,20	2,45
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	22,00	0,19	4,18
10.170.2451	0.65 mm kalınlığında	m ²	2,96	17,80	52,69
10.170.2501	0.65 mm kalınlığında	m ²	2,96	19,70	58,31
10.170.2107	19 mm kalınlıkta	m ²	2,96	12,50	37,00
10.170.2201	8 mm kalınlıkta	m ²	2,96	11,75	34,78
10.170.2202	18 mm kalınlıkta	m ²	6,80	19,55	132,94
	İşçilik:				
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	32,72	15,70	513,70
10.100.1064	Çırak	Sa	7,68	11,50	88,32
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,77	11,50	8,86
	Malzeme ve İşçilik Tutarı:1 adet fiyatı =A				938,99
	1 m ² fiyatı = A / 2,46				381,70
	Malzeme + İşçilik Tutarı				381,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				95,43
	1 m² Fiyatı				477,13
<p>5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh üstü dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,(madeni aksam bedelleri hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.525.1001	Ahşap çerçevesi, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.4501	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) Zayıyla	m ³	0,015	1.800,00	27,00
10.420.1004	Sineklik tel (Plastik)	m ²	1,10	5,50	6,05
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	0,05	4,00	0,20
10.420.1011	Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,07	8,64	0,60
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	340,29	17,01
	İşçilik:				
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				72,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,08
	1 m² Fiyatı				90,39
<p>Projesine göre bütün kayıtları, temizi en az 25 mm kalınlıkta, I.sınıf çam kerestesinden, sökülür takılır sineklik çerçevesinin takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiş olan plâstik sineklik telinin çerçeveye konulması, çıtaların vidalanması, sineklik doğrama ek yerlerinin sentetik tutkalla ve ahşap çivilerle geçmeli olarak yapılması, köşelere gömme köşebent konulması, yekpare bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayıla, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya,cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sineklik çerçeve kayıtları dışından ölçülerek hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.525.1002	Alüminyum çerçeveseli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.2002	Malzeme: Natürel-mat eloksallı alüminyum profil Zayıtıyla	Kg	1,00	18,50	18,50
10.420.1004	Sineklik tel (Plastik)	m ²	1,10	5,50	6,05
10.420.1011	Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,07	8,64	0,60
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,05	259,79	12,99
	İşçilik:				
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,90
	1 m² Fiyatı				74,49
<p>Projesine göre bütün kayıtları, alüminyum profilden, sökölür takılır sineklik çerçevesinin takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiş olan plâstik sineklik telinin çerçeveye konulması, sineklik doğrama ek yerlerinin geçmeli olarak yapılması, köşelere gömme köşebent konulması, yekpare bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sineklik çerçeve kayıtları dışından ölçülerek hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.525.1003	Pvc çerçeveseli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.400.1002	Malzeme: Alüminyum takviyeli sert PVC doğrama profilleri Zayıtıyla	Kg	1,00	12,90	12,90
10.420.1004	Sineklik tel (Plastik)	m ²	1,10	5,50	6,05
10.420.1011	Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,07	8,64	0,60
19.100.1088	Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,05	256,33	12,82
	İşçilik:				
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				53,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,46
	1 m² Fiyatı				67,28
<p>Projesine göre bütün kayıtları, pvc profilden, sökölür takılır sineklik çerçevesinin takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiş olan plâstik sineklik telinin çerçeveye konulması, sineklik doğrama ek yerlerinin geçmeli olarak yapılması, köşelere gömme köşebent konulması, yekpare bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sineklik çerçeve kayıtları dışından ölçülerek hesaplanır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1001	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	2,10	3,85	8,09
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,025	20,00	0,50
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,50
	1 m² Fiyatı				77,50
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U- profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm lik Duvar C- profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm lik alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1002	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	2,10	3,85	8,09
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,03	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				71,74
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,94
	1 m² Fiyatı				89,68
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm lik alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1003	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	2,10	3,85	8,09
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				74,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,51
	1 m² Fiyatı				92,56
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi; sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1004	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	2,10	3,85	8,09
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				85,60
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,40
	1 m² Fiyatı				107,00
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1005	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	4,20	3,85	16,17
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,93
	1 m² Fiyatı				94,65
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm lik, ikinci katının 35 mm lik (veya 38 mm lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1006	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	4,20	3,85	16,17
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,04	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				85,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,38
	1 m² Fiyatı				106,88
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi; 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1007	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	4,20	3,85	16,17
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,63
	1 m² Fiyatı				113,14
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1008	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	4,20	3,85	16,17
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,055	20,00	1,10
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				102,10
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,53
	1 m² Fiyatı				127,63
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi; bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1009	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	3,15	3,85	12,13
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,03	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				70,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,57
	1 m² Fiyatı				87,83
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1010	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	3,15	3,85	12,13
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,00
	1 m² Fiyatı				99,98
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1011	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	3,15	3,85	12,13
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,04	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				82,31
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,58
	1 m² Fiyatı				102,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sirta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1012	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat, diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	3,15	3,85	12,13
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,051	20,00	1,02
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,47
	1 m² Fiyatı				117,33
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sirta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1013	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	5,25	3,85	20,21
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,038	20,00	0,76
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				83,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,00
	1 m² Fiyatı				104,98
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1014	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	5,25	3,85	20,21
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,74
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,44
	1 m² Fiyatı				117,18
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1015	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	5,25	3,85	20,21
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,048	20,00	0,96
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,69
	1 m² Fiyatı				123,46
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1016	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat, diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	5,25	3,85	20,21
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,061	20,00	1,22
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,95	15,70	30,62
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,95	11,70	22,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				111,74
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,94
	1 m² Fiyatı				139,68
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması,DC75 profillerinin kesilmesi,sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi,5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1017	Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	4,20	3,85	16,17
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,38
	1 m² Fiyatı				116,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75), vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması; iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1018	Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	4,20	3,85	16,17
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	7,50	4,25	31,88
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	2,10	15,70	32,97
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	2,10	11,70	24,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				118,17
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,54
	1 m² Fiyatı				147,71
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75), vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1019	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	2,10	5,70	11,97
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,025	20,00	0,50
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,47
	1 m² Fiyatı				82,35
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1020	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	2,10	5,70	11,97
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,03	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,91
	1 m² Fiyatı				94,53
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1021	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	2,10	5,70	11,97
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,93
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,48
	1 m² Fiyatı				97,41
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması,DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1022	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	2,10	5,70	11,97
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,37
	1 m² Fiyatı				111,85
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması,DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1023	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	4,20	5,70	23,94
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				83,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,87
	1 m² Fiyatı				104,36
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1024	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	4,20	5,70	23,94
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profil 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profil 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,04	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,32
	1 m² Fiyatı				116,59
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1025	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	4,20	5,70	23,94
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,57
	1 m² Fiyatı				122,85
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1026	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm+12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	4,20	5,70	23,94
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,055	20,00	1,10
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				109,87
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,47
	1 m² Fiyatı				137,34
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1027	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	3,15	5,70	17,96
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,03	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,09
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,02
	1 m² Fiyatı				95,11
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1028	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	3,15	5,70	17,96
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				85,81
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,45
	1 m² Fiyatı				107,26
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi; DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1029	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	3,15	5,70	17,96
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,04	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				88,14
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,04
	1 m² Fiyatı				110,18
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1030	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	3,15	5,70	17,96
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,051	20,00	1,02
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				99,69
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,92
	1 m² Fiyatı				124,61
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1031	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	5,25	5,70	29,93
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,038	20,00	0,76
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,70
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,43
	1 m² Fiyatı				117,13
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1032	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	5,25	5,70	29,93
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				103,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,87
	1 m² Fiyatı				129,33
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1033	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	5,25	5,70	29,93
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profil 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profil 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebat 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,048	20,00	0,96
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				108,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,12
	1 m² Fiyatı				135,61
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi; duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1034	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat diğer yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5532	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	5,25	5,70	29,93
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,061	20,00	1,22
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,95	15,70	30,62
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,95	11,70	22,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				121,46
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				30,37
	1 m² Fiyatı				151,83
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi; duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1035	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	4,20	5,70	23,94
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				101,28
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,32
	1 m² Fiyatı				126,60
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1036	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (çift profil-60cm aks aralığı (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	4,20	5,70	23,94
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	7,50	4,25	31,88
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	2,10	15,70	32,97
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	2,10	11,70	24,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				125,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,49
	1 m² Fiyatı				157,43
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1037	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat Alçı duvar yapılması)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	2,10	5,90	12,39
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,025	20,00	0,50
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,58
	1 m² Fiyatı				82,88
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1038	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat Alçı duvar yapılması)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	2,10	5,90	12,39
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,030	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,01
	1 m² Fiyatı				95,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1039	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	2,10	5,90	12,39
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,59
	1 m² Fiyatı				97,94
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1040	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat Alçı duvar yapılması)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	2,10	5,90	12,39
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				89,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,48
	1 m² Fiyatı				112,38
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi; 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1041	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	4,20	5,90	24,78
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				84,33
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,08
	1 m² Fiyatı				105,41
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması; DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1042	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	4,20	5,90	24,78
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,040	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				94,11
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,53
	1 m² Fiyatı				117,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi; DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi; bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1043	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	4,20	5,90	24,78
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				99,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,78
	1 m² Fiyatı				123,90
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1044	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	4,20	5,90	24,78
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,055	20,00	1,10
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				110,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,68
	1 m² Fiyatı				138,39
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1045	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm)çift kat diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	3,15	5,90	18,59
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,030	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				76,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,18
	1 m² Fiyatı				95,90
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1046	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5mm+12,5mm)çift kat diğer yüzünde (12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	3,15	5,90	18,59
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				86,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				21,61
	1 m² Fiyatı				108,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1047	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (çift profil-60cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	3,15	5,90	18,59
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,040	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				88,77
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,19
	1 m² Fiyatı				110,96
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1048	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5mm+12,5mm çift kat,diğer yüzünde 12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	3,15	5,90	18,59
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,051	20,00	1,02
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				100,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,08
	1 m² Fiyatı				125,40
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1049	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	5,25	5,90	30,98
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,038	20,00	0,76
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					94,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,69
1 m² Fiyatı					118,44
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1050	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	5,25	5,90	30,98
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				104,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,13
	1 m² Fiyatı				130,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıflık, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1051	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	5,25	5,90	30,98
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,048	20,00	0,96
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				109,54
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				27,39
	1 m² Fiyatı				136,93
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1052	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5536	Malzeme: 12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	5,25	5,90	30,98
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,061	20,00	1,22
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
10.100.1033	İşçilik: Alçı levha ustası	Sa	1,95	15,70	30,62
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,95	11,70	22,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					122,51
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					30,63
1 m² Fiyatı					153,14
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi; 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi; duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1053	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	4,20	5,90	24,78
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				102,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,53
	1 m² Fiyatı				127,65
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi; DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1054	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	4,20	5,90	24,78
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	7,50	4,25	31,88
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	2,10	15,70	32,97
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	2,10	11,70	24,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				126,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				31,70
	1 m² Fiyatı				158,48
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1055	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	2,10	7,40	15,54
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,025	20,00	0,50
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				69,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,36
	1 m² Fiyatı				86,81
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1056	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	2,10	7,40	15,54
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,030	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				79,19
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,80
	1 m² Fiyatı				98,99
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1057	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	2,10	7,40	15,54
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				81,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,38
	1 m² Fiyatı				101,88
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1058	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	2,10	7,40	15,54
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,26
	1 m² Fiyatı				116,31
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1059	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	4,20	7,40	31,08
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,30	11,70	15,21
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				90,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,66
	1 m² Fiyatı				113,29
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1060	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	4,20	7,40	31,08
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,040	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				100,41
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,10
	1 m² Fiyatı				125,51
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1061	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	4,20	7,40	31,08
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				105,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,36
	1 m² Fiyatı				131,78
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1062	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	4,20	7,40	31,08
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,055	20,00	1,10
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				117,01
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				29,25
	1 m² Fiyatı				146,26
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1063	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	3,15	7,40	23,31
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,030	20,00	0,60
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,25	15,70	19,63
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,25	11,70	14,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				81,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,36
	1 m² Fiyatı				101,80
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, duvarın bir yüzünde 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1064	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	3,15	7,40	23,31
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,035	20,00	0,70
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				91,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,79
	1 m² Fiyatı				113,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, duvarın bir yüzünde 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1065	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	3,15	7,40	23,31
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,040	20,00	0,80
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,37
	1 m² Fiyatı				116,86
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1066	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat,diğer yüzeyinde(12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	3,15	7,40	23,31
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,051	20,00	1,02
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				105,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				26,26
	1 m² Fiyatı				131,30
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde tek kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1067	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	5,25	7,40	38,85
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	4,25	10,63
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,038	20,00	0,76
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,45	15,70	22,77
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,45	11,70	16,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				102,62
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				25,66
	1 m² Fiyatı				128,28
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1068	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	5,25	7,40	38,85
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,80	4,25	16,15
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,045	20,00	0,90
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,60	15,70	25,12
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,60	11,70	18,72
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				112,38
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				28,10
	1 m² Fiyatı				140,48
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1069	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	5,25	7,40	38,85
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,048	20,00	0,96
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					117,41
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					29,35
1 m² Fiyatı					146,76
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1070	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40cm aks aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5mm+12,5mm+12,5mm) üç kat,diğer yüzeyinde(12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	5,25	7,40	38,85
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	2,50	2,50
10.200.3008	DC75 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	5,70	4,25	24,23
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	1,05	0,25	0,26
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatla 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,061	20,00	1,22
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,95	15,70	30,62
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,95	11,70	22,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				130,38
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				32,60
	1 m² Fiyatı				162,98
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 40 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşıyıcı levhaların yerleştirilmesi ve duvarın bir yüzünde 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik), üçüncü katının ise 55 mm'lik borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, duvarın diğer yüzünde çift kat alçı duvar levhasının benzer şekilde sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1071	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	4,20	7,40	31,08
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	4,00	4,25	17,00
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,033	20,00	0,66
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,75	15,70	27,48
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,75	11,70	20,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					108,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					27,11
1 m² Fiyatı					135,53
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1072	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taş yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift profil-60cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzeyinde (12,5mm+12,5mm) çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	4,20	7,40	31,08
10.330.1563	5 cm kalınlıkta	m ²	1,00	6,65	6,65
10.200.3013	DU75 profil 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	0,70	2,50	1,75
10.200.3008	DC75 profil 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	7,50	4,25	31,88
10.200.3033	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:7,5 cm)	m	0,70	0,25	0,18
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,50	0,19	0,29
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,043	20,00	0,86
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	3,00	0,06	0,18
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,37
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	2,10	15,70	32,97
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	2,10	11,70	24,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				133,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				33,27
	1 m² Fiyatı				166,35
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; ara boşluk bırakılarak çift sıra 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla her iki DU75 profil hattının arasına geçirilerek çift iskeletin oluşturulması, iki iskeletin alçı levha bağlantı elemanı ile (h=30 cm, her 2 m yükseklikte bir) birbirine tutturulması, 5 cm kalınlıkta 50-52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm kalınlığındaki suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75 profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1101	Alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	1,05	3,85	4,04
19.100.2429	Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,008	341,19	2,73
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,001	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,87
	1 m² Fiyatı				49,35
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; alçı duvar levhası yapıştırma Alçısı harcının (Poz No:19.100.2429) alçı duvar levha eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde, boyu doğrultusuna 40`ar cm arayla levha arkasına uygulanması, alçı duvar levhalarının alt kenarı ile döşeme arasına, alçı levhadan takozlar konulması, levhaların tavanla aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm`den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1102	Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	1,05	3,85	4,04
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					35,62
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					8,91
1 m² Fiyatı					44,53
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1103	Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	2,10	3,85	8,09
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				45,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,31
	1 m² Fiyatı				56,56

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U- profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafaların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafaların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1104	Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	1,05	3,85	4,04
10.200.3011	DU50 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				42,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,66
	1 m² Fiyatı				53,29
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5mm'lik alçı duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1105	Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	2,10	3,85	8,09
10.200.3011	DU50 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				52,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,07
	1 m² Fiyatı				65,33
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1106	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5532	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	1,05	5,70	5,99
19.100.2429	Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,008	341,19	2,73
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				41,43
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,36
	1 m² Fiyatı				51,79
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; alçı duvar levhası yapıştırma Alçısı harcının (Poz No: 19.100.2429) alçı duvar levha eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde, boyu doğrultusuna 40`ar cm arayla levha arkasına uygulanması, 12,5 mm`lik suya dayanıklı alçı duvar levhalarının alt kenarı ile döşeme arasına, alçı levhadan takozlar konulması, levhaların tavanla aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm`den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1107	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	1,05	5,70	5,99
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				37,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,39
	1 m² Fiyatı				46,96
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1108	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	2,10	5,70	11,97
10.200.3003	TU28 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				49,13
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				12,28
	1 m² Fiyatı				61,41
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U- profillerinin (TU 28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC 60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU 28 profillerinin ve 12cm'lik agrafların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1109	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5532	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	1,05	5,70	5,99
10.200.3011	DU50 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				44,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,15
	1 m² Fiyatı				55,73
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik Duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1110	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5532	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	2,10	5,70	11,97
10.200.3011	DU50 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,14
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,04
	1 m² Fiyatı				70,18
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1111	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5536	Malzeme: 12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	1,05	5,90	6,20
19.100.2429	Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,008	341,19	2,73
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
İşçilik:					
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					41,64
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					10,41
1 m² Fiyatı					52,05
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; alçı duvar levhası yapıştırma Alçısı harcının (Poz No: 19.100.2429) alçı duvar levha eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde, boyu doğrultusuna 40`ar cm arayla levha arkasına uygulanması, 12,5 mm`lik yangına dayanıklı alçı duvar levhalarının alt kenarı ile döşeme arasına, alçı levhadan takozlar konulması, levhaların tavanla aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm`den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1112	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	1,05	5,90	6,20
10.200.3003	TU28 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				37,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,45
	1 m² Fiyatı				47,23
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafaların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafaların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve karı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1113	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	2,10	5,90	12,39
10.200.3003	TU28 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					49,55
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					12,39
1 m² Fiyatı					61,94
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U- profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafaların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafaların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1114	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	1,05	5,90	6,20
10.200.3011	DU50 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				44,79
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,20
	1 m² Fiyatı				55,99
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1115	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	2,10	5,90	12,39
10.200.3011	DU50 profil 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profil 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				56,56
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,14
	1 m² Fiyatı				70,70
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1116	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5539	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	1,05	7,40	7,77
19.100.2429	Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,008	341,19	2,73
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				43,21
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,80
	1 m² Fiyatı				54,01
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; alçı duvar levhası yapıştırma Alçısı harcının (Poz No: 19.100.2429) alçı duvar levha eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde, boyu doğrultusuna 40`ar cm arayla levha arkasına uygulanması, 12,5 mm`lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhalarının alt kenarı ile döşeme arasına, alçı levhadan takozlar konulması, levhaların tavanla aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm`den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1117	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	1,05	7,40	7,77
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				39,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				9,84
	1 m² Fiyatı				49,19
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafaların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafaların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandınının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1118	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	2,10	7,40	15,54
10.200.3003	TU28 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3028	Agraf 12cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:12cm)	Ad	1,00	0,53	0,53
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					52,70
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					13,18
1 m² Fiyatı					65,88
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U- profillerinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, sabitleme öncesi TU28 profillerinin ve 12cm'lik agrafaların altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, agrafaların yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarının giydirme duvar konumuna göre kıvrılarak ayarlanması, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi ve TU28 profillerinin arasına geçirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1119	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	1,05	7,40	7,77
10.200.3011	DU50 profilili 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilili 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,012	20,00	0,24
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	0,90	15,70	14,13
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	0,90	11,70	10,53
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,59
	1 m² Fiyatı				57,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU50 ve DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1120	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm çift kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	2,10	7,40	15,54
10.200.3011	DU50 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,85	1,85
10.200.3006	DC50 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	3,50	8,75
10.200.3032	Ses yalıtım bandı (3mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı, genişlik:5 cm)	m	1,05	0,13	0,14
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,017	20,00	0,34
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,50	0,06	0,09
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,10	11,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				59,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				14,93
	1 m² Fiyatı				74,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, 50 mm'lik duvar C-profillerinin (DC50) kesilmesi, sabitleme öncesi DU50 profillerinin altına 50 mm'lik ses yalıtım bandı yapıştırılması, destek parçalarının profilden kesilerek hazırlanması ve yatayda 60 cm aralıklarla, düşeyde en fazla 125 cm aralıklarla vida ve plastik dubel ile mevcut duvara sabitlenmesi, DC50 profillerinin 60 cm aralıklarla DU50 profillerinin arasına geçirilmesi ve destek parçalarına sabitlenmesi, 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla TU28 ve TC60 profillerine sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1131	Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	1,05	3,85	4,04
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,50	2,80	9,80
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,60	0,34	0,20
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,60	0,28	0,45
10.200.3132	Askı çubuğu 80cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:80cm)	Ad	1,60	0,31	0,50
10.200.3024	Askı maşası T (0,8mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:11,5cm paslanmaz çelik yaylı)	Ad	1,60	0,69	1,10
10.200.3023	Klips (0,8mm galvanizli sacdan mamul uzunluk: 7,5cm)	Ad	4,70	0,18	0,85
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					60,09
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,02
1 m² Fiyatı					75,11
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerine ekleme parçası kullanılması, 12,5mm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1132	Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agrafli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5523	12.5 mm kalınlığında	m ²	1,05	3,85	4,04
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,50	0,34	0,17
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3029	Agraf 20cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:20cm)	Ad	2,20	0,81	1,78
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	2,20	0,28	0,62
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					56,80
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,20
1 m² Fiyatı					71,00
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafın en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agrafın iki kanadı arasında yerleştirilmesi, agrafın TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5mm'lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1133	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5532	12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	1,05	5,70	5,99
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,50	2,80	9,80
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,60	0,34	0,20
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,60	0,28	0,45
10.200.3132	Askı çubuğu 80cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:80cm)	Ad	1,60	0,31	0,50
10.200.3024	Askı maşası T (0,8mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:11,5cm paslanmaz çelik yaylı)	Ad	1,60	0,69	1,10
10.200.3023	Klips (0,8mm galvanizli sacdan mamul uzunluk: 7,5cm)	Ad	4,70	0,18	0,85
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,04
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,51
	1 m² Fiyatı				77,55
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1134	Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agrafli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5532	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya dayanıklı)	m ²	1,05	5,70	5,99
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,50	0,34	0,17
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3029	Agraf 20cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:20cm)	Ad	2,20	0,81	1,78
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil) Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida)	Ad	2,20	0,28	0,62
10.420.1013	(karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
10.100.1033	İşçilik: Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					58,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,69
1 m² Fiyatı					73,44
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafaların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm'lik suya dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1135	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	1,05	5,90	6,20
10.200.3003	TU28 profil 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profil 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,50	2,80	9,80
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,60	0,34	0,20
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,60	0,28	0,45
10.200.3132	Askı çubuğu 80cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:80cm)	Ad	1,60	0,31	0,50
10.200.3024	Askı maşası T (0,8mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:11,5cm paslanmaz çelik yaylı)	Ad	1,60	0,69	1,10
10.200.3023	Klips (0,8mm galvanizli sacdan mamul uzunluk: 7,5cm)	Ad	4,70	0,18	0,85
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				62,25
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,56
	1 m² Fiyatı				77,81

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1136	Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agrafli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5536	12,5 mm kalınlığında (yangına dayanıklı)	m ²	1,05	5,90	6,20
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,50	0,34	0,17
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3029	Agraf 20cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:20cm)	Ad	2,20	0,81	1,78
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	2,20	0,28	0,62
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					58,96
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					14,74
1 m² Fiyatı					73,70
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafaların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm'lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1137	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5539	12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	1,05	7,40	7,77
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	3,50	2,80	9,80
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,60	0,34	0,20
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,60	0,28	0,45
10.200.3132	Askı çubuğu 80cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:80cm)	Ad	1,60	0,31	0,50
10.200.3024	Askı maşası T (0,8mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:11,5cm paslanmaz çelik yaylı)	Ad	1,60	0,69	1,10
10.200.3023	Klips (0,8mm galvanizli sacdan mamul uzunluk: 7,5cm)	Ad	4,70	0,18	0,85
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
	İşçilik:				
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				63,82
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				15,96
	1 m² Fiyatı				79,78

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.530.1138	Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agrafli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5539	Malzeme: 12.5 mm kalınlığında (suya ve yangına dayanıklı)	m ²	1,05	7,40	7,77
10.200.3003	TU28 profilli 0,5mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	1,00	1,50	1,50
10.200.3002	TC60 profilli 0,6mm sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul	m	2,50	2,80	7,00
10.200.3026	Ekleme parçası (0,6mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:9cm)	Ad	0,50	0,34	0,17
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
10.200.3029	Agraf 20cm (1mm galvanizli sacdan mamul, uzunluk:20cm)	Ad	2,20	0,81	1,78
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu (500adet)	Kt	0,004	10,60	0,04
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil) Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida)	Ad	2,20	0,28	0,62
10.420.1013	(karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	0,016	20,00	0,32
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:5cm)	m	1,80	0,06	0,11
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması	m ³	0,0005	368,49	0,18
10.100.1033	İşçilik: Alçı levha ustası	Sa	1,40	15,70	21,98
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	1,40	11,70	16,38
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,20	11,50	2,30
Malzeme + İşçilik Tutarı					60,53
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,13
1 m² Fiyatı					75,66
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi, 20 cm'lik agrafaların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agrafaların iki kanadı arasına yerleştirilmesi, agrafaların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5 mm'lik suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu Alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu Alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu Alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır. NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1001	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6501	60x60cm ebatlarında, 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	40,00	42,00
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					68,76
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					17,19
1 m² Fiyatı					85,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1002	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6502	Malzeme : 60x60cm ebatlarında, 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				70,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,72
	1 m² Fiyatı				88,58
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1003	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6503	Malzeme : 60x60cm ebatlarında, 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	48,00	50,40
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,29
	1 m² Fiyatı				96,45
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, , işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1004	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6504	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	44,00	46,20
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Aski çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				93,81
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,45
	1 m² Fiyatı				117,26
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1005	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6505	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,91
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,98
	1 m² Fiyatı				119,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1006	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6506	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	45,00	47,25
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				94,86
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,72
	1 m² Fiyatı				118,58
<p>(Polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması. İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, ... cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teskili, her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Asma tavan yüzeyi ölçülür. 0,25 m²'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1007	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6507	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,91
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,98
	1 m² Fiyatı				119,89
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında(0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1008	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6508	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,91
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,98
	1 m² Fiyatı				119,89
<p>(Polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapılması. İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, ... cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında ... mm kalınlığında alüminyum plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili, her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Asma tavan yüzeyi ölçülür. 0,25 m²'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1009	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6509	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	48,00	50,40
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,01
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,50
	1 m² Fiyatı				122,51
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1010	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmali sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6510	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	37,00	38,85
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				65,61
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,40
	1 m² Fiyatı				82,01
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1011	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmali sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6511	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	39,00	40,95
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				67,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,93
	1 m² Fiyatı				84,64
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1012	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6512	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	40,00	42,00
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				68,76
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,19
	1 m² Fiyatı				85,95
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1013	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6551	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	40,00	42,00
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				69,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,36
	1 m² Fiyatı				86,78
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1014	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6552	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				71,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,88
	1 m² Fiyatı				89,40
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1015	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6553	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				75,72
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,93
	1 m² Fiyatı				94,65
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakaların iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1016	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6554	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	44,00	46,20
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					94,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,62
1 m² Fiyatı					118,09
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 0,20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m²'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1017	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 SERISI) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6555	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	45,00	47,25
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				95,52
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,88
	1 m² Fiyatı				119,40
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1018	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6556	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	44,00	46,20
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					94,47
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,62
1 m² Fiyatı					118,09
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1019	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6557	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
Malzeme + İşçilik Tutarı					96,57
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					24,14
1 m² Fiyatı					120,71
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1020	30X30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6558	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	48,00	50,40
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,67
	1 m² Fiyatı				123,34
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakaların iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1021	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6559	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	48,00	50,40
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	6,10	2,95	18,00
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,70	15,70	10,99
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,70	11,70	8,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,67
	1 m² Fiyatı				123,34
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakaların iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1022	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6560	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	33,00	34,65
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					62,07
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					15,52
1 m² Fiyatı					77,59
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1023	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6561	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	36,00	37,80
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
Malzeme + İşçilik Tutarı					65,22
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,31
1 m² Fiyatı					81,53
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0.50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 0,20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1024	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6562	Malzeme : 60X60cm ebatlarında, 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul, delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	40,00	42,00
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,05	2,26
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				69,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,36
	1 m² Fiyatı				86,78
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1025	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6601	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	42,00	44,10
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	2,61	1,95	5,09
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatta elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	2,60	3,15	8,19
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	1,47	0,43	0,63
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	2,00	0,37	0,74
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İŞÇİLİK :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				77,74
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,44
	1 m² Fiyatı				97,18
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistem alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1026	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6602	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	2,61	1,95	5,09
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatta elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	2,60	3,15	8,19
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı) Taşıyıcı ek parçası	Ad	1,47	0,43	0,63
10.200.3055	(min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	2,00	0,37	0,74
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				81,94
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				20,49
	1 m² Fiyatı				102,43
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1027	60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6603	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	52,00	54,60
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	2,61	1,95	5,09
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatla elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	2,60	3,15	8,19
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı) Taşıyıcı ek parçası	Ad	1,47	0,43	0,63
10.200.3055	(min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	2,00	0,37	0,74
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
İşçilik :					
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					88,24
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					22,06
1 m² Fiyatı					110,30
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistem alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1028	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6604	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	44,00	46,20
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	4,10	1,95	8,00
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatta elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	3,15	3,47
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	2,50	0,43	1,08
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	3,00	0,37	1,11
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Aski çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,85	11,70	9,95
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				91,90
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				22,98
	1 m² Fiyatı				114,88
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcılı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1029	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6605	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	50,00	52,50
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	4,10	1,95	8,00
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatta elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	3,15	3,47
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı) Taşıyıcı ek parçası	Ad	2,50	0,43	1,08
10.200.3055	(min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	3,00	0,37	1,11
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Aski çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,85	11,70	9,95
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				98,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				24,55
	1 m² Fiyatı				122,75
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1030	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6606	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	45,00	47,25
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	4,10	1,95	8,00
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatla elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	3,15	3,47
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	2,50	0,43	1,08
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	3,00	0,37	1,11
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Aski çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,85	11,70	9,95
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					92,95
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					23,24
1 m² Fiyatı					116,19
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında alüminyum plakadan iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1031	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6607	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	52,00	54,60
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	4,10	1,95	8,00
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatla elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	3,15	3,47
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	2,50	0,43	1,08
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	3,00	0,37	1,11
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Aski çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,85	11,70	9,95
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
Malzeme + İşçilik Tutarı					100,30
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					25,08
1 m² Fiyatı					125,38
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcılı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakadan iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1032	30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6608	Malzeme : 30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	46,00	48,30
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	4,10	1,95	8,00
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatla elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	3,15	3,47
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	2,50	0,43	1,08
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	3,00	0,37	1,11
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,85	15,70	13,35
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,85	11,70	9,95
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				94,00
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				23,50
	1 m² Fiyatı				117,50

(Polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre ... mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin ... cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile (30x30) cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (30x30) cm ebadında ... mm kalınlığında tırnaklı alüminyum plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili, her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Asma tavan yüzeyi ölçülür. 0,25 m²'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1033	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6610	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	38,00	39,90
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	2,61	1,95	5,09
10.200.3054	Gizli taşıyıcı sistemin sac kenar C profili (min.0,50mm kalınlığında, her ebatta sıcak daldırma galvanize çelikten mamul, elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,30	2,53
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	1,47	0,43	0,63
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	2,00	0,37	0,74
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
İşçilik :					
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					67,88
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					16,97
1 m² Fiyatı					84,85
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcılı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması tavan kenarlarına min 0,50 mm kalınlığında gizli taşıyıcılı sistemin C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1034	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6611	Malzeme : 60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	39,00	40,95
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	2,61	1,95	5,09
10.200.3054	Gizli taşıyıcı sistemin sac kenar C profili (min.0,50mm kalınlığında, her ebatta sıcak daldırma galvanize çelikten mamul, elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,30	2,53
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	1,47	0,43	0,63
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	2,00	0,37	0,74
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Malzeme + İşçilik Tutarı				68,93
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,23
	1 m² Fiyatı				86,16
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması tavan kenarlarına min 0,50 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1035	60x60cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.6612	Malzeme : 60X60cm ebatlarında, 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul, delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	43,00	45,15
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için) (Zaiyatıyla)	m	2,61	1,95	5,09
10.200.3054	Gizli taşıyıcı sistemin sac kenar C profili (min.0,50mm kalınlığında, her ebatta sıcak daldırma galvanize çelikten mamul, elektrostatik veya fabrikasyon boyalı) (Zaiyatıyla)	m	1,10	2,30	2,53
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	1,47	0,43	0,63
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	0,47	0,28	0,13
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	2,00	0,37	0,74
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik :				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,35	11,50	4,03
Malzeme + İşçilik Tutarı					73,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					18,28
1 m² Fiyatı					91,41
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması tavan kenarlarına min 0,50 mm kalınlığında gizli taşıyıcı sistemin C profillerinin dönülmesi, gizli taşıyıcı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakasının iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) tırnaklı sıcak daldırma galvanizli sac plakaların yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1036	85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6651	85 mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında	m ²	0,90	35,00	31,50
10.200.3062	15mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çıtası	m	10,30	1,55	15,97
10.200.3059	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min. 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 1,5 cm derzli)	m	1,12	3,05	3,42
10.200.3065	0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul kenar U profili (fırın boyalı)	m	1,15	2,30	2,65
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,00	0,19	0,19
	İşçilik :				
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				71,63
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				17,91
	1 m² Fiyatı				89,54
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı galvaniz sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 mm kalınlığında rulo boyama sistemi ile boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 85 mm genişliğinde iki kenarı bükülmüş ve min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış deliksiz alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 15 mm derz boşluğu bırakılarak montajı yapılması, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1037	85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6653	85 mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında (delikli)	m ²	0,90	43,00	38,70
10.200.3062	15mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çıtası	m	10,30	1,55	15,97
10.200.3059	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min. 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 1,5 cm derzli)	m	1,12	3,05	3,42
10.200.3065	0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul kenar U profili (fırın boyalı)	m	1,15	2,30	2,65
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	1,00	0,19	0,19
	İşçilik :				
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				78,83
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				19,71
	1 m² Fiyatı				98,54
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı galvaniz sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 mm kalınlığında rulo boyama sistemi ile boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 85 mm genişliğinde iki kenarı bükülmüş ve min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 15 mm derz boşluğu bırakılarak montajı yapılması, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1038	100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6654	100mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında	m ²	0,87	35,00	30,45
10.200.3063	20mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çıtası	m	8,58	1,60	13,73
10.200.3060	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 2 cm derzli)	m	1,08	3,05	3,29
10.200.3065	0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul kenar U profili (fırın boyalı)	m	1,15	2,30	2,65
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.420.1012	Vida ve plastik dubel	Ad	1,00	0,19	0,19
	İşçilik:				
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,44	11,70	5,15
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,44	15,70	6,91
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				66,57
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				16,64
	1 m² Fiyatı				83,21
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 20 mm derzli, min 0,50 mm kalınlığında boyalı galvanizli sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 mm kalınlığında boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 100 mm genişliğinde iki kenarı bükülmüş min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış deliksiz alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 20 mm derz boşluğu bırakılması, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili, her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.535.1039	100 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış delikli alüminyum lameller ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme :				
10.240.6656	100mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında (delikli)	m ²	0,87	43,00	37,41
10.200.3063	20mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çıtası	m	8,58	1,60	13,73
10.200.3060	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 2 cm derzli)	m	1,08	3,05	3,29
10.200.3065	0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul kenar U profili (fırın boyalı)	m	1,15	2,30	2,65
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.420.1012	Vida ve plastik dubel	Ad	1,00	0,19	0,19
	İşçilik:				
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,44	11,70	5,15
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,44	15,70	6,91
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				73,53
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				18,38
	1 m² Fiyatı				91,91
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 20 mm derzli, min 0,50 mm kalınlığında boyalı galvanizli sacdan mamul taşıyıcı profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımlarının en fazla 120 cm aralıklarla çelik dubeller vasıtasıyla tavana asılması ve çevre duvarlara 0,50 mm kalınlığında boyalı galvaniz sacdan mamul duvar dibi U profilinin istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak, vida ve dubel vasıtasıyla duvara tespit edilmesi, 0,70 mm kalınlığında görünen yüzü 100 mm genişliğinde iki kenarı bükülmüş min 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış deliksiz alüminyum levhalardan oluşan lamellerin 20 mm derz boşluğu bırakılması, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili, her türlü malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, işyerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.535.1051	60 x 60 cm ebatlarında sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.7203	Malzeme: Sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan levhaları (60 cm x 60 cm) (TS 10884) (Zaiyatıyla)	m ²	1,05	19,00	19,95
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	1,00	1,95	1,95
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil (Zaiyatıyla)	m	2,60	2,95	7,67
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında) (Zaiyatıyla)	m	1,10	1,45	1,60
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	1,00	0,28	0,28
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	1,00	0,31	0,31
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	1,00	0,16	0,16
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	2,00	0,19	0,38
	İşçilik:				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa	0,40	11,70	4,68
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				46,71
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				11,68
	1 m² Fiyatı				58,39
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadında sert PVC den yapılmış asma tavan karolarının yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asma tavan teşkili için atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 2) 0,25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1001	Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1161	Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar	Kg	0,125	10,00	1,25
10.300.1204	Sentetik boya macunu	Kg	0,23	8,50	1,96
10.300.1160	Sentetik boya astarı	Kg	0,12	8,50	1,02
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,11	13,00	1,43
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,88
	1 m² Fiyatı				29,38
<p>Boyanacak yüzeylerdeki varsa budakların yakılması, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, tozlardan arındırılması, 0,125 kg sentetik esaslı ahşap koruyucu astar uygulanması, 0,230 kg sentetik boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması 0,120 kg sentetik astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurummasını tamamladıktan sonra, 0,110 kg bir kat sentetik boya istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>a) Boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pervaz kenarlarında çita varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camedân ve pencerelerde;</p> <p>1) Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencerelerde sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satih hesaba alınır, iki satih boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alana ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1002	Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1161	Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar	Kg	0,125	10,00	1,25
10.300.1204	Sentetik boya macunu	Kg	0,23	8,50	1,96
10.300.1160	Sentetik boya astarı	Kg	0,12	8,50	1,02
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,22	13,00	2,86
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,98	15,70	15,39
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,49	11,50	5,64
	Malzeme + İşçilik Tutarı				28,80
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				7,20
	1 m² Fiyatı				36,00
<p>Boyanacak yüzeylerdeki, varsa budakların yakılması, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, tozlardan arındırılması, 0,125 kg sentetik esaslı ahşap koruyucu astar uygulanması, 0,230 kg sentetik boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması 0,120 kg sentetik astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurumasını tamamladıktan sonra, 0,220 kg iki kat sentetik boya istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>a) Boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pervaz kenarlarında çita varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camekân ve pencerelerde;</p> <p>1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencerelerde siva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satih hesaba alınır, iki satih boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alana ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1003	Ahşap dış yüzeylere iki kat subazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1203	Su bazlı ahşap macunu	Kg	0,23	9,00	2,07
10.300.1154	Su bazlı ahşap boyası astarı	Kg	0,12	19,00	2,28
10.300.1016	Su bazlı dış cephe ahşap boyası (kapı, pencere hariç)	Kg	0,22	24,00	5,28
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,78	15,70	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,39	11,50	4,49
	Malzeme + İşçilik Tutarı				27,05
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,76
	1 m² Fiyatı				33,81
<p>Boyanacak yüzeylerdeki, varsa budakların yakılması, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, tozlardan arındırılması, 0,230 kg su bazlı boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması, 0,120 kg su bazlı astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurummasını tamamladıktan sonra, 0,220 kg iki kat su bazlı boya istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Boyanan yüzeyler ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1004	Ahşap yüzeylerin verniklenmesi	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1161	Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar	Kg	0,125	10,00	1,25
10.300.1162	Sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu	Kg	0,10	11,00	1,10
10.300.1301	Sentetik esaslı vernik	Kg	0,15	13,50	2,03
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,76	15,70	11,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,38	11,50	4,37
	Malzeme + İşçilik Tutarı				21,36
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,34
	1 m² Fiyatı				26,70
<p>Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, 0,125 kg sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılması ve 0,100 kg sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi, istenilen parlaklık elde edilinceye kadar 0,150 kg vernik sürülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1005	Ahşap yüzeylerin vernikli ahşap koruyucu ile verniklenmesi	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1161	Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar	Kg	0,125	10,00	1,25
10.300.1302	Sentetik esaslı vernikli ahşap koruyucu	Kg	0,15	15,00	2,25
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,62	15,70	9,73
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,31	11,50	3,57
	Malzeme + İşçilik Tutarı				17,48
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,37
	1 m² Fiyatı				21,85
<p>Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, 0,125 kg sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılması ve 0,150 kg sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1006	Ahşap yüzeylerin renkli ahşap koruyucu ile korunması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1162	Sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu	Kg	0,20	11,00	2,20
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,61
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,40
	1 m² Fiyatı				17,01
<p>Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, iki kat 0,200 kg sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ :Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1007	Her cins ahşap parkenin cilalanması				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1303	Parke cilası	Kg	0,30	17,00	5,10
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	1,30	15,70	20,41
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,65	11,50	7,48
	Malzeme + İşçilik Tutarı				33,67
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,42
	1 m² Fiyatı				42,09
<p>Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmesi, tozların temizlenmesi, birinci kat olarak 0,120 kg parke cilası sürülmesi, kuruduktan sonra parlatılması, sonra ikinci kat olarak 0,100 kg parke cilası sürülerek tekrar parlatılması, iyice kuruduktan sonra üçüncü kat olarak 0,080 kg parke cilası sürülerek iyice parlatılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1101	Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1155	Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	Kg	0,20	9,30	1,86
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
Malzeme + İşçilik Tutarı					13,27
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,32
1 m² Fiyatı					16,59

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :

a) Mobilyalarda boyanan yüzey ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;

1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.

c) Camekân ve pencerelerde;

1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.

d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.

e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâta boyanan yüzler ölçülür.

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1102	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1155	Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	Kg	0,20	9,30	1,86
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,20	13,00	2,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,80	15,70	12,56
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,58
	1 m² Fiyatı				27,88
<p>Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camedân ve pencerelerde;</p> <p>1)Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, siva yüzünden siva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satih hesaba alınır, iki satih boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p> <p>d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.</p> <p>e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1103	Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1164	Solvent bazlı epoksi astar (çift bileşenli)	Kg	0,23	14,00	3,22
10.300.1008	Solvent bazlı epoksi boya (çift bileşenli)	Kg	0,22	16,00	3,52
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
	Malzeme + İşçilik Tutarı				26,30
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,58
	1 m² Fiyatı				32,88
<p>Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,115 kg 1.kat, 0,115 kg 2.kat çift bileşenli solvent bazlı epoksi astar sürülmesi, 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte solvent bazlı epoksi boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ :</p> <p>a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camekân ve pencerelerde;</p> <p>1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p> <p>d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.</p> <p>e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1201	Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1153	Su bazlı brüt beton astarı	Kg	0,25	5,50	1,38
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,58	15,70	9,11
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,29	11,50	3,34
	Malzeme + İşçilik Tutarı				14,51
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,63
	1 m² Fiyatı				18,14
<p>Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, m² ye 0,250 kg sarf edilmek şartıyla tek kat su bazlı çıplak beton astarı sürülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden beton astarı sürülen yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1202	Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1159	Leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı iç cephe astarı	Kg	0,26	22,00	5,72
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,27
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,82
	1 m² Fiyatı				24,09
<p>Boyanacak yüzeylerin tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi, 0,260 kg leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı astar sürülerek yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı : ÖLÇÜ: Boya sürülen yüzeyler ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1203	Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.6002	Malzeme: Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,00025	305,00	0,08
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.240.5503	İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,20	0,33	0,07
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,38	15,70	5,97
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,19	11,50	2,19
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,32
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,08
	1 m² Fiyatı				10,40
<p>Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat beyaz kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür. NOT : İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1204	Eski boyalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.6002	Malzeme: Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,00025	305,00	0,08
10.300.1028	Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,015	4,80	0,07
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.240.5503	İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,20	0,33	0,07
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				8,81
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,20
	1 m² Fiyatı				11,01
<p>Mevcut eski badananın tamamen raspa edilmesi, bozuk yüzeylerin alçı ile muntazam bir şekilde tamir edilmesi, fırça ile birinci ve ikinci kat badanadan sonra makine ile üçüncü kat renkli kireç badana yapılması, badana yapılan alanın temizlenmesi, bu işlerin yapılması için her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür. NOT : İç ve dış badanalarda, 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa ayrıca badanaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1205	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5503	Malzeme: İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1001	Su bazlı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	8,00	1,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,78	15,70	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,39	11,50	4,49
	Malzeme + İşçilik Tutarı				19,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,97
	1 m² Fiyatı				24,85
<p>Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1206	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5503	Malzeme: İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1002	Su bazlı ipek mat iç cephe boyası	Kg	0,20	14,00	2,80
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,78	15,70	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,39	11,50	4,49
	Malzeme + İşçilik Tutarı				21,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,27
	1 m² Fiyatı				26,35
<p>Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1207	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5503	İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1003	Su bazlı yarı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	13,00	2,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,78	15,70	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,39	11,50	4,49
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,88
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,22
	1 m² Fiyatı				26,10
<p>Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarım mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1208	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)				m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5503	Malzeme: İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1157	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon	Kg	0,10	4,10	0,41
10.300.1158	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,12	9,00	1,08
10.300.1004	Akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,02
	1 m² Fiyatı				30,10
<p>Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, 0,100 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1209	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5503	İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1157	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon	Kg	0,10	4,10	0,41
10.300.1158	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,12	9,00	1,08
10.300.1005	Akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,02
	1 m² Fiyatı				30,10
<p>Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, 0,100 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.540.1210	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)				m²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5503	Malzeme: İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1160	Sentetik boya astarı	Kg	0,15	8,50	1,28
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,22	13,00	2,86
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,82	15,70	12,87
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,41	11,50	4,72
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,44
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,61
	1 m² Fiyatı				28,05
<p>Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg sentetik astar sürülmesi, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1211	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknoloji boyası yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5503	Malzeme: İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	0,05	0,33	0,02
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1006	Su bazlı hybrid teknoloji iç cephe boyası	Kg	0,20	19,00	3,80
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,78	15,70	12,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,39	11,50	4,49
	Malzeme + İşçilik Tutarı				22,08
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,52
	1 m² Fiyatı				27,60
<p>Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı hybrid teknoloji boyası yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1212	Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.6002	Malzeme: Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,00025	305,00	0,08
10.130.9991	Su	m ³	0,002	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,18	15,70	2,83
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,09	11,50	1,04
	Malzeme + İşçilik Tutarı				3,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				0,99
	1 m² Fiyatı				4,95
<p>Sıva yüzündeki pürüzlerin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, ilk iki katı fırça ile son katı makine ile olmak üzere dalgasız düzgün bir şekilde, üç kat beyaz badana yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1213	Yeni sıva yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.6002	Malzeme: Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,00025	305,00	0,08
10.300.1028	Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,015	4,80	0,07
10.130.9991	Su	m ³	0,00	6,84	0,01
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,20	15,70	3,14
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,10	11,50	1,15
	Malzeme + İşçilik Tutarı				4,45
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,11
	1 m² Fiyatı				5,56
<p>Sıva yüzündeki pürüzlerin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, ilk iki katı fırça ile son katı makine ile olmak üzere dalgasız düzgün bir şekilde, üç kat renkli badana yapılması, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, sehpa, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1214	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	0,35	5,50	1,93
10.300.1001	Su bazlı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	8,00	1,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,84	15,70	13,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,42	11,50	4,83
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,77
	1 m² Fiyatı				28,83
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1215	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1001	Su bazlı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	8,00	1,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,74	15,70	11,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,37	11,50	4,26
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,99
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,75
	1 m² Fiyatı				23,74
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1216	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1001	Su bazlı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	8,00	1,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,26	11,50	2,99
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,58
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,40
	1 m² Fiyatı				16,98
<p>Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1217	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	0,35	5,50	1,93
10.300.1002	Su bazlı ipek mat iç cephe boyası	Kg	0,20	14,00	2,80
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,84	15,70	13,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,42	11,50	4,83
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,26
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,07
	1 m² Fiyatı				30,33
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1218	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1002	Su bazlı ipek mat iç cephe boyası	Kg	0,20	14,00	2,80
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,74	15,70	11,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,37	11,50	4,26
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,19
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,05
	1 m² Fiyatı				25,24
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1219	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1002	Su bazlı ipek mat iç cephe boyası	Kg	0,20	14,00	2,80
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,26	11,50	2,99
	Malzeme + İşçilik Tutarı				14,78
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,70
	1 m² Fiyatı				18,48
<p>Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı ipekmat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1220	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	0,35	5,50	1,93
10.300.1003	Su bazlı yarım mat iç cephe boyası	Kg	0,20	13,00	2,60
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,84	15,70	13,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,42	11,50	4,83
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,06
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,02
	1 m² Fiyatı				30,08
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarım mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1221	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1003	Su bazlı yarı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	13,00	2,60
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,74	15,70	11,62
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,37	11,50	4,26
Malzeme + İşçilik Tutarı					19,99
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,00
1 m² Fiyatı					24,99
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarım mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1222	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1003	Su bazlı yarı mat iç cephe boyası	Kg	0,20	13,00	2,60
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,26	11,50	2,99
Malzeme + İşçilik Tutarı					14,58
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,65
1 m² Fiyatı					18,23
<p>Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarım mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1223	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1158	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,15	9,00	1,35
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	0,35	5,50	1,93
10.300.1004	Akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,84	15,70	13,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,42	11,50	4,83
	Malzeme + İşçilik Tutarı				24,98
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,25
	1 m² Fiyatı				31,23
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1224	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1158	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,15	9,00	1,35
10.300.1004	Akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,36	11,50	4,14
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,12
	1 m² Fiyatı				25,59
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1225	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1158	Malzeme: Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,15	9,00	1,35
10.300.1004	Akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,26	11,50	2,99
Malzeme + İşçilik Tutarı					15,50
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,88
1 m² Fiyatı					19,38
<p>Boyanacak yüzeyde; temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1226	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1158	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,15	9,00	1,35
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	0,35	5,50	1,93
10.300.1005	Akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,84	15,70	13,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,42	11,50	4,83
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,98
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,25
1 m² Fiyatı					31,23
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1227	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1158	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,15	9,00	1,35
10.300.1005	Akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,36	11,50	4,14
	Malzeme + İşçilik Tutarı				20,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,12
	1 m² Fiyatı				25,59
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1228	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1158	Malzeme: Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	Kg	0,15	9,00	1,35
10.300.1005	Akrilik esaslı su bazlı yarı mat antibakteriyel boya	Kg	0,20	15,00	3,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,26	11,50	2,99
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,50
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,88
	1 m² Fiyatı				19,38
<p>Boyanacak yüzeyde; temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı antibakteriyel esaslı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1229	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme:					
10.300.1204	Sentetik boya macunu	Kg	0,35	8,50	2,98
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1160	Sentetik boya astarı	Kg	0,15	8,50	1,28
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,22	13,00	2,86
İşçilik:					
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,86	15,70	13,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,43	11,50	4,95
Malzeme + İşçilik Tutarı					26,25
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,56
1 m² Fiyatı					32,81
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg sentetik astar uygulanır ve 0,350 kg sentetik macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg sentetik astar üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1230	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme:					
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1160	Sentetik boya astarı	Kg	0,15	8,50	1,28
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,22	13,00	2,86
İşçilik:					
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,76	15,70	11,93
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,38	11,50	4,37
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,12
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,28
1 m² Fiyatı					26,40
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg sentetik astar üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1231	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1160	Malzeme: Sentetik boya astarı	Kg	0,15	8,50	1,28
10.300.1007	Sentetik esaslı boya	Kg	0,22	13,00	2,86
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
Malzeme + İşçilik Tutarı					16,15
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					4,04
1 m² Fiyatı					20,19
<p>Boyanacak yüzeyde; temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg sentetik astar üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1232	Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknolojili boya yapılması (iç cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	0,35	5,50	1,93
10.300.1006	Su bazlı hybrid teknolojili iç cephe boyası	Kg	0,20	19,00	3,80
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,84	15,70	13,19
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,42	11,50	4,83
Malzeme + İşçilik Tutarı					25,26
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,32
1 m² Fiyatı					31,58
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar uygulanır ve 0,350 kg macun işleminden sonra yüzey zımparalanır, 0,075 kg su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı hybrid teknolojili boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1233	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknoloji boyası yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1006	Su bazlı hybrid teknoloji iç cephe boyası	Kg	0,20	19,00	3,80
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,72	15,70	11,30
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,36	11,50	4,14
Malzeme + İşçilik Tutarı					20,75
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,19
1 m² Fiyatı					25,94
<p>Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarım kat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1234	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı hybrid teknoloji boyası yapılması (iç cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1006	Su bazlı hybrid teknoloji iç cephe boyası	Kg	0,20	19,00	3,80
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,52	15,70	8,16
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,26	11,50	2,99
Malzeme + İşçilik Tutarı					15,78
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					3,95
1 m² Fiyatı					19,73
<p>Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı su bazlı hybrid teknoloji boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1301	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1009	Akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası	Kg	0,30	10,00	3,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
Malzeme + İşçilik Tutarı					23,39
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,85
1 m² Fiyatı					29,24
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1302	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m ²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1010	Akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması	Kg	1,10	10,00	11,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
Malzeme + İşçilik Tutarı					23,84
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,96
1 m² Fiyatı					29,80
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1303	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak saf akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme:					
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1011	Saf akrilik esaslı dış cephe boyası	Kg	0,30	15,00	4,50
İşçilik:					
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,89
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,22
1 m² Fiyatı					31,11
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte saf akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1304	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
Malzeme:					
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1152	Su bazlı silikon esaslı dış cephe astarı	Kg	0,15	10,00	1,50
10.300.1012	Silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası	Kg	0,30	13,00	3,90
İşçilik:					
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
Malzeme + İşçilik Tutarı					24,96
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,24
1 m² Fiyatı					31,20
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1305	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1152	Malzeme: Su bazlı silikon esaslı dış cephe astarı	Kg	0,15	10,00	1,50
10.300.1013	Silikon esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması	Kg	1,10	11,00	12,10
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
Malzeme + İşçilik Tutarı					25,61
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,40
1 m² Fiyatı					32,01
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1306	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1163	Termoplastik reçine esaslı astar	Kg	0,15	12,00	1,80
10.300.1018	Termoplastik reçine esaslı dış cephe boyası	Kg	0,30	13,00	3,90
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
Malzeme + İşçilik Tutarı					25,26
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,32
1 m² Fiyatı					31,58
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte termoplastik reçine esaslı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1307	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak termoplastik reçine esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1163	Malzeme: Termoplastik reçine esaslı astar	Kg	0,15	12,00	1,80
10.300.1019	Termoplastik reçine esaslı grenli-tekstürlü dış cephe boyası	Kg	1,10	13,00	14,30
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,56	15,70	8,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,28	11,50	3,22
Malzeme + İşçilik Tutarı					28,11
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					7,03
1 m² Fiyatı					35,14
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,600 kg, 2.katına 0,500 kg isabet etmek üzere istenilen renkte termoplastik reçine esaslı grenli/tekstürlü boyanın yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1308	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak elastomerik reçine esaslı boya yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1160	Sentetik boya astarı	Kg	0,15	8,50	1,28
10.300.1015	Elastomerik reçine esaslı dış cephe boyası	Kg	0,30	14,00	4,20
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
Malzeme + İşçilik Tutarı					25,04
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,26
1 m² Fiyatı					31,30
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte elastomerik reçine esaslı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1309	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak fotokatalitik özellikli boya yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1152	Su bazlı silikon esaslı dış cephe astarı	Kg	0,15	10,00	1,50
10.300.1014	Fotokatalitik özellikli su bazlı dış cephe boyası	Kg	0,30	17,00	5,10
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
	Malzeme + İşçilik Tutarı				26,16
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,54
	1 m² Fiyatı				32,70
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte fotokatalitik özellikli boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1310	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak ısı yansıtma özellikli boya yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1017	Isı yansıtma özellikli dış cephe boyası	Kg	0,30	17,00	5,10
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,88	15,70	13,82
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,44	11,50	5,06
	Malzeme + İşçilik Tutarı				25,49
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				6,37
	1 m² Fiyatı				31,86
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte ısı yansıtma özellikli boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1311	Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1251	Su bazlı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu	Kg	0,30	20,00	6,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,64	15,70	10,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,32	11,50	3,68
Malzeme + İşçilik Tutarı					20,41
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,10
1 m² Fiyatı					25,51
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg 1. kat, kuruması beklenmeden 0,150 kg 2.kat su bazlı UV dayanımlı şeffaf koruyucunun yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1312	Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere, koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1602	Malzeme: Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	1,00	0,68	0,68
10.300.1252	Siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu	Kg	0,30	21,00	6,30
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,64	15,70	10,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,32	11,50	3,68
Malzeme + İşçilik Tutarı					20,71
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,18
1 m² Fiyatı					25,89
<p>Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg 1. kat, kuruması beklenmeden 0,150 kg 2.kat siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucunun yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1313	Sivasız gazbeton üzerine akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1202	Akrilik esaslı macun	Kg	0,50	5,00	2,50
10.300.1010	Akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması	Kg	0,70	10,00	7,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,60	15,70	9,42
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Malzeme + İşçilik Tutarı				23,20
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				5,80
	1 m² Fiyatı				29,00
<p>Sivasız gazbeton yüzeylerin tamirinden ve derzlerin doldurulmasından sonra uygulanmak ve m² ye 0,150 kg sarf edilmek şartıyla astarın fırça, rulo ile sürülmesi veya tabanca ile atılması, bunun üzerine m² ye 0,500 kg isabet edecek şekilde akrilik esaslı macun uygulanması, bunun üzerine birinci kat olarak m² ye 0,400 kg, ikinci kat olarak m² ye 0,300 kg isabet edecek şekilde istenen renkte akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü boyanın rulo ile sürülmesi veya tabanca ile atılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1401	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1351	Akrilik esaslı hazır renkli sıva	Kg	2,20	3,50	7,70
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,46	15,70	7,22
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,23	11,50	2,65
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,40
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,60
	1 m² Fiyatı				23,00
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte akrilik esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.</p> <p>NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1402	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1351	Akrilik esaslı hazır renkli sıva	Kg	3,20	3,50	11,20
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,48	15,70	7,54
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,24	11,50	2,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					22,33
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,58
1 m² Fiyatı					27,91
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 3,200 kg isabet edecek şekilde 2,00 mm kalınlıkta istenen renkte akrilik esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1403	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1351	Akrilik esaslı hazır renkli sıva	Kg	4,00	3,50	14,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,54	15,70	8,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,27	11,50	3,11
Malzeme + İşçilik Tutarı					26,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,61
1 m² Fiyatı					33,03
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 4,000 kg isabet edecek şekilde 3,00 mm kalınlıkta istenen renkte akrilik esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1404	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1352	Silikon esaslı hazır renkli sıva	Kg	2,20	5,00	11,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,46	15,70	7,22
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,23	11,50	2,65
Malzeme + İşçilik Tutarı					21,70
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					5,43
1 m² Fiyatı					27,13
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1405	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.300.1151	Malzeme: Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1352	Silikon esaslı hazır renkli sıva	Kg	3,20	5,00	16,00
10.100.1023	İşçilik: Boyacı ustası	Sa	0,48	15,70	7,54
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,24	11,50	2,76
Malzeme + İşçilik Tutarı					27,13
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					6,78
1 m² Fiyatı					33,91
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 3,200 kg isabet edecek şekilde 2,00 mm kalınlıkta istenen renkte silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1406	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.300.1352	Silikon esaslı hazır renkli sıva	Kg	4,00	5,00	20,00
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,54	15,70	8,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,27	11,50	3,11
	Malzeme + İşçilik Tutarı				32,42
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				8,11
	1 m² Fiyatı				40,53
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 4,000 kg isabet edecek şekilde 3,00 mm kalınlıkta istenen renkte silikon katkılı akrilik esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1407	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.130.9991	Su	m ³	0,01	6,84	0,07
10.300.1353	Çimento esaslı hazır sıva (kuru karışım)	Kg	2,20	1,45	3,19
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,46	15,70	7,22
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,23	11,50	2,65
	Malzeme + İşçilik Tutarı				13,96
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,49
	1 m² Fiyatı				17,45
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte çimento esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1408	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.130.9991	Su	m ³	0,014	6,84	0,10
10.300.1353	Çimento esaslı hazır sıva (kuru karışım)	Kg	3,20	1,45	4,64
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,48	15,70	7,54
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,24	11,50	2,76
	Malzeme + İşçilik Tutarı				15,87
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				3,97
	1 m² Fiyatı				19,84
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 3,200 kg isabet edecek şekilde 2,00 mm kalınlıkta istenen renkte çimento esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.540.1409	Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması	m²			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.300.1151	Su bazlı boya astarı	Kg	0,15	5,50	0,83
10.130.9991	Su	m ³	0,018	6,84	0,12
10.300.1353	Çimento esaslı hazır sıva (kuru karışım)	Kg	4,00	1,45	5,80
	İşçilik:				
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,54	15,70	8,48
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,27	11,50	3,11
	Malzeme + İşçilik Tutarı				18,34
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				4,59
	1 m² Fiyatı				22,93
<p>İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m² ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı astar sürülmesi, sonra mala ile m² ye 4,000 kg isabet edecek şekilde 3,00 mm kalınlıkta istenen renkte çimento esaslı renkli kaplama yapılması, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca kaplamaya verilmez.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.3601	Malzeme: (10.200.3602, 10.200.3603, 10.200.3605 ve 10.200.3612 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır) (Zayıt ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	0,682	3,99	2,72
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Zayıt ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	0,418	3,13	1,31
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Yerine konulması	Sa	0,015	295,47	4,43
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,075	15,70	1,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					10,22
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,56
1 kg Fiyatı					12,78
<p>Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayıtı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.</p> <p>NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemedan mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.550.1002	1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1251	Malzeme: 1,50mm - 1,59mm kalınlıkta (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	1,10	3,18	3,50
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,02	295,47	5,91
10.100.1018	Yerine konması Sıcak demirci ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,56
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,89
1 kg Fiyatı					14,45
<p>1,50 mm lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.</p> <p>NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekenden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.550.1003	2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1254	Malzeme: 2,00mm - 2,19mm kalınlıkta (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	1,10	3,04	3,34
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,02	295,47	5,91
10.100.1018	Yerine konması Sıcak demirci ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,40
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,85
1 kg Fiyatı					14,25
<p>2,00 mm lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekenden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.550.1004	1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1001	Malzeme: Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	1,10	2,96	3,26
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti Yerine konması	Sa	0,02	295,47	5,91
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,32
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,83
1 kg Fiyatı					14,15
<p>1,50 mm lik düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.550.1005	2,00 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1002	Malzeme: Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	1,10	2,83	3,11
19.100.1089	İşçilik: Yapılması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,02	295,47	5,91
10.100.1018	Yerine Konması Sıcak demirci ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					11,17
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,79
1 kg Fiyatı					13,96
<p>2,00 mm lik düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zaiyatı, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekenden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.550.1201	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1708	Malzeme: Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	0,55	3,13	1,72
10.200.1001	Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	0,55	2,96	1,63
	İşçilik: Yapılması ve yerine konulması				
19.100.1089	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	295,47	4,43
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,05	11,50	0,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				9,15
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,29
	1 kg Fiyatı				11,44
<p>Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan; su depoları ve benzeri imalâtın yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, kaynak ve atölye masrafları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.</p> <p>NOT:</p> <p>1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir.</p> <p>2) Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemededen mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.</p> <p>3) Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir.</p> <p>4) Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1707	Malzeme: Lamalar (TS EN 10058) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	0,55	3,05	1,68
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	0,55	3,13	1,72
	İşçilik: Yapılması ve yerine konulması				
19.100.1089	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,015	295,47	4,43
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,075	15,70	1,18
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,05	11,50	0,58
	Malzeme + İşçilik Tutarı				9,59
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				2,40
	1 kg Fiyatı				11,99
<p>Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.</p> <p>NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.550.1203	Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.4507	Malzeme: Demir boru (Karışık çaplı) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	1,10	2,10	2,31
19.100.1089	İşçilik: Yapılması ve yerine konulması Demir doğrama imalat atelyesininin 1 saatli ücreti	Sa	0,01	295,47	2,95
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,15	15,70	2,36
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	0,10	11,50	1,15
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,77
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,19
1 kg Fiyatı					10,96
<p>Projesine göre her çapta boru ile pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler yapılması, parçaların kaynak ile eklenmesi yerine tespiti için her türlü malzeme ve zaiyat, atelye giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.</p> <p>NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekenden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
15.550.1204	Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine)				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1501	Malzeme: Baklava desenli sac (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	Kg	1,05	3,90	4,10
19.100.1089	İşçilik: Yapılması ve yerine konulması Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Sa	0,01	295,47	2,95
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,05	15,70	0,79
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,05	11,50	0,58
Malzeme + İşçilik Tutarı					8,42
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					2,11
1 kg Fiyatı					10,53
<p>Mevcut taşıyıcı sistem üzerine projesine göre baklavalı sacların kesilmesi, perçin veya kaynak ile tespiti veya serbestçe mevcut yuvasına oturtularak döşeme yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, atölye, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) baklavalı sacla döşeme yapılmasının 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1)Yerine konmaya hazır baklavalı sacın tartılarak ağırlığı bulunur.</p> <p>2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.555.1001	1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.480.1501	1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü	m	1,00	19,00	19,00
10.480.1511	1,00 m yükseklikte	Ad	0,40	16,00	6,40
10.480.1521	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Ad	0,80	0,75	0,60
10.200.4024	M8x100 mm (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	1,65	0,80	1,32
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
	İşçilik				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				40,35
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				10,09
	1 m Fiyatı				50,44
<p>Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.555.1002	1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.480.1502	1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü	m	1,00	23,50	23,50
10.480.1512	1,20 m yükseklikte	Ad	0,40	18,50	7,40
10.480.1521	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Ad	1,20	0,75	0,90
10.200.4024	M8x100 mm (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	1,65	0,80	1,32
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
	İşçilik:				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
Malzeme + İşçilik Tutarı					47,72
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					11,93
1 m Fiyatı					59,65
<p>Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.555.1003	1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.480.1503	1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü	m	1,00	28,50	28,50
10.480.1513	1,50 m yükseklikte	Ad	0,40	22,00	8,80
10.480.1521	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Ad	1,20	0,75	0,90
10.200.4024	M8x100 mm (Montaj malzemeleri karşılığı)	Ad	1,65	0,80	1,32
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	21,52	2,15
	İşçilik:				
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	0,50	15,70	7,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,40	11,50	4,60
	Malzeme + İşçilik Tutarı				54,12
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				13,53
	1 m Fiyatı				67,65
<p>Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.560.1001	Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1471	Malzeme: Fonttan mamül ızgara kapak garguy, kazık çarığı İşçilik: Taşınması, imal yerine konulması	Kg	1,00	1,60	1,60
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Malzeme + İşçilik Tutarı				5,47
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				1,37
	1 kg Fiyatı				6,84
<p>İdarece onanmış projesine göre fonttan ızgara kapak, garguy'un işlenerek hazırlanması, işyerine taşınması, yerine konulması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı :</p> <p>ÖLÇÜ : Projesine göre imal edilerek yerine konan fonttan; kapak, ızgara. garguy tartılarak hesaplanır.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.560.1002	Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1481	Malzeme: Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Yol kaplamaları, yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 En düşük D 400 sınıfı) (Çerçeve, mafsal ve benzeri montaj elemanları dahil) İşçilik:	Ad	1,00	320,00	320,00
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				331,61
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				82,90
	1 Ad. Fiyatı				414,51
<p>İdarece onanmış projesine göre cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı</p> <p>ÖLÇÜ : Adet olarak hesaplanır.</p> <p>NOT : Rogar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.560.1003	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)		Ad		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1482	Malzeme: Betonarme kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-4) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 en düşük D 400 sınıfı) (Çerçeve, mafsal ve benzeri montaj elemanları dahil) İşçilik:	Ad	1,00	300,00	300,00
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
	Malzeme + İşçilik Tutarı				311,61
	% 25 yüklenici karı ve genel giderler				77,90
	1 Ad. Fiyatı				389,51
İdarece onanmış projesine göre betonarme kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı: ÖLÇÜ : Adet olarak hesaplanır. NOT : Rögar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imatları kendi pozundan ayrıca ödenir.					

İnşaat Genel Fiyat Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.560.1004	Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (Kapak net açıklığı minimum 600 mm)	Ad			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.480.1483	Malzeme: Çelik donatılı polimer esaslı kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-3) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 en düşük D 400 sınıfı) (Çerçeve, mafsal ve benzeri montaj elemanları dahil) İşçilik:	Ad	1,00	280,00	280,00
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	0,30	15,70	4,71
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					291,61
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					72,90
1 Ad. Fiyatı					364,51
<p>İdarece onanmış projesine göre çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı : ÖLÇÜ : Adet olarak hesaplanır. NOT : Rögar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.</p>					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
15.560.2001	Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm yükseklikte el ile serilmesi (Bahçe ve çevre düzenleme işlerinde)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.100.1062	Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm kalınlıkta serilmesi karşılığı İşçilik Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)	Sa	0,60	11,50	6,90
Malzeme + İşçilik Tutarı					6,90
% 25 yüklenici karı ve genel giderler					1,73
1 m³ Fiyatı					8,63
<p>Kazıdan çıkan toprağın ortalama 30 cm yükseklikte el ile serilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır. NOT: Özellik arz eden toprak kullanılması durumunda toprağın rayiç bedeli analize ilave edilir.</p>					



T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

İNŞAAT GENEL FİYAT YARDIMCI ANALİZLERİ

2019

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1001	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1001	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP(1Yd³)		0,000137	325.000,00	44,53
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 100 x 0.57)	Kg	8,55	5,62	48,05
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.03x100x0.57)	Kg	1,71	5,62	9,61
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				151,55

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1002	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1008	Ekskavatör beko takriben 125 HP(3/4-15/8 Yd³)		0,000137	445.000,00	60,97
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 125 x 0.57)	Kg	10,687	5,62	60,06
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 125 x 0.57)	Kg	2,137	5,62	12,01
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				182,40

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1003	Ekskavatör'ün (140 HP - 1 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1002	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 140 HP(11/2Yd³)		0,000137	435.000,00	59,60
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 140 x 0.57)	Kg	11,97	5,62	67,27
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 140 x 0.57)	Kg	2,394	5,62	13,45
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				189,68

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1004	Ekskavatör'ün (170 HP) (2 Yd³) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1003	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 170 HP(2Yd³)		0,000137	475.000,00	65,08
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 170 x 0.57)	Kg	14,535	5,62	81,69
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 170 x 0.57)	Kg	2,907	5,62	16,34
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				212,47

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1004	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP(21/2Yd ³)		0,000137	600.000,00	82,20
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 210 x 0.57)	Kg	17,955	5,62	100,91
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 210 x 0.57)	Kg	3,591	5,62	20,18
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					252,65

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1006	Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1005	Amortisman - 0,000083 Yedek Parça - 0,000044 Tamir Bakım - 0,000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000171 Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³)		0,000171	600.000,00	102,60
10.160.1026	Mazot (Motorin) 210 HP * 0,0855 = 17,955 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	17,955	5,62	100,91
İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,12	11,70	1,40
1 Sa Fiyatı :					227,05

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1007	Ekskavatör'ün (260 HP- 3 YD³) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1006	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 260 HP(3Yd ³)		0,000137	690.000,00	94,53
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 260 x 0.57)	Kg	22,23	5,62	124,93
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 260 x 0.57)	Kg	4,446	5,62	24,99
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					293,81

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1007	Amortisman - 0,000083 Yedek Parça - 0,000044 Tamir Bakım - 0,000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000171 Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³)		0,000171	690.000,00	117,99
10.160.1026	Mazot (Motorin) 260 HP * 0,0855 = 22,23 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	22,23	5,62	124,93
İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,12	11,70	1,40
1 Sa Fiyatı :					266,46

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1009	Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti		Sa		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1009	Amortisman - 0,000083 Yedek Parça - 0,000044 Tamir Bakım - 0,000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000171 Ekskavatör (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m³)		0,000171	825.000,00	141,08
10.160.1026	Mazot (Motorin) 300 HP * 0,0855 = 25,65 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	25,65	5,62	144,15
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,12	11,70	1,40
1 Sa Fiyatı :					308,77

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1010	Traktör Skreyper'in (111 HP) 1 Saatlik Ücreti		Sa		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1010	Traktör skreyper (TD 20 veya emsali 111 HP+Vagon kova 8Yd3)		0,000171	245.000,00	41,90
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 111 x 0.57)	Kg	9,4905	5,62	53,34
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 111 x 0.57)	Kg	1,8981	5,62	10,67
10.100.1060	İşletme: Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					155,27

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1011	Traktör Ripper'in 1 Saatlik Ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + Ripper)				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1011	Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper)		0,000171	540.000,00	92,34
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 185 x 0.57)	Kg	15,817	5,62	88,89
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 185 x 0.57)	Kg	3,163	5,62	17,78
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				248,37

19.100.1012	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)				Sa
Poz No	Tanımı	Tutarı (TL)			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1012	Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)		0,000171	250.000,00	42,75
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 80 x 0.57)	Kg	6,84	5,62	38,44
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 80 x 0.57)	Kg	1,368	5,62	7,69
	İşletme:				
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				127,15

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1013	Greyder (190-209 HP) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1013	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Greyder (190-209 HP)		0,000116	760.000,00	88,16
10.160.1026	Mazot (Motorin) 190 HP * 0,0855 = 16,245 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	16,245	5,62	91,30
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					201,60

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1014	Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1014	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Greyder (210-230 HP)		0,000116	870.000,00	100,92
10.160.1026	Mazot (Motorin) 210 HP * 0,0855 = 17,955 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	17,955	5,62	100,91
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					223,97

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1015	Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper'in 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1015	Lastik tekerlekli traktör-skreyper (takriben 250 HP 24 Yd3)		0,000171	1.000.000,00	171,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 250 x 0.57)	Kg	21,375	5,62	120,13
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 250 x 0.57)	Kg	4,275	5,62	24,03
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				364,52

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1016	Traktör Buldozer'in (70 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1016	Traktör buldozer (70 HP gücünde motor+bıçak)		0,000171	170.000,00	29,07
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 70 x 0.57)	Kg	5,985	5,62	33,64
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 70 x 0.57)	Kg	1,197	5,62	6,73
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				118,80

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1017	Traktör Buldozer'in (100 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1017	Traktör buldozer (100 HP gücünde motor+bıçak)		0,000171	210.000,00	35,91
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 100 x 0.57)	Kg	8,55	5,62	48,05
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 100 x 0.57)	Kg	1,71	5,62	9,61
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					142,93

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1018	Traktör Buldozer'in (160 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1018	Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak)		0,000171	280.000,00	47,88
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 160 x 0.57)	Kg	13,68	5,62	76,88
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 160 x 0.57)	Kg	2,736	5,62	15,38
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					189,50

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1019	Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak)		0,000171	450.000,00	76,95
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 185 x 0.57)	Kg	15,817	5,62	88,89
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 185 x 0.57)	Kg	3,163	5,62	17,78
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				232,98

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1020	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1020	Traktör buldozer (285 HP gücünde motor+bıçak)		0,000171	910.000,00	155,61
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 285 x 0.57)	Kg	24,367	5,62	136,94
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 285 x 0.57)	Kg	4,873	5,62	27,39
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				369,30

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1021	Traktör Buldozer'in (345 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1021	Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak)		0,000171	1.000.000,00	171,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 345 x 0.57)	Kg	29,4975	5,62	165,78
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 345 x 0.57)	Kg	5,8995	5,62	33,16
	İşletme:				
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				419,30

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1022	Şahmerdan'ın (50 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1022	Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir)		0,000171	620.000,00	106,02
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 50 x 0.57)	Kg	4,275	5,62	24,03
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 50 x 0.57)	Kg	0,855	5,62	4,81
	İşletme:				
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				169,60

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1023	Kompresör (210 Cfm'lik kompresör+hortum ve tabancalar)		0,000274	62.000,00	16,99
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	2,85	5,62	16,02
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	Kg	0,57	5,62	3,20
İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Sa	2,40	16,00	38,40
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	4,00	12,25	49,00
1 Sa Fiyatı :					139,31

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1024	Vantilasyon için Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1024	Vantilasyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+vantilasyon boruları, aksesuarı dahil)		0,000274	70.000,00	19,18
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	2,85	5,62	16,02
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	Kg	0,57	5,62	3,20
İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Sa	2,40	16,00	38,40
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	1,00	12,25	12,25
1 Sa Fiyatı :					89,05

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1025	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1025	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Kompresör (250 HP)		0,000116	215.000,00	24,94
10.160.1026	Mazot (Motorin) 250 HP * 0,0855 = 21,375 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	21,375	5,62	120,13
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,20	16,00	19,20
1 Sa Fiyatı :					164,27

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1026	Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1026	Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı)		0,000274	71.000,00	19,45
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	2,85	5,62	16,02
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	Kg	0,57	5,62	3,20
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	2,40	16,00	38,40
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Sa	1,00	12,85	12,85
1 Sa Fiyatı :					89,92

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1027	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1029	Amortisman - 0,000083 Yedek Parça - 0,000044 Tamir Bakım - 0,000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0.000171 Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³)		0,000171	285.000,00	48,74
10.160.1026	Mazot (Motorin) 100 HP * 0,0855 = 8,55 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	8,55	5,62	48,05
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,12	11,70	1,40
1 Sa Fiyatı :					120,33

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1028	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1030	Yükleyici (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü,takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)		0,0002	165.000,00	33,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 80 x 0.57)	Kg	6,84	5,62	38,44
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 80 x 0.57)	Kg	1,368	5,62	7,69
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					117,40

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1029	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1031	Amortisman - 0,000083 Yedek Parça - 0,000044 Tamir Bakım - 0,000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000171 Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³)		0,000171	230.000,00	39,33
10.160.1026	Mazot (Motorin) 100 HP * 0,0855 = 8,55 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	8,55	5,62	48,05
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,12	11,70	1,40
1 Sa Fiyatı :					110,92

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1030	Paletli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1032	Yükleyici (traskavatör) (11/2 Yd3 takriben 56 HP) (Paletli)		0,0002	340.000,00	68,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 56 x 0.57)	Kg	4,788	5,62	26,91
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 56 x 0.57)	Kg	0,969	5,62	5,45
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					138,63

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1031	Betonyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1033	Betonyer (motoru ile takriben 250 litrelik)		0,000346	11.000,00	3,81
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübu karşılığı)	Kg	1,14	5,62	6,41
10.100.1054	İşçilik Makinist	Sa	2,88	16,00	46,08
1 Sa Fiyatı :					56,30

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1032	Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1037	Mozayik silme makinası (Benzinli)		0,0002	4.400,00	0,88
10.420.1512	Mozayik silme taşı (Tam tuğla) (1 adet taş bedeli x 0.04)	Ad	0,04	11,25	0,45
10.160.1025	Benzin (Yoğunluk=0.735 Kg/dm³, 0.735 x 1.5= 1.1025)	Kg	1,1025	6,72	7,41
10.130.9991	Su	m³	0,20	6,84	1,37
10.100.1062	İşçilik Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1039	Mozayikçi usta yardımcısı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					33,31

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1033	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1040	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Beton vibratörü (4 HP)		0,000116	8.000,00	0,93
10.160.1026	Mazot (Motorin) 4 HP * 0,0855 = 0,342 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	0,342	5,62	1,92
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					24,99

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1034	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1042	Amortisman - 0,000033 Yedek Parça - 0,000018 Tamir Bakım - 0,000004 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000021 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000086 Konkasör (120-150 m³/sa - 215 HP)		0,000086	780.000,00	67,08
10.160.1026	Mazot (Motorin) 215 HP * 0,0855 = 18,383 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	18,383	5,62	103,31
10.100.1060	İşletme: Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1054	Makinist	Sa	2,88	16,00	46,08
10.100.1059	Yağcı	Sa	4,00	11,70	46,80
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
1 Sa Fiyatı :					308,86

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1035	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1043	Eleme makinası (Yaklaşık 70 HP lik, 3-4 kademeli 100 M3/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip)		0,000171	63.000,00	10,77
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 70 x 0.57)	Kg	5,985	5,62	33,64
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 70 x 0.57)	Kg	1,197	5,62	6,73
İşletme					
10.100.1060	Formen	Sa	0,24	23,10	5,54
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,50	11,70	5,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
1 Sa Fiyatı :					91,32

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1036	Eleme makinasının 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1044	Amortisman - 0,000063 Yedek Parça - 0,000033 Tamir Bakım - 0,000008 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0.000137 Eleme makinası 70HP 100m3/sa		0,000137	63.000,00	8,63
10.160.1026	Mazot (Motorin) 70 HP * 0,0855 = 5,985	Kg	5,985	5,62	33,64
İşletme :					
10.100.1060	Formen	Sa	0,60	23,10	13,86
10.100.1054	Makinist	Sa	1,20	16,00	19,20
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,12	11,70	1,40
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,60	11,50	6,90
1 Sa Fiyatı :					83,63

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1037	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1051	Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında)		0,000346	1.400,00	0,48
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.240 x 5 x 0.57)	Kg	0,684	5,62	3,84
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Sa	1,00	12,85	12,85
1 Sa Fiyatı :					17,17

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1038	Motopompun 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1052	Amortisman - 0,000063 Yedek Parça - 0,000033 Tamir Bakım - 0,000008 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0.000137 Motopomp (10 HP)		0,000137	2.150,00	0,29
10.160.1026	Mazot (Motorin) 10 HP * 0,0855 = 0,855	Kg	0,855	5,62	4,81
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Sa	1,20	12,85	15,42
1 Sa Fiyatı :					20,52

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1039	Motopomp'un (20 Ps.) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1054	Motopomp (20PS gücünde,takriben 125mm çapında)		0,000346	5.600,00	1,94
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.240 x 20 x 0.57)	Kg	2,736	5,62	15,38
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Sa	1,00	12,85	12,85
1 Sa Fiyatı :					30,17

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1040	Motopomp'un (30 Ps.) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1055	Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında)	Kg	0,000346	11.250,00	3,89
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.240 x 30 x 0.57)		4,104	5,62	23,06
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
1 Sa Fiyatı :					49,99

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1041	Motopomp'un (45 Ps.) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1056	Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında)	Kg	0,000346	15.750,00	5,45
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.240 x 45 x 0.57)		6,156	5,62	34,60
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
1 Sa Fiyatı :					63,09

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1042	Motopomp'un (60 Ps.) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1057	Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında)	Kg	0,000346	18.500,00	6,40
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.240 x 60 x 0.57)		8,208	5,62	46,13
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
1 Sa Fiyatı :					75,57

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1043	Çekilir Tip Beton Pompası'nın (75 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1218	Çekilir Tip Beton pompası. (75 Hp gücünde 50 m ³ /saat kapasiteli, beton ulaşım boruları ile birlikte).		0,000171	280.000,00	47,88
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 75 x 0.57)	Kg	6,4125	5,62	36,04
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 75 x 0.57)	Kg	1,2825	5,62	7,21
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,00	18,45	18,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 Sa Fiyatı :					121,08

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1059	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)		0,000171	35.000,00	5,99
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	Kg	6,156	5,62	34,60
10.100.1051	Şoför	Sa	1,44	16,00	23,04
1 Sa Fiyatı :					63,63

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1060	Arazöz (Pick-Up)		0,000171	20.500,00	3,51
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	Kg	6,156	5,62	34,60
10.100.1051	Şoför	Sa	1,44	16,00	23,04
1 Sa Fiyatı :					61,15

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1046	Her Cins (Titreşimli Darbeli) Motorlu Kompaktör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1063	Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP)		0,000346	6.750,00	2,34
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 9 x 0.57)	Kg	0,7695	5,62	4,32
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 9 x 0.57)	Kg	0,1539	5,62	0,86
10.100.1054	İşletme Makinist	Sa	2,88	16,00	46,08
1 Sa Fiyatı :					53,60

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1047	Titreşimli Silindir'in (35-58 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1064	Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)		0,000171	128.000,00	21,89
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x (35+45) x 0.57)	Kg	6,840	5,62	38,44
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+45) x 0.57)	Kg	1,368	5,62	7,69
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					106,29

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1048	Titreşimli Silindir'in (41-56 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1065	Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)		0,000171	145.000,00	24,80
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x (35+49) x 0.57)	Kg	7,182	5,62	40,36
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x (35+49) x 0.57)	Kg	1,4364	5,62	8,07
İşletme:					
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					111,50

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1049	Komple keçiayağı silindir'in (40 DHP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1072	Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1.20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı)		0,000171	100.000,00	17,10
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 40 x 0.57)	Kg	3,42	5,62	19,22
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)	Kg	0,684	5,62	3,84
İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					74,90

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1050	2 Çift Tanburlu Keçiyağı silindir'in (70 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1049	Komple keçiyağı silindir'in (40 DHP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,60	74,90	119,84
1 Sa Fiyatı :					119,84

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1051	3 Çift Tanburlu Keçiyağı silindir'in (100 DHP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1049	Komple keçiyağı silindir'in (40 DHP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	2,10	74,90	157,29
1 Sa Fiyatı :					157,29

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1052	Demir Merdaneli Silindir'in (40 DHP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1073	Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP)		0,000171	102.000,00	17,44
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 40 x 0.57)	Kg	3,42	5,62	19,22
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)	Kg	0,684	5,62	3,84
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					75,24

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1053	Demir Merdaneli Silindir'in (60 DHP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1074	Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk-14 ton dahil-2-3 tekerlekli) (60 HP)		0,000171	125.000,00	21,38
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 60 x 0.57)	Kg	5,13	5,62	28,83
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 60 x 0.57)	Kg	1,026	5,62	5,77
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					90,72

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1054	Lastik Tekerlekli Silindir'in (40 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1075	Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP)		0,000171	102.000,00	17,44
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 40 x 0.57)	Kg	3,42	5,62	19,22
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 40 x 0.57)	Kg	0,684	5,62	3,84
10.100.1054	İşletme: Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					75,24

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1055	Küçük Eleme Tesisi'nin (30 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1084	Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP)		0,000171	105.000,00	17,96
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 30 x 0.57)	Kg	2,565	5,62	14,42
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 30 x 0.57)	Kg	0,513	5,62	2,88
	İşletme:				
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 Sa Fiyatı :				81,50

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1056	Fore kazık delgi makinası'nın (300 HP) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1123	Fore kazık makinası (300 HP)		0,000116	3.100.000,00	359,60
10.160.1026	Mazot (Motorin) 300 HP * 0,0855 = 25,650 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	25,65	5,62	144,15
	İşletme:				
10.100.1054	Makinist	Sa	1,20	16,00	19,20
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,20	11,70	2,34
	1 Sa Fiyatı :				525,29

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1057	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1122	Fore kazık makinası (200 HP)		0,000116	1.000.000,00	116,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) 200 HP * 0,0855 = 17,100 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	17,10	5,62	96,10
	İşletme:				
10.100.1054	Makinist	Sa	1,20	16,00	19,20
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,20	11,70	2,34
	1 Sa Fiyatı :				233,64

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1058	Fore kazık delgi makinası'nın (440 HP) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1124	Fore kazık makinası (440 HP)		0,000116	3.800.000,00	440,80
10.160.1026	Mazot (Motorin) 440 HP * 0,0855 = 37,620 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	37,62	5,62	211,42
	İşletme:				
10.100.1054	Makinist	Sa	1,20	16,00	19,20
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,20	11,70	2,34
	1 Sa Fiyatı :				673,76

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1059	Otomatik Beton Santrali'nin (1000 Litre Kapasiteli, 50 m³/saat) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1126	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m³/saat (radyal skreyper + yıldız silo + agrega kantarı + cebri betoniyer yükleme kovası + cebri betoniyer + çimento kantarı + su saati + basınçlı hava donanımı + bakım platformu + kumanda kabini + kumanda ponosu + taşıyıcı konstrüksiyonu + çimento silosu + çimento helezonu dahil)		0,000171	230.000,00	39,33
	1 Sa Fiyatı :				39,33

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1060	Rotor Sistemli BEP 80 m ve benzeri Beton Pompası'nın 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1140	Rotor sistemli BPE 80 m ve benzeri beton pompası		0,0004	550.000,00	220,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)	Kg	5,472	5,62	30,75
İşçilik:					
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,00	18,45	18,45
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Sa	1,00	15,10	15,10
1 Sa Fiyatı :					284,30

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1061	Kaynak Makinası'nın (25 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1142	25-30 HP gücünde komple kaynak makinası		0,000204	16.800,00	3,43
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 25 x 0.57)	Kg	2,1375	5,62	12,01
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 25 x 0.57)	Kg	0,43	5,62	2,40
İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Sa	0,96	16,00	15,36
1 Sa Fiyatı :					33,20

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1062	5 kw Jeneratör Grubunun 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1143	Jeneratör (5 Kw veya daha büyük)		0,000137	3.400,00	0,47
10.160.1025	Benzin	Kg	1,50	6,72	10,08
10.160.1025	Benzin (Makina yağı, üstübü karşılığı)	Kg	0,15	6,72	1,01
İşletme:					
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1064	Çırak	Sa	1,00	11,50	11,50
1 Sa Fiyatı :					46,10

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1063	Klapeli Taş Dubası'nın (125 Ton) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1144	Klapeli taş dubası (Motorsuz, 125 tonluk, su kesimi 1.85 M)		0,000125	127.000,00	15,88
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa	1,44	13,15	18,94
	1 Sa Fiyatı :				34,82

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1064	Klapeli Taş Dubası'nın (400 Ton) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1145	Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2.5 M)		0,00	285.000,00	35,63
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa	1,44	13,15	18,94
	1 Sa Fiyatı :				54,57

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1065	DevrilirTaş Dubası'nın (300 Ton) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1146	Devrilir taş dubası (Motorsuz, 300 tonluk, su kesimi 2.2 M)		0,000125	285.000,00	35,63
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa	1,44	13,15	18,94
	1 Sa Fiyatı :				54,57

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1066	Klapeli Kum Dubası'nın (300 Ton) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1147	Klapeli kum dubası (Motorsuz, 300 M3 lük, su kesimi 2 M)		0,000125	285.000,00	35,63
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa	1,44	13,15	18,94
	1 Sa Fiyatı :				54,57

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1067	Klapeli Kum Dubası'ının (2x255 HP, 500 m³) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1148	Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3.40 M)		0,000125	1.100.000,00	137,50
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa	1,44	13,15	18,94
1 Sa Fiyatı :					156,44

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1068	Motorsuz Layter'in (180 m³) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1149	Motorsuz layter (180 tonluk, vinç kapasitesi 5 ton, su kesimi 1 M)		0,000125	550.000,00	68,75
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa	1,44	13,15	18,94
1 Sa Fiyatı :					87,69

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1069	Romorkör'ün (116 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1150	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 116 HP lik, su kesimi 0.85 M)		0,000125	215.000,00	26,88
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 116 x 0.57)	Kg	9,918	5,62	55,74
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 116 x 0.57)	Kg	1,9836	5,62	11,15
İşletme:					
10.100.1504	Romorkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1513	Usta gemici	Sa	2,88	14,50	41,76
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					208,57

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1070	Romorkör'ün (240 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1151	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1.75 M)		0,000125	485.000,00	60,63
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 240 x 0.57)	Kg	20,52	5,62	115,32
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57)	Kg	4,104	5,62	23,06
	İşletme:				
10.100.1504	Romorkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1513	Usta gemici	Sa	2,88	14,50	41,76
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				313,81

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1071	Romorkör'ün (310 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1152	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 310 HP lik, su kesimi 2 M)		0,000125	510.000,00	63,75
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 310 x 0.57)	Kg	26,505	5,62	148,96
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 310 x 0.57)	Kg	5,301	5,62	29,79
	İşletme:				
10.100.1504	Romorkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1513	Usta gemici	Sa	2,88	14,50	41,76
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
	1 Sa Fiyatı :				357,30

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1072	Romorkör'ün (525 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1153	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1.8 M)		0,000125	1.250.000,00	156,25
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 525 x 0.57)	Kg	44,8875	5,62	252,27
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 525 x 0.57)	Kg	8,9775	5,62	50,45
10.100.1504	Romorkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1513	Usta gemici	Sa	2,88	14,50	41,76
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					573,77

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1073	Romorkör'ün (2x300 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1154	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 2 x 300 HP lik, su kesimi 2.60 M)		0,000125	1.360.000,00	170,00
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 2 x 300 x 0.57)	Kg	51,30	5,62	288,31
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 2 x 300 x 0.57)	Kg	10,26	5,62	57,66
10.100.1504	Romorkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1513	Usta gemici	Sa	2,88	14,50	41,76
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					630,77

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1074	Maçula'nın (400 HP, 60 Ton) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1155	Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M., kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M)		0,000125	1.250.000,00	156,25
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 400 x 0.57)	Kg	34,20	5,62	192,20
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 400 x 0.57)	Kg	6,84	5,62	38,44
	İşletme:				
10.100.1504	Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa	1,44	21,30	30,67
10.100.1508	Maçula reisi	Sa	1,44	20,00	28,80
10.100.1513	Usta gemici	Sa	4,32	14,50	62,64
10.100.1514	Gemi yağcısı	Sa	2,88	14,50	41,76
10.100.1511	Güverte lostromosu	Sa	2,88	15,30	44,06
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa	1,44	21,30	30,67
	1 Sa Fiyatı :				625,49

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1075	Çim Biçme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1156	El ile çim biçme makinası		0,00044	238,00	0,10
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 Sa Fiyatı :				11,60

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1076	Ziraat İşlerinde Kullanılan Traktör'ün (11 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1158	Bahçe el traktörü (11 HP gücünde)		0,00044	7.875,00	3,47
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 11 x 0.57)	Kg	0,9405	5,62	5,29
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 11 x 0.57) İşletme:	Kg	0,1881	5,62	1,06
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					59,18

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1077	Ziraat İşlerinde Kullanılan Traktör'ün (35 HP) 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1159	Bahçe traktörü (35 HP gücünde)		0,00044	15.750,00	6,93
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 35 x 0.57)	Kg	2,9925	5,62	16,82
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 35 x 0.57) İşletme:	Kg	0,5985	5,62	3,36
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					76,47

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1078	10 Litrelik Kollu Sırt Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1160	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü İşletme:		0,000265	163,00	0,04
10.100.1072	Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
1 Sa Fiyatı :					13,89

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1079	10 Litrelik Motorlu Sırt Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1161	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü		0,000265	925,00	0,25
10.160.1025	Benzin (Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı)	Kg	0,60	6,72	4,03
10.100.1072	İşletme: Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
1 Sa Fiyatı :					18,13

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1080	El İle Çekilen 100 Litrelik Motorlu Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1162	100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör		0,000265	2.400,00	0,64
10.160.1025	Benzin (Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı)	Kg	1,20	6,72	8,06
10.100.1072	İşletme: Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 Sa Fiyatı :					34,05

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1081	250 Litrelik Araç İle Çekilen Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1163	250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör		0,000265	4.000,00	1,06
10.100.1072	Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
Araç Karşılığı:					
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,00	61,15	61,15
10.160.1025	Benzin (Makina yağı, akaryakıt, üstübü karşılığı)	Kg	1,75	6,72	11,76
1 Sa Fiyatı :					110,82

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1082	560 Litrelik Araç İle Çekilen Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1164	560 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör		0,000265	6.800,00	1,80
10.100.1072	Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,00	11,50	23,00
Araç Karşılığı:					
19.100.1045	Arazöz Pick-Up'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,00	61,15	61,15
10.160.1025	Benzin	Kg	3,50	6,72	23,52
	(Makina yağı, akaryakıt, üstübu karşılığı)				123,32
	1 Sa Fiyatı :				

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1083	Kum Kutusu ve Nozul'un 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1164	560 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör		0,000265	6.800,00	1,80
	1 Sa Fiyatı :				1,80

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1084	1200 Litrelik Kendi Yürür Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1165	1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör		0,000265	22.250,00	5,90
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	4,845	5,62	27,23
	(Makina yağı, akaryakıt, üstübu karşılığı)				
İşletme:					
10.100.1072	Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1051	Şoför	Sa	1,00	16,00	16,00
	1 Sa Fiyatı :				74,48

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1085	Karıştırıcı (Blender)'in 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1225	Karıştırıcı (Blender)		0,000171	2.050,00	0,35
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	0,62	0,57	0,35
1 Sa Fiyatı :					0,70

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1086	2200 Litrelik Araç İle Çekilen Hidrolik Düzenli Pülverizatör'ün 1 Saatlik Ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1166	2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör		0,000265	17.000,00	4,51
10.100.1072	Pulverizatör operatörü	Sa	1,00	13,85	13,85
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	4,00	11,50	46,00
Araç Karşılığı:					
19.100.1044	Arazöz'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,00	63,63	63,63
10.160.1025	Benzin	Kg	4,10	6,72	27,55
(Makina yağı, akaryakıt, üstüğü karşılığı)					155,54
1 Sa Fiyatı :					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1087	Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1192	Alüminyum doğrama imalat atölyesi		0,000116	290.000,00	33,64
10.130.9991	Su	m³	0,50	6,84	3,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	10,00	0,57	5,70
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	1,15	5,62	6,46
(10 kw jeneratör için)					
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	1,00	23,10	23,10
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	3,00	15,70	47,10
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	6,00	11,70	70,20
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,00	11,50	69,00
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,10	11,70	1,17
1 Sa Fiyatı :					259,79

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1088	Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1193	Plastik doğrama imalat atölyesi		0,000116	270.000,00	31,32
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	8,00	0,57	4,56
10.160.1026	Mazot (Motorin) (10 kw jeneratör için)	Kg	1,15	5,62	6,46
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	1,00	23,10	23,10
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa	3,00	15,70	47,10
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa	6,00	11,70	70,20
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,00	11,50	69,00
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,10	11,70	1,17
1 Sa Fiyatı :					256,33

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1089	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1194	Demir doğrama imalat atölyesi		0,000116	410.000,00	47,56
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	12,00	0,57	6,84
10.160.1026	Mazot (Motorin) (10 kw jeneratör için)	Kg	1,15	5,62	6,46
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	1,00	23,10	23,10
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	3,50	15,70	54,95
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	Sa	6,50	11,70	76,05
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,50	11,50	74,75
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,20	11,70	2,34
1 Sa Fiyatı :					295,47

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1090	Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1195	Tünel kalıp imalat atölyesi		0,000116	410.000,00	47,56
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	12,00	0,57	6,84
10.160.1026	Mazot (Motorin) (10 kw jeneratör için)	Kg	1,15	5,62	6,46
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	1,00	23,10	23,10
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	3,50	15,70	54,95
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	Sa	6,50	11,70	76,05
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,50	11,50	74,75
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,20	11,70	2,34
1 Sa Fiyatı :					297,04

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1091	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1196	Ahşap doğrama imalat atölyesi		0,000116	470.000,00	54,52
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	12,00	0,57	6,84
10.160.1026	Mazot (Motorin) (10 kw jeneratör için)	Kg	1,15	5,62	6,46
İşletme:					
10.100.1060	Formen	Sa	1,00	23,10	23,10
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa	6,00	15,70	94,20
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa	3,00	15,70	47,10
10.100.1017	Dülger ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa	1,00	11,70	11,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	6,20	11,50	71,30
19.100.1112	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	59,51	5,95
1 Sa Fiyatı :					340,29

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1092	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1197	Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi		0,000116	290.000,00	33,64
10.130.9991	Su	m ³	0,50	6,84	3,42
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	12,00	0,57	6,84
10.160.1026	Mazot (Motorin) (10 kw jeneratör için)	Kg	1,15	5,62	6,46
İşletme					
10.100.1060	Formen	Sa	1,00	23,10	23,10
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa	3,00	15,70	47,10
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	Sa	3,00	11,70	35,10
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,20	11,70	2,34
10.100.1023	Sıcak Daldırma Galvanizleme Boyacı ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
10.300.1163	Termoplastik reçine esaslı astar (galvaniz karşılığı)	Kg	2,00	12,00	24,00
1 Sa Fiyatı :					232,20

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1093	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1203	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)		0,000116	11.600,00	1,35
10.160.1026	Mazot (Motorin) 12 HP*0,0855= 1,026 Yakıt, makine yağı, su, üstübü vb. karşılığı	Kg	1,026	5,62	5,77
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					29,26

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1094	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1204	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)		0,000116	6.270,00	0,73
10.160.1025	Benzin 9 HP*0,0855= 0,77 Yakıt, makine yağı, su, üstübu vb. karşılığı	Kg	0,77	6,72	5,17
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					28,04

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1095	Eksiz Oluk Makinasının 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1205	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı)		0,000116	20.500,00	2,38
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	1,20	0,57	0,68
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					25,20

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1096	Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1211	Amortisman - 0.000083 Yedek Parça - 0.000044 Tamir Bakım - 0.000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 Toplam - 0.000171 Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.		0,000171	4.900.000,00	837,90
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	40,185	5,62	225,84
10.160.1026	Yakıt Karışılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185)				
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	8,037	5,62	45,17
10.100.1060	Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) İşletme: Formen	Sa	0,40	23,10	9,24
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	2,40	18,45	44,28
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,80	11,70	9,36
	1 Sa Fiyatı :				1.171,79

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1097	Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Derin Karıştırma Yöntemi) bir saatlik ücreti (Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1212	Amortisman - 0.000083 Yedek Parça - 0.000044 Tamir Bakım - 0.000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 Toplam - 0.000171 Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.		0,000171	5.700.000,00	974,70
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	40,185	5,62	225,84
10.160.1026	Yakıt Karşılığı (280+130+60 = 470 hp) (470 x 0.15 x 0.57 = 40.185)				
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	8,037	5,62	45,17
10.100.1060	Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (470 x 0.03 x 0.57 = 8.037) İşletme: Formen	Sa	0,40	23,10	9,24
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	2,40	18,45	44,28
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,80	11,70	9,36
1 Sa Fiyatı :					1.308,59

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1098	Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Karıştırma Parçalama Makinası - 600 hp) bir saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1213	Amortisman - 0.000083 Yedek Parça - 0.000044 Tamir Bakım - 0.000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 Toplam - 0.000171 Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp)		0,00017	4.200.000,00	718,20
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	51,30	5,62	288,31
10.160.1026	Yakıt Karşılığı (600 x 0.15 x 0.57 = 51.3) Mazot (Motorin)	Kg	10,26	5,62	57,66
10.100.1060	Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (600 x 0.03 x 0.57 = 10.26) İşletme: Formen	Sa	0,40	23,10	9,24
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,40	11,70	4,68
1 Sa Fiyatı :					1.100,23

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1099	Zemin Stabilizasyon Makinalarının (Kireç Serme Makinası - 250 hp) bir saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1214	Amortisman - 0.000083 Yedek Parça - 0.000044 Tamir Bakım - 0.000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0.000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0.000010 Toplam - 0.000171 Kireç Serme Makinası (250 hp)		0,000171	1.400.000,00	239,40
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	21,375	5,62	120,13
10.160.1026	Yakıt Karşılığı (250 x 0.15 x 0.57 = 21.375) Mazot (Motorin)	Kg	4,275	5,62	24,03
10.100.1060	Makine yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı (250 x 0.03 x 0.57 = 4,275) İşletme: Formen	Sa	0,40	23,10	9,24
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
10.100.1059	Yağcı	Sa	0,40	11,70	4,68
1 Sa Fiyatı :					419,62

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1100	Sıva Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1216	Hazır sıva makinası (7.5 kW)		0,000274	106.000,00	29,04
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	8,00	0,57	4,56
10.100.1054	Makinist	Sa	1,00	16,00	16,00
1 Sa Fiyatı :					49,60

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1101	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1058	Mobil Beton Pompası (420 HP)		0,000171	1.550.000,00	265,05
10.160.1026	Mazot (Motorin) (420*0,15*0,57)	Kg	35,91	5,62	201,81
10.160.1026	Mazot (Motorin) (420*0,03*0,57) (Makina yağı, benzin, üstübü vb. karşılığı)	Kg	7,182	5,62	40,36
10.100.1037	Beton Pompa Operatörü	Sa	1,20	18,50	22,20
1 Sa Fiyatı :					529,42

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1102	Vinç'in (130 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1219	Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt. Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)		0,000137	1.200.000,00	164,40
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 130 x 0.57)	Kg	11,115	5,62	62,47
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 130 x 0.57)	Kg	2,223	5,62	12,49
10.100.1055	Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
1 Sa Fiyatı :					288,72

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1103	60 Ton Kapasiteli Mobil Vinç'in 1 Saatlik Ücreti (240 HP)				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1220	Malzeme : Vinç (240 HP gücünde, 11-33,5mt. Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç).		0,000137	1.500.000,00	205,50
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 240 x 0.57)	Kg	20,52	5,62	115,32
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57)	Kg	4,104	5,62	23,06
10.100.1055	İşçilik : Operatör makinist	Sa	1,44	18,45	26,57
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
10.100.1060	Formen	Sa	0,48	23,10	11,09
1 Sa Fiyatı :					393,24

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1104	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1221	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp)		0,000151	1.500.000,00	226,50
10.160.1026	Mazot (Motorin) 240 HP * 0,0855 = 20,52 (Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı)	Kg	20,52	5,62	115,32
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					363,96

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1105	Kule vinç'in 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1224	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3)		0,000116	1.700.000,00	197,20
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	46,00	0,57	26,22
10.100.1085	İşletme : Kule vinç operatörü	Sa	1,20	24,60	29,52
1 Sa Fiyatı :					252,94

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1227	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Paletli delgi makinası (160 HP)		0,000116	1.260.000,00	146,16
10.160.1026	Mazot (Motorin) 160 HP * 0,0855 = 13,68 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	13,68	5,62	76,88
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					245,18

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1107	Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1228	Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası		0,000116	2.900.000,00	336,40
10.160.1026	Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası	Kg	54,72	5,62	307,53
10.160.1030	Mazot (Motorin) Yakıt, makina yağı, üstübü ve benzeri karşılığı 220 HP * 0,0855 = 18,810 (delgi makinası) 420 HP * 0,0855 = 35,910 (yüksek basınç pompası)				
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	75,00	0,57	42,75
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	2,40	18,45	44,28
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	1,20	12,25	14,70
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,20	11,50	13,80
1 Sa Fiyatı :					759,46

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1108	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (218 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1229	Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw, itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar)		0,000191	3.400.000,00	649,40
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 218 x 0.57)	Kg	18,639	5,62	104,75
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 218 x 0.57)	Kg	3,7278	5,62	20,95
10.100.1060	İşletme: Formen	Sa	0,72	23,10	16,63
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					826,47

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1109	Mikro Tünel Sistemi İle Boru Sürme Makinası'nın (340 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1230	Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø1000mm'den Ø2600mm'ye kadar)		0,000191	14.500.000,00	2.769,50
10.160.1026	Mazot (Motorin) (0.150 x 340 x 0.57)	Kg	29,07	5,62	163,37
10.160.1026	Mazot (Motorin) (Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı) (0.030 x 340 x 0.57)	Kg	5,814	5,62	32,67
10.100.1060	Formen	Sa	0,72	23,10	16,63
10.100.1054	Makinist	Sa	1,44	16,00	23,04
10.100.1059	Yağcı	Sa	1,00	11,70	11,70
1 Sa Fiyatı :					3.016,91

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1110	Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1246	Malzeme : Matkap (12 1/4 inç)	Ad	0,0003	8.000,00	2,40
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	6,00	0,57	3,42
10.100.1081	İşçilik : Elektrik ustası	Sa	1,00	15,70	15,70
1 Sa Fiyatı :					21,52

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1111	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1237	Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil)		0,000116	15.000,00	1,74
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	6,00	0,57	3,42
1 Sa Fiyatı :					5,16

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1112	Forklift'in 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1238	Amortisman - 0,000125 Yedek Parça - 0,000066 Tamir Bakım - 0,000016 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000025 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000242 Forklift (4 ton 40 HP)		0,000242	75.000,00	18,15
10.160.1026	Mazot (Motorin) 40 HP * 0,0855 = 3,42 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	3,42	5,62	19,22
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					59,51

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.1113	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti				Sa
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1239	Amortisman - 0,000071 Yedek Parça - 0,000038 Tamir Bakım - 0,000009 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000151 Mobil vinç (9 ton 80 HP)		0,000151	270.000,00	40,77
10.160.1026	Mazot (Motorin) 80 HP * 0,0855 = 6,84 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı	Kg	6,84	5,62	38,44
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı :					101,35

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.1114	Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinasının bir saatlik ücreti	Sa			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
10.120.1240	Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000116 Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinesi (Tabancalar, Hortumlar, Transfer Pompası, Elektrik Panosu, Kompresör, Kurutucu, Her tipte nozul vb. her türlü ekipman dahil komple sistem)		0,000116	260.000,00	30,16
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	16,00	0,57	9,12
10.100.1055	İşletme: Operatör makinist	Sa	1,20	18,45	22,14
1 Sa Fiyatı					61,42

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2001	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (50 metre'ye)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	1 ton yükün $F = k \times 0,013 \times M = \text{TL/Ton}$ $k = \text{Düz işçinin 1 saatlik ücreti} = \text{TL/Saat}$ $M = \text{taşıma mesafesi (100 m. (dahil) ye kadar)}$ $M = 50 \text{ metre}$ $0,013 \times 50 = 0,65$ Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,65	11,50	7,48
1 Ton Fiyatı :					7,48

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2002	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye)	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	1 ton yükün $F = k \times 0,013 \times M = \text{TL/Ton}$ $k = \text{Düz işçinin 1 saatlik ücreti} = \text{TL/Saat}$ $M = \text{taşıma mesafesi (100 m. (dahil) ye kadar)}$ $M = 60 \text{ metre}$ $0,013 \times 60 = 0,78$ Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,78	11,50	8,97
1 Ton Fiyatı :					8,97

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2003	Makina ile kum çakıl hazırlanması	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1001	İşçilik : Çıkarma ve yükleme karşılığı Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa	0,01	151,55	2,12
10.100.1062	Boşaltma ve Figüre karşılığı Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
1 m³ Fiyatı :					7,87

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2004	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik :				
19.100.1001	Çıkarma ve depolama karşılığı : Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa	0,014	151,55	2,12
19.100.1028	Eleğe yükleme karşılığı : Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa	0,0083	117,40	0,97
19.100.1035	Eleme karşılığı : Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,025	91,32	2,28
19.100.1028	Araca yükleme : Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa	0,0083	117,40	0,97
10.100.1062	Boşaltma, figüre karşılığı : Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
19.100.1037	Yıkama karşılığı : Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	17,17	1,72
10.100.1060	Granülometre ve kalite araştırma işleri karşılığı : Formen	Sa	0,25	23,10	5,78
1 m³ Fiyatı :					19,59

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2005	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik:				
19.100.1006	Çıkarma ve depolama karşılığı Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	227,05	3,18
19.100.1029	Eleğe yükleme ve altının boşaltılması Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	110,92	1,55
19.100.1036	Eleme karşılığı Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Sa	0,025	83,63	2,09
19.100.1038	Yıkama karşılığı Motopompun 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	20,52	2,05
10.100.1060	Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı Formen	Sa	0,25	23,10	5,78
19.100.1029	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,03	110,92	2,77
	1 m³ Fiyatı :				17,42
Not: Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre dahil, ocaktan işbaşına kadar olan taşıma bedeli hariç.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2006	Makina ile elenmiş, yıkanmış iki tane sınıfı ayrılmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik :				
	Çıkarma karşılığı :				
19.100.1001	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa	0,014	151,55	2,12
	Eleğe yükleme karşılığı :				
19.100.1028	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa	0,0083	117,40	0,97
	Eleme karşılığı :				
19.100.1035	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,025	91,32	2,28
	Araca yükleme :				
19.100.1028	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa	0,0083	117,40	0,97
	Boşaltma, figüre karşılığı :				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	Yıkama karşılığı :				
19.100.1037	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	17,17	1,72
	Granülometre (iki tane sınıfı ayrılması) ve kalite araştırma işleri karşılığı :				
10.100.1060	Formen	Sa	0,35	23,10	8,09
	1 m³ Fiyatı :				21,90
Not: Bu fiyat tuvenan malzemenin istenilen granülometriye sahip olmaması ve kirliliği halinde uygulanır.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2007	Makina ile elenmiş, yıkanmış ince sıva veya derz kumu hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	İşçilik :				
	Çıkarma karşılığı :				
19.100.1001	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Sa	0,014	151,55	2,12
	Yıkama karşılığı :				
19.100.1037	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,100	17,17	1,72
	Serilmesi ve kurutulması karşılığı :				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,000	11,50	11,50
	Eleğe yükleme karşılığı :				
19.100.1028	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa	0,0083	117,40	0,97
	Eleme karşılığı :				
19.100.1035	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,025	91,32	2,28
	Araca yükleme :				
19.100.1028	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Sa	0,0083	117,40	0,97
	Boşaltma, fiğüre karşılığı :				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	1 m³ Fiyatı :				25,31

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2008	Makina ile elenmiş, yıkanmış ince siva veya derz kumu hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1006	İşçilik: Çıkarma ve depolama karşılığı Ekskavatör (paletli) (210 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	227,05	3,18
19.100.1029	Eleğe yükleme ve altının boşaltılması Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,014	110,92	1,55
19.100.1036	Eleme karşılığı Eleme makinasının 1 saatlik ücreti	Sa	0,025	83,63	2,09
19.100.1038	Yıkama karşılığı Motopompun 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	20,52	2,05
19.100.1029	Serilmesi, kurutulması, taşıtlara yükleme, boşaltma ve fiğüre karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,10	110,92	11,09
1 m³ Fiyatı :					19,96
Not: Taşıtlara yükleme, boşaltma ve fiğüre dahil, ocaktan işbaşına kadar olan taşıma bedeli hariç.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2009	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması	Kg			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1707	Malzeme: Lamalar (TS EN 10058) Zaiyat dahil	Kg	1,10	3,05	3,36
10.130.1707	Lamalar (TS EN 10058) Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Lama demirin %10'u	Kg	0,11	3,05	0,34
10.100.1018	İşçilik: Sıcak demirci ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çırak	Sa	0,40	11,50	4,60
1 Kg Fiyatı :					14,58

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2010	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1703	Malzeme: Beton çelik çubuğu düz Ø14 - Ø50 mm (S220)	Kg	1,10	2,48	2,73
10.130.1703	Zaiyat dahil Beton çelik çubuğu düz Ø14 - Ø50 mm (S220) Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Demirin %10'u	Kg	0,11	2,48	0,27
10.100.1018	İşçilik: Sıcak demirci ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çırak	Sa	0,40	11,50	4,60
1 Kg Fiyatı :					13,88

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2011	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1002	Malzeme: Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)	Kg	1,10	2,83	3,11
10.200.1002	Zaiyat dahil Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık) Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin v.b. enerji karşılığı: Sacın %10'u	Kg	0,11	2,83	0,31
10.100.1018	İşçilik: Sıcak demirci ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çırak	Sa	0,40	11,50	4,60
1 Kg Fiyatı :					14,30

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2012	Galvanizli sacdan Z profilli aşık yapılması				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	Kg	1,10	3,85	4,24
10.200.1301	Zayıt dahil Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) Yapılması için gereken kaynak, perçin ve her türlü enerji karşılığı: Sacın %10'u	Kg	0,11	3,85	0,42
10.100.1018	İşçilik: Sıcak demirci ustası	Sa	0,10	15,70	1,57
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,10	11,50	1,15
1 Kg Fiyatı :					7,38

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2013	Demirden basit imalat (kaynaklı - kaynaksız) yapılması				Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1707	Malzeme: Lamalar (TS EN 10058)	Kg	1,10	3,05	3,36
10.130.1707	Zayıt dahil Lamalar (TS EN 10058) Yapılması için gereken kömür, elektrik, kaynak, perçin ve her türlü enerji karşılığı: Lama demirin %10'u	Kg	0,11	3,05	0,34
10.130.1707	Lamalar (TS EN 10058) Galvanize yapılması karşılığı: Lama demirin %50'si	Kg	0,55	3,05	1,68
10.100.1018	İşçilik: Yapılması: Sıcak demirci ustası	Sa	0,40	15,70	6,28
10.100.1064	Çıracak	Sa	0,40	11,50	4,60
1 Kg Fiyatı :					16,26

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2014	Vidye kron hazırlanması				Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.120.1242	Malzeme: Vidye kron	Ad	1,00	185,00	185,00
10.100.1060	İşçilik: Formen	Sa	4,40	23,10	101,64
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	4,40	12,25	53,90
1 Ad Fiyatı :					340,54

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2015	Ocakta taş hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1003	Patlayıcı madde karşılığı Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,425	4,42	1,88
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) (Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı)	Kg	0,213	4,42	0,94
19.100.1106	İşçilik: Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	245,18	2,70
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,011	15,70	0,17
10.100.1063	Erbab işçi Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi, büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi, boşaltılması, istifi karşılığı	Sa	0,044	12,25	0,54
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	266,46	13,32
19.100.1029	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,03	110,92	3,33
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
1 m³ Fiyatı :					25,76
Not:Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve fiğüre dahil, taşıma bedeli hariçtir.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2016	Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2015	Malzeme: Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,00	25,76	25,76
19.100.1029	İşçilik: Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	110,92	2,22
19.100.1034	Kırma, yükleme, eleme karşılığı Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Sa	0,008	308,86	2,47
19.100.1029	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,006	110,92	0,67
1 m³ Fiyatı :					31,12
Not:Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre dahil, ocaktan konkasöre kadar olan taşıma bedeli hariç.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2017	Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2015	Malzeme: Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,00	25,76	25,76
19.100.1029	İşçilik: Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,02	110,92	2,22
19.100.1034	Kırma, yükleme, eleme karşılığı Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	308,86	3,40
10.100.1060	Granülometri ve kalite araştırma işleri karşılığı Formen	Sa	0,10	23,10	2,31
19.100.1029	Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,006	110,92	0,67
1 m³ Fiyatı :					34,36
Not:Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre dahil, ocaktan konkasöre kadar olan taşıma bedeli hariç.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2018	Kazıdan taş hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1063	İşçilik: Erbab işçi Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması ve küme halinde toplanması	Sa	2,00	12,25	24,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) İstif	Sa	0,50	11,50	5,75
1 m³ Fiyatı :					30,25

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2019	Toplama suretiyle taş hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1063	İşçilik: Erbab işçi Taşların seçilerek toplanması, irilerinin kırılması, temizlenmesi ve ayrılması	Sa	4,00	12,25	49,00
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) İstif	Sa	0,50	11,50	5,75
1 m³ Fiyatı :					54,75

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2020	Ocakta çaplanmış moloz taşı hazırlanması		m³		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Patlayıcı madde karşılığı				
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	Kg	0,425	4,42	1,88
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) (Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı)	Kg	0,213	4,42	0,94
	İşçilik:				
	Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı				
19.100.1106	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Sa	0,011	245,18	2,70
10.100.1011	Lağımıcı (Ateşleme ustası)	Sa	0,011	15,70	0,17
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,044	12,25	0,54
	Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi, büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi, boşaltılması, istifi karşılığı				
19.100.1008	Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,05	266,46	13,32
19.100.1029	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³) 1 saatlik ücreti	Sa	0,03	110,92	3,33
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,25	11,50	2,88
	Taşların ocakta çaplanması				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	3,00	15,70	47,10
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,50	12,25	6,13
	1 m³ Fiyatı :				78,99
Not: Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve fiğüre dahil, taşıma bedeli hariçtir.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2021	Ocakta, kemer inşaatı için çaplanmış moloz taşı hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,18	13,08	2,35
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	1,50	0,81	1,22
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	1,50	1,55	2,33
	İşçilik:				
	Ocak yüzünün temizlenmesi				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,20	11,50	2,30
	Deliklerin açılması (El yada makina karşılığı)				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,145	139,31	20,20
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	2,50	12,25	30,63
	Ayırma, seçme				
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,35	12,25	4,29
	Ateşlemede güvenlik karşılığı				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
	Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	11,00	11,50	126,50
	Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	İstif				
	1 m³ Fiyatı :				325,10

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2022	Kazıdan çıkan taşlardan çaplanmış moloz taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1063	İşçilik: Erbab işçi	Sa	2,00	12,25	24,50
10.100.1062	Büyük taşların kırılması ve seçilmesi	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1001	Küme halinde toplanması	Sa	6,00	15,70	94,20
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	6,00	15,70	94,20
10.100.1062	Çaplanması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Çaplanması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
10.100.1062	İstif	Sa	0,50	11,50	5,75
1 m³ Fiyatı :					147,45

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2023	Kazıdan çıkan taşlardan kemer inşaat için çaplanmış moloz taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1063	İşçilik: Erbab işçi	Sa	2,00	12,25	24,50
10.100.1062	Büyük taşların kırılması ve seçilmesi	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Küme halinde toplanması	Sa	8,00	15,70	125,60
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
10.100.1062	Taşın kemer inşaatına uygun çaplanması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Çaplanması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
10.100.1062	İstif	Sa	0,50	11,50	5,75
1 m³ Fiyatı :					178,85

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,20	13,08	2,62
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	2,00	0,81	1,62
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnflaklı)	m	2,00	1,55	3,10
	İşçilik:				
	Ocak yüzünün temizlenmesi				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,30	11,50	3,45
	Deliklerin açılması (El yada makina karşılığı)				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	139,31	27,86
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	2,50	12,25	30,63
	Sökme, kırma, ayırma, seçme				
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,40	12,25	4,90
	Ateşlemede güvenlik karşılığı				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
	Taşların ocakta taslak halinde yontulması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Taşların yontulması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	İstif				
	1 m³ Fiyatı :				220,96
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2025	Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
	Patlayıcı Madde Karşılığı:				
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,20	13,08	2,62
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	2,00	0,81	1,62
10.160.1004	Fital (Katranlı, Emniyetli, İnflaklı)	m	2,00	1,55	3,10
	İşçilik:				
	Ocak yüzünün temizlenmesi:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,35	11,50	4,03
	Deliklerin açılması (El yada makina karşılığı)				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,20	139,31	27,86
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa	0,25	15,70	3,93
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	2,50	12,25	30,63
	Sökme, kırma, ayırma, seçme				
10.100.1063	Erbab işçi	Sa	0,40	12,25	4,90
	Ateşlemede güvenlik karşılığı				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	12,00	15,70	188,40
	Taşların ocakta taslak halinde yontulması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Taşların yontulması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	İstif				
1 m³ Fiyatı :					284,34
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2026	Ocakta hazırlanmış kaba yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	220,96	220,96
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	0,30	220,96	66,29
	Zayıyatı %30				
	İşçilik:				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	10,00	15,70	157,00
	Taşların görünür yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi				
1 m³ Fiyatı :					444,25
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2027	Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2039	Malzeme: Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	178,85	178,85
19.100.2039	Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıyatı %30	m ³	0,30	178,85	53,66
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	10,00	15,70	157,00
1 m³ Fiyatı :					389,51

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2028	Ocakta hazırlanmış özel yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2025	Malzeme: Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	284,34	284,34
19.100.2025	Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıyatı %40	m ³	0,40	284,34	113,74
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yüzey, kemer eğrisine yada ölçülere göre yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	13,00	15,70	204,10
1 m³ Fiyatı :					602,18

Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2029	Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kaba yonu taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2040	Malzeme: Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması	m³	1,00	241,65	241,65
19.100.2040	Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %40	m³	0,40	241,65	96,66
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yüzey, kemer eğrisine yada ölçülere göre yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	13,00	15,70	204,10
1 m³ Fiyatı :					542,41

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2030	Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2024	Malzeme: Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m³	1,00	220,96	220,96
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %40	m³	0,40	220,96	88,38
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	25,00	15,70	392,50
1 m³ Fiyatı :					701,84
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2031	Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2039	Malzeme: Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	178,85	178,85
19.100.2039	Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %40	m ³	0,40	178,85	71,54
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	25,00	15,70	392,50
1 m³ Fiyatı :					642,89

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2032	Ocakta hazırlanmış özel yonu taşı taslağından özel ince yonu taşı hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2025	Malzeme: Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	284,34	284,34
19.100.2025	Ocakta özel yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %40	m ³	0,40	284,34	113,74
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yüzey kemer eğrisine yada ölçülere göre yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	35,00	15,70	549,50
1 m³ Fiyatı :					947,58

Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2033	Kazı taşından hazırlanmış özel yonu taşı taslağından özel ince yonu taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2040	Malzeme: Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	241,65	241,65
19.100.2040	Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %40	m ³	0,40	241,65	96,66
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yüzey, kemer eğrisine yada ölçülere göre yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi	Sa	35,00	15,70	549,50
1 m³ Fiyatı :					887,81

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2034	Ocakta hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2024	Malzeme: Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	220,96	220,96
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %60	m ³	0,60	220,96	132,58
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması	Sa	60,00	15,70	942,00
1 m³ Fiyatı :					1.295,54
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2035	Kazı taşından hazırlanmış yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2039	Malzeme: Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması	m³	1,00	178,85	178,85
19.100.2039	Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %60	m³	0,60	178,85	107,31
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların tesviyesi ve kemer eğrisine yada ölçülere göre yontulması	Sa	60,00	15,70	942,00
1 m³ Fiyatı :					1.228,16

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2036	Yumuşak kesme taş hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşın ocaktan çıkarılması	Sa	10,00	15,70	157,00
10.100.1001	Taşçı ustası Taşın ölçülere uygun kesilmesi	Sa	15,00	15,70	235,50
1 m³ Fiyatı :					392,50

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2037	Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca murçlanmış ince yonu kaplama taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2024	Malzeme: Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m³	1,00	220,96	220,96
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması Zayıatı %60	m³	0,60	220,96	132,58
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi ve alt yüzlerinin kabaca murçla yontulması	Sa	60,00	15,70	942,00
1 m³ Fiyatı :					1.295,54

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2038	Doğal taşlarla, alt yüzü kabaca tesviye edilmiş ince yonu kaplama taşı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2024	Malzeme: Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	1,00	220,96	220,96
19.100.2024	Ocakta yonu taşı taslağı hazırlanması	m ³	0,60	220,96	132,58
	Zayıyatı %60				
10.100.1001	İşçilik: Taşçı ustası	Sa	70,00	15,70	1.099,00
	Taşların bütün yüzlerinin tesviyesi				
1 m³ Fiyatı :					1.452,54

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2039	Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1063	İşçilik: Erbab işçi	Sa	2,00	12,25	24,50
	Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	Küme halinde toplanması				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa	8,00	15,70	125,60
	Taşların taslak halinde yontulması				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	0,50	11,50	5,75
	İstif				
1 m³ Fiyatı :					178,85
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2040	Kazı taşından çıkan taşlardan özel yonu taşı taslağı hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1063	İşçilik: Erbab işçi	Sa	2,00	12,25	24,50
10.100.1062	Büyük taşların kırılması, seçilmesi ve çürüklerin ayıklanması	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1001	Düz işçi (İnşaat işçisi) Küme halinde toplanması	Sa	12,00	15,70	188,40
10.100.1062	Taşçı ustası	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Taşların taslak halinde yontulması	Sa	0,50	11,50	5,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa			
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa			
	İstif				
1 m³ Fiyatı :					241,65
Not: Bazalt, granit ve benzeri taşlar için usta saati %100 arttırılır.					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2041	Ocak taşından (0-0.005 ton kategorideki)taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,09	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması, v.s. bilcümle işçilikleri de kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,030	139,31	4,18
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,005	252,65	1,26
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				8,57
	1 ton fiyatı=A/1,80				4,76
1 Ton Fiyatı :					4,76

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2042	Kazı taşından (0-0.005 ton kategorideki) taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1019	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı: Buldozer ve ekskavatör makinesi cinsinden : Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,007	232,98	1,63
19.100.1005		Sa	0,005	252,65	1,26
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				2,89
	1 ton fiyatı = A / 1,70				1,70
	1 Ton Fiyatı :				1,70

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2043	Ocak taşından (0.005-0.100 ton kategorideki)taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fital (Katranlı, Emniyetli, İnfılaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması. vüklenmesi, boşaltılması. Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. bihcümle işçilikleri de kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,08	139,31	11,14
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,009	252,65	2,27
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				16,54
	1 ton fiyatı = A/1,80				9,19
	1 Ton Fiyatı :				9,19

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2044	Kazı taşından (0.005-0.100 ton kategorideki) taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1019	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,012	232,98	2,80
19.100.1005		Sa	0,008	252,65	2,02
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				4,82
	1 ton fiyatı=A/1,70				2,83
	1 Ton Fiyatı :				2,83

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2045	Ocak taşından (0-0.250 ton kategorideki)taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fital (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
19.100.1023	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. biçimle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden : Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,09	139,31	12,54
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,01	252,65	2,53
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				18,19
	1 ton fiyatı = A/1,80				10,10
	1 Ton Fiyatı :				10,10

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2046	Kazı taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1019	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,013	232,98	3,03
19.100.1005		Sa	0,009	252,65	2,27
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m³ fiyatı=A				5,30
	1 ton fiyatı =A/1,70				3,12
	1 Ton Fiyatı :				3,12

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2047	Ocak taşından (0.100-0.250 ton kategorideki)taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
19.100.1023	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. bihcümle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden :	Sa	0,093	139,31	12,96
19.100.1005	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,011	252,65	2,78
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m³ fiyatı=A				18,86
	1 ton fiyatı = A / 1,80				10,47
	1 Ton Fiyatı :				10,47

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2048	Kazı taşından (0.100-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1019	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,015	232,98	3,49
19.100.1005		Sa	0,01	252,65	2,53
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m³ fiyatı=A				6,02
	1 ton fiyatı = A/1,70				3,55
	1 Ton Fiyatı :				3,55

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2049	Ocak taşından (0-0.400 ton kategorideki)taşın hazırlanması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fital (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
19.100.1023	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. biçimle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden : Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,095	139,31	13,23
19.100.1005		Sa	0,012	252,65	3,03
	1 m³ Fiyatı :				19,38

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2050	Kazı taşından (0-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1019	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden : Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,016	232,98	3,73
19.100.1005		Sa	0,011	252,65	2,78
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m³ fiyatı=A				6,51
	1 ton fiyatı = A/1,70				3,82
	1 Ton Fiyatı :				3,82

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2051	Ocak taşından (0.250-0.400 ton kategorideki)taşın hazırlanması				Ton
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
19.100.1023	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. biçimle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden : Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,097	139,31	13,51
19.100.1005		Sa	0,014	252,65	3,54
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m³ fiyatı=A				20,17
	1 ton fiyatı = A/1,80				11,21
	1 Ton Fiyatı :				11,21

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2052	Ocak taşından (0.4-2 ton kategorideki)taşın hazırlanması		Ton		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfılaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. biçümle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,10	139,31	13,93
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,015	252,65	3,79
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				20,84
	1 ton fiyatı = A/1,80				11,58
	1 Ton Fiyatı :				11,58

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2053	Kazı taşından (0.4-2.0 ton kategorideki) taşın hazırlanması		Ton		
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,02	232,98	4,66
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,014	252,65	3,54
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				8,20
	1 ton fiyatı = A / 1,70				4,82
	1 Ton Fiyatı :				4,82

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2054	Ocak taşından (2-6 ton kategorideki)taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfılaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. biçimle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,12	139,31	16,72
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,025	252,65	6,32
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				26,16
	1 ton fiyatı =A/1,80				14,53
	1 Ton Fiyatı :				14,53

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2055	Kazı taşından (2-6 ton kategorideki) taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,025	232,98	5,82
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,02	252,65	5,05
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				10,87
	1 ton fiyatı = A/1,70				6,40
	1 Ton Fiyatı :				6,40

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2056	Ocak taşından (6-15 ton kategorideki)taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfılaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, Her nevi emniyet tedbirlerinin alınması v.s. biçimle işçilikleri de kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,15	139,31	20,90
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,035	252,65	8,84
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				32,85
	1 ton fiyatı =A/1.80				18,25
	1 Ton Fiyatı :				18,25

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2057	Kazı taşından (6-15 ton kategorideki) taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında figüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,03	232,98	6,99
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,025	252,65	6,32
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				13,31
	1 ton fiyatı = A / 1,70				7,83
	1 Ton Fiyatı :				7,83

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2058	Ocak taşından (15ton'dan yukarı kategorideki) taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	0,085	13,08	1,11
10.160.1004	Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	0,85	1,55	1,32
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	0,85	0,81	0,69
	Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden:				
19.100.1023	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,175	139,31	24,38
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,045	252,65	11,37
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				38,87
	1 ton fiyatı = A / 1,80				21,59
	1 Ton Fiyatı :				21,59

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2059	Kazı taşından (15ton'dan yukarı kategorideki) taşın hazırlanması	Ton			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Çürüklerin ayrılması, büyüklerin kırılması, bu kategoriye göre yığılması, yüklenmesi, boşaltılması, icabında fiğüre v.s. işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden :				
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,035	232,98	8,15
19.100.1005	Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,035	252,65	8,84
	Malzeme ve İşçilik Tutarı=1 m ³ fiyatı=A				16,99
	1 to fiyatı =A/1,70				10,00
	1 Ton Fiyatı :				10,00

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2060	Ocak artığının ocakta toplanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1019	Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kışmen karışık) malzemenin ocakta sahanın tesviye tanzim ve temizlenmesi ile toplanması için, Bircümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden :	Sa	0,005	232,98	1,16
19.100.1005	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti Ekskavatör'ün (210 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,005	252,65	1,26
1 m³ Fiyatı :					2,42

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2061	Ocakta kalan kategori fazlası taş				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.2049	Projesinde kullanılmadan ocakta kalan kategori fazlası taşın taş ocağı faaliyetine engel olmayacak şekilde ocakta münasip bir yere sürülerek depo edilmesi için, Bircümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina karşılığı ortalama 0-0.400 ton katarideki taşın hazırlanması cinsinden Ocak taşından (0-0.400 ton kategorideki)taşın hazırlanması	m ³	0,40	19,38	7,75
19.100.1019	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	0,005	232,98	1,16
1 m³ Fiyatı :					8,91

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2062	İş yerinde 1 m3 söndürülmemiş parça kalker kireci hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.6021	Malzeme: Söndürülmemiş parça kalker kireci	Kg	500,00	0,22	110,00
10.130.9991	Su	m ³	1,00	6,84	6,84
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi) Söndürülmesi ve korunması	Sa	3,00	11,50	34,50
1 m³ Fiyatı :					151,34
Not: Kireç hamuru yoğunluğu= 1,200 t/m ³ Kireç kuyusu açılması işçilik saatine dahildir.					

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2063	Elle 1 m3 su hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.100.1062	İşçilik Düz işçi (İnşaat işçisi) Çıkarılması	Sa	1,50	11,50	17,25
1 m³ Fiyatı :					17,25

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2064	Motorlu tulumba ile su hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
19.100.1037	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti Çıkarma yükleme (Dere, kuyu, memba v.s.den)	Sa	0,067	17,17	1,15
1 m³ Fiyatı :					1,15

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2065	Çelik boru başlarının kaynakla bağlanması	m			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.160.1035	Malzeme: Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	Ad	23,00	0,23	5,29
19.100.1061	Kaynak Makinası'nın (25 HP) 1 Saatlik Ücreti	Sa	1,10	33,20	36,52
	İşçilik: Yapılması:				
10.100.1021	Kaynakçı ustası	Sa	1,10	15,70	17,27
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,10	11,50	12,65
	1 metre (boru çevresine) kaynak yapılması				
	1 m Fiyatı :				71,73

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2401	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,20	227,00	45,40
10.130.9991	Su	m ³	0,13	6,84	0,89
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 m³ Fiyatı :				107,54

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2402	250 Kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,25	227,00	56,75
10.130.9991	Su	m ³	0,13	6,84	0,89
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					118,89

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2403	200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,20	227,00	45,40
10.130.9991	Su	m ³	0,20	6,84	1,37
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					108,02

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2404	250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,25	227,00	56,75
10.130.9991	Su	m ³	0,215	6,84	1,47
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 m³ Fiyatı :				119,47

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2405	300 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,30	227,00	68,10
10.130.9991	Su	m ³	0,23	6,84	1,57
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 m³ Fiyatı :				130,92

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2406	300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1007	Malzeme İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	27,00	27,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,30	227,00	68,10
10.130.9991	Su	m ³	0,23	6,84	1,57
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					136,92

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2407	350 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,35	227,00	79,45
10.130.9991	Su	m ³	0,245	6,84	1,68
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					142,38

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2408	350 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	27,00	27,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,35	227,00	79,45
10.130.9991	Su	m ³	0,245	6,84	1,68
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					148,38

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2409	400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,40	227,00	90,80
10.130.9991	Su	m ³	0,26	6,84	1,78
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					153,83

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2410	Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,30	21,00	6,30
10.130.1009	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,70	33,00	23,10
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,40	227,00	90,80
10.130.9991	Su	m ³	0,26	6,84	1,78
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					162,23

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2411	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	27,00	27,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,40	227,00	90,80
10.130.9991	Su	m ³	0,26	6,84	1,78
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					159,83

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2412	450 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,45	227,00	102,15
10.130.9991	Su	m ³	0,275	6,84	1,88
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					165,28

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2413	450 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1007	Malzeme İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	27,00	27,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,45	227,00	102,15
10.130.9991	Su	m ³	0,275	6,84	1,88
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					171,28

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2414	500 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,50	227,00	113,50
10.130.9991	Su	m ³	0,29	6,84	1,98
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					176,73

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2415	500 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1007	Malzeme İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	27,00	27,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,50	227,00	113,50
10.130.9991	Su	m ³	0,29	6,84	1,98
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					182,73

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2416	Çamur harcı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme				
	Toprak (Nebati olmayacak)				
10.420.1511	Saman	Kg	10,00	0,90	9,00
10.130.9991	Su	m ³	0,20	6,84	1,37
	İşçilik				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,30	11,50	26,45
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	2,50	11,50	28,75
	1 m³ Fiyatı :				65,57

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2417	600 dozlu çimento şerbeti				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,60	227,00	136,20
10.130.9991	Su	m ³	1,00	6,84	6,84
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 m³ Fiyatı :				166,04

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2418	500 dozlu çimento şerbeti				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1203	Malzeme: Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,50	227,00	113,50
10.130.1007	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,10	27,00	2,70
10.130.9991	Su	m³	0,90	6,84	6,16
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					145,36

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2419	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme: Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,25	227,00	56,75
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,076	285,00	21,66
10.130.9991	Su	m³	0,255	6,84	1,74
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					141,40

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2420	Kireç çimento karışımı harç yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme: Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,25	227,00	56,75
10.130.9991	Su	m ³	0,255	6,84	1,74
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbali)	Ton	0,076	285,00	21,66
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					141,40

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2421	0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbali)				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1007	Malzeme: İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,00	27,00	27,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,25	227,00	56,75
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbali)	Ton	0,076	285,00	21,66
10.130.9991	Su	m ³	0,255	6,84	1,74
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,50	11,50	28,75
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					147,40

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2422	0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme: Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,20	227,00	45,40
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,128	285,00	36,48
10.130.9991	Su	m³	0,29	6,84	1,98
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,00	11,50	34,50
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					150,86

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2423	0.200 m³/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.130.1005	Malzeme: Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,00	21,00	21,00
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,15	227,00	34,05
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	0,15	285,00	42,75
10.130.9991	Su	m³	0,305	6,84	2,09
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	2,75	11,50	31,63
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					143,02

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2424	Saten alçı harcı yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5503	Malzeme: İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	Kg	750,00	0,33	247,50
10.130.9991	Su	m ³	0,60	6,84	4,10
10.100.1044	İşçilik: Sıvacı usta yardımcısı	Sa	4,50	11,70	52,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					315,75

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2425	Mozayik harcı yapılması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.3201	Malzeme: Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	1,45	47,50	68,88
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,65	227,00	147,55
10.130.9991	Su	m ³	0,30	6,84	2,05
10.100.1062	İşçilik: Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					270,23
Not: 1 m ³ mermer pirinci = 1.450 ton					

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2426	Mozayik harcı yapılması (beyaz çimentolu)	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.3201	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	1,45	47,50	68,88
10.130.1235	Beyaz Portland Kalkerli Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II /B-LL 42,5 R)	Ton	0,65	399,00	259,35
10.130.9991	Su	m³	0,30	6,84	2,05
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					382,03
Not: 1 m³ mermer pirinci = 1.450 ton					

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2427	Perlitli alçılı tek kat sıva harcı yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.240.5501	Perlitli alçılı tek kat (kaba ince) sıva harcı (kuru karışım, torbalı)	Ton	0,55	155,00	85,25
10.130.9991	Su	m³	0,395	6,84	2,70
	İşçilik:				
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	3,50	11,50	40,25
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve istif karşılığı)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					139,70

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2428	Alçı duvar levhası derz dolgu alçısı harcı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.9991	Su	m ³	0,59	6,84	4,04
10.240.5511	Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)	Kg	910,00	0,33	300,30
	İşçilik:				
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	4,50	11,70	52,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					368,49

Poz No	Analizin Adı				Ölçü Birimi
19.100.2429	Alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcı hazırlanması				m³
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
	Malzeme:				
10.130.9991	Su	m ³	0,59	6,84	4,04
10.240.5512	Yapıştırma alçısı (TS EN 14496)	Kg	910,00	0,30	273,00
	İşçilik:				
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa	4,50	11,70	52,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Sa	1,00	11,50	11,50
1 m³ Fiyatı :					341,19

İnşaat Genel Fiyat Yardımcı Analizleri

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2430	Alçı Harcı Yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5504	Malzeme: Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı)	Kg	750,00	0,16	120,00
10.130.9991	Su	m ³	0,60	6,84	4,10
	İşçilik:				
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	4,50	11,70	52,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 m³ Fiyatı :				188,25

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi			
19.100.2431	Kıtıklı Alçı Harcı Yapılması	m³			
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı (TL)
10.240.5504	Malzeme: Lifte güçlendirilmiş Elemanlar için Yapı Alçısı (Kartonpiyer Alçısı)	Kg	750,00	0,16	120,00
10.130.9991	Su	m ³	0,60	6,84	4,10
10.420.1514	Kıtık	Kg	8,00	0,38	3,04
	İşçilik:				
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa	4,50	11,70	52,65
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa	1,00	11,50	11,50
	1 m³ Fiyatı :				191,29



**Yerli Üretime
Destek**

www.cbs.gov.tr
<http://yfk.cbs.gov.tr>