



Fiatların Esası

Yevmiye dokuz saat çalışıldığı kabul edilmiştir

A) Gündelikler

	Gündeliği (Kuruş)	Beher saat ücreti (Kuruş)
Amele gündeliği		
Tünel ve kârgir inşaat amelesi gündeliği		
Lağımçı	»	
Divarçı	»	
Taş yontucu	»	
Demirci	»	
Dülger gündeliği	{ Köprülerde { Binalarda	
Marangoz	{ Köprülerde { Binalarda	
Sıvacı	»	
Hızarcı	»	
Demirci çırağı	»	
Tenekeci	»	
Boyacı	»	
Camcı	»	
Asfaltçı	»	
Alçıçı	»	
Tünelde usta başı gündeliği		
Buvazör	»	
Makinist, Şoför	»	
Divarçı, taşçı, tenekeci, demirci çırakları gündelikleri.		
Beygir ve katır yevmiyesi		
Deve	»	
Eşek	»	
Manda ve öküz arabası yevmiyesi (arabacısı ile beraber)		
Tek Beygirli araba	«	»
Çift	»	»
Kamyon	»	(şoförü ile beraber)
Tünel ve kârgir inşaat lağımcısı gündeliği		

Kısımlar dahilindeki nakliyat için nakliye düstürları tatbik olunur. Demir başından depolara nakliyat için ton kilometre fiatı tatbik edilir. Ve bu fiat şeraiti mahalliyeye göre tayin edilir.

Demiryollarla nakliyat : Demiryollarla nakliyat ücretleri tatbik edilmekte olan tarifelere göre hesap edilecektir.

B) Mübayaat

Malzeme	Vahidi kıyasi	Teslim maahlli	Kuruş
Çimento	Ton		
Su kireci	"		
Sönmemiş kireç	"		
Dinamit	Kilosu		
Barut	"		
Fitul	Metresi		
Kapsül	Bin adedi		
Tuğla	" "		
Delikli tuğla	" "		
Presse tuğlası	" "		
Kavak azmanı (yuvarlak maktalı)	Metre mikâbı		
Dört köşe maktalı kavak kerestesi	"		
Kavak kalası	"		
Kavak tahtası (3 santim sihanına kadar)	"		
Çam azmanı (yuvarlak maktalı)	"		
Dört köşe maktalı çam kerestesi	"		
Çam kalası	"		
Çam tahtası (3 santim sihanına kadar)	"		
Meşe azmanı (yuvarlak maktalı)	"		
Dört köşe maktalı meşe kerestesi	"		
Rendelenmiş çamdan fabrika tahtası (zivana lambalı)	"		
Doğrama için biçilmiş ihlamur kerestesi	"		
Doğrama için biçilmiş karaağaç kerestesi	"		
Çivi	Kilosu		
Lama demiri	"		
Hususi küçük maktalı demir ve demirsaç (demir parmaklık ve korkuluklarile demir çerçive ve camekânlar ve emsalinde müstamel demir aksam fiatıdır.)	"		
Bulon etriye gibi işlenmiş demir	"		
Yuvarlak demir çubuk (beton arme inşaatı için)	"		
Kalay	"		

Malzeme	Vahidi kıyasi	Teslim mahalli	Kuruş
Galvanizmeli demir boru (inşaat- ta istimal edilecek muhtelif kuturlara göre her birisi için ayrı mübayaa fiatı gösterilecek- tir.)	Metre tul		
Font boru (Alimantasyon tesisatı iç n)	Kilosu		
Font boru lağım lar, dofenler gibi tasnifsiz isale boruları	"		
Çimento künk boru	Metre tul		
Kuruşun boru (tasnifsiz boru)	Kilosu		
Çinko	"		
Galvanizmeli dalgalı saç (10,25kg./m ²)	"		
Kuruşun sülgen	"		
Neft yağı (yağlı boya malzemesi)	"		
Bezir yağı (Macun bedeli ihza- rat bahsinde hesap edilmiştir.)	"		
Üstübeç	"		
Katran	"		
Arkotop	"		
Arkosealit	"		
Buldok markalı dişli çelik levha	"		
Kuruşun levha	"		
Asfalt	"		
Tutkal	"		
Çimento karo (nümunesine göre)	Bin adedi		
Kırmızı marsilya modeli karo	"		
Cilalı karo (karo fayans)	"		
Marsilya modeli yerli kiremit	"		
Eternit	Metre murabbat		
Metre murabbat	Kilo		
20	22	} Ruberoit	
20	30		
20	45		
20	45	} Karton bitüme	
20	30		
2 mm. sihaninde	} Düz kahve ren ği linoleom		
3 " "			
Yarım duble cam	"		
(5) Milimetrelik kaba cam	"		

X

Malzeme	Vahidi kıyası	Teslim mahalli	Kuruş
6 Milimetrelık telli cam	Metre murabba		
Arnuvo cam	"		
Sivri sinek için demir tel kafes	"		
" " " galvanizli tel "	"		
Her nevi maktada demir putrel ve korniyerler	Ton		
Hernevi maktada demir palplanşlar	"		
Kupon raylar	"		
Mozaik sıva için kırk kiloluk torbalarla mermer pirinç	Torbasi		
Beher balyesi 1.00X0.70 metre eb'adında 25 lavhadan mürekkep	25 kiloluk balyesi		
25 numaralı linoleom kartonu			
Benzin	Kilosu		

C) Nakliye mesafei vasatiyeleri

Su	Metre
Adi moloz taşı	"
Kaba yonma taşı, (moellon tetüe)	"
Kesme taş, ince yonma taş, (moellon pike)	"
Kum	"
Gravye	"
Ocaktan kırma taş balast	"
Balastiyerden kırma taş balast	"
Yarmadan çıkan taşlardan balast	"
Beton için kırma taş	"

D) Nakliye düsturlarında nazarı dikkate alınacak kesafetler

Toprak	1600	kilo	Kum	1600	"
Âdi moloz	1750	"	Sukireci	1000	"
Moellon tetüe	2000	"	Çimento	1400	"
Moellonpike	2200	"	Kereste	800	"
Kesme taş ince yonma	2500	"	Demir	7800	"
Beton için kırma taş	1500	"	Balast	1500	"
Beton için gravye	1500	"	Asfalt	1400	"

E) Kısımlar dahilindeki nakliyata ait düsturlar

- 1 -- El arabasile nakliyat : $X = \frac{K \times 2 f}{1000}$
- 2 -- At ve öküz arabasile nakliyat: $X_1 = \frac{K_1 (2 f + m)}{h \times l}$
- 3 -- Dekovil vagonları ile nakliyat: $X_2 = \frac{K (2 f + m)}{h \times l}$

Düsturlarda K = amele yevmiyesi, K_1 = araba yevmiyesi, f = mesafei nakliye (metre), h = araba veya vagonetin taşıyabileceği hacim (m^3) dir.

Tek atlı arabada:

m = tahmil ve tahliye mukabil mesafe 500 metre, h = arabanın 350 kilo gram sıklet taşıyabileceğine göre hacim, l = 30000 metredir.

Çift atlı arabada:

m = tahmil ve tahliye mukabil mesafe 900 metre, h = arabanın 600 kilo gram taşıyabileceğine göre hacim, l = 32000 metredir.

Manda ve öküz arabasında:

m = tahmil ve tahliye mukabil mesafe 450 metre, h = arabanın (öküz 600, Manda 800 kilogram taşıyabileceğine göre) hacim l = 20000 metredir.

Dekovil vagonetlerinde:

m = 1000 metre $h = \left(\frac{0,75}{1,2} \right) m^3$ l = 240000 metredir.

İhzarat

Ameliyat yerinde hazırlanan inşaat malzemesi

	Kuruş	santim
601. <i>Adi Moloz</i> -- Bir metre mikap moloz taşı için 0.700 metre mikap kaya hafriyatı 1.4 saat lâğımçı ve amele 250 gram barut 1.5 metre fitil bedeli Taşların tefriki ve çürüklerinin tathiri 1.4 saat lâğımçı ve amele Tahmil ve tahliyesi bir saat amele Düstura tevfiikan at arabası ile nakliyesi İstif edilmesi 0.5 saat amele		
Metre mikap fiatı	_____	_____
601a. <i>Yarma taşlarından ihzarat</i> -- Yarmadan çıkup imlâ veya depoya gidecek yerde inşaat ve tahkimatta kullanılan adi moloz taşı. Taşların tathir ve tefriki 1.00 saat lâğımçı ve amele Vasatı 150 metre mesafeye at arabasile nakli		
Metre mikap fiatı	_____	_____

- 601b. *Yarma taşlarından ihzarat* — Depoda mevcut olup inşaat ve tahkimatta kullanılan adi moloz taşı:
 Taşların tefrik ve tathiri 1.00 saat lağımçı ve amele
 Tahmil ve tahliyesi bir saat amele
 Vasati 250 metre mesafeye nakliyesi
 İstifi 0.5 saat amele

Metre mikâp fiatı

602. *Moellon tetüe ve mozaik taşı* — Bir metre mikâp moellon tetüe ihzarı için 1,5 metre mikâbı kaya hafriyatı:
 Lağım deliklerinin küşadı 3 saat lağımçı ve amele
 300 gram barut 2.5 metre fitil
 Taşların kat ve tefriki 3 saat lağımçı ve amele
 Çekiç ile işlenmesi ve depo edilmesi 2 taşçı yevmiyesi
 Tahmil ve tahliyesi 2 saat amele
 1,10 m³ taşın at arabası ile nakliyesi
 İstif edilmesi 0.75 saat amele

Metre mikâp fiatı

603. *Moellon pike* — Bir metre mikâp moellon pike ihzarı için 2.0 metre mikâp kaya hafriyatı:
 Lağım deliklerinin küşadı üç saat lağımçı ve amele
 350 gram barut 3 metre fitil
 Taşların kat ve tefriki 3 saat lağımçı ve amele
 Taslak haline vaz'ı ve depo edilmesi 3 taşçı yevmiyesi
 Tahmil ve tahliyesi 2 saat amele
 1.10 m³ taşın at arabası ile nakliyesi
 Yatak ve ittihat satırlarının tesviyesi iki taşçı yevmiyesi
 İstif edilmesi bir saat amele

Metre mikâp fiatı

604. *Kapak taşı* — Taşların ihracı, kat'i, çürük aksamının def'i ve tathiri (zayıat dahil) : 2.5 lağımçı ve amele yevmiyesi
 500 gram barut 3.5 metre fitil bedeli
 Tahmil ve tahliyesi 1/3 amele yevmiyesi
 1.20 m³ taşın araba ile nakliyesi
 Yatak ve ittihat satırlarının tesviyesi 1 taşçı yevmiyesi
 İstif edilmesi 2 saat amele

Metre mikâp fiatı

604a. *Moellon daparey* — Lağım deliklerinin küşadı ve taşların kat ve tefriki 7 saat lağımçı ve amele
500 gram barut ve 3.5 metre fitil bedeli
Taslak haline vaz'ı ve depo edilmesi 6 taşçı yevmiyesi
Tahmil ve tahliyesi 3 saat amele
1.20 m³ taşın araba ile nakliyesi
Moellon sathlarının tesviyesi 3 taşçı yevmiyesi
İstif edilmesi 1.5 saat amele

Metre mikâp fiatı

605. *Kesme taş* — Lağım deliklerinin küşadı 1 lağımçı ve amele yevmiyesi

600 gram barut 4 metre fitil bedeli
Taşların taslak haline vaz'ı kabaca yonulması ve depo edilmesi 8 taşçı yevmiyesi
Tahmil ve tahliyesi 1/2 amele yevmiyesi
1.20 metre mikâbı taşın at arabasile nakliyesi
Taşların vücuhunun muntazaman tesviyesi 4 taşçı yevmiyesi
İstif edilmesi 1.5 saat amele

Metre mikâp fiatı

606. *Beton için kırma taş* — Bir metre mikâp çakılın dere yataklarından ihracı 4 saat amele

Tahmil ve tahliyesi 1.5 saat amele
Nakliyesi
Kırdırılması 1 amele yevmiyesi

Metre mikâp fiatı

607. *Beton için gravye* — 1.00 metre mikâbı gravyenin ihzarı 4 saat amele

Tahmil ve tahliyesi 1.5 saat amele
Nakliyesi

Metre mikâp fiatı

608. *Kum* — İhzar ve kalburlanması 4.25 saat amele
Tahmil ve tahliyesi 1.5 saat amele
Nakliyesi

Metre mikâp fiatı

			Kuruş	santim
609. <i>Su kireci</i> — Beher tonunun İş başına nakliyesi	deki fiatı	Ton fiatı		
610. <i>Çimento</i> — Beher tonunun İş başına nakliyesi	deki fiatı	Ton fiatı		
611. <i>Hamur halinde yağlı kireç</i> — (1,00 m ³ sönmemiş kireç 700 Kg. itibarile) 0,60 m ³ sönmemiş kireç bedeli (mahalli ameliyatta) Su nakliyesi $\frac{1}{2}$ amele yevmiyesi Söndürülmesi 0,40 amele yevmiyesi		Metre mikâp fiatı		
613. <i>Tuğla</i> [6×11×23 sm. eb'adında] — Beher bin adedinin 2500 kilonun iş başına nakliyesi	deki mübayaea bedeli	Bin adedi		
614. <i>Presse tuğlası</i> [4.5×10.5×21.5 sm. eb'adında] — Beher bin adedinin 2750 kilonun iş başına nakliyesi	deki bedeli	Bin adedi		
615. <i>Karosiman</i> [0.20×0.20×0.02 metre eb'adında] — Beher bin adedinin Bin yüz kilonun iş başına nakliyesi	deki bedeli	Bin adedi		
616. <i>Cilalı karo (karo fayans)</i> [0.15×0.15 m. eb'adında] — Beher bin adedinin 300 kilonun iş başına nakliyesi	deki bedeli	Bin adedi		
617. <i>Marsilya modeli yerli kiremit</i> — Beher bin adedinin 2500 kilonun iş başına nakliyesi	deki bedeli	Bin adedi		

619. *Eternit* — Beher metre murabbainın deki bedeli
kilonun iş başına nakliyesi
Metre murabbai

620. *Dört köşe maktalı çam kerestesi* — Beher metre mikâbının deki bedeli
800 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâp fiatı

621. *Kabuğu çıkarılmış çam azmanı* — Beher metre mikâbının deki bedeli
800 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâp fiatı

622. *Dört köşe maktalı meşe kerestesi* — Beher metre mikâbının deki bedeli
900 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâp fiatı

622a. *Meşe kalas* [sihanı üç santimden fazla olacak] — Beher metre mikâbının deki bedeli
900 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâp fiatı

623. *Kabuğu çıkarılmış yuvarlak meşe ağacı* — Beher metre mikâbının daki bedeli
900 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâbı fiatı

624. *Çam kalas* [sihanı 3 sm. den fazla] — Beher metre mikâbının daki bedeli
800 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâp

624a. *Çam tahtası* [sihanı 1,5-3 santim olmak üzere] — Beher metre mikâbının daki bedeli
800 kilonun iş başına nakliyesi
Metre mikâbı

		<u>Kuruş</u>	<u>santim</u>
625. <i>Çivi</i> — Beher kilosunun	daki bedeli		
Bir kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher kilosu		
626. <i>Lama demiri</i> [No. 30 daki] Beher kilosunun	daki bedeli		
Beher kilosunun işbaşına nakliyesi			
	Beher kilosu		
627. 392, 393 numaralarda mezkûr korkuluk ve parmaklıklar için			
	muktazi hususi makta ı demirler.		
Beher kilosunun	daki bedeli		
İşbaşına nakliyesi			
	Beher kilosu		
628 29 ve 419 numaralarda mezkûr gönye, bulon ve etriyelerin ve			
	sair irtibat demirlerinin ihzârı bedeli		
Beher kilosunun daki bedeli			
İş başına nakliyesi			
	Beher kilosu		
629. 395 ve 396 numaralarda mezkûr font yataklar ve sundurma			
	ocak ve bacası.		
Maa nakliye mübâyecâ fatura bedeli			
	Beher kilosu		
630. 397 numaradaki matbah ocak davlumbazları maa nakliye			
	fatura muhteviyatı		
	Beher adedinin fiatı		
632. 400 ve 401 numaralarda mezkûr demir saçtan mamul soba deliği			
	ve temizleme menfezleri kapakları		
Maa nakliye fatura muhteviyatı			
	Beher adedinin fiatı		
633. 411 - 417 numaralarda mezkûr galvanizmalı demir borular			
	(muhtelif kuturlar için ayrı ayrı fiat hesap edilecektir.)		
Beher kilosunun	daki bedeli		
İş başına nakliyesi			
	Beher kilosu		

ruş santim

Kuruş santim

634. 379 - 383 numaralarda mezkûr tazyikli font borular :
Beher kilosunun deki bedeli
İş başına nakliyesi

Beher kilosu

634a. 406, 406 a, 406 b, 410 numaralarda mezkûr tazyiksiz fontborular:
Beher kilosunun deki bedeli
İş başına nakliyesi

Beher kilosu

635. 409 numarada mezkûr tazyiksiz kurşun borular :
Beher kilosunun daki bedeli
İş başına nakliyesi

Beher kilosu

637. 279 ilâ 284 numaralarda mezkûr beton borular :
Beher metre tulünün daki bedeli
İş başına nakliyesi

Beher metre tulü

638. *Benzin* — Beher kilosunun daki bedeli :
İş başına nakliyesi

Beher kilosu

639. *Çinko* — Beher kilonun daki bedeli :
İş başına nakliyesi

Beher kilosu

640. 442 numarada mezkûr ve metre murabbai 10.25 kg. olan
galvanizmalı dalgalı saç levha
Beher kilosunun daki bedeli
İş başına nakliyesi

Beher kilosu

641. Doğramacılık :
İhzar ve mahalline vaz'ı fiatının yüzde yetmiş beşi
Metro murabbai fiatı

			Kuruş	sanım
642.	391 ve 402 numaralarda mezkûr her nevi maktada demir kiriş ve korniyerlerin ihzarı :			
	Beher tonunun daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher tonu		
643.	403 numarada mezkûr kupon rayların ihzarı :			
	Beher tonunun daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher tonu		
644.	Her nevi boya levazımâtı :			
	Beher kilosunun daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher kilosu		
645.	<i>Kenevir</i> — Beher kilosunun daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher kilosu		
646.	(yarım duble cam) Metre murabbainın daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher kilosu		
647.	Beton arme için çubuk demiri :			
	Beher kilosunun daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher kilosu		
648.	<i>Kalay</i> — Beher kilosunun daki bedeli			
	İş başına nakliyesi	Beher kilosu		
649.	Dört köşe maktalı kavak ağacı :			
	Beher metre mikabının daki bedeli			
	700 kilonun iş başına nakliyesi	metre mikabı		

650. Sadece kabuğu çıkarılmış yuvarlak kavak ağacı:
Beher metre mikabının daki bedeli
700 kilonun iş başına nakliyesi

Metre mikabı

651. Sihanı 5 santimetreyi tecavüz etmeyen kalas (kavak) :
Beher metre mikabının daki bedeli
700 kilonun iş başına nakliyesi

Metre mikabı

652. 20 metre murabbai 45 kg. olan karton bitüme :
Metre murabbainın deki bedeli
2.25 kilosunun nakliye bedeli

Metre murabbai

653. 20 metre murabbai 30 Kg. olan karton bitüme :
Metre murabbainın deki bedeli
1.5 Kg. mının nakliye bedeli

Metre murabbai

654. 20 metre murabbai 22 kg. olan Ruberoit
Metre murabbainın daki bedeli
1.10 kilosunun nakliye bedeli

Metre murabbai

655. 20 metre murabbai 30 Kg. olan ruberoit
Metre murabbainın deki bedeli
1.50 kilosunun nakliyesi

Metre murabbai

656. 20 metre murabbai 40 Kg. olan ruberoit
Metre murabbainın daki bedeli
2.00 kilosunun nakliyesi

Metre murabbai

657. Linoleom (2 m/m sihanında düz kahve rengi)
Beher metre murabbainın deki bedeli
2.00 kilosunun nakliye bedeli

Metre murabbai

		Kuruş	santim
658. Linoleom (2 m/m sihanında renkli) 657 numara aynen 657 N.lı fiatın nakliyeden maadasının % 25 i ilâve Metre murabbaı fiatı			
659. Linoleom (3 milimetre sihanında düz kahverengi) : Beher metre murabbainın deki bedeli 3.00 kilosunun nakliye bedeli Metre murabbaı			
660. Linoleom (3 milimetre sihanında renkli) : 659 numara aynen. 659 numaralı fiatın nakliyeden maadasının % 40 ı ilave Metre murabbaı			
661. 420 numarada mezkûr matbah ocakları için font iskara Maa nakliye fatura bedeli Kilosu			
662. 377 numarada mezkûr emaye fonttan çanlı hala sifonu: Maa nakliye fatura muhteviyatı Adedi			
663. 378 numarada mezkûr musluklar ve teferruatı Maa nakliye fatura muhteviyatı Adedi			
664. 418 numarada mezkûr buldok markalı dişli çelik levha Beher kilosunun deki bedeli İş başına nakliyesi Beher kilosu			
665. 285, 286, 287, 376 numaralarda mezkûr lavabo, halâ taşı, kurna taşı ve matbah bulaşıklıkları. Maa nakliye fatura muhteviyatı. Adedi			

666. *Mermer pirinci*—[teraço için 40 kiloluk torbalarla]
40 kiloluk torbasının deki bedeli
40 kilonun iş başına nakliyesi

Beher torbası

667. *Karton No. 25* — Beher balyesi 1,00 × 0,70 metre eb'adında 25
lavhadan mürekkep.
25 kiloluk balyesinin deki bedeli
25 kilosunun iş başına nakliyesi

Beher balyesi

668. 470 a, numarada mezkûr 5 mm. sihanında kaba cam.
Beher metre murabbainın deki bedeli
14 kilosunun iş başına nakliyesi

Metre murabbai

669. 470 b, numarada mezkûr 6 mm. sihanında telli cam:
Metre murabbainın deki bedeli
15 kilonuu iş başına nakliyesi

Metre murabbai

670. 470 c. numarada mezkûr Arnuvo cam :
Metre murabbainın deki bedeli
7.00 kilonun iş başına nakliyesi

Metre murabbai

671. Kurşun levha:
Beher kilosunun deki bedeli
İş başına nakliyesi

Kilosu

672. 288 numarada mezkûr mozayik merdiven basamaklarının
ihzarı :
288 numaralı fiatın % 70 şi

Metre tul fiatı

673. 149 numarada mezkûr delikleri 1 mm. ebadında galganizmalı
tel kafes :
Beher metre murabbainın deki bedeli
0.45 kilonun nakliyesi

Beher metre murabbai

		Kuruş	santim
674. Arkotop :			
Beher kilosunun	deki bedeli		
Bir kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher kilosu		
675. Arko sealit:			
Beher kilosunun	deki bedeli		
Bir kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher kilosu		
676. Katran			
Beher kilosunun	deki bedeli		
Bir kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher kilosu		
677. Delikli tuğla			
Beher bin adedinin	deki bedeli		
1750 kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher bin adedi		
678. Fabrika tahtası (rendelenmiş lamba zivanalı tahta)			
Beher metre mikâbının	deki bedeli		
800 kilonun iş başına nakliyesi			
	Metre mikâp fiatı		
679. Metal depluaye			
Beher metre murabbainın	deki bedeli		
iki kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher metre murabbai		
680. Doğramalık ıhlamur kerestesi :			
Beher metre mikabının	deki bedeli		
800 kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher metre mikâbı		
681. Doğramalık Kara ağaç kerestesi:			
Beher metre mikabının	deki bedeli		
800 kilonun iş başına nakliyesi			
	Beher metre mikâbı		

uruş santim

Kuruş santim

682. 350 numarada mezkûr tel kafesler (delik eb'adı 1 mm. olmak üzere):

Beher metre murabbainın deki bedeli
0.40 kilonun iş başına nakliyesi

Metre murabbai

683. 408 No. daki bakır boru :
1,03 kg. sıklıetindeki beher adedinin
1,03 kilonun iş başına nakliyesi

deki bedeli

Beher adedi

685. 0,20 × 0,20 × 0,02 m. eb'adında mermer tozu karışık çimento-
dan mamûl muzayık karolar :

Karoların bedeli
İş başına nakliyesi

1000 adedi

İhtar :

Vahidi kıyasii fiyat cetvelinde vahidi kıyasi numaraları hakkında mevcut olan bilcümle izahat ve meşruhat işbu tahlili fiyat cetvelinde de mütekabilen caridir.

1 — Tesviyei türabiye

Kuruş

1. Toprak âriyet ve depo

Merkezi sıklitten merkezi sıklite nakil mesafesi 90 metreyi tecavüz etmeyen her nevi toprak ariyet ile imlâ ve depoya mevzu toprak yarma hafriyatı :

Toprağın ihraciyesi 1.40 saat amele
Tahmil ve tahliyesi 0,60 saat amele
Tesviye ve tanzimi 0,10 saat amele
Vasaiti 45 metroya el arabasile nakli

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

1a. Trenle menkul ariyet imlâ

Trenle nakledilmek ve tahliye yerinden azami 90 metroyakadar tekrar nakli ve tesviyesi şartile toprak âriyetten imlâyâ :

Toprağın ihraciyesi 1.40 saat amele
Tren tahmil ve tahliyesi 1.50 saat amele
İmlâ mahallinde ikinci tahmil ve tahliye 0.60 saat amele
Trenle kaybedilen zaman $\frac{20}{150}$ amele yevmiyesi
45 Metre mesafeye nakil (el arabasile)
Tesviye ve tanzimi 0,10 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

2. İmlâyâ menkul toprak hafriyatı

Merkezi sıklitten merkezi sıklite 90 metreye nakledilmek şartile her nevi imlâyâ mevzu yarma hafriyatı :

Toprağın ihraciyesi 1.40 saat amele
Tahmil ve tahliyesi 0.60 saat amele
Tesviye ve tanzimi 0.20 saat amele
90 metreye el arabasile nakli

% masarifi umumiye ve kâr

Metro mik'ap fiatı

3. *Kaya âriyet ve depo*

Merkezî sıkletten merkezî sıklete nakil mesafesi 90 metreyi te-
cavüz etmiyen ve âriyet mahallinden imlâya veya yarmadan
depoya vaz olunan lağımla atılan kesif kaya hafriyatı:

Lağım deliklerinin küşadı 1,20 saat lağımcı ve amele
250 gram barut ve iki metre fitil bedeli

İhraciyesi 1,20 saat amele

Tahmil ve tahliyesi 0,60 saat amele

Vasatı 45 metroya nakil (el arabasile)

Tesviye ve tanzimi 0,10 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiati

4. *Yarmadan imlâya menkul kaya hafriyatı*

Merkezi sıkletten merkezi sıklete 90 metroya nakledilmek şartile
implâya naklolunan ve lağımla atılan kesif kaya hafriyatı:

Lağım deliklerinin küşadı 1,20 saat lağımcı ve amele

250 gram barut ve 2 metre fitil bedeli

İhraciyesi 1,20 saat amele

Tahmil ve tahliyesi 0,60 saat amele

(90) metroya nakli (el arabasile)

Tesviye ve tanzimi 0,20 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiati

5. *Röpriz*

Görülen lüzum üzerine depodan veya imlâdan alınıp 90 met-
reye nakledilen alelumum hafriyatı:

İhraciyesi 0,90 saat amele

Tahmil ve tahliyesi 0,60 saat amele

90 metreya nakli (el arabasile)

Tesviye ve tanzimi 0,10 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metro mikâp fiati

Bu fasılda mevzuubahs mesafeler nakliye mesafeleri vasatıyesi
yani hafir ve imlâ merkezi sıkletleri arasındaki mesafelerdir.

6. 300 metreye kadar nakliye zammı

Kuruş

Merkezi sikletten merkezi siklete nakliye mesafesi 90 metroyu tecavüz ettiği metre takdirde 300 metro mesafeye kadar beher 30 için metremikabına verilecek zammı fiat [*]
Hafirden vasatı 300 metroya kadar dekovil nakliyesi
90 Metroya kadar el arabası nakliyesi minha

% masarifi umumiye ve kâr

İşbu yekûnun $\frac{1}{7}$ si beher metro mik'ap için zammı fiat

6a. 300 metreden sonrası için nakliye zammı

6 No. daki mesafei nakliye (300) metroyu tecavüz ettiği takdirde beher otuz metro mesafe için 6 N.lı fiata ilâveten metro mik'abına tatbik olunacak zammı fiat:
Hafirden vasatı 600 metroya kadar dekovil nakliyesi
90 metroya kadar el arabası nakliyesi minha

% masarifi umumiye ve kâr

(300) metroya kadar olan mesafe için verilmiş olan 6 No. lı fiatın yedi misli minha

Bakiyenin $\frac{1}{10}$ nu beher metre mik'ap için zammı fiat

7. Kısa mesafeli nakliyattan tenzili fiat

2, 4, 5 No. lardaki mesafei nakliye 60 metreden dun olduğu takdirde beher metre mik'aptan tenzili lâzım gelen fiat :
90 metreye el arabasile nakli
60 metreye el arabasile nakli minha

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

[*] Kûsurat 15 metrodan az olursa nazarı itibara alınmaz. On beşten fazla olursa tam farzedilir.

8. *Nakyei zammı*

Kuruş

601 a) ve 601 b No. larda mezkûr mesafe 250 metreyi tecavüz ettiği takdirde 250 metreden fazla beher 100 metresi için verilecek nakliye zammı :

750 metro için at arabasile nakliye ücreti

250 metro için at arabasile nakliye ücreti minha

% masarifi umumiye ve kâr

Bu yekûnun beşte biri alındıkta

Metro mik'abına beher yüz metro için verilecek zammı fiat [*]

2 — Alelumum temeller ve hafriyatı

A) *Temel hafriyatı*

11. *Temelde icra kılınan her nevi temel hafriyatı*

Hafriyat 2.5 saat amele

Kürekle harice atılması 0.60 saat amele

El arabasile vasatı 15 metreye nakli

Tahmil ve tahliyesi 0,60 saat amele

% 5 iksa

% masarifi umumiye ve kâr

Metro mikâp fiatı

12. *Temel hafriyatı zam*

Temel hafriyatı umku 2 metreyi geçerse beher metre fazlalık için ilâve olunacak fiatı:

İhraciye 2 saat amele

% masarifi umumiye vekâr

Metro mikâp fiatı

13. *Su içindeki hafriyatı zam*

Su içerisindeki hafriyatı ilâveten verilecek fiat : (ilk 30 santimetresi müstesnadır)

11 No. lu fiat aynen tatbik olunur.

Metre mikâp fiatı

[*] Yüz metronun küsuratı için 0-50 metro arası terk (50 dahil), 50 - 100 arası yüze iblağ olunur.

13a. *Motörlü tulumba istimali*

Kuruş

Motörlü tulumba kullanıldığı takdirde su altındaki beher metre mik'ap hafriyat için tulumba masrafına mukabil verilecek fiat :
1/5 Makinist yevmiyesi
3 Amele yevmiyesi
5 kilo benzin

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

13b. *Zammı fiat*

İlk (200) metre mik'abına kadar olan su altındaki hafriyat için 13 a No. lı fiata ilâveten verilecek fiat :
13 a No. lı fiatın % 75 i

Metre mik'ap fiatı

14. *Temel kaya hafriyatına ilâve fiat*

Temeldeki kesif kaya hafriyatı için ilâveten verilecek fiat :
2.5 saat lağımçı ve amele
250 gram barut, 2 metre fitil
İhraciye 1.5 saat amele
El arabasile 15 metroya nakli
Tahmil ve tahliyesi 0,60 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

No. 11 fiatı minha

Metro mik'ap fiatı

15. *Temellere mevzu kum*

Mahalli ameliyatta bir metre mik'ap kum bedeli (608 No. lı fiat)
Vaz'iyeye ve tokmaklanması 1,20 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

*B) Kaplama ve batardolar ve muvakkat köprüler,
hizmet köprüleri, kemer kalıpları*

20. *Meşe azmanı kazık ihzarı*

Kuruş

Bir metro mik'ap yuvarlak meşe kerestesinin mahalli ameliyattaki bedeli (623 No. lı fiat)

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

21. *Dört köşe maktalı meşe kerestesinin ihzarı*

Dört köşe maktalı bir metro mik'ap meşe kerestesinin mahalli ameliyattaki bedeli (No. 622)

Kereste zayıyatı % 10

% masarifi umumiye ve kâr

Metro mik'ap fiatı

21a. *Hususî maktalı ve şahmerdanla çakılan meşe palplanşların ihzarı*

Bir metro mik'ap meşe kalasının ihzarı No. 622 a
Hususî maktanın teşkili için işbu fiata % 30 zam

% masarifi umumiye ve kâr

Metro mik'ap fiatı

22. *Demir palplanşların ihzarı*

Beher tonunun de fiatı
Mahalli ameliyata nakliyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Beher tonunun fiatı

23. *Yuvarlak maktada çam, kayın ve envar ağaçların ihzarı*

Bir metro mik'ap yuvarlak çam ağacının mahalli ameliyattaki bedeli (No. 621)

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'apı fiatı

23a. Yuvarlak maktada kavak ağacının ihzari

Kuruş

Bir metre mik'ap yuvarlak kavak ağacının mahalli ameliyattaki bedeli (No. 650)

% masarifi umumiye ve kâr

Bir metro mikâp fiatı

24. Dört köşe maktalı çam ve mümasili kerestenin ihzari

Dört köşe maktalı bir metre mik'ap çam kerestesinin mahalli ameliyattaki bedeli (No. 620)

% 10 kereste zayıatı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

24a. Dört köşe maktalı kavak kerestesinin ihzari

Bir metre mikâp dört köşe maktalı kavak kerestesinin mahalli ameliyattaki bedeli (No. 649)

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

24b. Hususî maktalı ve şahmerdanla çakılan çam palplanşların ihzari

Bir metre mik'ap çam kalasının ihzari bedeli (No. 624)

Hususî maktanin teşkili için işbu fiata % 30 zam

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap bedeli

25. Şahmerdanla kazık çakılması

Batardo, hizmet köprüleri, mahmuz, sahil tahkimatı ve emsali hususatta çakılan kazıkların şahmerdanla çakılması, uçlarının kesilmesi ve tanzimi ve çarıklarının vaz'ı

Bir saat dülger 10 saat amele

Şahmerdan masrafı olarak % 10

% Masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

25a. *Temel tahkimatı kazıklarile demir yol muvakkat köprülerinin ve kemer kalıplarının ayaklarında müstamel kazıkların şahmerdanla çakılması*

Kuruş

Kazıkların nakli 2.5 saat ameale

Kazık başlarının yontularak çenberlenmesi, çarıkların mahalline vaz'ı 0,50 saat dülger

Kazığın çakılması 1 saat dülger

" " 8 " ameale

Şahmerdanın tebdili mevzii 3 saat ameale

Şahmerdanın mahalli ameliyata nakil ve iadesile işletme, tamir ve amortisman masarifi % 20

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

26. *Şahmerdanla palplanş çakılması*

Palplanşların çakılması, başlarının kesilmesi ve uçlarının tanzimi

2 saat dülger

10 " ameale

% 10 şahmerdan masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

27. *Kazık ve palplaslardan maada alelumum kerestenin su hari cinde mahallerine vaz'i*

2 Dülger yevmiyesi

6 ameale yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

27 a. *Kazık ve palplanşlardan maada alelumum kerestenin su da hilinde mahallerine vaz'i*

27 Nö. lu fiat

% 50 zam

Metre mik'âp fiatı

28. *Batardolar için kil ihzar ve vaz'ı*

Kuruş

Bir metre mik'ap kil ihzarı 4 saat amele
Tahmil ve tahliyesi 1 saat amele
Düstura tevfikana nakliyesi
Mahalline vaz'ı 4 saat amele
Tokmaklaması 4 saat amele

°_o masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

29. *Bu fasılde mevzuubahs ahşap inşaatta müstamel bulon, kör bulon, cebire, demir çarık, kazık çenberi ve sair bitumum demir irtibat aksamı ihzar ve mahallerine vaz'ı*

Beher kilo demirin bedeli (No. 628)
İşçilik 0.10 saat demirci

°_o masrifi umumiye ve kâr

Beher kilo gramının fiatı

3 — Harçlı kârgir inşaat

A — Harçlar

(N) *Harçı 200 Kg. su kireci ile*

1 metre mikâp kum bedeli
200 kilo su kireci bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(G) *Harçı 250 kilo su kireci ile*

1 metre mikâp kum bedeli
250 kilo su kireci bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre Mikâp fiatı

(H) Harcı 300 kilo su kireci ile

Kuruş

1 metre mikâp kum bedeli
300 kilo su kireci bedeli
İmalıyesi 5 saat ameale
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(T) Harcı 350 kilo su kireci ile

1 metre mikâp kum bedeli
350 kilo su kireci bedeli
İmalıyesi 5 saat ameale
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(I) harcı 400 kilo su kireci ile

1 metre mikâp kum bedeli
400 kilo su kireci bedeli
İmalıyesi 5 saat ameale
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(P) harcı 500 kilo su kireci ile

1 metre mikâp kum bedeli
500 kilo su kireci bedeli
İmalıyesi 5 saat ameale
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(K) harcı 600 kilo su kireci ile

1 metre mikâp kum bedeli
600 kilo su kireci bedeli
İmalıyesi 5 saat ameale
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(O) *harcı 700 kilo su kireci ile*

1 metre mikâp kum bedeli
700 kilo su kireci bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

Kuruş

(A) *harcı 200 kilo çimento ile*

1 metre mikâp kum bedeli
200 Kg. çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(B) *harcı 250 kilo çimento ile*

1 metre mikâp kum bedeli
250 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(C) *harcı 300 kilo çimento ile*

1 Metre mikâp kum bedeli
300 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(D) *harcı 350 kilo çimento ile*

1 Metre mikâp kum bedeli
350 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(E) *harci 400 kilo çimento ile*

1 Metre mikâp kum bedeli
400 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(R) *harci 500 kilo çimento ile*

1 Metre mikâp kum bedeli
500 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mikâp fiatı

(F) *harci 600 kilo çimento ile*

1 metre mik'ap kum bedeli
600 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mik'ap fiatı

(S) *harci 700 kilo çimento ile*

1 Metre mik'ap kum bedeli
700 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mik'ap fiatı

(L) *harci 750 kilo çimento ile*

1 Metre mik'ap kumbedeli
750 kilo çimento bedeli
İmaliyesi 5 saat amele
125 kilo su nakliyesi

Metre mik'ap fiatı

(M) *harcı Yağlı kireç ile*

Kuruş

1 Metre mik'ap kum bedeli
0,50 metre mik'ap hamur halinde yağlı kireç bedeli
İmaliyesi 5 saat emele
125 kilo su nakliyesi

Metre mik'ap fiatı

B) Beton inşaatı

40. (A) *harcile temel betonu* [Kıırma taş istimali halinde]

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli
0,450 metre mikâp (A) harcı bedeli
Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

40a. (A) *harcile temel betonu* [Gravye istimali halinde]

0,800 metre mikâp gravye bedeli
0,400 metre mikâp (A) harcı bedeli
Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$

% Maserifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

41. (B) harcile temel betonu inşaati [Kırma taş istimali halinde]

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,450 metre mikâp B harcı bedeli

Beton imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ duvarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

41a (B) harcile temel betonu (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 metre mikâp B harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vazı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ duvarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

42. (C) harcile temel betonu (Kırma taş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,450 " " C harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ duvarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

42a (C) harcile temel betonu (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 " " C harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ duvarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

43. (D) *harcile temel betonu* (Kıрма taş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,400 " " D harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameile yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameile}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiati

43a. (D) *harcile temel betonu* (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 " " (D) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 ameile yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameile}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiati

44. (E) *harcile temel betonu* (Kıрма taş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,450 " " (E) harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameile yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameile}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiati

44a. (E) *harcile temel betonu* (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 " " (E) harcı bedeli

Beton imaliyesi 1 ameile yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameile}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiati

45. (G) harcile temel betonu (Kırma taş istimali halinde)
 0,900 metre mikâp kırma taş bedeli
 0,450 " " (G) harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi
 Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

- 45a. (G) harcile temel betonu (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli
 0,400 metre mikâp (G) harcı bedeli
 Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

46. (H) harcile temel betonu (Kırma taş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli
 0,450 metre mikâp (H) harcı bedeli
 Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

- 46a. (H) harcı ile temel betonu (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli
 0,400 metre mikâp (H) harcı bedeli
 Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

47. (A) harcı ile görünüş dvarı (Kırma taş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,450 metre mikâp (A) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$ 5.00 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

47a. (A) harçile görünüş dvarı (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 » » (A) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$ 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

48. (B) harçile görünüş dvarı (Kırmataş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,450 » » (B) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$ 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

48a. — (B) harçile görünüş dvarı (Gravya istimali halinde)

0,800 metre mikâp Gravye bedeli

0,400 » » (B) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$ 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

49. (C) *harcile görünüş dvarı* (Kırma taş istimali halinde)
 0,900 metre mikâp kırma taş dedeli
 0,450 » » (C) harcı «
 Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi
 Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$
 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi
 % masarifi umumiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

49a. (C) *harcile görünüş dvarı* (Gravye istimali halinde)
 0,800 metre mikâp gravye bedeli
 0,400 metre „ „ (C) harcı „
 Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi
 Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$
 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi
 % masarifi umumiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

50. (D) *harcile görünüş dvarı* (Kırma taş istimali halinde)
 0,900 metre mikâp kırma taş bedeli
 0,450 » » (D) harcı «
 Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi
 Vaz'iyesi ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$
 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi
 % masarifi umumuiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

50a. (D) *haricile görünüş dvarı* (Gravye istimali halinde)
 0,800 metre mikâp gravye bedeli
 0,400 » » (D) harcı „
 Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi
 Vaz'ie ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$
 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi
 % masarifi umumiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

51. (R) harcı ile putreller ve raylar arası betonu (Kırma taş-
istimali halinde)

54 No. lu fiat (% zam edilmezden evvel)

Vaz'iyeye ve tokmaklanma farkı olarak daha

$$\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale yevmiyesi}}{20}$$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

51a. (R) harcı ile putreller ve raylar arası betonu (Gravye isti-
mali halinde)

54 No lu fiat (% zam edilmezden evvel)

Vaz'iyeye ve tokmaklanma farkı olarak daha

$$\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale yevmiyesi}}{20}$$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

52. (E) harcı ile putreller ve raylar arası betonu

53 No. lu fiat (% zam edilmezden evvel)

Vaz'iyeye ve tokmaklanma farkı olarak daha

$$\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale yevmiyesi}}{20}$$

(% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

52a. (E) harcı ile puterller ve raylar arası betonu

53 a) No. lu fiat % zam edilmezden evvel

Vaz'iyeye ve tokmaklanma farkı olarak daha

$$\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale yevmiyesi}}{20}$$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

53. (E) harcı ile görünüş duvarı (Kırma taş istimali halinde)

0,900 metre mikâp kırma taş bedeli

0,450 " " (E) harcı "

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'îye ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$

5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

53a (E) harcı ile görünüş duvarı (Gravye istimali halinde)

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 " " (E) harcı "

Vaz'îye ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$

5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

54. (R) harcı ile görünüş duvarı (Kırma taş istimali halinde)

0,830 metre mikâp kırma taş bedeli

0,500 metre mikâp (R) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'îye ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$

5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

54a. (R) harcı ile görünüş duvarı (Gravye istimali halinde)

0,750 metre mikâp gravye bedeli

0,450 metre mikâp (R) harcı bedeli

Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi

Vaz'îye ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele yevmiyesi}}{20}$

5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

55. (F) harcı ile görünüş duvarı (Kırma taş istimali halinde)
 0,830 metre mikâp kırma taş bedeli
 0,500 metre mikâp (R) harcı bedeli
 Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi
 Vaz'îye ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale yevmiyesi}}{20}$
 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ ameale yevmiyesi
 % masarifi umumiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

- 55a. (F) harçile görünüş duvarı (Gravye istimali halinde)
 0,750 metre mikâp gravye bedeli
 0,450 " " (F) harcı bedeli
 Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi
 Mahalline vaz'î ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$
 Vasatî 5 metreye terfii $\frac{3}{8}$ ameale
 % masarifi umumiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

56. (F) harçile kapak, kuronman, hatıl taşları, demirli, demirsiz
 beton boru imali (Kırma taş istimali halinde)
 0,830 metre mikâp kırma taş bedeli
 0,500 " " (F) harcı bedeli
 Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi
 Mahalline vaz'î ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$
 Kalıp masrafı ve kalıpların vaz ve ihracı: balâdaki mekadir
 yekûnunun % 10 u
 % masarifi umumiye ve kâr
 Metre mikâp fiatı

56a. (F) harcile kapak, kuronman, hatil taşları, demirli, demirsiz
boru imali (Gravye istimali halinde)

0,750 metre mikâp gravye bedeli
0,450 " " (F) harcı bedeli
Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

Kalıp masrafı ve kalıpların vaz ve ihracı: balâdaki mekadir
yekûnunun % 10 u

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

57. (S) harcile temel fevkinde betonarme inşaat (Kırma taş
istimalile)

0,750 metre mikâp kırma taş bedeli
0,500 " " S harcı "
Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

Vasatı 5 metreye terfii 1 ameale

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

57a. (S) harcile temel fevkinde betonarme inşaat (Gravye
istimalile)

0,720 metre mikâp gravye bedeli
0,480 " " (S) harcı "
Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{20}$

Vasatı 5 metreye terfii 1 ameale

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

		Kuruş	
58.	(L) harcile radye ve tabanda betonarme inşaat (Kırma taş istimalile)		61. Su içinde yapı
	0,750 metre mikâp kırma taş bedeli		11 No. lu fiyat
	0,500 " " (L) harcı "		Beher metre
	Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi		
	Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$		
	% masarifi umumiye ve kâr		61a. Motörlü tululu
	Metre mikâp fiyatı		da su altında
			13a No. lu fiyat
58a.	(L) harcı ile radye ve tabanda betonarme inşaat (Gravye istimali halinde)		
	0,720 metre mikâp gravye bedeli		
	0,480 " " (L) harcı "		
	Betonun imaliyesi 1 amele yevmiyesi		
	Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$		61b. İlk 200 metre
	% masarifi umumiye ve kâr		veya kâr,
	Metre mikâp fiyatı		13b No. lu fiyat
59.	Betonarmedeki demirlerin ihzar ve vaz'ı		
	Demirin beher kilosunun mahalli ameliyattaki bedeli (No. 647)		
	İhzar ve mahallerin vaz ve tespiti		
	$\frac{1}{9}$ saat divarcı yevmiyesi		
	% masarifi umumiye ve kâr		
	Beher kilogramının fiyatı		
60.	Beton ve betonarme inşaat kalıpları		
	$\frac{0,05}{4} \text{ m}^3$ dört köşe maktalı çam kerestesinin mahalli ameliyattaki bedeli (No. 624)		
	$3 \frac{3 \times 0,05}{4} \text{ m}^3$ çam tahtasının mahalli ameliyattaki bedeli N. 624a		
	0,200 kilo çivi bedeli		
	3 defa imaliyesi $3 \times \frac{2}{3}$ saat dülger ve amele		
	3 defa sökülmesi $3 \times \frac{1}{4}$ saat dülger ve amele		
	3 defa istimal edildiğine göre kalıp masrafı, bu yekûnun sülüsü		
	% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaının fiyatı		

Kuruş

Kuruş

61. *Su içinde yapılan beton inşaat zammı*
11 No. lu fiat aynen
Beher metre mikâbına ilâveten verilecek fiat

61a. *Motörlü tulumba kullanılmak suretile yapılan temel inşaatın-
da su altındaki beher metre mikâp temel betonu veya kârgiri
için kendi fiatlarna ilâveten verilecek zammı fiat*
13a No. lu fiatın % 50 si

61b. *İlk 200 metre mikâba kadar olan su altındaki temel betonu
veya kârgiri için 61 (a) N. l fiata ilâveten verilecek fiat*
13b No. lu fiatın % 50 si

C — Adî kârgir inşaat

80. *(B) harcile temel kârgiri*

1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli
 $\frac{1}{3}$ metre mikâp (B) harcı bedeli
 Kârgirin imaliyesi 4 saat divarcı + 7 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

Kuruş

84. *(A) ha*

1,10 m

$\frac{1}{3}$

Kârgir

Vasatı

% 3 isl

%

81 — *(C) harcile temel kârgiri*

1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli
 $\frac{1}{3}$ metre mikâp (C) harcı bedeli
 Kârgirin imaliyesi 4 saat divarcı + 7 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'âp fiatı

85. *(B) ha*

1,10 m

$\frac{1}{3}$

Kârgir

Vasatı

% 3 isl

%

82. *(M) harcile temel kârgiri*

1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli
 $\frac{1}{3}$ metre mikâp (M) harcı bedeli
 Kârgirin imaliyesi 4 saat divarcı + 7 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

86. *(C) ha*

1,10 m

$\frac{1}{3}$

Kârgiri

Vasatı

% 3 isl

%

83. *(G) harcile temel kârgiri*

1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli
 $\frac{1}{3}$ " " (G) harcı "
 Kârgirin imaliyesi 4 saat divarcı + 7 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

87. *(D) ha*

1,10 m

$\frac{1}{3}$

Kârgirin

5 metre

% 3 isl

Masarif

84. (A) *harcile cephe kârgiri inşaatı*

1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli

 $\frac{1}{3}$ " " (A) harcı "

Kârgirin imaliyesi 5 S. divarcı + 9 S. ameşe

Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe yevmiyesi $\% 3$ iskele masrafı $\% 0$ masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiyatı

85. (B) *harcile cephe kârgiri*1,10 m³ moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ » (B) harcı »

Kârgirin imaliyesi 5 S. divarcı + 9 saat ameşe

Vasatı 5 metreye terfi $\frac{1}{2}$ ameşe $\% 3$ iskele masrafı $\% 0$ masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiyatı

86. (C) *harcile cephe kârgiri*1,10 m³ moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ „ (C) harcı „

Kârgirin imaliyesi 5 S. divarcı + 9 saat ameşe

Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe $\% 3$ iskele masrafı $\% 0$ Masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiyatı

87. (D) *harcile cephe kârgiri*1,10 m³ meloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ „ (D) harcı „

Kârgirin imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat ameşe

5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe yevmiyesi $\% 3$ iskele masrafı

Masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiyatı

	Kuruş	
88. (E) <i>harcile cephe kâgiri</i> 1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ " " (E) harcı " Kâgirin imaliyesi 5 saat dıvarcı + 9 saat ameşe 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe		92. (N) 1,10 $\frac{1}{3}$ Kârgi Vas
$\frac{0}{0}$ 3 iskele masrafı		$\frac{0}{0}$ 3
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		$\frac{0}{0}$
Metre mikâp fiyatı		
89. (R) <i>harcile cephe kârgiri</i> 1,10 m ³ moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ metre mikâp (R) harcı bedeli Kârgirin imaliyesi 5 saat dıvarcı + 9 saat ameşe 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe yevmiyesi		93. (G) 1,10 $\frac{1}{3}$ Kâr Vas
$\frac{0}{0}$ 3 iskele masrafı		$\frac{0}{0}$ 3
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		$\frac{0}{0}$
Metre mikâp fiyatı		
90. (F) <i>harcile cephe kârgiri</i> 1,10 metre mikâp moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ m ³ (F) harcı Kârgirin imaliyesi 5 saat dıvarcı + 9 saat ameşe Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe		94. (H) 1,10 $\frac{1}{3}$ Kâr Vas
$\frac{0}{0}$ 3 iskele masrafı		$\frac{0}{0}$
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		$\frac{0}{0}$
Metre mikâp fiyatı		
91. (M) <i>harcile cephe kârgiri</i> 1,10 metro mikâbı moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ metre mikâbı (M) harcı bedeli Kârgirin imaliyesi 5 saat dıvarcı + 9 saat ameşe Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe		95. (T) 1,1 $\frac{1}{3}$ Kâr Va
$\frac{0}{0}$ 3 iskele masrafı		$\frac{0}{0}$
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		$\frac{0}{0}$
Metre mikâp fiyatı		

92. (N) harcile cephe kârgiri

1,10 m³ moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ „ (N) harcı bedeli

Kârgirin imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat ameale

Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameale

% 3 iskele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

93. (G) harcile cephe kârgiri

1,10 m³ moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ „ (G) harcı bedeli

Kârgirin imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat ameale

Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameale

% 3 iskele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

94. (H) harcile cephe kârgiri

1,10 m³ moloz taşı bedeli $\frac{1}{3}$ „ (H) harcı bedeli

Kârgirin imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat ameale

Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameale

% 3 işkele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

95. (T) harcile cephe kârgiri

1,10 metre mikâbı moloz taş bedeli

 $\frac{1}{3}$ „ „ (T) harcı „

Kârgirin imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat ameale

Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameale

% 3 iskele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

	Kuruş	
96. <i>1 harcile cephe kârgiri</i>		101. B
1,10 m ³ moloz taşı bedeli		(1)
$\frac{1}{3}$ " I harcı "		15
Kârgirin imaliyesi 5 saat divarçı + 9 saat ameşe		B1
Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ameşe		moloz
$\frac{0}{100}$ 3 iskele masrafı		%
Masarifi umumiye ve kâr		
Metre mikâp fiyatı		
97. <i>Moellon tetüve zammı (84-96 No. inşaat için)</i>		102. İ
1,00 m ³ Moellon tetüve bedeli (N. 602)		m
1,00 " adi moloz badeli (No. 601) minha		
Metre murabbına zam sıhanı vasatı 0,35		
$\frac{0}{100}$ masarifi umumiye ve kâr		
Metre murabbına verilecek zammı fiyat		103. K
98. <i>Serbest açıklığı 15 metreye kadar olan kemerler için 84 - 96 No. lara tatbik edilmek üzere kemer zammı</i>		1
0,10 m ³ kereste bedeli (620 N.)		İş
$\frac{0}{100}$ masarifi umumiye ve kâr		5
Beher metre mikâbına ilâveten verilecek fiyat		%
99. <i>Serbest açıklığı 15 metreyi tecavüz eden kemerler için 84 - 96 No. lara tatbik edilmek üzere kemer zammı</i>		Y
6 saat divarçı ve ameşe		0
$\frac{0}{100}$ masarifi umumiye ve kâr		0
Beher metre mikâbına ilâveten verilecek fiyat		M
100. <i>Vasatı H irtifai 10 metreyi tecavüz eden kârgir veya beton kemerli büyük köprü ve viyadüklerin her nevi kârgir inşaatına (H) vasatı irtifanın 10 metreden fazla olan beher metre ve küsuratı için metre mikâp başına zammı fiyat</i>		0
1 saat ameşe		0
$\frac{0}{100}$ masarifi umumiye ve kâr		0
Beher metre mikâbına ilâveten verilecek fiyat		0

101. *Bina inşaatında tuğla ile karışık âdi kârgir cephe duvarları (Muhtelit kârgir) için 84-96 No. lara ilâveten verilecek zammı fiat*

150 tuğlanın bedeli (No. 613)

Bu miktar tuğlanın hacmine tekabül eden 0,30 metre mikâp moloz taşı bedeli minha (No. 601)

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâbına zammı fiat

102. *İrtifai 10 metreyi tecavüz eden binalarda 10 metreden fazla beher metre ve küsuratı için her nevi kârgir inşaatına ilâveten verilecek zammı fiat:*

100 No. lu fiat aynen

103. *Kenar ayaklar müntehası arasında tempanların ankraji için beher köprü metre tulü başına verilecek zammı fiat :*

1 m³ (F) harcı bedeli

İşçilik $\frac{1 \text{ duvarcı} + 12 \text{ amele}}{20}$

5 m. irtifaa terfii $\frac{3}{8}$ amele

Yekûn

% masrifi umumiye ve kâr

Metre mikâp

Yuvarlak demirler (No. 59) 14, 80 kg.

0,041 m³ (F) harcı bedeli

0,228 m² kalıp (No. 60)

Yekûn

Minha :

0,021 m³ kırma talaş ve (A) harcı ile elevasyon betonu (No.47)

0,003 m³ (C) harcile elevasyon betonu (No. 86)

0,017 m³ (E) harcile moellon pike kârgiri (No. 128)

Yekûn

Metre tul fiatı

D — Hususî inşaat

120. (C) harcile kapak taşı veya okadar büyük kıt'ada hatıl taşlarile inşaat:

1.00 metre mikâbı kapak taşı bedeli
0,20 " " (C) harcı bedeli
Kârgir imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

Kuruş 125.

126.

121. (D) harcile kapak taşından inşaat:

1.00 m³ kapak taşı bedeli
0,20 metre mikâbı (D) harcı bedeli
Kârgir imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

127.

122. (E) harcile kapak veya hatıl taşlarile inşaat:

1.00 metre mikâbı kapak taşı bedeli
0,20 metre mikâbı (E) harcı bedeli
Kârgir imaliyesi 5 saat divarcı + 9 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

128.

123. (R) harcile kapak veya hatıl taşlarile inşaat:

100 metre mikâbı kapak taşı bedeli
0,20 metre mikâbı (R) harcı bedeli
Kârgir imaliyesi 5 saat duvarcı + 9 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

129.

124. Harçsız temel kârgir inşaatı:

1.00 metre mikâp moloz taşı
Kârgirin imaliyesi 4 saat duvarcı + 7 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

Kuruş		Kuruş	sanım
125.	<i>(H) harcile kapak ve hatıl taşlarile inşaat :</i> 1.00 metre mikâp kapak taşı bedeli 0.20 " " (H) harcı bedeli Kârgirin imaliyesi 5 saat duvarcı 9 + saat amele		
	Yekûn		
	% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı		
126.	<i>(İ) harcile kapak veya hatıl taşlarile inşaat :</i> 1.00 metre mikâbı kapak taşı bedeli 0.20 " " (İ) harçı bedeti Kârgirin imaliyesi 6 saat duvarcı 9 + saat amele		
	Yekûn		
	% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı		
127.	<i>(C) harcile moellon pike inşaat :</i> 1.00 metre mikâbı moellon pike bedeli 0,20 " " (C) harcı Kârgir imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele Vasati 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi		
	Yekûn		
	% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı		
128.	<i>(E) harcile moellon pike inşaatı :</i> 1.00 metre mikâbı moellon pike bedeli 0.20 " " (E) harcı Kârgir imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele Vasati 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi		
	Yekûn		
	% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı		
129.	<i>(R) harcile moellon pike inşaatı :</i> 1 metre mikâbı moellon pike bedeli 0.20 metre mikâbı (R) harcı Kârgir imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele Vasati 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi		
	Yekûn		
	% masarif umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı		

		Kuruş	sanlı	
130. (H) <i>harcile moellon pike inşaatı :</i>				
1.00 metre mikâp moellon pike bedeli				135.
0.20 metre mikâp H. harcı bedeli				
Kârgirin imaliyesi 7 saat dıvarcı + 8 saat amele				
Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi				
	Yekûn			
% masarifi umumiye ve kâr				
	Metre mikâp fiatı			
131. (T) <i>harcile moellon pike inşaatı :</i>				
1.00 metre mikâp moellon pike bedeli				136.
0.20 " " (T) harcı bedeli				
Kârgirin imaliyesi 7 saat dıvarcı + 8 saat amele				
Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi				
	Yekûn			
% masarifi umumiye ve kâr				
	Metre mikâp fiatı			
132. (İ) <i>harcile moellon pike inşaatı :</i>				
1.00 metre mikâbı moellon pike bedeli				137.
0.20 metre mikâbı İ harcı bedeli				
Kârgirin imaliyesi 7 saat dıvarcı + 8 saat amele				
Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi				
	Yekûn			
% masarifi umumiye ve kâr				
	Metre mikâp fiatı			
133. (C) <i>harcile kesme taş inşaatı :</i>				
1.00 metre mikâbı kesme taş bedeli				138.
0.15 m ³ (C) harcı bedeli				
Kârgirin imaliyesi 2 saat tesviyeci + 6 saat dıvarcı + 12 saat amele				
Vasatı 5.00 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi				
	Yekûn			
% masarifi umumiyesi ve kâr				
	Metre mikâp fiatı			
134. (E) <i>harcile kesme taş inşaatı :</i>				
1.00 metre mikâbı kesme taş bedeli				139.
0.15 metre mikâbı (E) harcı bedeli				
Vasatı 5.00 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi				
Kârgirin imaliyesi 2 saat tesviyeci + 6 saat dıvarcı + 12 saat amele				
	Yekûn			
% masarifi umumiye ve kâr				
	Metre mikâp fiatı			

135. (R) harcile kesme taş inşaatı:

1,00 metre mikâbı kesme taş bedeli

0,15 metre mikâbı (R) harcı bedeli

Kârgirin imaliyesi 2 saat tesviyeci + 6 saat divarçı + 12 saat amele

Vasatı 5,00 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiat

136. (F) harcile kesme taş inşaatı:

1,00 metre mikâbı kesme taş bedeli

0,15 metre mikâbı F harcı bedeli

Kârgirin imaliyesi 2 saat tesviyeci + 6 saat divarçı + 12 saat amele

Vasatı 5,00 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

137. (H) harcile kesme taş inşaatı :

1,00 metre mikâbı kesme taş bedeli

0,15 metre mikâbı H harcı bedeli

Kârgirin imaliyesi 2 saat tesviyeci + 6 saat divarçı + 12 saat amele

Vasatı 5,00 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

138. 133 - 137 numaralara tatbik edilmek üzere yarım metre mikâ-
bından büyük taşlara ilâveî fiat :

133 - 137 deki fiatların vasatisinin % 20 si

Metre mikâbına ilâveten verilecek fiat

139. Serbest açıklığı 15 metreye kadar olan kemerler için 127-137
numaralara tatbik edilmek üzere kemer veya tonoz zammı
98 numaralı fiat aynen

Metre mikâbına ilâveten verilecek fiat

	<u>Kuruş</u>	<u>sanlık</u>	
140. Serbest açıklığı 15 metreyi geçen kemerler için 127 - 147 No.lar tatbik edilmeh üzere kemer veya tonoz zammı 99 numaralı fiat aynen			144. Kemer 2 0.15 m 3
Metre mikâbına verilecek ilâvei fiat			%
141. (C) harcile tuğla kârgir inşaat: 500 adet tuğlanın ameliyat yerindeki bedeli 0.20 metre mikâbı (C) harcı bedeli İmaliyesi : $\frac{1 \text{ divarcı} + 4 \text{ ame}}{1,5}$ Vasatı 5.00 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ame yevmiyesi			145. (E) harcı Faslı n 0.015 m ³ Derzler
Yekûn			%
% masarifi umumiye ve kâr			
Metre mikâp fiatı			
142. (H) harcile tuğla kârgir inşaat : 500 adet tuğlanın ameliyat yerindeki bedeli 0.25 m ³ H harcı bedeli İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 4 \text{ ame}}{1,5}$ Vasatı 5.00 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ame yevmiyesi			146. (F) harcı Faslı n 0.015 m ³ Derzler
Yekûn			%
% 5 İskele masrafı			
Yekûn			
% masarifi umumiye ve kâr			
Metre mikâp fiatı			
143. (M) harcile tuğla kârgir inşaatı: 500 adet tuğlanın ameliyat yerindeki bedeli 0.25 metre mikâbı (M) harcı bedeli İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 4 \text{ ame}}{1,5}$ Vasatı 5 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ame yevmiyesi			147. (K) harcı Faslı n 0.015 m ³ Derzler
Yekûn			%
% 5 iskele masrafı			
Yekûn			
% masarifi umumiye ve kâr			
Metre mikâp fiatı			
148. (E) harcı 0.05 m ³ İmaliye			%

Kuruş santim

Kuruş santim

144. *Kemer ve tonozlara ilâveten verilecek fiyat: No. 141 - 143 için:*
0.15 m 3 mamul kereste bedeli (No. 620)
4

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr
Metre mikâbına ilâveten verilecek fiyat

145. *(E) harcile derz imali:*

Faşlı müştereklerdeki harçların çıkarılması $\frac{1}{20}$ ame le yev-
miyesi

0.015 m³ (E) harcı bedeli

Derzlerin imaliyesi $\frac{3 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame le yevmiyesi}}{25}$

Yekûn

% masarifi umumive ve kâr
Metre murabbına verilecek fiyat

146. *(F) harcile derz imali:*

Faşlı müştereklerdeki harçların çıkarılması 1.20 ame le
0.015 m³ (F) harcı bedeli

Derzlerin imaliyesi $\frac{3 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame le yevmiyesi}}{25}$

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr
Metre murabbı fiyatı

147. *(K) harcile derz imali:*

Faşlı müştereklerdeki harçların çıkarılması $\frac{1}{20}$ ame le
0.015 m 3 (K) harcı bedeli

Derzlerin imaliyesi $\frac{3 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame le yevmiyesi}}{25}$

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr
Metre murabbı fiyatı

148. *(E) harcile 5 santimetre sihanında şap:*

0.05 m 3 (E) harcı bedeli

İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 3 \text{ ame le}}{10}$

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr
Metre murabbı fiyatı

		Kuruş	santim	
149. Mücerrit tabakalar altına konan galvanizli tel kafeslerin ihzar ve mahalline vaz'ı :				155. (F) harcı
1.10 metre murabbaî tel kafes bedeli				0.01 m ³ (
Yerine konması $\frac{3}{4}$ saat amele				imaliyesi
% masarifi umumiye ve kâr				%
Metre murabbaî fiatı	Yekûn			
150. (İ) harcile 5 santimetre sihanında şap :				156. (P) harcı
0.05 m ³ (İ) harcı bedeli				0.01 m ³
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 3 \text{ amele yevmiyesi}}{10}$				İmaliyeye
% masarifi umumive ve kâr				%
Metre murabbaî fiatı	Yekûn			
151. (F) harcile 5 santimetre sihanında şap :				157. Beher
0.05 metre mikabı (F) harcı bedeli				ile sıvı
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 3 \text{ amele yevmiyesi}}{10}$				0.50 K
% masarifi umumiye ve kâr				İmaliyeye
Metre murabbaî fiatı	Yekûn			%
152. (P) harcile 5 santimetre sihanında şap :				157a. Katrı
0.05 m ³ (P) harcı bedeli				0.50 I
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 3 \text{ amele yevmiyesi}}{10}$				İşçili
% masarifi umumiye ve kâr				%
Metre murabbaî fiatı	Yekûn			
153. (F) harcile ikibuçuk santimetre sihanında şap :				158. Beher
0.025 m ³ (F) harcı bedeli				2 Kğ
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ amele yevmiyesi}}{10}$				İmaliyeye
% masarifi umumiye ve kâr				%
Metre murabbaî fiatı	Yekûn			
154. (P) harcile iki buçuk santimetre sihanında şap :				
0.025 m ³ (P) harcı bedeli				
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ amele yevmiyesi}}{10}$				
% masarifi umumiye ve kâr				
Metre murabbaî fiatı	Yekûn			

Kuruş santim

Kuruş santim

155. (F) harcile bir santimetre sihanında düz siva imali :

0.01 m³ (F) harcı bedeli

İmaliyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ amele yevmiyesi}}{8}$

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

156. (P) harcile bir santimetre sihanında düz siva imali :

0.01 m³ (P) harcı bedeli

İmaliyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ amele yevmiyesi}}{8}$

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

157. Beher metre murabbaına 0.50 kilo arko - top ile veyahut bitüm ile siva imali :

0.50 Kg. arko - top veya bitümün ameliyat yerindeki bedeli

İmaliyesi 1.10 saat divarcı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

157a. Katran siva :

0,50 Kg. katran bedeli

İşçilik $\frac{1}{10}$ saat divarcı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

158. Beher metre murabbaıua 2 Kg. Arkosealit istimalile müccerrit tabaka imali

2 Kg. Arkosealitin ameliyat yerindeki bedeli

İmaliyesi $\frac{1 \text{ saat divarcı} + 1 \text{ saat amele}}{3}$

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

		kuruş	san
159. <i>Temel inşaatının beher 20 metre murabbaı 45 Kg. olan karton bitüme ile setri</i>			163. L
1.10 m2 karton bitümenin ameliyat yerindeki bedeli			5
0.25 Kg. katranın ameliyat yerindeki bedeli			0
Mahalline vaziyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame} \text{le yevmiyesi}}{25}$			i
	Yekûn		v
% masarifi umumiye ve kâr			0
	Metre murabbaı fiatı		c
160. <i>Temel inşaatının beher 20 metre murabbaı 30 Kg. olan karton bitüme ile setri</i>			164.
1.10 m2 karton bitümenin ameliyat yerindeki bedeli			
0.25 Kg. Katranın ameliyat yerindeki bedeli			
Mahalline vaziyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame} \text{le yevmiyesi}}{25}$			
	Yekûn		
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre murabbaı fiatı		
161. <i>Delikli tuğla ile cephe kârgiri (C harcile)</i>			165.
500 adet delikli tuğlanın ameliyat yerindeki bedeli			
0'25 metre mikâbı (C) harcı bedeli			
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 4 \text{ ame} \text{le yevmiyesi}}{1,5}$			
Vasati 5,00 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ame	Yekûn		
% 5 iskele masrafı	Yekûn		
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre mikâp fiatı		
162. <i>Delikli tuğla ile cephe kârgiri (G harcile)</i>			166
500 adet delikli tuğlanın ameliyat yerindeki bedeli			
0,25 metre mikâbı (G) harcı bedeli			
İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 4 \text{ ame} \text{le yevmiyesi}}{1,5}$			
Vasati 5,00 metreye terfii $\frac{1}{2}$ ame	Yekûn		
% 5 iskele masrafı	Yekûn		
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre mikâp fiatı		

	kuruş	santi		Kuruş	santim
an karton ve ile setri			163. <i>Delikli tuğla ite cephe kârgiri (M harcile)</i>		
			500 adet delikli tuğlanın ameliyat yerindeki bedeli		
			0,25 metre mikâbı (M) harcı bedeli		
			İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 4 \text{ amele yevmiyesi}}{1,5}$		
Yekûn			Vasatı 5,00 metreye terfii $\frac{1}{2}$ amele yevmiyesi	Yekûn	
İbbatı fiatı			% 5 iskele masrafı	Yekûn	
an karton e ile setri			% masrafı umumiye ve kâr		
			Metre mikâp fiatı		
Yekûn			164. <i>(C) harcile ve inşaatın bütün genişliğince tanzim edilmiş</i>		
İbbatı fiatı			<i>moellon tetüe cephe kârgiri inşaatı :</i>		
			1 metre mikâbı moellon tetüe bedeli		
			0,30 m ³ (C) harcı bedeli		
			Kârgirin imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele		
			Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi	Yekûn	
			% masarifi umumiye ve kâr		
			Metre mikâp fiatı		
Yekûn			165. <i>(D) harcile ve inşaatın bütün genişliğince tanzim edilmiş mo-</i>		
Yekûn			<i>ellon tetüe cephe kârgiri inşaatı :</i>		
İbbatı fiatı			1 metre mikâbı moellon tetüe bedeli		
			0,30 metre mikâbı (D) harcı bedeli		
			İmaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele		
			Vasatı 5,00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi	Yekûn	
			% Masarifi umumiye ve kâr		
			Metre mikâp fiatı		
Yekûn			166. <i>(E) harcile inşaatın bütün genişliğince tanzim edilmiş moellon</i>		
Yekûn			<i>tetüe cephe kârgiri inşaatı :</i>		
İbbatı fiatı			Bir metre mikâbı moellon tetüe bedeli		
			0,30 metre mikâbı (E) harcı bedeli		
			Kârgirin imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele		
			Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi	Yekûn	
			% masarifi umumiye ve kâr		
			Metre mikâp fiatı		

		Kuruş	sanı
167. (R) harcile ve inşaatın bütün genişliğince tanzim edilmiş moellon tetüe cephe kârgiri inşaatı:			180. (D
1.00 m 3 moellon tetüe bedeli			1 m ^ε
0.30 m 3 R harcı bedeli			0,20
Kârgirin imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat emele			İma
Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi			5 m
	Yekûn	_____	%
% masarifi umumiye ve kâr		_____	
	Metre mikâp fiatı	_____	
168. (T) harcile ve inşaatın bütün genişliğince tanzim edilmiş moellon tetüe cephe kârgiri inşaatı:			184. (E
1.00 m 3 moellon tetüe bedeli			1 m
0.30 m 3 T harcı bedeli			0,15
Kârgirin imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele			Kâr
Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi			5 m
	Yekûn	_____	%
% masarifi umumiye ve kâr		_____	
	Metre mikâp fiatı	_____	
169. (İ) harcile ve inşaatın bütün genişliğince tanzim edilmiş moellon tetüe cephe kârgiri inşaatı:			185. (R
1.00 m 3 moellon tetüe bedeli			1 n
0.30 m 3 İ harcı bedeli			0,15
Kârgirin imaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele			Kâr
Vasatı 5.00 metreye terfii 1 amele yevmiyesi			5 n
	Yekûn	_____	%
% masarifi umumiye ve kâr		_____	
	Metre mikâp fiatı	_____	
170. Her nevi kuru divarların hedmi (Taşların tenzil ve azamî otuz metreye nakli dahil) :			186. (F
$\frac{1}{8}$ amele yevmiyesi			1 r
% masarifi umumiye ve kâr			0,1
	Metre mikâp fiatı	_____	Kâr
171. Harçlı divarların hedmi (Taşların tenzil ve azamî 30 metreye nakli dahil) :			5 r
1 amele yevmiyesi			%
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre mikâp fiatı	_____	

	Kuruş	santh		Kuruş	santh
<i>İlmiş mo- ri inşaatı:</i>			180. (D) <i>harcile moellon pike kârgir inşaatı :</i> 1 m ³ moellon pike bedeli 0,20 m ³ (D) harcı bedeli İmaliyesi 7 saat divarcı + 8 saat amele 5 metreye terfii 1 amele yevmiyesi		
Yekûn			% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	
p fiatı				Metre mikâp fiatı	
<i>İm edilmiş iri inşaatı:</i>			184. (E) <i>harcile moellon daparey kârgiri :</i> 1 m ³ moellon daparey bedeli 0,15 m ³ (E) harcı bedeli Kârgirin imaliyesi 7 saat divarcı + 10 s. amele 5 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi		
Yekûn			% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	
âp fiatı				Metre mikâp fiatı	
<i>İlmiş mo- ri inşaatı</i>			185. (R) <i>harcile moellon daparey kârgiri :</i> 1 m ³ moellon daparey bedeli 0,15 m ³ (R) harcı bedeli Kârgirin imaliyesi 7 s. divarcı + 10 s. amele 5 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi		
Yekûn			% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	
âp fiatı				Metre mikâp fiatı	
<i>İl (izamî eli dahil) :</i>			186. (F) <i>harcile moellon daparey kârgiri</i> 1 m ³ moellon daparey bedeli 0,15 m ³ (F) harcı bedeli Kârgirin imaliyesi 7 s. divarcı + 10 s. amele 5 metreye terfii 1,5 amele yevmiyesi		
âp fiatı			% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	
<i>30 metreye eli dahil) :</i>				Metre mikâp fiatı	
âp fiatı					

		<u>Kuruş</u>	<u>santim</u>
Kuruş	san		
	194.	<i>Perre — Bilimum perreler ve imla satırları, hafir şevlerinin taşlarla setri :</i>	
		İmalı ve vecihlerinin tesviyesi $\frac{1}{8}$ divarcı + $\frac{1}{8}$ amele yevmiyesi	
		Yekûn	
		% masarifi umumiye ve kâr	
		Metre mikâp fiatı	
	195.	<i>Kaya imlalarda imla şevlerinin el ile tanzim ve tesviyesi</i>	
		$\frac{1}{8}$ divarcı ve amele yevmiyesi	
		% masarifi umumiye ve kâr	
		Metre mikâp fiatı	
	196.	<i>Köprü kemerleri aralarının graviye veya taşla imlası :</i>	
		1.00 m3 adi moloz bedeli	
		Terfii $\frac{8}{8}$ amele yevmiyesi	
		Vaz'iyesi $\frac{1}{8}$ amele „	
		Yekûn	
		% masarifi umumiye ve kâr	
		Metre mikâp fiatı	
	197.	<i>Yassılığına mevzu çimlerle çimleme ameliyatı</i>	

198. 60 santimetre uzunluğunda nisfi zemine çakılmış nisfi diğeri çapraz vari bağlanmış kazıklarla çitleme ameliyatı

215. Tc
Ta
Ta
Va
Kı
Pl
Kı
%

215a. D
B
T
Ç
Ş
%

216. J

5 — Tüneller

210. *Her nevi tünel hafriyatı*
Kereste ile iksa dahil olduğu halde her nevi tünel hafriyatı ve hafriyatın nakli

35 lağımçı yevmiyesi
60 amele
9 kilo barut bedeli
60 metro fitil bedeli
5 dülger (buvazör) yevmiyesi
3 ustabaşı yevmiyesi
1 m³ kalıp ve iksa kerestesi bedeli

% masarifi umumiye ve kâr

Bir metre mik'ap hafriyat için bu yekûnun $\frac{1}{85}$ i alındıkta
Metre mik'ap fiatı

217.

215. *Toplama balastın (Platform üzerine kordon halinde ihzarı*
 Taşların toplanıp yığın haline vaz'ı $\frac{1}{8}$ amele yevmiyesi
 Tahmil ve tahliyesi $\frac{1}{9}$ amele yevmiyesi
 Vasatı 250 metreye at arabasile nakli
 Kırılması $\frac{2}{8}$ amele yevmiyesi
 Platform üzerine nakli $\frac{1}{6}$ amele
 Kordon haline vaz'ı $\frac{1}{18}$ amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

- 215a. *Depoya konulmuş toplama balast :*

Balastın toplanması ve yığın haline konması $\frac{1}{8}$ amele yevmiyesi
 Tahmil ve tahliyesi $\frac{1}{9}$ amele yevmiyesi
 Çift atlı araba ile 250 metreye nakli
 Şekli mahsusunda depoya konması $\frac{1}{18}$ amele

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre mik'ap fiatı

216. *Yarmadan çıkan taşlarla balast ihzarı (platform üzerinde kordon halinde ihzarı)*

Taşın kırılması 1 amele yevmiyesi
 Vasatı 250 metreye dekovil ile nakli
 Tahmil ve tahliyesi $\frac{1}{9}$ amele
 Kordon haline vaz'ı $\frac{1}{18}$ amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

217. *Yarma taşlarile depo balastı :*

Kırılması 1 amele yevmiyesi
 İstif edilmesi 0,50 saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

	Kuruş	
218. <i>Ocak balastı</i> — Balast ocaklarından balast ihzarı ve balast hattı kenarlarına depo edilmesi		230. <i>Kuyt</i> Her 1 metro kârgi ve sa
Taşların ihraç ve tefriki $\frac{1}{2}$ amele		
Kırılması $\frac{1}{2}$ amele		
Şekli mahsusunda depo edilmesi $\frac{1}{18}$ amele yevmiyesi		
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	
219. <i>Ocak balastı</i> — Taş ocaklarında balast ihzarı ve ocak hattı kenarlarına depo edilmesi:		231. <i>Beh</i>
İhraciyesi $\frac{1}{8}$ lağımçı ve amele		
150 gram barut ve 1 metro fitil bedeli		
Kırılması 1 amele yevmiyesi		232. <i>Beh</i>
Şekli mahsusunda depo edilmesi $\frac{1}{18}$ amele yevmiyesi		
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	233. <i>Beh</i>
220. <i>Depo balastı nakliyatı ve platform üzerine kordon edilmesi</i> (217, 218, 219 No. lar için)		234. <i>Beh</i>
Balast tahmil ve tahliyesi $\frac{1}{9}$ amele		
Vasatî metreye nakli		
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	235. <i>Beh</i>
221. <i>Balastın hatta ferşi ve tesviyesi</i>		
Freş ve tesviyesi $\frac{1}{6}$ amele yevmiye		
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	236. <i>Beş</i> 230 dahi
222. <i>Dere çakıllarından balast — Elekten geçirilerek kumdana y-</i> <i>yrılmış balast ihzar ve platform üzcrine kordon edilmesi</i>		237. <i>Beh</i>
Taşların toplanıp yığın haline vaz'ı $\frac{1}{3}$ amele yevmiyesi		
Tahmil ve tahliyesi $\frac{1}{9}$ amele yevmiyesi		
Vasatî 250 metreye at arabasile nakli		
Elenerek kumdan tathir ve kırılması $\frac{1}{18}$ amele yevmiyesi		
Platform üzerine nakli $\frac{1}{6}$ amele yevmiyesi		
„ „ kordon edilmesi $\frac{1}{18}$ amele yevmiyesi		238. <i>Beh</i>
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	

7 — Ameliyatı muhtelifi inşaie

230. *Kuyu hafri ve cidarının iksası* (Alimantasyon)
Her nevi arazide 3 metro kutru dahilisinde projesine tefikan 5 metre derinliğe kadar alimantasyon kuyusu hafri ve cidarının kârgir ile iksası, demir kademelerle kapağının ihzar ve vaz'ı ve saire gibi bilcümle ameliyat.

Beher metre umka kadar götürü fiatı

231. *Beher metre umkunun zammı fiatı* (5 metreden 10 metre derinliğe kadar)

Metre tul fiatı

232. *Beher metre umkunun zammı fiatı* (10 metreden 15 metre derinliğe kadar)

Metre tul fiatı

233. *Beher metre umkunun zammı fiatı* (15 den 20 metre derinliğe kadar)

Metre tul fiatı

234. *Beher metre umkunun zammı fiatı* (20 den 25 metre derinliğe kadar)

Beher metre tul fiatı

235. *Beher metre umkunun zammı fiatı* (25 den 30 metre derinliğe kadar) Beher metre tul fiatı

236. *Beş metre umka kadar zammı fiat* (Kuyular için)
230 da beyan olunan bilcümle şeraiti ihtiva etmek üzere kutru dahilisi 1,10 metre olan kuyularda 5 metre umka kadar verilecek fiat (götürü)

237. *Beher metre derinlik için zammı fiat* (5 metreden 10 metre derinliğe kadar)

Metre tul fiatı

238. *Beher metre derinlik için zammı fiat* (10 dan 15 metre derinliğe kadar)

Metre tul fiatı

	Kuruş
239. <i>Beher metre derinlik için zammı fiat</i> (15 den 20 metre derinliğe kadar) Metre tul fiatı	
240. <i>Beher metre derinlik için zammı fiat</i> (20 den 25 metre derinliğe kadar) Metre tul fiatı	
241. <i>Beher metre derinlik için zammı fiat</i> (25 den 30 metre derinliğe kadar) Metre tul fiatı	

8 — Mevaddı mütenevvia

250. *Ebniye dahilinde toprak imlâsı*
Ebniye dahilinde toprak imlâ ve mahalli mevzuunda 0.30 metre sihaninde tabakalar teşkil etmek üzere tokmakla döğülmesi
Toprağın hafri 2 saat amele
Tahmil ve tahliyesi 1 saat amele
Düstura tevfikân nakliyesi
0,30 metre sihaninde tabaka teşkili 0,15 amele yevmiyesi
Tokmaklanması 0,25 amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr
Metre mikâp fiatı

251. *Ebniye dahilinde çakıl taşı tefrişi*
Mahalli ameliyatta 1,00 m³ çakıl bedeli
Ferşi $\frac{1}{4}$ amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr
Metre mikâp fiatı

252. *İstasyon isimleri levhalarının Kütahya çinilerile imali*
Mahalli ameliyata nakliyesi
0,015 m³ (E) harcı bedeli
Vaz'iyesi $\frac{1}{3}$ divarcı ve amele yevmiyesi
Terfii $\frac{1}{4}$ amele

% 10 iskele masrafı
% masarifi umumiye ve kâr
Beher lavha

253. *Ebniye*
Bir met.
Düstura
Mahallir
Tokmak

%

254. *Kenevin*
0,025 m
0,10 kil
Sıvanın

% 5 isl

%

255. *Alafra*
0,02 m
İmalıy

%

256. *Bağda*
Bağda
bağda

No. 25
0,006 i

Bağda

% 5 i

%

253. *Ebniye çatısının kil ile setri:*

Bir metre mikâp kilin ihraç, tahmil ve tahliyesi 5 saat ameale
 Düstura tevfiikan nakliyesi
 Mahalline vaz'ı 6 saat ameale
 Tokmaklanması 4 saat ameale

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mik'ap fiatı

254. *Kenevirli (M) harcile iki tabaka siva — 2,5 santim sıhanında*

0,025 metre mikâp (M) harcı bedeli
 0,10 kilo kenevir bedeli

Sivanın imaliyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ameale}}{10}$

% 5 iskele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

255. *Alafranga siva imali — (M) harcile, 2 santim sıhanında*

0,02 metre mikâp (M) harcı bedeli

İmaliyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ameale yevmiyesi}}{10}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

256. *Bağdadili siva imali — (M) harcı ile 2,5 santim sıhanında*

Bağdadi kaplaması dahil olduğu halde kenevirli (M) harcile
 bağdadili siva (iki tabaka siva iki buçuk santimetre sıhanında)
 No. 254 bedeli (iskele masarifi % zam edilmeksizin)
 0,006 m³ bağdadilik çıta bedeli

Bağdadi kaplaması işçiliği $\frac{1 \text{ dülger} + 1 \text{ ameale}}{25}$

% 5 iskele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

256a. *Metal depluvaye üzerine yarısı E, yarısı M harcından mürekkep 2,5 santimetre sihaninde iki kat tavan sıvası imali:*

0,025 m³ harç bedeli

İşçilik $\frac{1}{6}$ sıvacı ve ameşe yevmiyesi

Yekûn

% 5 iskele masrafı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

257. *Perdahlı haricî sıva — (M) harcile (3) santim sihaninde alaturka perdahlı harcî sıva imali*

0,03 metre mikâp (M) harcı bedeli

İmalıyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ameşe yevmiyesi}}{8}$

Alaturka perdah $\frac{1}{20}$ sıvacı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

258. *(B) harcile sıva — (iki santimetre sihaninde)*

0,02 m³ (B) harcı bedeli

Sıvanın imalıyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ameşe}}{8}$

% 5 iskele masarifi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

259. *(E) harcile sıva — (iki santimetre sihaninde)*

0,02 metre mikâp (E) harcı bedeli

Sıvanın imalıyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ameşe}}{8}$

% 5 iskele masarifi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

Kuruş

260. *Sade veya tuğla taklidi döşeme sıvası* — (F) harcile (iki santimetre sıhaninde)

0,02 metre mikâp (F) harcı bedeli

Sıvanın imaliyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ame}}{10}$

Tuğla taklidi çizgiler için sıva işçiliğinin % 10 u nisbetinde zam

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

261. *(F) harcile tiroliyen serpmeye* siva:

İki tabakadan ibaret (F) harcile iki santimetre sıhaninde tiroliyen serpmeye siva imali:

0,025 metre mikâp (F) harcı bedeli

İmaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame}}{8}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

262. *İki tabaka haricî siva imali* — (E, F) harçları ile binalarda basit tezyinatlı ve iki santimetre sıhaninde bir tabaka (E) ve bir santimetre sıhaninde bir tabaka (F) harcile iki tabaka üzerine haricî siva imali:

0,02 metre mikâp (E) harcı bedeli

0,01 " " (F) " "

Kaba sıvanın imali $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ame}}{10}$

Maatezyinat ince sıvanın imali $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ame}}{8}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

	Kuruş	
263. <i>Kesme taş manzarasında sıva</i> — (F) harcı ile Birinci tabaka çarpma sıva için 0,02 metre mikâp (F) harcı bedeli Birinci tabaka imaliyesi $\frac{1}{20}$ sıvacı ve ameşe yevmiyesi Kesme taş manzaralı sıva için 0,03 m ³ (F) harcı bedeli Kesme taş manzaralı sıva imaliyesi $\frac{1}{2}$ sıvacı ve ameşe yevmiyesi Kesme taş manzaralı sıva sutuhunun taraklanması $\frac{3}{4}$ tascı yevmiyesi		267. <i>Tavan Çimen</i> 5 kilo Harcın İmalii %
% masarifi umumiye ve kâr		
Metre murabbaî fiatı		
264. <i>Taş taklidi çimento döşeme sıvası</i> — (F) harcile 0,03 metre sıhaninde : 0,03 metre mikâp (F) harcı bedeli Sıvanın imaliyesi $\frac{1 \text{ sıvacı} + 1 \text{ ameşe}}{8}$ Sıva üzerinde taş taksimatı misillü çizgiler yapılması (sıva işçiliğinin % 10) u		268. <i>Sert t (A)</i> 0,18 m 0,15 m 0,05 m Kaldır %
% masarifi umumiye ve kâr		
Metre murabbaî fiatı		
265. <i>Çimento döşemeye zammı fiat :</i> (F) harcile yapılacak çimento döşemenin beher santimetre fazlalığı için 264 N. 11 fiata ilâveten verilecek zammı fiat 0,01 metre mikâp (F) harcı bedeli		269. <i>Harçs</i> 0,18 m 0,15 m Kaldır %
% masarifi umumiye ve kâr		
Metre murabbaî fiatı		
266. <i>(E) harcile döşeme sıvası imali :</i> Linolyom altına vaz edilmek üzere (E) harcile iki santimetre sıhaninde döşeme sıvası imali 0,02 metre mikâp (E) harcı bedeli Sıvanın imaliyesi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ ameşe}}{10}$		270. <i>Pake</i> 0,15 m 0,16 m 0,15 m Kaldır %
% masarifi umumiye ve kâr		
Metre murabbaî fiatı		

267. *Tavan koltuk silmeleri :*

Çimento harcile binalar dahilinde tavan, koltuk silmeleri imali
5 kilo çimentonun mahalli ameliyattaki bedeli
Harcının ihzarı $\frac{1}{20}$ ameale yevmiyesi
İmalıyesi $\frac{1}{16}$ sıvacı

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

268. *Sert taş ile mefruş döşeme:*

(A) harcı ve sert taş ile mefruş döşeme (0,20 × 0,30 × 0,18
metre eb'adında)

0,18 m³ moellon tetüe ihzarı (602 No. lu fiat + % 20) × 0,18

0,15 m³ kum bedeli

0,05 " (A) harcı bedeli

Kaldırım imaliyesi $\frac{1}{10}$ divırcı ve ameale

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiatı

269. *Harçsız kuru moellon taşından döşeme — (0,20 × 0,18 × 0,30
eb'adında)*

0,18 m³ moellon tetüe ihzarı (602 No. lu fiat + % 20) × 0,18

0,15 metre mikâp kum bedeli

Kaldırımın imaliyesi $\frac{1}{12}$ divırcı ve ameale

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiatı

270. *Paket taşlarile kaldırım:*

0,15 metre sıhaninde kum üzerine sert paket taşlarile kaldırım
(0,12 × 0,20 sathında ve 0,16 metre irtifaında)

0,16 metre mikâp paket taşı bedeli

0,15 " " kum " "

Kaldırımın imaliyesi $\frac{1}{12}$ divırcı ve ameale

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiatı

271. *Balast altına yatak teşkili :*

Balast ve kırma taş altına moloz taşlarile 0,15 metre sıhaninde
yatak teşkili

0,15 metre mikâp moloz taşı bedeli
Ferş ve tanzimi $\frac{1}{2}$ ameşe yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaî fiatı

274.

272. *Kırma taşla yol inşası :*

Sulama ve silindiraj da dahil olduğu halde 0,10 metre sıhaninde
kırma taş ile yol inşası :

0,12 metre mik'ap kırma taş bedeli (No. 215. % zamsız)

0,04 metre mik'ap kum bedeli

İmaliyesi $\frac{1}{3}$ saat divarcı ve ameşe

50 kilogram suyun vasatı mesafeden nakliyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaî fiatı

275.

273. *(E) haricile karo imali :* Bir buçuk santimetre (E) harcı üzerine

karo döşeme imali (0,20×0,20×0,02 metre eb'adında karolarla)
Mahalli ameliyatta 25 adet çimento karo bedeli (No. 615)

% 5 karo zayıatı

Karoların altına konulan (0,015 m³) (E) harcı bedeli

Karoların ferşi $\frac{1 \text{ usta} + 1 \text{ ameşe}}{12}$

Harç kurduktan sonra karoların üstünün temizlenmesi

$\frac{1 \text{ divarcı çırağı} + 1 \text{ ameşe}}{60}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaî fiatı

276.

274. *Cilâlı karodan döşeme ve kaplama :*

1,5 santim sihaninde (E) harcı tabakası üzerine cilâlı karodan kaplama veya döşeme imali (0,15×0,15 metre eb'adında karo larla)

Mahalli ameliyatta 45 adet karofayans bedeli (No. 616)

% karo zayıtı

Karoların altına konulan 0,015 m³ (E) harcı bedeli

Karoların ferşi $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame}}{3}$

Kurduktan sonra karolarının üstünün temizlenmesi

$\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ ame}}{60}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

275. *0,03 metre sihaninde asfalt döşeme*

0,03 metre mikâp asfalt bedeli

Mahalli ameliyata nakliyesi

0,01 metre mikâp kum bedeli

İş başında ihzarı (asfalt bedelinin % 20 si)

Tefrişi $\frac{1 \text{ asfaltçı} + 1 \text{ ame}}{5}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

276. *Kırma taş ile döşeme imali*

(C) harcile ve kırma taş istimalile 12—18 santimetre sihaninde döşeme imali

0,900 m³ kırma taş bedeli

0,450 " (C) harcı "

Betonun imaliyesi 1 ame yevmiyesi

Mahalline vaz'i ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ame}}{15}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

276a *Gravye ile döşeme imali*

(C) harcı ile ve gravye ile 12—18 santimetre sihanında döşeme imali

0,800 metre mikâp gravye bedeli

0,400 " " (C) harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{15}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

277. *Döşeme ve tavan imali* — (kırma taşla)

Putreller ve raylar arasında (R) harcı ve kırma taş istimalile yapılacak döşeme ve tavanlar (Kalıplar 60 No. dan ayrıca tediye olunur)

0,830 metre mikâp kırma taş bedeli

0,500 " " (R) harcı "

Betonun imaliyesi 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{10}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

277a. *Döşeme ve tavan imali* — (Gravye ile)

Putreller ve raylar arasında (R) harcı ve gravye istimalile yapılacak döşeme ve tavanlar (Kalıplar 60 No. dan ayrıca tediye olunur)

0,750 metre mikâp gravye bedeli

0,450 " " (R) harcı bedeli

Betonun imali 1 ameale yevmiyesi

Mahalline vaz'ı ve tokmaklanması $\frac{1 \text{ divarcı} + 12 \text{ ameale}}{10}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

279. *Beton boru ihzar ve mahalline vaz'ı* — (0,10 metre kutru dahilinde)

0,30 metre mikâp beton bedeli (No. 56^a % zam edilmeksizin
Mahalline vaz'iyesi: beton bedelinin % 25 i

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

280. *Beton boru ihzar ve mahalline vaz'ı* — (0,15 metre kutru dahilinde)
 0,04 metre mikâp beton bedeli (No. 56^a %/ zam edilmeksizin)
 Mahalline vaz'iyesi beton bedelinin %/ 25 i

%/ masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

281. *Beton boruların ihzar ve mahalline vaz'ı* — (0,20 metre kutru dahilinde)
 0,05 metre mikâp beton bedeli (No. 56^a %/ zammedilmeksizin)
 Mahalline vaz'iyesi beton bedelinin %/ 25 i

%/ masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

281a. 279 No. daki boruların dahili kutru 0,20 m. olduğuna göre fiatı :

0,06 m³ beton
 Mahalline vaz'iyesi beton bedelinin %/ 25 i

Yekûn

%/ masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

281b. 279 No. daki boruların dahili kutru 0,30 m. olduğuna göre fiatı :

0,07 m³ beton
 Vaz'iyesi beton bedelinin %/ 25 i

Yekûn

%/ masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

282. *Betonarme boruların ihzar ve mahalline vaz'ı* — (0,40 metre kutru dahilinde tip mucibince)
 0,095 metre mik'ap beton bedeli (No. 58^a %/ zammedilmeksizin)
 6.8 kilo demir bedeli (No. 59 %/ zammedilmeksizin)
 Mahalline vaz'iyesi beton bedelinin %/ 25 i

%/ masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

283. *Betonarme boruların ihzar ve mahalline vaz'ı* — (0,60 metre kutru dahilinde tip mucibince)
0,159 metre mikâbı beton bedeli (No. 58a % zammedilmeksizin)
19 kilo demir bedeli (No. 59 % zammedilmeksizin)
Mahalline vaz'iyesi beton bedelinin % 25 i
% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

Kuruş

284. *Betonarme boruların ihzar ve mahalline vaz'ı* — (0,80 metre kutru dahilinde tip mucibince)
0,251 metre mikâp beton bedeli (No. 58a % zammedilmeksizin)
29 kilo demir bedeli (No. 59 % zammedilmeksizin)
Mahalline vaz'iyesi beton bedelinin % 25 i
% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

285. *Bulaşıklık ihzarı :*
Takriben 56 × 55 santim eb'adında mozayik betondan mamûl matbah bulaşıklıklarının ihzar ve mahalline vaz'ı:
Mubayaa faturasile iş başına nakliyesi masrafı yekûnuna % 15 ilâve edilerek tediye edilecektir.

286. *Alaturka halâ taşlarının ihzarı :*
No. lu resim mucibince vasatı 0,20 × 0,90 × 1,5 metre eb'adında alaturka halâ taşlarının ihzar ve mahalline vaz'ı:
Mubayaa fatura bedelile iş başına nakliye masrafı yekûnu % 15 zammedilerek tediye olunacaktır.

287. *Banyo kurnalarının ihzarı :*
Kürsülü (Piedestal) 24 × 51 × 50 santim eb'adında banyo kurnalarının (Mozayik beton) ihzar ve mahalline vaz'ı:
Mubayaa fatura bedelile iş başına nakliye masrafı yekûnuna % 15 zam edilerek tediye olunacaktır.

288. Merdiven basamaklarının ihzarı:

Mozayık betondan düz veya devvar merdiven basamaklarının ihzar ve mahalline vaz'ı

1,60 m³ betona tekabül eden 1,20 m³ gravye bedeli

1,60 m³ betona tekabül eden 0,725 m³ (F) harcı bedeli

0,25 m³ mozayık betonuna tekabül eden 170 kilo çimento bedeli

0,25 m³ mozayık betonuna tekabül eden 140 kilo mermer pirinci bedeli

0,25 m³ mozayık betonuna tekabül eden 0,125 m³ kum bedeli

Betonun imali, döğülmesi, tokmaklanması, kalıplanması ve sathının cilâlanması $\frac{2 \text{ divarcı} + 8 \text{ amele}}{1,25}$

75 kilo demir (No. 59 % zam edilmeksizin)

Basamağın mahalline vaziyesi 5 divarcı ve 2.5 amele yevmiyesi

0,12 m³ (B) harcı bedeli

Kalıp, iskele ve muhafaza ve saire karşılığı olarak balâdaki yekûnun % 15 i

% masarifi umumiye ve kâr

İşbu mecmuu fiat 20 metre tul basamağın fiyatını gösterdiğinden beher metre tul için balâdaki son yekûnun $\frac{1}{20}$ si alındıkta

Metre mikâp fiatı

290. Mozayık betondan şap imali:

Döşeme ve kapı eşikleri için mevcut beton üzerine 2,5 santim sihaninde (Teraço) mozayık betondan şap imali

40 kiloluk torbalarda bulunan mermer pirincinden $\frac{1}{4}$ torbanın mahalli ameliyattaki bedeli No. 666

12,5 kilo çimento bedeli

0,01 metre mikâp kum bedeli

Betonun imal ve mahalline vaz'iyesi, tesviyesi ve cilâlanması

2 saat divarcı ve 4 saat amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiatı

291. Yarısı (E) ve yarısı (M) harcile olmak üzere (batard) harcı
ile yapılacak bir santim sihaninde swa

0,005 m³ (E) harcı bedeli

0,005 " (M) " "

İmeliyesi $\frac{1 \text{ alçıçı} + 1 \text{ aemele yevmiyesi}}{8}$

% 5 iskele masrafı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

292. 1,5 santimetre sihaninde (E) harcı tabakası üzerine 0,20×0,20
×0,02 m. eb'adında mermer kırıntısı karışık çimento ile mozayık
karodan döşeme imali:

25 karonun iş başındaki bedeli (No. 685)

% 5 zayıat

0,015 m³ (E) harcı bedeli

Karoların konması $\frac{1 \text{ divarcı ve aemele}}{12}$

Harcın tasallubünden sonra karo yüzlerinin temizlenmesi
 $\frac{1 \text{ divarcı çırağı} + 1 \text{ aemele yevmiyesi}}{60}$

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

293. 1,5 santimetre sihaninde bir tabaka (E) harcı üzerine 0,23 ×
0,23 × 0,01 m. eb'adında ateş çinisile döşeme veya kaplama
imali:

Mutfak, ocak ve saire için 0,23×0,23 eb'adında ateş çinisi ihzarı:
1000 adedinin deki bedeli

Bir tonun iş başına nakliyesi

1000 adedinin fiatı

19 karonun iş başındaki bedeli

% 5 zayıat

0,015 m³ (E) harcı

Karoların konması $\frac{1 \text{ divarcı} + 1 \text{ aemele}}{12}$

Karoların temizlenmesi $\frac{1 \text{ divarcı çırağı} + 1 \text{ aemele}}{60}$

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

	<u>Kuruş</u>	<u>santim</u>
294. İki santim kalınlıkta asfalt döşeme imali:		
0,02 m ³ asfaltın iş başındaki bedeli		
0,01 m ³ kum bedeli		
İş başında ihzarı asfalt bedelinin % 20 si		
Vaz'iyesi $\frac{1 \text{ asfaltçı} + 1 \text{ ameले}}{6}$		
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____
	Metre murabbaı fiatı	_____

295. Çamaşırlık ocağının (50 536 No. lu resim mucibince) tuğla ve çamurdan ibaret kârgiri, ızgarası, mozayik çinileri ve (E) harcile sıvası:		
Kilin ihracı, tahmil ve tahliyesi 5 s. ameले		
Temizlenmesi, karıştırılması ve imali 5 s. ameले		
250 litre su nakliyesi		
	Metre mikabı (kil harcı)	_____
500 tuğlanın iş başındaki bedeli		_____
0,25 m ³ kil harcı bedeli		_____
İşçilik $\frac{2,5 \text{ divarcı} + 10 \text{ ameले}}{3}$		_____
	1 m ³ kârgir bedeli (V)	_____

1,27 m ³ (V) kârgiri bedeli		
2,37 m ³ (E) harcile sıva (No. 259 % zamsız		
Ateş çinisi 0,77 m ³ (293 No. % zamsız)		
28,25 Kg. font ızkara		
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____
	Beheri	_____

Mebani İnşaatı Umumiyesi

A — Dülgerlik

300. *Biçilmiş çam ağacından bina inşaatı :*
Mahalli ameliyatta 1,60 m³ biçilmiş çam kerestesi bedeli (No. 620)
% 5 zayıat
Kerestenin resim mucibince kat'ı terfii, mahalline vaz'ı (3)
dülger ve amele yevmiyesi
1,25 kilo çivi bedeli
- % masarifi umumiye ve kâr
- Yekûn
- Metre mikâp fiatı
301. *Destere ile biçilmiş kavak ağacından bina inşaatı :*
Mahalli ameliyatta 1,00 m³ biçilmiş kavak ağacı
% 5 zayıat
Kerestenin resim mucibince kat'ı, terfii, mahalline vaz'ı (3)
dülger ve amele yevmiyesi
1,24 Kg. çivi bedeli
- % masarifi umumiye ve kâr
- Yekûn
- Metre mikâp fiatı
302. *Rendelenmiş çam ağacından döşeme :*
300 No.lı fiat (% ilâve edilmeksizin)
Vecihlerin rendelenmesi 2,5 dülger yevmiyesi
- % masarifi umumiye ve kâr
- Yekûn
- Metre mikâp fiatı
303. *Rendelenmiş çam ağacından döşeme (25 m. m. sihaninde)*
Mahalli ameliyatta 0,025 m³ çam tahtası bedeli
% 10 zayıat
İmaliyesi $\frac{1}{10}$ dölger ve amele yevmiyesi
0,27 Kg. çivi bedeli
- % masarifi umumiye ve kâr
- Yekûn
- Metre murabbaı fiatı

304. 25 mm. sihaninde bir tarafı rendelenmiş lamba ve zıvanalı fabrika tahtasından döşeme :

Mahalli ameliyatta 0,025 m³ çam tahtası bedeli

%10 zayıat

İmaliyesi $\frac{1}{15}$ dülgere ve amele yevmiyesi

0,20 Kg. çivi bedeli

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaî fiatı

305. Bir tarafı rendelenmiş iki santim sihaninde çam ağacından çatı saçağı kaplaması :

Mahalli ameliyatta 0,02 m³ çam tahtası bedeli

% 10 zayıat

Kerestenin kat ve tanzimi ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{15}$ dülgere ve amele yevmiyesi

0,20 Kg. çivi bedeli

% 5 iskele masrafı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Yekûn

Metre murabbaî fiatı

306. Bir veçhi rendelenmiş iki santim sihaninde çam ağacından tavan kaplaması veya bölme (pasalı ve msıf sihan üzerine birleşmiş):

Mahalli ameliyatta 0,02 metre mikâbı çam tahtası bedeli (No. 624)

% 15 zayıat

Bir veçhin rendelenmesi, parçaların ihzarı, kerestenin kat'ı ve tanzimi ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{5}$ dülgere ve amele

0,25 Kg. çivi bedeli

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaî fiatı

307. Bir veçhi rendelenmiş iki santim sihaninde çam ağacından tavan kaplaması veya bölmesi (kordonlu ve msıf sihan üzere birleşmiş):

Mahalli ameliyatta 0,02 m³ çam tahtası bedeli

% 15 zayıat

Rendelenmesi, ihzarı, kerestenin kat ve tanzimi ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{5}$ dülgere ve amele yevmiyesi

0,20 Kg. çivi bedeli

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaî fiatı

308. *Pasalı ve nısıf sihan üzerine ittihat eden veçhi merisi rendelenmiş iki santim sihaninde çam ağacından zıf kaplama inşası:*

306 No.lu fiatın iki misli

Metre murabbaı fiatı

Kuruş
santim

309. *Kordonlu ve nısıf sihan üzerine ittihadeden veçhi merisi rendelenmiş iki santim sihaninde çam ağacından zıf kaplama inşası:*

307 No. lu fiatın iki misli

Metre murabbaı fiatı

310. *Metal depluvaye ile tavan :*

1,10 M² metal depluvayenin mahalli ameliyattaki bedeli

0,20 Kg. çivi bedeli

İmalıyesi $\frac{1 \text{ dülger} + 1 \text{ amele yevmiyesi}}{15}$

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

311. *Halâlarda meşe ağacından direkler de dahil olduğu halde aksamu mer'ıyesi rendelenmiş üç santim sihaninde perde imali:*

1,00 m³ tahta perde için 0,024 m³ meşe direk bedeli (No. 622)

% 10 zayıat

0,031 m³ çam tahtası bedeli (No. 624)

% 20 zayıat

Direk ve tahtaların rendelenmesi $\frac{1}{20}$ rendeci

İmalıyesi $\frac{2}{7}$ dülger ve amele yevmiyesi

0,20 Kg. çivi bedeli

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

312. Limon
ahşap
Maazay
No. 620
Maazay
0,11 m²
Yimi b
İki ad
7,5 me
Yirmi
amele
Parma
Üst sa
ve an
Üst s
ger v
Merd
1.2 X

Arz
merc

%

312a Mü

0,00

Bir

İşç

Va

0,2

%

312b. İ

0,

%

İ:

V

C

312. *Limon ve parmaklığı dahil olduğu halde çam ağacından ahşap merdiven imali (basamaklar 0,04, rıhtlar 0,02 sihaninde) Maazayiat 0,56 M³ kereste bedeli (kirişler ve kadronlar için No. 620)*

Maazayiat 0,80 m³ tahta bedeli (basamaklar ve saireye No. 624)

0,11 m³ ihlamur kerestesi bedeli (parmaklık baba ve köpeşteleri)

Yimi beş adet parmaklığın tornadan geçirilmesi $\frac{25}{10}$ tornacı

İki adet babanın imaliyesi $2 \times \frac{1}{5}$ silici

7,5 metre tulunde köpeşte imaliyesi $7.5 \times \frac{1}{3}$ silici

Yirmi basamak merdivenin imaliyesi $20 \times \frac{1}{2.5}$ dülger, silici ve ameşe

Parmaklıklarla beraber köpeştenin mahalline vaz'ı $7.5 \times \frac{1}{7}$ dülger

Üst sahanlık kirişlerinin mahalline vaz'ı $1.2 \times 0.77 \times \frac{1}{40}$ dülger ve ameşe

Üst sahanlık döşemelerinin mahalline vaz'ı $1.2 \times 0.77 \times \frac{1}{15}$ dülger ve ameşe

Merdiven üst sahanlık altının pasalı tavanı $(2 \times 2.75 \times 2.40 + 1.2 \times 0.77) \times \frac{2}{25}$ dülger ve ameşe

(B) Yekûn

Arz bir metre olduğundan bu yekûn (20) ye taksim edilirse merdiven metre tulünün fiatı tespit edilmiş olacağından $\frac{B}{20}$

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tulünün fiatı

312a. *Münhani merdiven köpeştesi imal ve mahalline vaz'ı (ihlamurdan, cilalı):*

0,0048 m³ ihlamur kerestesi (No. 680)

Bir misli zayıat

İşçilik 3 saat marangoz

Vaz'iyesi 2 saat marangoz

0,28 Kg. cilâ bedeli (No. 644)

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

312b. *Ihlâmurdan cilalı düz merdiven köpeştesi imali ve mahalline vaz'ı:*

0,0048 M³ ihlamur kerestesi (No. 680)

% 20 zayıat

İşçilik 2 saat marangoz

Vaz'iyesi 1 saat marangoz

0,28 Kg. cilâ bedeli (No. 644)

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

		Kuruş	Santim
312c. <i>Kara ağaçtan cilâlı münhani merdiven köpestesi imâl ve mahalline vaz'ı :</i>			
0,0048 M 3 Kara ağaç kerestesi bedeli (No. 681)			
Bir misli zayiat			
İşçilik 3 saat marangoz			
Vaz'iyesi 2 saat marangoz			
0,28 Kg. cilâ bedeli (No. 644)			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre tul fiatı	_____	_____
312d. <i>Kara ağaçtan cilâlı düz merdiven köpeştesi imâl ve mahal- line vaz'ı :</i>			
0,0048 M 3 kara ağaç kerestesi bedeli (No 681)			
% 20 zayiat			
İşçilik 2 saat marangoz			
Vaz'iyesi 1 saat marangoz			
0,28 Kg. cilâ bedeli (No. 644)			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre tul fiatı	_____	_____
313. <i>Kiremit altı kaplaması (15 mm. sihaninde çam ağacından):</i>			
Mahalli ameliyatta 0,015 M ³ tahta bedeli (N. 624)			
% 10 zaziat			
Çatı mahalline terfii $\frac{1}{20}$ amele			
İmaliyesi $\frac{1}{25}$ dülger ve amele + $\frac{1}{25}$ rendeci			
0,25 Kg. çivi bedeli			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre murabbaı fiatı	_____	_____
314. <i>Tavan kapağı — (0,70×1,40) :</i>			
0,034 m ³ lata çam tahtası (No. 624)			
İmaliyesi $\frac{1}{8}$ dülger ve amele			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Beher adedi	_____	_____
315. <i>Çam ağacından süpürgelik (25 mm. sihaninde 15cm arzında):</i>			
0,005 M ³ tahta bedeli (No. 624)			
% 15 zayiat			
İhzar ve mahalline vaz'ı $\frac{2}{15}$ dülger			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre tul fiatı	_____	_____

316. *Yirmibeş kordonlu*
0,005 M
% 15 za
İhzar ve

%

317. *Çatınu*
315 No

318. *Çam*
0,005
% 30
İhzar

% 5

%

319. *Lam*
İntiz
faa
ve

0,03

%

İmâ

%

320. 2,2

0,

%

İr

0

0

316. *Yirmibeş mm. sihanında onbeş santim arzında iki tarafı kordonlu çam ağacından sandalyelik imâli :*

0,005 M 3 tahta bedeli (No. 624)

% 15 zayıat

İhzar ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{7}$ dülger yevmiyesi

% masarifi umumive ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

317. *Çatının kalkın divarlarındaki firiz :*
315 No. lı fiat aynen

Metre tul fiatı

318. *Çam ağacından oymalı ahşap saçak (çatı cephesinde) :*
0,005 M 3 tahta bedeli (No. 624)

% 30 zayıat

İhzar ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{4}$ dülger

% 5 iskele masrafı

Yekûn

% masarifi umumiyeye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

319. *Lambriker :*

İhtizar salonları divarının zemin döşemesinden 0,92 metre irtifa kadar kenarı zırlı ve aynalı ve korniş ile subasmanı havi ve resmine muvafık surette rendelenmiş ve işlenmiş
tahtasından çerçeve ile setri (Lâmbri) :

0,037 m³

kerestesi bedeli

% 10 zayıatı

İmâl ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{1,6}$ marangoz ve çırağı

% masarifi umumiyeye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

320. *2,5 santim sihaninde bir tarafı rendelenmiş kordonlu, zıvana lambalı çam tahtasından çatı saçağı kaplaması :*

0,025 m³ fabrika tahtası

% 10 zayıat

İmalıyesi $\frac{1}{10}$ dülger ve amele yevmiyesi

0,20 Kg. çivi bedeli

% masarifi umumiyeye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

321. 2,5 santim sihaninde rendelenmemiş zivana lâmbalı çam tahtasından çatı kordonu altına çatı kaplaması:

0,025 m³ çam tahtası (No. 624)

% 10 zayıat

İmaliyesi $\frac{1}{10}$ dülger ve amele yevmiyesi

0,20 Kg. çivi bedeli

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaî fiatı

322. Çatı kartonu için 5 · 5 santim ebadında müsellesi miktalî lataların ihzar ve mahalline vaz'ı:

0,0013 m³ tahta bedeli (No. 624)

% 10 zayıat

Biçilmesi ve vaz'iyesi $\frac{1}{10}$ saat dülger ve amele yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

323. Marsilya modeli yerli kiremit için 5×2,5 santim ebadında mustatîl miktalî lataların ihzar ve mahalline vaz'ı:

0,003 m³ tahta bedeli (No. 624)

% 10 zayıat

Biçilmesi ve vaz'iyesi 0,17 saat dülger ve 0,12 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Çatı üzerindeki metre murabbaî fiatı

324. Marsilya modeli yerli kiremit altı kaplaması için 2,5×1,5 santim eb'adında lataların ihzar ve mahalline vaz'ı:

0,0008 m³ tahta bedeli (No. 624)

% 10 zayıat

Biçilmesi ve vaz'iyesi 0,17 saat dülger ve 0,12 saat amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Çatı üzerindeki metre murabbaî fiatı

325. No
ağacından
0,013 m³ r
% 10 zayı
0,029 m³ !
% 20 zayı
Keresten
İksası $\frac{2}{7}$ d
0,30 Kg.
%

326. 325 No
göre :
0,013 m
% 10 zayı
0,054 m
% 20
Keres
İnşası
%

325.

No. lu birinci tip resmî mucibince rendelenmiş çam ağacından istasyon bahçe ve saire için parmaklık imali :

0,013 m³ meşe dikme (No. 622)

% 10 zayiat

0,029 m³ parmaklık latası ve çifte kiriş bedeli (No. 624)

% 20 zayiat

Kerestenin rendelenmesi $\frac{1}{20}$ rendeci yevmiyesi

İksası $\frac{2}{7}$ dülgere ve amele yevmiyesi

0,30 Kg. çivi bedeli

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

Kuruş santim

326. 325 No. daki imalâtın ikinci tip resmine göre yapıldığına göre :

0,013 m³ meşe dikme bedeli (No. 622)

% 10 zayiat

0,054 m³ parmaklık tahtası ve çifte kiriş bedeli (No. 624)

% 20 zayiat

Kerestenin rendelenmesi $\frac{3}{40}$ rendeci yevmiyesi

İnşası $\frac{3}{7}$ dülgere ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

B — Doğramacılık

340. *resme terfikan sundurma büyük kapıları ihzarı :*

0,43 M 3 kereste bedeli

% 10 zayıat

İmaliyesi $\frac{1}{0,90}$ marangoz ve yamağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

Kuruş santim

345. Kap
0,02
% 1
İma

%

341. *340 No. daki sundurma kapısının demir aksamının ihzar ve mahalline vaz'ı :*

Mubayaa fatura bedelile iş başına kadar nakliye masrafı yekûnuna % 10 zammedilerek tediye olunur

346. 345
0,02
%
İm:

%

342. *Alumunum dahili kapıların imali :*

0,038 M 3 kereste bedeli

% 10 zayıat

İmaliyesi $\frac{1}{0,95}$ marangoz ve yamağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

347. Al
0,0
%
İn

%

343. *Alumunum haricî kapıların imali :*

0,038 M 3 kereste bedeli

% 10 zayıat

İmaliyesi $\frac{1}{0,80}$ marangoz ve yamağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

338. I

C

o

i

344. *Büyük istasyonlarla garlarda resim mucibince kara ağaçtan yapılacak büyük cümle kapısı :*

0,08 m³ kara ağaç kerestesi

% 10 zayıat

İmaliyesi $\frac{1}{0,75}$ marangoz ve yamağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

349.

345. *Kapılarda sivrisinek için projesi mucibince tel kafesli ve mütcharrik kanatlı çerçive imali :*

0,023 m³ kereste bedeli

% 10 zayıat

İmalıyesi $\frac{1}{0.95}$ marangoz ve yamağı yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiati

346. *345 No. daki imalâtın alt tablaları (ahşap olması hali) :*

0,0274 m³ kereste bedeli

% 10 zayıat

İmalıyesi $\frac{1}{0.95}$ marangoz ve yamağı yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiati

347. *Alelumum pencerelerin imali :*

0,019 m³ kereste bedeli

% 10 zayıat

İmalıyesi $\frac{1}{0.95}$ marangoz ve yamağı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiati

338. *Pencerelerde Sivrisinek için projesi mucibince tel kafesli ve mütcharrik kanatlı çerçive imali :*

0,0162 m³ kereste bedeli

% 10 zayıat

İmalıyesi $\frac{1}{0.95}$ marangoz ve yamağı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiati

349. *348 No.daki imalâtın sabit kanatlı olması hali :*

0,0122 M³ kereste bedeli

% 10 zayıat

İmalıyesi $\frac{1}{1.05}$ marangoz ve yamağı yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbai fiati

350. Telkafes çerçiveler için delikleri bir milimetre eb'adında demir telkafeslerin ihzar ve mahallerine vaz'ı :

1,00 m² telkafesin ameliyat yerindeki bedeli

0,10 Kg. küçük çivi bedeli

Vaz'iyesi $\frac{1}{30}$ marangoz ve yamağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

Kuruş santim

351. Çerçivelerin demir aksamının ihzar ve mahalline vaz'ı :

Mubayaa fatura bedeli ile iş başına kadar nakliye masrafı yekûnuna % 10 zammedilerek tediye olunur

352. Alüminyum pancurların imali :

0,023 m³ kereste bedeli

% 10 zayıat

İmalıyes $\frac{1}{0.55}$ marangoz

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

353. Resmine tevfikân bilumum teferrüatı ile gişe pencereleri imal ve mahalline vaz'ı :

0,20 m³ kereste bedeli

% 10 zayıat

Kereste aksamının el işi ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{0.15}$ marangoz

Demir parmaklıkların ihzar ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{0.90}$ demirci

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Götürü fiatı

354. Kasa ve şuvelerin imâl ve vaz'iyesi :

0,03 m³ kereste bedeli

% 5 zayıat

İmal ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{3}$ marangoz

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

355. *Dört santimetre sihaninde çam tahtasından mamul pencere denizliklerinin imâl ve mahalline vaz'ı:*

0,04 m³ kereste bedeli

% 5 zayıat

İmâl ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{2}$ maranoz

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre mrabbai fiatı

356. *Demir pencere kenarlarındaki ahşap çerçivenin imâl ve mahalline vaz'ı:*

Bir metre tule muktazı 0,004 m³ kereste bedeli

İmâl ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{10}$ marangoz ve amele

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

357. *Kapı, pencere ve pancurların maateferruat mahallerine vaz'iyesi:*

Kapı, pencere ve pancurların mahallerine vaz'ı $\frac{1}{5}$ marangoz yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Beher adedinin fiatı

358. *Lokomotif sundurmalarile halâlara mahsus lanterno tabir olunan nefesliklere konulan pancurlar:*

0,040 m³ tahta bedeli (No. 678)

% 10 zayıat

El emeği $\frac{1}{0,9}$ doğramacı ve çırağı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbai

C — Çinko, tenekecilik ve çilingirlik

	Kuruş	santim	
370. 12 No.lu çinkodan mamûl 12 santim kutrunda amudî su oluklarının ihzarile mahalline vaz'ı			374. 373 Font %0
12 No.lu 0,60 m ² çinko bedeli			375 Bil Mu
1,10 metre tul için lehim ameliyatı $1,10 \times \frac{1}{25}$ tenekeci			
Lehim için 0,025 kg. kalay ve 0,40 kg. kömür bedeli			
Borunun imalile mahalline vaz'ı $\frac{1}{15}$ tenekeci ve yamağı			376. 0,6 Mu
Boruların duvarlara raptında kullanılan demir çengellerin ihzarı ve mahalline vaz'iyesi olarak balâdaki yekûnun % 5 i			
			377. 0, Mu
% masarifi umumiye ve kâr			
			378. 1, Mu
			379. 0, Mu
371. 14 No. lu çinkodan model mucibince çatı olukları imâl ve vaz'iyesi:			
Beher metre tulüne 14 No. lu 0,40 m ² çinko bedeli			
Saçak kenarlarında 0,20 arzındaki rabit levhasına lüzumu olan 0,35 m ² çinko bedeli			
Rabit levhasile olukta 1,20 metre tulünde lehim ameliyatı $1,20 \times \frac{1}{25}$ tenekeci			
Lehim için 0,03 kg. kalay 0,41 kg. kömür bedeli			
Oluğun imalile mahalline vaz'ı $\frac{1}{6}$ tenekeci ve muavini			
Rabit levhasının mahalline vaz'ı $0,70 \times \frac{1}{12}$ tenekeçi			
Beher metre tulde boru için kanca demiri imali ve mahalline vaz'ı için balâdaki yekûna % 5 zam			
% masarifi umumiye ve kâr			
372. 14 No lu çinko ile saçak ve baca etrafının setri:			
Metre murabbama muktazi 1,10 m 2 çinko bedeli			
Ferşi $\frac{1}{6}$ tenekeci ve ameile yevmiyesi			
% masarifi umumiye ve kâr			
373. Oluk sularının isalesi için subasmana konulacak font borular vaz'iyesi:			
Beher boruya iki bağlama ihzarı 1,22 Kg. demir			
Borunun mahalline vaz ve tesbiti $1,70 \times \frac{1}{10}$ demirci			
% masarifi umumiye ve kâr			

374. 373 No. da mezkûr font boruların ihzarı :
Font borunun beher kilosunun bedeli (No. 634 a)
% masarifi umumiye ve kâr

Kuruş santim

Beher Kg. nın fiatı

375. Bil'umum doğrama aksanı için muktazi kilit, menteşe, is-
panyolet ve saire :

Mubayaa faturasile iş başına kadar nakliye masrafı yekûnuna
% 10 temettü ilâvesile tediye olunur

376. 0,69 × 0,43 metre eb'adı vasatısında emaye font lavaboların
ihzar ve mahallerine vaz'ı :

Mubayaa fatura bedelile iş başına nakliye masrafı yekûnuna
% 15 zammedilerek tediye olunur

377. 0,15 × 0,15 metre eb'adı vasatısında emaye fonttan canlı halâ
sifonu ihzar ve mahalline vaz'ı :

Mubayaa fatura bedelile iş başına nakliye masrafı yekûnuna
% 15 zammedilerek tediye olunur

378. Lavabolar, halâlar ve saire için pirinç muslukların tedarik
ve mahalline vaz'ı :

Mubayaa fatura bedelile iş başına nakliye masrafı yekûnuna
% 15 zammedilerek tediye olunur

379. İstasyonlarda su isalesi için 40 milimetre dahilî kutrunun
font boruların vaz'iyesi :

Depodan iş başına kadar nakli, yerleştirilip yerlerine indiril-
mesi, mahalline vaz'ı ve ek yerlerinin işlenmesi $\frac{1}{5}$ saat borucu
ve çırağı

Kuruşun, katranlı tel v. s. için balâdaki miktar aynen

Boruların altına mevzu 0,002 m³ (A) harcı bedeli

Boruların üstüne mevzu 0,10 m³ kum bedeli (No. 15 % zamsız)

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

380. 379 No. daki boru dahilî kutrunun 80 milimetre olması hali :

Boruların nakliye, vaz'iyesi, ek yerlerinin işlenmesi $\frac{1}{3}$ saat
borucu ve çırağı

Boruların altına mevzu 0,005 m³ (A) harcı bedeli

0,15 m³ kum bedeli (No. 15 % zamsız)

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

381. 379 No.daki boruların dahilî kutru 125 milimetre olması hali:

Boruların nakliye, vaz'iyeye ve ek yerlerinin işlenmesi $\frac{1}{2.25}$ saat
borucu ve çırağı

Kurşun, katranlı tel ve saire için balâdaki miktar

Boruların altına mevzu 0,012 m³ (A) harcı bedeli

0,20 m³ kum bedeli (No. 15 % zamsız)

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

Kuruş

santim

382. 379 No. daki boruların dahilî kutru 150 milimetre olması hali:

Boruların nakliye, vaz'iyeye ve ek yerlerinin işlenmesi $\frac{1}{1.8}$ saat
borucu ve çırağı

Kurşun v. s. için balâdaki miktar aynen

Boruların altına mevzu 0,018 m³ (A) harcı bedeli

0,25 m³ kum bedeli (No. 15 % zamsız)

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

D — Demircilik

390. *Kârgir aksamın takviyesi için kullanılan demir gergi ve buna mümasil adi dövme demir aksam ihzar ve mahalline vaz'ı:* Kuruş santim

Bir Kg. demir bedeli

Demirin şekli mahsusuna ifrağı ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{10}$ demirci
Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beher kilogramının fiatı

391. *Köprü ve viyadükler için demir korkuluk imali ve usulü veç-hile boyanması:*

Bir kilo demirin ameliyat yerindeki bedeli

Demirin dövülmesi ve vaziyesi $\frac{1}{20}$ demirci

0.034 m³ sathın boyanması (No 461 % zamsız)

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher kilosunun fiatı

392. *Pencere ve dvar parmaklıklarının ihzar ve mahalline vaz'ı:*

Bir kilo demir bedeli

Demirin şekli mahsusuna ifrağı ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{7}$ demirci

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher Kg. nın fiatı

393. *Demir kapılarla demir pencereler ve kapakları, balkon ve merdivenlerde kullanılan demir korkuluklar ve teferruatının ihzar ve mahalline vaz'ı:*

Bir kilo demir bedeli (No. 627)

Demirin resmine göre ihzar ve mahalline vaz'ı $\frac{1}{6}$ demirci

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher Kg. nın fiatı

395. *Demir çatı makasları altına konulacak font yalıklar ihzar ve mahalline vaz'ı:*

Mubayaa faturasile iş başına nakliye masrafi yekûnuna % 25 zammile tediye olunur

Beher Kg. nın fiatı

396. *Sundurma ve demirhanede müstamel demir saçtan mamûl ocak ve bacalar ihzar ve mahalline vaz'ı:*

Mubayaa faturasile iş başına nakliye masrafi yekûnunun % 25 zammile tediye olunur

Beher Kg. nın fiatı

	Kuruş	şantim	
397. <i>Alüminyum binalarda demir saçtan mamûl matbah ocak çataları ihzar ve yerine vaz'ı :</i> Mubayaa faturasile iş başına nakliye masrafı yekûnuna % 25 zam ile tediye olunur			406a. Bina
Beher adedinin fiatı	_____	_____	9 Kg
400. <i>Soba deliklerine mahsus demir saç kapakları ihzar ve mahalline vaz'ı</i> Mubayaa faturasile iş başına nakliye masrafı yekûnuna % 15 zammile tediye olunur			% 20
Beher adedinin fiatı	_____	_____	Kroş
401. <i>Soba bacalarının temizleme menfezlerine mahsus demir saçtan hususî kutuların imâl ve mahalline vaz'ı :</i> Mubayaa faturasile iş başına nakliye masrafı yekûnuna % 15 zammedilerek tediye olunur			İşçil
Beher adedinin fiatı	_____	_____	%
402. <i>Dubl T. T. U. ve korniyer şeklindeki her nevi kirişlerin ihzarı</i> Beher tonunun ameliyat yerindeki bedeli (No. 642) % masarifi umumiye ve kâr			406b. Bi
Beher tonun fiatı	_____	_____	16
403. <i>Kupon rayların ihzarı :</i> Beher tonun ameliyat yerindeki bedeli % masarifi umumiye ve kâr			%
Beher tonun fiatı	_____	_____	Kr
404. <i>402,403 No. larda mezkûr kirişlerle rayların kesilmesi, delinmesi, nakli ve mahalline vaz'ı :</i> Kesilmesi ve delinmesi 4 saat demirei ve çırağı Mahallerine vaz'ı ile tanzimi 2 saat divarcı + 3 saat amele Mahalli ameliyata nakliyesi			İşç
Yekûn	_____	_____	%
Beher tonun fiatı	_____	_____	407. N
405. <i>Bina dahilindeki kirli suların isalesi için 67 milimetre kutrunda font boruların ihzar ve vaz'iyesi :</i> 67 milimetre kutrunda ve bir metre tulünde font boruların ameliyat yerindeki bedeli (10 Kg.) Çengel ve sair demir aksam balâdaki miktarın % 20 si Mahallerine vaz ve tespiti $\frac{1}{12}$ borucu ve çırağı			B
Yekûn	_____	_____	Y
Beher metre tulünün fiatı	_____	_____	%
407a. <i>407a. Bina</i>			0
408. <i>408. Bina</i>			0

406a. Bina dahilindeki kirli suların isalesi için 67 milimetre
kutrununda pik font borularının ihzar ve mahalline vaz'ı:

9 Kg. pik borunun iş başındaki bedeli
% 20 dirsek ve sair parçalar için zam
Kroşe ve sair demir aksam için % 15 zam
İşçilik $\frac{1}{12}$ borucu ve çırağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher metro fiati

406b. Bina dahilindeki kirli suların isalesi için 121 milimetre kut-
rununda pik boruların ihzar ve mahalline vaz'ı:

16 Kg. pik borunun iş başındaki bedeli
% 20 dirsek ve hususi parçalar için zam
Kroşe ve sair demir aksam için % 15 zam
İşçilik $\frac{1}{10}$ borucu ve çırağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher metro fiati

407. Normal tip mucibince köprü üzerindeki suların tahliyesi
için kullanılan font boruların ihzar ve mahalline vaz'ı:

Bir Kg. font borunun ameliyat yerindeki bedeli
Yerine konması $\frac{1}{3}$ saat amele

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Kg. fiati

407a. Köprü üzerlerindeki suların tahliyesine mahsus borular için
dökme ıskaralar:

11 Kg. ıskaranın iş başındaki bedeli
İşçilik $\frac{1}{2}$ s. dıvarcı + 1 s. amele

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher adedi

408. No. lu tip resim mucibince köprü üzerindeki suların
boşaltılması için kullanılan 90 milimetre kutrununda bakır bo-
ruların ihzar ve mahalline vaz'ı:

1,03 Kg. sıkletinde bir adet borunun bedeli
Ameliyat mahalline nakliyesi
İhzar ve mahalline vaz'iyesi 1 saat tenekeci ve çırağı

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher adedinin fiati

		Kuruş	santim	
409. 25 mm. kutrunda kurşun borular ihzar ve mahalline tesbiti				413. 1.
25 mm. kutrunda bir metre kurşun boru bedeli (5,5 Kg.)				1.
Boruların başbaşa raptı $\frac{1}{240}$ borucu ve çırağı				(
Boruların mahalline vaz'ı $\frac{1}{17.70}$ borucu ve çırağı				\
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____	_____	0
	Metre tul fiatı	_____	_____	
		_____	_____	
410. 200 mm. kutrunda font borular ihzar ve mahallerine tespiti				414.
200 mm. kutrunda 1 metre font borunun ameliyat yerindeki				
bedeli (33,5 Kg.)				
Çengel ve sair demir aksam için balâdaki miktarın % 20 si				
Mahallerine vaz ve tesbiti $\frac{1}{8}$ borucu ve çırağı				
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____	_____	
	Metre tul fiatı	_____	_____	
		_____	_____	
411. 2,5 pus kudrunda galvanizmalı demir boruların ihzar ve				415.
ankastre veya açık olarak mahallerine vaz ve tespiti				
2,5 pus kutrunda ve bir metre tulünde galvanizmalı demir bo-				
runun ameliyat yerindeki bedeli				
T. ve dirseklerden dolayı % 20 zam				
Dıvarların açılması ve lüürlerin kesilmesi ve klavuzlanması				
ve raptiye demirlerle beraber mahallerine ait bilumum işçilik				
olarak $\frac{1}{7}$ borucu ve çırağı				
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____	_____	
	Metre tul fiatı	_____	_____	
		_____	_____	
412. 2 Pus kutrunda galvanizmalı demir boruların ihzar ve an-				416.
kastre veya açık olarak mahalline vaz ve tespiti:				
2 pus kutrunda ve bir metre tulünde galvanizmalı demir bo-				
runun ameliyat yerindeki bedeli				
(T) ve dirseklerden dolayı % 20 zam				
Vaziye ve sair bilcümle ameliyat işçiliği olarak $\frac{1}{7.5}$ borucu ve				
çırağı				
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____	_____	
	Metre tul fiatı	_____	_____	
		_____	_____	

413. 1,5 pus kutruna galvanizmalı demir boruların ihzar ve ankastre veya açık olarak mahallerine vaz ve tespiti:
1,5 pus kutruna ve bir metre tulünde galvanizmalı demir borunun ameliyat yerindeki bedeli

(T) ve dirseklerden dolayı % 20 zam
Vaz'iyeye ve sair bilcümle ameliyat işçiliği olarak $\frac{1}{8}$ borucu ve

çırağı
Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

414. 1,25 pus kutruna galvanizmalı demir boruların ihzar ve ankastre veya açık olarak mahallerine vaz ve tespiti:
1,25 pus kutruna ve bir metre tulünde galvanizmalı demir borunun ameliyat yerindeki bedeli

(T) ve dirseklerden dolayı %20 zam
Vaz'iyeye ve sair bilcümle ameliyat işçiliği olarak $\frac{1}{8.5}$ borucu ve

çırağı
Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

415. 1,00 pus kutruna galvanizmalı demir boruların ihzar ve ankastre veya açık olarak mahallerine vaz ve tespiti:
1,00 pus kutruna ve 1 metre tulünde galvanizmalı demir borunun ameliyat yerindeki bedeli

T. ve dirseklerden dolayı % 20 zam
Vaz'iyeye ve sair bilcümle ameliyat işçiliği olarak $\frac{1}{9}$ borucu ve

çırağı
Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

416. $\frac{3}{4}$ pus kutruna galvanizmalı demir boruların ihzar ve ankastre veya açık olarak mahallerine vaz ve tespiti:
 $\frac{3}{4}$ pus kutruna ve bir metre tulünde galvanizmalı demir borunun ameliyat yerindeki bedeli

T ve dirseklerden dolayı % 20 zam
Vaz'iyeye ve sair bilcümle ameliyat işçiliği $\frac{1}{9.5}$ borucu ve çırağı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

- | | Kuruş | santim |
|--|-------|--------|
| 417. $\frac{1}{2}$ pus kutrunda galvanizmalı demir boruların ihzar ve ankastre veya açık olarak mahallerine vaz ve tespiti:
$\frac{1}{2}$ pus kutrunda ve bir metre tulünde galvanizmalı demir borunun ameliyat yerindeki bedeli
T. ve dirseklerden dolayı % 20 zam
Vaz'iyeye ve sair bilçümle ameliyat işçiliği olarak $\frac{1}{10}$ borucu ve çırağı
Yekûn
% masarifi umumiye ve kâr
Metre tul fiatı | | |
| 418. Ahşap ittihalatların takviyesinde kullanılan Buldok markalı yağlanmış dişli çelik levhaların ihzar ve mahallerine vaz'ı:
Bir kilogram dişli levhanın ameliyat yerindeki bedeli
% masarifi umumiye ve kâr
Beher kilosunun fiatı | | |
| 419. Ahşap inşaatta kullanılacak bulon, körbulon, etriye, cebire, birit ve sair irtibat demir aksamın ihzar ve mahallerine vaz'ı (alınacak müsaadeye tevfiқан kullanılacak her nevi ve ebattaki çiviler için ayrıca tediye yapılmaz) :
Bir kilogram demirin ameliyat yerindeki bedeli (No. 628)
% masarifi umumiye ve kâr
Beher kilosunun fiatı | | |
| 420. Matbah ocakları için font iskaraların ihzar ve mahallerine vaz'ı:
Mubayaa fatura bedelile iş başına nakliye masrafı yekûnuna % 15 ilâve edilerek tediye olunur
Beher kilosunun fiatı | | |
| 421. Demir çatı aksamı hangar ve cidar iskeleti gibi profilli demirlerden ittihat ettirilmek suretile demir imalâtın ihzarı bedeli:
Bir ton profilli ve saire demir bedeli
% 5 zayıat
Kesilmesi, delinmesi ... ilâh. 7 demirci ve çırağı yevmiyesi
Bir kat sülyen (demirin kilosunu 0,50 kuruş hesabile)
Tahmil ve tahliyesi 2 amele yevmiyesi
İnşaat mahalline nakli
Yekûn
% masarifi umumiye ve kâr
Beher tonun fiatı | | |

422. 421 N
7 yev
%

422. 421 No. daki demirlerin mahallinde kurulması:
7 yevmiye demirci ve ırađı
% masarifi umumiye ve kâr

Kuruş santım

Beher tonun fiati

H — Çatı örtüsü

	<u>Kuruş</u>	<u>Santim</u>
440. <i>Marsilya modeli yerli kiremidi ile çatı örtüsü teşkili :</i>		
15 adet Marsilya kiremidi bedeli		
0,4 adet » mahya kiremidi bedeli		
0,3 Kg. çivi bedeli		
0,02 Kg. demir tel bedeli		
Mahyalar için 0,009 m ³ (C) harcı bedeli		
Vaz'iyesi $\frac{1}{5}$ dülger ve amele yevmiyesi		
	Yekûn	_____
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	_____

441. <i>Adi kiremit ile çatı örtüsü :</i>		
60 adet yerli kiremidi bedeli		
0,4 adet mahya kiremidi bedeli		
Mahyalar için 0,009 M ³ (C) harcı bedeli		
Vaziyesi $\frac{1}{5}$ dülger ve amele yevmiyesi		
	Yekûn	_____
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	_____

442. . . . <i>No. lu galvanizmalı dalgalı saçtan çatı örtüsü</i>		
1,05 m ³ galvanizmalı dalgalı saç bedeli		
0,50 Kg. çivi bedeli		
Vaz'iyesi $\frac{1}{10}$ dülger ve amele yevmiyesi		
	Yekûn	_____
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	_____

443. <i>Üst üste 7 santim bindirmeli eternit levhalarile çatı örtüsü</i>		
1,00 m ² eternitin ameliyat yerindeki bedeli (No 619)		
0,50 adet mahya eternit bedeli		
7 santim bindirmeden mütevellit zayıat % 45 ilâve		
18 adet galvanizli çivi bedeli		
9 „ bakır çivi bedeli		
Mahyalara muktazi galvanizli kroşe ve çiviler için balâdaki galvanizmalı ve bakır çiviler bedeli mecmuu aynen		
İşçilik $\frac{1}{5}$ dülger ve amele yevmiyesi		
	Yekûn	_____
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	_____

444. İki kat eternit ile saçak kenarlarının setri (kenar satırları çatı sathından tenzil edilmeyecektir):

2,5 adet birinci tabaka kenar eternitinin âdi eternit ile fiyat farkı

2,5 adet ikinci tabaka kenar eternit bedeli

10 adet galvanizli çivi

0,20 m² sahaya tekabül eden işçilik $\frac{1}{25}$ dülger ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiyatı

445. İki milimetre sihaninde kurşun levhalarile markizlerin setri:

1,65 m² kurşun levha bedeli (37,5 k.)

Levhaların tespiti için geniş tepeli 0,10 kg. çivi bedeli

Vaz'iyesi $\frac{1}{18}$ kurşuncu ve $\frac{1}{9}$ amele yevmiyesi

" " masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiyatı

446. Ahşap kaplama üzerine vaz edilmek ve birbirine hususî kola ile yapıştırılmak şartile 20 m² 22 kg. ve 30 kg. olan iki tabaka ruberojit ile çatı kaplaması imali:

20 m² 22 kg. olan ruberojitten 1,15 m² ruberojit

20 " 30 " " " 1,15 " "

0,50 kg. hususî kola bedeli

0,06 kg. hususî çivi bedeli

Vaz'iesi $\frac{1}{45}$ dülger ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiyatı

447. 446 No.daki imalâtın 20 m² 40 Kg. olan ruberojit ile yapılması halî:

20 m² 40 Kg. olan ruberojitten 1,15 m² ruberojit

0,10 Kg. hususî kola bedeli

0,05 Kg. hususî çivi bedeli

Vaz'iyesi $\frac{1}{80}$ dülger ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiyatı

448. 446 No.daki imalâtın beton üzerine vaz olunması hali :

20 m² 22 Kg. olan ruberoyitten 1,15 m² ruberoyit

20 * 30 * " " " 1,15 * *

0,75 Kg. hususi kola bedeli

Vaz'iyesi $\frac{1}{40}$ dülger ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

Kuruş santim

460

449. 447 No.daki imalâtın beton üzerine vaz olunması hali :

20 m² 40 Kg. olan ruberoyitten 1,15 m² ruberoyit bedeli

0,40 Kg. hususi kola bedeli

Vaz'iyesi $\frac{1}{75}$ dülger ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

461.

46

4

A — Boyacılık, camcılık, muşambacılık v. s.

	Kuruş	Santim
460 Üç tabakadan ibaret her renkte yağlı boya:		
0,20 kg. yağlı macun bedeli		
0,25 kg. astar boya "		
0,70 kg. yağlı boya "		
Macun, astar ve üç tabaka yağlı boya sürülmesi $\frac{1}{6}$	boyacı yev-	
	miyesi	
	Yekûn	
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	
461. Ferbeton köprülerde kirişlerin açık aksamının iki tabaka min-		
yon ve iki tabaka yağlı boya ile boyanması:		
Boyanaçak satıhların temizlenmesi 1 saat amele		
0,30 kg. kurşun sülyen bedeli		
0,20 kg. yağlı boya bedeli		
Sülyen ve boyanın tatbiki 4 saat boyacı çırağı		
	Yekûn	
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	
462. İki tabakadan ibaret kireç badana:		
Bir kg. kireç bedeli		
Kirecin ezilmesi ve badana imali 0,02 sıvacı		
	Yekûn	
% masarifi umumiye ve kâr		
	Metre murabbaı fiatı	
463. Maastar tutkallı ve renkli boya badanası:		

463a. *Birinci tabakası safi kireç ve diğer iki tabakası % 50 mermer ilâve edilmiş kireçle yapılmak üzere üç tabakadan ibaret haricî kireç badanası:*

Sade kireçle birinci tabaka:

$\frac{1}{3}$ Kg. kireç bedeli (No. 611)

Tabakasına $\frac{1}{3}$ Kg. olmak üzere hamur halinde iki tabakadan ibaret % 50 mermer ve % 50 kireç

Kireç bedeli $0,5 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ Kg. (No. 611)

Toz halindeki mermer bedeli $0,5 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ Kg. (No. $\frac{666}{40}$)

Toz halinde âdi boya bedeli (0,05 Kg.)

Üç tabaka için imâl ve tatbiki 0,025 boyacı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

Kuruş santim

465.

466.

463b. *Birinci tabakası safi kireç ve diğer iki tabakası % 20 mermer ilâve edilmiş kireçle yapılmak üzere üç tabakadan ibaret dahilî kireç badanası:*

$\frac{1}{3}$ Kg. kireç bedeli birinci tabaka için (No. 611)

% 80 kireç ve % 20 mermerden ibaret iki tabakada kireç bedeli $0,8 \times \frac{2}{3} = 0,53$ Kg. (No. 611)

Toz halinde mermer bedeli $0,2 \times \frac{2}{3} = 0,13$ Kg. (No. $\frac{666}{40}$)

0,05 Kg. âdi toz boya bedeli

Üç tabaka için ihzar ve tatbiki 0,025 boyacı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

46

41

464. *Nısıf muzaaf camın ihzarı ile mahalline vaz'ı ve ufak çivilerle çerçiveye tespit ve macunlanması:*

1 m² cam bedeli (No. 646)

0,50 Kg. cam macunu bedeli

0,10 „ ufak çivi „

Camların takılması, çivilenmesi ve macunlanması $\frac{1}{8}$ camcı yevmiyesi

„ masarifi umumiye ve kâr

Metre murabbaı fiatı

465. (M) harcile 0,01 metre sihaninde swa imali ve üzerine iki tabakadan ibaret kireç badanası :

255 N. 11 fiatın yarısı (% zamsız)
462 No.lu " " (% ")

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

466. 2 mm. sihaninde düz kahve renkli linolyomun ihzarı ve 25 No. karton üzerine vaz'ı ile yapıştırılması:

2 mm. sihaninde 1,05 m² düz kahve renkli linolyom bedeli
1,05 m² 25 No. karton bedeli

0,40 Kg. hususî tutkal

Yerleştirilmesi $\frac{1}{25}$ marangoz ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

467. 466 No. daki linolyomun renkli olması hali :

466 No. lu fiata % 10 zammedilerek tediye olunur m² fiatı

Metre murabbaı fiatı

468. 466 No. daki linolyom 3 mm. kalınlıkta olması hali:

3 mm. kalınlıkta ve 1,05 m² düz kahve rengi linolyom bedeli
1,05 m² 25 No. karton bedeli

0,40 Kg. hususî tutkal bedeli

Birleştirilmesi $\frac{1}{25}$ marangoz ve amele yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

469. 468 No. daki linolyomun renkli olması hali :

468 No. lu fiata % 10 zammedilerek tediye olunur

Metre murabbaı fiatı

470.

470a. 5 mm. kalınlıkta kaba camın ihzar ve mahalline vaz'ı :

1,00 m 2 cam bedeli

0,50 Kg. cam macunu bedeli

0,10 Kg. çivi bedeli

Vaz'iyeye ve macunlanması $\frac{1}{7}$ camcı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

Kuruş santim

480.

470b. 6 mm. kalınlıkta telli camın ihzar ve mahalline vaz'ı :

1,00 m 2 telli cam bedeli

0,50 Kg. cam macunu bedeli

0,10 Kg. küçük çivi bedeli

Vaz'iyeye ve macunlanması $\frac{1}{6}$ camcı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

480a.

481.

470c. Arnuvo camın ihzar ve mahalline vaz'ı :

1,00 m² arnuvo cam bedeli

0,50 Kg. cam macunu

0,10 „ küçük çivi bedeli

Vaz'iyeye ve macunlanması $\frac{1}{8}$ camcı yevmiyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre murabbaı fiatı

481a.

482
a.

Ferşiyat ve balastaj

Kuruş santim

480. *Malzemei ferşiyenin vagonlardan tahliyesi*

$\frac{1}{12}$ âdi amele yevmiyesi

Depoya nakli ve istifi $\frac{1}{12}$ âdi amele yevmiyesi

$\frac{2}{150}$ çavuş yevmiyesi

Depoda hüsni muhafazası (bekçi) iki gece ve bir gündüz
 $\frac{200}{12000}$ gün (ayda vasatı 10 Km. hesabile)

0/0 masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Ton fiatı

480a. *Vagonlardan tahliye ve istif edilmiş olan malzemenin depoda hüsni muhafazası:*

480 No. daki bekçilik ücreti aynen

0/0 masarifi umumiye ve kâr

Ton fiatı

481. *Malzemei ferşiyenin vagonlara tahmil ve poz mahallinde tahliyesi*

$\frac{1}{4}$ âdi amele yevmiyesi

$\frac{3}{150}$ çavuş yevmiyesi

0/0 masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Yekûn fiatı

481a. *Depodan tahliye edilmeden doğruca iş başına giden malzemenin iş başında tahliyesi*

$\frac{1}{12}$ âdi amele yevmiyesi

$\frac{1}{150}$ çavuş

0/0 masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Ton fiatı

2.

a. Ray nakli 32 hammal yevmiyesi

Travers nakli: 40 hammal "

Küçük malzeme nakli: 5 hammal yevmiyesi

2 hammal başı yevmiyesi

1 fen memuru

Tirfon veya bulon ve rayların bağlanması 20 adi amele yevmiyesi

1 Gönyeci (çavuş)

1 amele çavuşu

Yekûn

İşbu postai ile yevmiye vasatı 750 m. poz yapıldığından balâdaki yekûnun $\frac{1}{750}$ si

b. *Birinci relevaj ve dressaj:*

$\frac{1}{12}$ âdi amele yevmiyesi

$\frac{1}{150}$ Çavuş „

$\frac{1}{500}$ Fen memur „

Yekûn

c. *Tamirat ve hüsnü muhafaza ücreti:*

12 âdi amele yevmiyesi

1 çavuş „

$\frac{1}{5}$ fen memuru „

Yekûn

10 Km. ye böyle bir ekip konacağına göre metre tul fiyatını bulmak için (c) yekûnunun $\frac{30}{10000}$ i alınmak lâzımdır; ancak işbu tamirat vasatı 2 ay devam edeceğine nazaran bunun iki misli Netice itibarile poz fiatı balâdaki a, b, c miktarlarının mecmu-undan ibaret olacağından işbu mecmu teşkil edildikte a+b+c

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

483.

a. *Hattâ döşenmiş birinci tabaka balasttan ahşap traversli makasın vaz'i için 20 m³ balastın yanlara toplanması:*

3 âdi amele yevmiyesi

$\frac{1}{10}$ çavuş „

b. *Ahşap traverslerin dizilmesi ve rayların konması:*

5 âdi amele yevmiyesi

$\frac{1}{6}$ çavuş „

c. *Plakların konması, tirfonların sıkıştırılarak makasın esas mihverine sürülmesi:*

40 amele yevmiyesi

2 çavuş „

1 demirci „

d: *Relevaj, buraj, dressaj:*

482 No. lu fiata dahil olan birinci relevaj ve dressaj fiatı ile tamirat ve hüsnümühafaza fiatı ve 484 No. lu fiatlar mecmununun (% zamsız) makasın nazari tulü olan 45 metre ile hasılı zarfı

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beheri

		Kuruş	Santım
483a. <i>Makas traversleri delinmesi ve sabotajsız olarak verildiği takdirde bu işlerin yapılması :</i>			
10 amele yevmiyesi			
10 Kg. katran bedeli			
1 : 3 çavuş yevmiyesi			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Tam bir makas traverslerinin tanzim fiatı	_____	_____
483b. <i>Delinmeden ve sabote edilmeden teslim edildiği takdirde hattı cari ahşap traverslerinin el ile denilmesi ve sabote edilmesi :</i>			
1 dülger yevmiyesi			
2 rendeci yevmiyesi			
6 delici			
	Yekûn	_____	_____
Bu yekûnun $\frac{1}{100}$ zü			
Tahmil ve tahliye $\frac{1}{30}$ amele			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Beher travers	_____	_____
483c. <i>Raylarda delik açılması :</i>			
$\frac{1}{4}$ amele yevmiyesi			
$\frac{1}{120}$ çavuş yevmiyesi			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Beher delik için	_____	_____
483d. <i>Sabote edilmiş ve fakat delinmemiş traverslerin delinmesi :</i>			
$\frac{6}{100}$ delici yevmiyesi			
Tahmil ve tahliyesi $\frac{1}{30}$ amele (adi)			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Beheri	_____	_____
484. <i>İkinci tabaka üzerinde lâakal iki ameliyede relevaj, dressaj ve buraj :</i>			
$\frac{1}{6}$ âdi amele yevmiyesi (buraj için)			
$\frac{1}{12}$ âdi amele yevmiyesi (relevaj ve dressaj için)			
$\frac{1}{50}$ çavuş yevmiyesi			
$\frac{1}{300}$ fen memuru yevmiyesi			
	Yekûn	_____	_____
% masarifi umumiye ve kâr			
	Metre tul fiatı	_____	_____

	<u>Kuruş</u>	<u>Santim</u>
484a. <i>Rayların kesilmesi:</i>		
$\frac{1}{8}$ amele yevmiyesi		
$\frac{1}{100}$ çavuş yevmiyesi		
	Yekûn	
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		
	Beheri	
485. <i>Balastın tahmil ve 50 metreden nakli ile tahliyesi:</i>		
$\frac{1}{4}$ adi amele yevmiyesi		
Kordon haline vaz'ı ve profil mucibince hatta ferşi $\frac{1}{15}$ adi amele yevmiyesi		
	Yekûn	
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	
486. <i>Beher 50 metre fazla mesafe için zam:</i>		
$\frac{1}{16}$ adi amele yevmiyesi		
	Yekûn	
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	
487. <i>Depolardaki balastın vagonlara tahmili:</i>		
$\frac{1}{6}$ adi amele yevmiyesi		
Katarlarla yapılan nakliyatta kaybedilen zaman $\frac{20}{150}$ adi amele yevmiyesi		
Kordon haline vaz'ı veya profil mucibince hatta ferşi $\frac{1}{15}$ adi amele yevmiyesi		
$\frac{2}{150}$ çavuş yevmiyesi		
	Yekûn	
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	
487a. <i>İstasyonlara ferşedilecek gravyenin ihzârı, tahmil ve tahliyesile nakli:</i>		
2 amele yevmiyesi		
	Yekûn	
$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr		
	Metre mikâp fiatı	

488. *Balastın 20 santim sihaninde ferşi :*
 $\frac{1}{15}$ adi amele yevmiyesi
 $\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr

Kuruş santim

Metre tul fiatı

489. *Balastın 35 santim sihaninde ferşi :*
 $\frac{1}{10}$ adi amele yevmiyesi
 $\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

490. *Mevcut hattın sökülmesi :*

$\frac{1}{10}$ amele yevmiyesi

Malzemenin yerinden kaldırılarak istifi veya vagona tahmili

$\frac{1}{18}$ amele yevmiyesi

$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

491. *Hattın bir tarafa tebdili mevzii ve yeniden dressaj ve burajı :*
282 No. lu fiatın $\frac{0}{0}$ 80 i

Metre tul fiatı

492. *Mevcut hattın sökülmesi yani tirfon veya bulonların çıkarılması ve malzemenin mahallerine kadar nakil, tahmil ve tahlîyesi :*

$\frac{1}{7}$ âdi amele yevmiyesi

Yeniden ferşi için 482 No. lu fiat ($\frac{0}{0}$ zamsız)

$\frac{0}{0}$ masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Metre tul fiatı

493. *Bir makas takımının sökülmesi ve aynı istasyon dahilinde diğer bir mahalde kurulması :*

Tirfonların çıkarılması ve malzemenin yeni mahallerine kadar nakil, tahmil ve tahliyesi 7 adi amele yevmiyesi

Hattâ döşenmiş birinci tabaka balasttan ahşap traverslerin vaz'ı için 20 m³ balastın kaldırılması 3 adi amele yevmiyesi

$\frac{1}{10}$ çavuş yevmiyesi

Ahşap traverslerin dizilmesi ve rayların konması 5 adi amele yevmiyesi

$\frac{1}{6}$ çavuş yevmiyesi

1 demirci yevmiyesi

Plâkların konması, tirfonların sıkıştırılarak makasın esas mihrine sürülmesi :

40 amele yevmiyesi

2 çavuş yevmiyesi

1 demirci yevmiyesi

10 Kg. katran

Buraj ve dressaj için 483 No. lu fiatın d kısmındaki bedeli aynen

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beheri

493a. *Herhangi bir istasyonda kurulmak veya depoda istif edilmek üzere diğer her hangi bir istasyondan makasın sökülerek vagona tahmili ve mahallinde tahliyesile istifi:*

7 amele yevmiyesi

Amelelerin işbu diğer istasyona gönderilmesinden mütevellit zaman zayıtı 7 amele yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beheri

494. *Balast kazıklarının ihzar ve toprağa çakılması:*

0,008 m³ kerestenin iş başındaki bedeli

Zemine çakılması $\frac{1}{100}$ amele yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beheri

Kuruş Santim

495. *Balast kazıklarının ihzar ve kayaya çakılması.*

0,0032 m³ kerestenin iş başındaki bedeli

14,5 Kg. korniyer demirinin ve bulonun iş başındaki bedeli

Kkorniyerin sivriltilmesi ve ahşabın korniyere raptı $\frac{1}{150}$ demirci

Korniyerin taş zemine çakılması $\frac{1}{25}$ amele

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beheri

96. *0,10 metre sihaninde bir tabaka gravyenin istasyon dahiline*

Gravyenin ferşi $\frac{1}{25}$ amele yevmiyesi

ferşi

% masarifi umumiye ve kâr

Metre mikâp fiatı

497. *Birinci ay tamirâtı için her on km. için 30 amele bir çavuş-
luk bir ekip ve beş ekipe bir fen memuru verildiğine göre :*

$\frac{30 \times 30}{10000}$ amele yevmiyesi

$\frac{1 \times 30}{10000}$ çavuş "

$\frac{1}{5} \times 30$ fen memuru yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

498. *İkinci ay tamirâtı için aynı ekipte 25 amele çalıştığına göre :*

$\frac{25 \times 30}{10000}$ amele yevmiyesi

$\frac{1 \times 30}{10000}$ çavuş "

$\frac{1}{5} \times 30$ fen memuru yevmiyesi

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Metre tul fiatı

	<u>Kuruş</u>	<u>Santim</u>
499. <i>Üçüncü ay tamirâtı için aynı ekipte 20 amele çalıştığına göre</i>		
$\frac{20 \times 30}{10000}$ amele yevmiyesi		
$\frac{1 \times 30}{10000}$ çavuş "		
$\frac{1}{5} \times 30$ fen memuru yevmiyesi		
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____
	Metre tul fiatı	_____

500. <i>Dördüncü ay tamirâtı için aynı ekipte 15 amele çalıştığına göre</i>		
$\frac{15 \times 30}{10000}$ amele yevmiyesi		
$\frac{1 \times 30}{10000}$ çavuş "		
$\frac{1}{5} \times 39$ fen memuru yevmiyesi		
% masarifi umumiye ve kâr	Yekûn	_____

501. <i>Beşinci ay tamirâtı için :</i>		
500 No.nun aynı		
	Metre tul fiatı	_____

502. <i>Altıncı ay tâmirâtı için :</i>		
500 No.nun aynı		
	Metre tul fiatı	_____

B — Hektometre, kilometre işaretleri ve hudut taşları

- | | <u>Kuruş</u> | <u>Santim</u> |
|---|--------------|---------------|
| 520. <i>Hektometre ve işaret demirleri:</i>
Hektometre ve işaret demirlerinin ihzar ve telvini ve numaralarının yazılması ve hat boyuna nakli ile tahmil ve tahliyesi ve mahallerine vaz'ı: | | |
| 521. <i>Kilometre ve işaret taşları:</i>
Kilometre ve işaret taşlarının ihzar ve numaralarının hâkki ile telvini ve hat boyuna nakli ile tahmil ve tahliyesi ve mahallerine vaz'ı ve tesbiti | | |
| 522. <i>İşaretlerin demir olması:</i>
521 No. daki işaretlerin demirden olması hali: | | |
| 523. <i>Hudut taşları:</i>
İstimlâk hudut taşlarının ihzar ve hat boyuna nakli ile mahallerine vaz'ı ve tespiti: | | |

530. Normal tiplerine göre telgraf hattı için muktazi kroşe, izolatör ve telin iş başındaki ihzarı bedeli:

. daki bedeli	
4 m/m kutrunda galvanizli demir tel	1000 m
% 10 zayıt	100 "
	Yekûn 1100 "

110 Kg. bedeli (1000 M.si 100 Kg.)

Telin izolalöre rapti için 1,5 m/m kutrunda galvanizli demir tel:

16 × 0,50 — 8.0 m. (1000 m. si 15 Kg.) = 0.12 Kg, mın bedeli

Normal tip mucibince 15 izolatör bedeli

" " " " kroşe bedeli

İş başına nakli

Sıkleti Tel 110,12

Beheri 0.45 Kg.dan 15 dane izolatör 6,75

" 0.55 " 15 " kroşe 8,25

Yekûn 125,12

125,12 Kg.mın tarife 1 e göre nakliyesi

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Kilemetre tulü

531. Telgraf direğinin şartnamesine muvafık olarak ihzarı:

Mübayaa bedeli

Depoya nakli

% masarifi umumiye ve kâr

Yekûn

Beher adedi

532. Tek telli telgraf hattının tesisi:

$\frac{1}{30}$ fen memuru yevmiyesi

$\frac{1}{15}$ çavuş yevmiyesi

Malzemenin tahmil ve tahliyesi, tevzii ve hattın tesisi 1 amele yevmiyesi

Beher direğin (200 Kg.) depolardan direk mevkilerine nakli (Vasati mesafe depo mevkilerine göre tesbit olunur)

Yekûn

% masarifi umumiye ve kâr

Beher direk için

533. Müesses telgraf direkleri üzerine ilâveten çekilecek beher te-
lin işçiliği için direk başına zammı fiat:

$\frac{1}{50}$ fen memuru ve çavuş yevmiyesi

$\frac{1}{8}$ amele yevmiyesi

$\frac{0}{100}$ masarifi umumiye ve kâr

Kuruş santim

Yekûn

Beher direk için