



**T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

2024

**MEKANİK TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ -1**

**YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
1934'TEN BERİ**



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**MEKANİK TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**SIHHİ TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1001 | 25X40 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1001 | Malzeme Bileşenleri 25X40 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 444,00 | 444,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 444,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 633,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 792,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1002 | 28X35 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı. / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1002 | Malzeme Bileşenleri 28X35 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 420,00 | 420,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 420,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 609,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 762,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1003 | 28X45 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı. / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1003 | Malzeme Bileşenleri 28X45 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 535,00 | 535,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 535,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 724,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 906,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1004 | 35X45 Cm Köşe Tipi Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1004 | Malzeme Bileşenleri 35X45 Cm Köşe Tipi Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 682,00 | 682,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 682,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 871,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.089,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1005 | 35X45 Cm Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1005 | Malzeme Bileşenleri 35X45 Cm Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 500,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 689,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 862,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1006 | 36X44 Cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1006 | Malzeme Bileşenleri 36X44 Cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 597,00 | 597,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 597,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 786,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 983,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1007 | 37X45 Cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1007 | Malzeme Bileşenleri 37X45 Cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.000,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.189,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.487,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1008 | Takriben 41X50 Cm Yarım Ayaklı Tk Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1008 | Malzeme Bileşenleri Takriben 41X50 Cm Yarım Ayaklı Tk Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 930,00 | 930,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 930,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.119,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.399,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1009 | 40X50 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1009 | Malzeme Bileşenleri 40X50 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 553,00 | 553,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 553,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 742,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 928,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1010 | Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 40X50 Cm. / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1010 | Malzeme Bileşenleri Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 40X50 Cm. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 652,00 | 652,00 | | |
| 10.100.1084 | Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 652,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 841,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.052,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1011 | 45X45 Cm Köşe Tipi Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1011 | Malzeme Bileşenleri 45X45 Cm Köşe Tipi Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 773,00 | 773,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 773,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 962,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.203,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1012 | 45X55 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1012 | Malzeme Bileşenleri 45X55 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 914,00 | 914,00 | | |
| 10.100.1084 | Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 914,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.103,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.379,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1013 | 45X55 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1013 | Malzeme Bileşenleri 45X55 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 566,00 | 566,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 566,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 755,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 944,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1014 | Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 45X55 Cm. / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1014 | Malzeme Bileşenleri Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 45X55 Cm. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 901,00 | 901,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 901,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.090,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.363,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1015 | 45X60 Cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1015 | Malzeme Bileşenleri 45X60 Cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.132,00 | 1.132,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.132,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.321,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.652,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1016 | 45X60 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1016 | Malzeme Bileşenleri 45X60 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.245,00 | 1.245,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.245,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.434,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.793,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1017 | 45X60 Cm Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1017 | Malzeme Bileşenleri 45X60 Cm Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 977,00 | 977,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 977,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.166,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.458,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1018 | 50X60 Cm Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1018 | Malzeme Bileşenleri 50X60 Cm Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.161,00 | 1.161,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.161,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.350,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.688,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1019 | Takriben 50X60 Cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun Derinliği En Az 43 Cm, En Fazla 49 Cm Olmalıdır.) / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1019 | Malzeme Bileşenleri Takriben 50X60 Cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun Derinliği En Az 43 Cm, En Fazla 49 Cm Olmalıdır.) / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.413,00 | 1.413,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.413,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.602,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.003,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1020 | 50X60 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1020 | Malzeme Bileşenleri 50X60 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.214,00 | 1.214,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.214,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.403,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.754,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1021 | 50X60 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1021 | Malzeme Bileşenleri 50X60 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 744,00 | 744,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 744,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 933,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.167,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1022 | 50X65 Cm Ayaklı Tk. / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1022 | Malzeme Bileşenleri 50X65 Cm Ayaklı Tk. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.803,00 | 1.803,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.803,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.992,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.491,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1023 | 50X65 Cm Takriben Tezgah Altı Veya Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1023 | Malzeme Bileşenleri 50X65 Cm Takriben Tezgah Altı Veya Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.674,00 | 1.674,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.674,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.863,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.329,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1024 | 50X65 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1024 | Malzeme Bileşenleri 50X65 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.838,00 | 1.838,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.838,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.027,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.534,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1025 | 50X65 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1025 | Malzeme Bileşenleri 50X65 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 1.322,00 | 1.322,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.322,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.511,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.889,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.889,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1026 | 50X70 Cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1026 | Malzeme Bileşenleri 50X70 Cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 2.187,00 | 2.187,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.187,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.376,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.971,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.971,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1027 | 51X80 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1027 | Malzeme Bileşenleri 51X80 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Rayici) | Ad | 1 | 2.708,00 | 2.708,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.708,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.897,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.622,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.100.1028 | 50X85 Cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.100.1028 | Malzeme Bileşenleri 50X85 Cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici) | Ad | 1 | 3.029,00 | 3.029,00 | | |
| 10.100.1084 | Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.029,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.218,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.023,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1101 | Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Uzun musluklu ve piriç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1101 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Uzun musluklu ve piriç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 675,00 | 675,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 675,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 819,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.024,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.024,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1201 | Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 'Ye uygun) ve piriç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1201 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 'Ye uygun) ve piriç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 1.214,00 | 1.214,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.214,00 | 226,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.440,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.801,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.801,13 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1301 | Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip piriñten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) piriñ kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1301 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip piriñten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) piriñ kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 1.469,00 | 1.469,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.469,00 | 226,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.695,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.119,88 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1401 | Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS 378/1) / Uzun musluklu ve (TS EN 200'e uygun) özel plastik taslı, kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1401 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS 378/1) / Uzun musluklu ve (TS EN 200'e uygun) özel plastik taslı, kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 582,00 | 582,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 582,00 | 226,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 808,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.011,13 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1501 | Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'E uygun) özel plastik taşlı kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1501 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'E uygun) özel plastik taşlı kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 948,00 | 948,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 948,00 | 226,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.174,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.468,63 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1601 | Birinci sınıf (Batarya TS EN 200, sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1601 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Batarya TS EN 200, sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 1.214,00 | 1.214,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.214,00 | 226,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.440,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.801,13 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.102.1701 | Birinci sınıf (Batarya TS EN 200, sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve piriç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) piriçten kumandalı sifonlu / Lavabo Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.102.1701 | Malzeme Bileşenleri Birinci sınıf (Batarya TS EN 200, sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve piriç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) piriçten kumandalı sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 1.840,00 | 1.840,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.840,00 | 226,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.066,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.583,63 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.104.1001 | Takriben 40x50 cm. / Kristal cam / Aynalar (TS 5229 EN – 1036) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.104.1001 | Malzeme Bileşenleri Takriben 40x50 cm. / Kristal cam / Aynalar (TS 5229 EN – 1036) (Rayici) | Ad | 1 | 352,00 | 352,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 352,00 | 127,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 479,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 599,88 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.104.1002 | Takriben 40x60 cm. / Kristal cam / Aynalar (TS 5229 EN – 1036) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.104.1002 | Malzeme Bileşenleri Takriben 40x60 cm. / Kristal cam / Aynalar (TS 5229 EN – 1036) (Rayici) | Ad | 1 | 555,00 | 555,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 555,00 | 127,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 682,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 853,63 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.104.1003 | Malzeme Bileşenleri Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | Ad | 1 | 1.126,00 | 1.126,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.126,00 | 165,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.291,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.613,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.106.1101 | Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.106.1101 | Malzeme Bileşenleri Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici) | Ad | 1 | 252,00 | 252,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 252,00 | 127,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 379,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 474,88 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.106.1102 | Takriben 60x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.106.1102 | Malzeme Bileşenleri Takriben 60x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici) | Ad | 1 | 294,00 | 294,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 294,00 | 127,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 421,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 527,38 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 527,38 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.106.1103 | Takriben 50x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.106.1103 | Malzeme Bileşenleri Takriben 50x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici) | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 225,00 | 127,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 352,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 441,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 441,13 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.106.1104 | Takriben 68x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.106.1104 | Malzeme Bileşenleri Takriben 68x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici) | Ad | 1 | 357,00 | 357,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 357,00 | 127,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 484,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 606,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 159,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 606,13 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.108.1101 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini / Alaturka Hela Taşları (TS.799) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.108.1101 | Malzeme Bileşenleri Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici) | Ad | 1 | 819,00 | 819,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 819,00 | 532,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.351,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 665,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.689,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 665,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.689,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.108.1102 | Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf / Sırlı Seramikler / Alaturka Hela Taşları (TS.799) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.108.1102 | Malzeme Bileşenleri Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf / Sırlı Seramikler / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici) | Ad | 1 | 827,00 | 827,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 827,00 | 532,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.359,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 665,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.699,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.110.1002 | Plastik Rezervuarlı / Alaturka Hela Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.6011 | Malzeme Bileşenleri Sert PVC rezervuar / Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 309,00 | 309,00 | | |
| 20.130.1102 | 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | | |
| 20.305.2103 | 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 2,2 | 42,80 | 94,16 | | |
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1,5 | 14,90 | 22,35 | | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 180,00 | 180,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 890,51 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.220,51 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.525,64 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.110.1003 | Basınçlı Hela Yıkayıcı (Flüzometreli) / Alaturka Hela Tesisatı | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.110.1003 | Basınçlı Hela Yıkayıcı (Flüzometreli) / Alaturka Hela Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 1.967,00 | 1.967,00 | |
| 20.130.1102 | 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | |
| 20.305.2103 | 1" ---- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 42,80 | 47,08 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.306,53 | 429,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.735,53 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 536,25 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 3.419,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.112.1101 | Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| | Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1101 | Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 4.873,00 | 4.873,00 | | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.997,45 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.327,45 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.909,31 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.112.1103 | Malzeme Bileşenleri Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 5.953,00 | 5.953,00 | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 7.077,45 | 330,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 7.407,45 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 412,50 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 9.259,31 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.112.1104 | Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1104 | Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 5.591,00 | 5.591,00 | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 6.715,45 | 330,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 7.045,45 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 412,50 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 8.806,81 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.112.1201 | Takriben 35X55 Cm. (Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1201 | Takriben 35X55 Cm. (Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici) | Tk | 1 | 5.164,00 | 5.164,00 | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 6.288,45 | 330,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 6.618,45 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 412,50 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 8.273,06 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.112.1203 | Bedensel Engelli İçin, Takriben 35X70 Cm. Ekstra Kalite. (Klozetin Oturma Yerinin Yerden Yüksekliği 43 Cm İle 48 Cm Arasında Olmalıdır.) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.112.1203 | Malzeme Bileşenleri Bedensel Engelli İçin, Takriben 35X70 Cm. Ekstra Kalite. (Klozetin Oturma Yerinin Yerden Yüksekliği 43 Cm İle 48 Cm Arasında Olmalıdır.) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici) | Tk | 1 | 5.411,00 | 5.411,00 | | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | | |
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.535,45 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.865,45 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.581,81 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.112.1204 | Duvara Tam Dayalı Tip, Takriben 65X35 Cm.(Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1204 | Duvara Tam Dayalı Tip, Takriben 65X35 Cm.(Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici) | Tk | 1 | 5.472,00 | 5.472,00 | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 6.596,45 | 400,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 6.996,45 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 500,00 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 8.745,56 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.112.1250 | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı / Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1250 | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı / Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 6.225,00 | 6.225,00 | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | |
| 20.112.1001 | Alafranga klozet iç takımı | Ad | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 20.112.1002 | Klozet esnek hortum 0,5 m | Ad | 2 | 91,00 | 182,00 | |
| 20.112.1003 | Klozet kapağı | Ad | 1 | 225,00 | 225,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 7.349,45 | 330,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 7.679,45 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 412,50 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 9.599,31 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.112.1260 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti / Alaturka Hela Tesisatı | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1004 | Gömme Rezervuar Seti | Ad | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 20.108.1101 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici) | Ad | 1 | 819,00 | 819,00 | |
| 20.130.1102 | 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | |
| 20.305.2103 | 1" ---- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1 | 42,80 | 42,80 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 180,00 | 180,00 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.234,25 | 660,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.894,25 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 825,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 4.867,81 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.112.1270 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti / Alaturka Hela Tesisatı | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| | Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.112.1004 | Gömme Rezervuar Seti | Ad | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| 20.112.1005 | Duvardan asmalı Alafranga Tuvalet Taşı | Ad | 1 | 1.550,00 | 1.550,00 | | |
| 20.130.1102 | 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | | |
| 20.305.2103 | 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1 | 42,80 | 42,80 | | |
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,5 | 14,90 | 7,45 | | |
| 20.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 2 | 180,00 | 360,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.145,25 | 726,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.871,25 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 907,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.089,06 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.114.1101 | Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf / Normal tip / Pisuar ve Tesisatı (TS 2747) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| | Malzeme Bileşenleri | | | | | |
| 20.130.6001 | Pirinçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 461,00 | 461,00 | |
| 20.114.1101 | 30x25x40 cm. Ekstra sınıf / Normal tip / Pisuar | Tk | 1 | 2.956,00 | 2.956,00 | |
| 20.130.1103 | 1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 246,00 | 246,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,3 | 14,90 | 4,47 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.667,47 | 491,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 4.158,47 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 613,75 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 5.198,09 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.114.1102 | Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar ve Tesisatı (TS 2747) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.130.1103 | 1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 246,00 | 246,00 | |
| 20.114.1102 | 35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar | Tk | 1 | 2.977,00 | 2.977,00 | |
| 20.130.6001 | Pirinçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 461,00 | 461,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,3 | 14,90 | 4,47 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.688,47 | 491,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 4.179,47 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 613,75 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 5.224,34 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.114.1103 | Özel plastik taş takriben 30x25x40 cm. / Normal tip / Pisuar ve Tesisatı (TS 2747) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| | Malzeme Bileşenleri | | | | | |
| 20.114.1101 | 30x25x40 cm. Ekstra sınıf / Normal tip / Pisuar | Tk | 1 | 2.956,00 | 2.956,00 | |
| 20.130.1103 | 1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 246,00 | 246,00 | |
| 20.130.6006 | Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 28,60 | 28,60 | |
| 20.305.2101 | 1/2" ----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ---- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,3 | 14,90 | 4,47 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.235,07 | 491,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.726,07 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 613,75 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 4.657,59 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.114.1104 | Özel plastik taş takriben 35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar ve Tesisatı (TS 2747) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.114.1102 | 35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar | Tk | 1 | 2.977,00 | 2.977,00 | |
| 20.130.1103 | 1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 246,00 | 246,00 | |
| 20.130.6006 | Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 28,60 | 28,60 | |
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,3 | 14,90 | 4,47 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.256,07 | 491,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.747,07 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.683,84 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.114.1150 | Kendinden Sifonlu Pisuar / Pisuar Ve Tesisatı | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| Malzeme Bileşenleri | | | | | | |
| 20.114.1150 | Kendinden Sifonlu Pisuar / Pisuar Ve Tesisatı (Rayici) | Tk | 1 | 2.608,00 | 2.608,00 | |
| 20.130.1103 | 1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 246,00 | 246,00 | |
| 20.305.2101 | 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici) | m | 0,3 | 14,90 | 4,47 | |
| Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.858,47 | 491,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.349,47 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.186,84 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.114.3101 | Takriben 40x50 cm. Ekstra. / Fayans Camlaşmış Çini / Pisuar Bölmesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.114.3101 | Malzeme Bileşenleri Takriben 40x50 cm. Ekstra. / Fayans Camlaşmış Çini / Pisuar Bölmesi (Rayici) | Ad | 1 | 591,00 | 591,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 591,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 780,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 976,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 976,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.118.1101 | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm. / Bir gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.118.1101 | Malzeme Bileşenleri Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm. / Bir gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici) | Ad | 1 | 788,00 | 788,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 788,00 | 255,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.043,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.304,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.304,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.118.1102 | Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm. / Bir gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.118.1102 | Malzeme Bileşenleri Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm. / Bir gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici) | Ad | 1 | 806,00 | 806,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 806,00 | 255,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.061,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.327,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.327,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.118.1201 | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm. / Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK) / Eviyeler (TS EN 13310) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.118.1201 | Malzeme Bileşenleri Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm. / Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK) / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici) | Ad | 1 | 948,00 | 948,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 948,00 | 255,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.203,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.504,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.504,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.118.1301 | Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm. / İki gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.118.1301 | Malzeme Bileşenleri Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm. / İki gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici) | Ad | 1 | 1.647,00 | 1.647,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.647,00 | 255,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.902,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.378,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.118.1401 | Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.) / İki gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) / Eviyeler (TS EN 13310) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.118.1401 | Malzeme Bileşenleri Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.) / İki gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici) | Ad | 1 | 2.065,00 | 2.065,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.065,00 | 255,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.320,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 319,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.901,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.120.1101 | Bataryalı TS EN 200 piriñç sifonlu, TS- 378/1 (Birinci sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3101 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.343,00 | 1.343,00 | | |
| 20.130.6001 | Piriñçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 461,00 | 461,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.804,00 | 288,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.092,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 361,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.616,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taşı (Birinci Sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3101 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.343,00 | 1.343,00 | | |
| 20.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 64,00 | 64,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.407,00 | 288,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.695,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 361,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.119,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.120.1103 | Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-378/1 (Birinci sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1102 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | | |
| 20.130.6001 | Pirinçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 461,00 | 461,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 746,00 | 177,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 923,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 221,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.154,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.120.1104 | Uzun musluklu TS EN 200; plastik sifonlu (Birinci sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1102 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | | |
| 20.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 64,00 | 64,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 349,00 | 177,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 526,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 221,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 658,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.120.1201 | Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-378/1) (Birinci sınıf) / İki gözlü eviye tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3101 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.343,00 | 1.343,00 | | |
| 20.130.6001 | Pirinçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 461,00 | 461,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.804,00 | 288,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.092,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 361,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.616,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.120.1202 | Bataryalı, sifonu özel plastik taşı (Birinci sınıf) / İki gözlü eviye tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3101 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.343,00 | 1.343,00 | | |
| 20.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 64,00 | 64,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.407,00 | 288,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.695,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 361,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.119,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1101 | Akrilik boy küveti beyaz 70x150x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1101 | Malzeme Bileşenleri Akrilik boy küveti beyaz 70x150x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 4.552,00 | 4.552,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.552,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.109,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.386,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1102 | Akrilik boy küveti beyaz 70x160x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1102 | Malzeme Bileşenleri Akrilik boy küveti beyaz 70x160x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 4.824,00 | 4.824,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.824,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.381,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.726,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1103 | Akrilik boy küveti beyaz 70x170x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1103 | Malzeme Bileşenleri Akrilik boy küveti beyaz 70x170x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 5.027,00 | 5.027,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.027,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.584,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.980,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1104 | Akrilik boy küveti beyaz 75x150x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1104 | Malzeme Bileşenleri Akrilik boy küveti beyaz 75x150x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 5.143,00 | 5.143,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.143,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.700,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.125,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.125.1105 | Akrilik boy küveti beyaz 75x170x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.1105 | Malzeme Bileşenleri Akrilik boy küveti beyaz 75x170x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 5.456,00 | 5.456,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.456,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.013,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.516,25 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.125.1106 | Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75x105x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.1106 | Malzeme Bileşenleri Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75x105x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 3.407,00 | 3.407,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.407,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.964,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.955,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1107 | Akrilik oturmalı küvet,.beyaz 75x120x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1107 | Malzeme Bileşenleri Akrilik oturmalı küvet,.beyaz 75x120x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 4.884,00 | 4.884,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.884,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.441,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.801,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1108 | Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75x130x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1108 | Malzeme Bileşenleri Akrilik oturmalı küvet, beyaz 75x130x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici) | Ad | 1 | 5.239,00 | 5.239,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.239,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.796,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.245,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1201 | Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 105 cm . beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1201 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 105 cm . beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.027,00 | 1.027,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.027,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.171,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.464,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.464,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1202 | Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 120 cm . beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1202 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 120 cm . beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.243,00 | 1.243,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.243,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.387,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.734,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.734,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1203 | Akrilik ön panel (Oturmalı kuvet için) 130 cm. beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1203 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Oturmalı kuvet için) 130 cm. beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.330,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.474,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.843,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1204 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1204 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.170,00 | 1.170,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.170,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.314,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.643,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1205 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1205 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.473,00 | 1.473,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.473,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.617,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.021,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.021,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1206 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1206 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.570,00 | 1.570,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.570,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.714,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.143,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.143,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1207 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1207 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz/ Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.623,00 | 1.623,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.623,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.767,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.209,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.209,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1208 | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1208 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 1.679,00 | 1.679,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.679,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.823,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.279,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.279,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1209 | Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1209 | Malzeme Bileşenleri Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici) | Ad | 1 | 757,00 | 757,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 757,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 901,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.126,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1210 | Akrilik yan panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1210 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz (Rayici) | Ad | 1 | 835,00 | 835,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 835,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 979,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.224,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1211 | Akrilik yan panel (Oturmalı küvet için) 75 cm .beyaz / Akrilik Küvet için Paneller | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1211 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Oturmalı küvet için) 75 cm. beyaz (Rayici) | Ad | 1 | 835,00 | 835,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 835,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 979,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.224,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.224,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1301 | Ayak seti (Oturmalı küvet için) / Akrilik Küvetler için Ayak Seti | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1301 | Malzeme Bileşenleri Ayak seti (Oturmalı küvet için) / Akrilik Küvetler için Ayak Seti (Rayici) | Tk | 1 | 509,00 | 509,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 509,00 | 108,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 617,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 771,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 771,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.1302 | Ayak seti (Boy küveti için) / Akrilik Küvetler için Ayak Seti | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.1302 | Malzeme Bileşenleri Ayak seti (Boy küveti için) / Akrilik Küvetler için Ayak Seti (Rayici) | Tk | 1 | 655,00 | 655,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 655,00 | 108,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 763,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 954,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 954,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2101 | Takriben 80x80x10 cm. / Fayans, camlaşmış çini tekne (TS- 2750) ekstra kalite. / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2101 | Malzeme Bileşenleri Takriben 80x80x10 cm. / Fayans, camlaşmış çini tekne (TS- 2750) ekstra kalite. / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 3.126,00 | 3.126,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.126,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.482,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.352,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.352,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2201 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2201 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 1.962,00 | 1.962,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.962,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.318,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.897,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.897,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2202 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2202 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.824,00 | 2.824,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.824,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.180,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.975,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.975,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2203 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2203 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 3.364,00 | 3.364,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.364,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.720,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.650,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.650,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2204 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, köşe / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2204 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, köşe / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.081,00 | 2.081,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.081,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.437,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.046,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.046,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2205 | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2205 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.858,00 | 2.858,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.858,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.214,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.017,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.017,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2301 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2301 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.036,00 | 2.036,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.036,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.392,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.990,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.990,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2302 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2302 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.842,00 | 2.842,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.842,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.198,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.997,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.997,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2303 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2303 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 3.229,00 | 3.229,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.229,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.585,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.481,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.481,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.125.2304 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.2304 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.050,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 356,00 |
| | | | | | | 3.406,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.257,50 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.125.2305 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.2305 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.540,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 356,00 |
| | | | | | | 2.896,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.620,00 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2306 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2306 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 2.848,00 | 2.848,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.848,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.204,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.005,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.005,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2307 | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x100x15 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2307 | Malzeme Bileşenleri Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x100x15 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 3.927,00 | 3.927,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.927,00 | 356,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.283,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.353,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.353,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2401 | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm.beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2401 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm.beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 312,00 | 312,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 312,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 383,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 478,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2402 | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2402 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 365,00 | 365,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 365,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 436,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 545,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2403 | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2403 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 394,00 | 394,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 394,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 465,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 581,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2404 | Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2404 | Malzeme Bileşenleri Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 439,00 | 439,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 439,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 510,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 637,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2405 | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm . beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2405 | Malzeme Bileşenleri Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm . beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 282,00 | 282,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 282,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 353,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 441,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2406 | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2406 | Malzeme Bileşenleri Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 398,00 | 398,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 398,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 469,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 586,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.125.2407 | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.2407 | Malzeme Bileşenleri Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 437,00 | 437,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 437,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 508,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 635,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.125.2408 | Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.2408 | Malzeme Bileşenleri Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 414,00 | 414,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 414,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 485,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 606,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2409 | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2409 | Malzeme Bileşenleri Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 496,00 | 496,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 496,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 567,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 708,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2410 | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2410 | Malzeme Bileşenleri Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 538,00 | 538,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 538,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 609,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 761,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.125.2411 | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2411 | Malzeme Bileşenleri Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici) | Ad | 1 | 565,00 | 565,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 565,00 | 71,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 636,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 88,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 795,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.125.2501 | Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) / Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti / Duş Teknesi | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.125.2501 | Malzeme Bileşenleri Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) / Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti / Duş Teknesi (Rayici) | Tk | 1 | 435,00 | 435,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 435,00 | 108,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 543,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 679,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.125.2502 | Ayak seti (Köşe duş teknesi için) / Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti / Duş Teknesi | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.125.2502 | Malzeme Bileşenleri Ayak seti (Köşe duş teknesi için) / Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti / Duş Teknesi (Rayici) | Tk | 1 | 435,00 | 435,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 435,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 108,20 |
| | | | | | | 543,20 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 679,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.126.1110 | Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen) Temperli Camdan Duşakabin | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.126.1110 | Malzeme Bileşenleri Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen) (Rayici) | m ² | 1 | 1.998,00 | 1.998,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.998,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 660,00 |
| | | | | | | 2.658,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.322,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.126.1120 | Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.126.1120 | Malzeme Bileşenleri Ön Cephe Tipi (Rayici) | m ² | 1 | 1.883,00 | 1.883,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.883,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 660,00 |
| | | | | | | 2.543,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.178,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 25.126.1130 | Oval Tip Temperli Camdan Duşakabin | | | | | m² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.126.1130 | Malzeme Bileşenleri Oval Tip (Rayici) | m ² | 1 | 2.025,00 | 2.025,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.025,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 660,00 |
| | | | | | | 2.685,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.356,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.127.1001 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. / Banyo tesisatı (TS EN 200) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.127.1001 | Malzeme Bileşenleri Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. / Banyo tesisatı (TS EN 200) (Rayici) | Tk | 1 | 1.679,00 | 1.679,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.679,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 354,80 |
| | | | | | | 2.033,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 443,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.542,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (kalite belgeli.) / Banyo tesisatı (TS EN 200) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.127.1002 | Malzeme Bileşenleri Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (kalite belgeli.) / Banyo tesisatı (TS EN 200) (Rayici) | Tk | 1 | 2.582,00 | 2.582,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.582,00 | 354,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.936,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 443,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.671,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.127.1003 | El duşu ve askısı ile komple batarya 1.sınıf; (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.127.1003 | Malzeme Bileşenleri El duşu askısı ile birlikte batarya (Rayici) | Tk | 1 | 1.528,00 | 1.528,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.528,00 | 354,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.882,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 443,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.353,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.1101 | 1/2 Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1101 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 256,00 | 256,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 256,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 367,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.1102 | 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1102 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 285,00 | 285,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 285,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 323,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 403,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1103 | 1/2 Pisuvlar Musluęu, rozetler ve ara baęlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1103 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Pisuvlar Musluęu, rozetler ve ara baęlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 246,00 | 246,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 246,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 284,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 355,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1104 | 1/2 Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1104 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 662,00 | 662,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 662,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 700,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 875,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.130.1105 | 3/4 Kurna musluğu, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.1105 | Malzeme Bileşenleri 3/4 Kurna musluğu, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 373,00 | 373,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 373,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 411,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 513,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.130.1115 | 3/4" seramik salmastralı Osmanlı musluğu rozet dahil. | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.1115 | Malzeme Bileşenleri 3/4" seramik salmastralı Osmanlı musluğu rozet dahil. (Rayici) | Ad | 1 | 450,00 | 450,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 450,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 488,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 610,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1201 | 1/2 Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1201 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 192,00 | 192,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 192,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 230,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 287,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1202 | 1/2 Ara Musluk, 90 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1202 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Ara Musluk, 90 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 238,00 | 238,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 238,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 276,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 345,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.130.1203 | 1/2 Ara Musluk, 180 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.1203 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Ara Musluk, 180 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 377,00 | 377,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 377,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 415,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 518,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.130.1204 | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.1204 | Malzeme Bileşenleri Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 180,00 | 180,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 180,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 218,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 272,50 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1205 | 1/2 Klasik salmastralı, ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1205 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Klasik salmastralı, ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 443,00 | 443,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 443,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 481,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 601,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1207 | 1/2180 derece seramik salmastralı, ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1207 | Malzeme Bileşenleri 1/2180 derece seramik salmastralı, ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 507,00 | 507,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 507,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 545,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 681,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1208 | 3/4 Klasik salmastralı, ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1208 | Malzeme Bileşenleri 3/4 Klasik salmastralı, ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 431,00 | 431,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 431,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 469,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 586,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1209 | 3/4 90 derece seramik salmastralı ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1209 | Malzeme Bileşenleri 3/4 90 derece seramik salmastralı ankastrre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 551,00 | 551,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 551,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 589,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 736,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1302 | 1/2 Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1302 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Kromajlı Çamaşır Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 234,00 | 234,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 234,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 272,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 340,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.1303 | 1/2 Kromajlı çamaşır musluğu, 90 derece seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.1303 | Malzeme Bileşenleri 1/2 Kromajlı çamaşır musluğu, 90 derece seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 283,00 | 283,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,05 | 124,00 | | 6,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 283,00 | 41,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 324,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 51,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 405,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3101 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3101 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.343,00 | 1.343,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.343,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.514,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.892,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.892,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3102 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3102 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.714,00 | 1.714,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.714,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.885,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.356,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.356,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3103 | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3103 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 2.356,00 | 2.356,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.356,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.527,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.158,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.158,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3104 | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3104 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 4.950,00 | 4.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.950,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.121,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.401,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.401,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3105 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3105 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 5.919,00 | 5.919,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.919,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.090,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.612,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.612,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3106 | Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3106 | Malzeme Bileşenleri Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 3.380,00 | 3.380,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.380,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.551,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.438,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.438,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3107 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3107 | Malzeme Bileşenleri Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.355,00 | 1.355,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.355,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.526,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.907,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.907,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3201 | Tek kumandalı, tek gövde, yüksek lavabo bataryası (Çanak lavabolar için) / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3201 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde, yüksek lavabo bataryası (Çanak lavabolar için) / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.231,00 | 1.231,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.231,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.402,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.752,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.752,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3202 | Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak lavabolar için) / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3202 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak lavabolar için) / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 2.091,00 | 2.091,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.091,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.262,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.827,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3203 | Döner berber lavabo bataryası pres döküm; (spiral, iki adet filtrelili ara musluk dahil komple Tk.) / Lavabo Bataryası / Münferit Armatürler | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3203 | Malzeme Bileşenleri Döner berber lavabo bataryası pres döküm; (spiral, iki adet filtrelili ara musluk dahil komple Tk.) / Lavabo Bataryası / Münferit Armatürler (Rayici) | Tk | 1 | 1.662,00 | 1.662,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.662,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.833,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.291,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3204 | Malzeme Bileşenleri Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.538,00 | 1.538,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.538,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.709,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.136,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.136,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3206 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3206 | Malzeme Bileşenleri Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.380,00 | 1.380,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.380,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.551,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.938,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.938,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.130.3208 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.3208 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.633,00 | 1.633,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.633,00 | 171,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.804,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.255,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.130.3209 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.3209 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.728,00 | 1.728,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.728,00 | 171,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.899,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.373,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3301 | Tek kumandalı, banyo bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3301 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, banyo bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.259,00 | 1.259,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.259,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.430,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.787,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3302 | Tek kumandalı, duş bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3302 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, duş bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.156,00 | 1.156,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.156,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.327,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.658,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3303 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası, sıva altı / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3303 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası, sıva altı / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.497,00 | 1.497,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.497,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.668,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.085,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.085,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.3304 | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası (sıva altı) / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3304 | Malzeme Bileşenleri Tek kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası (sıva altı) / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.039,00 | 1.039,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.039,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.210,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.512,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.512,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.130.3305 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3305 | Malzeme Bileşenleri Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.918,00 | 1.918,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.918,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.089,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.611,25 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.130.3306 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası; / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3306 | Malzeme Bileşenleri Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası; / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 1.317,00 | 1.317,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.317,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.488,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.860,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.3309 | Ankastre Duş Başlığı (Tsek Belgeli) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.3309 | Malzeme Bileşenleri Ankastre Duş Başlığı (Tsek Belgeli) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 554,00 | 554,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,05 | 140,00 | | 7,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 554,00 | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 592,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 740,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.4101 | Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı, Çift Su Girişli (Krome) / Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.4101 | Malzeme Bileşenleri Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı, Çift Su Girişli (Krome) / Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı (Rayici) | Ad | 1 | 4.561,00 | 4.561,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.561,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.732,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.915,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.4102 | Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı, Tek Su Girişli (Krome) / Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.4102 | Malzeme Bileşenleri Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı, Tek Su Girişli (Krome) / Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı (Rayici) | Ad | 1 | 3.704,00 | 3.704,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.704,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.875,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.843,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.4201 | Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Üstü (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.4201 | Malzeme Bileşenleri Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Üstü (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 3.423,00 | 3.423,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.423,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.594,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.492,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.4202 | Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.4202 | Malzeme Bileşenleri Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 3.439,00 | 3.439,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.439,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.610,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.512,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.4300 | TERMOSTATİK BANYO BATARYASI (TS EN 1111) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.4300 | Malzeme Bileşenleri TERMOSTATİK BANYO BATARYASI (TS EN 1111) (Rayici) | Ad | 1 | 2.712,00 | 2.712,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.712,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.883,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.603,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.130.4410 | ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUĞU VE TESİSATI / ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUĞU VE TESİSATI | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.4410 | Malzeme Bileşenleri ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUĞU VE TESİSATI / ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUĞU VE TESİSATI (Rayici) | Ad | 1 | 1.338,00 | 1.338,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.338,00 | 171,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.509,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.886,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.130.4422 | Zaman Ayarlı Pisuvan Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Zaman Ayarlı Pisuvan Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.4422 | Malzeme Bileşenleri Zaman Ayarlı Pisuvan Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Zaman Ayarlı Pisuvan Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 1.345,00 | 1.345,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.345,00 | 171,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.516,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.895,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.4500 | ZAMAN AYARLI GÖMME BASLI REZERVUAR VE TESİSATI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.4500 | Malzeme Bileşenleri ZAMAN AYARLI GÖMME BASLI REZERVUAR VE TESİSATI (Rayici) | Ad | 1 | 900,00 | 900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 900,00 | 171,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.071,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 213,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.338,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.5001 | 1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5001 | Malzeme Bileşenleri 1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 34,50 | 34,50 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 34,50 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 60,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 76,13 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.5002 | 1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5002 | Malzeme Bileşenleri 1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 37,50 | 37,50 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 37,50 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 63,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 79,88 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.5003 | 2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5003 | Malzeme Bileşenleri 2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 43,70 | 43,70 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43,70 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 70,10 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87,63 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.5004 | 2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5004 | Malzeme Bileşenleri 2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 45,20 | 45,20 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 45,20 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 71,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 89,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.5005 | 3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5005 | Malzeme Bileşenleri 3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 49,20 | 49,20 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49,20 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 75,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 94,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.5006 | 4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5006 | Malzeme Bileşenleri 4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 62,50 | 62,50 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 62,50 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 88,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 111,13 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.130.5007 | 5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.5007 | Malzeme Bileşenleri 5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 73,00 | 73,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 73,00 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 124,25 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.6001 | Lavabo ve eviye sifonu piriñten kromajlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.6001 | Malzeme Bileşenleri Piriñten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 461,00 | 461,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 461,00 | 108,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 569,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 711,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.6004 | Malzeme Bileşenleri Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 64,00 | 64,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64,00 | 108,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 172,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 215,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.130.6006 | Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.6006 | Malzeme Bileşenleri Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 28,60 | 28,60 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 28,60 | 108,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 136,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 171,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.130.6007 | Plastik (PVC esaslı) Ø 100 mm. (6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için) / Münferit Armatürler | | | | | Tk |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.130.6007 | Malzeme Bileşenleri Plastik (PVC esaslı) Ø 100 mm. (6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Tk | 1 | 28,60 | 28,60 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 28,60 | 108,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 136,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 171,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.130.6008 | Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı. / Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için) / Münferit Armatürler | | | | | Tk | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.6008 | Malzeme Bileşenleri Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı. / Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için) / Münferit Armatürler (Rayici) | Tk | 1 | 210,00 | 210,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 210,00 | 108,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 318,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 135,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 397,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.130.6011 | Sert PVC rezervuar / Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri / Münferit Armatürler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.130.6011 | Malzeme Bileşenleri Sert PVC rezervuar / Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri / Münferit Armatürler (Rayici) | Ad | 1 | 309,00 | 309,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 309,00 | 92,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 401,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 115,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 501,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.132.1001 | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.132.1001 | Malzeme Bileşenleri Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenseri (Rayici) | Ad | 1 | 175,00 | 175,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 175,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 104,00 |
| | | | | | | 279,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 130,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 348,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.132.1002 | Malzeme Bileşenleri Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri (Rayici) | Ad | 1 | 199,00 | 199,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 199,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 104,00 |
| | | | | | | 303,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 130,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 378,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.132.1003 | Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.132.1003 | Malzeme Bileşenleri Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanseri (Rayici) | Ad | 1 | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.458,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 132,00 |
| | | | | | | 1.590,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 165,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.987,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.1101 | Takriben 16x16 cm. / Fayans sabunluk (Kollu) / Sabunluk (Süngerlik) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.1101 | Malzeme Bileşenleri Takriben 16x16 cm. / Fayans sabunluk (Kollu) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici) | Ad | 1 | 121,00 | 121,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 121,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26,40 |
| | | | | | | 147,40 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 184,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.1102 | Takriben 16x31 cm. / Fayans sabunluk (Kollu) / Sabunluk (Süngerlik) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.1102 | Malzeme Bileşenleri Takriben 16x31 cm. / Fayans sabunluk (Kollu) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici) | Ad | 1 | 169,00 | 169,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 169,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26,40 |
| | | | | | | 195,40 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 244,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.1201 | Takriben 10x16 cm. / Fayans sabunluk (kolsuz) / Sabunluk (Süngerlik) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.1201 | Malzeme Bileşenleri Takriben 10x16 cm. / Fayans sabunluk (kolsuz) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici) | Ad | 1 | 110,00 | 110,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 110,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26,40 |
| | | | | | | 136,40 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 170,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.135.1202 | Takriben 16x16 cm. / Fayans sabunluk (kolsuz) / Sabunluk (Süngerlik) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.135.1202 | Malzeme Bileşenleri Takriben 16x16 cm. / Fayans sabunluk (kolsuz) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici) | Ad | 1 | 121,00 | 121,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 121,00 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 147,40 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 184,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.135.1203 | Süngerlik Fayans (Kollu) 16X31 Cm / Sabunluk (Süngerlik) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.135.1203 | Malzeme Bileşenleri Süngerlik Fayans (Kollu) 16X31 Cm / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici) | Ad | 1 | 173,00 | 173,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 173,00 | 26,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 199,40 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 249,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.135.2001 | Fayans / Kağıtlık | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.135.2001 | Malzeme Bileşenleri Fayans / Kağıtlık (Rayici) | Ad | 1 | 169,00 | 169,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 169,00 | 78,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 247,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 309,88 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.2002 | Paslanmaz Çelik / Kağıtlık | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.2002 | Malzeme Bileşenleri Paslanmaz Çelik / Kağıtlık (Rayici) | Ad | 1 | 223,00 | 223,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 223,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 78,90 |
| | | | | | | 301,90 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 377,38 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.2003 | Engelliler İçin Kağıtlık / Kağıtlık | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.2003 | Malzeme Bileşenleri Engelliler İçin Kağıtlık / Kağıtlık (Rayici) | Ad | 1 | 357,00 | 357,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 357,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 78,90 |
| | | | | | | 435,90 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 544,88 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.2500 | Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.2500 | Malzeme Bileşenleri Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri: (Ölçü: Ad.) (Rayici) | Ad | 1 | 807,00 | 807,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 807,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 132,00 |
| | | | | | | 939,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 165,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.173,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.3001 | Fayans / Elbise Askısı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.3001 | Malzeme Bileşenleri Fayans / Elbise Askısı (Rayici) | Ad | 1 | 130,00 | 130,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 130,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 50,40 |
| | | | | | | 180,40 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 63,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 225,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.3002 | Pirinç çatal askı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.3002 | Malzeme Bileşenleri Pirinç Çatal Elbise Askısı (Rayici) | Ad | 1 | 33,60 | 33,60 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 33,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38,00 |
| | | | | | | 71,60 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 47,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 89,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.135.4001 | Engelliler İçin Tutunma Barı / Engelliler İçin Tutunma Barı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.135.4001 | Malzeme Bileşenleri Engelliler İçin Tutunma Barı / Engelliler İçin Tutunma Barı (Rayici) | Ad | 1 | 803,00 | 803,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 803,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 233,80 |
| | | | | | | 1.036,80 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 292,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.296,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.135.4002 | Engelliler İçin 135° Tutunma Barı / Engelliler İçin 135° Tutunma Barı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.135.4002 | Malzeme Bileşenleri Engelliler İçin 135° Tutunma Barı / Engelliler İçin 135° Tutunma Barı (Rayici) | Ad | 1 | 944,00 | 944,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 944,00 | 243,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.187,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 304,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.484,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.135.4003 | Engelliler İçin Klozet Tutunma Barı / Engelliler İçin Klozet Tutunma Barı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.135.4003 | Malzeme Bileşenleri Engelliler İçin Klozet Tutunma Barı / Engelliler İçin Klozet Tutunma Barı (Rayici) | Ad | 1 | 1.071,00 | 1.071,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.071,00 | 243,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.314,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 304,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.643,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.135.4004 | Engelliler İçin Katlanabilir Tutunma Barı / Engelliler İçin Katlanabilir Tutunma Barı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.135.4004 | Malzeme Bileşenleri Engelliler İçin Katlanabilir Tutunma Barı / Engelliler İçin Katlanabilir Tutunma Barı (Rayici) | Ad | 1 | 1.402,00 | 1.402,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.402,00 | 243,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.645,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 304,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.056,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.138.1011 | Pik döküm 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.138.1011 | Malzeme Bileşenleri Pik döküm 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 395,00 | 395,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 395,00 | 137,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 532,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 171,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 665,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.138.1012 | Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.138.1012 | Malzeme Bileşenleri Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 474,00 | 474,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 474,00 | 137,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 611,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 171,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 763,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1013 | Pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1013 | Malzeme Bileşenleri Pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 523,00 | 523,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 523,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 137,00 |
| | | | | | | 660,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 171,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 825,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1021 | Plastikten 10x10 cm. Ø 50 Çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1021 | Malzeme Bileşenleri Plastikten 10x10 cm. Ø 50 Çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 31,10 | 31,10 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31,10 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 130,10 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 162,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1022 | Malzeme Bileşenleri Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 36,00 | 36,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 36,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 135,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 168,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1023 | Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1023 | Malzeme Bileşenleri Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 51,50 | 51,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 51,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 150,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 188,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1024 | Plastikten 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1024 | Malzeme Bileşenleri Plastikten 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 100,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 199,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 248,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1025 | Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1025 | Malzeme Bileşenleri Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 110,00 | 110,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 110,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 209,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 261,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1031 | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1031 | Malzeme Bileşenleri Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 78,00 | 78,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 78,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 177,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 221,25 |
| | | | | | | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1032 | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1032 | Malzeme Bileşenleri Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı (Rayici) | Ad | 1 | 93,00 | 93,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 93,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 192,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 240,00 |
| | | | | | | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1041 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1041 | Malzeme Bileşenleri 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici) | Ad | 1 | 189,00 | 189,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 189,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 288,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 360,00 |
| | | | | | | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1042 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 40 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1042 | Malzeme Bileşenleri 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 40 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici) | Ad | 1 | 227,00 | 227,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 227,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 326,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 407,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1043 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 50 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1043 | Malzeme Bileşenleri 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 50 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici) | Ad | 1 | 245,00 | 245,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 245,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 344,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 430,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.138.1044 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.138.1044 | Malzeme Bileşenleri 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici) | Ad | 1 | 297,00 | 297,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 297,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 118,00 |
| | | | | | | 415,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 147,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 518,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.138.1045 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.138.1045 | Malzeme Bileşenleri 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici) | Ad | 1 | 320,00 | 320,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 320,00 | 118,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 438,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 147,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 547,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.142.1101 | 20 Ø mm. (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.142.1101 | Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 478,00 | 478,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 478,00 | 144,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 622,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 778,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.142.1102 | 25 Ø mm. (1") vidalı Soğuk su sayaçları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.142.1102 | Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 1.144,00 | 1.144,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.144,00 | 243,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.387,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 304,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.734,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.142.1103 | 40 Ø mm. (1 1/2) vidalı Soğuk su sayaçları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.142.1103 | Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 2.015,00 | 2.015,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.015,00 | 354,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.369,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 443,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.962,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 25.142.1104 | 50 Ø mm. flanşlı Soğuk su sayaçları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.142.1104 | Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. flanşlı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 3.956,00 | 3.956,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.956,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 400,20 |
| | | | | | | 4.356,20 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 500,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.445,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 25.142.1105 | 80 Ø mm. flanşlı Soğuk su sayaçları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.142.1105 | Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. flanşlı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 5.257,00 | 5.257,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.257,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 445,60 |
| | | | | | | 5.702,60 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 557,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.128,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.142.1106 | 100 Ø mm. flanşlı Soğuk su sayaçları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.142.1106 | Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. flanşlı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 5.736,00 | 5.736,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.736,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.227,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.783,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.142.1201 | 20 Ø mm. (3/4") vidalı Sıcak su sayaçları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.142.1201 | Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 542,00 | 542,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 542,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 686,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 180,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 858,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.142.1202 | 25 Ø mm. (1") vidalı Sıcak su sayaçları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.142.1202 | Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 1.172,00 | 1.172,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.172,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.415,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 304,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.769,25 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.142.1203 | 40 Ø mm. (1 1/2") vidalı Sıcak su sayaçları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.142.1203 | Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici) | Ad | 1 | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.530,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.884,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 443,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.606,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1001 | 10 Ø mm. (3/8) Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1001 | Malzeme Bileşenleri 10 Ø Mm. (3/8) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 143,00 | 143,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 143,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 200,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 71,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 250,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 71,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 250,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1002 | 15 Ø Mm. (1/2") Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1002 | Malzeme Bileşenleri 15 Ø Mm. (1/2) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 143,00 | 143,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 143,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 212,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 86,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 265,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 86,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 265,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1003 | 20 Ø Mm. (3/4") Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1003 | Malzeme Bileşenleri 20 Ø Mm. (3/4) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 151,00 | 151,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,45 | 190,00 | | 85,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 151,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 236,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 106,88 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 295,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 106,88 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 295,63 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1004 | 25 Ø Mm. (1") Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1004 | Malzeme Bileşenleri 25 Ø Mm. (1) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 164,00 | 164,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 164,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 259,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 323,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1005 | 32 Ø Mm. (1 1/4") Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1005 | Malzeme Bileşenleri 32 Ø Mm. (1 1/4) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 457,00 | 457,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 457,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 571,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 142,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 713,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1006 | 40 Ø Mm. (1 1/2") Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1006 | Malzeme Bileşenleri 40 Ø Mm. (1 1/2) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 517,00 | 517,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 517,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 650,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 166,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 812,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.144.1007 | 50 Ø Mm. (2") Flotör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.144.1007 | Malzeme Bileşenleri 50 Ø Mm. (2) / Flotör (Rayici) | Ad | 1 | 583,00 | 583,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 583,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 735,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 190,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 918,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.145.1001 | 15-32 Ø Mm. Kadar (1/2-1 1/4) / Kolye Priz | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.145.1001 | Malzeme Bileşenleri 15-32 Ø Mm. Kadar (1/2-1 1/4) / Kolye Priz (Rayici) | Ad | 1 | 73,00 | 73,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 73,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 300,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 375,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.145.1002 | 40 Ø Mm. 1 1/2 Ve Yukarısı. / Kolye Priz | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.145.1002 | Malzeme Bileşenleri 40 Ø Mm. 1 1/2 Ve Yukarısı. / Kolye Priz (Rayici) | Ad | 1 | 137,00 | 137,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 137,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 364,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 455,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1201 | 1,25 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1201 | Malzeme Bileşenleri 1,25 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 40.430,00 | 40.430,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 3.218,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.430,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 43.648,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.022,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 54.560,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1202 | 2,50 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1202 | Malzeme Bileşenleri 2,50 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 49.450,00 | 49.450,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 5.322,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49.450,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 54.772,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.652,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 68.465,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1203 | 3,75 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1203 | Malzeme Bileşenleri 3,75 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 61.140,00 | 61.140,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 6.436,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 61.140,00 | 6.436,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 67.576,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.045,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 84.470,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1204 | 5,00 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1204 | Malzeme Bileşenleri 5,00 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 77.220,00 | 77.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 77.220,00 | 7.880,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 85.100,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.850,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 106.375,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1205 | 6,25 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1205 | Malzeme Bileşenleri 6,25 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 93.080,00 | 93.080,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 8.994,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 93.080,00 | 8.994,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 102.074,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.242,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 127.592,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1206 | 7,50 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1206 | Malzeme Bileşenleri 7,50 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 29 | 190,00 | | 5.510,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 29 | 140,00 | | 4.060,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 10.314,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 105.000,00 | 10.314,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 115.314,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.892,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 144.142,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1207 | 10,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1207 | Malzeme Bileşenleri 10,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 120.500,00 | 120.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 39 | 190,00 | | 7.410,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 39 | 140,00 | | 5.460,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 13.986,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 120.500,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 134.486,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.482,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 168.107,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1208 | 12,5 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1208 | Malzeme Bileşenleri 12,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 137.100,00 | 137.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 43 | 190,00 | | 8.170,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 43 | 140,00 | | 6.020,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 15.430,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 137.100,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 152.530,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.287,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 190.662,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1209 | 15,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1209 | Malzeme Bileşenleri 15,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 177.200,00 | 177.200,00 177.200,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 49 | 190,00 | | 9.310,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 49 | 140,00 | | 6.860,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 17.534,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 177.200,00 | 17.534,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 194.734,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.917,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 243.417,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1210 | 20,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1210 | Malzeme Bileşenleri 20,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 191.400,00 | 191.400,00 191.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 54 | 190,00 | | 10.260,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 54 | 140,00 | | 7.560,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 19.308,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 191.400,00 | 19.308,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 210.708,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 24.135,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 263.385,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1211 | 22,5 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1211 | Malzeme Bileşenleri 22,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 201.600,00 | 201.600,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 21.412,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 201.600,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 223.012,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 26.765,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 278.765,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1212 | 25,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1212 | Malzeme Bileşenleri 25,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 234.900,00 | 234.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 65 | 190,00 | | 12.350,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 65 | 140,00 | | 9.100,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 23.186,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 234.900,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 258.086,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 28.982,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 322.607,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1213 | 30,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1213 | Malzeme Bileşenleri 30,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 259.300,00 | 259.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 69 | 190,00 | | 13.110,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 69 | 140,00 | | 9.660,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 24.630,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 259.300,00 | 24.630,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 283.930,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 30.787,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 354.912,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1214 | 37,5 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1214 | Malzeme Bileşenleri 37,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 276.900,00 | 276.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 74 | 190,00 | | 14.060,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 74 | 140,00 | | 10.360,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 26.404,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 276.900,00 | 26.404,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 303.304,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33.005,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 379.130,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1215 | 40,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1215 | Malzeme Bileşenleri 40,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 304.800,00 | 304.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 79 | 190,00 | | 15.010,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 79 | 140,00 | | 11.060,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 28.302,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 18 | 124,00 | | 2.232,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 304.800,00 | 28.302,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 333.102,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35.377,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 416.377,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1216 | 45,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1216 | Malzeme Bileşenleri 45,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 337.300,00 | 337.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 85 | 190,00 | | 16.150,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 85 | 140,00 | | 11.900,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 30.406,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 337.300,00 | 30.406,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 367.706,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 38.007,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 459.632,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1217 | 50,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1217 | Malzeme Bileşenleri 50,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 367.300,00 | 367.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 92 | 190,00 | | 17.480,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 92 | 140,00 | | 12.880,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 30.856,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 367.300,00 | 30.856,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 398.156,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 38.570,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 497.695,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1218 | 56,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1218 | Malzeme Bileşenleri 56,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 415.600,00 | 415.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 98 | 190,00 | | 18.620,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 98 | 140,00 | | 13.720,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 35.068,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 415.600,00 | 35.068,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 450.668,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.835,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 563.335,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1219 | 59,6 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1219 | Malzeme Bileşenleri 59,6 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 435.900,00 | 435.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 105 | 190,00 | | 19.950,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 105 | 140,00 | | 14.700,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 37.502,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 23 | 124,00 | | 2.852,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 435.900,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 473.402,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 46.877,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 591.752,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1220 | 62,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1220 | Malzeme Bileşenleri 62,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 469.400,00 | 469.400,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 112 | 190,00 | | 21.280,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 112 | 140,00 | | 15.680,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 40.060,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 25 | 124,00 | | 3.100,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 469.400,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 509.460,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50.075,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 636.825,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1221 | 75,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1221 | Malzeme Bileşenleri 75,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 493.200,00 | 493.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 120 | 190,00 | | 22.800,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 120 | 140,00 | | 16.800,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 42.948,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 493.200,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 536.148,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 53.685,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 670.185,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1222 | 90,0 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1222 | Malzeme Bileşenleri 90,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 599.200,00 | 599.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 128 | 190,00 | | 24.320,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 128 | 140,00 | | 17.920,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 |
| | Bölüm Toplamı Malzeme | | | | | 45.712,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 599.200,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 644.912,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 57.140,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 806.140,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1223 | 93,2 m3 Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1223 | Malzeme Bileşenleri 93,2 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 612.700,00 | 612.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 135 | 190,00 | | 25.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 135 | 140,00 | | 18.900,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 48.270,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 612.700,00 | 48.270,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 660.970,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 60.337,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 826.212,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1224 | 104,2 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1224 | Malzeme Bileşenleri 104,2 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 716.700,00 | 716.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 142 | 190,00 | | 26.980,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 142 | 140,00 | | 19.880,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 50.828,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 32 | 124,00 | | 3.968,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 716.700,00 | 50.828,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 767.528,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 63.535,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 959.410,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1225 | 112,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1225 | Malzeme Bileşenleri 112,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 767.400,00 | 767.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 150 | 190,00 | | 28.500,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 150 | 140,00 | | 21.000,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 53.592,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 33 | 124,00 | | 4.092,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 767.400,00 | 53.592,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 820.992,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 66.990,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.026.240,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1226 | 121,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1226 | Malzeme Bileşenleri 121,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 829.000,00 | 829.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 158 | 190,00 | | 30.020,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 158 | 140,00 | | 22.120,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 56.480,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 35 | 124,00 | | 4.340,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 829.000,00 | 56.480,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 885.480,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 70.600,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.106.850,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.150.1301 | 1,25 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1301 | Malzeme Bileşenleri 1,25 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 17.910,00 | 17.910,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 3.218,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.910,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.128,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.022,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.410,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.150.1302 | 2,50 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1302 | Malzeme Bileşenleri 2,50 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 26.680,00 | 26.680,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 4.992,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.680,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 31.672,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.240,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 39.590,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1303 | 3,75 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1303 | Malzeme Bileşenleri 3,75 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 31.100,00 | 31.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 6.106,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.100,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 37.206,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.632,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 46.507,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1304 | 5,00 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1304 | Malzeme Bileşenleri 5,00 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 37.890,00 | 37.890,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 7.550,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 37.890,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 45.440,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.437,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 56.800,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1305 | 6,25 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1305 | Malzeme Bileşenleri 6,25 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 48.330,00 | 48.330,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 8.870,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 48.330,00 | 8.870,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 57.200,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.087,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 71.500,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1306 | 7,50 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1306 | Malzeme Bileşenleri 7,50 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 50.870,00 | 50.870,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 28 | 190,00 | | 5.320,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 28 | 140,00 | | 3.920,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 9.984,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.870,00 | 9.984,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 60.854,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.480,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 76.067,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1307 | 10,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1307 | Malzeme Bileşenleri 10,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 57.830,00 | 57.830,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 38 | 190,00 | | 7.220,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 38 | 140,00 | | 5.320,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 13.532,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 57.830,00 | 13.532,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 71.362,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.915,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 89.202,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1308 | 12,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1308 | Malzeme Bileşenleri 12,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 68.200,00 | 68.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 42 | 190,00 | | 7.980,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 42 | 140,00 | | 5.880,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 14.976,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 68.200,00 | 14.976,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 83.176,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.720,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 103.970,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1309 | 15,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1309 | Malzeme Bileşenleri 15,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 76.650,00 | 76.650,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | 76.650,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 47 | 190,00 | | 8.930,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 47 | 140,00 | | 6.580,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 16.750,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 76.650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 93.400,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.937,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 116.750,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1310 | 20,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1310 | Malzeme Bileşenleri 20,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 89.460,00 | 89.460,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | 89.460,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 51 | 190,00 | | 9.690,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 51 | 140,00 | | 7.140,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 18.194,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 89.460,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 107.654,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.742,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 134.567,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1311 | 22,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1311 | Malzeme Bileşenleri 22,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 98.730,00 | 98.730,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 56 | 190,00 | | 10.640,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 56 | 140,00 | | 7.840,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 19.968,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 98.730,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 118.698,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 24.960,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 148.372,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1312 | 25,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1312 | Malzeme Bileşenleri 25,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 104.800,00 | 104.800,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 61 | 190,00 | | 11.590,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 61 | 140,00 | | 8.540,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 21.866,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 104.800,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 126.666,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 27.332,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 158.332,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1313 | 30,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1313 | Malzeme Bileşenleri 30,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 117.900,00 | 117.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 67 | 190,00 | | 12.730,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 67 | 140,00 | | 9.380,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 23.970,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 117.900,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 141.870,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 29.962,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 177.337,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1314 | 37,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1314 | Malzeme Bileşenleri 37,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 147.700,00 | 147.700,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 71 | 190,00 | | 13.490,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 71 | 140,00 | | 9.940,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 25.414,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 147.700,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 173.114,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 31.767,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 216.392,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1315 | 40,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1315 | Malzeme Bileşenleri 40,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 154.000,00 | 154.000,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 77 | 190,00 | | 14.630,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 77 | 140,00 | | 10.780,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 27.518,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 17 | 124,00 | | 2.108,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 154.000,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 181.518,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 34.397,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 226.897,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1316 | 45,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1316 | Malzeme Bileşenleri 45,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 167.900,00 | 167.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 82 | 190,00 | | 15.580,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 82 | 140,00 | | 11.480,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 29.292,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 18 | 124,00 | | 2.232,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 167.900,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 197.192,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 36.615,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 246.490,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1317 | 50,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1317 | Malzeme Bileşenleri 50,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 187.500,00 | 187.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 88 | 190,00 | | 16.720,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 88 | 140,00 | | 12.320,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 31.520,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 187.500,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 219.020,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 39.400,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 273.775,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1318 | 56,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1318 | Malzeme Bileşenleri 56,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 198.200,00 | 198.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 95 | 190,00 | | 18.050,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 95 | 140,00 | | 13.300,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 33.954,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 21 | 124,00 | | 2.604,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 198.200,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 232.154,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 42.442,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 290.192,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1319 | 59,6 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1319 | Malzeme Bileşenleri 59,6 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 212.300,00 | 212.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 103 | 190,00 | | 19.570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 103 | 140,00 | | 14.420,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 36.842,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 23 | 124,00 | | 2.852,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 212.300,00 | 36.842,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 249.142,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 46.052,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 311.427,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1320 | 62,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1320 | Malzeme Bileşenleri 62,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 220.300,00 | 220.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 110 | 190,00 | | 20.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 110 | 140,00 | | 15.400,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 39.276,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 24 | 124,00 | | 2.976,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 220.300,00 | 39.276,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 259.576,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 49.095,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 324.470,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1321 | 75,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1321 | Malzeme Bileşenleri 75,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 254.800,00 | 254.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 118 | 190,00 | | 22.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 118 | 140,00 | | 16.520,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 42.164,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 26 | 124,00 | | 3.224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 254.800,00 | 42.164,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 296.964,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 52.705,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 371.205,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1322 | 90,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1322 | Malzeme Bileşenleri 90,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 299.400,00 | 299.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 125 | 190,00 | | 23.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 125 | 140,00 | | 17.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 44.722,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 299.400,00 | 44.722,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 344.122,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 55.902,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 430.152,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1323 | 93,2 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1323 | Malzeme Bileşenleri 93,2 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 320.900,00 | 320.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 132 | 190,00 | | 25.080,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 132 | 140,00 | | 18.480,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 47.156,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 29 | 124,00 | | 3.596,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 47.156,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 368.056,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 58.945,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 460.070,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1324 | 104,2 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1324 | Malzeme Bileşenleri 104,2 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 344.000,00 | 344.000,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 139 | 190,00 | | 26.410,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 139 | 140,00 | | 19.460,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 49.714,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 31 | 124,00 | | 3.844,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49.714,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 393.714,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 62.142,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 492.142,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1325 | 112,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1325 | Malzeme Bileşenleri 112,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 378.600,00 | 378.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 147 | 190,00 | | 27.930,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 147 | 140,00 | | 20.580,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 52.602,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 33 | 124,00 | | 4.092,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 378.600,00 | 52.602,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 431.202,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 65.752,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 539.002,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1326 | 121,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1326 | Malzeme Bileşenleri 121,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 388.500,00 | 388.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 153 | 190,00 | | 29.070,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 153 | 140,00 | | 21.420,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 54.706,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 34 | 124,00 | | 4.216,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 388.500,00 | 54.706,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 443.206,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 68.382,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 554.007,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1401 | Kapasite 5,0 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1401 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 5,0 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 58.580,00 | 58.580,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 3.218,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 58.580,00 | 3.218,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 61.798,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.022,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 77.247,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1402 | Kapasite 10 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1402 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 10 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 107.000,00 | 107.000,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 5.322,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 107.000,00 | 5.322,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 112.322,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.652,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 140.402,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1403 | Kapasite 14 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1403 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 14 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 120.500,00 | 120.500,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 8.994,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 120.500,00 | 8.994,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 129.494,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.242,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 161.867,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1404 | Kapasite 11 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1404 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 11 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 125.400,00 | 125.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 6.436,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 125.400,00 | 6.436,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 131.836,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.045,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 164.795,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1405 | Kapasite 23 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1405 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 23 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 191.100,00 | 191.100,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 36 | 190,00 | | 6.840,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 36 | 140,00 | | 5.040,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 12.872,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 191.100,00 | 12.872,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 203.972,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.090,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 254.965,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1406 | Kapasite 33 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1406 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 33 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 243.900,00 | 243.900,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 59 | 190,00 | | 11.210,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 59 | 140,00 | | 8.260,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 21.082,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 243.900,00 | 21.082,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 264.982,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 26.352,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 331.227,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1407 | Kapasite 20 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1407 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 20 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 179.900,00 | 179.900,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 11.758,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 179.900,00 | 11.758,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 191.658,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.697,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 239.572,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1408 | Kapasite 40 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1408 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 40 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 289.600,00 | 289.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 87 | 190,00 | | 16.530,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 87 | 140,00 | | 12.180,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 31.066,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 289.600,00 | 31.066,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 320.666,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 38.832,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 400.832,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1409 | Kapasite 58 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1409 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 58 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 347.400,00 | 347.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 97 | 190,00 | | 18.430,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 97 | 140,00 | | 13.580,00 | |
| 10.100.1062 | Bölüm Toplamı Montaj Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 34.738,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 347.400,00 | 34.738,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 382.138,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.422,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 477.672,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1410 | Kapasite 30 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1410 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 30 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 257.400,00 | 257.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 | |
| 10.100.1062 | Bölüm Toplamı Montaj Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 21.412,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 257.400,00 | 21.412,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 278.812,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 26.765,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 348.515,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1411 | Kapasite 60 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1411 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 60 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 428.000,00 | 428.000,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 119 | 190,00 | | 22.610,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 119 | 140,00 | | 16.660,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 42.494,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 26 | 124,00 | | 3.224,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 428.000,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 428.000,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 53.117,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 588.117,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1412 | Kapasite 88 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1412 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 88 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 513.300,00 | 513.300,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 124 | 190,00 | | 23.560,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 124 | 140,00 | | 17.360,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 44.392,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 513.300,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 513.300,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 55.490,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 697.115,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1413 | Kapasite 44 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1413 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 44 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 350.800,00 | 350.800,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 92 | 190,00 | | 17.480,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 92 | 140,00 | | 12.880,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 350.800,00 | 32.840,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 383.640,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 41.050,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 479.550,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1414 | Kapasite 88 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1414 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 88 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 543.700,00 | 543.700,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 124 | 190,00 | | 23.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 124 | 140,00 | | 17.360,00 | |
| 10.100.1062 | Bölüm Toplamı Montaj Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 44.392,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 543.700,00 | 44.392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 588.092,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 55.490,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 735.115,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1415 | Kapasite 128 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1415 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 128 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 638.500,00 | 638.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | 638.500,00 | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 146 | 190,00 | | 27.740,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 146 | 140,00 | | 20.440,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 52.148,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 32 | 124,00 | | 3.968,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 638.500,00 | 52.148,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 690.648,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 65.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 863.310,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1416 | Kapasite 60 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1416 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 60 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 424.600,00 | 424.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | 424.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 97 | 190,00 | | 18.430,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 97 | 140,00 | | 13.580,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 34.738,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 424.600,00 | 34.738,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 459.338,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.422,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 574.172,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1417 | Kapasite 120 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1417 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 120 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 699.300,00 | 699.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | 699.300,00 | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 141 | 190,00 | | 26.790,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 141 | 140,00 | | 19.740,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 50.374,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 31 | 124,00 | | 3.844,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 699.300,00 | 50.374,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 749.674,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 62.967,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 937.092,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1418 | Kapasite 172 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1418 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 172 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 878.400,00 | 878.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | 878.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 162 | 190,00 | | 30.780,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 162 | 140,00 | | 22.680,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 57.924,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 36 | 124,00 | | 4.464,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 878.400,00 | 57.924,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 936.324,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 72.405,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.170.405,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1419 | Kapasite 78 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1419 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 78 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 561.600,00 | 561.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 108 | 190,00 | | 20.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 108 | 140,00 | | 15.120,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 38.616,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 24 | 124,00 | | 2.976,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 561.600,00 | 38.616,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 600.216,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 48.270,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 750.270,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1420 | Kapasite 156 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1420 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 156 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 845.000,00 | 845.000,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 151 | 190,00 | | 28.690,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 151 | 140,00 | | 21.140,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 54.046,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 34 | 124,00 | | 4.216,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 845.000,00 | 54.046,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 899.046,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 67.557,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.123.807,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1421 | Kapasite 98 m³ Çap ø 11200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1421 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 98 m ³ Çap ø 11200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 661.400,00 | 661.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 135 | 190,00 | | 25.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 135 | 140,00 | | 18.900,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 48.270,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 661.400,00 | 48.270,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 709.670,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 60.337,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 887.087,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1422 | Kapasite 153 m³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1422 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 153 m ³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 950.300,00 | 950.300,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 146 | 190,00 | | 27.740,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 146 | 140,00 | | 20.440,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 52.148,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 32 | 124,00 | | 3.968,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 950.300,00 | 52.148,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.002.448,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 65.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.253.060,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1501 | Kapasite 5,0 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1501 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 5,0 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 31.230,00 | 31.230,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 3.218,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.230,00 | 3.218,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 34.448,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.022,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 43.060,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1502 | Kapasite 10 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1502 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 10 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 59.500,00 | 59.500,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 4.992,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 59.500,00 | 4.992,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 64.492,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.240,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 80.615,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1503 | Kapasite 14 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1503 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 14 m ³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 69.370,00 | 69.370,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 8.994,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 69.370,00 | 8.994,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 78.364,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.242,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 97.955,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.1504 | Kapasite 11 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1504 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 11 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 63.100,00 | 63.100,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 6.436,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 63.100,00 | 6.436,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 69.536,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.045,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 86.920,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1505 | Kapasite 23 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1505 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 23 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 36 | 190,00 | | 6.840,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 36 | 140,00 | | 5.040,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 12.872,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 110.000,00 | 12.872,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 122.872,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.090,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 153.590,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1506 | Kapasite 33 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1506 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 33 m ³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 129.500,00 | 129.500,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 59 | 190,00 | | 11.210,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 59 | 140,00 | | 8.260,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 21.082,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 129.500,00 | 21.082,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 150.582,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 26.352,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 188.227,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1507 | Kapasite 20 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1507 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 20 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 104.600,00 | 104.600,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 9.654,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 104.600,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 114.254,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.067,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 142.817,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1508 | Kapasite 40 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1508 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 40 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 150.400,00 | 150.400,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 70 | 190,00 | | 13.300,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 70 | 140,00 | | 9.800,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 24.960,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 150.400,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 175.360,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 31.200,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 219.200,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1509 | Kapasite 58 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1509 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 58 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 162.500,00 | 162.500,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 81 | 190,00 | | 15.390,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 81 | 140,00 | | 11.340,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 28.962,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 18 | 124,00 | | 2.232,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 162.500,00 | 28.962,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 191.462,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 36.202,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 239.327,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1510 | Kapasite 30 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1510 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 30 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 131.700,00 | 131.700,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 50 | 190,00 | | 9.500,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 50 | 140,00 | | 7.000,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 17.864,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 131.700,00 | 17.864,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 149.564,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.330,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 186.955,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1511 | Kapasite 60 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1511 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 60 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 191.600,00 | 191.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 99 | 190,00 | | 18.810,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 99 | 140,00 | | 13.860,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 35.398,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 191.600,00 | 35.398,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 226.998,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 44.247,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 283.747,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1512 | Kapasite 88 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1512 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 88 m ³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 237.500,00 | 237.500,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 104 | 190,00 | | 19.760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 104 | 140,00 | | 14.560,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 37.172,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 23 | 124,00 | | 2.852,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 237.500,00 | 37.172,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 274.672,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 46.465,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 343.340,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1513 | Kapasite 44 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1513 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 44 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 160.800,00 | 160.800,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 75 | 190,00 | | 14.250,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 75 | 140,00 | | 10.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 26.858,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 17 | 124,00 | | 2.108,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 160.800,00 | 26.858,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 187.658,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33.572,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 234.572,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1514 | Kapasite 88 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1514 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 88 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 246.600,00 | 246.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 104 | 190,00 | | 19.760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 104 | 140,00 | | 14.560,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 37.172,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 23 | 124,00 | | 2.852,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 246.600,00 | 37.172,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 283.772,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 46.465,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 354.715,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1515 | Kapasite 128 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1515 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 128 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 293.700,00 | 293.700,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 122 | 190,00 | | 23.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 122 | 140,00 | | 17.080,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 43.608,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 293.700,00 | 43.608,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 337.308,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 54.510,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 421.635,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1516 | Kapasite 60 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1516 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 60 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 199.700,00 | 199.700,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 81 | 190,00 | | 15.390,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 81 | 140,00 | | 11.340,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 28.962,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 18 | 124,00 | | 2.232,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 199.700,00 | 28.962,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 228.662,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 36.202,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 285.827,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1517 | Kapasite 120 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1517 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 120 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 301.500,00 | 301.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 117 | 190,00 | | 22.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 117 | 140,00 | | 16.380,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 41.834,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 26 | 124,00 | | 3.224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 301.500,00 | 41.834,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 343.334,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 52.292,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 429.167,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1518 | Kapasite 172 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1518 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 172 m ³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 355.400,00 | 355.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 135 | 190,00 | | 25.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 135 | 140,00 | | 18.900,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 48.270,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 355.400,00 | 48.270,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 403.670,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 60.337,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 504.587,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1519 | Kapasite 78 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1519 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 78 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 242.000,00 | 242.000,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 90 | 190,00 | | 17.100,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 90 | 140,00 | | 12.600,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 32.180,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 242.000,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 274.180,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 40.225,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 342.725,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1520 | Kapasite 156 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1520 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 156 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 355.600,00 | 355.600,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 126 | 190,00 | | 23.940,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 126 | 140,00 | | 17.640,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 45.052,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 355.600,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 400.652,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 56.315,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 500.815,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1521 | Kapasite 98 m³ Çap ø 11200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1521 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 98 m ³ Çap ø 11200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 288.400,00 | 288.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 110 | 190,00 | | 20.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 110 | 140,00 | | 15.400,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 39.276,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 24 | 124,00 | | 2.976,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 288.400,00 | 39.276,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 327.676,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 49.095,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 409.595,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1522 | Kapasite 153 m³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1522 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 153 m ³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 349.200,00 | 349.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 122 | 190,00 | | 23.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 122 | 140,00 | | 17.080,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 43.608,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 349.200,00 | 43.608,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 392.808,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 54.510,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 491.010,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1601 | 1 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modüler Su Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1601 | Malzeme Bileşenleri 1 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modüler Su Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 36.740,00 | 36.740,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 4.662,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 36.740,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 41.402,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.827,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 51.752,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1602 | 3 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1602 | Malzeme Bileşenleri 3 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 60.470,00 | 60.470,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 7.880,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 60.470,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 68.350,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.850,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 85.437,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1603 | 5 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1603 | Malzeme Bileşenleri 5 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 87.430,00 | 87.430,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 38 | 190,00 | | 7.220,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 38 | 140,00 | | 5.320,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 13.532,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 87.430,00 | 13.532,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 100.962,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.915,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 126.202,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1604 | 10 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1604 | Malzeme Bileşenleri 10 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 136.300,00 | 136.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 52 | 190,00 | | 9.880,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 52 | 140,00 | | 7.280,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 18.648,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 136.300,00 | 18.648,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 154.948,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23.310,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 193.685,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1605 | 15 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1605 | Malzeme Bileşenleri 15 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 146.400,00 | 146.400,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 63 | 190,00 | | 11.970,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 63 | 140,00 | | 8.820,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 22.526,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 146.400,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 168.926,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 28.157,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 211.157,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.150.1606 | 20 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1606 | Malzeme Bileşenleri 20 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 180.100,00 | 180.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 76 | 190,00 | | 14.440,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 76 | 140,00 | | 10.640,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 27.188,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 17 | 124,00 | | 2.108,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 180.100,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 207.288,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 33.985,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 259.110,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1607 | 30 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1607 | Malzeme Bileşenleri 30 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 212.000,00 | 212.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 93 | 190,00 | | 17.670,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 93 | 140,00 | | 13.020,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 33.294,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 21 | 124,00 | | 2.604,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 212.000,00 | 33.294,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 245.294,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 41.617,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 306.617,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1608 | 40 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1608 | Malzeme Bileşenleri 40 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 253.300,00 | 253.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 112 | 190,00 | | 21.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 112 | 140,00 | | 15.680,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 40.060,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 25 | 124,00 | | 3.100,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 253.300,00 | 40.060,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 293.360,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50.075,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 366.700,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1609 | 50 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1609 | Malzeme Bileşenleri 50 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 292.300,00 | 292.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 128 | 190,00 | | 24.320,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 128 | 140,00 | | 17.920,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 45.712,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 292.300,00 | 45.712,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 338.012,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 57.140,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 422.515,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1610 | 60 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1610 | Malzeme Bileşenleri 60 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 332.000,00 | 332.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 144 | 190,00 | | 27.360,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 144 | 140,00 | | 20.160,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 51.488,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 32 | 124,00 | | 3.968,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 332.000,00 | 51.488,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 383.488,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 64.360,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 479.360,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1611 | 70 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1611 | Malzeme Bileşenleri 70 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 377.900,00 | 377.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 151 | 190,00 | | 28.690,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 151 | 140,00 | | 21.140,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 54.046,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 34 | 124,00 | | 4.216,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 377.900,00 | 54.046,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 431.946,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 67.557,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 539.932,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1612 | 80 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1612 | Malzeme Bileşenleri 80 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 463.900,00 | 463.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 162 | 190,00 | | 30.780,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 162 | 140,00 | | 22.680,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 57.924,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 36 | 124,00 | | 4.464,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 463.900,00 | 57.924,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 521.824,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 72.405,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 652.280,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1613 | 90 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1613 | Malzeme Bileşenleri 90 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 529.100,00 | 529.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 173 | 190,00 | | 32.870,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 173 | 140,00 | | 24.220,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 61.802,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 38 | 124,00 | | 4.712,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 529.100,00 | 61.802,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 590.902,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 77.252,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 738.627,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1614 | 100 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1614 | Malzeme Bileşenleri 100 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 593.600,00 | 593.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 184 | 190,00 | | 34.960,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 184 | 140,00 | | 25.760,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 65.804,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 41 | 124,00 | | 5.084,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 593.600,00 | 65.804,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 659.404,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82.255,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 824.255,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.1615 | 120 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1615 | Malzeme Bileşenleri 120 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 687.600,00 | 687.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 201 | 190,00 | | 38.190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 201 | 140,00 | | 28.140,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 71.910,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 45 | 124,00 | | 5.580,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 687.600,00 | 71.910,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 759.510,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 89.887,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 949.387,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1616 | 150 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1616 | Malzeme Bileşenleri 150 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 817.800,00 | 817.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 220 | 190,00 | | 41.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 220 | 140,00 | | 30.800,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 78.676,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 49 | 124,00 | | 6.076,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 817.800,00 | 78.676,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 896.476,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98.345,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.120.595,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1617 | 180 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1617 | Malzeme Bileşenleri 180 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 920.100,00 | 920.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 238 | 190,00 | | 45.220,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 238 | 140,00 | | 33.320,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 85.112,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 53 | 124,00 | | 6.572,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 920.100,00 | 85.112,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.005.212,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 106.390,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.256.515,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.150.1618 | 200 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1618 | Malzeme Bileşenleri 200 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 1.004.500,00 | 1.004.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 270 | 190,00 | | 51.300,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 270 | 140,00 | | 37.800,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 96.540,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 60 | 124,00 | | 7.440,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.004.500,00 | 96.540,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.101.040,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 120.675,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.376.300,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 25.150.1619 | 240 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1619 | Malzeme Bileşenleri 240 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 1.190.200,00 | 1.190.200,00 1.190.200,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 308 | 190,00 | | 58.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 308 | 140,00 | | 43.120,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 110.072,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 68 | 124,00 | | 8.432,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.190.200,00 | 110.072,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.300.272,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 137.590,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.625.340,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 25.150.1620 | 270 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1620 | Malzeme Bileşenleri 270 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 1.357.100,00 | 1.357.100,00 1.357.100,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 335 | 190,00 | | 63.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 335 | 140,00 | | 46.900,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 119.726,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 74 | 124,00 | | 9.176,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.357.100,00 | 119.726,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.476.826,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 149.657,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.846.032,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 25.150.1621 | 300 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1621 | Malzeme Bileşenleri 300 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 1.546.200,00 | 1.546.200,00 1.546.200,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 362 | 190,00 | | 68.780,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 362 | 140,00 | | 50.680,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 129.380,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 80 | 124,00 | | 9.920,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.546.200,00 | 129.380,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.675.580,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 161.725,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.094.475,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 25.150.1622 | 350 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1622 | Malzeme Bileşenleri 350 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 1.650.400,00 | 1.650.400,00 1.650.400,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 400 | 190,00 | | 76.000,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 400 | 140,00 | | 56.000,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 143.036,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 89 | 124,00 | | 11.036,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.650.400,00 | 143.036,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.793.436,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 178.795,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.241.795,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 25.150.1623 | 400 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1623 | Malzeme Bileşenleri 400 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 1.975.600,00 | 1.975.600,00 1.975.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 425 | 190,00 | | 80.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 425 | 140,00 | | 59.500,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 151.906,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 94 | 124,00 | | 11.656,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.975.600,00 | 151.906,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.127.506,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 189.882,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.659.382,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 25.150.1624 | 440 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.1624 | Malzeme Bileşenleri 440 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme | Ad | 1 | 2.246.900,00 | 2.246.900,00 2.246.900,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 443 | 190,00 | | 84.170,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 443 | 140,00 | | 62.020,00 | |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 158.342,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 98 | 124,00 | | 12.152,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.246.900,00 | 158.342,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.405.242,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 197.927,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.006.552,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 25.150.1625 | 480 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.1625 | Malzeme Bileşenleri 480 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 2.390.700,00 | 2.390.700,00 | |
| | Bölüm Toplamı Malzeme | | | | 2.390.700,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 459 | 190,00 | | 87.210,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 459 | 140,00 | | 64.260,00 |
| | Bölüm Toplamı Montaj | | | | | 164.118,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 102 | 124,00 | | 12.648,00 |
| | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.390.700,00 | 164.118,00 |
| | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | 2.554.818,00 |
| | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | Montaj Bedeli (TL) | | 205.147,50 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 3.193.522,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.150.3101 | 1 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.150.3101 | Malzeme Bileşenleri 1 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 18.890,00 | 18.890,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 0,25 | 861,96 | | 215,49 |
| | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.890,00 | 545,49 |
| | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | 19.435,49 |
| | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | Montaj Bedeli (TL) | | 681,86 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 24.294,36 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.150.3102 | 2 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3102 | Malzeme Bileşenleri 2 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 26.440,00 | 26.440,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 0,25 | 861,96 | | 215,49 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.440,00 | 710,49 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 27.150,49 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 888,11 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.938,11 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.150.3103 | 5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3103 | Malzeme Bileşenleri 5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 45.310,00 | 45.310,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 0,25 | 861,96 | | 215,49 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 45.310,00 | 875,49 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.185,49 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.094,36 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.731,86 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.3104 | 8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3104 | Malzeme Bileşenleri 8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 67.950,00 | 67.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 0,5 | 861,96 | | 430,98 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 67.950,00 | 1.792,98 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 69.742,98 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.241,22 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.178,72 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.3105 | 10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3105 | Malzeme Bileşenleri 10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 79.270,00 | 79.270,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 0,5 | 861,96 | | 430,98 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 79.270,00 | 2.246,98 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 81.516,98 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.808,72 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 101.896,22 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.3106 | 20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3106 | Malzeme Bileşenleri 20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 162.400,00 | 162.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 1 | 861,96 | | 861,96 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 162.400,00 | 4.493,96 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 166.893,96 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.617,45 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 208.617,45 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.3107 | 30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3107 | Malzeme Bileşenleri 30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 230.300,00 | 230.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 1 | 861,96 | | 861,96 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 230.300,00 | 6.309,96 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 236.609,96 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.887,45 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 295.762,45 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.150.3108 | 40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3108 | Malzeme Bileşenleri 40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 313.500,00 | 313.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 1,5 | 861,96 | | 1.292,94 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 313.500,00 | 8.556,94 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 322.056,94 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.696,18 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 402.571,17 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.150.3109 | 50 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.150.3109 | Malzeme Bileşenleri 50 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) (Rayici) | Ad | 1 | 351.600,00 | 351.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 2 | 861,96 | | 1.723,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 351.600,00 | 10.803,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 362.403,92 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.504,90 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 453.004,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1101 | Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1101 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 19.760,00 | 19.760,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.760,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.328,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.660,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1102 | Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1102 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 22.000,00 | 1.795,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 23.795,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.243,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.743,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1103 | Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1103 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 24.220,00 | 24.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.220,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.180,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.725,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1104 | Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1104 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 27.730,00 | 27.730,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5,5 | 190,00 | | 1.045,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5,5 | 140,00 | | 770,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.730,00 | 2.187,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.917,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.733,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 37.396,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1105 | Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1105 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 31.580,00 | 31.580,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.580,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.932,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 42.415,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1106 | Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1106 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 38.810,00 | 38.810,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 38.810,00 | 2.579,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 41.389,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.223,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 51.736,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1107 | Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1107 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 44.930,00 | 44.930,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.930,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47.674,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 59.592,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1108 | Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1108 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 56.020,00 | 56.020,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 56.020,00 | 2.971,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 58.991,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.713,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 73.738,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1109 | Debi-m³/h 15 - 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1109 | Malzeme Bileşenleri Debi-m ³ /h 15 - 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 60.040,00 | 60.040,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 60.040,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 63.176,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 78.970,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1201 | Debi-m³/h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1201 | Malzeme Bileşenleri Debi-m ³ /h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 39.430,00 | 39.430,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 39.430,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 41.390,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 51.737,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1202 | Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1202 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 44.460,00 | 44.460,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.460,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.812,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 58.515,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1203 | Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1203 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayıcı) | Ad | 1 | 48.600,00 | 48.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,25 | 124,00 | | 403,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 48.600,00 | 2.548,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 51.148,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 63.935,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1204 | Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1204 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 57.910,00 | 57.910,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 57.910,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 60.654,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 75.817,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1205 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1205 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 87.430,00 | 87.430,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 87.430,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 90.958,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 113.697,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1206 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1206 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 108.400,00 | 108.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 108.400,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 112.320,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 140.400,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1301 | Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1301 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 65.680,00 | 65.680,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 65.680,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 68.032,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 85.040,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1302 | Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1302 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 74.940,00 | 74.940,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,25 | 124,00 | | 403,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 74.940,00 | 2.548,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 77.488,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 96.860,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1303 | Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1303 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 111.800,00 | 111.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 111.800,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 114.544,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 143.180,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1304 | Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1304 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 116.200,00 | 116.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 116.200,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 119.336,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 149.170,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1305 | Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1305 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 128.400,00 | 128.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 128.400,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 131.928,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 164.910,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1306 | Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1306 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 142.500,00 | 142.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 142.500,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 146.420,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 183.025,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1307 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1307 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 187.500,00 | 187.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 187.500,00 | 4.312,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 191.812,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.390,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 239.765,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1401 | Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1401 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 17.540,00 | 17.540,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.540,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 19.108,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 23.885,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1402 | Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1402 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 21.090,00 | 21.090,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 21.090,00 | 1.795,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 22.885,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.243,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.606,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1403 | Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1403 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 21.970,00 | 21.970,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 21.970,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 23.930,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.912,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1404 | Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1404 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 23.050,00 | 23.050,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5,5 | 190,00 | | 1.045,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5,5 | 140,00 | | 770,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.050,00 | 2.187,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 25.237,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.733,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 31.546,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1405 | Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1405 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 25.790,00 | 25.790,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 25.790,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.142,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.177,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1406 | Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1406 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 35.210,00 | 35.210,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 35.210,00 | 2.579,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 37.789,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.223,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.236,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1407 | Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1407 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 35.950,00 | 35.950,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 35.950,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.694,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 48.367,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1408 | Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1408 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 37.000,00 | 2.971,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 39.971,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.713,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 49.963,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1409 | Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1409 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 38.490,00 | 38.490,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 38.490,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 41.626,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 52.032,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1501 | Debi-m3/h 8 - 24 Basınç-mSS 30 - 50 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1501 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 8 - 24 Basınç-mSS 30 - 50 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 50.730,00 | 50.730,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3,25 | 124,00 | | 403,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.730,00 | 2.548,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.278,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.597,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1502 | Debi-m3/h 8 - 24 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1502 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 8 - 24 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 54.160,00 | 54.160,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 54.160,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 56.904,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 71.130,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1503 | Debi-m3/h 24 - 48 Basınç-mSS 30 - 50 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1503 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 24 - 48 Basınç-mSS 30 - 50 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 68.700,00 | 68.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 68.700,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 72.228,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 90.285,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1504 | Debi-m3/h 24 - 48 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1504 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 24 - 48 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 76.040,00 | 76.040,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 76.040,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 79.960,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 99.950,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1601 | Debi-m3/h 10 - 35 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1601 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10 - 35 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 79.200,00 | 79.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 79.200,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 81.552,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 101.940,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1602 | Debi-m3/h 10 - 35 Basınç-mSS 50 - 70 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1602 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10 - 35 Basınç-mSS 50 - 70 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 82.130,00 | 82.130,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,25 | 124,00 | | 403,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 82.130,00 | 2.548,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 84.678,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 105.847,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1603 | Debi-m3/h 35 - 70 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1603 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 35 - 70 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 92.250,00 | 92.250,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 92.250,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 94.994,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 118.742,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.1604 | Debi-m3/h 35 - 70 Basınç-mSS 50 - 70 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.1604 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 35 - 70 Basınç-mSS 50 - 70 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 106.400,00 | 106.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 106.400,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 109.536,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 136.920,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2101 | Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2101 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 62.080,00 | 62.080,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 62.080,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 63.648,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 79.560,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2102 | Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2102 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 68.500,00 | 68.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 68.500,00 | 1.795,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 70.295,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.243,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.868,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.243,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.868,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2103 | Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2103 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 70.580,00 | 70.580,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 70.580,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 72.540,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 90.675,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 90.675,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2104 | Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2104 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 74.300,00 | 74.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5,5 | 190,00 | | 1.045,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5,5 | 140,00 | | 770,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 74.300,00 | 2.187,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 76.487,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.733,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 95.608,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.733,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 95.608,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2105 | Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2105 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 78.220,00 | 78.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 78.220,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 80.572,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 100.715,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 100.715,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.160.2106 | Debi-m3/h 5- 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2106 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 5- 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 80.730,00 | 80.730,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 80.730,00 | 2.579,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 83.309,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.223,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 104.136,25 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.160.2107 | Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2107 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 83.640,00 | 83.640,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 83.640,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 86.384,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.980,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2108 | Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2108 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 94.500,00 | 94.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 94.500,00 | 2.971,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 97.471,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.713,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 121.838,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.713,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 121.838,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2109 | Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2109 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 103.600,00 | 103.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 103.600,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 106.736,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 133.420,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 133.420,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2201 | Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2201 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 101.500,00 | 101.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 101.500,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 103.460,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 129.325,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 129.325,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2202 | Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2202 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 105.900,00 | 105.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 105.900,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 108.252,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 135.315,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 135.315,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2203 | Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2203 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 127.600,00 | 127.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,25 | 124,00 | | 403,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 127.600,00 | 2.548,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 130.148,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 162.685,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 162.685,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2204 | Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2204 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 141.500,00 | 141.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 141.500,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 144.244,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 180.305,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 180.305,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2205 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2205 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 153.400,00 | 153.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 153.400,00 | 3.797,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 157.197,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.747,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 196.497,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2206 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2206 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 163.800,00 | 163.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 163.800,00 | 4.189,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 167.989,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.237,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 209.987,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2301 | Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2301 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 129.000,00 | 129.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 129.000,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 131.352,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 164.190,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2302 | Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2302 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 134.600,00 | 134.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,25 | 124,00 | | 403,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 134.600,00 | 2.548,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 137.148,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.185,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 171.435,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2303 | Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2303 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 158.900,00 | 158.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 158.900,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 161.644,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 202.055,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2304 | Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2304 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 178.400,00 | 178.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 178.400,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 181.536,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 226.920,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2305 | Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2305 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 193.100,00 | 193.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 193.100,00 | 3.797,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 196.897,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.747,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 246.122,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2306 | Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2306 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 203.800,00 | 203.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 203.800,00 | 4.189,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 207.989,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.237,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 259.987,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2307 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2307 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 236.900,00 | 236.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 236.900,00 | 4.581,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 241.481,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.727,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 301.852,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2401 | Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2401 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 131.600,00 | 131.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 131.600,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 134.344,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 167.930,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2402 | Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2402 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 134.800,00 | 134.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 134.800,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 137.936,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 172.420,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 172.420,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2403 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2403 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 229.500,00 | 229.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 229.500,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 233.028,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 291.285,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 291.285,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2404 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2404 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 314.300,00 | 314.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 314.300,00 | 4.189,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 318.489,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.237,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 398.112,41 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2405 | Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2405 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 358.200,00 | 358.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 358.200,00 | 4.581,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 362.781,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.727,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 453.477,41 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2406 | Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2406 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 362.800,00 | 362.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 362.800,00 | 4.973,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 367.773,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.217,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 459.717,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2501 | Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2501 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 186.500,00 | 186.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 186.500,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 189.636,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 237.045,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2502 | Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2502 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 189.500,00 | 189.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 189.500,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 193.028,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 241.285,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 241.285,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2503 | Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2503 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 251.700,00 | 251.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 251.700,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 255.620,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 319.525,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 319.525,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2504 | Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2504 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 298.000,00 | 298.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 298.000,00 | 4.312,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 302.312,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.390,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 377.890,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2505 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2505 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 317.400,00 | 317.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 317.400,00 | 4.973,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 322.373,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.217,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 402.967,41 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2506 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2506 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 405.500,00 | 405.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6,5 | 124,00 | | 806,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 405.500,00 | 5.365,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 410.865,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.707,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 513.582,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2601 | Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2601 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 218.400,00 | 218.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 218.400,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 221.928,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 277.410,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2602 | Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2602 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 225.800,00 | 225.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 225.800,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 229.720,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 287.150,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2603 | Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2603 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 278.000,00 | 278.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 278.000,00 | 4.312,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 282.312,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.390,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 352.890,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2604 | Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2604 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 335.700,00 | 335.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 335.700,00 | 4.973,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 340.673,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.217,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 425.842,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2605 | Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2605 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 407.800,00 | 407.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6,5 | 124,00 | | 806,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 407.800,00 | 5.365,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 413.165,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.707,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 516.457,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2606 | Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2606 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 506.700,00 | 506.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 506.700,00 | 5.757,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 512.457,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.197,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 640.572,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.160.2607 | Debi-m3/h 200 - 250 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.160.2607 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 200 - 250 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici) | Ad | 1 | 596.200,00 | 596.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 596.200,00 | 6.149,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 602.349,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.687,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 752.937,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3001 | Debi-m3/h 1,0 Kapasite-m3/reg 7,0 Reçine Miktarı-Lt 35 Fr.Sert/reg 210.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3001 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1,0 Kapasite-m3/reg 7,0 Reçine Miktarı-Lt 35 Fr.Sert/reg 210.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 14.450,00 | 14.450,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.450,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 18.370,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.962,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3002 | Debi-m3/h 1,5 Kapasite-m3/reg 10,0 Reçine Miktarı-Lt 50 Fr.Sert/reg 300.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3002 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1,5 Kapasite-m3/reg 10,0 Reçine Miktarı-Lt 50 Fr.Sert/reg 300.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 18.540,00 | 18.540,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5,25 | 124,00 | | 651,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10,5 | 190,00 | | 1.995,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10,5 | 140,00 | | 1.470,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.540,00 | 4.116,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 22.656,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.145,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.320,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3003 | Debi-m3/h 2,25 Kapasite-m3/reg 15,0 Reçine Miktarı-Lt 75 Fr.Sert/reg 450.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3003 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 2,25 Kapasite-m3/reg 15,0 Reçine Miktarı-Lt 75 Fr.Sert/reg 450.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 23.770,00 | 23.770,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.770,00 | 4.312,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.082,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.390,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.102,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3004 | Debi-m3/h 3,0 Kapasite-m3/reg 20,0 Reçine Miktarı-Lt 100 Fr.Sert/reg 600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3004 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 3,0 Kapasite-m3/reg 20,0 Reçine Miktarı-Lt 100 Fr.Sert/reg 600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 29.800,00 | 29.800,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29.800,00 | 4.704,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 34.504,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.880,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 43.130,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3005 | Debi-m3/h 3,75 Kapasite-m3/reg 25,0 Reçine Miktarı-Lt 125 Fr.Sert/reg 750.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3005 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 3,75 Kapasite-m3/reg 25,0 Reçine Miktarı-Lt 125 Fr.Sert/reg 750.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 41.310,00 | 41.310,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6,5 | 124,00 | | 806,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 41.310,00 | 5.096,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.406,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.370,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 58.007,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3006 | Debi-m3/h 4,5 Kapasite-m3/reg 30,0 Reçine Miktarı-Lt 150 Fr.Sert/reg 900.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3006 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 4,5 Kapasite-m3/reg 30,0 Reçine Miktarı-Lt 150 Fr.Sert/reg 900.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 47.750,00 | 47.750,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 47.750,00 | 5.488,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.238,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.860,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.547,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3007 | Debi-m3/h 6,0 Kapasite-m3/reg 40,0 Reçine Miktarı-Lt 200 Fr.Sert/reg 1.200.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3007 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 6,0 Kapasite-m3/reg 40,0 Reçine Miktarı-Lt 200 Fr.Sert/reg 1.200.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 66.860,00 | 66.860,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 66.860,00 | 5.880,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 72.740,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.350,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 90.925,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3008 | Debi-m3/h 9,0 Kapasite-m3/reg 60,0 Reçine Miktarı-Lt 300 Fr.Sert/reg 1.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3008 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 9,0 Kapasite-m3/reg 60,0 Reçine Miktarı-Lt 300 Fr.Sert/reg 1.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 82.640,00 | 82.640,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 82.640,00 | 5.880,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 88.520,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.350,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 110.650,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.165.3009 | Debi-m3/h 12,0 Kapasite-m3/reg 80,0 Reçine Miktarı-Lt 400 Fr.Sert/reg 2.400.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3009 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 12,0 Kapasite-m3/reg 80,0 Reçine Miktarı-Lt 400 Fr.Sert/reg 2.400.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 136.600,00 | 136.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 136.600,00 | 6.149,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 142.749,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.687,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 178.437,41 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.165.3010 | Debi-m3/h 15,0 Kapasite-m3/reg 100,0 Reçine Miktarı-Lt 500 Fr.Sert/reg 3.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3010 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15,0 Kapasite-m3/reg 100,0 Reçine Miktarı-Lt 500 Fr.Sert/reg 3.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 148.800,00 | 148.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7,75 | 124,00 | | 961,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15,5 | 190,00 | | 2.945,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15,5 | 140,00 | | 2.170,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 148.800,00 | 6.345,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 155.145,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.932,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 193.932,41 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3011 | Debi-m3/h 18,0 Kapasite-m3/reg 120,0 Reçine Miktarı-Lt 600 Fr.Sert/reg 3,600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3011 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 18,0 Kapasite-m3/reg 120,0 Reçine Miktarı-Lt 600 Fr.Sert/reg 3,600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 166.000,00 | 166.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 166.000,00 | 6.541,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 172.541,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.177,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 215.677,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3012 | Debi-m3/h 24,0 Kapasite-m3/reg 160,0 Reçine Miktarı-Lt 800 Fr.Sert/reg 4,800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3012 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 24,0 Kapasite-m3/reg 160,0 Reçine Miktarı-Lt 800 Fr.Sert/reg 4,800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 266.500,00 | 266.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 266.500,00 | 6.933,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 273.433,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.667,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 341.792,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.165.3013 | Debi-m3/h 30,0 Kapasite-m3/reg 200,0 Reçine Miktarı-Lt 1000 Fr.Sert/reg 6,000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.165.3013 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 30,0 Kapasite-m3/reg 200,0 Reçine Miktarı-Lt 1000 Fr.Sert/reg 6,000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 312.900,00 | 312.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 312.900,00 | 7.487,89 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 320.387,89 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.359,86 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 400.484,86 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.165.3014 | Debi-m3/h 35,0 Kapasite-m3/reg 240,0 Reçine Miktarı-Lt 1200 Fr.Sert/reg 7,200,000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.165.3014 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 35,0 Kapasite-m3/reg 240,0 Reçine Miktarı-Lt 1200 Fr.Sert/reg 7,200,000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 384.700,00 | 384.700,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 384.700,00 | 7.987,86 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 392.687,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.984,82 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 490.859,82 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.3015 | Debi-m3/h 39,0 Kapasite-m3/reg 260,0 Reçine Miktarı-Lt 1300 Fr.Sert/reg 7,800,000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.3015 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 39,0 Kapasite-m3/reg 260,0 Reçine Miktarı-Lt 1300 Fr.Sert/reg 7,800,000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 400.600,00 | 400.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 400.600,00 | 8.379,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 408.979,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.474,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 511.224,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.4001 | Debi-m3/h 45 Kapasite-m3/reg 300 Reçine Miktarı-Lt 1500 Fr.Sert/reg 9.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.4001 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 45 Kapasite-m3/reg 300 Reçine Miktarı-Lt 1500 Fr.Sert/reg 9.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 461.800,00 | 461.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10,5 | 124,00 | | 1.302,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 461.800,00 | 8.771,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 470.571,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.964,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 588.214,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.165.4002 | Debi-m3/h 60 Kapasite-m3/reg 400 Reçine Miktarı-Lt 2000 Fr.Sert/reg 12.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.4002 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 60 Kapasite-m3/reg 400 Reçine Miktarı-Lt 2000 Fr.Sert/reg 12.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 533.800,00 | 533.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 533.800,00 | 9.703,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 543.503,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.129,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 679.379,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.165.4003 | Debi-m3/h 75 Kapasite-m3/reg 500 Reçine Miktarı-Lt 2500 Fr.Sert/reg 15.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.4003 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 75 Kapasite-m3/reg 500 Reçine Miktarı-Lt 2500 Fr.Sert/reg 15.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 702.900,00 | 702.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11,5 | 124,00 | | 1.426,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 702.900,00 | 10.635,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 713.535,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.294,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 891.919,47 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.165.4004 | Debi-m3/h 84 Kapasite-m3/reg 560 Reçine Miktarı-Lt 2800 Fr.Sert/reg 16.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.4004 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 84 Kapasite-m3/reg 560 Reçine Miktarı-Lt 2800 Fr.Sert/reg 16.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 754.600,00 | 754.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 4 | 539,86 | | 2.159,44 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 754.600,00 | 11.567,44 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 766.167,44 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.459,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 957.709,30 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.165.4005 | Debi-m3/h 110 Kapasite-m3/reg 760 Reçine Miktarı-Lt 3800 Fr.Sert/reg 22.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.4005 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 110 Kapasite-m3/reg 760 Reçine Miktarı-Lt 3800 Fr.Sert/reg 22.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 986.600,00 | 986.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12,5 | 124,00 | | 1.550,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 5 | 539,86 | | 2.699,30 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 986.600,00 | 12.499,30 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 999.099,30 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.624,13 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.248.874,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.165.4006 | Debi-m3/h 135 Kapasite-m3/reg 900 Reçine Miktarı-Lt 4500 Fr.Sert/reg 27.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.165.4006 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 135 Kapasite-m3/reg 900 Reçine Miktarı-Lt 4500 Fr.Sert/reg 27.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 1.082.600,00 | 1.082.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 6 | 539,86 | | 3.239,16 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.082.600,00 | 13.431,16 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.096.031,16 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.788,95 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.370.038,95 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.170.1101 | 50 ø mm. (2") / Kollektör borusu galvanizli / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1406 | Malzeme Bileşenleri 2" ---- 50 ---- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)----Ø (mm)----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 221,00 | 243,10 | | |
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | Kg | 2 | 90,31 | 180,62 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 423,72 | 235,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 658,92 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 823,65 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.170.1102 | 80 ø mm. (3") / Kollektör borusu galvanizli / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1408 | Malzeme Bileşenleri 3" ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Anma Ölçüsü (inç)----Ø (mm)----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 368,00 | 404,80 | | |
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | Kg | 3 | 90,31 | 270,93 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 675,73 | 280,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 956,33 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 350,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.195,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.170.1103 | 100 ø mm. (4") / Kollektör borusu galvanizli / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1409 | Malzeme Bileşenleri 4" ----- 100 ----- 114,3/4,5 (Anma Ölçüsü (inç)----Ø (mm)----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 538,00 | 591,80 | | |
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | Kg | 4 | 90,31 | 361,24 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 953,04 | 346,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.299,64 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 433,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.624,55 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.170.1104 | 125 ø mm. (5") / Kollektör borusu galvanizli / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1410 | Malzeme Bileşenleri 5" ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 734,00 | 807,40 | | |
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | Kg | 5 | 90,31 | 451,55 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.258,95 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.650,95 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.063,69 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.170.1105 | 150 ø mm. (6") / Kollektör borusu galvanizli / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1411 | Malzeme Bileşenleri 6" ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 876,00 | 963,60 | | |
| 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | Kg | 6 | 90,31 | 541,86 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.505,46 | 425,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.930,46 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.413,07 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.170.1204 | 32 ø mm. / Kollektör ağızı Galvanizli maşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.170.1204 | Malzeme Bileşenleri 32 ø mm. / Kollektör ağızı Galvanizli maşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 32,80 | 32,80 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,15 | 140,00 | | 21,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,30 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 61,88 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 102,88 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.170.1205 | 40 ø mm. / Kollektör ağızı Galvanizli maşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.170.1205 | Malzeme Bileşenleri 40 ø mm. / Kollektör ağızı Galvanizli maşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 35,10 | 35,10 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 66,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 101,10 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 126,38 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.170.1206 | 50 ø mm. / Kollektör ağızı Galvanizli maşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.170.1206 | Malzeme Bileşenleri 50 ø mm. / Kollektör ağızı Galvanizli maşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 46,10 | 46,10 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 66,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 112,10 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 140,13 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.170.1207 | 65 ø mm. flanşlı / Kollektör ağız Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.170.1207 | Malzeme Bileşenleri 65 ø mm. flanşlı / Kollektör ağız Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 288,00 | 288,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 288,00 | 66,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 354,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 442,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-------|
| 25.170.1208 | 80 ø mm. flanşlı / Kollektör ağız Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.170.1208 | Malzeme Bileşenleri 80 ø mm. flanşlı / Kollektör ağız Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 341,00 | 341,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 341,00 | 66,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 407,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 508,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.170.1209 | 100 ø mm. flanşlı / Kollektör ağızı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.170.1209 | Malzeme Bileşenleri 100 ø mm. flanşlı / Kollektör ağızı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 413,00 | 413,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 413,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 619,38 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.170.1210 | 125 ø mm. flanşlı / Kollektör ağızı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.170.1210 | Malzeme Bileşenleri 125 ø mm. flanşlı / Kollektör ağızı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 567,00 | 567,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 567,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 811,88 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.170.1211 | Termometre, Hidrometre Ve Boşaltma Ağızları / Soğuk Ve Sıcak Su Kollektörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.170.1211 | Malzeme Bileşenleri Termometre, Hidrometre Ve Boşaltma Ağızları / Soğuk Ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici) | Ad | 1 | 11,60 | 11,60 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 11,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 50,13 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1101 | 150 lt–min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1101 | Malzeme Bileşenleri 150 lt–min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 12.630,00 | 12.630,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.630,00 | 2.022,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.652,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.315,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1102 | 200 lt–min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1102 | Malzeme Bileşenleri 200 lt–min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, (Rayici) | Ad | 1 | 15.570,00 | 15.570,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.570,00 | 2.228,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 17.798,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.247,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1103 | 300 lt–min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1103 | Malzeme Bileşenleri 300 lt–min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 19.200,00 | 19.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,1 | 539,86 | | 53,99 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.200,00 | 2.673,99 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.873,99 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.342,49 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 27.342,49 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1104 | 500 lt–min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1104 | Malzeme Bileşenleri 500 lt–min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 29.850,00 | 29.850,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29.850,00 | 3.476,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.326,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.658,71 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1105 | 800 lt–min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1105 | Malzeme Bileşenleri 800 lt–min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 46.950,00 | 46.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 46.950,00 | 3.868,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 50.818,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.836,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 63.523,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1106 | 1000 lt–min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1106 | Malzeme Bileşenleri 1000 lt–min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 59.100,00 | 59.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 59.100,00 | 4.198,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 63.298,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.248,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 79.123,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1107 | 1500 lt–min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1107 | Malzeme Bileşenleri 1500 lt–min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 82.200,00 | 82.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 82.200,00 | 4.590,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 86.790,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.738,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 108.488,71 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1108 | 2000 lt–min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1108 | Malzeme Bileşenleri 2000 lt–min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 105.500,00 | 105.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 105.500,00 | 5.055,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 110.555,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.319,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 138.194,91 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1109 | 2500 lt–min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1109 | Malzeme Bileşenleri 2500 lt–min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 132.300,00 | 132.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 132.300,00 | 5.509,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 137.809,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.887,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 172.262,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1110 | 3000 lt–min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1110 | Malzeme Bileşenleri 3000 lt–min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 151.700,00 | 151.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 151.700,00 | 5.839,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 157.539,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.299,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 196.924,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1111 | 4000 lt–min.sıc.su deb: 3260 lt/h (9,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1111 | Malzeme Bileşenleri 4000 lt–min.sıc.su deb: 3260 lt/h (9,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 197.000,00 | 197.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 197.000,00 | 6.893,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 203.893,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.617,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 254.867,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1112 | 5000 lt–Min.sıc.su deb: 4090 lt/h (12,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1112 | Malzeme Bileşenleri 5000 lt–Min.sıc.su deb: 4090 lt/h (12,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici) | Ad | 1 | 233.000,00 | 233.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 233.000,00 | 7.223,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 240.223,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.029,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 300.279,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1401 | 100 lt–Minimum sıcak su debisi 240 lt/h (0,3 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1401 | Malzeme Bileşenleri 100 lt–Minimum sıcak su debisi 240 lt/h (0,3 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 9.618,00 | 9.618,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.618,00 | 1.692,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 11.310,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.115,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 14.137,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1402 | 160 lt–Minimum sıcak su debisi 340 lt/h (0,2 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1402 | Malzeme Bileşenleri 160 lt–Minimum sıcak su debisi 340 lt/h (0,2 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 12.050,00 | 12.050,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.050,00 | 2.022,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.072,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 17.590,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1403 | 200 lt–Minimum sıcak su debisi 440 lt/h (1,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1403 | Malzeme Bileşenleri 200 lt–Minimum sıcak su debisi 440 lt/h (1,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 13.250,00 | 13.250,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 13.250,00 | 2.228,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.478,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.347,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1404 | 300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h (1,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1404 | Malzeme Bileşenleri 300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h (1,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 17.010,00 | 17.010,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,1 | 539,86 | | 53,99 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.010,00 | 2.673,99 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 19.683,99 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.342,49 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 24.604,99 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1405 | 350 lt–Minimum sıcak su debisi 580 lt/h (2,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1405 | Malzeme Bileşenleri 350 lt–Minimum sıcak su debisi 580 lt/h (2,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 22.710,00 | 22.710,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 22.710,00 | 3.084,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 25.794,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.856,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.243,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1406 | 500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1406 | Malzeme Bileşenleri 500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 26.160,00 | 26.160,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.160,00 | 3.476,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.636,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 37.046,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1407 | 600 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1407 | Malzeme Bileşenleri 600 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 29.850,00 | 29.850,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29.850,00 | 3.538,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.388,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.423,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.736,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1408 | 800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1408 | Malzeme Bileşenleri 800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 39.120,00 | 39.120,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 39.120,00 | 3.868,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.988,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.836,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.736,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1409 | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1409 | Malzeme Bileşenleri 1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 43.910,00 | 43.910,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43.910,00 | 4.198,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48.108,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.248,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60.136,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1410 | 1250 lt–Minimum sıcak su debisi 1450 lt/h (14,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1410 | Malzeme Bileşenleri 1250 lt–Minimum sıcak su debisi 1450 lt/h (14,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 60.320,00 | 60.320,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 60.320,00 | 4.260,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 64.580,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.326,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 80.726,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1411 | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h (20,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1411 | Malzeme Bileşenleri 1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h (20,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 64.420,00 | 64.420,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.420,00 | 4.725,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 69.145,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.907,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 86.432,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1412 | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h (40,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1412 | Malzeme Bileşenleri 2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h (40,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 75.670,00 | 75.670,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 75.670,00 | 5.055,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 80.725,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.319,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 100.907,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1413 | 2500 lt–Minimum sıcak su debisi 2880 lt/h (38,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1413 | Malzeme Bileşenleri 2500 lt–Minimum sıcak su debisi 2880 lt/h (38,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 102.200,00 | 102.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 102.200,00 | 5.509,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 107.709,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.887,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 134.637,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1414 | 3000 lt–Minimum sıcak su debisi 3330 lt/h (58,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1414 | Malzeme Bileşenleri 3000 lt–Minimum sıcak su debisi 3330 lt/h (58,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 124.400,00 | 124.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 124.400,00 | 5.839,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 130.239,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.299,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 162.799,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1501 | 160 lt – Alt serpantin: 210 lt/h (0,1 Kpa) - Üst serpantin: 150 lt/h (0,1 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1501 | Malzeme Bileşenleri 160 lt – Alt serpantin: 210 lt/h (0,1 Kpa) - Üst serpantin: 150 lt/h (0,1 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 14.430,00 | 14.430,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.430,00 | 2.022,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.452,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.565,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.565,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1502 | 200 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) - Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1502 | Malzeme Bileşenleri 200 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) - Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 15.970,00 | 15.970,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.970,00 | 2.228,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 18.198,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.747,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.747,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1503 | 300 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) – Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1503 | Malzeme Bileşenleri 300 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) – Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 20.440,00 | 20.440,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 20.440,00 | 2.754,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 23.194,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.443,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.993,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1504 | 350 lt – Alt serpantin: 310 lt/h (0,5 Kpa) – Üst serpantin: 250 lt/h (0,3 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1504 | Malzeme Bileşenleri 350 lt – Alt serpantin: 310 lt/h (0,5 Kpa) – Üst serpantin: 250 lt/h (0,3 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 23.440,00 | 23.440,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.440,00 | 3.084,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.524,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.856,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.156,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1505 | 500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1505 | Malzeme Bileşenleri 500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 24.990,00 | 24.990,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.990,00 | 3.476,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.466,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.583,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.583,71 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1506 | 600 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 t/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1506 | Malzeme Bileşenleri 600 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 t/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 30.510,00 | 30.510,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 30.510,00 | 3.538,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 34.048,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.423,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 42.561,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.423,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 42.561,21 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1507 | 800 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1507 | Malzeme Bileşenleri 800 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 40.180,00 | 40.180,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.180,00 | 3.868,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 44.048,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.836,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 55.061,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1508 | 1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1508 | Malzeme Bileşenleri 1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 44.600,00 | 44.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.600,00 | 4.198,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48.798,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.248,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60.998,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1509 | 1250 lt - Alt serpantin:1450 lt/h (14,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1509 | Malzeme Bileşenleri 1250 lt - Alt serpantin:1450 lt/h (14,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 70.560,00 | 70.560,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 70.560,00 | 4.260,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 74.820,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.326,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 93.526,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1510 | 1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1510 | Malzeme Bileşenleri 1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 72.930,00 | 72.930,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 72.930,00 | 4.725,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 77.655,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.907,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 97.069,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1511 | 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1511 | Malzeme Bileşenleri 2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 84.540,00 | 84.540,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 84.540,00 | 5.055,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 89.595,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.319,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 111.994,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1512 | 2500 lt-Alt serpantin:2880 lt/h (38,0 Kpa)-Üst serpantin:1230 lt/h (4,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1512 | Malzeme Bileşenleri 2500 lt-Alt serpantin:2880 lt/h (38,0 Kpa)-Üst serpantin:1230 lt/h (4,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 119.900,00 | 119.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 119.900,00 | 5.509,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 125.409,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.887,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 156.762,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1513 | 3000 lt-Alt serpantin:3330 lt/h (58,0 Kpa)-Üst serpantin:1530 lt/h(7,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1513 | Malzeme Bileşenleri 3000 lt-Alt serpantin:3330 lt/h (58,0 Kpa)-Üst serpantin:1530 lt/h(7,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 142.000,00 | 142.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 142.000,00 | 5.839,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 147.839,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.299,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 184.799,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1601 | 160 lt-Min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1601 | Malzeme Bileşenleri 160 lt-Min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 14.140,00 | 14.140,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.140,00 | 1.898,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.038,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.372,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.047,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.175.1602 | 200 lt–Min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1602 | Malzeme Bileşenleri 200 lt–Min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 18.630,00 | 18.630,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.630,00 | 2.228,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 20.858,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.072,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.175.1603 | 300 lt–Min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1603 | Malzeme Bileşenleri 300 lt–Min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 19.730,00 | 19.730,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.730,00 | 2.754,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 22.484,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.443,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.106,21 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1604 | 350 lt–Min.sıc.su deb: 630 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1604 | Malzeme Bileşenleri 350 lt–Min.sıc.su deb: 630 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 28.500,00 | 28.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 28.500,00 | 3.084,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 31.584,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.856,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 39.481,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1605 | 500 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1605 | Malzeme Bileşenleri 500 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad | 1 | 34.730,00 | 34.730,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 34.730,00 | 3.476,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.206,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.758,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1606 | 600 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1606 | Malzeme Bileşenleri 600 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 42.780,00 | 42.780,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 42.780,00 | 3.538,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.318,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.423,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.898,71 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1607 | 800 lt–Min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1607 | Malzeme Bileşenleri 800 lt–Min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 50.060,00 | 50.060,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.060,00 | 3.868,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.928,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.836,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 67.411,21 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1608 | 1000 lt–Min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1608 | Malzeme Bileşenleri 1000 lt–Min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 54.760,00 | 54.760,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 54.760,00 | 4.198,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 58.958,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.248,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 73.698,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1609 | 1250 lt–Min.sıc.su deb: 1300 lt/h (0,9 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1609 | Malzeme Bileşenleri 1250 lt–Min.sıc.su deb: 1300 lt/h (0,9 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 58.460,00 | 58.460,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 58.460,00 | 4.260,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 62.720,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.326,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 78.401,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1610 | 1500 lt–Min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1610 | Malzeme Bileşenleri 1500 lt–Min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 74.210,00 | 74.210,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 74.210,00 | 4.725,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 78.935,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.907,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 98.669,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1611 | 2000 lt–Min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1611 | Malzeme Bileşenleri 2000 lt–Min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 92.220,00 | 92.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 92.220,00 | 5.055,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 97.275,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.319,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 121.594,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1612 | 2500 lt–Min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1612 | Malzeme Bileşenleri 2500 lt–Min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 119.500,00 | 119.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 119.500,00 | 5.509,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 125.009,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.887,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 156.262,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1613 | 3000 lt–Min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1613 | Malzeme Bileşenleri 3000 lt–Min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 141.400,00 | 141.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 141.400,00 | 5.839,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 147.239,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.299,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 184.049,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1701 | 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (0,3 Kpa)- 240 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1701 | Malzeme Bileşenleri 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (0,3 Kpa)- 240 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 22.790,00 | 22.790,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 22.790,00 | 2.022,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.812,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 31.015,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 31.015,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1702 | 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 510 lt/h (0,4 Kpa) - 290 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1702 | Malzeme Bileşenleri 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 510 lt/h (0,4 Kpa) - 290 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 24.820,00 | 24.820,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.820,00 | 2.228,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 27.048,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.810,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.810,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1703 | 300 lt–Minimum sıcak su debisi :550 lt/h (0,4 Kpa) -340 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1703 | Malzeme Bileşenleri 300 lt–Minimum sıcak su debisi :550 lt/h (0,4 Kpa) -340 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 27.130,00 | 27.130,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.130,00 | 2.754,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.884,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.443,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 37.356,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1704 | 350 lt–Minimum sıcak su debisi : 630 lt/h (0,4 Kpa)-370 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1704 | Malzeme Bileşenleri 350 lt–Minimum sıcak su debisi : 630 lt/h (0,4 Kpa)-370 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 31.950,00 | 31.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.950,00 | 3.084,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 35.034,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.856,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 43.793,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1705 | 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1705 | Malzeme Bileşenleri 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 36.260,00 | 36.260,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 36.260,00 | 3.476,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 39.736,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 49.671,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1706 | 600 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1706 | Malzeme Bileşenleri 600 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 40.750,00 | 40.750,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.750,00 | 3.538,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 44.288,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.423,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 55.361,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1707 | 800 lt–Minimum sıcak su debisi :1130 lt/h (0,7 Kpa) -610 lt/h (0,4 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1707 | Malzeme Bileşenleri 800 lt–Minimum sıcak su debisi :1130 lt/h (0,7 Kpa) -610 lt/h (0,4 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 53.450,00 | 53.450,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 53.450,00 | 3.868,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 57.318,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.836,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 71.648,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1708 | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi :1200 lt/h (0,7 Kpa)-770 lt/h (0,6Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1708 | Malzeme Bileşenleri 1000 lt–Minimum sıcak su debisi :1200 lt/h (0,7 Kpa)-770 lt/h (0,6Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 64.040,00 | 64.040,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.040,00 | 4.198,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 68.238,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.248,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 85.298,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.175.1709 | 1250 lt–Minimum sıcak su debisi : 1300 lt/h (0,9 Kpa)-800 lt/h (0,6 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1709 | Malzeme Bileşenleri 1250 lt–Minimum sıcak su debisi : 1300 lt/h (0,9 Kpa)-800 lt/h (0,6 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 72.990,00 | 72.990,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 72.990,00 | 4.260,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 77.250,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.326,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 96.563,71 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.175.1710 | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 1540 lt/h (1,5 Kpa) -870 lt/h (0,6 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1710 | Malzeme Bileşenleri 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 1540 lt/h (1,5 Kpa) -870 lt/h (0,6 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 88.570,00 | 88.570,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 88.570,00 | 4.725,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 93.295,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.907,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 116.619,91 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1711 | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1711 | Malzeme Bileşenleri 2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 119.700,00 | 119.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 119.700,00 | 5.055,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 124.755,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.319,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 155.944,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1712 | 2500 lt–Minimum sıcak su debisi : 2320 lt/h (4,0 Kpa)-1150 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1712 | Malzeme Bileşenleri 2500 lt–Minimum sıcak su debisi : 2320 lt/h (4,0 Kpa)-1150 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 151.500,00 | 151.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 151.500,00 | 5.509,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 157.009,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.887,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 196.262,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1713 | 3000 lt–Minimum sıcak su debisi : 2640 lt/h (7,0 Kpa)-1270 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1713 | Malzeme Bileşenleri 3000 lt–Minimum sıcak su debisi : 2640 lt/h (7,0 Kpa)-1270 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici) | Ad | 1 | 184.100,00 | 184.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 184.100,00 | 5.839,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 189.939,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.299,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 237.424,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1801 | 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h (5,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1801 | Malzeme Bileşenleri 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h (5,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 10.920,00 | 10.920,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.920,00 | 2.022,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.942,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.177,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.175.1802 | 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLILIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1802 | Malzeme Bileşenleri 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLILIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 13.890,00 | 13.890,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 13.890,00 | 2.228,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.118,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.785,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.147,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.175.1803 | 300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLILIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1803 | Malzeme Bileşenleri 300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLILIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 17.530,00 | 17.530,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.530,00 | 2.754,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 20.284,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.443,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 25.356,21 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1804 | 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1804 | Malzeme Bileşenleri 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 23.410,00 | 23.410,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.410,00 | 3.476,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.886,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.346,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.608,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1805 | 800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1805 | Malzeme Bileşenleri 800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 32.780,00 | 32.780,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 32.780,00 | 3.868,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 36.648,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.836,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 45.811,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1806 | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1806 | Malzeme Bileşenleri 1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 37.960,00 | 37.960,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 37.960,00 | 4.198,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.158,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.248,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 52.698,71 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1807 | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1807 | Malzeme Bileşenleri 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 47.490,00 | 47.490,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 47.490,00 | 4.725,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 52.215,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.907,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 65.269,91 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.1808 | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.1808 | Malzeme Bileşenleri 2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici) | Ad | 1 | 63.050,00 | 63.050,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 63.050,00 | 5.055,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 68.105,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.319,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 85.132,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2501 | | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2501 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 100 L | Ad | 1 | 9.082,00 | 9.082,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.082,00 | 1.676,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.758,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.095,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.447,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.175.2502 | Akümülyasyon Tankı 150 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.2502 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 150 L | Ad | 1 | 10.770,00 | 10.770,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.770,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.760,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.487,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.950,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.175.2503 | Akümülyasyon Tankı 200 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.2503 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 200 L | Ad | 1 | 12.420,00 | 12.420,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.420,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.584,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.705,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.230,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2504 | Akümülyasyon Tankı 300 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2504 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 300 L | Ad | 1 | 15.060,00 | 15.060,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,1 | 539,86 | | 53,99 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.060,00 | 2.601,99 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 17.661,99 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.252,49 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.077,49 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2505 | Akümülyasyon Tankı 350 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2505 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 350 L | Ad | 1 | 16.580,00 | 16.580,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 16.580,00 | 2.996,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 19.576,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.746,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 24.471,21 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2506 | Akümülyasyon Tankı 500 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2506 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 500 L | Ad | 1 | 20.790,00 | 20.790,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 20.790,00 | 3.380,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.170,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.226,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.213,71 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2507 | Akümülyasyon Tankı 600 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2507 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 600 L | Ad | 1 | 24.640,00 | 24.640,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.640,00 | 3.450,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.090,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.313,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.113,71 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2508 | Akümülyasyon Tankı 800 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2508 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 800 L | Ad | 1 | 29.540,00 | 29.540,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29.540,00 | 3.764,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.304,97 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.706,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.631,21 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2509 | Akümülyasyon Tankı 1000 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2509 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 1000 L | Ad | 1 | 35.780,00 | 35.780,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 35.780,00 | 4.078,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 39.858,97 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.098,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 49.823,71 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2510 | Akümülyasyon Tankı 1250 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2510 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 1250 L | Ad | 1 | 41.620,00 | 41.620,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 41.620,00 | 4.148,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 45.768,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.186,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.211,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2511 | Akümülyasyon Tankı 1500 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2511 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 1500 L | Ad | 1 | 49.490,00 | 49.490,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49.490,00 | 4.597,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 54.087,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.747,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 67.609,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2512 | Akümülyasyon Tankı 2000 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2512 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 2000 L | Ad | 1 | 65.400,00 | 65.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 65.400,00 | 4.911,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 70.311,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.139,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.889,91 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.2513 | Akümülyasyon Tankı 2500 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2513 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 2500 L | Ad | 1 | 80.870,00 | 80.870,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 80.870,00 | 5.365,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 86.235,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.707,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.794,91 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.175.2514 | Akümülyasyon Tankı 3000 Lt / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.2514 | Malzeme Bileşenleri Akümülyasyon Tankı 3000 L | Ad | 1 | 90.750,00 | 90.750,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 90.750,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 96.429,93 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.099,91 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 120.537,41 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.175.2801 | 1 x 2 Kw Isıtıcılı pano / Elektrik Isıtıcılı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.2801 | Malzeme Bileşenleri 1 x 2 Kw Isıtıcılı pano | Ad | 1 | 2.587,00 | 2.587,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.587,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.744,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 196,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.430,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.175.2802 | 1 x 3 Kw Isıtıcılı pano / Elektrik Isıtıcılı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.2802 | Malzeme Bileşenleri 1 x 3 Kw Isıtıcılı pano | Ad | 1 | 3.465,00 | 3.465,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,6 | 124,00 | | 74,40 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.465,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.653,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 235,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.566,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.2803 | 1 x 4 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2803 | Malzeme Bileşenleri 1 x 4 Kw Isıtıcı pano | Ad | 1 | 5.915,00 | 5.915,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.915,00 | 219,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.134,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 274,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.668,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.2804 | 1 x 7,5 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2804 | Malzeme Bileşenleri 1 x 7,5 Kw Isıtıcı pano | Ad | 1 | 6.193,00 | 6.193,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,8 | 124,00 | | 99,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.193,00 | 251,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.444,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 314,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.055,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.2805 | 1 x 10 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2805 | Malzeme Bileşenleri 1 x 10 Kw Isıtıcı pano | Ad | 1 | 8.545,00 | 8.545,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,9 | 124,00 | | 111,60 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.545,00 | 282,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.827,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 353,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.034,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 25.175.2806 | 2 x 4 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2806 | Malzeme Bileşenleri 2 x 4 Kw Isıtıcı pano | Ad | 1 | 10.050,00 | 10.050,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,9 | 124,00 | | 111,60 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.050,00 | 282,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.332,60 | |
| | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 353,25 | |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 12.915,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 25.175.2807 | 2 x 7,5 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2807 | Malzeme Bileşenleri 2 x 7,5 Kw Isıtıcı pano | Ad | 1 | 14.850,00 | 14.850,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.850,00 | 314,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.164,00 | |
| | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 392,50 | |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 18.955,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 25.175.2808 | 2 x 10 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2808 | Malzeme Bileşenleri 2 x 10 Kw Isıtıcı pano | Ad | 1 | 17.400,00 | 17.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1,2 | 124,00 | | 148,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.400,00 | 376,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 17.776,80 | |
| | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 471,00 | |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 22.221,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.2812 | 4 x 10 Kw Isıtıcılı pano / Elektrik Isıtıcılı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.2812 | Malzeme Bileşenleri 4 x 10 Kw Isıtıcılı pano | Ad | 1 | 27.760,00 | 27.760,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1,8 | 124,00 | | 223,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.760,00 | 565,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.325,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 706,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.406,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3101 | 85 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3101 | Malzeme Bileşenleri 85 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 3.887,00 | 3.887,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.887,00 | 1.238,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.125,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.547,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.406,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3102 | 100 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3102 | Malzeme Bileşenleri 100 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 6.926,00 | 6.926,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.926,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.494,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.617,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3103 | 120 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3103 | Malzeme Bileşenleri 120 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 7.346,00 | 7.346,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.346,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.306,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.632,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3104 | 150 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3104 | Malzeme Bileşenleri 150 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 8.752,00 | 8.752,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.752,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 11.104,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.880,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.880,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3105 | 170 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3105 | Malzeme Bileşenleri 170 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 9.651,00 | 9.651,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.651,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.395,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.493,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.493,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3106 | 200 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3106 | Malzeme Bileşenleri 200 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 10.450,00 | 10.450,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.450,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.586,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.982,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.175.3107 | 300 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.3107 | Malzeme Bileşenleri 300 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayıcı) | Ad | 1 | 12.750,00 | 12.750,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.750,00 | 3.590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.340,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.487,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.425,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4201 | 11 L/min (19KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4201 | Malzeme Bileşenleri 11 L/min (19KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici) | Ad | 1 | 9.064,00 | 9.064,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.064,00 | 691,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.755,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 863,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.193,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4202 | 13 L/min (22,5 KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4202 | Malzeme Bileşenleri 13 L/min (22,5 KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici) | Ad | 1 | 9.727,00 | 9.727,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.727,00 | 691,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.418,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 863,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.022,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4203 | 14 L/min (24,4KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4203 | Malzeme Bileşenleri 14 L/min (24,4KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici) | Ad | 1 | 10.210,00 | 10.210,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.210,00 | 691,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.901,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 863,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.626,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4301 | 15 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4301 | Malzeme Bileşenleri 15 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 3.578,00 | 3.578,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.578,00 | 460,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.038,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 575,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.047,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4302 | 50 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4302 | Malzeme Bileşenleri 50 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 4.264,00 | 4.264,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.264,00 | 460,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.724,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 575,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.905,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4303 | 40 L 1500 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4303 | Malzeme Bileşenleri 40 L 1500 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 4.413,00 | 4.413,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.413,00 | 460,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.873,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 575,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.091,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.175.4304 | 50 L 1500 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.4304 | Malzeme Bileşenleri 50 L 1500 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 4.825,00 | 4.825,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.825,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.285,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 575,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.606,25 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.175.4305 | 60 L 1800 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.175.4305 | Malzeme Bileşenleri 60 L 1800 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 5.148,00 | 5.148,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,25 | 124,00 | | 31,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.148,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.608,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 575,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.010,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4306 | 80 L 1800 Watt. ve üzeri / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4306 | Malzeme Bileşenleri 80 L 1800 Watt. ve üzeri / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 5.575,00 | 5.575,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.575,00 | 610,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.185,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 763,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.732,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 763,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.732,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.175.4307 | 100 L 1800 Watt. ve üzeri / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.175.4307 | Malzeme Bileşenleri 100 L 1800 Watt. ve üzeri / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici) | Ad | 1 | 5.932,00 | 5.932,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.932,00 | 623,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.555,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 778,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.193,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 778,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.193,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 25.178.1010 | Kendinden Kanatlı Alüminyum Panelli Kollektör / Sıcak Su Üreticileri | | | | | m² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.178.1010 | Malzeme Bileşenleri Kendinden Kanatlı Alüminyum Panelli Kollektör / Sıcak Su Üreticileri (Rayici) | m ² | 1 | 2.326,00 | 2.326,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.326,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.110,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.887,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 25.178.1020 | Ultrasonik Veya Lazer Kaynak Yöntemi İle İmal Edilmiş Bakır Panelli Kollektör / Sıcak Su Üreticileri | | | | | m² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.178.1020 | Malzeme Bileşenleri Ultrasonik Veya Lazer Kaynak Yöntemi İle İmal Edilmiş Bakır Panelli Kollektör / Sıcak Su Üreticileri (Rayici) | m ² | 1 | 4.025,00 | 4.025,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.025,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.809,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.011,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.178.1031 | Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyle Kollektör / Seçici (Selektif) Yüzeyle Kollektörler / Güneş ENerjisi Toplayıcıları | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.178.1031 | Malzeme Bileşenleri Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyle Kollektör / Seçici (Selektif) Yüzeyle Kollektörler / Güneş ENerjisi Toplayıcıları (Rayici) | m ² | 1 | 6.185,00 | 6.185,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.185,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.969,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.711,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.711,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.178.1032 | Seçici (Selektif) Bakır Yüzeyle Kollektör / Seçici (Selektif) Yüzeyle Kollektörler / Güneş ENerjisi Toplayıcıları | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.178.1032 | Malzeme Bileşenleri Seçici (Selektif) Bakır Yüzeyle Kollektör / Seçici (Selektif) Yüzeyle Kollektörler / Güneş ENerjisi Toplayıcıları (Rayici) | m ² | 1 | 6.607,00 | 6.607,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.607,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.391,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.238,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.238,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.178.1100 | Basınç Regülatörü / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.178.1100 | Malzeme Bileşenleri Basınç Regülatörü / Sıcak Su Üreticileri (Rayici) | Ad | 1 | 1.053,00 | 1.053,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.053,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 95,00 |
| | | | | | | 1.148,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.435,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.178.1200 | Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Sıcak Su Üreticileri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.178.1200 | Malzeme Bileşenleri Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Sıcak Su Üreticileri (Rayici) | Ad | 1 | 4.682,00 | 4.682,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.682,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 354,80 |
| | | | | | | 5.036,80 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 443,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.296,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.178.2001 | Galvanizli Sacdan Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcıları / Mesnetler | | | | | Kg |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 10.200.1301 | Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac | Kg | 1 | 30,60 | 30,60 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,1 | 190,00 | | 19,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,06 | 124,00 | | 7,44 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 30,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 40,44 |
| | | | | | | 71,04 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50,55 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 88,80 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.178.2002 | Alüminyum Profilden Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcıları / Mesnetler | | | | | Kg | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 10.200.2001 | Malzeme Bileşenleri Alüminyum profil | Kg | 1 | 106,00 | 106,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,1 | 190,00 | | 19,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,06 | 124,00 | | 7,44 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 106,00 | 40,44 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 146,44 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50,55 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 183,05 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.178.2003 | Paslanmaz Çelikten Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcıları / Mesnetler | | | | | Kg | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 10.200.1607 | Malzeme Bileşenleri 1.4301 (304) kalite paslanmaz profil | Kg | 1,1 | 94,50 | 103,95 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,1 | 190,00 | | 19,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,1 | 140,00 | | 14,00 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,06 | 124,00 | | 7,44 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 103,95 | 40,44 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 144,39 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50,55 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 180,49 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.180.1001 | Debi-M3/H 1.5 Min Harcanan Güç-Watt 21 Cihaz Giriş Çıkış 3/4" -1" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1001 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 1.5 Min Harcanan Güç-Watt 21 Cihaz Giriş Çıkış 3/4" -1" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 6.722,00 | 6.722,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.722,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.506,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.382,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.382,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1002 | Debi-M3/H 3.0 Min Harcanan Güç-Watt 39 Cihaz Giriş Çıkış 1" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1002 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 3.0 Min Harcanan Güç-Watt 39 Cihaz Giriş Çıkış 1" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 7.580,00 | 7.580,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.580,00 | 1.011,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.591,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.263,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.738,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.263,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.738,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1003 | Debi-M3/H 5.0 Min Harcanan Güç-Watt 75 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1003 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 5.0 Min Harcanan Güç-Watt 75 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 14.730,00 | 14.730,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.730,00 | 1.176,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.906,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.470,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.882,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.470,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.882,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1004 | Debi-M3/H 10.0 Min Harcanan Güç-Watt 150 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2" -2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1004 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 10.0 Min Harcanan Güç-Watt 150 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2" -2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 22.860,00 | 22.860,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 22.860,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.428,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.535,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.535,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.180.1005 | Debi-M3/H 15.0 Min Harcanan Güç-Watt 225 Cihaz Giriş Çıkış 2" -2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1005 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 15.0 Min Harcanan Güç-Watt 225 Cihaz Giriş Çıkış 2" -2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 29.030,00 | 29.030,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29.030,00 | 1.733,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 30.763,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.166,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 38.453,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.180.1006 | Debi-M3/H 20.0 Min Harcanan Güç-Watt 300 Cihaz Giriş Çıkış 2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1006 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 20.0 Min Harcanan Güç-Watt 300 Cihaz Giriş Çıkış 2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 34.590,00 | 34.590,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 34.590,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 36.550,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 45.687,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1007 | Debi-M3/H 25.0 Min Harcanan Güç-Watt 310 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1007 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 25.0 Min Harcanan Güç-Watt 310 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 40.840,00 | 40.840,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.840,00 | 2.290,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 43.130,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.862,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.912,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.862,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.912,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1008 | Debi-M3/H 30.0 Min Harcanan Güç-Watt 450 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1008 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 30.0 Min Harcanan Güç-Watt 450 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 49.830,00 | 49.830,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49.830,00 | 2.682,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 52.512,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.352,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 65.640,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.352,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 65.640,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1009 | Debi-M3/H 40.0 Min Harcanan Güç-Watt 600 Cihaz Giriş Çıkış 3" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1009 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 40.0 Min Harcanan Güç-Watt 600 Cihaz Giriş Çıkış 3" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 54.950,00 | 54.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 54.950,00 | 2.847,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 57.797,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.558,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 72.246,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.558,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 72.246,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.1010 | Debi-M3/H 50.0 Min Harcanan Güç-Watt 750 Cihaz Giriş Çıkış 4" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.1010 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 50.0 Min Harcanan Güç-Watt 750 Cihaz Giriş Çıkış 4" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici) | Ad | 1 | 83.380,00 | 83.380,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 83.380,00 | 3.012,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 86.392,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.765,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.990,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.765,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.990,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2001 | Debi-m3/h 1.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 35 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.05 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2001 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 35 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.05 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 9.047,00 | 9.047,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.047,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 11.399,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 14.248,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2002 | Debi-m3/h 1.7 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 75 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.08 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2002 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 1.7 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 75 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.08 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 14.060,00 | 14.060,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.060,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.804,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 21.005,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2003 | Debi-m3/h 2.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 100 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.10 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2003 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 2.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 100 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.10 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 18.160,00 | 18.160,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.160,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.296,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.620,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2004 | Debi-m3/h 2.5 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 125 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.12 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2004 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 2.5 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 125 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.12 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 20.600,00 | 20.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 20.600,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.128,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.160,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2005 | Debi-m3/h 3.2 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 150 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.16 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2005 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 3.2 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 150 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.16 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 25.900,00 | 25.900,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 25.900,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.820,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 37.275,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2006 | Debi-m3/h 4.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 200 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.20 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2006 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 4.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 200 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.20 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 33.760,00 | 33.760,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 33.760,00 | 4.312,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.072,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.390,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.590,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2007 | Debi-m3/h 6.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 300 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.3 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2007 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 6.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 300 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.3 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 43.520,00 | 43.520,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43.520,00 | 4.704,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48.224,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.880,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60.280,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2008 | Debi-m3/h 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2008 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 83.150,00 | 83.150,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6,5 | 124,00 | | 806,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 83.150,00 | 5.230,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 88.380,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.538,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 110.476,21 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.180.2009 | Debi-m3/h 13.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.180.2009 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 13.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 112.900,00 | 112.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 112.900,00 | 5.622,97 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 118.522,97 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.028,71 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 148.153,71 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.180.2010 | Debi-m3/h 15.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 600 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.6 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.180.2010 | Malzeme Bileşenleri Debi-m3/h 15.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 600 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.6 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 139.100,00 | 139.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 139.100,00 | 6.149,93 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 145.249,93 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.687,41 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 181.562,41 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2021 | Debi-M3/H 19.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.9 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2021 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 19.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.9 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 174.600,00 | 174.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 174.600,00 | 6.541,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 181.141,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.177,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 226.427,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.177,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 226.427,41 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2022 | Debi-M3/H 27.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1250 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.3 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2022 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 27.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1250 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.3 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 224.000,00 | 224.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 224.000,00 | 6.933,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 230.933,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.667,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 288.667,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.667,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 288.667,41 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2023 | Debi-M3/H 35.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2023 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 35.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 265.800,00 | 265.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 265.800,00 | 7.325,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 273.125,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.157,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 341.407,41 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2024 | Debi-M3/H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.0 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2024 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.0 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 338.100,00 | 338.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 338.100,00 | 7.717,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 345.817,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.647,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 432.272,41 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2025 | Debi-M3/H 50.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2025 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 50.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 416.700,00 | 416.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 416.700,00 | 8.379,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 425.079,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.474,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 531.349,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.474,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 531.349,82 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2026 | Debi-M3/H 60.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2026 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 60.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 512.600,00 | 512.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 512.600,00 | 9.163,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 521.763,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.454,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 652.204,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.454,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 652.204,82 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.2027 | Debi-M3/H 80.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3750 Min.Tank Kesit Alanı-M2 3.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2027 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 80.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3750 Min.Tank Kesit Alanı-M2 3.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayıcı) | Ad | 1 | 724.500,00 | 724.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11,5 | 124,00 | | 1.426,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 724.500,00 | 9.555,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 734.055,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.944,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 917.569,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.180.2028 | Debi-M3/H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 4.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.2028 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 4.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M ³ /H) (Rayıcı) | Ad | 1 | 797.300,00 | 797.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 797.300,00 | 10.401,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 807.701,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.002,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.009.627,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.180.3001 | Debi-M3/H 1,0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 35 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.05 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3001 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 1,0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 35 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.05 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 12.170,00 | 12.170,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.170,00 | 2.352,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.522,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.940,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.152,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.180.3002 | Debi-M3/H 1,7 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 75 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.08 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3002 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 1,7 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 75 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.08 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 18.350,00 | 18.350,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.350,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.094,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.367,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.180.3003 | Debi-M3/H 2.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 100 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.1 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3003 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 2.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 100 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.1 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 23.700,00 | 23.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.700,00 | 3.136,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.836,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.920,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.545,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.180.3004 | Debi-M3/H 2.5 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 125 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.12 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3004 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 2.5 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 125 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.12 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 32.380,00 | 32.380,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 32.380,00 | 3.528,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 35.908,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.410,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 44.885,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3005 | Debi-M3/H 3.2 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 150 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.16 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3005 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 3.2 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 150 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.16 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 38.420,00 | 38.420,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 38.420,00 | 3.920,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.340,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.900,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 52.925,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3006 | Debi-M3/H 4.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 200 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.2 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3006 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 4.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 200 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.2 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 44.400,00 | 44.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.400,00 | 4.312,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48.712,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.390,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60.890,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3007 | Debi-M3/H 6.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 300 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.3 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3007 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 6.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 300 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.3 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 76.320,00 | 76.320,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 76.320,00 | 4.704,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 81.024,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.880,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 101.280,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3008 | Debi-M3/H 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.5 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3008 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.5 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 119.300,00 | 119.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6,5 | 124,00 | | 806,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 119.300,00 | 5.230,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 124.530,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.538,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 155.663,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3009 | Debi-M3/H 13.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.5 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3009 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 13.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.5 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 140.900,00 | 140.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 140.900,00 | 5.622,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 146.522,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.028,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 183.153,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3010 | Debi-M3/H 15.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 600 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.6 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3010 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 15.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 600 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.6 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 164.700,00 | 164.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 164.700,00 | 6.149,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 170.849,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.687,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 213.562,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3021 | Debi-M3/H 19.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 800 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.78 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3021 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 19.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 800 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.78 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 176.300,00 | 176.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 176.300,00 | 6.541,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 182.841,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.177,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 228.552,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3022 | Debi-M3/H 27.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1250 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.3 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3022 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 27.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1250 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.3 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 219.700,00 | 219.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 219.700,00 | 6.933,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 226.633,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.667,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 283.292,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3023 | Debi-M3/H 35.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3023 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 35.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 263.300,00 | 263.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 263.300,00 | 7.325,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 270.625,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.157,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 338.282,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3024 | Debi-M3/H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3024 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 384.500,00 | 384.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 384.500,00 | 7.717,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 392.217,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.647,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 490.272,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3025 | Debi-M3/H 50.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3025 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 50.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 736.400,00 | 736.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 736.400,00 | 8.379,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 744.779,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.474,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 930.974,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.180.3026 | Debi-M3/H 60.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3026 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 60.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 767.500,00 | 767.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 767.500,00 | 9.163,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 776.663,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.454,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 970.829,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 25.180.3027 | Debi-M3/H 80.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3750 Min.Tank Kesit Alanı-M2 3.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3027 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 80.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3750 Min.Tank Kesit Alanı-M2 3.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 994.300,00 | 994.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11,5 | 124,00 | | 1.426,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 994.300,00 | 9.555,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.003.855,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.944,83 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.254.819,82 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.180.3028 | Debi-M3/H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 4.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.180.3028 | Malzeme Bileşenleri Debi-M3/H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 4.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M ³ /H) (Rayici) | Ad | 1 | 1.112.900,00 | 1.112.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.112.900,00 | 10.401,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.123.301,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.002,33 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.404.127,33 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.182.1100 | Sprey Tip Pop-Up Spring / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.1100 | Malzeme Bileşenleri Sprey Tip Pop-Up Spring / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 73,00 | 73,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 73,00 | 62,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 135,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 78,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 169,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.182.1201 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.1201 | Malzeme Bileşenleri Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 239,00 | 239,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 239,00 | 90,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 329,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 113,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 412,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.1202 | Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.1202 | Malzeme Bileşenleri Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 268,00 | 268,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 268,00 | 136,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 404,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 170,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 505,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.1203 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.1203 | Malzeme Bileşenleri Rotor Tip Pop-Up Spring (1") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 1.422,00 | 1.422,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.422,00 | 181,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.603,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 227,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.004,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.182.1301 | 1/2 " Can Suyu Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.182.1301 | Malzeme Bileşenleri 1/2 " Can Suyu Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 98,00 | 98,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 98,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 90,80 |
| | | | | | | 188,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 113,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 236,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.182.1302 | 3/4" Can Suyu Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.182.1302 | Malzeme Bileşenleri 3/4" Can Suyu Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 108,00 | 108,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 108,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 90,80 |
| | | | | | | 198,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 113,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 248,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.182.2001 | 4 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.182.2001 | Malzeme Bileşenleri 4 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 1.938,00 | 1.938,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.938,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 367,20 |
| | | | | | | 2.305,20 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 459,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.881,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2002 | 6 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2002 | Malzeme Bileşenleri 6 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 2.410,00 | 2.410,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.410,00 | 433,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.843,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 541,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.554,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2003 | 9 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2003 | Malzeme Bileşenleri 9 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 3.161,00 | 3.161,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,4 | 190,00 | | 266,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,4 | 140,00 | | 196,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.161,00 | 511,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.672,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 639,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.590,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2004 | 12 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2004 | Malzeme Bileşenleri 12 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 5.677,00 | 5.677,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,4 | 124,00 | | 49,60 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.677,00 | 577,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.254,60 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 722,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.818,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 722,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.818,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2005 | 16 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2005 | Malzeme Bileşenleri 16 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 7.079,00 | 7.079,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,8 | 140,00 | | 252,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.079,00 | 656,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.735,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 820,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.668,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 820,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.668,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2006 | 24 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2006 | Malzeme Bileşenleri 24 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 12.130,00 | 12.130,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.130,00 | 722,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.852,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 902,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.065,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2100 | Yağmur Sensörü / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2100 | Malzeme Bileşenleri Yağmur Sensörü / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici) | Ad | 1 | 822,00 | 822,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 822,00 | 227,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.049,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 283,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.311,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.182.2201 | Anma Çap 25 Mm. / Solenoid Vanalar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2201 | Malzeme Bileşenleri Anma Çap 25 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici) | Ad | 1 | 441,00 | 441,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 441,00 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 771,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 963,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.182.2202 | Anma Çap 40 Mm. / Solenoid Vanalar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.182.2202 | Malzeme Bileşenleri Anma Çap 40 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici) | Ad | 1 | 1.456,00 | 1.456,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.456,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 1.786,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.232,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.182.2203 | Anma Çap 50 Mm. / Solenoid Vanalar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.182.2203 | Malzeme Bileşenleri Anma Çap 50 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici) | Ad | 1 | 2.063,00 | 2.063,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.063,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 2.393,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.991,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.182.2204 | Anma Çap 80 Mm. / Solenoid Vanalar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.182.2204 | Malzeme Bileşenleri Anma Çap 80 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici) | Ad | 1 | 8.339,00 | 8.339,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.339,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 8.669,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.836,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.182.2301 | Kübik 240 Mm. / Plastik Vana Kutuları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2301 | Malzeme Bileşenleri Kübik 240 Mm. / Plastik Vana Kutuları (Rayici) | Ad | 1 | 159,00 | 159,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 159,00 | 78,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 237,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 296,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.182.2302 | Tipi Dikdörtgen En-Mm 260 Mm. Boy-Mm 380 Mm. Yükseklik 300 Mm. / Plastik Vana Kutuları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2302 | Malzeme Bileşenleri Tipi Dikdörtgen En-Mm 260 Mm. Boy-Mm 380 Mm. Yükseklik 300 Mm. / Plastik Vana Kutuları (Rayici) | Ad | 1 | 280,00 | 280,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 280,00 | 78,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 358,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 448,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.182.2303 | Tipi Dikdörtgen En-Mm 380 Mm. Boy-Mm 540 Mm. Yükseklik 300 Mm. / Plastik Vana Kutuları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.182.2303 | Malzeme Bileşenleri Tipi Dikdörtgen En-Mm 380 Mm. Boy-Mm 540 Mm. Yükseklik 300 Mm. / Plastik Vana Kutuları (Rayici) | Ad | 1 | 412,00 | 412,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,1 | 124,00 | | 12,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 412,00 | 78,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 490,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 98,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 613,00 | |



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**ISITMA SİSTEMLERİ TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.200.1111 | (375.000 kcal/h) 436 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1111 | Malzeme Bileşenleri (375.000 kcal/h) 436 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 189.600,00 | 189.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 189.600,00 | 8.757,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 198.357,58 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.946,98 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 247.946,97 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.200.1112 | (425.000 kcal/h) 494 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1112 | Malzeme Bileşenleri (425.000 kcal/h) 494 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 209.800,00 | 209.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 209.800,00 | 9.749,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 219.549,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.187,35 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 274.437,35 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1113 | (475.000 kcal/h) 552 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1113 | Malzeme Bileşenleri (475.000 kcal/h) 552 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 231.500,00 | 231.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3,5 | 861,96 | | 3.016,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 231.500,00 | 11.928,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 243.428,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.911,08 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 304.286,07 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1114 | (525.000 kcal/h) 611 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1114 | Malzeme Bileşenleri (525.000 kcal/h) 611 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 250.100,00 | 250.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 250.100,00 | 12.813,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 262.913,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.017,30 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328.642,30 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1115 | (575.000 kcal/h) 669 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1115 | Malzeme Bileşenleri (575.000 kcal/h) 669 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 270.100,00 | 270.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4,5 | 861,96 | | 3.878,82 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 270.100,00 | 13.574,82 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 283.674,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.968,53 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 354.593,53 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1116 | (625.000 kcal/h) 727 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1116 | Malzeme Bileşenleri (625.000 kcal/h) 727 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 391.600,00 | 391.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 391.600,00 | 14.335,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 405.935,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.919,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 507.419,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1117 | (675.000 kcal/h) 785 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1117 | Malzeme Bileşenleri (675.000 kcal/h) 785 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 423.400,00 | 423.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 29 | 190,00 | | 5.510,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 29 | 140,00 | | 4.060,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5,5 | 861,96 | | 4.740,78 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 423.400,00 | 15.550,78 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 438.950,78 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.438,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 548.688,48 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1118 | (725.000 kcal/h) 843 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1118 | Malzeme Bileşenleri (725.000 kcal/h) 843 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 468.800,00 | 468.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5,5 | 861,96 | | 4.740,78 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 468.800,00 | 15.880,78 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 484.680,78 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.850,98 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 605.850,98 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1119 | (775.000 kcal/h) 901 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1119 | Malzeme Bileşenleri (775.000 kcal/h) 901 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 472.600,00 | 472.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 31 | 190,00 | | 5.890,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 31 | 140,00 | | 4.340,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 472.600,00 | 16.765,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 489.365,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.957,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 611.707,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1120 | (825.000 kcal/h) 959 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1120 | Malzeme Bileşenleri (825.000 kcal/h) 959 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 476.200,00 | 476.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 476.200,00 | 17.095,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 493.295,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.369,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 616.619,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.200.1121 | (875.000 kcal/h) 1017 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1121 | Malzeme Bileşenleri (875.000 kcal/h) 1017 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici) | Ad | 1 | 533.700,00 | 533.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 533.700,00 | 17.425,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 551.125,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.782,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 688.907,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.200.1201 | 30.000 Kcal/H 37 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1201 | Malzeme Bileşenleri 30.000 Kcal/H 37 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici) | Ad | 1 | 36.720,00 | 36.720,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 36.720,00 | 2.434,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 39.154,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.042,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 48.942,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.200.1202 | 32.500 Kcal/H 38 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1202 | Malzeme Bileşenleri 32.500 Kcal/H 38 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici) | Ad | 1 | 44.210,00 | 44.210,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.210,00 | 3.094,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47.304,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.867,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 59.130,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.200.1203 | 40.000 Kcal/H 48 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.200.1203 | Malzeme Bileşenleri 40.000 Kcal/H 48 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici) | Ad | 1 | 50.130,00 | 50.130,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.130,00 | 3.424,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.554,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.280,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.942,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1101 | (40.000 Kcal/h) 46 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1101 | Malzeme Bileşenleri (40.000 Kcal/h) 46 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 52.840,00 | 52.840,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 52.840,00 | 3.796,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 56.636,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.745,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 70.795,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1102 | (60.000 Kcal/h) 70 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1102 | Malzeme Bileşenleri (60.000 Kcal/h) 70 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 64.430,00 | 64.430,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.430,00 | 4.665,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 69.095,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.832,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 86.369,82 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1103 | (90.000 Kcal/h) 100 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1103 | Malzeme Bileşenleri (90.000 Kcal/h) 100 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 83.800,00 | 83.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 83.800,00 | 5.449,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 89.249,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.812,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 111.562,32 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1104 | (100.000 Kcal/h) 115 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1104 | Malzeme Bileşenleri (100.000 Kcal/h) 115 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 96.840,00 | 96.840,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 96.840,00 | 5.449,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 102.289,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.812,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 127.862,32 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1105 | (120.000 Kcal/h) 140 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1105 | Malzeme Bileşenleri (120.000 Kcal/h) 140 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 101.800,00 | 101.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 101.800,00 | 5.779,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 107.579,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.224,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 134.474,83 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1106 | (150.000 Kcal/h) 175 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1106 | Malzeme Bileşenleri (150.000 Kcal/h) 175 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 103.200,00 | 103.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 103.200,00 | 6.563,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 109.763,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.204,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 137.204,83 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1107 | (180.000 Kcal/h) 210 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1107 | Malzeme Bileşenleri (180.000 Kcal/h) 210 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 117.800,00 | 117.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 117.800,00 | 7.103,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 124.903,72 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.879,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 156.129,65 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1108 | (210.000 Kcal/h) 245 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1108 | Malzeme Bileşenleri (210.000 Kcal/h) 245 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 126.100,00 | 126.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 126.100,00 | 7.433,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 133.533,72 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.292,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 166.917,15 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1109 | (240.000 Kcal/h) 280 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1109 | Malzeme Bileşenleri (240.000 Kcal/h) 280 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 153.800,00 | 153.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 153.800,00 | 7.763,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 161.563,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.704,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 201.954,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1110 | (270.000 Kcal/h) 313 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1110 | Malzeme Bileşenleri (270.000 Kcal/h) 313 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 157.200,00 | 157.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 157.200,00 | 7.763,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 164.963,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.704,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 206.204,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1111 | (300.000 Kcal/h) 350 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1111 | Malzeme Bileşenleri (300.000 Kcal/h) 350 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 177.800,00 | 177.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 177.800,00 | 8.757,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 186.557,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.946,98 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 233.196,97 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1112 | (330.000 Kcal/h) 385 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1112 | Malzeme Bileşenleri (330.000 Kcal/h) 385 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 196.100,00 | 196.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 196.100,00 | 8.757,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 204.857,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.946,98 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 256.071,97 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.1113 | (360.000 Kcal/h) 420 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1113 | Malzeme Bileşenleri (360.000 Kcal/h) 420 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 211.200,00 | 211.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 211.200,00 | 9.087,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 220.287,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.359,48 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 275.359,47 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1114 | (390.000 Kcal/h) 455 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1114 | Malzeme Bileşenleri (390.000 Kcal/h) 455 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 232.800,00 | 232.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 232.800,00 | 10.837,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 243.637,88 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.547,35 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 304.547,35 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1115 | (400.000 Kcal/h) 465 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1115 | Malzeme Bileşenleri (400.000 Kcal/h) 465 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 240.300,00 | 240.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 240.300,00 | 11.497,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 251.797,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.372,35 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 314.747,35 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1116 | (420.000 Kcal/h) 490 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1116 | Malzeme Bileşenleri (420.000 Kcal/h) 490 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 243.800,00 | 243.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 243.800,00 | 11.497,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 255.297,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.372,35 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 319.122,35 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1117 | (450.000 Kcal/h) 523 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1117 | Malzeme Bileşenleri (450.000 Kcal/h) 523 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 251.200,00 | 251.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 251.200,00 | 11.951,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 263.151,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.939,85 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328.939,85 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1118 | (480.000 Kcal/h) 560 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1118 | Malzeme Bileşenleri (480.000 Kcal/h) 560 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 257.300,00 | 257.300,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 257.300,00 | 13.143,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 270.443,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.429,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 338.054,80 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1119 | (500.000 Kcal/h) 580 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1119 | Malzeme Bileşenleri (500.000 Kcal/h) 580 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 260.300,00 | 260.300,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 260.300,00 | 13.143,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 273.443,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.429,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 341.804,80 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1120 | (540.000 Kcal/h) 630 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1120 | Malzeme Bileşenleri (540.000 Kcal/h) 630 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 273.000,00 | 273.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 273.000,00 | 13.473,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 286.473,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.842,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 358.092,30 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1121 | (600.000 Kcal/h) 700 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1121 | Malzeme Bileşenleri (600.000 Kcal/h) 700 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 312.700,00 | 312.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 29 | 190,00 | | 5.510,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 29 | 140,00 | | 4.060,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 312.700,00 | 14.257,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 326.957,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.822,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 408.697,30 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1122 | (660.000 Kcal/h) 770 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1122 | Malzeme Bileşenleri (660.000 Kcal/h) 770 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 331.500,00 | 331.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 331.500,00 | 14.587,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 346.087,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.234,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 432.609,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1123 | (720.000 Kcal/h) 840 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1123 | Malzeme Bileşenleri (720.000 Kcal/h) 840 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 337.200,00 | 337.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 31 | 190,00 | | 5.890,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 31 | 140,00 | | 4.340,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 337.200,00 | 15.903,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 353.103,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.879,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 441.379,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1124 | (780.000 Kcal/h) 905 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1124 | Malzeme Bileşenleri (780.000 Kcal/h) 905 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 346.800,00 | 346.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 346.800,00 | 16.233,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 363.033,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.292,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 453.792,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1125 | (840.000 Kcal/h) 975 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1125 | Malzeme Bileşenleri (840.000 Kcal/h) 975 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 394.000,00 | 394.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 394.000,00 | 16.233,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 410.233,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.292,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 512.792,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1126 | (900.000 Kcal/h) 1045 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1126 | Malzeme Bileşenleri (900.000 Kcal/h) 1045 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 428.900,00 | 428.900,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 428.900,00 | 17.425,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 446.325,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.782,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 557.907,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1127 | (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1127 | Malzeme Bileşenleri (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 440.300,00 | 440.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 37 | 190,00 | | 7.030,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 37 | 140,00 | | 5.180,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 440.300,00 | 18.993,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 459.293,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23.742,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 574.117,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1128 | (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1128 | Malzeme Bileşenleri (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 501.700,00 | 501.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 40 | 190,00 | | 7.600,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 40 | 140,00 | | 5.600,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 501.700,00 | 20.107,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 521.807,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 25.134,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 652.259,70 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1129 | (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1129 | Malzeme Bileşenleri (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 550.100,00 | 550.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 47 | 190,00 | | 8.930,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 47 | 140,00 | | 6.580,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 550.100,00 | 22.665,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 572.765,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 28.332,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 715.957,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1130 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1130 | Malzeme Bileşenleri (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 565.200,00 | 565.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 17 | 124,00 | | 2.108,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 51 | 190,00 | | 9.690,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 51 | 140,00 | | 7.140,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 565.200,00 | 24.109,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 589.309,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 30.137,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 736.637,20 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.1131 | (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.1131 | Malzeme Bileşenleri (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici) | Ad | 1 | 658.500,00 | 658.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 658.500,00 | 27.451,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 685.951,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 34.314,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 857.439,70 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.2108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2108 | Malzeme Bileşenleri (350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 103.600,00 | 103.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 103.600,00 | 9.087,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 112.687,58 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.359,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 140.859,48 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2109 | Malzeme Bileşenleri (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 112.400,00 | 112.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 112.400,00 | 10.837,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 123.237,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.547,35 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 154.047,35 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2110 | Malzeme Bileşenleri (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 122.700,00 | 122.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 122.700,00 | 13.143,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 135.843,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.429,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 169.804,80 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2111 | Malzeme Bileşenleri (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 158.000,00 | 158.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 158.000,00 | 13.473,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 171.473,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.842,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 214.342,30 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2112 | Malzeme Bileşenleri (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 174.600,00 | 174.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 174.600,00 | 15.449,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 190.049,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.312,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 237.562,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2113 | Malzeme Bileşenleri (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 186.200,00 | 186.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 186.200,00 | 17.425,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 203.625,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.782,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 254.532,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2114 | Malzeme Bileşenleri (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 290.200,00 | 290.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 37 | 190,00 | | 7.030,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 37 | 140,00 | | 5.180,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 290.200,00 | 18.131,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 308.331,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.664,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 385.414,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2115 | Malzeme Bileşenleri (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 328.700,00 | 328.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 47 | 190,00 | | 8.930,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 47 | 140,00 | | 6.580,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 328.700,00 | 21.803,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 350.503,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 27.254,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 438.129,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2116 | Malzeme Bileşenleri (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 364.300,00 | 364.300,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 364.300,00 | 27.451,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 391.751,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 34.314,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 489.689,70 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2117 | Malzeme Bileşenleri (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 456.500,00 | 456.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 66 | 190,00 | | 12.540,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 66 | 140,00 | | 9.240,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 456.500,00 | 29.679,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 486.179,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 37.099,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 607.724,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2118 | Malzeme Bileşenleri (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 549.800,00 | 549.800,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 549.800,00 | 34.919,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 584.719,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.649,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 730.899,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.2119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.2119 | Malzeme Bileşenleri (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı (Rayici) | Ad | 1 | 654.900,00 | 654.900,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 31 | 124,00 | | 3.844,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 93 | 190,00 | | 17.670,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 93 | 140,00 | | 13.020,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 654.900,00 | 39.705,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 694.605,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 49.632,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 868.257,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.3111 | (350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.3111 | Malzeme Bileşenleri (350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 106.100,00 | 106.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 106.100,00 | 9.087,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 115.187,58 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.359,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 143.984,48 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3112 | (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3112 | Malzeme Bileşenleri (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 121.400,00 | 121.400,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 121.400,00 | 10.837,88 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 132.237,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 13.547,35 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 165.297,35 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3113 | (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3113 | Malzeme Bileşenleri (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 139.500,00 | 139.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 139.500,00 | 13.143,84 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 152.643,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 16.429,80 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 190.804,80 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3114 | (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3114 | Malzeme Bileşenleri (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 160.900,00 | 160.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 160.900,00 | 13.473,84 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 174.373,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 16.842,30 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 217.967,30 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3115 | (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3115 | Malzeme Bileşenleri (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 190.600,00 | 190.600,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 190.600,00 | 15.449,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 206.049,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 19.312,25 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 257.562,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.202.3116 | (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3116 | Malzeme Bileşenleri (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 224.700,00 | 224.700,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 224.700,00 | 17.425,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 242.125,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.782,20 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 302.657,20 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.3117 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.3117 | Malzeme Bileşenleri (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 262.800,00 | 262.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 37 | 190,00 | | 7.030,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 37 | 140,00 | | 5.180,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 262.800,00 | 18.131,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 280.931,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.664,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 351.164,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.3118 | (1.250.000 Kcal/H) 1450 Kw / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı Ve Gaz Yakıtlı (Ts En 12952-1, Ts En 12952-3, Ts En 303-1, Ts En 303-2, Ts En 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.3118 | Malzeme Bileşenleri (1.250.000 Kcal/H) 1450 Kw / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı Ve Gaz Yakıtlı (Ts En 12952-1, Ts En 12952-3, Ts En 303-1, Ts En 303-2, Ts En 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 340.200,00 | 340.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 47 | 190,00 | | 8.930,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 47 | 140,00 | | 6.580,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 340.200,00 | 21.803,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 362.003,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 27.254,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 452.504,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3119 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3119 | Malzeme Bileşenleri (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 402.500,00 | 402.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 402.500,00 | 27.451,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 429.951,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 34.314,70 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 537.439,70 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3120 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3120 | Malzeme Bileşenleri (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 473.800,00 | 473.800,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 66 | 190,00 | | 12.540,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 66 | 140,00 | | 9.240,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 473.800,00 | 29.679,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 503.479,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 37.099,70 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 629.349,70 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 25.202.3121 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.3121 | Malzeme Bileşenleri (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 620.800,00 | 620.800,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 620.800,00 | 34.919,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 655.719,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | Montaj Bedeli (TL) | | 43.649,70 |
| | | | | Birim Fiyat (TL) | | 819.649,70 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.3122 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.3122 | Malzeme Bileşenleri (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 710.500,00 | 710.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 31 | 124,00 | | 3.844,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 93 | 190,00 | | 17.670,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 93 | 140,00 | | 13.020,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 710.500,00 | 39.705,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 750.205,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 49.632,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 937.757,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.202.4108 | (350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4108 | Malzeme Bileşenleri (350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 103.600,00 | 103.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 103.600,00 | 9.087,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 112.687,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.359,48 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 140.859,48 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4109 | (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemededen (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4109 | Malzeme Bileşenleri (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemededen (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 124.600,00 | 124.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 124.600,00 | 10.837,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 135.437,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.547,35 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 169.297,35 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4110 | (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemededen (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4110 | Malzeme Bileşenleri (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemededen (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 138.400,00 | 138.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 138.400,00 | 13.143,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 151.543,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.429,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 189.429,80 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4111 | (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4111 | Malzeme Bileşenleri (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 140.800,00 | 140.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 140.800,00 | 13.473,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 154.273,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.842,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 192.842,30 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4112 | (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4112 | Malzeme Bileşenleri (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 164.300,00 | 164.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 164.300,00 | 15.449,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 179.749,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.312,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 224.687,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.202.4113 | (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.4113 | Malzeme Bileşenleri (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 181.400,00 | 181.400,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 181.400,00 | 17.425,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 198.825,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.782,20 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 248.532,20 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.202.4114 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.4114 | Malzeme Bileşenleri (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 263.600,00 | 263.600,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 37 | 190,00 | | 7.030,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 37 | 140,00 | | 5.180,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 263.600,00 | 18.131,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 281.731,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.664,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 352.164,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4115 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4115 | Malzeme Bileşenleri (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 312.000,00 | 312.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 47 | 190,00 | | 8.930,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 47 | 140,00 | | 6.580,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 312.000,00 | 21.803,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 333.803,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 27.254,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 417.254,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4116 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4116 | Malzeme Bileşenleri (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 381.300,00 | 381.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 381.300,00 | 27.451,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 408.751,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 34.314,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 510.939,70 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.202.4117 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.4117 | Malzeme Bileşenleri (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 472.600,00 | 472.600,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 66 | 190,00 | | 12.540,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 66 | 140,00 | | 9.240,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 472.600,00 | 29.679,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 502.279,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 37.099,70 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 627.849,70 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.202.4118 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.202.4118 | Malzeme Bileşenleri (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 557.700,00 | 557.700,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 557.700,00 | 34.919,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 592.619,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.649,70 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 740.774,70 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.202.4119 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.202.4119 | Malzeme Bileşenleri (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici) | Ad | 1 | 609.800,00 | 609.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 31 | 124,00 | | 3.844,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 93 | 190,00 | | 17.670,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 93 | 140,00 | | 13.020,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 609.800,00 | 39.705,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 649.505,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 49.632,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 811.882,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.1101 | 150 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1101 | Malzeme Bileşenleri 150 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 105.700,00 | 105.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 105.700,00 | 5.449,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 111.149,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.812,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 138.937,33 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.1102 | 300 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1102 | Malzeme Bileşenleri 300 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 145.600,00 | 145.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 145.600,00 | 6.109,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 151.709,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.637,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 189.637,32 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.1103 | 400 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1103 | Malzeme Bileşenleri 400 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 155.900,00 | 155.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 155.900,00 | 8.007,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 163.907,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.009,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 204.884,82 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1104 | 500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1104 | Malzeme Bileşenleri 500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 194.400,00 | 194.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 194.400,00 | 12.219,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 206.619,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.274,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 258.274,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1105 | 650 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1105 | Malzeme Bileşenleri 650 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 221.300,00 | 221.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 221.300,00 | 14.117,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 235.417,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.647,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 294.272,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1106 | 800 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1106 | Malzeme Bileşenleri 800 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 261.000,00 | 261.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 40 | 190,00 | | 7.600,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 40 | 140,00 | | 5.600,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 261.000,00 | 16.555,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 277.555,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.694,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 346.944,48 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1107 | 1000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1107 | Malzeme Bileşenleri 1000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 292.700,00 | 292.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 45 | 190,00 | | 8.550,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 45 | 140,00 | | 6.300,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 292.700,00 | 19.295,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 311.995,88 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 24.119,85 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 389.994,85 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1108 | 1250 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1108 | Malzeme Bileşenleri 1250 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 318.600,00 | 318.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 16 | 124,00 | | 1.984,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 47 | 190,00 | | 8.930,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 47 | 140,00 | | 6.580,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 318.600,00 | 20.079,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 338.679,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 25.099,85 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 423.349,85 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1109 | 1500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1109 | Malzeme Bileşenleri 1500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 360.100,00 | 360.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 55 | 190,00 | | 10.450,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 55 | 140,00 | | 7.700,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 360.100,00 | 23.091,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 383.191,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 28.864,85 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 478.989,85 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1110 | 2000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1110 | Malzeme Bileşenleri 2000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 419.500,00 | 419.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 60 | 190,00 | | 11.400,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 60 | 140,00 | | 8.400,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 419.500,00 | 25.727,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 445.227,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 32.159,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 556.534,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1111 | 2500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1111 | Malzeme Bileşenleri 2500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 487.100,00 | 487.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 65 | 190,00 | | 12.350,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 65 | 140,00 | | 9.100,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 487.100,00 | 28.487,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 515.587,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35.609,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 644.484,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1112 | 3000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1112 | Malzeme Bileşenleri 3000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 564.700,00 | 564.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 25 | 124,00 | | 3.100,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 75 | 190,00 | | 14.250,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 75 | 140,00 | | 10.500,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 564.700,00 | 33.021,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 597.721,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 41.277,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 747.152,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.1113 | 4000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1113 | Malzeme Bileşenleri 4000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 681.200,00 | 681.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 681.200,00 | 34.919,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 716.119,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.649,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 895.149,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.205.1114 | 5000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemedden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.1114 | Malzeme Bileşenleri 5000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemedden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemedden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 793.200,00 | 793.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 100 | 190,00 | | 19.000,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 100 | 140,00 | | 14.000,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 793.200,00 | 41.891,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 835.091,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 52.364,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.043.864,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1401 | 250 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemededen (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1401 | Malzeme Bileşenleri 250 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemededen (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 180.500,00 | 180.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 180.500,00 | 8.547,72 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 189.047,72 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 10.684,65 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 236.309,65 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1402 | 300 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemededen (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1402 | Malzeme Bileşenleri 300 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemededen (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 191.500,00 | 191.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 191.500,00 | 9.417,58 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 200.917,58 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 11.771,98 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 251.146,97 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1403 | 400 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1403 | Malzeme Bileşenleri 400 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 214.500,00 | 214.500,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 214.500,00 | 9.871,58 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 224.371,58 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 12.339,48 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 280.464,47 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.205.1404 | 500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1404 | Malzeme Bileşenleri 500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 255.000,00 | 255.000,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 255.000,00 | 11.167,88 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 266.167,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.959,85 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 332.709,85 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1405 | 650 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1405 | Malzeme Bileşenleri 650 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 292.700,00 | 292.700,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 292.700,00 | 15.371,84 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 308.071,84 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 19.214,80 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 385.089,80 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1406 | 800 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1406 | Malzeme Bileşenleri 800 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 332.600,00 | 332.600,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 34 | 190,00 | | 6.460,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 34 | 140,00 | | 4.760,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 332.600,00 | 16.155,84 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 348.755,84 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 20.194,80 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 435.944,80 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1407 | 1000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1407 | Malzeme Bileşenleri 1000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 339.300,00 | 339.300,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 339.300,00 | 16.485,84 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 355.785,84 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 20.607,30 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 444.732,30 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.205.1408 | 1250 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1408 | Malzeme Bileşenleri 1250 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 398.200,00 | 398.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 36 | 190,00 | | 6.840,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 36 | 140,00 | | 5.040,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 398.200,00 | 17.677,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 415.877,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.097,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 519.847,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.205.1409 | 1500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1409 | Malzeme Bileşenleri 1500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 447.600,00 | 447.600,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 42 | 190,00 | | 7.980,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 42 | 140,00 | | 5.880,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 447.600,00 | 19.905,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 467.505,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 24.882,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 584.382,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.205.1410 | 2000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1410 | Malzeme Bileşenleri 2000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 537.900,00 | 537.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 18 | 124,00 | | 2.232,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 54 | 190,00 | | 10.260,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 54 | 140,00 | | 7.560,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 537.900,00 | 24.361,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 562.261,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 30.452,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 702.827,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.205.1411 | 2500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1411 | Malzeme Bileşenleri 2500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayıcı) | Ad | 1 | 651.100,00 | 651.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 66 | 190,00 | | 12.540,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 66 | 140,00 | | 9.240,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 651.100,00 | 29.679,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 680.779,76 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 37.099,70 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 850.974,70 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.205.1412 | 3000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1412 | Malzeme Bileşenleri 3000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayıcı) | Ad | 1 | 757.900,00 | 757.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 757.900,00 | 34.919,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 792.819,76 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 43.649,70 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 991.024,70 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.1413 | 4000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemededen (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1413 | Malzeme Bileşenleri 4000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemededen (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemededen (Kaynaklı) Kazanlar (Rayıcı) | Ad | 1 | 938.600,00 | 938.600,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 32 | 124,00 | | 3.968,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 95 | 190,00 | | 18.050,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 95 | 140,00 | | 13.300,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 938.600,00 | 40.489,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 979.089,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50.612,20 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.223.862,20 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|---------------------|
| 25.205.1414 | 5000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1414 | Malzeme Bileşenleri 5000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 1.074.200,00 | 1.074.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 34 | 124,00 | | 4.216,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 100 | 190,00 | | 19.000,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 100 | 140,00 | | 14.000,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.074.200,00 | 42.387,76 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 1.116.587,76 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 52.984,70 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 1.395.734,70 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|---------------------|
| 25.205.1415 | 7000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1415 | Malzeme Bileşenleri 7000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayıcı) | Ad | 1 | 1.511.800,00 | 1.511.800,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 38 | 124,00 | | 4.712,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 105 | 190,00 | | 19.950,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 105 | 140,00 | | 14.700,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.511.800,00 | 46.257,68 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 1.558.057,68 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 57.822,10 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 1.947.572,10 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|---------------------|
| 25.205.1416 | 8500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1416 | Malzeme Bileşenleri 8500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 1.783.800,00 | 1.783.800,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 40 | 124,00 | | 4.960,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 110 | 190,00 | | 20.900,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 110 | 140,00 | | 15.400,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.783.800,00 | 48.155,68 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 1.831.955,68 |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | | 60.194,60 |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | | 2.289.944,60 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.1417 | 10000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1417 | Malzeme Bileşenleri 10000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 1.961.000,00 | 1.961.000,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 42 | 124,00 | | 5.208,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 115 | 190,00 | | 21.850,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 115 | 140,00 | | 16.100,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.961.000,00 | 50.053,68 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.011.053,68 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 62.567,10 |
| Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.513.817,10 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.1418 | 12000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1418 | Malzeme Bileşenleri 12000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 2.294.300,00 | 2.294.300,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 44 | 124,00 | | 5.456,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 120 | 190,00 | | 22.800,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 120 | 140,00 | | 16.800,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 10 | 861,96 | | 8.619,60 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.294.300,00 | 53.675,60 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.347.975,60 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 67.094,50 |
| Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.934.969,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.1419 | 14000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1419 | Malzeme Bileşenleri 14000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 2.575.200,00 | 2.575.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 46 | 124,00 | | 5.704,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 122 | 190,00 | | 23.180,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 122 | 140,00 | | 17.080,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 10 | 861,96 | | 8.619,60 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.575.200,00 | 54.583,60 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 2.629.783,60 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 68.229,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.287.229,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.1420 | 15000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1420 | Malzeme Bileşenleri 15000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 2.901.200,00 | 2.901.200,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 48 | 124,00 | | 5.952,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 125 | 190,00 | | 23.750,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 125 | 140,00 | | 17.500,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 12 | 861,96 | | 10.343,52 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.901.200,00 | 57.545,52 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 2.958.745,52 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 71.931,90 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.698.431,90 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.1421 | 17500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.1421 | Malzeme Bileşenleri 17500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 3.234.700,00 | 3.234.700,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 50 | 124,00 | | 6.200,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 130 | 190,00 | | 24.700,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 130 | 140,00 | | 18.200,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 12 | 861,96 | | 10.343,52 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.234.700,00 | 59.443,52 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | | 3.294.143,52 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 74.304,40 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.117.679,40 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.2101 | (150.000 Kcal/h) 175 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2101 | Malzeme Bileşenleri (150.000 Kcal/h) 175 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 62.940,00 | 62.940,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 62.940,00 | 7.103,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 70.043,72 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.879,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.554,65 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.2102 | (200.000 Kcal/h) 230 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2102 | Malzeme Bileşenleri (200.000 Kcal/h) 230 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 79.140,00 | 79.140,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 79.140,00 | 7.973,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 87.113,58 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.966,98 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 108.891,98 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.2103 | (300.000 Kcal/h) 350 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2103 | Malzeme Bileşenleri (300.000 Kcal/h) 350 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 111.200,00 | 111.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 111.200,00 | 8.303,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 119.503,58 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.379,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 149.379,48 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.2104 | (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2104 | Malzeme Bileşenleri (400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 132.500,00 | 132.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 132.500,00 | 9.723,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 142.223,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.154,85 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 177.779,85 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2105 | (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2105 | Malzeme Bileşenleri (500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 173.400,00 | 173.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 173.400,00 | 13.143,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 186.543,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.429,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 233.179,80 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2106 | (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2106 | Malzeme Bileşenleri (600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 188.000,00 | 188.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 28 | 190,00 | | 5.320,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 28 | 140,00 | | 3.920,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 188.000,00 | 13.927,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 201.927,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.409,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 252.409,80 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2107 | (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2107 | Malzeme Bileşenleri (700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 203.400,00 | 203.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 29 | 190,00 | | 5.510,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 29 | 140,00 | | 4.060,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 203.400,00 | 14.257,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 217.657,84 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.822,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 272.072,30 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2108 | (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2108 | Malzeme Bileşenleri (800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 214.100,00 | 214.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 214.100,00 | 15.449,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 229.549,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.312,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 286.937,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2109 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2109 | Malzeme Bileşenleri (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 264.600,00 | 264.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 264.600,00 | 17.347,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 281.947,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 21.684,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 352.434,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2110 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2110 | Malzeme Bileşenleri (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 310.100,00 | 310.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 45 | 190,00 | | 8.550,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 45 | 140,00 | | 6.300,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 310.100,00 | 21.019,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 331.119,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 26.274,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 413.899,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2111 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2111 | Malzeme Bileşenleri (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 374.500,00 | 374.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 55 | 190,00 | | 10.450,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 55 | 140,00 | | 7.700,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 374.500,00 | 25.677,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 400.177,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 32.097,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 500.222,20 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2112 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2112 | Malzeme Bileşenleri (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 475.500,00 | 475.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 66 | 190,00 | | 12.540,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 66 | 140,00 | | 9.240,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 475.500,00 | 29.679,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 505.179,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 37.099,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 631.474,70 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2113 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2113 | Malzeme Bileşenleri (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 520.200,00 | 520.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 25 | 124,00 | | 3.100,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 70 | 190,00 | | 13.300,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 70 | 140,00 | | 9.800,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 520.200,00 | 33.095,68 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 553.295,68 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 41.369,60 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 691.619,60 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2114 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2114 | Malzeme Bileşenleri (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 570.000,00 | 570.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 75 | 190,00 | | 14.250,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 75 | 140,00 | | 10.500,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 570.000,00 | 35.117,68 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 605.117,68 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.897,10 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 756.397,10 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 25.205.2115 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.2115 | Malzeme Bileşenleri (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 828.900,00 | 828.900,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 10 | 861,96 | | 8.619,60 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 828.900,00 | 38.739,60 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 867.639,60 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 48.424,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.084.549,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.205.2401 | (150.000 Kcal/h) 175 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.205.2401 | Malzeme Bileşenleri (150.000 Kcal/h) 175 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 81.680,00 | 81.680,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 81.680,00 | 8.547,72 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 90.227,72 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.684,65 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 112.784,65 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.2402 | (200.000 Kcal/h) 230 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2402 | Malzeme Bileşenleri (200.000 Kcal/h) 230 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 110.200,00 | 110.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 110.200,00 | 9.417,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 119.617,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.771,98 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 149.521,98 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.205.2403 | (300.000 Kcal/h) 350 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2403 | Malzeme Bileşenleri (300.000 Kcal/h) 350 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 134.400,00 | 134.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 3 | 539,86 | | 1.619,58 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 134.400,00 | 9.871,58 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 144.271,58 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.339,48 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 180.339,47 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2404 | (400.000 Kcal/h) 465 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2404 | Malzeme Bileşenleri (400.000 Kcal/h) 465 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 164.600,00 | 164.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 164.600,00 | 11.167,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 175.767,88 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.959,85 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 219.709,85 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2405 | (500.000 Kcal/h) 580 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2405 | Malzeme Bileşenleri (500.000 Kcal/h) 580 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 198.900,00 | 198.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 198.900,00 | 15.371,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 214.271,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.214,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 267.839,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2406 | (600.000 Kcal/h) 700 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2406 | Malzeme Bileşenleri (600.000 Kcal/h) 700 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 208.600,00 | 208.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 34 | 190,00 | | 6.460,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 34 | 140,00 | | 4.760,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 208.600,00 | 16.155,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 224.755,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.194,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 280.944,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2407 | (700.000 Kcal/h) 810 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2407 | Malzeme Bileşenleri (700.000 Kcal/h) 810 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 243.600,00 | 243.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 243.600,00 | 16.485,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 260.085,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.607,30 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 325.107,30 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2408 | (800.000 Kcal/h) 930 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2408 | Malzeme Bileşenleri (800.000 Kcal/h) 930 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 249.500,00 | 249.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 36 | 190,00 | | 6.840,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 36 | 140,00 | | 5.040,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 249.500,00 | 17.677,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 267.177,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 22.097,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 333.972,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2409 | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2409 | Malzeme Bileşenleri (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 349.700,00 | 349.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 42 | 190,00 | | 7.980,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 42 | 140,00 | | 5.880,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 349.700,00 | 19.905,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 369.605,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 24.882,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 462.007,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2410 | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2410 | Malzeme Bileşenleri (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 410.400,00 | 410.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 18 | 124,00 | | 2.232,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 54 | 190,00 | | 10.260,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 54 | 140,00 | | 7.560,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 410.400,00 | 24.361,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 434.761,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 30.452,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 543.452,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2411 | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2411 | Malzeme Bileşenleri (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 460.500,00 | 460.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 22 | 124,00 | | 2.728,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 66 | 190,00 | | 12.540,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 66 | 140,00 | | 9.240,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 460.500,00 | 29.679,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 490.179,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 37.099,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 612.724,70 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2412 | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2412 | Malzeme Bileşenleri (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 490.200,00 | 490.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 80 | 190,00 | | 15.200,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 80 | 140,00 | | 11.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 490.200,00 | 34.919,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 525.119,76 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 43.649,70 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 656.399,70 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2413 | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2413 | Malzeme Bileşenleri (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 609.500,00 | 609.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 28 | 124,00 | | 3.472,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 90 | 190,00 | | 17.100,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 90 | 140,00 | | 12.600,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 609.500,00 | 40.067,68 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 649.567,68 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50.084,60 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 811.959,60 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.205.2414 | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2414 | Malzeme Bileşenleri (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 703.800,00 | 703.800,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 90 | 190,00 | | 17.100,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 90 | 140,00 | | 12.600,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 8 | 861,96 | | 6.895,68 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 703.800,00 | 40.315,68 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 744.115,68 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 50.394,60 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 930.144,60 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.205.2415 | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.205.2415 | Malzeme Bileşenleri (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 1.110.500,00 | 1.110.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 30 | 124,00 | | 3.720,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 100 | 190,00 | | 19.000,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 100 | 140,00 | | 14.000,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 10 | 861,96 | | 8.619,60 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.110.500,00 | 45.339,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.155.839,60 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 56.674,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.444.799,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.207.1000 | IZGARA YAPILMASI | | | | | Kg | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.207.1000 | Malzeme Bileşenleri IZGARA YAPILMASI (Rayici) | Kg | 1 | 25,50 | 25,50 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 25,50 | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 54,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 67,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1101 | 100 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1101 | Malzeme Bileşenleri 100 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 117.300,00 | 117.300,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 117.300,00 | 6.811,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 124.111,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.514,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 155.139,83 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1102 | 200 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1102 | Malzeme Bileşenleri 200 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 180.800,00 | 180.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 180.800,00 | 7.203,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 188.003,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.004,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 235.004,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1103 | 300 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1103 | Malzeme Bileşenleri 300 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 286.200,00 | 286.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 286.200,00 | 7.987,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 294.187,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.984,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 367.734,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1104 | 400 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1104 | Malzeme Bileşenleri 400 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 345.700,00 | 345.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10,5 | 124,00 | | 1.302,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 345.700,00 | 8.771,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 354.471,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.964,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 443.089,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.208.1105 | 500 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1105 | Malzeme Bileşenleri 500 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 400.100,00 | 400.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 400.100,00 | 10.731,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 410.831,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.414,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 513.539,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 25.208.1106 | 600 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1106 | Malzeme Bileşenleri 600 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 412.000,00 | 412.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 17,5 | 124,00 | | 2.170,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 412.000,00 | 14.259,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 426.259,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.824,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 532.824,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 25.208.1201 | 200 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1201 | Malzeme Bileşenleri 200 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 472.500,00 | 472.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 472.500,00 | 7.001,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 479.501,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.752,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 599.377,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1202 | 300 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1202 | Malzeme Bileşenleri 300 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 587.600,00 | 587.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 587.600,00 | 7.785,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 595.385,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.732,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 744.232,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1203 | 400 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1203 | Malzeme Bileşenleri 400 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 645.800,00 | 645.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 645.800,00 | 8.569,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 654.369,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.712,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 817.962,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.208.1204 | 500 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1204 | Malzeme Bileşenleri 500 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 715.000,00 | 715.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12,5 | 124,00 | | 1.550,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 28 | 190,00 | | 5.320,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 715.000,00 | 10.909,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 725.909,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.637,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 907.387,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.208.1205 | 600 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1205 | Malzeme Bileşenleri 600 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 773.700,00 | 773.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 773.700,00 | 13.249,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 786.949,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.562,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 983.687,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1301 | 100 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1301 | Malzeme Bileşenleri 100 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 130.100,00 | 130.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 130.100,00 | 6.811,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 136.911,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.514,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 171.139,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1302 | 200 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1302 | Malzeme Bileşenleri 200 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 135.700,00 | 135.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 135.700,00 | 7.203,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 142.903,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.004,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 178.629,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1303 | 300 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1303 | Malzeme Bileşenleri 300 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 141.400,00 | 141.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 141.400,00 | 7.987,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 149.387,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.984,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 186.734,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.208.1304 | 400 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1304 | Malzeme Bileşenleri 400 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 146.600,00 | 146.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10,5 | 124,00 | | 1.302,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 146.600,00 | 8.771,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 155.371,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.964,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 194.214,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.208.1305 | 500 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1305 | Malzeme Bileşenleri 500 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 158.200,00 | 158.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 158.200,00 | 10.731,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 168.931,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.414,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 211.164,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.414,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 211.164,82 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.208.1306 | 600 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.208.1306 | Malzeme Bileşenleri 600 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici) | Ad | 1 | 175.000,00 | 175.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 17,5 | 124,00 | | 2.170,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 175.000,00 | 14.259,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 189.259,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.824,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 236.574,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.824,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 236.574,82 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.210.1101 | 14.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.210.1101 | Malzeme Bileşenleri 14.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 14.570,00 | 14.570,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.570,00 | 1.774,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.344,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.217,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.430,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.210.1102 | 18.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.210.1102 | Malzeme Bileşenleri 18.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 17.990,00 | 17.990,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.990,00 | 2.104,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 20.094,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.630,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 25.117,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.210.1103 | 24.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.210.1103 | Malzeme Bileşenleri 24.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 23.530,00 | 23.530,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.530,00 | 2.434,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 25.964,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.042,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.455,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.210.1104 | 30.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.210.1104 | Malzeme Bileşenleri 30.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 27.200,00 | 27.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.200,00 | 2.764,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.964,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.455,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 37.455,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.210.1105 | 40.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.210.1105 | Malzeme Bileşenleri 40.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 31.290,00 | 31.290,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.290,00 | 3.094,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 34.384,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.867,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 42.980,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.212.1101 | Min 20.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.212.1101 | Malzeme Bileşenleri Min 20.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 19.750,00 | 19.750,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.750,00 | 1.980,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.730,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.475,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 27.162,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.212.1102 | Min 24.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.212.1102 | Malzeme Bileşenleri Min 24.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 24.040,00 | 24.040,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.040,00 | 2.310,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.350,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.887,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.937,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.212.1103 | Min 28.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.212.1103 | Malzeme Bileşenleri Min 28.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI (Rayici) | Ad | 1 | 26.840,00 | 26.840,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.840,00 | 2.310,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.150,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.887,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 36.437,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1001 | 20 KW - 29,9 KW arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1001 | Malzeme Bileşenleri 20 KW - 29,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 40.850,00 | 40.850,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.850,00 | 1.506,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.356,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.882,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 52.945,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.882,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 52.945,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1002 | 30 KW - 39,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1002 | Malzeme Bileşenleri 30 KW - 39,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 42.630,00 | 42.630,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 42.630,00 | 2.084,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 44.714,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.605,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 55.892,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.605,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 55.892,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1003 | 40 KW - 49,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1003 | Malzeme Bileşenleri 40 KW - 49,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 44.640,00 | 44.640,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.640,00 | 2.414,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47.054,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.017,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 58.817,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.017,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 58.817,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1004 | 50 KW - 59,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1004 | Malzeme Bileşenleri 50 KW - 59,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 52.070,00 | 52.070,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 52.070,00 | 2.744,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 54.814,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 68.517,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.430,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 68.517,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1005 | 60 KW - 69,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1005 | Malzeme Bileşenleri 60 KW - 69,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 57.230,00 | 57.230,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 57.230,00 | 2.971,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 60.201,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.713,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 75.251,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.713,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 75.251,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1006 | 70 KW - 79,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1006 | Malzeme Bileşenleri 70 KW - 79,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 64.440,00 | 64.440,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.440,00 | 3.260,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 67.700,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.075,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 84.625,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.075,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 84.625,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1007 | 80 KW - 89,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1007 | Malzeme Bileşenleri 80 KW - 89,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 66.630,00 | 66.630,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5,5 | 124,00 | | 682,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8,5 | 190,00 | | 1.615,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8,5 | 140,00 | | 1.190,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 66.630,00 | 3.487,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 70.117,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.358,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.646,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.358,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 87.646,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1008 | 90 KW - 99,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1008 | Malzeme Bileşenleri 90 KW - 99,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 70.030,00 | 70.030,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 70.030,00 | 3.714,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 73.744,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.642,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 92.180,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.642,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 92.180,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1009 | 100 KW - 114,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1009 | Malzeme Bileşenleri 100 KW - 114,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 73.640,00 | 73.640,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9,5 | 140,00 | | 1.330,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 73.640,00 | 3.879,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 77.519,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.848,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 96.898,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.848,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 96.898,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1010 | Malzeme Bileşenleri 115 KW - 129,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 81.740,00 | 81.740,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7,5 | 124,00 | | 930,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 81.740,00 | 4.230,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 85.970,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.287,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.462,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.287,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.462,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.1011 | 130 KW - 150 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.1011 | Malzeme Bileşenleri 130 KW - 150 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 91.170,00 | 91.170,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 91.170,00 | 4.684,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 95.854,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.855,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 119.817,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.855,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 119.817,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.5001 | 150 KW - 189 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5001 | Malzeme Bileşenleri 150 KW - 189 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 124.000,00 | 124.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13,5 | 190,00 | | 2.565,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13,5 | 140,00 | | 1.890,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 124.000,00 | 6.212,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 130.212,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.766,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 162.766,16 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.766,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 162.766,16 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.5002 | 190 KW - 224 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5002 | Malzeme Bileşenleri 190 KW - 224 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 130.000,00 | 6.501,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 136.501,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.127,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 170.627,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.5003 | 225 KW - 274 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5003 | Malzeme Bileşenleri 225 KW - 274 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 148.300,00 | 148.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,7 | 539,86 | | 377,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 148.300,00 | 7.723,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 156.023,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.654,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 195.029,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.5004 | 285 KW - 324 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5004 | Malzeme Bileşenleri 285 KW - 324 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 172.200,00 | 172.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,7 | 539,86 | | 377,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 172.200,00 | 8.507,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 180.707,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.634,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 225.884,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.5005 | 325 KW - 399 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5005 | Malzeme Bileşenleri 325 KW - 399 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 175.600,00 | 175.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,7 | 539,86 | | 377,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 175.600,00 | 8.837,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 184.437,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.047,38 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 230.547,38 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-----------|
| 25.214.5006 | 400 KW - 474 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5006 | Malzeme Bileşenleri 400 KW - 474 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 234.400,00 | 234.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 234.400,00 | 10.047,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 244.447,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.559,86 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 305.559,86 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|-----------|
| 25.214.5007 | 475 KW - 549 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5007 | Malzeme Bileşenleri 475 KW - 549 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 279.100,00 | 279.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 279.100,00 | 10.377,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 289.477,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.972,36 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 361.847,36 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.5008 | 550 KW - 624 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5008 | Malzeme Bileşenleri 550 KW - 624 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 282.200,00 | 282.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 282.200,00 | 11.037,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 293.237,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.797,36 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 366.547,36 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.5009 | 625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5009 | Malzeme Bileşenleri 625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 324.300,00 | 324.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 23 | 124,00 | | 2.852,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 324.300,00 | 12.193,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 336.493,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.242,36 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 420.617,36 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.5010 | 700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5010 | Malzeme Bileşenleri 700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 353.300,00 | 353.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 29 | 190,00 | | 5.510,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 29 | 140,00 | | 4.060,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 353.300,00 | 13.457,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 366.757,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.822,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 458.447,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.5011 | 800 KW - 899 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5011 | Malzeme Bileşenleri 800 KW - 899 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 456.200,00 | 456.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 456.200,00 | 14.447,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 470.647,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.059,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 588.309,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.5012 | 900 KW - 1000 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanları: | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.5012 | Malzeme Bileşenleri 900 KW - 1000 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici) | Ad | 1 | 462.800,00 | 462.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 29 | 124,00 | | 3.596,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 462.800,00 | 15.025,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 477.825,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.782,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 597.282,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.782,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 597.282,32 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.6001 | 125 KW - 149 KW arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6001 | Malzeme Bileşenleri 125 KW - 149 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 143.000,00 | 143.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 143.000,00 | 4.684,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 147.684,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.855,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 184.605,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.855,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 184.605,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.6002 | 150 KW - 189 KW arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6002 | Malzeme Bileşenleri 150 KW -189 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 175.400,00 | 175.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13,5 | 190,00 | | 2.565,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13,5 | 140,00 | | 1.890,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 175.400,00 | 6.212,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 181.612,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.766,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 227.016,16 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.6003 | 190 KW - 224 KW arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6003 | Malzeme Bileşenleri 190 KW - 224 KW Arası /Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 199.000,00 | 199.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 199.000,00 | 6.501,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 205.501,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.127,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 256.877,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.6004 | 225 KW - 284 KW arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6004 | Malzeme Bileşenleri 225 KW - 284 KW Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 217.000,00 | 217.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,7 | 539,86 | | 377,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 217.000,00 | 7.723,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 224.723,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.654,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 280.904,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.654,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 280.904,88 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.6005 | 285 KW - 324 KW arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6005 | Malzeme Bileşenleri 285 KW - 324 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 252.500,00 | 252.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,7 | 539,86 | | 377,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 252.500,00 | 8.507,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 261.007,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.634,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 326.259,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.634,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 326.259,88 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.214.6006 | 325 KW - 399 KW arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6006 | Malzeme Bileşenleri 325 KW - 399 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 341.700,00 | 341.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,7 | 539,86 | | 377,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 341.700,00 | 8.837,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 350.537,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.047,38 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 438.172,38 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6007 | 400 KW - 474 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6007 | Malzeme Bileşenleri 400 KW - 474 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 355.500,00 | 355.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 355.500,00 | 10.047,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 365.547,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.559,86 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 456.934,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6008 | 475 KW -549 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6008 | Malzeme Bileşenleri 475 KW - 549 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 377.200,00 | 377.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 377.200,00 | 10.377,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 387.577,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.972,36 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 484.472,36 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6009 | 550 KW - 624 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6009 | Malzeme Bileşenleri 550 KW - 624 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 455.300,00 | 455.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 19 | 124,00 | | 2.356,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 455.300,00 | 11.037,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 466.337,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.797,36 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 582.922,36 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6010 | 625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6010 | Malzeme Bileşenleri 625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 482.400,00 | 482.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 23 | 124,00 | | 2.852,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,8 | 539,86 | | 431,89 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 482.400,00 | 12.193,89 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 494.593,89 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.242,36 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 618.242,36 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6011 | 700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6011 | Malzeme Bileşenleri 700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 511.400,00 | 511.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 29 | 190,00 | | 5.510,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 29 | 140,00 | | 4.060,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 511.400,00 | 13.457,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 524.857,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.822,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 656.072,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6012 | 800 KW - 899 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6012 | Malzeme Bileşenleri 800 KW - 899 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 619.400,00 | 619.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 27 | 124,00 | | 3.348,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 619.400,00 | 14.447,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 633.847,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.059,83 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 792.309,82 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6013 | 900 KW - 999 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6013 | Malzeme Bileşenleri 900 KW - 999 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 735.400,00 | 735.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 29 | 124,00 | | 3.596,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 735.400,00 | 15.025,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 750.425,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.782,33 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 938.032,32 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.214.6014 | 1000 KW - 1149 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6014 | Malzeme Bileşenleri 1000 KW - 1149 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 763.800,00 | 763.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 29 | 124,00 | | 3.596,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 763.800,00 | 15.025,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 778.825,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 18.782,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 973.532,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.214.6015 | 1150 KW - 1300 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.214.6015 | Malzeme Bileşenleri 1152 KW - 1300 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici) | Ad | 1 | 899.800,00 | 899.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 32 | 124,00 | | 3.968,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 33 | 190,00 | | 6.270,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 33 | 140,00 | | 4.620,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 899.800,00 | 15.397,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 915.197,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.247,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.143.997,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1101 | Nötralizasyon Ünitesi 350 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1101 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 350 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 1.454,00 | 1.454,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.454,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 1.553,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.941,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1102 | Nötralizasyon Ünitesi 500 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1102 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 500 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.820,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99,00 |
| | | | | | | 1.919,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.398,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1103 | Nötralizasyon Ünitesi 750 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1103 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 750 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 2.774,00 | 2.774,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.774,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 184,00 |
| | | | | | | 2.958,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 230,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.697,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1104 | Nötralizasyon Ünitesi 1000 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1104 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 1000 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 3.132,00 | 3.132,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.132,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 184,00 |
| | | | | | | 3.316,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 230,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.145,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1105 | Nötralizasyon Ünitesi 1500 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1105 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 1500 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 3.285,00 | 3.285,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.285,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 184,00 |
| | | | | | | 3.469,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 230,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.336,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1106 | Nötralizasyon Ünitesi 2000 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1106 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 2000 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 4.004,00 | 4.004,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.004,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 264,00 |
| | | | | | | 4.268,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.335,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1107 | Nötralizasyon Ünitesi 2500 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1107 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 2500 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 5.164,00 | 5.164,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.164,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 264,00 |
| | | | | | | 5.428,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.785,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.218.1108 | Nötralizasyon Ünitesi 3000 KW ' a kadar | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.218.1108 | Malzeme Bileşenleri Nötralizasyon Ünitesi 3000 KW ' a kadar (Rayici) | Ad | 1 | 5.972,00 | 5.972,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.972,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 264,00 |
| | | | | | | 6.236,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.795,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1101 | 1 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1101 | Malzeme Bileşenleri 1 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 38.310,00 | 38.310,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 38.310,00 | 2.767,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 41.077,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.459,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 51.347,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1102 | 2 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1102 | Malzeme Bileşenleri 2 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 46.770,00 | 46.770,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 46.770,00 | 3.221,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 49.991,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.027,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 62.489,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1103 | 3 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1103 | Malzeme Bileşenleri 3 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 58.240,00 | 58.240,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 58.240,00 | 3.221,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 61.461,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.027,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 76.827,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1104 | 4 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1104 | Malzeme Bileşenleri 4 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 78.780,00 | 78.780,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 78.780,00 | 3.221,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82.001,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.027,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 102.502,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1105 | 5 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1105 | Malzeme Bileşenleri 5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 86.100,00 | 86.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 86.100,00 | 3.551,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 89.651,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.439,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 112.064,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1106 | 6 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1106 | Malzeme Bileşenleri 6 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 94.400,00 | 94.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 94.400,00 | 3.551,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 97.951,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.439,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 122.439,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1107 | 8 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1107 | Malzeme Bileşenleri 8 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 110.000,00 | 3.551,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 113.551,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.439,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 141.939,83 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1108 | 10 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1108 | Malzeme Bileşenleri 10 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 128.600,00 | 128.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 128.600,00 | 3.881,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 132.481,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.852,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 165.602,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1109 | 12,5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1109 | Malzeme Bileşenleri 12,5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 151.500,00 | 151.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 151.500,00 | 3.881,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 155.381,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.852,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 194.227,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1110 | 15 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1110 | Malzeme Bileşenleri 15 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 169.600,00 | 169.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 169.600,00 | 4.335,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 173.935,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.419,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 217.419,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1111 | 17,5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1111 | Malzeme Bileşenleri 17,5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 202.700,00 | 202.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 202.700,00 | 4.665,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 207.365,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.832,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 259.207,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1112 | 20 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1112 | Malzeme Bileşenleri 20 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 223.500,00 | 223.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 223.500,00 | 4.665,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 228.165,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.832,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 285.207,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1113 | 25 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1113 | Malzeme Bileşenleri 25 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 262.800,00 | 262.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 262.800,00 | 5.449,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 268.249,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.812,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 335.312,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1114 | 30 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1114 | Malzeme Bileşenleri 30 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 277.200,00 | 277.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 277.200,00 | 5.779,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 282.979,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.224,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 353.724,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1115 | 35 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1115 | Malzeme Bileşenleri 35 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 334.100,00 | 334.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 334.100,00 | 6.109,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 340.209,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.637,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 425.262,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1116 | 40 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1116 | Malzeme Bileşenleri 40 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 405.000,00 | 405.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 405.000,00 | 7.433,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 412.433,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.292,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 515.542,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1117 | 45 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1117 | Malzeme Bileşenleri 45 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 459.300,00 | 459.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 459.300,00 | 7.763,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 467.063,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.704,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 583.829,65 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1118 | 50 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1118 | Malzeme Bileşenleri 50 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 499.600,00 | 499.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 499.600,00 | 8.217,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 507.817,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.272,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 634.772,15 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1119 | 60 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1119 | Malzeme Bileşenleri 60 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 577.300,00 | 577.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 577.300,00 | 9.331,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 586.631,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.664,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 733.289,65 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.220.1120 | 70 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1120 | Malzeme Bileşenleri 70 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 658.600,00 | 658.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 658.600,00 | 10.445,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 669.045,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.057,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 836.307,15 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.220.1121 | 80 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1121 | Malzeme Bileşenleri 80 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 736.400,00 | 736.400,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 736.400,00 | 11.105,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 747.505,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.882,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 934.382,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1122 | 90 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1122 | Malzeme Bileşenleri 90 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 817.000,00 | 817.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 817.000,00 | 12.219,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 829.219,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.274,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.036.524,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1123 | 100 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1123 | Malzeme Bileşenleri 100 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 899.200,00 | 899.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 899.200,00 | 13.003,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 912.203,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.254,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.140.254,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1124 | 110 m² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1124 | Malzeme Bileşenleri 110 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 974.800,00 | 974.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 974.800,00 | 14.117,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 988.917,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.647,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.236.147,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1125 | 120 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1125 | Malzeme Bileşenleri 120 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.050.900,00 | 1.050.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 38 | 190,00 | | 7.220,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 38 | 140,00 | | 5.320,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.050.900,00 | 15.231,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.066.131,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.039,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.332.664,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1126 | 130 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1126 | Malzeme Bileşenleri 130 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.135.400,00 | 1.135.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 40 | 190,00 | | 7.600,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 40 | 140,00 | | 5.600,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.135.400,00 | 16.015,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.151.415,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.019,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.439.269,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 25.220.1301 | 1 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1301 | Malzeme Bileşenleri 1 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 35.610,00 | 35.610,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 35.610,00 | 2.767,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.377,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.459,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.972,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 25.220.1302 | 2 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1302 | Malzeme Bileşenleri 2 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 42.980,00 | 42.980,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 42.980,00 | 3.221,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.201,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.027,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.752,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1303 | 3 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1303 | Malzeme Bileşenleri 3 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 45.600,00 | 45.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 45.600,00 | 3.221,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48.821,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.027,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 61.027,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1304 | 4 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1304 | Malzeme Bileşenleri 4 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 62.310,00 | 62.310,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 62.310,00 | 3.221,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 65.531,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.027,33 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 81.914,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|-----------------|
| 25.220.1305 | 5 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1305 | Malzeme Bileşenleri 5 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 64.830,00 | 64.830,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.830,00 | 3.551,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 68.381,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.439,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 85.477,32 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|-----------------|
| 25.220.1306 | 6 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1306 | Malzeme Bileşenleri 6 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 72.510,00 | 72.510,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 72.510,00 | 3.551,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 76.061,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.439,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 95.077,32 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 25.220.1307 | 8 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1307 | Malzeme Bileşenleri 8 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 83.920,00 | 83.920,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 83.920,00 | 3.551,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 87.471,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.439,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 109.339,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 25.220.1308 | 10 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1308 | Malzeme Bileşenleri 10 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 96.110,00 | 96.110,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 96.110,00 | 3.881,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 99.991,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.852,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 124.989,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1309 | 12,5 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1309 | Malzeme Bileşenleri 12,5 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 129.300,00 | 129.300,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 129.300,00 | 3.881,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 133.181,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.852,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 166.477,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1310 | 15 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1310 | Malzeme Bileşenleri 15 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 133.600,00 | 133.600,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 133.600,00 | 4.335,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 137.935,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.419,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 172.419,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1311 | 17,5 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1311 | Malzeme Bileşenleri 17,5 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 160.100,00 | 160.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 160.100,00 | 4.665,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 164.765,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.832,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 205.957,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1312 | 20 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1312 | Malzeme Bileşenleri 20 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 189.600,00 | 189.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 189.600,00 | 4.665,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 194.265,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.832,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 242.832,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1313 | 25 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1313 | Malzeme Bileşenleri 25 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 197.000,00 | 197.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 13 | 190,00 | | 2.470,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 13 | 140,00 | | 1.820,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 197.000,00 | 5.449,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 202.449,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.812,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 253.062,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1314 | 30 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1314 | Malzeme Bileşenleri 30 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 206.500,00 | 206.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 206.500,00 | 5.779,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 212.279,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.224,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 265.349,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1315 | 35 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1315 | Malzeme Bileşenleri 35 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 246.800,00 | 246.800,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 15 | 190,00 | | 2.850,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 15 | 140,00 | | 2.100,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 246.800,00 | 6.109,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 252.909,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.637,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 316.137,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1316 | 40 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1316 | Malzeme Bileşenleri 40 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 298.100,00 | 298.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 298.100,00 | 7.433,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 305.533,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.292,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 381.917,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1317 | 45 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1317 | Malzeme Bileşenleri 45 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 339.800,00 | 339.800,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 339.800,00 | 7.763,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 347.563,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.704,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 434.454,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1318 | 50 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1318 | Malzeme Bileşenleri 50 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 377.000,00 | 377.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 377.000,00 | 8.217,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 385.217,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.272,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 481.522,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.1319 | 60 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1319 | Malzeme Bileşenleri 60 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 437.700,00 | 437.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 437.700,00 | 9.331,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 447.031,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.664,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 558.789,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.220.1320 | 70 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1320 | Malzeme Bileşenleri 70 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 489.900,00 | 489.900,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 25 | 190,00 | | 4.750,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 25 | 140,00 | | 3.500,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 489.900,00 | 10.445,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 500.345,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.057,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 625.432,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.220.1321 | 80 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1321 | Malzeme Bileşenleri 80 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 555.200,00 | 555.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 27 | 190,00 | | 5.130,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 27 | 140,00 | | 3.780,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 555.200,00 | 11.105,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 566.305,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 13.882,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 707.882,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.220.1322 | 90 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1322 | Malzeme Bileşenleri 90 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 660.300,00 | 660.300,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 660.300,00 | 12.219,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 672.519,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.274,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 840.649,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.220.1323 | 100 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1323 | Malzeme Bileşenleri 100 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 753.000,00 | 753.000,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 11 | 124,00 | | 1.364,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 32 | 190,00 | | 6.080,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 32 | 140,00 | | 4.480,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 753.000,00 | 13.003,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 766.003,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 16.254,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 957.504,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1324 | 110 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1324 | Malzeme Bileşenleri 110 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 788.100,00 | 788.100,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 788.100,00 | 14.117,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 802.217,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.647,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.002.772,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1325 | 120 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1325 | Malzeme Bileşenleri 120 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 844.700,00 | 844.700,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 13 | 124,00 | | 1.612,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 38 | 190,00 | | 7.220,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 38 | 140,00 | | 5.320,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 844.700,00 | 15.231,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 859.931,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.039,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.074.914,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 25.220.1326 | 130 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.1326 | Malzeme Bileşenleri 130 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici) | Ad | 1 | 933.200,00 | 933.200,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 14 | 124,00 | | 1.736,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 40 | 190,00 | | 7.600,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 40 | 140,00 | | 5.600,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 933.200,00 | 16.015,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 949.215,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 20.019,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.186.519,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2101 | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 0,5 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2101 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 0,5 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 6.648,00 | 6.648,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.648,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.432,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.290,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2102 | Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2102 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 7.661,00 | 7.661,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.661,00 | 850,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.511,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.062,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.638,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2103 | Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1,5 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2103 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1,5 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 8.007,00 | 8.007,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,4 | 190,00 | | 456,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,4 | 140,00 | | 336,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.007,00 | 916,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.923,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.145,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.153,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2104 | Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 2 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2104 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 2 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 9.972,00 | 9.972,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.972,00 | 949,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.921,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.651,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2105 | Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2105 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 11.760,00 | 11.760,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,8 | 190,00 | | 532,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,8 | 140,00 | | 392,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 11.760,00 | 1.048,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.808,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.310,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.010,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.310,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.010,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2106 | Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2106 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 20.180,00 | 20.180,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 20.180,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.294,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.617,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 26.617,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2107 | Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2107 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 21.730,00 | 21.730,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 21.730,00 | 1.403,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 23.133,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.916,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.916,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2108 | Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2108 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 23.040,00 | 23.040,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.040,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.608,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.760,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.760,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2109 | Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2109 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 26.090,00 | 26.090,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,2 | 190,00 | | 798,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,2 | 140,00 | | 588,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.090,00 | 1.634,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 27.724,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.042,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 34.655,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2110 | Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2110 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 27.740,00 | 27.740,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.740,00 | 1.733,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.473,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.166,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 36.841,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2111 | Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2111 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 31.220,00 | 31.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,8 | 190,00 | | 912,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,8 | 140,00 | | 672,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.220,00 | 1.832,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.052,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.290,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.315,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2112 | Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2112 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 34.170,00 | 34.170,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,9 | 190,00 | | 931,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,9 | 140,00 | | 686,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 34.170,00 | 1.865,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 36.035,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.331,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 45.043,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2113 | Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2113 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 41.590,00 | 41.590,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 41.590,00 | 1.898,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 43.488,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.372,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 54.360,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2201 | Kapasite 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2201 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 7.979,00 | 7.979,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.979,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.763,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.953,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2202 | Kapasite 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2202 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 10.100,00 | 10.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.100,00 | 850,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.950,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.062,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.687,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.062,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.687,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2203 | Kapasite 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2203 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 12.240,00 | 12.240,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,4 | 190,00 | | 456,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,4 | 140,00 | | 336,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.240,00 | 916,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.156,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.145,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.445,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.145,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.445,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.220.2204 | Kapasite 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2204 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 14.120,00 | 14.120,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.120,00 | 949,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.069,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.836,25 | |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2205 | Kapasite 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2205 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 20.850,00 | 20.850,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,8 | 190,00 | | 532,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,8 | 140,00 | | 392,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 20.850,00 | 1.048,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.898,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.310,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 27.372,50 | |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2206 | Kapasite 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2206 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 26.220,00 | 26.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.220,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 27.334,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 34.167,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 34.167,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2207 | Kapasite 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2207 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 31.480,00 | 31.480,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.480,00 | 1.403,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 32.883,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.103,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.103,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2208 | Kapasite 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2208 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 37.410,00 | 37.410,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 37.410,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.978,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 48.722,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 48.722,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2209 | Kapasite 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2209 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 40.880,00 | 40.880,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,2 | 190,00 | | 798,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,2 | 140,00 | | 588,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.880,00 | 1.634,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.514,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.042,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.142,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.042,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.142,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2210 | Kapasite 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2210 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 43.200,00 | 43.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43.200,00 | 1.733,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 44.933,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.166,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 56.166,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2211 | Kapasite 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2211 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 50.370,00 | 50.370,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,8 | 190,00 | | 912,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,8 | 140,00 | | 672,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.370,00 | 1.832,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 52.202,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.290,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 65.252,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2212 | Kapasite 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2212 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 55.400,00 | 55.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,9 | 190,00 | | 931,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,9 | 140,00 | | 686,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 55.400,00 | 1.865,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 57.265,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.331,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 71.581,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.331,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 71.581,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.220.2213 | Kapasite 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.220.2213 | Malzeme Bileşenleri Kapasite 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici) | Ad | 1 | 63.350,00 | 63.350,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 63.350,00 | 1.898,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 65.248,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.372,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 81.560,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.372,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 81.560,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1101 | 70/900 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1101 | Malzeme Bileşenleri 70/900 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayıcı) | m ² | 1 | 1.785,00 | 1.785,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.785,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.177,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.721,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.721,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1102 | 160/900 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1102 | Malzeme Bileşenleri 160/900 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayıcı) | m ² | 1 | 1.690,00 | 1.690,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.690,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.082,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.602,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.602,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1103 | 110/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1103 | Malzeme Bileşenleri 110/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.970,00 | 1.970,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.970,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.362,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.952,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1104 | 160/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1104 | Malzeme Bileşenleri 160/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.605,00 | 1.605,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.605,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.997,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.496,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1105 | 220/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1105 | Malzeme Bileşenleri 220/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.661,00 | 1.661,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.661,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.053,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.566,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1106 | 160/350 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1106 | Malzeme Bileşenleri 160/350 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.763,00 | 1.763,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.763,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.155,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.693,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1107 | 70/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1107 | Malzeme Bileşenleri 70/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.746,00 | 1.746,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.746,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.138,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.672,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1201 | 144/800 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1201 | Malzeme Bileşenleri 144/800 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.836,00 | 1.836,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.836,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.228,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.785,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1202 | 221/800 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1202 | Malzeme Bileşenleri 221/800 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.787,00 | 1.787,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.787,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.179,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.723,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.723,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1203 | 144/650 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1203 | Malzeme Bileşenleri 144/650 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.804,00 | 1.804,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.804,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.196,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.745,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.745,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1204 | 221/650 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1204 | Malzeme Bileşenleri 221/650 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.221,00 | 1.221,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.221,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.613,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.016,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1205 | 144/500 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1205 | Malzeme Bileşenleri 144/500 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.895,00 | 1.895,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.895,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.287,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.858,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1206 | 221/500 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1206 | Malzeme Bileşenleri 221/500 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.863,00 | 1.863,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.863,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.255,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.818,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1207 | 144/350 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1207 | Malzeme Bileşenleri 144/350 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.983,00 | 1.983,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.983,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.375,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.968,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1208 | 221/350 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1208 | Malzeme Bileşenleri 221/350 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.874,00 | 1.874,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.874,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.266,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.832,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1209 | 144/600 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1209 | Malzeme Bileşenleri 144/600 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.745,00 | 1.745,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.745,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.137,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.671,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1301 | 99/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1301 | Malzeme Bileşenleri 99/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.199,00 | 1.199,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.199,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.591,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.988,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.988,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1302 | 134/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1302 | Malzeme Bileşenleri 134/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.011,00 | 1.011,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.011,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.403,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.753,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.753,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1303 | 99/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1303 | Malzeme Bileşenleri 99/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.249,00 | 1.249,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.249,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.641,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.051,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.051,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1304 | 134/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1304 | Malzeme Bileşenleri 134/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.234,00 | 1.234,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.234,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.626,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.032,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.032,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1305 | 99/500 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1305 | Malzeme Bileşenleri 99/500 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.300,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.692,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.115,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.115,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.1306 | 134/500 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.1306 | Malzeme Bileşenleri 134/500 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.290,00 | 1.290,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.290,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.682,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.102,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.102,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.1307 | 170/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.1307 | Malzeme Bileşenleri 170/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 924,00 | 924,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 924,00 | 392,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.316,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.645,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.1308 | 170/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.1308 | Malzeme Bileşenleri 170/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 914,00 | 914,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 914,00 | 392,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.306,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.632,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.225.1501 | Radyatör Duvar Konsolu (Ts 1107). / Radyatör Mesnetleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.1501 | Malzeme Bileşenleri Radyatör Duvar Konsolu (Ts 1107). / Radyatör Mesnetleri (Rayici) | Ad | 1 | 29,40 | 29,40 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,1 | 190,00 | | 19,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.225.1502 | Radyatör Ayaklı Konsolu (Ts-1107). / Radyatör Mesnetleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.1502 | Malzeme Bileşenleri Radyatör Ayaklı Konsolu (Ts-1107). / Radyatör Mesnetleri (Rayici) | Ad | 1 | 29,40 | 29,40 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,1 | 190,00 | | 19,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.225.1503 | Radyatör Kelepçeleri. (Ts-1107'Ye Uygun). / Radyatör Mesnetleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.1503 | Malzeme Bileşenleri Radyatör Kelepçeleri. (Ts-1107'Ye Uygun). / Radyatör Mesnetleri (Rayici) | Ad | 1 | 15,60 | 15,60 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,1 | 190,00 | | 19,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 34,60 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 43,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 43,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 25.225.2101 | 300 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2101 | Malzeme Bileşenleri 300 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.397,00 | 1.397,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.397,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.698,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.122,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.122,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 25.225.2102 | 375 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2102 | Malzeme Bileşenleri 375 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.280,00 | 1.280,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.280,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.581,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.976,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.976,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.225.2103 | 450 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2103 | Malzeme Bileşenleri 450 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.217,00 | 1.217,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.217,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.518,20 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.897,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.225.2104 | 525 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2104 | Malzeme Bileşenleri 525 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.170,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.471,20 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.839,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2105 | 600 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2105 | Malzeme Bileşenleri 600 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.128,00 | 1.128,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.128,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.429,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.786,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2106 | 750 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2106 | Malzeme Bileşenleri 750 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.054,00 | 1.054,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.054,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.355,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.694,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2107 | 825 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2107 | Malzeme Bileşenleri 825 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.042,00 | 1.042,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.042,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.343,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.679,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2108 | 900 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2108 | Malzeme Bileşenleri 900 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.019,00 | 1.019,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.019,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.320,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.650,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2109 | 1000 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2109 | Malzeme Bileşenleri 1000 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 994,00 | 994,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 994,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.295,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.619,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2110 | 1250 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2110 | Malzeme Bileşenleri 1250 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 957,00 | 957,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 957,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.258,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.572,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2201 | 300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2201 | Malzeme Bileşenleri 300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.349,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.650,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.062,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2202 | 375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2202 | Malzeme Bileşenleri 375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.215,00 | 1.215,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.215,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.516,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.895,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2203 | 450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2203 | Malzeme Bileşenleri 450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.139,00 | 1.139,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.139,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.440,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.800,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2204 | 525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2204 | Malzeme Bileşenleri 525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.105,00 | 1.105,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.105,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.406,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.757,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2205 | 600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2205 | Malzeme Bileşenleri 600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.052,00 | 1.052,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.052,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.353,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.691,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2206 | 750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2206 | Malzeme Bileşenleri 750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 918,00 | 918,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 918,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.219,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.524,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2207 | 825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2207 | Malzeme Bileşenleri 825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 955,00 | 955,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 955,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.256,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.570,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2208 | 900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2208 | Malzeme Bileşenleri 900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 955,00 | 955,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 955,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.256,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.570,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2209 | 1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2209 | Malzeme Bileşenleri 1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 955,00 | 955,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 955,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.256,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.570,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.570,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2210 | 1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2210 | Malzeme Bileşenleri 1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 925,00 | 925,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 925,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.226,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2211 | 1500 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2211 | Malzeme Bileşenleri 1500 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 925,00 | 925,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 925,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.226,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2212 | 1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2212 | Malzeme Bileşenleri 1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 925,00 | 925,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 925,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.226,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2213 | 2000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2213 | Malzeme Bileşenleri 2000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 925,00 | 925,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 925,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.226,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2214 | 2250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2214 | Malzeme Bileşenleri 2250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 925,00 | 925,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 925,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.226,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.532,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2301 | 300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2301 | Malzeme Bileşenleri 300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.330,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.631,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.039,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2302 | 375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2302 | Malzeme Bileşenleri 375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.257,00 | 1.257,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.257,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.558,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.947,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2303 | 450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2303 | Malzeme Bileşenleri 450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.189,00 | 1.189,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.189,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.490,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.862,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2304 | 525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2304 | Malzeme Bileşenleri 525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.100,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.401,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.751,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2305 | 600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2305 | Malzeme Bileşenleri 600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.048,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.349,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.686,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2306 | 750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2306 | Malzeme Bileşenleri 750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 997,00 | 997,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 997,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.298,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.622,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2307 | 825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2307 | Malzeme Bileşenleri 825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 991,00 | 991,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 991,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.292,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.615,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2308 | 900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2308 | Malzeme Bileşenleri 900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 991,00 | 991,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 991,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.292,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.615,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2309 | 1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2309 | Malzeme Bileşenleri 1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 991,00 | 991,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 991,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.292,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.615,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2310 | 1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2310 | Malzeme Bileşenleri 1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 943,00 | 943,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 943,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.244,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.555,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2401 | 300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2401 | Malzeme Bileşenleri 300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.153,00 | 1.153,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.153,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.454,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.817,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.817,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|----------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.2402 | 375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.2402 | Malzeme Bileşenleri 375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.068,00 | 1.068,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.068,00 | 301,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.369,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.711,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.711,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2403 | 450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2403 | Malzeme Bileşenleri 450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.000,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.301,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.626,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2404 | 525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2404 | Malzeme Bileşenleri 525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 976,00 | 976,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 976,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.277,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.596,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2405 | 600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2405 | Malzeme Bileşenleri 600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 939,00 | 939,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 939,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.240,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.550,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2406 | 750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2406 | Malzeme Bileşenleri 750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 893,00 | 893,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 893,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.194,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.492,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2407 | 825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2407 | Malzeme Bileşenleri 825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 887,00 | 887,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 887,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.188,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.485,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2408 | 900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2408 | Malzeme Bileşenleri 900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 870,00 | 870,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 870,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.171,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.464,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2409 | 1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2409 | Malzeme Bileşenleri 1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 854,00 | 854,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 854,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.155,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.444,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2410 | 1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2410 | Malzeme Bileşenleri 1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 837,00 | 837,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 837,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.138,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.422,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2411 | 1500 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2411 | Malzeme Bileşenleri 1500 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 867,00 | 867,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 867,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.168,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.460,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2412 | 1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2412 | Malzeme Bileşenleri 1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 867,00 | 867,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 867,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.168,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.460,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2413 | 2000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2413 | Malzeme Bileşenleri 2000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 861,00 | 861,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 861,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.162,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.452,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|----------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.2414 | 2250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m ² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.2414 | Malzeme Bileşenleri 2250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m ² | 1 | 861,00 | 861,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 861,00 | 301,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.162,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 376,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.452,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3001 | (Tip 10) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3001 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 639,00 | 639,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 639,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 874,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.092,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3002 | (Tip 10) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3002 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 684,00 | 684,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 684,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 919,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.149,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3003 | (Tip 10) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3003 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 791,00 | 791,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 791,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.026,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.282,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3004 | (Tip 10) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3004 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 919,00 | 919,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 919,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.154,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.442,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3005 | (Tip 10) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3005 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.059,00 | 1.059,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.059,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.294,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.617,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3006 | (Tip 10) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3006 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.183,00 | 1.183,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.183,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.418,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.772,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3007 | (Tip 10) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3007 | Malzeme Bileşenleri (Tip 10) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.252,00 | 1.252,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.252,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.487,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.859,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3008 | (Tip 11) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3008 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 721,00 | 721,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 721,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 956,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.195,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3009 | (Tip 11) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3009 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 799,00 | 799,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 799,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.034,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 1.292,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3010 | (Tip 11) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3010 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 907,00 | 907,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 907,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.142,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 1.427,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.3011 | (Tip 11) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.3011 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.089,00 | 1.089,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.089,00 | 235,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.324,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.655,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.3012 | (Tip 11) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.3012 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.254,00 | 1.254,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.254,00 | 235,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.489,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.861,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3013 | (Tip 11) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3013 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.465,00 | 1.465,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.465,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.700,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 2.125,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3014 | (Tip 11) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3014 | Malzeme Bileşenleri (Tip 11) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.478,00 | 1.478,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.478,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.713,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 2.141,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3015 | (Tip 21) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3015 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.027,00 | 1.027,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.027,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.262,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 1.577,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3016 | (Tip 21) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3016 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.173,00 | 1.173,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.173,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.408,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 1.760,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3017 | (Tip 21) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3017 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.335,00 | 1.335,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.335,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.570,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 1.962,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3018 | (Tip 21) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3018 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.535,00 | 1.535,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.535,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.770,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 2.212,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.3019 | (Tip 21) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.3019 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.774,00 | 1.774,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.774,00 | 235,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.009,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.511,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.3020 | (Tip 21) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.3020 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.878,00 | 1.878,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.878,00 | 235,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.113,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.641,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3021 | (Tip 21) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3021 | Malzeme Bileşenleri (Tip 21) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.168,00 | 2.168,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.168,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.403,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 3.004,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3022 | (Tip 22) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3022 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.195,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.430,20 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 294,00 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 1.787,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3023 | (Tip 22) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3023 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.412,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.647,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 2.059,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3024 | (Tip 22) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3024 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.712,00 | 1.712,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.712,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.947,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 2.434,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.3025 | (Tip 22) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3025 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.899,00 | 1.899,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.899,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.134,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.667,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.3026 | (Tip 22) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3026 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.249,00 | 2.249,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.249,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.484,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.105,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.3027 | (Tip 22) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3027 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.638,00 | 2.638,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.638,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.873,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.591,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.3028 | (Tip 22) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3028 | Malzeme Bileşenleri (Tip 22) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.685,00 | 2.685,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.685,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.920,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.650,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3029 | (Tip 33) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3029 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.572,00 | 1.572,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.572,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.807,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 2.259,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3030 | (Tip 33) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3030 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 1.929,00 | 1.929,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.929,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.164,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 2.705,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3031 | (Tip 33) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3031 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.262,00 | 2.262,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.262,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.497,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 3.121,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.225.3032 | (Tip 33) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3032 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.492,00 | 2.492,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.492,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.727,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 294,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 3.409,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.3033 | (Tip 33) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3033 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.970,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.205,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.006,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.3034 | (Tip 33) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.3034 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 3.379,00 | 3.379,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.379,00 | 235,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.614,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.517,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.3035 | (Tip 33) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.3035 | Malzeme Bileşenleri (Tip 33) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | m | 1 | 3.677,00 | 3.677,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.677,00 | 235,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.912,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 294,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.890,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4001 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4001 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.082,00 | 1.082,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.082,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.284,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.605,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4002 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4002 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.293,00 | 1.293,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.293,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.495,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.869,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4003 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4003 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.401,00 | 1.401,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.401,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.603,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.004,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4004 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4004 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.606,00 | 1.606,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.606,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.808,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.260,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4005 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4005 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.759,00 | 1.759,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.759,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.961,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.451,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4006 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4006 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.915,00 | 1.915,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.915,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.117,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.646,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4007 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4007 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.939,00 | 1.939,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.939,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.141,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.676,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4008 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4008 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.006,00 | 2.006,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.006,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.208,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.760,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4009 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4009 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.915,00 | 2.915,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.915,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.117,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.896,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4010 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4010 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 3.189,00 | 3.189,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.189,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.391,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.239,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4011 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4011 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.477,00 | 1.477,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.477,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.679,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.099,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4012 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4012 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.709,00 | 1.709,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.709,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.911,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.389,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4013 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4013 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.811,00 | 1.811,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.811,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.013,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.516,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4014 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4014 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.021,00 | 2.021,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.021,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.223,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.779,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4015 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4015 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.318,00 | 2.318,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.318,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.520,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.150,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4016 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4016 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.552,00 | 2.552,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.552,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.754,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.442,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4017 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4017 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.812,00 | 2.812,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.812,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.014,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.767,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4018 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4018 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.926,00 | 2.926,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.926,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.128,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.910,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4019 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4019 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 3.557,00 | 3.557,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.557,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.759,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.699,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4020 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4020 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.900,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 4.102,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.127,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4021 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4021 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.621,00 | 1.621,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.621,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.823,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.279,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4022 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4022 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.899,00 | 1.899,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.899,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.101,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.626,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4023 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4023 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.920,00 | 1.920,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.920,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.122,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.652,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4024 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4024 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.049,00 | 2.049,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.049,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.251,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.814,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4025 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4025 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.636,00 | 2.636,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.636,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.838,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.547,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4026 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4026 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.691,00 | 2.691,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.691,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.893,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.616,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.4027 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.4027 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.965,00 | 2.965,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.965,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.167,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.959,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4028 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4028 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 3.054,00 | 3.054,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.054,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.256,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.070,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4029 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4029 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 3.683,00 | 3.683,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.683,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.885,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.856,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.4030 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.4030 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 4.134,00 | 4.134,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.134,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.336,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.420,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6101 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6101 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 823,00 | 823,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 823,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.025,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.281,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6102 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6102 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 964,00 | 964,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 964,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.166,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.457,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.457,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6103 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6103 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.060,00 | 1.060,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.060,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.262,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.577,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.577,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6104 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6104 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.152,00 | 1.152,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.152,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.354,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.692,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6105 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6105 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.267,00 | 1.267,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.267,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.469,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.836,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6106 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı)/ Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6106 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 905,00 | 905,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 905,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.107,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.384,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.384,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6107 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6107 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.012,00 | 1.012,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.012,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.214,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.517,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.517,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6108 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6108 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.113,00 | 1.113,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.113,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.315,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.644,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6109 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6109 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.267,00 | 1.267,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.267,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.469,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.836,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.225.6110 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6110 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.393,00 | 1.393,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.393,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.595,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.994,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.225.6111 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6111 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 970,00 | 970,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 970,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.172,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.465,25 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.225.6112 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6112 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.103,00 | 1.103,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.103,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.305,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.631,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.225.6113 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6113 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.213,00 | 1.213,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.213,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.415,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.769,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6114 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6114 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler)(Rayici) | Ad | 1 | 1.382,00 | 1.382,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.382,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.584,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.980,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.980,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6115 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6115 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.520,00 | 1.520,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.520,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.722,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.152,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.152,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6116 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6116 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.068,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.270,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.587,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6117 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6117 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.213,00 | 1.213,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.213,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.415,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.769,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6118 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6118 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.334,00 | 1.334,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.334,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.536,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.920,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.225.6119 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.225.6119 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.520,00 | 202,20 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.722,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.152,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6120 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler(Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6120 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.672,00 | 1.672,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.672,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.874,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.342,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6201 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6201 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.234,00 | 1.234,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.234,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.436,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.795,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6202 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6202 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.414,00 | 1.414,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.414,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.616,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.020,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6203 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6203 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.557,00 | 1.557,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.557,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.759,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.199,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6204 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6204 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler)(Rayici) | Ad | 1 | 1.793,00 | 1.793,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.793,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.995,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.494,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.494,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6205 | Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6205 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.972,00 | 1.972,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.972,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.174,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.717,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.717,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6206 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6206 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.382,00 | 1.382,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.382,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.584,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.980,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6207 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6207 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.573,00 | 1.573,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.573,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.775,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.219,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.225.6208 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6208 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.737,00 | 1.737,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.737,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.939,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.424,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.225.6209 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6209 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.023,00 | 2.023,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.023,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.225,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.781,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6210 | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6210 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.225,00 | 2.225,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.225,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.427,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.034,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.034,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6211 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6211 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.529,00 | 1.529,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.529,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.731,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.164,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.164,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6212 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6212 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.743,00 | 1.743,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.743,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.945,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.431,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.431,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6213 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6213 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.918,00 | 1.918,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.918,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.120,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.650,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.650,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6214 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6214 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.253,00 | 2.253,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.253,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.455,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.069,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.069,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6215 | Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6215 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.478,00 | 2.478,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.478,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.680,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.350,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.350,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6216 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6216 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.683,00 | 1.683,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.683,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.885,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.356,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6217 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6217 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 1.918,00 | 1.918,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.918,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.120,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.650,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6218 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6218 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.109,00 | 2.109,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.109,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.311,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.889,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.889,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6219 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6219 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm)1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1 | 2.478,00 | 2.478,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.478,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.680,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.350,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.350,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.225.6220 | Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.225.6220 | Malzeme Bileşenleri Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) (Rayici) | Ad | 1 | 2.725,00 | 2.725,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,3 | 124,00 | | 37,20 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.725,00 | 202,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.927,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 252,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.659,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.230.1101 | 15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.230.1101 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 133,00 | 133,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 133,00 | 82,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 215,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 269,38 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1102 | 20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1102 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 208,00 | 208,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 208,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 290,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 363,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1201 | 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1201 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 119,00 | 119,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 119,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 201,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 251,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1202 | 20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1202 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 194,00 | 194,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 194,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 276,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 345,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.230.1301 | 15 ø mm. (1/2) / Düz tip termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1301 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Düz tip termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 308,00 | 308,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 308,00 | 82,50 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 390,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 488,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.230.1401 | 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1401 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 263,00 | 263,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 263,00 | 82,50 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 345,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 431,88 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1501 | 15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1501 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 99,50 | 99,50 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 99,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 182,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 227,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1502 | 20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1502 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 154,00 | 154,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 154,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 236,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 295,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1601 | 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1601 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 113,00 | 113,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 113,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 195,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 244,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.1602 | 20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.1602 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 177,00 | 177,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 177,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 259,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 324,38 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.2101 | 15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.2101 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici) | Ad | 1 | 88,00 | 88,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 88,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 170,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 213,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.2102 | 20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.2102 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici) | Ad | 1 | 133,00 | 133,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 133,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 215,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 269,38 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.2103 | 25 ø mm. (1) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.2103 | Malzeme Bileşenleri 25 ø mm. (1) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici) | Ad | 1 | 201,00 | 201,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 201,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 283,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 354,38 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.2201 | 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.2201 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici) | Ad | 1 | 129,00 | 129,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 129,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 211,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 264,38 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.2202 | 20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.2202 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici) | Ad | 1 | 175,00 | 175,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 175,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 257,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 321,88 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.2203 | 25 ø mm. (1) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.2203 | Malzeme Bileşenleri 25 ø mm. (1) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici) | Ad | 1 | 275,00 | 275,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 275,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 357,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 446,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.3001 | Gömme Anahtarlı Tip Pürjör. / Radyatör Pürjörü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.3001 | Malzeme Bileşenleri Gömme Anahtarlı Tip Pürjör. / Radyatör Pürjörü (Rayici) | Ad | 1 | 14,10 | 14,10 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14,10 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 61,60 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 77,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.4001 | 400 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.4001 | Malzeme Bileşenleri 400 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici) | Ad | 1 | 74,50 | 74,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 74,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28,50 |
| | | | | | | 103,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 128,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.4002 | 500 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.4002 | Malzeme Bileşenleri 500 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici) | Ad | 1 | 79,50 | 79,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 79,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 108,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 135,00 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.4003 | 600 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.4003 | Malzeme Bileşenleri 600 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici) | Ad | 1 | 86,50 | 86,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 86,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 115,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 143,75 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.230.4004 | 900 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.230.4004 | Malzeme Bileşenleri 900 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici) | Ad | 1 | 106,00 | 106,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 106,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 134,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 168,13 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1001 | 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1001 | Malzeme Bileşenleri 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 38.380,00 | 38.380,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 38.380,00 | 4.973,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 43.353,93 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.217,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 54.192,41 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1002 | 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1002 | Malzeme Bileşenleri 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 40.150,00 | 40.150,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,6 | 539,86 | | 323,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.150,00 | 5.811,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 45.961,92 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.264,90 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.452,40 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1003 | 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1003 | Malzeme Bileşenleri 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 41.020,00 | 41.020,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,6 | 539,86 | | 323,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 41.020,00 | 6.595,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47.615,92 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.244,90 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 59.519,90 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1004 | 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1004 | Malzeme Bileşenleri 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 44.090,00 | 44.090,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,75 | 539,86 | | 404,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.090,00 | 7.068,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 51.158,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.836,13 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 63.948,63 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1005 | 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1005 | Malzeme Bileşenleri 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 45.580,00 | 45.580,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,75 | 539,86 | | 404,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 45.580,00 | 7.460,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.040,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.326,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.301,13 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1006 | 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1006 | Malzeme Bileşenleri 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 45.930,00 | 45.930,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 45.930,00 | 7.987,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.917,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.984,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 67.397,32 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1007 | 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1007 | Malzeme Bileşenleri 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 48.850,00 | 48.850,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10,5 | 124,00 | | 1.302,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 48.850,00 | 8.771,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 57.621,86 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.964,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 72.027,32 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.1008 | 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1008 | Malzeme Bileşenleri 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 52.710,00 | 52.710,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11,5 | 124,00 | | 1.426,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1,1 | 539,86 | | 593,85 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 52.710,00 | 9.609,85 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 62.319,85 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.012,31 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 77.899,81 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.235.1009 | 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.1009 | Malzeme Bileşenleri 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 55.610,00 | 55.610,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1,2 | 539,86 | | 647,83 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 55.610,00 | 10.055,83 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 65.665,83 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.569,79 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 82.082,29 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2001 | 15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2001 | Malzeme Bileşenleri 15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 41.340,00 | 41.340,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 41.340,00 | 4.973,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.313,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.217,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.892,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2002 | 20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2002 | Malzeme Bileşenleri 20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 43.220,00 | 43.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,6 | 539,86 | | 323,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43.220,00 | 5.811,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 49.031,92 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.264,90 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 61.289,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2003 | 25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2003 | Malzeme Bileşenleri 25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 44.340,00 | 44.340,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,6 | 539,86 | | 323,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.340,00 | 6.595,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 50.935,92 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.244,90 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 63.669,90 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2004 | 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2004 | Malzeme Bileşenleri 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 46.790,00 | 46.790,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8,5 | 124,00 | | 1.054,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 17 | 190,00 | | 3.230,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 17 | 140,00 | | 2.380,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,75 | 539,86 | | 404,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 46.790,00 | 7.068,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.858,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.836,13 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 67.323,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2005 | 35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2005 | Malzeme Bileşenleri 35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 48.230,00 | 48.230,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9 | 124,00 | | 1.116,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,75 | 539,86 | | 404,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 48.230,00 | 7.460,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 55.690,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.326,13 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 69.613,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2006 | 40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2006 | Malzeme Bileşenleri 40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 49.950,00 | 49.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 9,5 | 124,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 19 | 190,00 | | 3.610,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 19 | 140,00 | | 2.660,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 49.950,00 | 7.987,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 57.937,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.984,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 72.422,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2007 | 45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2007 | Malzeme Bileşenleri 45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 54.030,00 | 54.030,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10,5 | 124,00 | | 1.302,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 21 | 190,00 | | 3.990,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 21 | 140,00 | | 2.940,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 54.030,00 | 8.771,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 62.801,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 10.964,83 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 78.502,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.235.2008 | 50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2008 | Malzeme Bileşenleri 50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 61.720,00 | 61.720,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 11,5 | 124,00 | | 1.426,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 23 | 190,00 | | 4.370,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 23 | 140,00 | | 3.220,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1,1 | 539,86 | | 593,85 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 61.720,00 | 9.609,85 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 71.329,85 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.012,31 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 89.162,31 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.235.2009 | 55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.235.2009 | Malzeme Bileşenleri 55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici) | Ad | 1 | 64.520,00 | 64.520,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1,2 | 539,86 | | 647,83 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.520,00 | 10.055,83 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 74.575,83 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.569,79 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 93.219,79 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3002 | 10 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3002 | Malzeme Bileşenleri 10 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | Ad | 1 | 19.303,00 | 19.303,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.303,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.943,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.300,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 27.428,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3003 | 15 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3003 | Malzeme Bileşenleri 15 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 25.256,00 | 25.256,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8,5 | 140,00 | | 1.190,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 25.256,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 27.966,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.387,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 34.957,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3004 | 20 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3004 | Malzeme Bileşenleri 20 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 27.562,00 | 27.562,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8,5 | 190,00 | | 1.615,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.562,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 30.437,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.593,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 38.046,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.235.3005 | 25 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3005 | Malzeme Bileşenleri 25 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 29.946,00 | 29.946,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8,5 | 190,00 | | 1.615,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9,5 | 140,00 | | 1.330,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 29.946,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 32.891,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.681,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.113,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.235.3006 | 30 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3006 | Malzeme Bileşenleri 30 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 30.668,00 | 30.668,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 30.668,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.778,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.887,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 42.222,50 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.235.3007 | 35 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3007 | Malzeme Bileşenleri 35 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 33.670,00 | 33.670,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10,5 | 140,00 | | 1.470,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 33.670,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 36.850,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.975,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 46.062,50 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3008 | 40 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3008 | Malzeme Bileşenleri 40 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 37.309,00 | 37.309,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 37.309,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 40.654,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.181,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 50.817,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3009 | 45 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3009 | Malzeme Bileşenleri 45 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 40.590,00 | 40.590,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11,5 | 140,00 | | 1.610,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 40.590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 44.005,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.268,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 55.006,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3010 | 50 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3010 | Malzeme Bileşenleri 50 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 42.574,00 | 42.574,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 42.574,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.154,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.475,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.692,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.235.3011 | 55 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.235.3011 | Malzeme Bileşenleri 55 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici) | Ad | 1 | 44.469,00 | 44.469,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12,5 | 140,00 | | 1.750,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.469,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.650,00 |
| | | | | | | 48.119,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.562,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 60.148,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1101 | 15 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üretci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1101 | Malzeme Bileşenleri 15 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üretci (Rayici) | Ad | 1 | 48.135,00 | 48.135,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 48.135,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.640,00 |
| | | | | | | 50.775,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.300,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 63.468,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1102 | 20 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üretci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1102 | Malzeme Bileşenleri 20 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üretci (Rayici) | Ad | 1 | 50.748,00 | 50.748,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8,5 | 140,00 | | 1.190,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.748,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.710,00 |
| | | | | | | 53.458,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.387,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.822,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1103 | 25 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1103 | Malzeme Bileşenleri 25 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 52.442,00 | 52.442,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8,5 | 190,00 | | 1.615,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 52.442,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.875,00 |
| | | | | | | 55.317,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.593,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 69.146,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1104 | 30 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1104 | Malzeme Bileşenleri 30 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 53.948,00 | 53.948,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8,5 | 190,00 | | 1.615,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9,5 | 140,00 | | 1.330,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 53.948,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.945,00 |
| | | | | | | 56.893,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.681,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 71.116,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1105 | 35 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1105 | Malzeme Bileşenleri 35 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 55.769,00 | 55.769,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 55.769,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.110,00 |
| | | | | | | 58.879,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.887,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 73.598,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1106 | 40 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1106 | Malzeme Bileşenleri 40 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 58.373,00 | 58.373,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10,5 | 140,00 | | 1.470,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 58.373,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 61.553,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.975,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 76.941,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1107 | 45 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1107 | Malzeme Bileşenleri 45 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 61.394,00 | 61.394,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 61.394,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 64.739,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.181,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 80.923,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1108 | 55 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1108 | Malzeme Bileşenleri 55 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 67.895,00 | 67.895,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11,5 | 140,00 | | 1.610,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 67.895,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 71.310,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.268,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 89.137,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1109 | 65 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1109 | Malzeme Bileşenleri 65 kw Borulu eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci (Rayici) | Ad | 1 | 77.700,00 | 77.700,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 77.700,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 81.280,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.475,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 101.600,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1201 | 15 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1201 | Malzeme Bileşenleri 15 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1 | 50.593,00 | 50.593,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.593,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 53.233,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.300,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.541,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1202 | 20 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1202 | Malzeme Bileşenleri 20 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1 | 53.093,00 | 53.093,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8,5 | 140,00 | | 1.190,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 53.093,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 55.803,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.387,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 69.753,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1206 | 40 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1206 | Malzeme Bileşenleri 40 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1 | 61.261,00 | 61.261,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10,5 | 140,00 | | 1.470,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 61.261,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 64.441,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.975,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 80.551,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1207 | 45 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1207 | Malzeme Bileşenleri 45 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1 | 63.117,00 | 63.117,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 63.117,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 66.462,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.181,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 83.077,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1208 | 55 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1208 | Malzeme Bileşenleri 55 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1 | 66.076,00 | 66.076,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 9,5 | 190,00 | | 1.805,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11,5 | 140,00 | | 1.610,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 66.076,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 69.491,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.268,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 86.863,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.236.1209 | 65 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.236.1209 | Malzeme Bileşenleri 65 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1 | 78.778,00 | 78.778,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 78.778,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82.358,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.475,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 102.947,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.240.1101 | Isı Gücü kcal/h 5.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1101 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 5.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 14.380,00 | 14.380,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.380,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.999,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 773,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.748,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.240.1102 | Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1102 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 14.430,00 | 14.430,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 14.430,00 | 619,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 15.049,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 773,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.811,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.240.1103 | Isı Gücü kcal/h 8.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1103 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 8.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 16.300,00 | 16.300,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 16.300,00 | 619,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 16.919,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 773,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 21.148,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1104 | Isı Gücü kcal/h 10.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1104 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 10.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 17.030,00 | 17.030,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.030,00 | 949,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 17.979,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.473,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1105 | Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1105 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 18.040,00 | 18.040,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.040,00 | 949,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 18.989,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 23.736,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.240.1106 | Isı Gücü kcal/h 16.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1106 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 16.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 22.750,00 | 22.750,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 22.750,00 | 949,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 23.699,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.623,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.240.1107 | Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1107 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 27.060,00 | 27.060,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 27.060,00 | 1.114,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 28.174,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.217,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1108 | Isı Gücü kcal/h 24.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1108 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 24.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 30.500,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 31.614,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 39.517,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1109 | Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1109 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 30.930,00 | 30.930,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 30.930,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 32.044,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 40.055,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1110 | Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1110 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 32.510,00 | 32.510,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 32.510,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 34.078,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 42.597,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1111 | Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1111 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 44.070,00 | 44.070,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.070,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 45.638,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.047,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1112 | Isı Gücü kcal/h 50.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 6.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1112 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 50.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 6.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 47.350,00 | 47.350,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 47.350,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 48.918,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 61.147,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1113 | Isı Gücü kcal/h 60.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 8.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1113 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü kcal/h 60.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 8.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 50.360,00 | 50.360,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.360,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 51.928,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 64.910,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1201 | Isı Gücü KW 4,5 Isı Gücü kcal/h 4.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1201 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 4,5 Isı Gücü kcal/h 4.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 9.057,00 | 9.057,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.057,00 | 454,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.511,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 567,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.888,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1202 | Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1202 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 9.519,00 | 9.519,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.519,00 | 454,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.973,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 567,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.466,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1203 | Isı Gücü KW 9,3 Isı Gücü kcal/h 8.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.100 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1203 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 9,3 Isı Gücü kcal/h 8.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.100 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 9.888,00 | 9.888,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.888,00 | 454,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.342,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 567,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.927,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1204 | Isı Gücü KW 11,6 Isı Gücü kcal/h 10.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.200 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1204 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 11,6 Isı Gücü kcal/h 10.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.200 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 12.340,00 | 12.340,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.340,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.124,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.405,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1205 | Isı Gücü KW 13,9 Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1205 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 13,9 Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 13.040,00 | 13.040,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 13.040,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.824,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 17.280,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.240.1206 | Isı Gücü KW 18,6 Isı Gücü kcal/h 16.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1206 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 18,6 Isı Gücü kcal/h 16.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 14.290,00 | 14.290,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.290,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.074,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.842,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1207 | Isı Gücü KW 23 Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1207 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 23 Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 16.980,00 | 16.980,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 16.980,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 18.094,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 22.617,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1208 | Isı Gücü KW 28 Isı Gücü kcal/h 24.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1208 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 28 Isı Gücü kcal/h 24.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 18.150,00 | 18.150,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.150,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 19.264,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 24.080,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1209 | Isı Gücü KW 32,5 Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1209 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 32,5 Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 20.740,00 | 20.740,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 20.740,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 21.854,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 27.317,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.240.1210 | Isı Gücü KW 37 Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.240.1210 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 37 Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 23.460,00 | 23.460,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.460,00 | 1.403,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.863,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 31.078,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.240.1211 | Isı Gücü KW 45 Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.400 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1211 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 45 Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.400 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 28.460,00 | 28.460,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 28.460,00 | 1.403,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 29.863,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 37.328,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.240.1212 | Isı Gücü KW 58 Isı Gücü kcal/h 50.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.240.1212 | Malzeme Bileşenleri Isı Gücü KW 58 Isı Gücü kcal/h 50.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 33.690,00 | 33.690,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 33.690,00 | 1.568,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 35.258,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 44.072,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.245.1101 | 57/3,0 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1203 | Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 57/3,0 Ağırlık kg/m 4,0 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 155,00 | 170,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 170,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 236,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 295,63 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.245.1102 | 83/3,25 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1207 | Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 83/3,2 Ağırlık kg/m 6,46 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 250,00 | 275,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 275,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 440,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 550,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.245.1103 | 108/3,71 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1210 | Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 108/3,5 Ağırlık kg/m 9,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 375,00 | 412,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 412,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 577,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 721,88 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.245.1104 | 133/4,0 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1213 | Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 133/4,0 Ağırlık kg/m 12,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 491,00 | 540,10 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 540,10 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 738,10 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 247,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 922,63 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.245.1105 | 159/4,5 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1215 | Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 159/4,5 Ağırlık kg/m 17,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 665,00 | 731,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 731,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 995,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.244,38 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|
| 25.245.1106 | 219/4,5 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1301 | Malzeme Bileşenleri 8" ----- 219,1x4,5 ----- 23,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 792,00 | 871,20 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 871,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.168,20 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.460,25 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.245.1107 | 273/5,0 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1307 | Malzeme Bileşenleri 10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 1.101,00 | 1.211,10 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.211,10 | 363,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 1.574,10 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 453,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.967,63 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.245.1108 | 324/5,6 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1313 | Malzeme Bileşenleri 12" ----- 323,9x5,6 ----- 44,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 1.466,00 | 1.612,60 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.612,60 | 429,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.041,60 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.552,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.245.1109 | 407/6,3 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1325 | Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x6,3 ----- 62,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 2.072,00 | 2.279,20 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.279,20 | 429,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.708,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.385,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.245.1201 | 57/2,9 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1516 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 57,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 246,00 | 270,60 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,2 | 190,00 | | 38,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,2 | 140,00 | | 28,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 270,60 | 66,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 336,60 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 82,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 420,75 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.245.1202 | 82,5/3,2 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudanDiğer özellikler | | | | | m | |
| | B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1521 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 82,5/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 390,00 | 429,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 429,00 | 165,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 594,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 742,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.245.1203 | 108/3,6 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudanDiğer özellikler | | | | | m | |
| | B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1524 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 108,0/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 567,00 | 623,70 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 623,70 | 165,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 788,70 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 985,88 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1528 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 133,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 881,00 | 969,10 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 969,10 | 297,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.266,10 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.582,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.245.1205 | 159/4,5 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1530 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 159,0/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 1.144,00 | 1.258,40 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.258,40 | 297,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.555,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.944,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.1206 | 219/5,9 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler | | | | | m |
| | B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1533 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 219,1/6,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 2.016,00 | 2.217,60 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.217,60 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.514,60 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.143,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.1207 | 267/6,3 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler | | | | | m |
| | B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.300.1535 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 273,0/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 2.561,00 | 2.817,10 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.817,10 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.147,10 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.933,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.245.1208 | 324/7,1 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1536 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 323,9/7,1 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 3.148,00 | 3.462,80 | | |
| 10.100.1084 | Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.462,80 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.792,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.741,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.245.1209 | 419/10 ø mm. dikişli borulu / Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan Diğer özellikler B.F.T 173-100'ün aynı. / Kollektör | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.300.1539 | Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 419,0/10,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,1 | 5.254,00 | 5.779,40 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.779,40 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.109,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.636,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2001 | Ağız çapı 15 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2001 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 15 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 56,50 | 56,50 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 56,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 104,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 130,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2002 | Ağız çapı 20 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2002 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 20 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 101,00 | 101,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 101,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 148,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 185,63 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2003 | Ağız çapı 25 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2003 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 25 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 107,00 | 107,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 107,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 154,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 193,13 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.245.2004 | Ağız çapı 32 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.245.2004 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 32 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 188,00 | 188,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 188,00 | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 235,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 294,38 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.245.2005 | Ağız çapı 40 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.245.2005 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 40 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 203,00 | 203,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 203,00 | 76,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 279,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 95,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 348,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.245.2006 | Ağız çapı 50 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.245.2006 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 50 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 234,00 | 234,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 234,00 | 76,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 310,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 95,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 387,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2007 | Ağız çapı 65 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2007 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 65 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 311,00 | 311,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 311,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 76,00 |
| | | | | | | 387,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 95,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 483,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2008 | Ağız çapı 80 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2008 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 80 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 344,00 | 344,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 344,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 95,00 |
| | | | | | | 439,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 548,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2009 | Ağız çapı 100 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2009 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 100 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 353,00 | 353,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 353,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 95,00 |
| | | | | | | 448,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 560,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2010 | Ağız çapı 125 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2010 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 125 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 453,00 | 453,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 453,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 567,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 142,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 708,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2011 | Ağız çapı 150 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2011 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 150 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 575,00 | 575,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 575,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 689,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 142,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 861,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2012 | Ağız çapı 200 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2012 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 200 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 749,00 | 749,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 749,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 863,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 142,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.078,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2013 | Ağız çapı 250 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2013 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 250 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.092,00 | 1.092,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.092,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.244,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 190,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.555,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.2014 | Ağız çapı 300 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.2014 | Malzeme Bileşenleri Ağız çapı 300 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.155,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.307,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 190,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.633,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3101 | 2 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3101 | Malzeme Bileşenleri 2 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 315,00 | 315,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,32 | 190,00 | | 60,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,32 | 140,00 | | 44,80 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 315,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 420,60 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 132,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 525,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3102 | 3 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3102 | Malzeme Bileşenleri 3 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 462,00 | 462,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,33 | 190,00 | | 62,70 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,33 | 140,00 | | 46,20 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 462,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 570,90 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 136,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 713,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3103 | 4 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3103 | Malzeme Bileşenleri 4 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 580,00 | 580,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 580,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 695,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 144,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 869,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3104 | 5 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3104 | Malzeme Bileşenleri 5 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 698,00 | 698,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 698,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 830,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 165,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.037,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3105 | 6 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3105 | Malzeme Bileşenleri 6 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 825,00 | 825,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 825,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 165,00 |
| | | | | | | 990,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.237,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3106 | 7 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3106 | Malzeme Bileşenleri 7 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 948,00 | 948,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 948,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 198,00 |
| | | | | | | 1.146,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 247,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.432,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3107 | 8 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3107 | Malzeme Bileşenleri 8 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.093,00 | 1.093,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.093,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 214,50 |
| | | | | | | 1.307,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 268,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.634,38 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3108 | 9 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3108 | Malzeme Bileşenleri 9 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.207,00 | 1.207,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,68 | 190,00 | | 129,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,68 | 140,00 | | 95,20 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.207,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.431,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 280,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.789,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3109 | 10 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3109 | Malzeme Bileşenleri 10 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.339,00 | 1.339,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.339,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.570,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.962,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3110 | 11 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3110 | Malzeme Bileşenleri 11 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,75 | 190,00 | | 142,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,75 | 140,00 | | 105,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.505,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.752,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 309,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.190,63 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.3111 | 12 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.3111 | Malzeme Bileşenleri 12 çıkışlı / Mini küresel vanalı 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.559,00 | 1.559,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.559,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.823,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.278,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4101 | 2 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4101 | Malzeme Bileşenleri 2 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 450,00 | 450,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,32 | 190,00 | | 60,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,32 | 140,00 | | 44,80 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 450,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 555,60 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 132,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 694,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4102 | 3 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4102 | Malzeme Bileşenleri 3 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 836,00 | 836,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,33 | 190,00 | | 62,70 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,33 | 140,00 | | 46,20 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 836,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 944,90 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 136,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.181,13 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4103 | 4 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4103 | Malzeme Bileşenleri 4 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.074,00 | 1.074,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,35 | 190,00 | | 66,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,35 | 140,00 | | 49,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.074,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.189,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 144,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.486,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4104 | 5 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4104 | Malzeme Bileşenleri 5 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.329,00 | 1.329,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,4 | 190,00 | | 76,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,4 | 140,00 | | 56,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.329,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.461,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 165,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.826,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4105 | 6 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4105 | Malzeme Bileşenleri 6 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.581,00 | 1.581,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.581,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.746,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.182,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.245.4106 | 7 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4106 | Malzeme Bileşenleri 7 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.830,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.019,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.524,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.245.4107 | 8 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4107 | Malzeme Bileşenleri 8 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 2.084,00 | 2.084,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,65 | 190,00 | | 123,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,65 | 140,00 | | 91,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.084,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.298,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 268,13 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.873,13 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.245.4108 | 9 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4108 | Malzeme Bileşenleri 9 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 2.289,00 | 2.289,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,68 | 190,00 | | 129,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,68 | 140,00 | | 95,20 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.289,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.513,40 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 280,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.141,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4109 | 10 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4109 | Malzeme Bileşenleri 10 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 2.592,00 | 2.592,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.592,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 231,00 |
| | | | | | | 2.823,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.528,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4110 | 11 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4110 | Malzeme Bileşenleri 11 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 2.843,00 | 2.843,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,75 | 190,00 | | 142,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,75 | 140,00 | | 105,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.843,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 247,50 |
| | | | | | | 3.090,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 309,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.863,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.245.4111 | 12 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.245.4111 | Malzeme Bileşenleri 12 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici) | Ad | 1 | 3.083,00 | 3.083,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.083,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 264,00 |
| | | | | | | 3.347,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.183,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|---|---------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 25.246.1100 | Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli | | | | | m² |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.246.1100 | Malzeme Bileşenleri Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli (Rayici) | m ² | 1 | 140,00 | 140,00 | |
| 10.100.1084 | Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,02 | 140,00 | | 2,80 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 142,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 178,50 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.246.1150 | Kenar İzolasyon Bandı | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.246.1150 | Malzeme Bileşenleri Kenar İzolasyon Bandı (Rayici) | m | 1 | 9,00 | 9,00 | |
| 10.100.1084 | Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,02 | 140,00 | | 2,80 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 11,80 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 14,75 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|---|---|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2101 | Ø 100 Mm 120 °C Bölüntülü / Termometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2101 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm 120 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici) | Ad | 1 | 220,00 | 220,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 220,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 267,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 334,38 |
| | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2102 | Ø 100 Mm 250 °C Bölüntülü / Termometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2102 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm 250 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici) | Ad | 1 | 220,00 | 220,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 220,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 267,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 334,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2103 | Ø 160 Mm 120 °C Bölüntülü / Termometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2103 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm 120 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici) | Ad | 1 | 555,00 | 555,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 555,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 602,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 753,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2104 | Ø 160 Mm 250 °C Bölüntülü / Termometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2104 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm 250 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici) | Ad | 1 | 555,00 | 555,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 555,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 602,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 753,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2201 | Ø 100 Mm 2.22 Atmosfer (25 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2201 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm 2.22 Atmosfer (25 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici) | Ad | 1 | 200,00 | 200,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 200,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 247,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 309,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 309,38 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2202 | Ø 100 Mm 4.44 Atmosfer (50 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2202 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm 4.44 Atmosfer (50 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici) | Ad | 1 | 200,00 | 200,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 200,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 247,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 309,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 309,38 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2203 | Ø 160 Mm 2.22 Atmosfer (25 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2203 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm 2.22 Atmosfer (25 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici) | Ad | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 697,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2204 | Ø 160 Mm 4.44 Atmosfer (50 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2204 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm 4.44 Atmosfer (50 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici) | Ad | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 697,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2301 | Ø 100 Mm. 1 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2301 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm. 1 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 215,00 | 215,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 215,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 262,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2302 | Ø 100 Mm 3 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2302 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm 3 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 215,00 | 215,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 215,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 262,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328,13 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2303 | Ø 100 Mm. 5 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2303 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm. 5 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 215,00 | 215,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 215,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 262,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2304 | Ø 100 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2304 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 215,00 | 215,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 215,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 262,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2305 | Ø 100 Mm. 15 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2305 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm. 15 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 215,00 | 215,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 215,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 262,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 328,13 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2306 | Ø 160 Mm. 3 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2306 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm. 3 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 697,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2307 | Ø 160 Mm. 5 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2307 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm. 5 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 697,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2308 | Ø 160 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2308 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 697,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2309 | Ø 160 Mm. 15 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2309 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 Mm. 15 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici) | Ad | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 650,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 697,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 871,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.2500 | | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.2500 | Malzeme Bileşenleri 3 Yollu Manometre Musluğu (Rayici) | Ad | 1 | 310,00 | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 310,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 357,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 446,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.3100 | Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.3100 | Malzeme Bileşenleri Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü (Rayici) | Ad | 1 | 995,00 | 995,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 995,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 95,00 |
| | | | | | | 1.090,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.362,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4000 | Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4000 | Malzeme Bileşenleri Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Rayici) | Ad | 1 | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.292,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 95,00 |
| | | | | | | 1.387,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.733,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4101 | Anma debisi 0,6 m ³ /h, DN 15 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4101 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 0,6 m ³ /h, DN 15 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 2.785,00 | 2.785,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.785,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 660,00 |
| | | | | | | 3.445,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.306,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4102 | Anma debisi 1,5 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4102 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 1,5 m ³ /h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 2.808,00 | 2.808,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.808,00 | 660,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.468,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.335,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4103 | Anma debisi 2,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4103 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 2,5 m ³ /h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 3.043,00 | 3.043,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.043,00 | 660,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.703,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.628,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4104 | Anma debisi 3,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4104 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 3,5 m ³ /h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 8.105,00 | 8.105,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.105,00 | 660,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.765,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.956,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4105 | Anma debisi 6,0 m³/h, DN 25-32 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4105 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 6,0 m ³ /h, DN 25-32 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 8.270,00 | 8.270,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.270,00 | 990,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.260,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.575,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4106 | Anma debisi 10,0 m³/h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4106 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 10,0 m ³ /h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 13.690,00 | 13.690,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 13.690,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.680,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.350,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4107 | Anma debisi 15,0 m³/h, DN 50 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4107 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 15,0 m ³ /h, DN 50 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 15.450,00 | 15.450,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.450,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.440,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.550,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4108 | Anma debisi 25,0 m³/h, DN 65 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4108 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 25,0 m ³ /h, DN 65 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 21.730,00 | 21.730,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 21.730,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 22.720,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.400,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4109 | Anma debisi 40,0 m³/h, DN 80 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4109 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 40,0 m ³ /h, DN 80 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 27.210,00 | 27.210,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.210,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.530,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.650,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 35.662,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.250.4110 | Anma debisi 60,0 m³/h, DN 100 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4110 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 60,0 m ³ /h, DN 100 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 30.910,00 | 30.910,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 30.910,00 | 1.320,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 32.230,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.650,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 40.287,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4201 | Anma debisi 0,6 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4201 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 0,6 m ³ /h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 3.356,00 | 3.356,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.356,00 | 660,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.016,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.020,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4202 | Anma debisi 1,5 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4202 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 1,5 m ³ /h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 3.754,00 | 3.754,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.754,00 | 825,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.579,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.031,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.723,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4203 | Anma debisi 2,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4203 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 2,5 m ³ /h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 3.787,00 | 3.787,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.787,00 | 825,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.612,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.031,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.765,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4204 | Anma debisi 3,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4204 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 3,5 m ³ /h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 8.501,00 | 8.501,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.501,00 | 825,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.326,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.031,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.657,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4205 | Anma debisi 6,0 m³/h, DN 25-32 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4205 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 6,0 m ³ /h, DN 25-32 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 9.352,00 | 9.352,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.352,00 | 990,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.342,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.927,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4206 | Anma debisi 10,0 m³/h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4206 | Malzeme Bileşenleri Anma debisi 10,0 m ³ /h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1 | 14.660,00 | 14.660,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.660,00 | 990,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.650,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.562,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.250.4501 | Anma Debisi 0,6 M³/H, Dn 15 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.250.4501 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 0,6 M ³ /H, Dn 15 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 3.275,00 | 3.275,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.275,00 | 660,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.935,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 825,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.918,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4502 | Anma Debisi 1,5 M ³ /H, Dn 15-20 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4502 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 1,5 M ³ /H, Dn 15-20 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 3.332,00 | 3.332,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.332,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 825,00 |
| | | | | | | 4.157,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.031,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.196,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4503 | Anma Debisi 2,5 M ³ /H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4503 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 2,5 M ³ /H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 3.901,00 | 3.901,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.901,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 825,00 |
| | | | | | | 4.726,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.031,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.907,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4504 | Anma Debisi 3,5 M ³ /H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4504 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 3,5 M ³ /H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 6.036,00 | 6.036,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.036,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 825,00 |
| | | | | | | 6.861,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.031,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.576,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4505 | Anma Debisi 6,0 M ³ /H, Dn 25-32 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4505 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 6,0 M ³ /H, Dn 25-32 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 6.775,00 | 6.775,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.775,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 990,00 |
| | | | | | | 7.765,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.706,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4506 | Anma Debisi 10,0 M ³ /H, Dn 40 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4506 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 10,0 M ³ /H, Dn 40 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 8.792,00 | 8.792,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.792,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 990,00 |
| | | | | | | 9.782,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.227,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4507 | Anma Debisi 15,0 M ³ /H, Dn 50 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4507 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 15,0 M ³ /H, Dn 50 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 16.360,00 | 16.360,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 16.360,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 990,00 |
| | | | | | | 17.350,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.237,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 21.687,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4508 | Anma Debisi 25,0 M ³ /H, Dn 65 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4508 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 25,0 M ³ /H, Dn 65 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 22.080,00 | 22.080,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 22.080,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.320,00 |
| | | | | | | 23.400,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.650,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.250,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4509 | Anma Debisi 40,0 M ³ /H, Dn 80 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4509 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 40,0 M ³ /H, Dn 80 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 27.680,00 | 27.680,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.680,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.320,00 |
| | | | | | | 29.000,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.650,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 36.250,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4510 | Anma Debisi 60,0 M ³ /H, Dn 100 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4510 | Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60,0 M ³ /H, Dn 100 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 33.440,00 | 33.440,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 33.440,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.320,00 |
| | | | | | | 34.760,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.650,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 43.450,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4601 | M-Bus İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4601 | Malzeme Bileşenleri M-Bus İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 1.199,00 | 1.199,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.199,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 1.529,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.911,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4602 | İmpulse İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4602 | Malzeme Bileşenleri İmpulse İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 932,00 | 932,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 932,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 1.262,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.577,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4603 | Telsiz İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4603 | Malzeme Bileşenleri Telsiz İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 1.048,00 | 1.048,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.048,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 1.378,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.722,50 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.250.4604 | Rs232 İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.250.4604 | Malzeme Bileşenleri Rs232 İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici) | Ad | 1 | 832,00 | 832,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 832,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 1.162,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.452,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.255.1301 | 5 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.1301 | Malzeme Bileşenleri 5 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 254,00 | 254,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 254,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 301,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 376,88 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.255.1302 | 10 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.1302 | Malzeme Bileşenleri 10 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 307,00 | 307,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 307,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47,50 |
| | | | | | | 354,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 443,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.255.1303 | 20 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.1303 | Malzeme Bileşenleri 20 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 673,00 | 673,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 673,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 720,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 900,63 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.255.1304 | 40 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.1304 | Malzeme Bileşenleri 40 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 961,00 | 961,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 961,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.008,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 59,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.260,63 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.255.2001 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 25 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2001 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 25 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 944,00 | 944,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 944,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.336,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.670,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.255.2002 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 50 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2002 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 50 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 1.660,00 | 1.660,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,75 | 124,00 | | 93,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.660,00 | 588,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.248,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 735,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.810,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.255.2003 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 80 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2003 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 80 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 2.717,00 | 2.717,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.717,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.501,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.376,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.255.2004 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 100 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2004 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 100 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 3.026,00 | 3.026,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.026,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.810,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.762,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.255.2005 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 150 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.2005 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 150 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 4.049,00 | 4.049,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1,25 | 124,00 | | 155,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 4.049,00 | 980,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 5.029,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.225,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.286,25 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.255.2006 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 200 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.2006 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 200 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 5.125,00 | 5.125,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1,25 | 124,00 | | 155,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 5.125,00 | 980,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 6.105,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.225,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.631,25 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.255.2007 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 250 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2007 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 250 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 5.145,00 | 5.145,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.145,00 | 1.176,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.321,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.470,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.901,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.255.2008 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 300 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2008 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 300 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 6.486,00 | 6.486,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,1 | 539,86 | | 53,99 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.486,00 | 1.229,99 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.715,99 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.537,49 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.644,99 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.255.2009 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2009 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 9.081,00 | 9.081,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.081,00 | 1.702,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.783,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.128,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.479,96 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.255.2010 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 750 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2010 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 750 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 13.900,00 | 13.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 13.900,00 | 1.702,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.602,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.128,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.503,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.255.2011 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 1000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.2011 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 1000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 18.390,00 | 18.390,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 18.390,00 | 1.702,97 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 20.092,97 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.128,71 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 25.116,21 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 25.255.2012 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 1500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.255.2012 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 1500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 28.220,00 | 28.220,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 28.220,00 | 2.621,93 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 30.841,93 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.277,41 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 38.552,41 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.255.2013 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 2000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2013 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 2000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 39.900,00 | 39.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 39.900,00 | 3.013,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.913,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.767,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.642,41 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.255.2014 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 2500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2014 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 2500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 43.430,00 | 43.430,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43.430,00 | 3.283,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.713,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.104,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 58.392,32 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.255.2015 | 8 Atmosfer İşletme Basıncında 3000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.255.2015 | Malzeme Bileşenleri 8 Atmosfer İşletme Basıncında 3000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici) | Ad | 1 | 64.220,00 | 64.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 64.220,00 | 3.675,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 67.895,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.594,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 84.869,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.594,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 84.869,82 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1101 | 4 m3/h , Ø114 , Ø50 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1101 | Malzeme Bileşenleri 4 m3/h , Ø114 , Ø50 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 2.166,00 | 2.166,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.166,00 | 293,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.459,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 366,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.073,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 366,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.073,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1102 | 6 m³/h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1102 | Malzeme Bileşenleri 6 m ³ /h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 2.537,00 | 2.537,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,75 | 190,00 | | 142,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,75 | 140,00 | | 105,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.537,00 | 309,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.846,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 386,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.558,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 386,88 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.558,13 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1103 | 8 m³/h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1103 | Malzeme Bileşenleri 8 m ³ /h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 3.284,00 | 3.284,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.284,00 | 326,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.610,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 407,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.512,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 407,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.512,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1104 | 10 m3/h , Ø219 , Ø80 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1104 | Malzeme Bileşenleri 10 m3/h , Ø219 , Ø80 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 3.470,00 | 3.470,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.470,00 | 359,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.829,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 448,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.786,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 448,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.786,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1105 | 15 m3/h , Ø219 , Ø80 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1105 | Malzeme Bileşenleri 15 m3/h , Ø219 , Ø80 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 5.393,00 | 5.393,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.393,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.785,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.231,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.231,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1106 | 20 m ³ /h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1106 | Malzeme Bileşenleri 20 m ³ /h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 6.450,00 | 6.450,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.450,00 | 425,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.875,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.593,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1107 | 25 m ³ /h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1107 | Malzeme Bileşenleri 25 m ³ /h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 8.861,00 | 8.861,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.861,00 | 458,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.319,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 572,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.648,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.260.1108 | 30 m3/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1108 | Malzeme Bileşenleri 30 m3/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 10.380,00 | 10.380,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.380,00 | 491,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.871,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.588,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.260.1109 | 40 m3/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1109 | Malzeme Bileşenleri 40 m3/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 12.330,00 | 12.330,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,4 | 190,00 | | 266,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,4 | 140,00 | | 196,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.330,00 | 524,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.854,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 655,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.067,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1110 | 50 m3/h , Ø323 , Ø150 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1110 | Malzeme Bileşenleri 50 m3/h , Ø323 , Ø150 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 15.570,00 | 15.570,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,45 | 190,00 | | 275,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,45 | 140,00 | | 203,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.570,00 | 540,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.110,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 675,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.138,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1111 | 75 m3/h , Ø400 , Ø200 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1111 | Malzeme Bileşenleri 75 m3/h , Ø400 , Ø200 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 19.590,00 | 19.590,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.590,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 20.147,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 25.183,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1112 | 100 m3/h , Ø450 , Ø200 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1112 | Malzeme Bileşenleri 100 m3/h , Ø450 , Ø200 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 25.470,00 | 25.470,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 25.470,00 | 590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.060,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.575,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.575,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1201 | 4 m3/h, Ø114 , DN50 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1201 | Malzeme Bileşenleri 4 m3/h, Ø114 , DN50 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 3.645,00 | 3.645,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.645,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.037,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.046,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.046,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1202 | 6 m ³ /h, Ø165 , DN65 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1202 | Malzeme Bileşenleri 6 m ³ /h, Ø165 , DN65 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 4.658,00 | 4.658,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.658,00 | 425,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.083,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.353,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.353,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1203 | 8 m ³ /h, Ø165 , DN65 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1203 | Malzeme Bileşenleri 8 m ³ /h, Ø165 , DN65 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 5.864,00 | 5.864,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.864,00 | 458,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.322,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 572,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.902,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 572,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.902,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1204 | 10 m3/h, Ø219 , DN80 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1204 | Malzeme Bileşenleri 10 m3/h, Ø219 , DN80 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 6.573,00 | 6.573,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.573,00 | 491,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.064,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.830,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.830,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1205 | 15 m3/h, Ø219 , DN80 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1205 | Malzeme Bileşenleri 15 m3/h, Ø219 , DN80 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 9.226,00 | 9.226,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,4 | 190,00 | | 266,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,4 | 140,00 | | 196,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.226,00 | 524,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.750,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 655,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.187,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 655,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.187,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1206 | Malzeme Bileşenleri 20 m3/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 10.140,00 | 10.140,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.140,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.697,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 13.371,25 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.260.1207 | 25 m3/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1207 | Malzeme Bileşenleri 25 m3/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 12.920,00 | 12.920,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.920,00 | 590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.510,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.887,50 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1208 | 30 m3/h, Ø323 , DN125 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1208 | Malzeme Bileşenleri 30 m3/h, Ø323 , DN125 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 15.490,00 | 15.490,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.490,00 | 623,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 16.113,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 778,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 20.141,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1209 | 40 m3/h, Ø323 , DN125 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1209 | Malzeme Bileşenleri 40 m3/h, Ø323 , DN125 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 17.950,00 | 17.950,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,8 | 140,00 | | 252,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.950,00 | 656,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 18.606,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 820,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 23.257,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1210 | 50 m3/h, Ø323 , DN150 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1210 | Malzeme Bileşenleri 50 m3/h, Ø323 , DN150 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 23.290,00 | 23.290,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,9 | 190,00 | | 361,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,9 | 140,00 | | 266,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.290,00 | 689,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 23.979,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 861,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.973,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 861,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.973,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1211 | 75 m3/h, Ø400 , DN200 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1211 | Malzeme Bileşenleri 75 m3/h, Ø400 , DN200 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 31.320,00 | 31.320,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31.320,00 | 722,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 32.042,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 902,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 40.052,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 902,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 40.052,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.260.1212 | 100 m3/h, Ø450, DN200 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.260.1212 | Malzeme Bileşenleri 100 m3/h, Ø450, DN200 / FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici) | Ad | 1 | 35.840,00 | 35.840,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 35.840,00 | 755,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 36.595,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 943,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 45.743,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.262.1010 | Yağlı Boya İle Radyatör Boyanması / Radyatör Boyanması | | | | | m ² | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 10.300.1047 | Malzeme Bileşenleri Sentetik esaslı boya | lt | 0,3 | 105,00 | 31,50 | | |
| 10.100.1023 | Montaj Bileşenleri Boyacı ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 31,50 | 95,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 126,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 118,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 158,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.264.1001 | 20 Ø Mm. (3/4) / Doldurma Ve Boşaltma Musluğu (Ts 481'e Uygun) . | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.1001 | Malzeme Bileşenleri 20 Ø Mm. (3/4) / Doldurma Ve Boşaltma Musluğu (Ts 481'e Uygun) . (Rayici) | Ad | 1 | 277,00 | 277,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 277,00 | 82,50 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 359,50 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 449,38 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.1002 | 25 Ø Mm. (1) / Doldurma Ve Boşaltma Musluğu (Ts 481'e Uygun) . | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.1002 | Malzeme Bileşenleri 25 Ø Mm. (1) / Doldurma Ve Boşaltma Musluğu (Ts 481'e Uygun) . (Rayici) | Ad | 1 | 316,00 | 316,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,25 | 190,00 | | 47,50 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,25 | 140,00 | | 35,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 316,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 82,50 |
| | | | | | | 398,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 103,13 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 498,13 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.1020 | Kazan Blöf Vanası; / Hidrometre (Ts-617) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.1020 | Malzeme Bileşenleri Kazan Blöf Vanası; / Hidrometre (Ts-617) (Rayici) | Ad | 1 | 9.282,00 | 9.282,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.282,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 9.612,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.015,00 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.1040 | Kazan Drenaj Ve Su Alma Musluğu; / Hidrometre (Ts-617) | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.1040 | Malzeme Bileşenleri Kazan Drenaj Ve Su Alma Musluğu; / Hidrometre (Ts-617) (Rayici) | Ad | 1 | 1.611,00 | 1.611,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.611,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 165,00 |
| | | | | | | 1.776,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.220,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2101 | Flaşlar arası 31 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2101 | Malzeme Bileşenleri Flaşlar arası 31 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici) | Ad | 1 | 7.262,00 | 7.262,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.262,00 | 231,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.493,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.366,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2102 | Flaşlar arası 34 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2102 | Malzeme Bileşenleri Flaşlar arası 34 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici) | Ad | 1 | 7.767,00 | 7.767,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.767,00 | 231,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.998,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.997,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2103 | Flaşlar arası 37 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2103 | Malzeme Bileşenleri Flaşlar arası 37 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 8.615,00 | 8.615,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.615,00 | 264,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.879,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.098,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2104 | Flaşlar arası 40 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2104 | Malzeme Bileşenleri Flaşlar arası 40 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 9.180,00 | 9.180,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.180,00 | 264,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.444,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.805,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2105 | Flaşlar arası 44 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2105 | Malzeme Bileşenleri Flaşlar arası 44 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 9.374,00 | 9.374,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.374,00 | 297,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.671,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.088,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2106 | Flaşlar arası 51 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2106 | Malzeme Bileşenleri Flaşlar arası 51 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 11.850,00 | 11.850,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 11.850,00 | 297,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.147,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.183,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2107 | Flañşlar arası 57 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2107 | Malzeme Bileşenleri Flañşlar arası 57 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 12.310,00 | 12.310,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.310,00 | 330,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.640,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.800,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2108 | Flañşlar arası 63 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2108 | Malzeme Bileşenleri Flañşlar arası 63 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 12.920,00 | 12.920,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.920,00 | 363,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.283,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 453,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.603,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2109 | Flañşlar arası 69 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2109 | Malzeme Bileşenleri Flañşlar arası 69 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 13.940,00 | 13.940,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 13.940,00 | 363,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.303,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 453,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 17.878,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2110 | Flañşlar arası 77 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2110 | Malzeme Bileşenleri Flañşlar arası 77 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 14.480,00 | 14.480,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.480,00 | 396,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 14.876,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 495,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 18.595,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2111 | Flañşlar arası 81 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2111 | Malzeme Bileşenleri Flañşlar arası 81 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 15.350,00 | 15.350,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 15.350,00 | 429,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.779,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.723,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2112 | Flañşlar arası 90 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2112 | Malzeme Bileşenleri Flañşlar arası 90 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayıcı) | Ad | 1 | 16.600,00 | 16.600,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,4 | 190,00 | | 266,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,4 | 140,00 | | 196,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 16.600,00 | 462,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 17.062,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 577,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 21.327,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.2113 | Flanşlar arası 99 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.2113 | Malzeme Bileşenleri Flanşlar arası 99 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici) | Ad | 1 | 19.200,00 | 19.200,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.200,00 | 495,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 19.695,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 618,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 24.618,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3101 | 6 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3101 | Malzeme Bileşenleri 6 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 741,00 | 741,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 741,00 | 165,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 906,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 206,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.132,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.3102 | 10 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.3102 | Malzeme Bileşenleri 10 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 741,00 | 741,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,6 | 190,00 | | 114,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,6 | 140,00 | | 84,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 741,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 198,00 |
| | | | | | | 939,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 247,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.173,75 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.3103 | 15 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.3103 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 935,00 | 935,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 935,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 231,00 |
| | | | | | | 1.166,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.457,50 |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.3104 | 20 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.3104 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,8 | 190,00 | | 152,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,8 | 140,00 | | 112,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.012,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 264,00 |
| | | | | | | 1.276,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 330,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.595,00 |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.3105 | 25 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.3105 | Malzeme Bileşenleri 25 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 1.138,00 | 1.138,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,9 | 190,00 | | 171,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,9 | 140,00 | | 126,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.138,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 297,00 |
| | | | | | | 1.435,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 371,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.793,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.3106 | 30 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.3106 | Malzeme Bileşenleri 30 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 1.176,00 | 1.176,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.176,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 330,00 |
| | | | | | | 1.506,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 412,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.882,50 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.264.3107 | 40 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.264.3107 | Malzeme Bileşenleri 40 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 1.234,00 | 1.234,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.234,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 363,00 |
| | | | | | | 1.597,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 453,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.996,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3108 | 50 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3108 | Malzeme Bileşenleri 50 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 1.564,00 | 1.564,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.564,00 | 396,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 495,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.450,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3109 | 65 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3109 | Malzeme Bileşenleri 65 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 1.986,00 | 1.986,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.986,00 | 429,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.415,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.018,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3201 | Elektrikli kazan besleme cihazı. / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3201 | Malzeme Bileşenleri Elektrikli kazan besleme cihazı. / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 2.932,00 | 2.932,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.932,00 | 231,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.163,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.953,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3202 | Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için). / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3202 | Malzeme Bileşenleri Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için). / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 257,00 | 257,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,7 | 190,00 | | 133,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,7 | 140,00 | | 98,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 257,00 | 231,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 488,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 288,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 610,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3301 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3301 | Malzeme Bileşenleri 3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 3.656,00 | 3.656,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.656,00 | 429,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.085,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.106,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3302 | 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3302 | Malzeme Bileşenleri 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 foksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 3.743,00 | 3.743,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.743,00 | 429,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.172,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.215,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------|
| 25.264.3303 | Beher ilave kontak için ödenecek fark. / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3303 | Malzeme Bileşenleri Beher ilave kontak için ödenecek fark. / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 141,00 | 141,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,3 | 190,00 | | 57,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,3 | 140,00 | | 42,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 141,00 | 99,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 240,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 123,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 300,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.264.3401 | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu / Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.264.3401 | Malzeme Bileşenleri PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu / Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici) | Ad | 1 | 3.975,00 | 3.975,00 | | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.975,00 | 429,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.404,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 536,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.505,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.266.1000 | Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Ölçü: kg) | | | | | Kg |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.266.1000 | Malzeme Bileşenleri Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Rayici) | Kg | 1 | 419,00 | 419,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 0,15 | 190,00 | | 28,50 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 419,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28,50 |
| | | | | | | 447,50 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 35,63 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 559,38 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.266.2000 | Mekanik Tesisat (Flushing) Yıkama İşlemi (Ölçü: m³) | | | | | m³ |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.266.2000 | Malzeme Bileşenleri Mekanik Tesisat (Flushing) Yıkama İşlemi (Rayici) | m³ | 1 | 4.201,00 | 4.201,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.201,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.320,00 |
| | | | | | | 5.521,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.650,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.901,25 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.266.2101 | Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre 5 m3/h debide | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.266.2101 | Malzeme Bileşenleri 5 m3/h debide (Rayici) | Ad | 1 | 24.370,00 | 24.370,00 | |
| 10.100.1082 | Montaj Bileşenleri Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.370,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.650,00 |
| | | | | | | 26.020,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.062,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 32.525,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.266.2102 | Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre 10 m3/h debide | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.266.2102 | Malzeme Bileşenleri 10 m3/h debide (Rayıcı) | Ad | 1 | 27.300,00 | 27.300,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5,5 | 190,00 | | 1.045,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5,5 | 140,00 | | 770,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 27.300,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 29.115,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.268,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 36.393,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.266.2103 | Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre 20 m3/h debide | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.266.2103 | Malzeme Bileşenleri 20 m3/h debide (Rayıcı) | Ad | 1 | 44.100,00 | 44.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 44.100,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 46.080,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.475,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 57.600,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1101 | 50 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1101 | Malzeme Bileşenleri 50 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 18.240,00 | 18.240,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.240,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 20.200,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 25.250,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1102 | 80 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1102 | Malzeme Bileşenleri 80 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 22.110,00 | 22.110,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 22.110,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.070,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 30.087,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1103 | 120 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1103 | Malzeme Bileşenleri 120 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 24.710,00 | 24.710,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 24.710,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 26.670,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 33.337,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1201 | 200 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1201 | Malzeme Bileşenleri 200 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 35.850,00 | 35.850,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 35.850,00 | 2.486,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.336,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.108,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.921,21 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1202 | 450 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1202 | Malzeme Bileşenleri 450 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 50.180,00 | 50.180,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 50.180,00 | 2.651,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 52.831,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.314,96 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 66.039,96 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1203 | 700 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1203 | Malzeme Bileşenleri 700 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 62.750,00 | 62.750,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 62.750,00 | 2.940,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 65.690,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.676,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 82.113,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1204 | 1000 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1204 | Malzeme Bileşenleri 1000 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 76.250,00 | 76.250,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 76.250,00 | 3.240,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 79.490,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.051,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 99.363,66 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.1205 | 1300 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.1205 | Malzeme Bileşenleri 1300 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 93.680,00 | 93.680,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 93.680,00 | 3.405,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 97.085,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.257,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 121.357,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2101 | 50 KW-100 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2101 | Malzeme Bileşenleri 50 KW-100 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 43.480,00 | 43.480,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 43.480,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 45.440,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 56.800,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2102 | 140 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2102 | Malzeme Bileşenleri 140 KW ' a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 56.420,00 | 56.420,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 56.420,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 58.380,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 72.975,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2201 | 150-250 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2201 | Malzeme Bileşenleri 150-250 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 51.820,00 | 51.820,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 51.820,00 | 2.486,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 54.306,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.108,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 67.883,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2202 | 450 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2202 | Malzeme Bileşenleri 450 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 63.290,00 | 63.290,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 63.290,00 | 2.651,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 65.941,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.314,96 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 82.427,46 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2203 | 700 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2203 | Malzeme Bileşenleri 700 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 78.530,00 | 78.530,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 78.530,00 | 2.940,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 81.470,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.676,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 101.838,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2204 | 1000 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2204 | Malzeme Bileşenleri 1000 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 82.650,00 | 82.650,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 82.650,00 | 3.240,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 85.890,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.051,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 107.363,66 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.2205 | 1300 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.2205 | Malzeme Bileşenleri 1300 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgesi) . (TS EN 676) (Rayici) | Ad | 1 | 120.500,00 | 120.500,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 120.500,00 | 3.405,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 123.905,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.257,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 154.882,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3101 | 50 KW 'a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3101 | Malzeme Bileşenleri 50 KW 'a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 26.850,00 | 26.850,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 26.850,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 28.810,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 36.012,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3102 | 80 KW ' a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3102 | Malzeme Bileşenleri 80 KW ' a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 28.540,00 | 28.540,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 28.540,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 30.500,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 38.125,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 38.125,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3103 | 140 KW ' a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3103 | Malzeme Bileşenleri 140 KW ' a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 36.400,00 | 36.400,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 36.400,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.360,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.950,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 47.950,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3201 | 50-90 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3201 | Malzeme Bileşenleri 50-90 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 38.480,00 | 38.480,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2,5 | 124,00 | | 310,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 38.480,00 | 1.960,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 40.440,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 50.550,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.450,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 50.550,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3202 | 200 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3202 | Malzeme Bileşenleri 200 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 45.150,00 | 45.150,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 45.150,00 | 2.486,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 47.636,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.108,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 59.546,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.108,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 59.546,21 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3203 | 350 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3203 | Malzeme Bileşenleri 350 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 56.100,00 | 56.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,2 | 190,00 | | 1.178,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,2 | 140,00 | | 868,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 56.100,00 | 2.552,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 58.652,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.191,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 73.316,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3204 | 550 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3204 | Malzeme Bileşenleri 550 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 69.270,00 | 69.270,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 69.270,00 | 2.651,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 71.921,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.314,96 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 89.902,46 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3205 | 700 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3205 | Malzeme Bileşenleri 700 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 78.550,00 | 78.550,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 78.550,00 | 2.940,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 81.490,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.676,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 101.863,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3206 | 1000 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3206 | Malzeme Bileşenleri 1000 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 99.630,00 | 99.630,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 99.630,00 | 3.240,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 102.870,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.051,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 128.588,66 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3207 | 1300 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3207 | Malzeme Bileşenleri 1300 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 124.700,00 | 124.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 124.700,00 | 3.405,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 128.105,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.257,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 160.132,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3301 | 200-300 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3301 | Malzeme Bileşenleri 200-300 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 82.600,00 | 82.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6 | 190,00 | | 1.140,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6 | 140,00 | | 840,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 82.600,00 | 2.486,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 85.086,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.108,71 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 106.358,71 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3302 | 450 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3302 | Malzeme Bileşenleri 450 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 86.830,00 | 86.830,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 86.830,00 | 2.651,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 89.481,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.314,96 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 111.852,46 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3303 | 700 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3303 | Malzeme Bileşenleri 700 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 98.740,00 | 98.740,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,25 | 539,86 | | 134,97 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 98.740,00 | 2.940,97 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 101.680,97 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.676,21 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 127.101,21 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3304 | 1000 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3304 | Malzeme Bileşenleri 1000 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 108.900,00 | 108.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 108.900,00 | 3.240,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 112.140,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.051,16 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 140.176,16 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3305 | 1250 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3305 | Malzeme Bileşenleri 1250 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 132.300,00 | 132.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 132.300,00 | 3.405,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 135.705,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.257,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 169.632,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3306 | 1500 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3306 | Malzeme Bileşenleri 1500 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 171.900,00 | 171.900,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4,5 | 124,00 | | 558,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 171.900,00 | 3.797,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 175.697,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.747,41 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 219.622,41 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3307 | 2000 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3307 | Malzeme Bileşenleri 2000 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 188.700,00 | 188.700,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,75 | 539,86 | | 404,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 188.700,00 | 4.324,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 193.024,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.406,13 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 241.281,13 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3308 | 2750 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3308 | Malzeme Bileşenleri 2750 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 231.000,00 | 231.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 231.000,00 | 4.789,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 235.789,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.987,32 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 294.737,32 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.280.3309 | 3500 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.280.3309 | Malzeme Bileşenleri 3500 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 281.300,00 | 281.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 281.300,00 | 5.243,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 286.543,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.554,82 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 358.179,82 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1101 | 500 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1101 | Malzeme Bileşenleri 500 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 12.110,00 | 12.110,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.110,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.224,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.530,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1102 | 1000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1102 | Malzeme Bileşenleri 1000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 14.370,00 | 14.370,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,1 | 190,00 | | 589,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,1 | 140,00 | | 434,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 14.370,00 | 1.147,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.517,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.433,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.396,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1103 | 2000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1103 | Malzeme Bileşenleri 2000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 17.420,00 | 17.420,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,3 | 190,00 | | 627,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,3 | 140,00 | | 462,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 17.420,00 | 1.275,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 18.695,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.593,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 23.368,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1104 | 3000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1104 | Malzeme Bileşenleri 3000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 18.790,00 | 18.790,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 18.790,00 | 1.341,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 20.131,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.676,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 25.163,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1105 | 4000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1105 | Malzeme Bileşenleri 4000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 21.560,00 | 21.560,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,75 | 124,00 | | 217,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,6 | 190,00 | | 684,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,6 | 140,00 | | 504,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 21.560,00 | 1.405,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 22.965,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.756,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 28.706,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1106 | 6000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1106 | Malzeme Bileşenleri 6000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici) | Ad | 1 | 23.460,00 | 23.460,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,75 | 124,00 | | 217,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,7 | 190,00 | | 703,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,7 | 140,00 | | 518,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 23.460,00 | 1.438,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 24.898,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.797,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 31.122,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.282.1107 | 10000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.1107 | Malzeme Bileşenleri 10000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1 | 41.030,00 | 41.030,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4 | 190,00 | | 760,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4 | 140,00 | | 560,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 41.030,00 | 1.568,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 42.598,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.960,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 53.247,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2101 | 15 ø mm (1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2101 | Malzeme Bileşenleri 15 ø mm (1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 584,00 | 584,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 584,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 773,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 967,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2102 | 20 ø mm (3/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2102 | Malzeme Bileşenleri 20 ø mm (3/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 660,00 | 660,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 660,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 849,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.062,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2103 | 25 ø mm (1) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2103 | Malzeme Bileşenleri 25 ø mm (1) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 880,00 | 880,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 880,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.069,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.337,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2104 | 32 ø mm (1 1/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2104 | Malzeme Bileşenleri 32 ø mm (1 1/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 956,00 | 956,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 956,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.145,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.432,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2105 | 40 ø mm (1 1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2105 | Malzeme Bileşenleri 40 ø mm (1 1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 1.093,00 | 1.093,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.093,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.282,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.603,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2106 | 50 ø mm (2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2106 | Malzeme Bileşenleri 50 ø mm (2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1 | 1.229,00 | 1.229,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.229,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.418,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.773,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2501 | 500 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2501 | Malzeme Bileşenleri 500 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici) | Ad | 1 | 262,00 | 262,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 262,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 451,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 564,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2502 | 1000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2502 | Malzeme Bileşenleri 1000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici) | Ad | 1 | 313,00 | 313,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 313,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 502,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 628,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2503 | 1500 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2503 | Malzeme Bileşenleri 1500 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici) | Ad | 1 | 323,00 | 323,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 323,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 512,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 641,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2504 | 2000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2504 | Malzeme Bileşenleri 2000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici) | Ad | 1 | 327,00 | 327,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 327,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 516,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 646,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2505 | 3000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2505 | Malzeme Bileşenleri 3000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici) | Ad | 1 | 394,00 | 394,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 394,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 583,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 729,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.282.2506 | 4000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.282.2506 | Malzeme Bileşenleri 4000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici) | Ad | 1 | 444,00 | 444,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,2 | 124,00 | | 24,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 0,5 | 190,00 | | 95,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 0,5 | 140,00 | | 70,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 444,00 | 189,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 633,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 237,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 792,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1101 | 1000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1101 | Malzeme Bileşenleri 1000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 34.100,00 | 34.100,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 34.100,00 | 4.545,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 38.645,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.682,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 48.307,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.285.1102 | 3000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1102 | Malzeme Bileşenleri 3000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 53.880,00 | 53.880,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10 | 190,00 | | 1.900,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10 | 140,00 | | 1.400,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 53.880,00 | 4.875,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 58.755,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 6.094,65 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 73.444,65 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.285.1103 | 5000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1103 | Malzeme Bileşenleri 5000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 63.520,00 | 63.520,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 10,5 | 190,00 | | 1.995,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 10,5 | 140,00 | | 1.470,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 2 | 861,96 | | 1.723,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 63.520,00 | 5.684,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 69.204,92 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.106,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 86.506,15 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1104 | 7000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1104 | Malzeme Bileşenleri 7000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 80.880,00 | 80.880,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 5 | 124,00 | | 620,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 11 | 190,00 | | 2.090,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 11 | 140,00 | | 1.540,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 2 | 861,96 | | 1.723,92 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 80.880,00 | 5.973,92 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 86.853,92 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 7.467,40 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 108.567,40 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1105 | 10000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1105 | Malzeme Bileşenleri 10000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 104.000,00 | 104.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 6 | 124,00 | | 744,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 12 | 190,00 | | 2.280,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 12 | 140,00 | | 1.680,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 2,5 | 861,96 | | 2.154,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 104.000,00 | 6.858,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 110.858,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 8.573,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 138.573,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1106 | 13000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1106 | Malzeme Bileşenleri 13000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 142.200,00 | 142.200,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 7 | 124,00 | | 868,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 14 | 190,00 | | 2.660,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 14 | 140,00 | | 1.960,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 2,5 | 861,96 | | 2.154,90 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 142.200,00 | 7.642,90 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 149.842,90 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 9.553,63 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 187.303,63 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1107 | 16000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1107 | Malzeme Bileşenleri 16000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 153.800,00 | 153.800,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 16 | 190,00 | | 3.040,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 16 | 140,00 | | 2.240,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 153.800,00 | 8.857,88 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 162.657,88 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.072,35 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 203.322,35 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.285.1108 | 20000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.285.1108 | Malzeme Bileşenleri 20000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 175.900,00 | 175.900,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 18 | 190,00 | | 3.420,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 18 | 140,00 | | 2.520,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 175.900,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 185.417,88 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 11.897,35 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 231.772,35 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.285.1109 | 25000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.285.1109 | Malzeme Bileşenleri 25000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 243.100,00 | 243.100,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 8 | 124,00 | | 992,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 20 | 190,00 | | 3.800,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 20 | 140,00 | | 2.800,00 |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 3 | 861,96 | | 2.585,88 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 243.100,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 253.277,88 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 12.722,35 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 316.597,35 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.285.1110 | 30000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1110 | Malzeme Bileşenleri 30000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 277.500,00 | 277.500,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 22 | 190,00 | | 4.180,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 22 | 140,00 | | 3.080,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 277.500,00 | 11.947,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 289.447,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 14.934,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 361.809,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.285.1111 | 40000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1111 | Malzeme Bileşenleri 40000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayıcı) | Ad | 1 | 297.300,00 | 297.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 24 | 190,00 | | 4.560,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 24 | 140,00 | | 3.360,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4 | 861,96 | | 3.447,84 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 297.300,00 | 12.607,84 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 309.907,84 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 15.759,80 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 387.384,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.285.1112 | 50000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1112 | Malzeme Bileşenleri 50000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 355.600,00 | 355.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 10 | 124,00 | | 1.240,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 26 | 190,00 | | 4.940,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 26 | 140,00 | | 3.640,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 4,5 | 861,96 | | 3.878,82 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 355.600,00 | 13.698,82 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 369.298,82 | |
| | | | | | | | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 17.123,53 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 461.623,53 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.285.1113 | 60000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1113 | Malzeme Bileşenleri 60000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 398.000,00 | 398.000,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 12 | 124,00 | | 1.488,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 30 | 190,00 | | 5.700,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 30 | 140,00 | | 4.200,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 5 | 861,96 | | 4.309,80 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 398.000,00 | 15.697,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 413.697,80 | |
| | | | | | | | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 19.622,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 517.122,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.285.1114 | 80000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1114 | Malzeme Bileşenleri 80000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 518.600,00 | 518.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 15 | 124,00 | | 1.860,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 35 | 190,00 | | 6.650,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 35 | 140,00 | | 4.900,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 6 | 861,96 | | 5.171,76 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 518.600,00 | 18.581,76 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 537.181,76 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 23.227,20 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 671.477,20 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 25.285.1115 | 100000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1115 | Malzeme Bileşenleri 100000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 626.300,00 | 626.300,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 20 | 124,00 | | 2.480,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 40 | 190,00 | | 7.600,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 40 | 140,00 | | 5.600,00 | |
| 19.100.1113 | Mobil vinç | Sa | 7 | 861,96 | | 6.033,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 626.300,00 | 21.713,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 648.013,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 27.142,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 810.017,15 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.285.1201 | 100 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.285.1201 | Malzeme Bileşenleri 100 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 3.507,00 | 3.507,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 3.507,00 | 1.898,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 5.405,00 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 2.372,50 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 6.756,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|--|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.285.1202 | 200 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.285.1202 | Malzeme Bileşenleri 200 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 5.088,00 | 5.088,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5,5 | 190,00 | | 1.045,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5,5 | 140,00 | | 770,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 5.088,00 | 2.187,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 7.275,00 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 2.733,75 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 9.093,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1203 | 300 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1203 | Malzeme Bileşenleri 300 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 7.319,00 | 7.319,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 6,5 | 190,00 | | 1.235,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 6,5 | 140,00 | | 910,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.319,00 | 2.517,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.836,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.146,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.295,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1204 | 400 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1204 | Malzeme Bileşenleri 400 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 8.930,00 | 8.930,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7 | 190,00 | | 1.330,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7 | 140,00 | | 980,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.930,00 | 2.682,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 11.612,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.352,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 14.515,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1205 | 500 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1205 | Malzeme Bileşenleri 500 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 9.882,00 | 9.882,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 7,5 | 190,00 | | 1.425,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 7,5 | 140,00 | | 1.050,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.882,00 | 3.178,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 13.060,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 3.973,66 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 16.326,16 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1206 | 600 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1206 | Malzeme Bileşenleri 600 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 3,5 | 124,00 | | 434,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8 | 190,00 | | 1.520,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8 | 140,00 | | 1.120,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 0,5 | 539,86 | | 269,93 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 12.600,00 | 3.343,93 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 15.943,93 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.179,91 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 19.929,91 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1207 | 800 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1207 | Malzeme Bileşenleri 800 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 19.850,00 | 19.850,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 8,5 | 190,00 | | 1.615,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 8,5 | 140,00 | | 1.190,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 1 | 539,86 | | 539,86 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 19.850,00 | 3.840,86 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 23.690,86 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 4.801,07 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 29.613,58 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.285.1208 | 1000 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.1208 | Malzeme Bileşenleri 1000 Litre / Isıtcılı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 28.670,00 | 28.670,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 4 | 124,00 | | 496,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 9 | 190,00 | | 1.710,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 9 | 140,00 | | 1.260,00 | |
| 19.100.1112 | Forklift | Sa | 2 | 539,86 | | 1.079,72 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 28.670,00 | 4.545,72 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 33.215,72 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 5.682,15 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 41.519,65 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.285.4001 | 30 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.4001 | Malzeme Bileşenleri 30 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 1.210,00 | 1.210,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.210,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.602,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.002,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.002,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.285.4002 | 40 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.4002 | Malzeme Bileşenleri 40 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 1.569,00 | 1.569,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,6 | 124,00 | | 74,40 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.569,00 | 470,40 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.039,40 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 588,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.549,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 588,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.549,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.285.4003 | 50 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.4003 | Malzeme Bileşenleri 50 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 1.749,00 | 1.749,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,8 | 124,00 | | 99,20 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.749,00 | 627,20 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.376,20 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 784,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.970,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.285.4004 | 100 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları | | | | | Ad | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.285.4004 | Malzeme Bileşenleri 100 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici) | Ad | 1 | 3.676,00 | 3.676,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.676,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.460,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.575,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5101 | Ø 140 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5101 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.039,00 | 1.039,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.039,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.431,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.788,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.788,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5102 | Ø 150 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5102 | Malzeme Bileşenleri Ø 150 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.167,00 | 1.167,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.167,00 | 425,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.592,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.990,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.990,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5103 | Ø 160 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5103 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.274,00 | 1.274,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,1 | 190,00 | | 209,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,1 | 140,00 | | 154,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.274,00 | 425,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.699,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.123,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 531,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.123,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5104 | Ø 180 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5104 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,2 | 190,00 | | 228,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,2 | 140,00 | | 168,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.330,00 | 458,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.788,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 572,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.235,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 572,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.235,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5105 | Ø 200 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5105 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.524,00 | 1.524,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,3 | 190,00 | | 247,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,3 | 140,00 | | 182,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.524,00 | 491,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.015,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 613,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.518,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5106 | Ø 225 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5106 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.716,00 | 1.716,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,4 | 190,00 | | 266,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,4 | 140,00 | | 196,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.716,00 | 524,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.240,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 655,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.800,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5107 | Ø 250 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5107 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.855,00 | 1.855,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.855,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.412,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.015,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5108 | Ø 280 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5108 | Malzeme Bileşenleri Ø 280 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.017,00 | 2.017,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.017,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.574,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.217,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5109 | Ø 300 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5109 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.258,00 | 2.258,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.258,00 | 590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.848,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.560,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5110 | Ø 350 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5110 | Malzeme Bileşenleri Ø 350 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.693,00 | 2.693,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.693,00 | 590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.283,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.103,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5111 | Ø 400 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5111 | Malzeme Bileşenleri Ø 400 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.113,00 | 3.113,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.113,00 | 623,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.736,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 778,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.670,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5112 | Ø 450 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5112 | Malzeme Bileşenleri Ø 450 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.536,00 | 3.536,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.536,00 | 623,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.159,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 778,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.198,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5113 | Ø 500 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5113 | Malzeme Bileşenleri Ø 500 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 4.220,00 | 4.220,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,8 | 140,00 | | 252,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.220,00 | 656,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.876,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 820,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.095,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5114 | Ø 600 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5114 | Malzeme Bileşenleri Ø 600 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 4.973,00 | 4.973,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,8 | 140,00 | | 252,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.973,00 | 656,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.629,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 820,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.036,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5115 | Ø 700 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5115 | Malzeme Bileşenleri Ø 700 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 7.727,00 | 7.727,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,9 | 190,00 | | 361,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,9 | 140,00 | | 266,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.727,00 | 689,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.416,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 861,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.520,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5116 | Ø 800 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5116 | Malzeme Bileşenleri Ø 800 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 8.725,00 | 8.725,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 8.725,00 | 722,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 9.447,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 902,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 11.808,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5120 | Ø 100/ Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5120 | Malzeme Bileşenleri Ø 100/ Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 951,00 | 951,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1 | 190,00 | | 190,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1 | 140,00 | | 140,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 951,00 | 392,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.343,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.678,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 490,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 1.678,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5201 | Ø 140 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5201 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.459,00 | 1.459,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.459,00 | 581,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.040,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 727,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.551,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 727,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.551,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5202 | Ø 150 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5202 | Malzeme Bileşenleri Ø 150 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.626,00 | 1.626,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.626,00 | 614,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.240,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 768,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.801,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 768,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.801,00 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5203 | Ø 160 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5203 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.763,00 | 1.763,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.763,00 | 614,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.377,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 768,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.972,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 768,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.972,25 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5204 | Ø 180 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5204 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.911,00 | 1.911,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 1.911,00 | 647,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.558,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 809,75 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 3.198,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5205 | Ø 200 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5205 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.059,00 | 2.059,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,8 | 140,00 | | 252,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.059,00 | 680,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 2.739,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 851,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 3.424,75 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5206 | Ø 225 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5206 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.289,00 | 2.289,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,9 | 190,00 | | 361,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,9 | 140,00 | | 266,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.289,00 | 713,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.002,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 892,25 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 3.753,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5207 | Ø 250 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5207 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 2.420,00 | 746,80 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 3.166,80 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 933,50 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 3.958,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5208 | Ø 280 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5208 | Malzeme Bileşenleri Ø 280 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.598,00 | 2.598,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.598,00 | 746,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.344,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 933,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.181,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5209 | Ø 300 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5209 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.754,00 | 2.754,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.754,00 | 779,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.533,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 974,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.417,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5210 | Ø 350 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5210 | Malzeme Bileşenleri Ø 350 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.188,00 | 3.188,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.188,00 | 779,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.967,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 974,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.959,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 974,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.959,75 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5211 | Ø 400 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5211 | Malzeme Bileşenleri Ø 400 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.586,00 | 3.586,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.586,00 | 812,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.398,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.016,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.498,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.016,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.498,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5212 | Ø 450 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5212 | Malzeme Bileşenleri Ø 450 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.909,00 | 3.909,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.909,00 | 812,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.721,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.016,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.902,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.016,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.902,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5213 | Ø 500 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5213 | Malzeme Bileşenleri Ø 500 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 4.543,00 | 4.543,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.543,00 | 845,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.388,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.057,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.736,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.057,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.736,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5214 | Ø 600 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5214 | Malzeme Bileşenleri Ø 600 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 5.245,00 | 5.245,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.245,00 | 845,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.090,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.057,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.613,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.057,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.613,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5215 | Ø 700 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5215 | Malzeme Bileşenleri Ø 700 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 7.754,00 | 7.754,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,4 | 190,00 | | 456,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,4 | 140,00 | | 336,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 7.754,00 | 878,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.632,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.098,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.791,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.098,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.791,00 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.288.5216 | Ø 800 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5216 | Malzeme Bileşenleri Ø 800 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 9.101,00 | 9.101,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 9.101,00 | 911,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 10.012,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.139,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 12.516,00 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|---|-------------|---------|--------------|---|--------------------|--------|
| 25.288.5220 | Ø 100 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5220 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.326,00 | 1.326,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,7 | 124,00 | | 86,80 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.326,00 | 581,80 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.907,80 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 727,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.384,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5301 | Ø 140 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5301 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.609,00 | 1.609,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.609,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.393,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.991,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5302 | Ø 150 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5302 | Malzeme Bileşenleri Ø 150 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.782,00 | 1.782,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.782,00 | 817,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.599,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.021,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.248,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5303 | Ø 160 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5303 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.838,00 | 1.838,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.838,00 | 817,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.655,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.021,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.318,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5304 | Ø 180 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5304 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.047,00 | 2.047,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.047,00 | 850,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.897,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.062,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.621,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5305 | Ø 200 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5305 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.272,00 | 2.272,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.272,00 | 883,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.155,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.103,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.943,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5306 | Ø 225 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5306 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.474,00 | 2.474,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,4 | 190,00 | | 456,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,4 | 140,00 | | 336,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.474,00 | 916,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.390,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.145,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.237,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5307 | Ø 250 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5307 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.673,00 | 2.673,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.673,00 | 949,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.622,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.527,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5308 | Ø 280 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5308 | Malzeme Bileşenleri Ø 280 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 2.931,00 | 2.931,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.931,00 | 949,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.880,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.186,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.850,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5309 | Ø 300 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5309 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.305,00 | 3.305,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,6 | 190,00 | | 494,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,6 | 140,00 | | 364,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.305,00 | 982,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.287,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.227,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.358,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5310 | Ø 350 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5310 | Malzeme Bileşenleri Ø 350 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 3.819,00 | 3.819,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,6 | 190,00 | | 494,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,6 | 140,00 | | 364,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.819,00 | 982,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.801,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.227,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.001,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5311 | Ø 400 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5311 | Malzeme Bileşenleri Ø 400 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 4.582,00 | 4.582,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,7 | 190,00 | | 513,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,7 | 140,00 | | 378,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.582,00 | 1.015,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.597,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.268,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.996,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5312 | Ø 450 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5312 | Malzeme Bileşenleri Ø 450 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 5.053,00 | 5.053,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,7 | 190,00 | | 513,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,7 | 140,00 | | 378,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.053,00 | 1.015,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.068,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.268,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.585,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.288.5313 | Ø 500 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5313 | Malzeme Bileşenleri Ø 500 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 5.745,00 | 5.745,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,8 | 190,00 | | 532,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,8 | 140,00 | | 392,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.745,00 | 1.048,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.793,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.310,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.491,25 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|-------------|--|-------------|---------|--------------|---|--------------------|----------|
| 25.288.5314 | Ø 600 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5314 | Malzeme Bileşenleri Ø 600 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 6.799,00 | 6.799,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,8 | 190,00 | | 532,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,8 | 140,00 | | 392,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.799,00 | 1.048,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.847,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.310,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.808,75 | |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5315 | Ø 700 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5315 | Malzeme Bileşenleri Ø 700 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 10.180,00 | 10.180,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,9 | 190,00 | | 551,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,9 | 140,00 | | 406,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.180,00 | 1.081,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 11.261,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.351,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 14.076,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5316 | Ø 800 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5316 | Malzeme Bileşenleri Ø 800 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 11.640,00 | 11.640,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 11.640,00 | 1.114,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.754,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.392,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.942,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5320 | Ø 100 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5320 | Malzeme Bileşenleri Ø 100 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1 | 1.371,00 | 1.371,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.371,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.155,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.693,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5501 | Ø 140 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5501 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 2.652,00 | 2.652,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.652,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.436,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.295,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5502 | Ø 160 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5502 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 3.048,00 | 3.048,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.048,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.931,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.103,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.913,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5503 | Ø 180 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5503 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 3.361,00 | 3.361,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.361,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.372,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.263,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.465,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5504 | Ø 200 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5504 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.660,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.836,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.470,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.045,00 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5505 | Ø 225 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5505 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 3.976,00 | 3.976,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.976,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.379,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.723,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5506 | Ø 250 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5506 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 5.180,00 | 5.180,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,8 | 190,00 | | 722,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,8 | 140,00 | | 532,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.180,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 6.682,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.877,50 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 8.352,50 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|---|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5507 | Ø 300 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5507 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 6.456,00 | 6.456,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.456,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.189,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.166,25 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.236,25 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5508 | Ø 350 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5508 | Malzeme Bileşenleri Ø 350 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 7.510,00 | 7.510,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,8 | 190,00 | | 912,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,8 | 140,00 | | 672,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 7.510,00 | 1.956,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 9.466,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 2.445,00 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 11.832,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|---------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5509 | Ø 400 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5509 | Malzeme Bileşenleri Ø 400 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 10.720,00 | 10.720,00 | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 10.720,00 | 2.022,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 12.742,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | Montaj Bedeli (TL) | | | 2.527,50 | |
| | | Birim Fiyat (TL) | | | 15.927,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5511 | Ø 140 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5511 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 2.196,00 | 2.196,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.196,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.980,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.725,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5512 | Ø 160 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5512 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 2.406,00 | 2.406,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.406,00 | 883,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.289,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.103,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.111,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5513 | Ø 180 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5513 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 2.608,00 | 2.608,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.608,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.619,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.263,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.523,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|--------------------|--|-------------|---------|--------------|--|--------------------|
| 25.288.5514 | Ø 200 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5514 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 2.703,00 | 2.703,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.703,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.879,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.470,00 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.848,75 |
| | | | | | % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5515 | Ø 225 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5515 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 2.907,00 | 2.907,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.907,00 | 1.238,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.145,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.547,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.181,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5516 | Ø 250 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5516 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 4.119,00 | 4.119,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,8 | 190,00 | | 722,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,8 | 140,00 | | 532,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.119,00 | 1.502,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.621,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.877,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.026,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5517 | Ø 300 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5517 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 5.469,00 | 5.469,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.469,00 | 1.733,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 7.202,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.166,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 9.002,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5518 | Ø 350 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5518 | Malzeme Bileşenleri Ø 350 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 6.754,00 | 6.754,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,8 | 190,00 | | 912,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,8 | 140,00 | | 672,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 6.754,00 | 1.956,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 8.710,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.445,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 10.887,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5519 | Ø 400 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5519 | Malzeme Bileşenleri Ø 400 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici) | m | 1 | 10.420,00 | 10.420,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 3 | 124,00 | | 372,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 5 | 190,00 | | 950,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 5 | 140,00 | | 700,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 10.420,00 | 2.022,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 12.442,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 2.527,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 15.552,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5601 | Ø 140 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5601 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 2.709,00 | 2.709,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.709,00 | 784,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.493,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 980,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.366,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.288.5602 | Ø 160 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5602 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 2.984,00 | 2.984,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1 | 124,00 | | 124,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.984,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 883,00 |
| | | | | | | 3.867,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.103,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.833,75 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 25.288.5603 | Ø 180 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5603 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 3.421,00 | 3.421,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 | 190,00 | | 475,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 | 140,00 | | 350,00 |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.421,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 1.011,00 |
| | | | | | | 4.432,00 |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.263,75 |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.540,00 |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5604 | Ø 200 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5604 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 3.628,00 | 3.628,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 1,5 | 124,00 | | 186,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3 | 190,00 | | 570,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3 | 140,00 | | 420,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.628,00 | 1.176,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.804,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.470,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.005,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|---|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| 25.288.5605 | Ø 225 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5605 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 3.866,00 | 3.866,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,5 | 190,00 | | 665,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,5 | 140,00 | | 490,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.866,00 | 1.403,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.269,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.753,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.586,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5606 | Ø 250 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5606 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 4.613,00 | 4.613,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 3,8 | 190,00 | | 722,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 3,8 | 140,00 | | 532,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 4.613,00 | 1.502,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 6.115,00 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 1.877,50 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 7.643,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi |
|---|---|-------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|
| 25.288.5607 | Ø 300 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) | | | | | m |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) |
| 20.288.5607 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1 | 7.610,00 | 7.610,00 | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 | 124,00 | | 248,00 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 4,5 | 190,00 | | 855,00 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 4,5 | 140,00 | | 630,00 |
| Kârsız Toplam (TL) | | | | | 7.610,00 | 1.733,00 |
| Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | | | | | 9.343,00 | |
| Montaj Bedeli (TL) | | | | | 2.166,25 | |
| Birim Fiyat (TL) | | | | | 11.678,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5701 | Ø 140 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5701 | Malzeme Bileşenleri Ø 140 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 1.667,00 | 1.667,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,5 | 190,00 | | 285,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,5 | 140,00 | | 210,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.667,00 | 557,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.224,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 696,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 2.780,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5702 | Ø 150 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5702 | Malzeme Bileşenleri Ø 150 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 1.853,00 | 1.853,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 1.853,00 | 590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.443,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.053,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5703 | Ø 160 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5703 | Malzeme Bileşenleri Ø 160 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 2.004,00 | 2.004,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,6 | 190,00 | | 304,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,6 | 140,00 | | 224,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.004,00 | 590,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.594,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 737,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.242,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5704 | Ø 180 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5704 | Malzeme Bileşenleri Ø 180 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 2.148,00 | 2.148,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,7 | 190,00 | | 323,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,7 | 140,00 | | 238,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.148,00 | 623,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 2.771,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 778,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.463,75 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5705 | Ø 200 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5705 | Malzeme Bileşenleri Ø 200 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 2.384,00 | 2.384,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,8 | 190,00 | | 342,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,8 | 140,00 | | 252,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.384,00 | 656,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.040,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 820,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 3.800,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5706 | Ø 225 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5706 | Malzeme Bileşenleri Ø 225 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 2.519,00 | 2.519,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 1,9 | 190,00 | | 361,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 1,9 | 140,00 | | 266,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.519,00 | 689,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.208,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 861,25 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.010,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5707 | Ø 250 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5707 | Malzeme Bileşenleri Ø 250 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 2.579,00 | 2.579,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.579,00 | 722,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.301,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 902,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.126,25 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5708 | Ø 280 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5708 | Malzeme Bileşenleri Ø 280 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 2.856,00 | 2.856,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2 | 190,00 | | 380,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2 | 140,00 | | 280,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 2.856,00 | 722,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.578,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 902,50 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.472,50 | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5709 | Ø 300 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5709 | Malzeme Bileşenleri Ø 300 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 3.135,00 | 3.135,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.135,00 | 755,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 3.890,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 943,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 4.862,50 | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5710 | Ø 350 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5710 | Malzeme Bileşenleri Ø 350 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 3.282,00 | 3.282,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,1 | 190,00 | | 399,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,1 | 140,00 | | 294,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.282,00 | 755,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.037,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 943,75 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.046,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5711 | Ø 400 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5711 | Malzeme Bileşenleri Ø 400 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 3.540,00 | 3.540,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 3.540,00 | 788,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.328,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 985,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 5.410,00 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5712 | Ø 450 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5712 | Malzeme Bileşenleri Ø 450 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 4.062,00 | 4.062,00 | | |
| 10.100.1062 | Montaj Bileşenleri Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,2 | 190,00 | | 418,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,2 | 140,00 | | 308,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 4.062,00 | 788,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 4.850,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 985,00 | |
| | | | | | Birim Fiyat (TL) | 6.062,50 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | | | |

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

| Poz No | Analizin Adı | | | | | Ölçü Birimi | |
|---|--|-------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 25.288.5713 | Ø 500 / KOMPOZİT ASTAR BACA | | | | | m | |
| Poz No | Tanımı | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Malzeme Tutarı (TL) | Montaj Tutarı (TL) | |
| 20.288.5713 | Malzeme Bileşenleri Ø 500 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici) | m | 1 | 5.114,00 | 5.114,00 | | |
| | Montaj Bileşenleri | | | | | | |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 0,5 | 124,00 | | 62,00 | |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,3 | 190,00 | | 437,00 | |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,3 | 140,00 | | 322,00 | |
| | | | | | Kârsız Toplam (TL) | 5.114,00 | 821,00 |
| | | | | | Kârsız Malzeme ve Montaj (TL) | 5.935,00 | |
| | | | | | Montaj Bedeli (TL) | 1.026,25 | |
| % 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil | | | | | Birim Fiyat (TL) | 7.418,75 | |



**Yerli Üretime
Destek**

www.csb.gov.tr
<http://yfk.csb.gov.tr>