T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Sayı : 20

1994 YILINA AİT, İNŞAAT BİRİM FİYATLARINA ESAS İŞÇİLİK-ARAÇ VE GEREÇ RAYİÇ LİSTELERİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/180)'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 2 nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanmış olup,180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK.ile değişik 32'inci maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.

(1 Ocak 1994 Tarihinden itibaren Geçerlidir.)

1- Bu listede yer alan birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

2- Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

3- 1994 yılı Rayiç Listelerinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştirilmiş bulunan yeni isimleri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından 1994 yılı Birim Fiyatları içinde geçerlidir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Nesriyatıdır. İktibas edilemez.



RAYİÇLERE AİT GENEL HÜKÜMLER

1 - Bu listelerdeki rayiçler 1994 yılına ait yapım birim fiyatlarının tesbitinde kullanılacaktır. Bu nedenle, bir hizmet, araç veya gereçin, inşaat birim fiyatlarının tesbiti yönünden ortalama bir değer mahiyetinde olup kesin bir ücret veya fiyat niteliğinde değildir.

2 - Gereçler rayiç listesinde yer alan gereçlerden (TS) numaraları belirtilmiş olanlar standarta saptanan esaslara uygun olmalıdır. Sonradan yayınlanan (TS)'ler bulunduğu takdirde bunlar da liste kapsamına giren ilgili gereçler için geçerli olacaktır.

3 - Bu listelerde yer alan değerlere KDV dahil değildir.

4 - Listelerdeki muhtemel baskı hatalarının düzeltilmesinden doğacak değişikliklere uyulması ve birim fiyatlara yansıtılması zorunludur.

(1 Ocak 1994 tarihinden itibaren geçerlidir.)



İ Ç İ N D E K İ L E R

	SAHİFE
GENEL HÜKÜMLER.....	II
İŞÇİLİKLER.....	I
TAŞITLAR.....	4
İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI.....	5
GEREÇ RAYİÇLERİ.....	12
A - Esas İnşaat Gereçleri.....	12
B - Patlayıcı ve Yanıcı Gereçler.....	15
C - Ahşap İnşaat Gereçleri.....	15
D - Madeni Gereçler.....	17
E - Kaplama Gereçleri	20
F - Boya, Cila ve İzalasyon Gereçleri.....	23
G - Cam ve Benzeri gereçler.....	28
H - Diğer Gereçler.....	29
İ - Doğrama Madeni Aksamı.....	39

T.C.

01 - İŞÇİLİKLER

POZ NO	TANIMI	ÜCRETİ GÜNDELİK TL	ÜCRETİ SAAT TL	(*)AYLIK TL
	İŞÇİLİKLER -01-			
01.001	Taşcı ustası.	160.272.-	20.034.-	
01.002	Karo kaplama ustası	160.272.-	20.034.-	
01.003	Fayans kaplama ustası	160.272.-	20.034.-	
01.004	Seramik kaplama ustası	160.272.-	20.034.-	
01.005	Mermer kaplama ustası	160.272.-	20.034.-	
01.006	Mermer yonucu ustası	160.272.-	20.034.-	
01.007	Mozayikci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.008	Doğramacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.009	Marangoz ustası	160.272.-	20.034.-	
01.010	Tecritci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.011	Lağımcı (Ateşleme ustası)	160.272.-	20.034.-	
01.012	Sıvacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.013	Duvarcı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.014	Kaldırımcı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.015	Betoncu ustası	160.272.-	20.034.-	
01.016	Kiremitci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.017	Dülger ustası	160.272.-	20.034.-	
01.018	Sıcak demirci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.019	Soğuk demirci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.021	Kaynakçı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.022	Camcı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.023	Boyacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.024	Badanacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.025	Döşemeci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.026	Tenekeci ustası	160.272.-	20.034.-	
01.027	Tornacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.028	Muşambacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.029	Cilacı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.030	Buvazör (İksa işleri yapar)	160.272.-	20.034.-	
01.031	Bakırcı ustası	160.272.-	20.034.-	
01.032	Alüminyum ustası	160.272.-	20.034.-	
01.207	Mozayikçi usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.209	Marangoz usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.210	Tecritçi usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.212	Sıvacı usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.213	Duvarcı usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.220	Cilacı usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.221	Borucu usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.222	Borucu ustası	160.272.-	20.034.-	
01.401	Şöfor	160.272.-	20.034.-	4.808.160.-
01.401/1	Ağır kamyon şöforü	182.456.-	22.807.-	5.473.680.-
01.402	Tamirci baş makinist	229.936.-	28.742.-	6.898.080.-
01.403	Makinist	160.272.-	20.034.-	4.808.160.-
01.404	Operatör makinist	182.456.-	22.807.-	5.473.680.-
01.405	Makinist yardımcısı	128.216.-	16.027.-	3.846.480.-

01 - İŞÇİLİKLER

POZ NO	T A N I M I	ÜCRETİ GÜNDELİK	SAAT	(*)AYLIK
		TL	TL	TL
01.406	Operatör yardımcısı	147.952.-	18.494.-	4.438.560.-
01.407	Şöfor yardımcısı	123.312.-	15.414.-	3.699.360.-
01.408	Yağcı	118.384.-	14.798.-	3.551.520.-
01.409	Formen	229.936.-	28.742.-	6.898.080.-
01.501	Düz işçi (İnşaat işçisi)	104.856.-	13.107.-	
01.502	Erbab işçi	113.456.-	14.182.-	
01.503	Çırak	88.176.-	11.022.-	
01.504	Çavuş	113.456.-	14.182.-	
01.505	Tenekeci usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.506	Tünelde buvazör	151.048.-	18.881.-	
01.507	Birinci sınıf usta	160.272.-	20.034.-	
01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.508	İkinci sınıf usta	151.048.-	18.881.-	
01.508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	113.456.-	14.182.-	
01.509	Pulverizatör operatörü	139.360.-	17.420.-	
01.510	Torkret (Marpuçla beton tatbik eder)	139.360.-	17.420.-	
01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	139.360.-	17.420.-	
01.512	Pist beton kaplama ustası (Hava meydanları inş.için)	160.272.-	20.034.-	
01.513	Baş sondör	200.360.-	25.045.-	
01.514	Sondör	194.816.-	24.352.-	
01.515	Pompa teknisyeni	188.672.-	23.584.-	
01.516	Ahçı	172.024.-	21.503.-	
01.517	Ahçı yardımcısı	151.048.-	18.881.-	
	LİMANLAR İNŞAATI (HER TÜRLÜ BİNA İŞLERİ HARİÇ) -01-			
01.701	Tarak gemisi kaptanı (Yakın yol kaptanı)	266.324.-		7.989.720.-
01.702	Tarak gemisi baş makinisti (Çarkçı başı)	228.568.-		6.857.040.-
01.703	Tarama uzmanı	310.252.-		9.307.560.-
01.704	Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	207.605.-		6.228.150.-
01.705	Romorkör makinisti (Çarkçı)	207.605.-		6.228.150.-
01.706	Zatülhareke taş ve çamur dubası kaptanı (Liman kaptanı)	207.605.-		6.228.150.-
01.707	Zatülhareke taş ve çamur dubası makinisti (Çarkçı)	192.887.-		5.786.610.-
01.708	Maçula reisi	192.887.-		5.786.610.-
01.709	Tarak gemisi ikinci kaptanı (Kıyı kaptanı)	192.887.-		5.786.610.-
01.710	Tarak gemisi ikinci makinisti (Çarkçı)	222.241.-		6.667.230.-
01.711	Güverte lostromosu	146.724.-		4.401.720.-
01.712	Makina lostromosu	146.724.-		4.401.720.-
01.713	Usta gemici	140.483.-		4.214.490.-
01.714	Gemi yağcısı	140.483.-		4.214.490.-
01.715	Dalgıç klavuzu	140.483.-		4.214.490.-

01 - İŞÇİLİKLER

POZ NO	T A N I M I	ÜCRETİ GÜNDELİK	SAAT	(*)AYLIK
		TL	TL	TL
01.716	Gemi ahçıbaşı	140.483.-		4.214.490.-
01.717	Gemi ateşcisi	140.483.-		4.214.490.-
01.718	Kamarot	125.765.-		3.772.950.-
01.719	Gemici (Tayfa)	125.765.-		3.772.950.-
01.720	Gemi silicisi	125.765.-		3.772.950.-
01.721	Gemi ahçı yardımcısı	125.765.-		3.772.950.-
01.722	Dalgıç	354.329.-		10.629.870.-



02 - TAŞITLAR

POZ NO	T A N I M I	K TAŞIMA	GUNDELIK
			TL
	TAŞITLAR -02-		
02.002	Üç at veya katır ile sürücüden ibaret taşıt kataı (veya beş eşek)		200.000.-
02.016	Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısı. K:	100.000.-	
02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K:	719.000.-	



03 - İNŞAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	R A Y İ Ç İ
		TL
	İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI -03-	
03.001	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 100 HP (1Yd3)	780.240.904.-
03.002	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 140 HP (11/2Yd3)	867.443.940.-
03.003	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 170 HP (2Yd3)	1.055.620.046.-
03.004	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 210 HP (21/2Yd3)	1.349.359.234.-
03.005	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 260 HP (3Yd3)	1.633.914.810.-
03.005/1	Ekskavatör beko takriben 125 HP(3/4-15/8 Yd3)	1.349.359.234.-
03.006	Traktör skreyper (TD 20 veya emsali III DHP+ Vagon kova 8Yd3)	578.294.764.-
03.007	Traktör ripper (TD25 veya emsali 185DHP+Ripper)	1.073.980.091.-
03.008	Motor greyder (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	523.211.040.-
03.009	Lastik tekerlekli traktör-Skreyper (takriben 250 DHP 24 Yd3)	2.322.362.666.-
03.010/1	Traktör buldozer (70 DHP gücünde motor+bıçak)	357.992.168.-
03.010/2	Traktör buldozer (100 DHP gücünde motor+bıçak)	449.785.215.-
03.010/3	Traktör buldozer (160 DHP gücünde motor+bıçak)	578.294.764.-
03.011	Traktör buldozer (Tm 25 veya emsali 185 DHP+ bıçak)	954.646.976.-
03.012	Traktör buldozer (285 DHP gücünde motor+bıçak)	1.900.117.519.-
03.013	Traktör buldozer (345 DHP gücünde motor+bıçak)	2.129.600.138.-
03.016	Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik,6 tonluk tokmaklı,geriye 1/4,ileriye 1/10 eğimle çakabilir.)	1.245.762.788.-
03.017	Kompresör (210 Cfm'lik kompresör+hortum ve tabancalar)	146.869.594.-
03.017/1	Vantilasyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+ vantilasyon boruları,aksesuarı dahil)	146.869.594.-
03.017/2	Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+ enjeksiyon boruları+ malzeme tankı)	146.869.594.-
03.017/3	Komresör (250 Cfm'lik+havalı şahmerdan+havalı delici+havalı sıkıcı grubu+pick-up veya kamyo net)	183.586.095.-
03.018	Enjeksiyon makinası (Yaklaşık 75 HP lik,250 cfm kapasiteli,enjeksiyon boruları,malzeme tankı birlikte)	36.716.501.-
03.021	Yükleyici (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü,takriben 80 DHP muadili lastik tekerleklı	339.635.711.-
03.022	Yükleyici (trakskavatör) (11/2 Yd3 takriben 56 DHP) (Paletli)	771.060.881.-
03.024	Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik)	22.950.056.-
03.024/1	Betoniyer (motoru ile takriben 500 Litrelik)	27.536.479.-
03.024/2	Betoniyer (motoru ile takriben 1000 Litrelik)	64.256.569.-

03 - İNSAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	F I Y A T I
		TL
03.024/3	Betoniyer (motoru ile takriben 1000 Litrelik yarı otomatik)	64.256.569.-
03.025	Mozayik silme makinası (Benzinli)	9.180.023.-
03.025/1	Yol çizgi boyası silme makinası (7.5 HP gücünde, bisiklet tipi)	220.303.314.-
03.026	Kum püskürtme makinası bütün aksesuarı dahil komple.	17.500.000.-
03.027	Vibratör (21/2 HP güç,9-16 Yd3/saat kapasiteli)	6.883.223.-
03.028	Komple kompresörle çalışan vibratör	55.076.546.-
03.030	Konkasör (Primer 15'X24'+Skonder 24'X16'eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3/saat 1've 40m3/saat 2' randımanlı)	724.511.205.-
03.031	Eleme makinası (Yaklaşık 20 HP lik,3-4 kademeli 100 M3/saat kapasiteli,titreşimli çekilir tip)	133.099.560.-
03.031/1	Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde	27.536.479.-
03.031/2	Elevatör takriben 25 HP gücünde,18-24m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde	64.256.569.-
03.032	50 MSS kadar düşey milli derin kuyu pompaları çanak ve kolon grubu, dişli başlık ve dizel motoruyla Not: MSS'nin her ilave 10 m'si için fiyatlar % 20 artırılır.	
03.032/1	Q :0-10 lt/sn (10 dahil)	27.536.479.-
03.032/2	Q :10-20 lt/sn (20 dahil)	36.716.501.-
03.032/3	Q :20-40 lt/sn (40 dahil)	45.896.524.-
03.032/4	Q :40-80 lt/sn (80 dahil)	96.383.059.-
03.033	Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında)	3.396.358.-
03.033/1	Motopomp (15PS gücünde,takriben 100mm çapında)	7.866.540.-
03.034	Motopomp (20PS gücünde,takriben 125mm çapında)	13.770.034.-
03.034/1	Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında)	27.536.479.-
03.035	Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında)	36.716.501.-
03.036	Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında)	45.896.524.-
03.037	Beton pompası (Yaklaşık 15 M3/saat kapasiteli, 6 5/8'' çaplı)	183.586.095.-
03.038	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)	96.383.059.-
03.038/1	Arazöz (Pick-Up)	50.486.535.-
03.039	Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte	18.360.045.-
03.040	Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP)	13.770.034.-
03.041	Titreşimli silindir (4-5 ton -5 ton dahil - statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 DHP)	238.662.641.-
03.042	Titreşimli silindir (4-5 ton -5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 DHP)	275.379.143.-
03.042/1	Titreşimli silindir (5-6 ton -6 ton dahil- statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 45-61 DHP)	284.559.165.-

03 - İNŞAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	R A Y İ C İ
		TL
03.042/2	Titreşimli silindir (6-7 ton-7 ton dahil-statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 50-60 DHP)	458.965.238.-
03.042/3	Titreşimli silindir (7-9 ton- 9 ton dahil-statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 DHP)	477.325.283.-
03.042/4	Titreşimli silindir (9-11 ton- 11 ton dahil-statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 66-86 DHP)	619.604.865.-
03.042/5	Titreşimli silindir (11-13 ton-13 ton dahil-statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 76-96 DHP)	688.447.856.-
03.042/6	Titreşimli silindir (13-15 ton-15 ton dahil-statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 90-110 DHP)	725.164.358.-
03.043	Komple keçi ayağı silindir (40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1.20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı)	192.766.118.-
03.044	Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli)	192.766.118.-
03.044/1	Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk-14 ton dahil-2-3 tekerlekli)	224.892.608.-
03.045	Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile)	192.766.118.-
03.045/1	Çekilir tip lastik tekerlekli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- çekici hariç)	78.023.014.-
03.045/2	Lastik tekerlekli silindir (Kendinden yürür) (60-80 HP, 21 ton statik ağırlığında)	257.019.098.-
03.045/3	Lastik tekerlekli silindir (Kendinden yürür) (80-100 HP, 35 ton statik ağırlığında)	380.942.224.-
03.045/4	Lastik tekerlekli traktör (Yaklaşık 45 HP lik, pulluk, diskleri birlikte)	45.896.524.-
03.045/5	Lastikli tekerlekli traktör (Takriben 80-100HP gücünde)	82.613.025.-
03.046	Agrega silosu (4 bölmeli,100 ton/saat verimli)	50.486.535.-
03.046/1	Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli)	32.783.231.-
03.046/2	Çimento silosu (Takriben 80-100 m3 hacminde hava tertibatlı)	41.306.513.-
03.047	Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli)	229.482.619.-
03.047/1	Minaral filler besleyici(Dizel motorlu)	24.916.691.-
03.048	Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli)	477.325.283.-
03.049	Treyler distribütör (500 ABD galonluk)	50.486.535.-
03.050	Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş)	160.639.628.-
03.051	Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde,40 ton/saat kapasiteli) plent	229.482.619.-
03.052	Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) plent	637.961.321.-
03.053	Asfalt tankı (40 tonluk ısıtma tertibatlı)	22.950.056.-
03.053/1	40 m3 sabit su tankı	14.753.351.-

03 - İNŞAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	RAYİÇ TL
03.054	Süpürge makinası (9 feetlik,motorsuz,çekilir tip, döner tanburlu)	14.753.351.-
03.054/1	Süpürge makinası vakumlu (Takriben 130HP+81HP)	624.191.288.-
03.054/2	Termoplastik yol çizgi makinası ve ısıtıcı (Takriben 151 HP)	1.349.359.234.-
03.054/3	Soğuk yol çizgi makinası (Takriben 168 HP)	852.364.013.-
03.054/4	Termoplastik boya ön ısıtıcısı (175 HP gücünde kamyon ve üzerinde ısıtma ile karıştırma tertibatlı)	1.000.000.000.-
03.055	Mıcır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli)	17.703.304.-
03.056	Rodmikser (Takriben 100 HP gücünde, 50 m3/saat kapasiteli)	234.072.630.-
03.057	Pulvomikser (Takriben 50 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli çekilir tip)	49.829.794.-
03.058	Çekilir tip mikser (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli)	50.486.535.-
03.059	Sıcak tip küçük mikser (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli)	151.459.605.-
03.059/1	Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinası (1 ton/saat kapasiteli)	64.256.569.-
03.059/2	Bordür yapma makinası (10-15 HP gücünde Power Curber model 200 emsali)	64.256.569.-
03.060	Sıcak büyük mikser (Takriben 100 ton/saat kapasiteli)	559.938.308.-
03.060/1	Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde)	160.639.628.-
03.060/3	Mikser (15 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için)	5.508.731.-
03.060/4	Mikser (75 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkulasyon çamuru için)	11.473.234.-
03.061	Küçük finiser (Takriben 30-50 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) (Asfalt)	201.946.140.-
03.062	Büyük finiser (Takriben 80-100 HP gücünde, 200 ton/saat kapasiteli) (asfalt)	413.068.714.-
03.062/1	Elektronik duyargalı asfalt finişeri(Yaklaşık 60-100 HP lik,300 ton/saat kapasiteli, 5-10 M3 hazneli)	557.971.673.-
03.062/2	Beton finişeri takriben 70 HP-50 m3/h kapasiteli	1.165.773.139.-
03.063	Agrega serme makinası (Takriben 23 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli)	50.486.535.-
03.063/1	Mekanik agrega serici (Dozer ile çekilir tip 3-4 m genişliğinde serme kapasiteli)	18.360.045.-
03.064	Buhar jeneratörü (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tanklı paralel ısıtabilen hortumları ile)	78.679.755.-
03.065	Asfalt pompası (Takriben 25 HP gücünde, 50 ton/saat kapasiteli, 2-3 inçlik-3 inç dahil -hortumları ile birlikte)	16.393.410.-
03.065/1	Asfalt pompası (Yaklaşık 50 HP lik,100 ton/saat kapasiteli, 2''-6'' hortumları ile birlikte)	21.309.998.-

03 - İNŞAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	R A Y İ Ç İ
		TL
03.066	Figüre tanzim makinası (0.50 m2 figüre kesitli, çekilir tip)	6.556.646.-
03.067	Agrega yıkama makinası (Yaklaşık 30 HP lik, 25 m3/saat kapasiteli)	49.829.794.-
03.068	Fore kazık makinası (Takriben 40 HP gücünde, motoru, sehpa, vinç, halat tertibatlı, 25 mt iksa borusu ve foraj malzemesi, beton dökme kovası, sair avadanlıklar, elektrik vb.bağlantıları dahil)	85.236.401.-
03.068/1	Fore kazık makinası 1 Yd3'lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör+takriben 86 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa borusu vs.	1.523.765.306.-
03.069	Skreyper: Takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 yd3) hacminde skreyper vagonlu makinalar için	872.033.951.-
03.070	Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega kantarı+ cebri betoniyer yükleme kovası + cebri betoniyer+ çimento kantarı+ su saati+ basınçlı hava donanımı+ bakım platformu + kumanda kabini+ kumanda ponosu+ taşıyıcı konstrüksiyonu+ çimento silosu+ çimento helezonu dahil)	486.501.716.-
03.070/1	Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi takriben 75 m2/h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 Kw toplam motor gücü, kalıp vs.	2.726.254.946.-
03.070/2	Asfalt kazıma makinası(400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü)	4.000.000.000.-
	Rotatip temel sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte)	
03.071/T1	Delme kapasiteli (40-100) m kadar	201.946.140.-
03.071/T2	Delme kapasiteli (200-250) m kadar	284.559.165.-
03.071/T3	Delme kapasiteli (300-350) m kadar	348.812.145.-
03.071/T4	Delme kapasiteli (500) m kadar	385.532.235.-
03.071/T5	Delme kapasiteli (700) m kadar	440.605.193.-
03.071/T6	Delme kapasiteli (960) m kadar	541.578.263.-
	Rotari tip su sondaj makinaları (Ekipmanıyla birlikte)	
03.071/S1	Delme kapasiteli (100-200) m	523.221.806.-
03.071/S2	Delme kapasiteli (400-500) m	1.248.386.164.-
03.071/S3	Delme kapasiteli (750) m	1.349.359.234.-
03.072/1	Rotor sistemli BPE 80 m ve benzeri beton pompası	1.165.773.139.-
03.072/2	Darbeli sondaj makinası (Delme kapasitesi 100-150 m.ekipmanıyla birlikte) her çapta	312.095.644.-
03.072/3	Kablo germe makinası (Öngerjilmeli betonlarda)	17.703.304.-
03.072/4	25-30 HP gücünde komple kaynak makinası	32.783.231.-
03.073	Jeneratör (5 Kw veya daha büyük)	7.342.583.-

03 - İNŞAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	BAYİCİ TL
03.074/1	Klapeli taş dubası (Motorsuz,125 tonluk,su kesimi 1.85 M)	249.152.558.-
03.074/3	Klapeli taş dubası (Motorsuz,400 tonluk,su kesimi 2.5 M)	596.654.809.-
03.074/4	Devrilir taş dubası (Motorsuz,300 tonluk,su kesimi 2.2 M)	596.654.809.-
03.074/5	Klapeli kum dubası (Motorsuz,300 M3 lük su kesimi 2 M)	596.654.809.-
03.074/6	Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik,motorlu,500 M3 lük,su kesimi 3.40 M)	2.360.392.650.-
03.074/7	Motorsuz layter (180 tonluk,vinç kapasitesi 5 ton,su kesimi 1 M)	1.147.413.094.-
03.075/1	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 116 HP lik, su kesimi 0.85 M)	445.851.945.-
03.075/2	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1.75 M)	1.016.280.169.-
03.075/3	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 310 HP lik, su kesimi 2 M)	1.068.733.339.-
03.075/4	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1.8 M)	2.622.658.500.-
03.075/5	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 2 X 300 HP lik,su kesimi 2.60 M)	2.884.924.350.-
03.076	Kömürlü yüzer vinç(Maçuna)(60 tonluk,1080 ton X M lik,max açevela 24 M.,kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M)	2.622.658.500.-
03.077	El ile çim biçme makinası	468.155.-
03.078	Bahçe el traktörü (11 HP gücünde)	13.770.034.-
03.079	Bahçe traktörü (35 HP gücünde)	27.536.479.-
03.080	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü	386.867.-
03.081	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü	1.606.325.-
03.082	100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör	4.281.379.-
03.083	250 litrelik vasıta ile çekilir motorlu pülverizatör	7.213.388.-
03.084	560 litrelik vasıta ile çekilir motorlu pülverizatör	13.770.034.-
03.085	1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör	55.076.546.-
03.086	2200 litrelik vasıta ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör	45.896.524.-
03.087/1	Pressiometre aleti	312.095.644.-
03.087/2	Pressiometre probu (Desteği)	6.556.646.-
03.087/3	Pressiometre probu lastiği	1.855.527.-
03.087/4	Pressiometre özel hortumu	6.194.183.-
03.087/5	Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu)	3.717.587.-
03.089	Vinç (Kamyona monte edilmiş)	137.689.571.-
03.090	Müteharrik vinç (5+36 HP)	150.802.864.-
03.091	Köprü Vinç(Bardör)(60 tonluk)	340.945.605.-
03.092	Dizel elektrikli kesici-emici tarama gemisi (Yaklaşık 400 M3/saat kapasiteli,max 16 M derinliğe taravabilir,kazdığı maddeleri 800 M uzaklığa veya 6 M yüksekliğe basabilir.)	20.981.268.000.-

03 - İNŞAAT MAKİNE VE AKAÇLARI

POZ NO	T A N I M I	R A Y İ C İ
		TL
03.093	Emici basıcı refülör (215 HP)(Devam eden işler için)	1.114.629.863.-
03.094	Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (Yaklaşık 180 HP lik,3 yd3 lük,net 4.5 ton ağırlığı 18 M. uzaklığa ulaştırabilir,vinç olarak max. 15 ton kaldırabilir)	1.947.323.936.-
03.094/1	ters kepçeli (Beko) yüzer ekskavatör (Yaklaşık 225 HP lik,3 M3 kepçe kapasiteli,max.uzanma açıklığı 9 M ,max. kazma derinliği 8.5 M)	3.933.987.750.-
03.096	Ponton (Kreyn dubası 100 tonluk)(Devam eden işler için)	196.699.388.-
03.097	Dalgıç botu (Kompresör, dalgıç elbisesi, hortumlar ve aksesuarı dahil)	144.246.218.-
03.098	4 PS gücünde motoru ile bir melanjör -3 PS gücünde motoru ile bir vibroluk makinası+ blok kalıpları	9.180.023.-
03.099	Oto trayler (Takriben 300 HP gücünde)	590.098.163.-
03.101	Kanalet fabrikası (2 m3/saat prefabrik beton kapasiteli)	4.887.981.574.-
03.102	Alüminyum doğrama imalat atelyesi.	717.750.000.-
03.103	Plastik doğrama imalat atelyesi.	618.750.000.-
03.104/1	Emprenye tesisi komple (vakum/basınclı tesis)	325.000.000.-
03.104/2	Emprenye tesisi komple (çift vakum tesisi)	350.000.000.-
03.111	Kovalı kömürlü tarama gemisi (500 litre kova hacimli,yaklaşık 350 M3/saat tarama kapasiteli,7-20 M.derinlikte tarama yapabilir.)	20.981.268.000.-
03.112	Fuel-Oil yakıtlı kum emici gemi(Yaklaşık 600 M3/saat kapasiteli,emme derinliği max. 15 M.,1.5-4 MM dane çaplı kum emebilir,ambar hacmi 600 M3)	13.113.292.500.-
03.115	Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli)	59.009.816.-
03.116	Basınca mukavim 4'çapında 6m boyunda komple hortum (Çimento stabilizasyon ve benzeri işler de siloya çimento basılmasında kullanılır.)	354.067.-
03.117	Derz kesme makinası (Elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için)	39.339.878.-
03.118	Kaynak makinası (Takriben 300 amper)	9.180.023.-
03.119	Spreyder (400 m3/gün) (hava meydanları inşaatı için)	615.014.854.-
03.120	Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi(500 litre kova hacimli,yaklaşık 300 M3/saat tarama kapasiteli,7-20 M. derinlikte tarama yapabilir.)	20.981.268.000.-
03.121	Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi(250 litre kova hacimli,yaklaşık 150 M3/saat tarama kapasiteli,6.5-16 M. derinlikte tarama yapabilir.)	13.113.292.500.-
03.123	Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi(750 litre kova hacimli,yaklaşık 500 M3/saat tarama kapasiteli,10-22 M. derinlikte tarama yapabilir.)	26.226.585.000.-
03.134	Torna tezgahı (7.5 KW)	100.973.070.-

04 - MALZEMELER

POZ NO	TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
	GEREÇLER -04- A-ESAS INŞAAT GEREÇLERİ				
04.001	Doğal yapı taşı (TS2513) A)Ocak taşı (08.021) B)Toplama taşı (08.025) C)Kazı taşı (08.024)	 M3 M3 M3	 Ocakta Ocakta Ocakta	 59.479.- 63.282.- 34.918.-	 Moloz taşının taşıtlara yükleme,boşaltma ve İstifi hariç
	Beton agregaları (TS 706)				
	İri agrega :				
04.003	A)Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega) (08.001) B)Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış(08.003) C)Çakıl (Tuvenan agregadan el ile elenmiş,yıkanmış ve enaz iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış) (08.005)	M3 M3 M3	Ocakta Ocakta Ocakta	39.321.- 73.399.- 99.613.-	Çakılın taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi hariç
04.005	A) 63 mm'ye kadar kırma taş (Enaz iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış) (08.022) B) 32 mm'ye kadar kırmataş (08.023)	M3 M3	Ocakta Ocakta	60.967.- 74.313.-	Kırma taşın taşıtlara yükleme ,boşaltma ve figüresi hariç
	İnce agrega:				
04.006	A)Kum (Elenmesi gerekmeyen ince agrega (08.001) B) Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.003) C) Kum (Tuvenan agregadan el ile elenmiş ve yıkanmış ve enaz iki 'tane sınıfı' karıştırılarak hazırlanmış) (08.004)	M3 M3 M3	Ocakta Ocakta Ocakta	39.321.- 73.399.- 86.506.-	Kumun taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi hariç
04.007	İnce sıva veya derz kumu (El ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	M3	Ocakta	78.642.-	
	Çimentolar:				
04.008	Portland çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 325)	Ton	Fabrikada	750.000.-	
04.008/1	Portland çimentosu (Dökme) (TS 19, PÇ 325)	Ton	Fabrikada	730.000.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.010	Traslı çimento (Torbalı) (TS 26, TÇ 325)	Ton	Fabrikada	670.000.-	
04.010/1	Traslı çimento (dökme) (TS 26, (TÇ 325)	Ton	Fabrikada	650.000.-	
04.011	Çuruf çimentosu (torbalı) (TS 20, ÇÇ 325)	Ton	Fabrikada	650.000.-	
04.011/1	Çuruf çimentosu (dökme) (TS 20, (ÇÇ 325)	Ton	Fabrikada	630.000.-	
04.012	Beyaz portland çimentosu (Torbalı) (TS 21, BPÇ 325)	Ton	Fabrikada	1.300.000.-	
04.012/1	Beyaz portland çimentosu (Dökme) (TS 21, BPÇ 325)	Ton	Fabrikada	1.275.000.-	
04.013/1	Fayans ve seramik yapıştırıcısı	Kg	Fabrikada	3.200.-	
04.013/2	Fayans ve seramik derz dolgu malzemesi	Kg	İsbaşında	4.500.-	
04.013/3	Fayans ve seramik derz dolgu malzemesi renklendiricisi.	Kg	İşbaşında	34.500.-	
04.014	Bentonit	Ton	İşbaşında	1.300.000.-	
04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci (TS 30)	Kg	Depoda	600.-	
	Tuğlalar:				
04.017	Harman tuğlası (TS 704) A)Dolu harman tuğlası (19X9X5 cm)	Adet	Ocakta	660.-	
	B) Delikli harman tuğlası (19X9X5 cm)	Adet	Ocakta	675.-	
04.018	**Fabrika yapısı duvar tuğlaları:**				
	A)Cephe tuğlası (TS 705) (19X9X5 cm)	Adet	Fabrikada	1.090.-	
	Yatay delikli duvar tuğlaları: (TS 4563)				
	B) Yatay delikli (19X19X8.5 cm)	Adet	Fabrikada	875.-	
	C)Yatay delikli (19X19X13.5 cm)	Adet	Fabrikada	1.040.-	
	Dolu ve düşey delikli Tuğlaları (TS 705)				
	D) Dolu veya düşey delikli (19X9X5 cm)	Adet	Fabrikada	925.-	
	E)Düşey delikli (19X19X8.5 cm)	Adet	Fabrikada	1.040.-	
	F)Düşey delikli (19X19X13.5 cm)	Adet	Fabrikada	1.170.-	
	G) Düşey delikli (19X9X8.5 cm)	Adet	Fabrikada	960.-	
	H) Düşey delikli (19X29X13.5cm)	Adet	Fabrikada	1.750.-	
	Duvarlar için düşey delikli **Hafif tuğlalar (TS 4377) :**				
04.018/İ	19X39X13.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	5.190.-	
04.018/İ1	24X11.5X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	3.380.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.018/İ2	24X14.5X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	4.000.-	
04.018/İ3	24X17.5X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	4.640.-	
04.018/İ4	29X19X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	5.940.-	
04.018/İ5	24X24X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	6.435.-	
04.018/İ6	24X30X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	7.300.-	
04.018/İ7	24X36.5X23.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	12.000.-	
04.019	Ateş tuğlası	Kg	Fabrikada	7.350.-	
04.020	Ateş tuğlası harcı	Kg	Fabrikada	4.950.-	
04.023	Kireç kumtaşı (Duvarlar için) (TS 808)				
	B) 19X9X8.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	900.-	
	D) 19X19X8.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	1.200.-	
	İ) 29X19X13.5 cm boyutunda	Adet	Fabrikada	2.500.-	
	Kiremitler :				
04.025	Alaturka kiremit	Adet	Ocakta	2.100.-	
04.026	Oluklu kiremit (TS 562)	Adet	Fabrikada	2.450.-	
04.027	Alaturka mahya kiremiti	Adet	Ocakta	2.200.-	
04.028	Mahya kiremiti (TS 562)	Adet	Fabrikada	2.590.-	
04.029	Briket betonu (08.600)	M3	İşbaşında	347.012.-	(X)
04.029/1	Boşluklu beton briketler(TS406)				
	A) 10X19X39 cm boyutunda(08.601	Adet	İşbaşında	2.018.-	(X)
	B) 20X19X39 cm boyutunda(08.602	Adet	İşbaşında	2.677.-	(X)
	C) 30X24X49 cm boyutunda(08.603	Adet	İşbaşında	3.931.-	(X)
04.030	Tavanlar için boşluklu hafif beton bloklar (TS 407)				
	1) h: 0.20 mt (08.610)	M2	İşbaşında	21.712.-	(X)
	2) h: 0.22 mt (08.611)	M2	İşbaşında	22.341.-	(X)
	3) h: 0.24 mt (08.612)	M2	İşbaşında	23.213.-	(X)
	4) h: 0.25 mt (08.613)	M2	İşbaşında	23.591.-	(X)
	5) h: 0.26 mt (08.614)	M2	İşbaşında	23.788.-	(X)
	6) h: 0.28 mt (08.615)	M2	İşbaşında	24.407.-	(X)
	7) h: 0.29 mt (08.616)	M2	İşbaşında	25.078.-	(X)
	8) h: 0.30 mt (08.617)	M2	İşbaşında	25.555.-	(X)
	9) h: 0.32 mt (08.618)	M2	İşbaşında	26.875.-	(X)
	10)h: 0.34 mt (08.619)	M2	İşbaşında	27.459.-	(X)
	Not: (X) Kum ocaktan, hafif agrega depodan, çimento fabrikadan.				
04.031	Su	M3	İşbaşında	17.000.-	
	DOĞAL PARKE TAŞLARI (TS 2809):				
04.034	Büyük parke taşı (BPT)	Adet	Ocakta	2.700.-	
04.034/1	Küçük parke taşı (KPT)	Adet	Ocakta	1.240.-	
04.035	Mozaik parke taşı (MPT)	Adet	Ocakta	675.-	
	Beton kiremitler (TS 1903):				
04.036	Küçük çift oluklu beton kiremit (42X33.5) (Renksiz)	Adet	Fabrikada	3.250.-	
04.037	Mahya beton kiremiti (Renksiz)	Adet	Fabrikada	3.600.-	



04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.038	Küçük çift oluklu beton kiremit (42X33.5 cm) (Renkli)	Adet	Fabrikada	3.600.-	
04.039	Mahya beton kiremiti (Renkli)	Adet	Fabrikada	4.570.-	
04.042	Fabrikasyon (Hazır beton) B.160 betonu harcı (pompa ile yerine basılması dahil)	M3	İşbaşında	580.000.-	
04.043	Fabrikasyon (Hazır beton) B.225 betonu harcı (pompa ile yerine basılması dahil)	M3	İşbaşında	630.000.-	
04.044	Fabrikasyon (Hazır beton) B.300 betonu harcı (pompa ile yerine basılması dahil)	M3	İşbaşında	660.000.-	
	(X) İşbaşında dökülmüş sıkıştırılmış 1 M3 betona yetecek miktarda beton harcının fabrikadan satın alınması, transmikserle işbaşına kadar nakli, pompajı dahil fiyatı.				
	B)PATLAYICI VE YANICI GEREÇLERİ				
04.100	Dinamit (Gom II-al)	Kg	İşbaşında	37.100.-	
04.101	Dinamit (Gom II)	Kg	İşbaşında	41.740.-	
04.104	Katranlı fitil	Mt	İşbaşında	2.600.-	
04.105	Kapsül (Adi)	Adet	İşbaşında	4.150.-	
04.105/1	Tavikli (Kapsül)	Adet	İşbaşında	10.100.-	
04.106	Kapsül (Elektrikli)				
	A) (1.50 m tel boylu)	Adet	İşbaşında	9.140.-	
	B) (2.50 m tel boylu)	Adet	İşbaşında	10.130.-	
04.107	Kerozen(Gazyağı)	Kg	İşbaşında	6.113.-	
04.108	Benzin	Kg	İşbaşında	9.103.-	
04.109	Mazot (Motorin)	Kg	İşbaşında	5.807.-	
04.110	Makine yağı	Kg	İşbaşında	15.000.-	
04.110/1	Yanmış yağ	Kg	İşbaşında	1.050.-	
04.111	Üstübü	Kg	İşbaşında	8.750.-	
04.112	Elektrik enerjisi	KWh	İşbaşında	1.518.-	
04.113	Karpit	Kg	İşbaşında	9.800.-	
04.114	Oksijen tüp 20 lt.lik	Adet	İşbaşında	52.000.-	
04.115	Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulması)	Adet	İşbaşında	52.000.-	
04.117	Jelatinit	Kg	İşbaşında	31.200.-	
04.120	Teknik A.nitrat granüle	Kg	İşbaşında	4.800.-	
04.121	Teknik A.nitrat kristalize	Kg	İşbaşında	4.800.-	
04.122	Elektrod (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	İşbaşında	1.300.-	
	C- AHŞAP İNŞAAT GEREÇLERİ :				
04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1264,1265)	M3	İşbaşında	5.072.000.-	keresteler her boyutta biçilmiş tir.
04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1264,1265)	M3	İşbaşında	4.150.000.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) II.sınıf) (TS 1266)	M3	İşbaşında	1.800.000.-	
	A)Beyaz çam (Köknar) (I.sınıf) (TS 1264)	M3	İşbaşında	2.900.000.-	
	B)Beyaz çam (Köknar) (II.sınıf) (TS 1264)	M3	İşbaşında	2.300.000.-	
04.154	Kavak kerestesi (TS 1249)	M3	İşbaşında	2.700.000.-	
04.156	Meşe kerestesi (TS 820)	M3	İşbaşında	9.700.000.-	
04.157	Ceviz kerestesi	M3	İşbaşında	10.540.000.-	
04.158	Kayın kerestesi (TS 801)	M3	İşbaşında	6.650.000.-	
04.161	İşlenmiş parke (Meşe) (I.sınıf) (TS 73)	M2	İşbaşında	322.000.-	22 mm Kalınlıkta
04.162	İşlenmiş parke (Meşe) (II.sınıf) (TS 73)	M2	İşbaşında	277.000.-	22 mm Kalınlıkta
04.163	İşlenmiş parke (Meşe) (III.sınıf) (TS 73)	M2	İşbaşında	165.000.-	22 mm Kalınlıkta
04.164	İşlenmiş parke (Kayın) (I.sınıf) (TS 73)	M2	İşbaşında	172.000.-	22 mm Kalınlıkta
04.165	İşlenmiş parke (Kayın) (II.sınıf) (TS 73)	M2	İşbaşında	165.000.-	22 mm Kalınlıkta
04.166	İşlenmiş parke (Kayın) (III.sınıf) (TS 73)	M2	İşbaşında	150.000.-	22 mm Kalınlıkta
04.167	Kontraplak (TS 46)	M3	İşbaşında	9.260.000.-	Kontraplaklarda kalınlıklara ait fiatlar orantı yolu ile bulunur
04.169	Üç katlı kontratablalar (Kayın, kavak ve çam kaplamalı)	M3	İşbaşında	10.500.000.-	
04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	Kg	İşbaşında	20.450.-	
04.177	Sentetik tutkal (TS 93)	Kg	İşbaşında	17.080.-	
04.177/1	Duvar kağıdı tutkalı	Kg	İşbaşında	32.300.-	
	Ahşap kaplama levhaları(TS1250)				
04.178	Ceviz kaplama (0.8 mm kalınlık)	M2	İşbaşında	46.000.-	
04.179	Meşe kaplama (0.8 mm kalınlık)	M2	İşbaşında	34.570.-	
04.180	Maun kaplama (0.6 mm kalınlık)	M2	İşbaşında	25.580.-	
04.183	Kayın kaplama (0.8 mm kalınlık)	M2	İşbaşında	10.230.-	
04.184	Kara ağaç kaplama (0.7 mm kal.)	M2	İşbaşında	23.000.-	
	MATKAP VE UÇLARI :				
04.247	Vidye ucu (Sert maden)	Adet	İşbaşında	14.000.-	
04.247/1	Vidye kron	Adet	İşbaşında	172.000.-	
04.248	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)	Adet	İşbaşında	2.000.000.-	
04.249	Matkap (4 1/2' sondaj için)	Adet	İşbaşında	2.600.000.-	
04.249/1	Matkap (9 7/8' sondaj için)	Adet	İşbaşında	5.150.000.-	
04.249/2	Matkap (12 1/4')	Adet	İşbaşında	6.150.000.-	
04.249/3	Matkap (15')	Adet	İşbaşında	7.725.000.-	
04.249/4	Matkap (17 1/2')	Adet	İşbaşında	8.450.000.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİCİ	AÇIKLAMA
				TL	
	D- MADENI GEREÇLER :				
	Beton çelik çubukları (TS 708)		Karabük İskenderu		
04.250	Beton çelik çubuğu,düz Q 6 mm	Kg	Fabrikada	4.270.-	(X)
04.251	Beton çelik çubuğu,düz Q 8-Q 10 - Q 12 mm	Kg	Fabrikada	4.050.-	(X)
04.252	Beton çelik çubuğu,düz Q 14-Q50 mm	Kg	Fabrikada	3.953.-	(X)
04.253	Beton çelik çubuğu, nervürlü (III a), Q 5-12 mm	Kg	Fabrikada	4.159.-	(X)
04.254	Beton çelik çubuğu, nervürlü (III a), Q 14-28 mm	Kg	Fabrikada	4.186.-	(X)
04.254/2	Q 80-100 mm çelik (DİN c 35)	Ton	İşbaşında	4.000.000.-	
04.255	Lamalar (TS 3024)	Kg	Fabrikada	4.585.-	(X)
04.256	Profil demirleri (ı-u-t-omega) (TS 910,911,912)	Kg	Fabrikada	6.121.-	(X)
04.256/2	Köşebentler (TS 908,TS 909) (40X40X4-5 ila 150X150X14-15)	Kg	Fabrikada	5.025.-	(X)
04.257	Çelik piki	Kg	Fabrikada	2.012.-	(X)
NOT: (X)	Depo bedeli hariçtir. Varsa bedeli ayrıca ödenecektir				
	Çelik saç ve levhalar(DİN17100)				
04.258	Düz siyah saç(0.75 mm kalınlık)	Kg	Fabrikada	6.095.-	
04.259	Düz siyah saç(1.0 mm kalınlık)	Kg	Fabrikada	5.670.-	
04.260	Düz siyah saç(1.5 mm kalınlık)	Kg	Fabrikada	5.590.-	
04.261	Düz siyah saç(2.0 mm kalınlık)	Kg	Fabrikada	5.660.-	
04.262	Düz siyah saç(2.5 mm kalınlık ve yukarısı) (1200 x 2400 HRU) ve diğerleri	Kg	Fabrikada	4.620.-	
04.263	Çinko levha	Kg	İşbaşında	25.750.-	
04.263/1	Çinko (Külçe) (TS 951)	Kg	İşbaşında	16.100.-	
04.264	Kurşun levha	Kg	İşbaşında	12.100.-	
04.264/1	Kurşun (Külçe)	Kg	İşbaşında	10.075.-	
04.264/2	Yüksek evsaflı çelik mesnet (özel döküm)	Kg	İşbaşında	12.600.-	
04.264/3	İçi çelik takviyeli levhalı kauçuk köprü mesneti (60 şorluk)	cm3	İşbaşında	145.-	
04.264/4	Fonttan mamül ızgara kapak garguy,kazık çarığı	Kg	İşbaşında	3.450.-	
04.264/5	Ankraj kon takımı				
	A) 12 Q7	Adet	İşbaşında	116.000.-	
	B) 12 Q8	Adet	İşbaşında	124.000.-	
04.265	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS 554)	Kg	İşbaşında	27.120.-	
04.265/1	Blister bakır	Kg	Fabrikada	25.065.-	
04.266	Techizat bağlama teli	Kg	İşbaşında	6.520.-	
04.267	Kümes teli (Galvanizli)	M2	İşbaşında	7.600.-	
04.268	Sineklik tel (Galvanizlı)	M2	İşbaşında	11.400.-	
04.268/1	Sineklik tel (Plastik)	M2	İşbaşında	5.950.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.269	Metal dopluvaye	M2	İşbaşında	8.750.-	
04.270	Çiviler (TS 155)	Kg	İşbaşında	5.650.-	
04.271	Galvanizli çivi (Geniş baş dahil) (TS 155)	Kg	İşbaşında	12.170.-	
04.272	Çatal çivi (TS 155)	Kg	İşbaşında	12.950.-	
04.273	Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kutu	İşbaşında	19.500.-	
04.274	Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kutu	İşbaşında	29.000.-	
04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	İşbaşında	1.570.-	
04.275	Buldok kör bulon	Kg	İşbaşında	7.100.-	
04.275/1	Bulon	Kg	İşbaşında	8.170.-	
04.275/2	Bulon (Galvanizli)	Kg	İşbaşında	11.200.-	
04.275/3	Yuvalı raf pimi	Adet	İşbaşında	700.-	
04.276	Galvanizli düz saç (TS 822)	Kg	İşbaşında	8.600.-	
04.277	Galvanizli dalgalı saç (TS 822)	Kg	İşbaşında	8.600.-	
04.278	Galvanizli tel	Kg	İşbaşında	13.500.-	
04.278/1	Galvanizli kafes tel (Muhtelif)	Kg	İşbaşında	18.500.-	
04.279	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	İşbaşında	6.500.-	
04.280	Kılıf borusu (çelik kablo için)	Mt	İşbaşında	9.900.-	
	Öngerilmeli beton için çelik Teller :				
	Toronlar ve çubuklar (TS 3721)				
04.281/1	Öngerme teli (Düz yüzeyli) (Ø4-12 mm)	Kg	Fabrikada	10.400.-	
04.281/2	Öngerme teli (Çentikli yüzeyli) (Ø4-12 mm)	Kg	Fabrikada	10.900.-	
	Borular:				
04.284	Galvanizli boru (TS 301.302) (1 1/2")	Mt	Depoda	34.200.-	
04.285	Galvanizli boru (TS 301.302)(2)	Mt	Depoda	48.700.-	
04.286	Galvanizli boru (TS 301.302) (2 1/2")	Mt	Depoda	62.500.-	
04.287	Font borular (70 mm ila 300 mm)	Kg	Fabrikada	2.150.-	
04.288	Karotiyer(Sondaj)(karot alma)	Adet	İşbaşında	4.100.000.-	
04.289	Sempler (Numune alıcı)	Adet	İşbaşında	550.000.-	
04.290/1	Kapalı sondaj borusu (St 33)	Kg	Depoda	6.750.-	
04.290/2	Filitreli sondaj borusu (St 33)	Kg	Depoda	7.750.-	
04.290/3	Kazıklık çelik borular (St 37)				
	A) 8" lik	Kg	Depoda	10.369.-	
	B) 10" lik	Kg	Depoda	10.322.-	
	C) 12" lik	Kg	Depoda	10.275.-	
	D) 14" lik	Kg	Depoda	10.028.-	
	E) 16" lik	Kg	Depoda	9.975.-	
	F) 18" lik	Kg	Depoda	9.923.-	
	G) 20" lik	Kg	Depoda	9.870.-	
	H) 22" lik	Kg	Depoda	9.776.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİCİ	AÇIKLAMA
				TL	
	İ) 24° lik	Kg	Depoda	9.660.-	
	J) 26° lik	Kg	Depoda	9.713.-	
	K) 28° lik	Kg	Depoda	9.765.-	
	L) 30° lik	Kg	Depoda	9.713.-	
	M) 32° lik	Kg	Depoda	9.765.-	
	N) 34° lik	Kg	Depoda	9.713.-	
	O) 36° lik	Kg	Depoda	9.660.-	
	P) 40° lik	Kg	Depoda	9.608.-	
04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	Mt	İşbaşında	127.875.-	
04.291/8	Demir boru (Karışık çaplı)	Kg	Depoda	6.800.-	
04.292	(04.292/1, 04.292/2,04.292/4 ve 04.292/11 nolu pozların bir kilogram fiatlarının ortalaması alınmıştır)	Kg	Fabrikada	10.269.-	
	Kare profil borular :				
04.292/1	10X10X1.0	Mt	Fabrikada	3.380.-	
04.292/2	15X15X1.0	Mt	Fabrikada	4.785.-	
04.292/3	20X20X1.0	Mt	Fabrikada	5.973.-	
04.292/4	25X25X1.0	Mt	Fabrikada	7.469.-	
04.292/5	25X25X1.2	Mt	Fabrikada	8.888.-	
04.292/6	30X30X1.0	Mt	Fabrikada	8.954.-	
04.292/7	30X30X1.2	Mt	Fabrikada	10.516.-	
04.292/8	30X30X1.5	Mt	Fabrikada	12.936.-	
04.292/9	40X40X1.5	Mt	Fabrikada	17.193.-	
04.292/10	40X40X2.0	Mt	Fabrikada	19.740.-	
04.292/11	50X50X2.0	Mt	Fabrikada	24.673.-	
	Dikdörtgen profil borular :				
04.292/12	10X20X1.0	Mt	Fabrikada	4.785.-	
04.292/13	10X30X1.0	Mt	Fabrikada	5.973.-	
04.292/14	15X25X1.0	Mt	Fabrikada	5.973.-	
04.292/15	20X30X1.0	Mt	Fabrikada	7.469.-	
04.292/16	20X40X1.0	Mt	Fabrikada	8.954.-	
04.292/17	20X40X1.5	Mt	Fabrikada	12.936.-	
04.292/18	30X40X1.5	Mt	Fabrikada	15.092.-	
04.292/19	30X50X1.5	Mt	Fabrikada	17.193.-	
04.292/20	30X50X2.0	Mt	Fabrikada	19.740.-	
04.292/21	40X60X2.0	Mt	Fabrikada	24.673.-	
04.293	Pikdofen boru Q105 mm	Adet	Depoda	67.800.-	
04.294	Pikdofen boru Q120 mm	Adet	Depoda	69.300.-	
04.295	Pikdofen boru Q130 mm	Adet	Depoda	70.850.-	
04.296	Pikdofen boru Q150 mm	Adet	Depoda	72.400.-	
04.297	Lehim (TS 677)	Kg	İşbaşında	85.000.-	
04.298	Tel çivi	Kg	İşbaşında	9.750.-	
04.301	Prinç ağaç vidası(TS431)(Küçük)	Adet	İşbaşında	300.-	
04.302	Prinç ağaç vidası(TS431)(Büyük)	Adet	İşbaşında	410.-	
04.303	Kapitone için özel başlı çivi	Adet	İşbaşında	410.-	
04.304	Madeni pul	Adet	İşbaşında	410.-	
04.305/1	Nervürlü hasır çelik (TS 4559) (m2 ağırlığı 3.01-10.00 kg)	Kg	Depoda	6.000.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİCİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.305/2	Nervürlü hasır çelik (TS 4559) (m2 ağırlığı 1.50-3.00 Kg)	Kg	Depoda	6.350.-	
04.305/3	Nervürlü hasır çelik (Kanalet) hasırları) (TS 4559)	Kg	Depoda	6.415.-	
04.306	Fabrikasyon hasır b.a kiriş demiri (Filigran kirişi veya benzeri)	Kg	Depoda	6.285.-	
	E-KAPLAMA GEREÇLERİ :				
04.401	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	Depoda	130.000.-	
04.402	Mermer pirinci (Renkli)	Ton	Depoda	175.000.-	
04.403	Mermer tozu (Beyaz)	Ton	Depoda	120.000.-	
04.404	Mermer tozu (Renkli)	Ton	Depoda	150.000.-	
04.405	Tabii taş pirinci	Ton	Depoda	110.000.-	
04.406	Tabii taş tozu	Ton	Depoda	130.000.-	
04.407	Karo fayanslar (TS 202)				
	A) Beyaz karo fayans (150X150X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	2.500.-	
	B) Her renkte karo fayans (150X150X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	3.050.-	
	C) Dekoratif karo fayans (Her renkte ve desende 150X150X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	4.100.-	
	D) Beyaz karo fayans (150X200X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	3.300.-	
	E) Her renkte karo fayans (150X200X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	4.100.-	
	F) Dekoratif karo fayans 150X200X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	6.400.-	
	G) Her renkte karo fayans (200X200X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	6.250.-	
	H) Dekoratif karo fayans 200X200X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	8.500.-	
	I) Her renkte karo fayans (200X250X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	6.900.-	
	J) Dekoratif karo fayans (200X250X6 mm birinci)	Adet	İşbaşında	9.500.-	
04.408	Karo mozaik seramikler:				
	A) 50X50X6 mm veya 20X20X6 mm (Sırsız)	M2	İşbaşında	70.000.-	
	B) 50X50X6 mm veya 20X20X6 mm (Sırlı)	M2	İşbaşında	120.000.-	
04.409	Karo simanlar: (20X20 cm)				
	A) Yivli renksiz	Adet	İşbaşında	1.700.-	
	B) Yivli renkli	Adet	İşbaşında	1.780.-	
	C) Düz renksiz	Adet	İşbaşında	1.620.-	
	D) Düz renkli	Adet	İşbaşında	1.700.-	
04.412	Mozaik karo : (Her renkte) (20X20 cm)				
	A) Düz	Adet	İşbaşında	1.780.-	
	B) Desenli (Beyaz çimentolu)	Adet	İşbaşında	2.400.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİCİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.413	Karo seramikler (TS 4037)				
	A) 100X100X8 mm (Her renkte ve birinci)	Adet	İşbaşında	2.200.-	
	B) 100X50X8 mm (Her renkte ve birinci sırlı)	Adet	İşbaşında	1.100.-	
	C) 150X150X12.5 mm (Her renkte ve birinci sırlı)	Adet	İşbaşında	2.600.-	
	GRE SERAMİK KAROLAR (TS 3450) Dış çevre şartlarına dayanıklı				
04.414/1	Düz renkli sırlı gre seramik (100X200X9 mm veya 200X200X9 mm boyutlarında (birinci)	M2	İşbaşında	108.000.-	
04.414/2	Dekoratif sırlı gre seramik (100X200X9 mm veya 200X200X9 mm boyutlarında (birinci))	M2	İşbaşında	118.000.-	
04.414/3	Röliefli sırlı gre seramik (100X200X9 mm veya 200X200X9 mm boyutlarında (birinci)	M2	İşbaşında	118.000.-	
04.414/4	Her renkte Sırlı gre Seramik karo (100X100X9 mm birinci)	M2	İşbaşında	140.000.-	
04.414/5	Her renkte Sırlı gre Seramik karo (300X300X9 mm veya 330*330*9 mm birinci)	M2	İşbaşında	150.000.-	
04.414/6	Düz, renkli,sırlı Gre seramik süpürgelik (80*330 mm birinci)	Mt	İşbaşında	14.500.-	
	BEYAZ MERMER(Marmara Beyazı vb)				
04.417	Levha 2 cm	M2	İşbaşında	195.000.-	
04.418	Levha 3 cm	M2	İşbaşında	280.000.-	
04.419	Levha 4 cm	M2	İşbaşında	370.000.-	
	RENKLİ MERMER(Afyon Bulut,Afyon Kaplanpostu,Gölpazarı,Manyas,Muğla,Sivrihisar,Söğüt vb)				
04.422	Levha 2 cm	M2	İşbaşında	225.000.-	
04.423	Levha 3 cm	M2	İşbaşında	325.000.-	
04.424	Levha 4 cm	M2	İşbaşında	415.000.-	
	ÖZEL MERMER(Afyon Kaymak,Afyon Seker,Ege Bordo,Elazığ Vişne Sandıklı Beyaz, Onyx,Diabaz Granit,Harmankaya,Bilecik, Sivrihisar pembe,Milas beyaz, Uşak beyaz vb.)				
04.424/1	Afyon Kaymak				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	305.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	435.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	565.000.-	



04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.424/2	Afyon Şeker				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	270.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	380.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	485.000.-	
04.424/3	Ege Bordo				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	705.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	975.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	1.245.000.-	
04.424/4	Elazığ Vişne				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	540.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	755.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	975.000.-	
04.424/5	Sandıklı Beyaz				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	975.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	1.365.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	1.755.000.-	
04.424/6	Onyx				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	650.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	910.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	1.170.000.-	
04.424/7	Diabaz				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	910.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	1.300.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	1.690.000.-	
04.424/8	Granit				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	870.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	1.245.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	1.620.000.-	
04.424/9	Harmankaya, Bilecik, Sivrihisar, Pembe				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	325.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	455.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	585.000.-	
04.424/10	Milas Beyaz				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	540.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	755.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	975.000.-	
04.424/11	Uşak Beyaz				
	a. Levha 2 cm	M2	İşbaşında	540.000.-	
	b. Levha 3 cm	M2	İşbaşında	755.000.-	
	c. Levha 4 cm	M2	İşbaşında	975.000.-	
04.427	Traverten (Levha 2 cm)	M2	İşbaşında	170.000.-	
04.428	Traverten (Levha 3 cm)	M2	İşbaşında	235.000.-	
04.429	Traverten (Levha 4 cm)	M2	İşbaşında	300.000.-	
04.436	Cam karo (20X20X2 cm)	Adet	İşbaşında	25.700.-	
04.440	PVC asbestli yer döşemesi karosu (250X250X2 mm) (TS 624) (Sert)	M2	İşbaşında	40.300.-	
04.441	PVC asbestli yer döşemesi (Karo su) (250X250X1.60 mm)(TS 624)(sert)	M2	İşbaşında	31.500.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.442	PVC esnek yer döşemesi karosu:				
	A) 1.6 mm kalınlıkta (250X250 ve 300X300 mm)	M2	İşbaşında	29.700.-	
	B) 2.0 mm kalınlıkta (250X250 ve 300X300 mm)	M2	İşbaşında	31.350.-	
04.444	Özel yapıştırıcı(Bitüm menşeli)	Kg	İşbaşında	14.850.-	
04.455	Odun talaşı levhalar (TS 305) (200X50 cm) :				
	A) 2.5 cm lik	M2	İşbaşında	38.250.-	
	B) 3.5 cm lik	M2	İşbaşında	45.000.-	
	C) 5 cm lik	M2	İşbaşında	56.750.-	
	D) 7.5 cm lik	M2	İşbaşında	71.000.-	
	E) 10 cm lik	M2	İşbaşında	90.000.-	
04.457	Alçı duvar levhaları(TS.452)				
	A) 9.5 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	42.000.-	
	B) 12.5 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	43.500.-	
	C) 15 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	53.250.-	
04.458	Yapı alçıları : (TS 370)				
	A) Susuz alçı (SA)	Kg	İşbaşında	2.800.-	
	B) Adi alçı (AA)	Kg	İşbaşında	1.400.-	
	C) Katkılı adi alçı (KAA)	Kg	İşbaşında	1.400.-	
	D) Katkılı susuz alçı (KSA)	Kg	İşbaşında	4.200.-	
04.459	Kıtık	Kg	İşbaşında	2.500.-	
04.460	İyi cins suni deri	M2	İşbaşında	44.200.-	
04.461	Şerit kordon	Mt	İşbaşında	6.000.-	
04.463	Lastik conta	Adet	İşbaşında	1.300.-	
04.463/1	Lastik papuç veya başlık	Adet	İşbaşında	600.-	
04.464	Keçi kılı karnet	Kg	İşbaşında	2.700.-	
04.466	Sentetik reçineli astar(Renksiz	Kg	İşbaşında	15.200.-	
04.466/1	Sentetik reçineli astar(Renkli)	Kg	İşbaşında	17.000.-	
04.467	Sentetik reçineli ince plastik sıvalar (TS 7847)	Kg	İşbaşında	15.200.-	
04.468	Sentetik reçineli plastik sıva (TS 7847)	Kg	İşbaşında	7.300.-	
04.469	Sentetik reçineli doğal taşlı plastik sıva	Kg	İşbaşında	13.600.-	
04.471	Polyester (Yağ esaslı) tamir macunu	Kg	İşbaşında	74.000.-	
04.472	Silikon esaslı koruyucu astar (Renksiz)	Kg	İşbaşında	57.000.-	
04.473	Polyester (Yağ esaslı) elyaflı kalın hazır sıva	Kg	İşbaşında	69.000.-	
04.474	Solvent-32	Kg	İşbaşında	25.000.-	
	F) BOYA,CİLA VE İZOLASYON				
	GEREÇLERİ :				
04.501	Sülyen boya	Kg	İşbaşında	24.750.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.501/1	Kurşun sülyeni (TS 145)	Kg	İşbaşında	26.000.-	
04.502	Bezir (Açık ve koyu renkli)	Kg	İşbaşında	26.000.-	
04.503	Kaynamış bezir (TS 150)	Kg	İşbaşında	30.500.-	
04.504	Mamul yağlı astar boya	Kg	İşbaşında	29.000.-	
04.505	Mamul yağlı boya (TS 39)	Kg	İşbaşında	47.700.-	
04.507	Alüminyum yağlı boya	Kg	İşbaşında	44.400.-	
04.507/1	Sıcak uygulamalı trafik yol çizgi boyası (Termo plastik) (Agrega pigment,bağlayıcı dolgu maddesi ve yansıtıcı cam küreciklerı belirli oranda karışmasından oluşmuş)	Kg	İşbaşında	40.000.-	
04.507/2	Soğuk uygulamalı trafik yol çizgi boyası (Beyaz) (TS 604)	Kg	İşbaşında	41.000.-	
04.508	Arap sabunu (TS 54)	Kg	İşbaşında	6.100.-	
04.509	Elostromerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi	Kg	İşbaşında	72.000.-	
04.510	Boya macunları :				
	A) Boya macunu (Selüloz macunu)	Kg	İşbaşında	35.000.-	
	B) Boya macunu (Sentetik veya yağlı)	Kg	İşbaşında	26.000.-	
04.511	Zımpara kağıdı	Adet	İşbaşında	800.-	
04.512	İspirto	Kg	İşbaşında	9.000.-	
04.512/1	Yol çizgi boyası inceltıcisi (Klor ve benzolden arı)	Kg	İşbaşında	14.500.-	
04.514	Terebentin (Neft) (TS 508)	Kg	İşbaşında	19.600.-	
04.515	Gomalak (TS 447)	Kg	İşbaşında	29.000.-	
04.515/1	Vernik	Kg	İşbaşında	26.000.-	
04.516	Pamuk	Kg	İşbaşında	11.800.-	
04.517	Tülbent bezi	M2	İşbaşında	4.200.-	
04.518	Pomza taşı	Kg	İşbaşında	4.200.-	
04.519	Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	İşbaşında	11.000.-	
04.520	İspanyol üstübeci (TS 772)	Kg	İşbaşında	4.200.-	
04.521/1	Özel macun (Suni mermerler için	Kg	İşbaşında	5.500.-	
04.522	Sentetik esaslı kaplama Gereçleri:				
	A)Akrilik esaslı kalın cephe kaplama malzemesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	33.800.-	
	B)Akrilik esaslı dekoratif iç duvar kaplama malzemesi(Sıvı)	Kg	İşbaşında	35.800.-	
	C)Desen malzemesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	33.800.-	
	D)Akrilik esaslı ince cephe kaplama malzemesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	33.800.-	
	E)Çinko kromatesaslı metal koruyucu malzeme (Sıvı)	Kg	İşbaşında	33.800.-	
	F)Akrilik reçine esaslı saydam veya renkli cila (Sıvı)	Kg	İşbaşında	50.600.-	
	G)Akrilik esaslı macun	Kg	İşbaşında	13.500.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
	H)Poliüretan esaslı astar malzemesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	74.000.-	
	İ)Poliüretan esaslı parke cilası (Sıvı)	Kg	İşbaşında	74.000.-	
	J)Poliüretan esaslı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	74.000.-	
	K)Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	84.400.-	
	L)Poliüretan esaslı yarı sert macun	Kg	İşbaşında	88.600.-	
	M)Poliüretan esaslı sert macun	Kg	İşbaşında	74.000.-	
	N)Poliüretan esaslı vernik sıvı	Kg	İşbaşında	126.700.-	
	O)Poliüretan esaslı metal astarı (Sıvı)	Kg	İşbaşında	88.600.-	
	Ö)Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	Kg	İşbaşında	74.000.-	
	P)Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (Sıvı)	Kg	İşbaşında	42.200.-	
04.523	Litopon üstübeci (TS 772)	Kg	İşbaşında	13.500.-	
04.524/1	Plastik duvar boyası (PVA esaslı)	Kg	İşbaşında	31.350.-	
04.525	Gliserin	Kg	İşbaşında	29.000.-	
	Polietilen sentetik reçine esaslı termoplastik gereçler:				
04.526	600 serisi macun	Kg	İşbaşında	37.950.-	
04.527	Özel PVC ve CAB reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli (Sıvı) kaplama (3.5 kısım sıvı + 1 kısım sertleştirici)	Kg	İşbaşında	90.000.-	
04.527/1	Özel PVC ve CAB reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak metal satıhları pasa karşı koruyucu (Sıvı) kaplama (Çinko kromatlı) (3.5 kısım sıvı + 1 kısım sertleştirici)	Kg	İşbaşında	94.500.-	
04.528	St-27/167 serisi (Bant ve macun)	Kg	İşbaşında	18.000.-	
04.529	Neopren esaslı 700 serisi macun	Kg	İşbaşında	88.400.-	
04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	İşbaşında	130.000.-	
04.601	Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS 109)	M2	İşbaşında	6.000.-	
04.602	Kaput bezi	M2	İşbaşında	4.000.-	
04.603	Katranlı urgan (Ø12 mm)	Mt	İşbaşında	3.950.-	
04.603/A	Kanaletler için katranlı iple sızdırmazlık çubuğu	Mt	İşbaşında	4.100.-	
04.604	Bitümlü karton (TS 114 tip 18)	M2	İşbaşında	2.400.-	
04.605	Bitümlü karton (TS 114 tip 27)	M2	İşbaşında	2.550.-	
04.606	Bitümlü karton (TS 114 tip 36)	M2	İşbaşında	3.800.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.608	Bitümlü karton (Kumlu 1 kg/m2)	M2	İşbaşında	1.800.-	
04.609	Bitümlü karton macunu (TS 114 - 112)	Kg	İşbaşında	3.100.-	
04.610	Asfalt-Çatı örtülerinde kullanılan (TS105)	-			
	A)TipI(Yumuşama noktası:57-66)	Kg	İşbaşında	2.400.-	
	B)TipII(" " :70-80)	Kg	İşbaşında	2.400.-	
	C)TipIII(" " :85-96)	Kg	İşbaşında	2.400.-	
	D)TipIV (" " :99-107)	Kg	İşbaşında	2.400.-	
04.610/1	Asfalt Çimentoları ve Sıvı Petrol Asfaltları				
	A)Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt)(TS 1081)	Kg	İzmit-Rafineri	1.163.-	
	B)Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt)(TS 1081)	Kg	Kırıkkale rafineri	1.101.-	
	C)Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt)(TS 1081)	Kg	Batman Rafineri	944.-	
	D)Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt)(TS 1081)	Kg	İzmir Rafineri	1.093.-	
	E) RC-250 (Çabuk kür olan)	Kg	Batman Rafineri	2.140.-	
	F) MC-30 (Orta hızda kür olan)	Kg	Rafineri	2.348.-	
	G) MC-800(Orta hızda kür olan)	Kg	Rafineri	1.808.-	
04.611	Çatı örtülerinde kullanılan koruyucu asfalt emilsiyonları (TS 113)	Kg	İşbaşında	3.300.-	
04.612/1	Mastik asfalt (TS 112)	Kg	İşbaşında	3.700.-	
04.612/2	Polistiren köpüğü (TS 7316)				
	A) 15 kg/m3	M3	İşbaşında	600.000.-	
	B) 20 kg/m3	M3	İşbaşında	840.000.-	
	C) 30 kg/m3	M3	İşbaşında	1.090.000.-	
04.612/3	Poliuretan sert köpük (TS 2193)	M3	İşbaşında	1.950.000.-	
04.612/4	Enjekte edilmiş poliüretan köpüğü.	M3	İşbaşında	2.170.000.-	
04.613	Sıva ve harç katkı gereçleri:				
	A)Harçta su geçirmezlik katkısı (Sıvı)	Kg	İşbaşında	6.600.-	
	B)Harçta ani piriz su tıkayıcı katkısı (Sıvı)	Kg	İşbaşında	8.900.-	
	C)Harçta piriz çabuklaştırma katkısı (Sıvı)	Kg	İşbaşında	9.700.-	
04.613/1	Beton katkı ve koruyucu Gereçleri :				
	A) Beton akışkanlaştırıcı yük sek mukavemet katkısı (sıvı)	Kg	İşbaşında	7.100.-	

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
	B) Beton karışım suyunu azaltı cı ve pirizi geciktirici kim yasal katkı maddeleri (Sıvı) (TS 3452)	Kg	İşbaşında	10.500.-	
	C) Betonda su gecirimsizlik katkısı (Sıvı)	Kg	İşbaşında	7.600.-	
	D) Beton pirizinihızlandırıcı kimyasal katkı maddeleri (Sıvı) (TS 3452)	Kg	İşbaşında	10.890.-	
	E) Beton harcını şişirici kat kı (Toz)	Kg	İşbaşında	7.900.-	
	F) Taze betonda yüzey koruyucu kür maddesi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	8.400.-	
	G) Betona hava sürükleyici kat kı maddeleri (Sıvı)(TS 3456)	Kg	İşbaşında	9.550.-	
	H) Taze beton dökümünde çiçek lenmeyi önleyici katkı(Sıvı)	Kg	İşbaşında	18.000.-	
	İ) Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	Kg	İşbaşında	25.700.-	
04.613/2	Beton pirizini geciktirici kim yasal katkı maddeleri (Sıvı) (TS 3452)	Kg	İşbaşında	10.500.-	
04.613/5	Püskürtme betonda piriz çabuk- laştırıcı katkı (Sıvı ve toz)	Kg	İşbaşında	9.500.-	
04.613/7	Beton antifirizi (Sıvı)	Kg	İşbaşında	9.900.-	
04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kulla nılan astar (TS 103)	Kg	İşbaşında	8.250.-	
04.615	Derz dolgu nalzemesi (Hava mey- danları için) (TS 1094)	Kg	İşbaşında	12.120.-	
04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	Kg	İşbaşında	10.550.-	
04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu.	Kg	İşbaşında	14.500.-	
04.615/3	Beton yapılar için sıcak uygula malı elastik derz örtme malzeme si (TS 1091)	Kg	İşbaşında	14.500.-	
04.616	Beton işlerinde kullanılan las tik dilatasyon malzemeleri (Las tik contaları) (TS 2810)				
	A) I.sınıf	Kg	İşbaşında	46.000.-	
	B) II.sınıf	Kg	İşbaşında	34.500.-	
	C) III.sınıf	Kg	İşbaşında	32.500.-	
04.616/A	Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri (plastik contalar) (TS 3078)				
	A) Normal contalar (n)	Kg	İşbaşında	29.700.-	
	B) Özel parçalar (z)	Kg	İşbaşında	30.000.-	
	C) Değişik tip contalar	Kg	İşbaşında	24.900.-	
04.617	Asfalt kaplanmış cam tülü pesti li asfalt en az 1100 gr/m2 (TS 2191)	M2	İşbaşında	18.150.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
04.618	Asfalt kaplanmış cam tülü pesti li asfalt en az 1300 gr/m2 (TS 2191)	M2	İşbaşında	20.450.-	
04.619	Mineral kaplanmış asfaltlı cam tülü pestili asfalt en az 1300 gr/m2 (TS 2191)	M2	İşbaşında	23.750.-	
04.620	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü buhar dengeci (asfalt en az 1200 gr/m2) (TS 2191)	M2	İşbaşında	18.950.-	
04.621	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci (Asfalt en az 1000 gr/m2)	M2	İşbaşında	20.400.-	
04.622	Asfalt kaplanmış alüminyum buhar tutucu pestili (Asfalt en az 1300 gr/m2)	M2	İşbaşında	20.500.-	
04.623	Asfaltlı metal folyo yalıtım pestili (Alüminyum folyolu) (TS 2989)	M2	İşbaşında	57.100.-	
04.625	Asfaltlı cam dokuma yalıtım pestili (TS 2988)	M2	İşbaşında	54.500.-	
	G-CAM VE BENZERİ GEREÇLER :				
	Normal düz camlar (TS 347)				
04.651	2 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	42.841.-	
04.652	3 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	50.848.-	
04.653	4 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	66.655.-	
04.653/1	5 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	83.969.-	
04.653/2	6 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	99.867.-	
04.653/4	8 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	127.380.-	
04.654	Mikalı çift cam (Renksiz)				
	1- 3+3 mm camlı	M2	İşbaşında	508.926.-	
	2- 4+4 camlı	M2	İşbaşında	678.568.-	
	3- 5+5 camlı	M2	İşbaşında	848.210.-	
04.666	Telli cam (6mm kalınlıkta) (Renksiz)	M2	İşbaşında	133.919.-	
04.670	Emprime (Arnuva-Striye) cam (4 mm kalınlıkta)(TS 347) (Renk siz)	M2	İşbaşında	51.522.-	
04.680	Cam parke (24X245X245 mm)	Adet	İşbaşında	57.750.-	
04.681	Cam parke (19X300X350 mm)	Adet	İşbaşında	65.670.-	
04.682	Cam parke (22X200X200 mm)	Adet	İşbaşında	37.000.-	
04.683	Buzlu (Sable,mat) cam (2 mm ka lınlıkta)	M2	İşbaşında	51.000.-	
04.684	Buzlu (Sable,mat) cam (3 mm ka lınlıkta)	M2	İşbaşında	66.000.-	
04.685	Buzlu (Sable,mat) cam (4 mm ka lınlıkta)	M2	İşbaşında	84.150.-	
04.686	Buzlu (Sable,mat) cam (5 mm ka lınlıkta)	M2	İşbaşında	99.650.-	
04.687	Cam macunu	Kg	İşbaşında	11.500.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
04.690	Cam tuğlası yapışık iki adet (190X190X90 mm)	Adet	İşbaşında	82.500.-	
04.691	Çift camlı pencere ünitesi (TS 3539)				
	1- 3+3 mm camlı	M2	İşbaşında	339.000.-	
	2- 4+4 mm camlı	M2	İşbaşında	367.000.-	
	3- 5+5 mm camlı	M2	İşbaşında	442.000.-	
	4- 6+6 mm camlı	M2	İşbaşında	481.000.-	
	5-Isı cam takozu	Adet	İşbaşında	75.-	
	6-Yüksek evsaflı macun (Hava Boşluklu çift cam için)	Kg	İşbaşında	6.930.-	
04.692	Reklektif cam küreciği (Karayolları işaretlemesinde kullanılan arka tarafı uygun bir ortam tarafından ekranlandığı taktirde bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtacak özellikte)	Kg	İşbaşında	14.000.-	
04.692/1	Yol çizgilerinde kullanılmak için reklektif buton	Adet	İşbaşında	56.000.-	
	H-DİĞER GEREÇLER :				
04.700	Odun	Kg	İşbaşında	1.400.-	
04.701	Odun kömürü	Kg	İşbaşında	6.600.-	
04.702	Maden kömürü	Kg	İşbaşında	1.650.-	
04.703	Hafif agrega (Elenmiş kömür curufu)	M3	Depoda	7.400.-	
04.707	Dekoratif lamine levhalar-yüksek basınçda sıkıştırılmış termoset reçine esaslı (TS 1947)				
	A-Standart lamine levhalar (Muhtelif renk,desen ve yüzey şeklinde)	-			
	1-0.65 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	33.000.-	
	2-1.00 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	35.000.-	
	B-Sonradan şekil verilebilen lamine levhalar (muhtelif renk,desen ve yüzey şeklinde				
	1-0.65 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	45.000.-	
	C-Yoğun (Kompakt) Lamine levhalar (muhtelif renk,desen ve yüzey şeklinde)				
	1-2 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	70.000.-	(X)
	2-20 mm kalınlığında	M2	İşbaşında	700.000.-	(X)
	Not:(X) Ara kalınlıklar için enterpolasyon yapılır.				
04.709/2	Saman	Kg	İşbaşında	1.200.-	
04.709/3	Ambalaj kağıdı	M2	İşbaşında	1.500.-	
04.709/4	Ambalaj kağıdı bandı	Mt	İşbaşında	820.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.709/5	Silikon esaslı bant (Yapıştırıcılı)	Mt	İşbaşında	1.000.-	
04.709/6	Dekoratif duvar kağıtları (TS 5228)				
	A) Plastik	M2	İşbaşında	12.850.-	
	B) Kabartma	M2	İşbaşında	6.600.-	
	C) Düz	M2	İşbaşında	5.200.-	
04.710	DKP saçları (DİN 17100):				
	1- 0.40 mm lik	Kg	Ereğli Fabrikasında	6.650.-	
	3- 0.50 mm lik	Kg	Fabrikada	6.650.-	
	4- 0.60 mm lik	Kg	Fabrikada	6.200.-	
	5- 0.70 mm lik	Kg	Fabrikada	6.200.-	
	6- 0.80 mm lik	Kg	Fabrikada	5.990.-	
	7- 0.90 mm lik	Kg	Fabrikada	5.720.-	
	8- 1.00 mm lik	Kg	Fabrikada	5.670.-	
	9- 1.20 mm lik	Kg	Fabrikada	5.670.-	
	11- 1.50 mm lik	Kg	Fabrikada	5.590.-	
	12- 2.00 mm lik	Kg	Fabrikada	5.660.-	
	13- 2.50 mm lik	Kg	Fabrikada	5.200.-	
	14- 3.00 mm lik	Kg	Fabrikada	5.060.-	
	15- 4.00 mm lik	Kg	Fabrikada	5.010.-	
	16- 5.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.310.-	
	17- 6.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.310.-	
	18- 7.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.350.-	
	19- 8.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.350.-	
	20- 9.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.350.-	
	21- 10.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.390.-	
	22- 12.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.390.-	
	23- 14.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.440.-	
	24- 15.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.440.-	
	25- 16.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.740.-	
	26- 18.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.740.-	
	27- 20.00 mm lik	Kg	Fabrikada	4.660.-	
04.711	Baklavalı saç	Kg	Depoda	6.500.-	
04.712	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113)	Kg	İşbaşında	15.500.-	
04.713/D	Pirinçten mamül borular	Kg	İşbaşında	50.500.-	
04.713/E	Pirinç lama	Kg	İşbaşında	50.500.-	
04.714	Alüminyum profiller (TS 1164) (DİN 1748)	Kg	İşbaşında	33.700.-	
04.714/A	Natürel-mat eloksallı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	36.000.-	
04.714/B	Natürel-Parlak eloksallı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925, 4926)	Kg	İşbaşında	38.250.-	
04.714/C	Renkli-mat eloksallı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	38.250.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.714/D	Renkli-Parlak eloksallı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925, 4926)	Kg	İşbaşında	40.500.-	
04.714/E	Elektrostatik toz boyalı alimin yum profil(TS 4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	40.500.-	
04.714/F	Natürel-mat eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	42.750.-	
04.714/G	Natürel-parlak eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	45.000.-	
04.714/H	Renkli-mat eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	45.000.-	
04.714/K	Renkli-parlak eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profil(TS 4922,4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	45.000.-	
04.714/L	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum profil(TS 4924,4925,4926)	Kg	İşbaşında	45.750.-	
04.714/M	Alüminyum asma tavan lamel alüminyumu	Kg	İşbaşında	40.500.-	
04.714/N	Özel fırın boyalı alüminyum, asma tavan lamel alüminyumu	Kg	İşbaşında	56.250.-	
04.715	Alüminyum düz levhalar (TS 709)				
	A) 0.30 mm kalınlıkta	Kg	İşbaşında	33.600.-	
	B) 0.50 mm kalınlıkta	Kg	İşbaşında	26.880.-	
	C) 0.70 mm kalınlıkta	Kg	İşbaşında	26.740.-	
	D) 3 mm kalınlıkta	Kg	İşbaşında	19.320.-	
04.715/1	Alüminyum trifon takımı	Adet	İşbaşında	1.230.-	
04.715/2	Alüminyum pop perçin	Adet	İşbaşında	100.-	
04.715/3	Trapezoidal alüminyum levhalar (Etial 30-50 serisi)(TS 7677) (Muhtelif kalınlıkta)	Kg	İşbaşında	36.540.-	
04.715/3A	Özel fırın boyalı trapezodial aliminyum levhalar (Etial 30-50 serisi)(TS 7677) (Muhtelif kalınlıkta)	Kg	İşbaşında	46.200.-	
04.715/3B	Trapezoidal alüminyum levhalar (Etial 0 serisi)(TS 7678) (Muhtelif kalınlıkta)	Kg	İşbaşında	32.200.-	
04.715/3C	Özel fırın boyalı trapezodial aliminyum levhalar (Etial 0 serisi)(TS 7678) (Muhtelif kalınlıkta)	Kg	İşbaşında	40.880.-	
04.715/4	Külçe alüminyum (ETİAL-5)	Kg	Fabrikada	19.283.-	
04.716	Beton döşeme plakları (TS 213)				
	A) Muhtelif renkli taşlı beyaz çimentolu (Her boyutta)	M2	İşbaşında	115.000.-	
	B) Muhtelif renkli taşlı normal çimentolu (Her boyutta)	M2	İşbaşında	107.000.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.717	Merdiven basamakları betondan yapılmış hazır (TS 4067)				
	A) Muhtelif renkli taşlı 4 cm kalınlıkta, normal çimentolu	M2	İşbaşında	107.000.-	
	B) Muhtelif renkli taşlı 4 cm kalınlıkta, beyaz çimentolu	M2	İşbaşında	109.000.-	
04.718	Çimentolu mermer pirinçli cephe kaplaması, parapet ve denizlikler betondan yapılmış, hazır (TS 4060, TS 4063)				
	A) Muhtelif renkli taşlı 3 cm kalınlıkta normal çimentolu	M2	İşbaşında	113.000.-	
	B) Muhtelif renkli taşlı 3 cm Kalınlıkta beyaz çimentolu	M2	İşbaşında	113.000.-	
04.720	Düz asbestli çimento levha (6 mm kalınlıkta ve her boyutta (TS 807)	M2	İşbaşında	44.850.-	
04.721	Dalgalı asbestli çimento levha (6 mm kalınlıkta ve her boyutta (TS 1110)	M2	İşbaşında	47.500.-	
04.721/1	Organik lifli bitümlü oluklu levhalar ve özel parçaları (3mm kalınlıkta siyah) (TS 3442)	M2	İşbaşında	47.500.-	
04.721/2	Organik lifli bitümlü oluklu levhalar ve özel parçaları (3mm kalınlıkta renkli) (TS 3442)	M2	İşbaşında	52.800.-	
04.721/3	Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası renginde plastik rondelası ile birlikte	Adet	İşbaşında	180.-	
04.721/4	Plastik başlıklı galvanizli kanca	Adet	İşbaşında	820.-	
04.721/5	Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi	Adet	İşbaşında	1.730.-	
04.722	Asbestli levhalar için kepli trifon vida	Adet	İşbaşında	820.-	
04.723	Asbestli levhalar için kepli kancalı vida	Adet	İşbaşında	820.-	
04.724	PVC özel yapıştırıcı	Kg	İşbaşında	8.400.-	
04.725	**Cam elyafı ile takviyeli plastik levhalar(TS.7279)**				
	A) Bitümlü karton profili tipi	M2	İşbaşında	115.000.-	
	B) 5-6 oluklu asbest esaslı levha profili tipi	M2	İşbaşında	95.000.-	
	C) sera profili tipi	M2	İşbaşında	125.000.-	
04.727	**Emprenye Maddeleri:**				
	1-C(CCA tipi suda çözünen) (TS.788) (Bakır,krom,arsenik)	Kg	İşbaşında	47.000.-	
	2-CBC (CBC tipi suda çözünen) (TS.788) (Bakır, Krom,Bor)	Kg	İşbaşında	39.000.-	



04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
	3-Kalay esaslı emprenye maddesi (Organik solvent bazlı)(TSEK) Belgeli.	Lt	İşbaşında	22.000.-	
04.728	Kreozot (TS 4329)	Kg	İşbaşında	1.574.-	
04.729	Sıcak uygulamalı kömür katran zifti (TS 106)	Kg	İşbaşında	2.000.-	
04.730	Polyester köpük esaslı bitüm emdirilmiş derz dolgu ve dilatasyon şeridi (1X1 cm kesitinde	Mt	İşbaşında	630.-	
04.734	Lifli ısı ve ses yalıtma gereçleri:				
	A) İnorganik menşeli (Cam yünü) (TS 901)				
	Silte : teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan yüklenemeyen 1.dinamik sertlikte				
	A)1- 18 Kg/m3 yoğunluğunda 5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	30.360.-	(X)
	Not:(X) 1994 ve daha sonraki yıllara ait keşiflerde kullanılmayacaktır.				
	2- 18 Kg/m3 yoğunluğunda 8 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	44.880.-	
	3- 18 Kg/m3 yoğunluğunda 10cm kalınlığında	M2	İşbaşında	54.120.-	
	Plaka: teknik ve yapıda ısı ve ses yalıtımında kullanılan 1.dinamik sertlikte.				
	4- 30 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenemiyen,bakalitli ve silikonlu esnek levha, 3 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	29.000.-	
	5- 30 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenemiyen,bakalitli ve silikonlu esnek levha,5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	43.560.-	
	6- 50 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenemiyen, 2 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	34.320.-	
	7- 50 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenemiyen, 2.5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	40.920.-	
	8- 50 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenemiyen, 3 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	47.500.-	
	9-100 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen, 1.5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	47.500.-	
	10-100 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen, 2 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	63.360.-	
	11-100 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen, 2.5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	79.200.-	
	12-100 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen, 1.5 cm kalınlığında, tek yüzü alimünyum folya kaplı	M2	İşbaşında	81.840.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	S A T I N A L M A YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
	13- 18 Kg/m3 yoğunluğunda 6 cm kalınlığında (Şilte)	M2	İşbaşında	39.640.-	
	14-24 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenemiyen,5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	36.960.-	
	15-50 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenemiyen,5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	76.560.-	
	16-100 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	147.840.-	
	17- 100 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenebilen 3 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	94.545.-	
	18- 100 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenebilen,bir yüzü fabrikasında cam tülü taşıyıcılı bitüm kaplanmış levha,3 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	100.320.-	
	19- 100 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenebilen,bir yüzü fabrikasında cam tülü taşıyıcılı bitüm kaplanmış levha,5 cm kalınlığında	M2	İşbaşında	166.320.-	
	20- 50 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenemiyen,bir yüzü fabrikasında PVC kaplı tavan levhası 2,5 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	79.200.-	
	21- 50 Kg/m3 yoğunluğunda,yüklenemiyen,bir yüzü fabrikasında cam kumaş kaplı tavan levhası 2,5 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	166.320.-	
	B- İnorganik menşeli (Taş yünü) (TS 901)				
	1-110 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 2 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	63.360.-	
	2-110 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 2,5 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	79.200.-	
	3-110 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 3 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	95.040.-	
	4-150 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 3 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	94.545.-	
	5-150 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 4 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	126.060.-	
	6-150 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen 5 cm kalınlığında.	M2	İşbaşında	147.840.-	
	7-150 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen,bir yüzü fabrikasında cam tülü taşıyıcılı bitüm kaplanmış levha 3cm kalınlığında	M2	İşbaşında	100.320.-	
	8-150 Kg/m3 yoğunluğunda yüklenebilen,bir yüzü fabrikasında cam tülü taşıyıcılı bitüm kaplanmış levha 5cm kalınlığında	M2	İşbaşında	166.320.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
	C- İnorganik menşeli diger gereçler.				
	1-Halat (3 cm çapında)	Mt	İşbaşında	9.240.-	
	2-Halat (5 cm çapında)	Mt	İşbaşında	12.125.-	
	3-Dolgulu delikli akustik alçı plaka	M2	İşbaşında	68.000.-	
04.734/D	Cam tülü (TS 1908)	M2	İşbaşında	3.600.-	
04.735	PVC pestili (1 mm lik)	M2	İşbaşında	18.750.-	
04.735/1	Noktalı girintili PVC (buhar kesici ve dengeci) (0.50 mm kalınlıkta)	M2	İşbaşında	14.000.-	
04.736	Buhar kesici ve dengeci (TS 114 tip 36 bitümlü kartona m2'ye tekrar 1.5 Kg bitüm üzerine sürülerek temizlenmiş kurutulmuş 3-7 mm elek arası alınmış ufak çakıl serpilmiş şekliyle)	M2	İşbaşında	18.000.-	
04.737	Perlitli Sıva Harçları(TS 6433)				
04.737/A	Perlitli çimentolu kaba sıva harcı (Kuru karışım, torbalı)	Ton	Fabrikada	3.570.000.-	
04.737/C	Perlitli çimentolu yalıtım harcı (Kuru karışım, torbalı)	Ton	Fabrikada	3.570.000.-	
04.737/E	Perlitli sıva serpme harcı (Kuru karışım, torbalı)	Ton	Fabrikada	1.632.000.-	
04.737/F	Perlitli çimentolu ince sıva harcı (kuru karışım,torbalı)	Ton	Fabrikada	1.632.000.-	
04.737/H	Perlitli alçılı tek kat (kaba ince) sıva harcı (kuru karışım,torbalı)	Ton	Fabrikada	1.550.000.-	
04.739	Urgan (Ø12 mm)	Mt	İşbaşında	2.500.-	
04.740	Çim tohumu	Kg	İşbaşında	12.700.-	
04.741/1	Prefabrik kapı kasası	M2	İşbaşında	215.000.-	
04.741/2	Tam dolu prefabrik kapı kanadı	M2	İşbaşında	245.000.-	
04.741/3	Camlı prefabrik kapı kanadı	M2	İşbaşında	184.000.-	
04.742	Odun lifinden yapılmış levhalar (TS 64)				
	1- düz 3.0 mm	M2	İşbaşında	14.400.-	
	2- düz 4 mm	M2	İşbaşında	18.400.-	
	3- düz 5 mm	M2	İşbaşında	23.200.-	
	4- Tavanlık, delikli (40X40 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Adet	İşbaşında	6.240.-	
	5- Tavanlık, delikli boyalı (40X40 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Adet	İşbaşında	9.120.-	
	6- Tavanlık, delikli (40X80 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Adet	İşbaşında	8.640.-	
	7- Tavanlık, delikli boyalı (40X80 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Adet	İşbaşında	13.600.-	
	8- Kordonlu 4 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	8.640.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
	9- Odun lifi levhaların-yumuşak levhaları (12.7 mm)	M2	İşbaşında	13.500.-	
04.743	**Yonga levhalar (TS 180):**				
	1- 4 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	17.440.-	
	2- 6 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	22.400.-	
	3- 8 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	26.080.-	
	4- 10 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	29.760.-	
	5- 13 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	33.440.-	
	6- 16 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	38.400.-	
	7- 19 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	40.960.-	
	8- 22 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	45.920.-	
	9- 25 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	49.600.-	
04.743/1	**Çimentolu yonga levhalar :**				
	A- 8 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	33.250.-	
	B- 10 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	35.800.-	
	C- 12 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	43.400.-	
	D- 14 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	51.150.-	
	E- 16 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	58.140.-	
	F- 18 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	66.500.-	
	G- 20 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	72.930.-	
	H- 24 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	88.275.-	
	İ- 28 mm kalınlıkta	M2	İşbaşında	102.300.-	
04.744	Mozayik meşe parke (Endüstriyel) (TS 200)	M2	İşbaşında	64.350.-	
04.745	Mozayik meşe parke (Ekonomik) (TS 200)	M2	İşbaşında	76.000.-	
04.746	Mozayik meşe parke (Desenli) (TS 200) (Ekstra)	M2	İşbaşında	78.500.-	
04.747	Ahşap parke özel yapıştırıcısı	Kg	İşbaşında	12.400.-	
04.748	17 mm.lık yonga levha üzerine kimyasal selülozik kaplamalı profilli levhalar (Renkli-Dekoratif) (TS 4616)				
	A- İç kaplamalarda	M2	İşbaşında	544.000.-	
	B- Dış kaplamalarda	M2	İşbaşında	584.000.-	
	Hafif gazbeton malzeme (TS 453)				
04.749	**Techizatsız harçlı bloklar(G2):**				
	1- 7.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	58.000.-	
	2- 8.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	63.350.-	
	3- 9 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	67.650.-	
	4- 10 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	73.920.-	
	5- 12.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	88.770.-	
	6- 13.5cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	95.000.-	
	7- 15 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	103.450.-	
	8- 17.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	122.400.-	
	9- 18.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	128.700.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
	10-19 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	130.800.-	
	11-20 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	139.400.-	
	12-22.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	156.400.-	
	13-25 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	173.250.-	
04.751	**Techizatsız izolasyon plakları (G2):**				
	1- 5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	39.600.-	
	2- 7.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	58.000.-	
	3- 10 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	76.560.-	
	4- 12.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	92.400.-	
	5- 15 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	101.640.-	
	6- 17.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	113.000.-	
	7- 20 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	136.000.-	
04.752	**Techizatlı çatı plağı (G3):**				
	2- 10 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	114.350.-	
	3- 12.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	146.350.-	
	4- 15 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	162.000.-	
	5- 17.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	198.650.-	
	6- 20 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	236.800.-	
04.753	**Techizatlı döşeme plağı (G4):**				
	1- 10 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	127.875.-	
	2- 12.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	160.000.-	
	3- 15 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	192.000.-	
	4- 17.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	224.000.-	
	5- 20 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	255.000.-	
	6- 22.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	288.000.-	
	7- 25 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	320.100.-	
	8- 27.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	339.900.-	
04.754	**Techizatlı duvar elemanı (G3):**				
	2- 10 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	122.100.-	
	3- 12.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	146.000.-	
	4- 15 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	172.000.-	
	5- 17.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	196.000.-	
	6- 20 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	221.000.-	
	7- 22.5 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	248.000.-	
	8- 25 cm kalınlıkta	M2	Fabrikada	270.000.-	
04.755	8 cm kalınlığında dolu gövdeli alçı bölme bloku	M2	Fabrikada	74.000.-	
	BİMSBETON MALZEMELERİ (TS 2823)				
04.755/1	**Boşluklu ve boşluksuz duvar elemanları :**				
	A- 10 cm kalınlıkta ve (10X39X19 cm) ebadında boşluklu duvar bloku	M2	Fabrikada	37.500.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
	B- 15 cm kalınlıkta ve (15X39X19 cm) ebadında boşluklu duvar bloku	M2	Fabrikada	55.000.-	
	C- 19 cm kalınlıkta ve (19X39X19 cm) ebadında boşluklu duvar bloku	M2	Fabrikada	62.000.-	
	D- 19 cm kalınlıkta ve (19X39X18.5 cm ebadında boşluklu duvar bloku	M2	Fabrikada	65.000.-	
	E- 20 cm kalınlıkta ve (20X39X19 cm) ebadında boşluksuz duvar bloku	M2	Fabrikada	75.000.-	
04.755/2	Bimsbetondan yapılmış asmolen Döşeme blokları :				
	A) h:20 cm yükseklikte (40X25)	M2	Fabrikada	55.000.-	
	B) h:25 cm yükseklikte (40X25)	M2	Fabrikada	60.000.-	
04.756	Hafif gaz beton tutkalı	Kg	Fabrikada	4.000.-	
04.759	Sönmüş toz kireci (Torbada) (TS 4022)	Ton	Fabrikada	700.000.-	
04.763	Perlit agregası	M3	İşbaşında	340.000.-	
04.764	Genleştirilmiş perlit (TS 3681)				
	A) İri taneli 1-5 mm tane iriliğinde (Torba ambalajlı)	M3	Fabrikada	612.000.-	
	B) Orta taneli 0-3 mm tane iriliğinde (Torba ambalajlı)	M3	Fabrikada	493.000.-	
	C) İnce taneli 0-1 mm tane iriliğinde (Torba ambalajlı)	M3	Fabrikada	459.000.-	
	D) Genleştirilmiş perlitli şilte (7 cm kalınlığında)	M2	Fabrikada	73.000.-	
04.765	Mozayik silme taşı (Tam tuğla)	Adet	İşbaşında	30.000.-	
04.768/1	Tabii kauçuk esaslı pestil (yapıştırıcı bant olarak kullanılanlar dahil)	Kg	İşbaşında	18.000.-	
04.768/2	Tabii kauçuk esaslı pestil yapıştırıcısı	Kg	İşbaşında	13.500.-	
04.768/3	Tabii kauçuk esaslı pestil yapıştırıcısı astarı	Kg	İşbaşında	8.500.-	
04.769/1	Ø 70 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (Yağmur borusu)	Mt	İşbaşında	19.470.-	
04.769/2	Ø 100 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (Yağmur borusu)	Mt	İşbaşında	34.320.-	
04.769/3	Ø 125 mm lik bir ucu muflu sert Sert PVC boru (Yağmur borusu)	Mt	İşbaşında	43.000.-	
04.769/4	Sert PVC çatı bantı (Etek)	Mt	İşbaşında	22.300.-	
04.769/5	Sert PVC yağmur oluğu (Ø 100mm)	Mt	İşbaşında	19.800.-	
04.769/6	Sert PVC yağmur oluğu (Ø 150mm)	Mt	İşbaşında	26.895.-	

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ TL	AÇIKLAMA
	Plastik pencere doğrama profilleri				
04.769/7	Metal takviyeli sert PVC doğrama profilleri	Kg	İşbaşında	24.000.-	
04.769/8	Metal takviyesiz sert PVC doğrama profilleri	Kg	İşbaşında	31.500.-	
04.769/9	Her nevi sert PVC plastik levha	Kg	İşbaşında	31.500.-	
04.769/10	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk veya neopren izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	İşbaşında	55.200.-	
04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	İşbaşında	3.300.-	
04.769/12	Alüminyum doğrama ısı yalıtım profilleri	Kg	İşbaşında	43.500.-	
	İ- DOĞRAMA MADENİ AKSAMI :				
04.773	**Kapı doğrama madeni aksamları :**				
	1- Gömme iç kapı kilidi (Geniş tip)(TS 179)	Adet	İşbaşında	39.600.-	
	2- Gömme iç kapı kilidi (Dar tip)(TS 179)	Adet	İşbaşında	39.800.-	
	3- Gömme makaralı iç kapı kilidi (Geniş ve dar tip(TS 179)	Adet	İşbaşında	42.300.-	
	4- Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip) (TS 179)	Adet	İşbaşında	130.000.-	
	5- Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (Geniş tip) (TS 179)	Adet	İşbaşında	130.000.-	
	6- Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (Dar tip) (TS 179)	Adet	İşbaşında	130.000.-	
	7- Silindir tirajlı dış kapı kilidi (TS 179)	Adet	İşbaşında	148.500.-	
	8- Kapı kolu ve aynaları (Kromajlı) (TS 179)	Adet	İşbaşında	35.000.-	
	9- Lastik başlı tampon	Adet	İşbaşında	6.000.-	
	10- Menteşe	Adet	İşbaşında	6.000.-	
	11- Yaylı menteşe	Adet	İşbaşında	50.000.-	
	12- Sürgü (Düşey tesbit takımı)	Adet	İşbaşında	6.350.-	
	13- Stop (Nikelajlı)	Adet	İşbaşında	31.000.-	
04.773	**Pencere doğrama madeni aksamı :**				
	14- İspanyolet takımı (Kol demir ve teferruatı)	Adet	İşbaşında	27.200.-	
	15- Vasistas takımı (Basit makas)	Adet	İşbaşında	12.000.-	
	16- Vasistas takımı (Çelik makas kromaj kol ve tutumak	Adet	İşbaşında	37.750.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
	17- Mandal (İspanyolet kolu ve damak) sarı prinç montevet vidası	Adet	İşbaşında	20.000.-	
	18- Sürgü	Adet	İşbaşında	5.750.-	
	19- Lastik başlı tampon	Adet	İşbaşında	6.000.-	
	20- Tesbit yaylı mandalı	Adet	İşbaşında	10.000.-	
	21- Kontrpua takımı (Pik örme tel sarıdan makara tel yuvaları ile komple)	Kg	İşbaşında	10.000.-	
	22- Sürme kanat tutamağı	Adet	İşbaşında	24.500.-	
	Kavramalı İspanyolet takımları (Kol dahil)				
	23- 80 cm lik 2 kavramalı	Adet	İşbaşında	25.000.-	
	24- 100 cm lik 3 kavramalı	Adet	İşbaşında	28.700.-	
	25- 120 cm lik 3 kavramalı	Adet	İşbaşında	33.000.-	
	26- 140 cm lik 3 kavramalı	Adet	İşbaşında	33.000.-	
	27- 160 cm lik 3 kavramalı	Adet	İşbaşında	36.000.-	
	28- 180 cm lik 4 kavramalı	Adet	İşbaşında	38.000.-	
	29- Menteşe	Adet	İşbaşında	5.500.-	
	30- Boy menteşe	Mt	İşbaşında	9.000.-	
04.774	Plastik pencere doğrama Madeni aksamları :				
	1- İspanyolet takımı(Kol dahil) 100 cm kadar 2 kavramalı	Adet	İşbaşında	108.000.-	
	2- İspanyolet takımı(Kol dahil) 180 cm kadar 3 kavramalı	Adet	İşbaşında	135.000.-	
	3- İspanyolet takımı(Kol dahil) 180 cm den büyük 4 kavramalı	Adet	İşbaşında	140.000.-	
	4- Vasistas İspanyolet takımı (Kol makas dahil)	Adet	İşbaşında	108.000.-	
	5- Ayarlı menteşe (Çift) Plastik kaplamalı	Adet	İşbaşında	21.000.-	
	Önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton taşıyıcı döşeme elemanlar				
04.800	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı.	M2	Fabrikada	326.700.-	
04.801	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı.	M2	Fabrikada	349.800.-	
04.802	20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı.	M2	Fabrikada	367.950.-	
04.803	20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı(350 Kg/m2 den fazla yükleme maruz)	M2	Fabrikada	429.000.-	

04 - MALZEMELER

POZ NO	T A N I M I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SATIN ALMA YERİ	RAYİÇİ	AÇIKLAMA
				TL	
04.804	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı.	M2	Fabrikada	448.800.-	
04.805	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı(500 Kg/m2 den fazla yükleme maruz)	M2	Fabrikada	546.150.-	
	önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanları				
04.851	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı	M2	Fabrikada	306.900.-	
04.852	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı.	M2	Fabrikada	334.950.-	

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Sayı : 21

1994 YILI YAPI İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/180)'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 2 nci maddesinin (m) bendi uyarınca hazırlanmış olup,180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK.ile değişik 32'inci maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.

(1 Ocak 1994 Tarihinden itibaren Geçerlidir.)

1- Bu listede yer alan birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.

2- Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

3- 1994 yılı Rayiç Listelerinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştirilmiş bulunan yeni isimleri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından 1994 yılı Birim Fiyatları içinde geçerlidir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Neşriyatıdır. İktibas edilemez.



SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİYAT
		MALZEMENİN YÜKLEME,BOŞALTMA VE İSTİFİ		
		(taşımalar hariç)		
1	09.001/1	Cimento ve su kirecinin taşıtlara yükleme boşaltma ve istifi (fabrikadan alınanlardan yükleme bedeli düşülür.)	TN	16384
2	09.002/1	Kirecin taşıtlara yükleme ve boşaltılması	TN	16384
3	09.003/1	Kum,çakıl,tuvenan,stabilize malzeme ve kil'in taşıtlara yükleme,boşaltma ve figüresi.	M3	32768
4	09.004/1	Hafif agreganın taşıtlara yükleme,boşaltma ve figüresi	M3	24576
5	09.005/1	Moloz,blokaj,kırma taş,balast,kaldırım taşının taşıtlara yükleme ve boşaltılması	M3	16384
6	09.006/1	150 kg.dan büyük anrosman taşlarının taşıtlara yükleme ve boşaltılması	M3	32768
7	09.007/1	Çaplanmış moloz taşının taşıtlara yükleme ve boşaltılması.	M3	24576
8	09.008/1	Her çeşit yönü taşı taslağının taşıtlara yükleme ve boşaltılması.	M3	32768
9	09.009/1	Her nevi kaba yönü ve parke taşının taşıtlara yükleme,boşaltılması ve istifi	M3	40959
10	09.010/1	Her nevi ince yönü taşının taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	M3	49151
11	09.011/1	Kesme taşın taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi	M3	65535
12	09.012/1	Her cins betonarme,profil,lama demirleriyle düz siyah ve DKP saçlarının taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi(fabrikadan alınanlardan yükleme bedeli düşülür)	TN	81919
13	09.013/1	Font borunun taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi.	TN	131070
14	09.014/1	Çelik borunun taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi.	TN	114686
15	09.015/1	Asbestli borunun taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi.	TN	163838
16	09.016/1	Sert plastik borunun taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi.	TN	163838
17	09.017/1	Normal,cephe ve delikli tuğlalarla oluklu kiremidin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi. (1000 adet)	AD	65535
18	09.018/1	Delikli blok tuğlalarla delikli seramik döşeme bloklarının taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi (1000 adet)	AD	98303

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
19	09.020/1	Mermer pirinci ve tozunun taşıtlara yükleme ve boşaltılması.	TN	16384
20	09.021/1	Her cins hafif gazbeton malzemesinin, genleştirilmiş perlit agregası ve genleştirilmiş perlit agregası ile yapılmış(tuğla,pano,hazır kuru harç v.s.gibi)her cins imalatın taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi.	M3	16384
21	09.021/2	Alçı bölme bloku(TS 451)(dolu gövdeli ve her kalınlıkta)nun taşıtlara yükleme,boşaltma ve istifi.	M3	21299
		A)EL İLE YAPILAN SERBEST KAZILAR:		
22	14.001	El ile yumuşak toprak kazılması.	M3	32768
23	14.002	El ile sert toprak kazılması.	M3	42598
24	14.003	El ile yumuşak küskülük kazılması.	M3	53247
25	14.004	El ile sert küskülük kazılması.	M3	61439
26	14.005	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması.	M3	60377
27	14.006	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması.	M3	73717
28	14.007	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması.	M3	90542
29	14.008	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması.	M3	93082
30	14.009	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması.	M3	130568
31	14.010	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması.	M3	200002
32	14.011	El ile batak ve balçık'ın kazılması.	M3	98303
		B)EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR(*)		
33	14.012/1	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması.	M3	61439
34	14.012/2	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması.	M3	67583
35	14.013/1	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması.	M3	88472
36	14.013/2	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması.	M3	97319

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİYAT
37	14.014/1	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak,sert,çok sert kayada geniş derin kazı yapılması.	M3	129358
38	14.014/2	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak,sert,çok sert kayada dar derin kazı yapılması.	M3	142293
39	14.015/1	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması.	M3	131375
40	14.015/2	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması.	M3	144513
41	14.016/1	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması.	M3	168862
42	14.016/2	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan Her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması.	M3	185748
43	14.017/1	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması.	M3	243835
44	14.017/2	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması.	M3	268218
45	14.018	Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması. (*) derinliği 2.00 metreden fazla derin kazılara ayrıca Poz no.14.040 daki derinlik zammı fiatı uygulanır.	M3	18509
46	14.019	Dolgu altının sürülmesi (1000 m2)	M2	93750
47	14.020/1	El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması.	M3	148273
48	14.020/2	El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması.	M3	163100
		KAZI ALANINDAKİ FUNDA VE AĞAÇLARIN KESİLMESİ, TEMİZLENMESİ:		
49	14.021	Kazı alanı içine rastlıyan fundaların kesilmesi ve temizlenmesi. (100 m2)	M2	409594
50	14.021/1	Kazı ve dolgu alanlarında makina ile temizleme ve sökme işi yapılması. (100 m2)	M2	68640
		Ağaç kesilmesi ve sökme işi:		
51	14.022/1	Çapı 5-10 cm(10 cm dahil) beher ağaç için	AD	8192
52	14.022/2	Çapı 11-20 cm(20cm dahil) beher ağaç için	AD	16384

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
53	14.022/3	Çapı 21-30 cm(30 cm dahil) beher ağaç için	AD	32768
54	14.022/4	Çapı 31-40 cm(40 cm dahil) beher ağaç için	AD	49151
55	14.022/5	Çapı 41-50 cm(50 cm dahil) beher ağaç için	AD	65535
56	14.022/6	Çapı 51-60 cm(60 cm dahil) beher ağaç için	AD	98303
57	14.022/7	Çapı 61-70 cm(70 cm dahil) beher ağaç için	AD	147454
58	14.022/8	Çapı 71-80 cm(80 cm dahil) beher ağaç için	AD	196605
59	14.022/9	Çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için	AD	327675
		İKSA İŞLERİ:		
60	14.023/1	Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması.	M2	121214
61	14.023/2	Kazılara sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması	M2	84850
62	14.023/3	Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması	M2	60607
		KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI FORMÜLLERİ:		
63	14.040/1	Her cins zeminde el ile yapılan (geniş-dar)derin kazılara derinlik zammı(İksasız kazılarda) F:8192xH-16384(%25 Müteahhit karı ve genel giderler dahil)		
64	14.040/2	Her cins zeminde el ile yapılan(geniş-dar)derin kazılara derinlik zammı(karşılıklı aralıklı sık kaplamalı ve tam iksalı kazılarda) F:16384xH-32768		
		Not:H:serbest kazının bittiği,dar kazının başladığı kot ile derin kazı taban kotları arasındaki fark (derin kazı derinliği)mt.olarak		
		BİNA İNŞAATLARINDAKİ MAKİNALI KAZILAR:		
		A-Makina ile yapılan serbest kazılar:		
65	15.001/1 A	Makina ile yumuşak ve sert toprak kazılması.	M3	10235
66	15.006/1 A	Makina ile yumuşak ve sert küskülük kazılması.	M3	15972
67	15.010/1 A	Makina ile(patlayıcı madde kullanarak) yumuşak kaya kazılması	M3	38232
68	15.010/2 A	Makina ile (patlayıcı madde kullanmadan) yumuşak kaya ve batak ve balçık kazılması.	M3	22631
69	15.014/1 A	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmadan) sert kaya kazılması.	M3	49000
70	15.018/1 A	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak veya kulanılmadan) çok sert kaya kazılması.	M3	63322

T.C. 1923 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
		B-Makina ile yapılan geniş derin kazılar:		
71	15.001/2 B	Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması.	M3	13305
72	15.006/2 B	Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması.	M3	21636
73	15.010/3 B	Makina ile(patlayıcı madde kullanılarak)her derinlikte yumuşak kaya kazılması.	M3	61699
74	15.010/4 B	Makina ile (patlayıcı madde kullanılmadan) her derinlikte yumuşak kaya ve batak ve balçık kazılması	M3	34933
75	15.014/2 B	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmadan) her derinlikte sert kaya kazılması	M3	72235
76	15.018/2 B	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmadan her derinlikte çok sert kaya kazılması	M3	86296
		C-Makina ile yapılan dar derin kazılar:		
77	15.001/3 C	Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması.	M3	20635
78	15.006/3 C	Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması.	M3	33546
79	15.010/5 C	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak) her derinlikte yumuşak kaya kazılması.	M3	66254
80	15.010/6 C	Makina ile (patlayıcı madde kullanılmadan) her derinlikte yumuşak kaya ve batak ve balçık kazılması.	M3	42129
81	15.014/3 C	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmadan) her derinlikte sert kaya kazılması.	M3	82332
82	15.018/3 C	Makina ile (patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmadan)her derinlikte çok sert kaya kazılması	M3	96392
		KUM,ÇAKIL SERİLMESİ:		
83	15.140/2 D	Temel tabanına el ile (Kum-Çakıl) serilmesi	M3	68812
		DEMİRSİZ BETONLAR:		
84	16.001	150 dozlu	M3	440268
85	16.002	200 dozlu	M3	484497
86	16.002/1	200 dozlu (Curuf betonu)	M3	379986
87	16.003	250 dozlu (Demirsiz beton)	M3	528726
88	16.004	300 dozlu (Demirsiz beton)	M3	573872

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. PROJE FEN KURULU 1923

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
89	16.005	350 dozlu (Demirsiz beton)	M3	619019
90	16.012	200 dozlu (Kırma taşla)	M3	481346
91	16.013	250 dozlu (Kırma taşla)	M3	526041
92	16.014	300 dozlu (Kırma taşla)	M3	571498
93	16.015	350 dozlu (Kırma taşla)	M3	616955
		(B.160) BETONARME BETONU:		
94	16.022/1	Demirli (B.160) betonu (Kum ve çakıl ile)	M3	599963
95	16.032/1	Demirli (B.160) betonu (Kum ve kırmataş ile)	M3	612899
		(B.225) BETONLARI:		
96	16.041/1	Demirsiz (B.225) betonu (Granulometrik kum ve çakıl ile)	M3	641860
97	16.042/1	Demirsiz (B.225) betonu (Granulometrik kum ve kırmataş ile)	M3	609011
98	16.043/1	Demirli (B.225) betonu (Granulometrik kum ve çakıl ile)	M3	663144
99	16.044/1	Demirli (B.225) betonu (Granulometrik kum ve kırmataş ile)	M3	640690
		(B.300) BETONLARI:		
100	16.045/1	Demirli (B.300) betonu (Granulometrik kum ve çakıl ile)	M3	709937
101	16.046/1	Demirli (B.300) betonu (Granulometrik kum ve kırmataş ile)	M3	687483
102	16.057	Satın alınan ve beton pompasıyla basılan fabrikasyon (Hazır beton) B.160 betonu.	M3	743454
103	16.058	Satın alınan ve beton pompasıyla basılan fabrikasyon (Hazır beton) B.225 betonu.	M3	805954
104	16.059	Satın alınan ve beton pompasıyla basılan fabrikasyon (Hazır beton) B.300 betonu.	M3	843454
		FORE KAZIKLAR:		
105	16.060	0-16 m (16 mt dahil) boyunda Q45 cm çapında fore kazık yapılması	MT	887560
106	16.061	16.01-24 m (24 mt dahil) boyunda Q45 cm çapında fore kazık yapılması.	MT	986737
107	16.062	24.01-32 m (32 mt dahil) boyunda Q45 cm çapında fore kazık yapılması	MT	1054939

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
108	16.065	0-16 m (16 mt dahil) boyunda Q65 cm çapında fore kazık yapılması	MT	1080049
109	16.066	16.01-24 m (24 mt dahil) boyunda Q65 cm çapında fore kazık yapılması	MT	1179225
110	16.067	24.01-32 m (32 mt dahil) boyunda Q65 cm çapında fore kazık yapılması	MT	1247427
		KARGİR İNŞAAT:		
111	17.001	Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı	M3	250850
112	17.002	Ocak taşı ile 200 dozlu (Poz no:10.003) çimento harçlı kargir inşaat	M3	410213
113	17.011	Kazı taşı ile kuru duvar inşaatı	M3	211323
114	17.012	Kazı taşı ile 200 dozlu (Poz no:10.003) çimento harçlı kargir inşaat	M3	372266
115	17.020	Toplama taş ile kuru duvar inşaatı	M3	256971
116	17.031	Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu (Poz no:10.003) çimento harçlı kargir inşaatı	M3	593678
117	17.036	Kazıdan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu (Poz no:10.003) çimento harçlı kargir inşaatı	M3	540572
118	17.051	200 dozlu (Poz no:10.003) çimento harçlı kaba yönü kargir inşaatı (ocak taşı ile)	M3	1078921
119	17.081	100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifsiz taş dolgu	M3	144213
120	17.082	100 kg ağırlığa kadar kazı taşı ile istifsiz taş dolgu	M3	113512
121	17.083	100 kg ağırlığa kadar toplama taş ile istifsiz taş dolgu	M3	148967
122	17.084	100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifli taş dolgu	M3	186431
123	17.085	100 kg ağırlığa kadar kazı taşı ile istifli taş dolgu	M3	152660
124	17.086	100 kg ağırlığa kadar toplama taş ile istifli taş dolgu	M3	191660
125	17.136	Ocak taşı ile blokaj	M3	197404
126	17.137	Kazı taşı ile blokaj	M3	163632
127	17.138	Toplama taşı ile blokaj	M3	202633

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
128	17.139	Ocak taşı ile kaldırım döşenmesi	M2	72963
129	17.140	Kazı taşı ile kaldırım döşenmesi	M2	65594
130	17.141	Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması.	M2	200183
131	17.143	Doğal mozayik parke taşı (MPT) ile döşeme kaplama yapılması.	M2	321056
132	17.144	Doğal küçük parke taşı (KPT) ile döşeme kaplaması yapılması.	M2	237735
		TUĞLA DUVAR İNŞAATI:		
133	18.001	Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile tuğla duvar yapılması (10.003 harcı ile) (TS.704).	M3	1067945
134	18.002	Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm.) ile tuğla duvar yapılması (10.003 harcı ile) (TS.704)	M3	1084632
135	18.011	Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile) (TS.704)	M2	120761
136	18.011/A	Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm.) ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile) (TS.704)	M2	122354
137	18.011/2	Cephe tuğlası ile sıvasız olarak yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile)(TS 705) NOT: 18.011/2 Poz nolu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli 27.105 pozundan ayrıca ödenir.	M2	184219
138	18.031/1	Dolu veya düşey delikli (19x9x5 cm.) boyutta fabr tuğlası ile sıvıcı duvar yapılması (10.003 harcı ile) (TS.705)	M3	1371066
139	18.031/1A	Dolu veya düşey delikli (19x9x5 cm.) boyutta fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile) (TS.705)	M2	148917
140	18.031/2	(390X135X190 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla (TS 4377) ile (10.003 harcı ile) duvar yapılma	M3	690021
141	18.031/3	(240X115X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğ (TS 4377) ile(10.003 harcı ile) duvar yapılması	M3	707473
142	18.031/4	(240X145X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla (TS 4377) ile (10.003 harcı ile) duvar yapılma	M3	659902
143	18.031/5	(240X175X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla(TS 4377) ile (10.003 harcı ile) duvar yapılma	M3	638041
144	18.031/6	(290X190X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla (TS 4377) ile (10.003 harcı ile) duvar yapılma	M3	609273
145	18.031/7	(240X240X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla (TS 4377) ile (10.003 harcı ile) duvar yapılma	M3	601986

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiat TL/A
146	18.031/8	(240X300X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla (TS 4377) ile (10.003 harcı ile)duvar yapılması	M3	571009
147	18.031/9	(240X365X235 mm) ebadında düşey delikli hafif tuğla (TS 4377)ile (10.003 harcı ile) duvar yapılma	M3	736648
148	18.071	Yatay delikli (19x19x8.5 cm) boyutta fabrika tuğlası ile duvar yapılması (10.003 harcı ile) (TS.4563)	M3	567487
149	18.071/1	Yatay delikli (19x19x8.5 cm) boyutta fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması(10.004 harcı ile) (TS.4563)	M2	63631
150	18.071/2	Yatay delikli (19x19x13.5 cm.) boyutta fabrika tuğlası duvar yapılması(10.003 harcı ile)(TS.4563	M3	407843
151	18.071/3	Yatay delikli (19x19x13.5 cm.) boyutta fabrika harcı ile) (TS.4563) tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004	M2	72874
152	18.081	Düşey delikli (19x19x8.5 cm) boyutta fabrika tuğlası ile taşıyıcı duvar yapılması (10.003 harc ile) (TS.705)	M3	641247
153	18.081/1	Düşey delikli (19x19x8.5 cm) boyutta fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile) (TS.705)	M2	103874
154	18.081/2	Düşey delikli (19x19x8.5 cm.) boyutta fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile) (TS.705)	M2	70933
155	18.081/3	Düşey delikli (19x19x13.5 cm.) boyutta fabrika harcı ile) (TS.705) tuğlası ile taşıyıcı duvar yapılması (10.003	M3	447659
156	18.081/4	Düşey delikli (19x19x13.5 cm.) boyutta fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile) (TS.705)	M2	79815
157	18.081/5	Düşey delikli (19x9x8.5 cm.) boyutta fabrika tuğlası ile duvar yapılması (10.003 harcı ile) (TS.705)	M3	1120518
158	18.081/6	Düşey delikli (19x29x13.5 cm.) boyutta fabrika tuğlası ile taşıyıcı duvar yapılması (10.003 harcı ile) (TS.705)	M3	402027
		HAFİF GAZ BETON İNŞAATI: Hafif gaz beton blokları ile takviyeli harç		
159	18.102	(Poz no:10.003)duvar yapılması. 9cm kalınlıktaki duvar	M2	114369
160	18.106	19cm kalınlıktaki duvar	M2	210300

T.C. BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
		15-20 cm kalınlıktaki teçhizatlı hafif gaz beton panoları ile 300 dozlu çimento harçlı (Poz no:10.005) duvar yapılması.		
161	18.124	15 cm kalınlıktaki duvar	M2	251817
162	18.125	17.5 cm kalınlıktaki duvar	M2	286043
163	18.126	20 cm kalınlıktaki duvar	M2	321556
164	18.137	8 cm kalınlıktaki dolu gövdeli alçı bölme blokları ile sıva gerektirmeyen bölme duvarı yapılması	M2	133394
		7.5-20 cm kalınlıktaki teçhizatlı hafif gaz beton plaklar ile taşıyıcı çatı döşemesi yapılması.		
165	18.151	7.5 cm kalınlıktaki taşıyıcı çatı döşemesi	M2	
166	18.152	10 cm kalınlıktaki taşıyıcı çatı döşemesi	M2	171276
167	18.153	12.5 cm kalınlıktaki taşıyıcı çatı döşemesi	M2	
168	18.154	15 cm kalınlıktaki taşıyıcı çatı döşemesi	M2	238406
169	18.155	17.5 cm kalınlıktaki taşıyıcı çatı döşemesi	M2	288484
170	18.156	20 cm kalınlıktaki taşıyıcı çatı döşemesi	M2	340492
		5-20 cm kalınlıkta teçhizatsız hafif gaz beton plaklarla ısıya karşı tecrit yapılması.		
171	18.161	5 cm kalınlıktaki tecrit kaplaması	M2	56919
172	18.162	7.5 cm kalınlıktaki tecrit kaplaması	M2	82810
173	18.163	10 cm kalınlıktaki tecrit kaplaması	M2	108900
174	18.165	15 cm kalınlıktaki tecrit kaplaması	M2	146031
175	18.166	17.5 cm kalınlıktaki tecrit kaplaması	M2	163122
176	18.167	20 cm kalınlıktaki tecrit kaplaması	M2	194762
177	18.168/1	19 cm kalınlığında boşluklu bimsbeton blokla ve takviyeli harçla duvar yapılması	M2	120228
178	18.168/2	(10X39X19 cm) ebadında boşluklu bimsbeton blokla (TS 2823) takviyeli harçla 10 cm kalınlıkta duvar yapılması.	M2	79178
179	18.168/3	(15X39X19 cm) ebadında boşluklu bimsbeton blokla (TS 2823) takviyeli harçla 15 cm kalınlıkta duvar yapılması	M2	104390
180	18.168/4	(19X39X19 cm) ebadında boşluklu bimsbeton blokla (TS 2823) takviyeli harçla 19 cm kalınlıkta duvar yapılması.	M2	116478

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
181	18.168/5	(20X39X19 cm)ebadında boşluksuz bimsbeton blokla (TS 2823) takviyeli harçla 20 cm kalınlıkta duvar yapılması.	M2	135224
182	18.171	Genleştirilmiş perlit agregalı perlit betonu (100 dozlu) ile çatı arasında sıcağa ve soğuğa karşı tecrit (kaplama) yapılması (bu imalat meyilli,düz,kiremit,eternit,oluklu saç vesair örtülü çatı arasında, döşeme üzerine yapılır)	M3	1149633
183	18.172	Genleştirilmiş perlitli,çimentolu hazır harçla çatı arasına sıcağa ve soğuğa karşı tecrit yapılması (bu imalat kiremit,eternit,oluklu saç vs. örtülü çatı arasında döşeme üzerine uygulanır)	M3	2330083
184	18.172/1	Genleştirilmiş perlitli şilte ile sıcağa ve soğuğa karşı çatı ve dış duvarlarda ısı tecriti yapılması	M2	97464
185	18.178/2	19X9X8,5 cm boyutunda kireç kumtaşı ile (10.003 harcı ile) duvar örülmesi	M3	852432
186	18.178/2A	19X9X8,5 cm boyutunda kireç kumtaşı ile (10.003 harcı ile) 9 cm kalınlıkta duvar yapılması	M2	90314
187	18.178/4	19X19X8,5 cm boyutunda kireç kumtaşı ile (10.003 harcı ile) duvar yapılması	M3	553617
188	18.178/9	29X19X13,5 boyutunda kireç kumtaşı ile (10.003 harcı ile) duvar yapılması	M3	478158
		YIKMA VE SÖKMELER:		
189	18.181	Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir insaatın yıkılması	M3	57343
190	18.182	Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir insaatın yıkılması	M3	81919
191	18.183	Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçla kargir ve horasan insaatın yıkılması	M3	122873
192	18.184	Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması.	M3	49151
193	18.185	Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton insaatın yıkılması.	M3	253948
194	18.186	Demirli beton insaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması.	KG	819
195	18.187	Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir insaatın ve horasanın yıkılması.	M3	107162
196	18.188	Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton insaatın yıkılması.	M3	162043

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PROJE TEN. ARŞİVİ BASIMLIDIR

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
197	18.189	Parke,beton plak, adı kaldırım ve blokaj sökülmesi.	M2	16384
198	18.190	Kırma taş, sose ve asfalt sökülmesi.	M3	90111
199	18.191	Bordür sökülmesi.	MT	4096
200	18.192	Her türlü iç sıva sökülmesi.	M2	9830
201	18.193	Her türlü dış sıva sökülmesi.	M2	18022
202	18.194	Her türlü ahşap çatı sökülmesi.	M2	33001
		ÇATI ÖRTÜLERİ:		
203	18.211	Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması.	M2	64587
204	18.211/1	Renksiz beton kiremitle çatı örtüsü yapılması.	M2	47167
205	18.211/2	Renkli beton kiremitle çatı örtüsü yapılması.	M2	51542
206	18.231	Oluklu kiremitle mahya (harç Poz no:10.042)	MT	22249
207	18.231/1	Renksiz beton kiremitle mahya yapılması.	MT	22347
208	18.231/2	Renkli beton kiremitle mahya yapılması.	MT	25984
209	18.232	Ahşap çatı üzerine (bitumlu karton - TS 114 - Tip 18 serilip) 10 no.lu çinkodan çatı örtüsü yapılması.	M2	259988
210	18.233	Ahşap çatı üzerine bitumlu karton (TS 114 Tip 18 döşenip) 0.50 mm lik bakırdan çatı örtüsü yapılması.	M2	323550
211	18.233/1	Ahşap çatı üzerine 0.70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılması.	M2	209567
212	18.233/5A	Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (Etial 30-50 serisi) ile çatı örtüsü yapılması.	M2	162144
213	18.233/5B	Mevcut ahşap, çelik ,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (Etial 0 serisi) ile çatı örtüsü yapılması.	M2	146129
214	18.233/6	Mevcut ahşap,çelik betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine arası 6 cm cam yünü dolgulu üst kat 0.70 mm alt kat 0.50 mm trapezoidal alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı (Sandviç sistem) çatı örtüsü yapılması.	M2	382500

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	B	BİRİM FİYAT
215	18.233/7	Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması.	M2	200546
216	18.233/8	Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton plak veya kaplama tahtalı ahşap çatı döşemesi üzerine (6cm) cam yünü dolgulu 070 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar ile çatı örtüsü yapılması.	M2	279824
217	18.233/9	mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 4 cm. poliuretan dolgulu (üst 0.70mm trapezoidal, alt 0.50 mm düz) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması	M2	356303
218	18.234	Ahşap çatı üzerine (bitümlu karton TS 114 Tip 18 döşenip) 0.50 mm kalınlıkta galvanizli düz saç ile çatı örtüsü yapılması.	M2	152627
219	18.241	Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta galvanizli oluklu saç ile çatı örtüsü yapılması.	M2	100382
220	18.246	Ahşap çatılarda kiremit altı tahtası üstüne bir kat bitumlu karton serilmesi.	M2	9169
221	18.247	Ahşap çatı üzerine asbest ve çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması.	M2	116693
222	18.247/1	Ahşap çatı üzerine oluklu bitkisel elyaflı bitüm emdirilmiş levhalarla çatı örtüsü yapılması. (siyah).	M2	88762
223	18.247/2	Ahşap çatı Üzerine oluklu bitkisel elyaflı bitüm emdirilmiş levhalarla çatı örtüsü yapılması. (Renkli).	M2	97043
224	18.248	Ahşap çatı üzerin iki kat bitumlu karton (TS 114 - Tip 36) ile çatı örtüsü yapılması.	M2	44974
225	18.248/1	Ahşap çatı üzerine asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat çatı örtüsü yapılması (DIN 52 143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestiller le) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	103742
226	18.248/2	Ahşap çatı Üzerine asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat çatı örtüsü yapılması (DIN 52 143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	103742
227	18.248/3	Ahşap çatı üzerine asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat çatı örtüsü yapılması (DIN 52 143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestiller le) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	103742

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİYAT
228	18.249	Ahşap çatı üzerine çıtalı olarak iki kat bitumlu karton (TS 114 Tip 36) ile çatı örtüsü yapılması.	M2	51492
229	18.250	Ahşap çatı üzerine 3 kat bitumlu karton (TS 114 Tip 36) ile çatı örtüsü yapılması.	M2	65218
230	18.250/1	Ahşap çatı üzerine asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat su yalıtımı ve bir katlı koruyucu yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	145124
231	18.250/2	Ahşap çatı üzerine asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı su yalıtımı ve bir katlı koruyucu yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	145124
232	18.250/3	Ahşap çatı üzerine asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki katlı su yalıtımı ve bir katlı koruyucu yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	145124
233	18.251	Betonarme çatı üzerine oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması.	M2	159675
234	18.252	Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) Beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta galvanizli. oluklu saç ile çatı örtüsü yapılması.	M2	105546
235	18.253	Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) Beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine oluklu asbest elyaflı levha ile çatı örtüsü yapılması.	M2	124617
236	18.253/1	Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile) Beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine oluklu bitkisel elyaflı bitüm emdirilmiş levhalarla çatı örtüsü yapılması (siyah levhalarla)	M2	130497
237	18.253/2	Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile)Beton plaklarla yapılmış mevcut çatı döşemesi üzerine oluklu bitkisel elyaflı bitüm emdirilmiş levhalarla çatı örtüsü yapılması (renkli levhalarla)	M2	138778
238	18.253/3	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine oluklu bitkisel elyaflı bitüm emdirilmiş levhalarla çatı örtüsü yapılması (siyah).	M2	97472
239	18.253/4	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine oluklu bitkisel elyaflı bitüm emdirilmiş levhalarla çatı örtüsü yapılması.(Renkli)	M2	105753

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
240	18.254	betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması.	KG	17964
241	18.255	Techizatlı hazır beton plaklı mevcut çatı döşemesi üzerine oluklu kiremit ile çatı örtüsü yapılması.	M2	126060
242	18.256	Techizatlı hazır beton plaklı mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50 mm kalınlıkta galvanizli düz saç ile çatı örtüsü yapılması.	M2	137738
243	18.257	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta galvanizli oluklu saç ile çatı örtüsü yapılması.	M2	86058
244	18.258	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine asbest ve çimentodan yapılmış oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması.	M2	105130
245	18.259	Ahşap, çelik ve betonarme kiriş ve aşıklı çatı üzerine, arası 6 cm. cam yünü dolgulu üst ve alt kat asbest ve çimentodan yapılmış oluklu levhalarla ısı yalıtımlı (sandviç sistem) çatı örtüsü yapılması.	M2	285662
		Oluklu,düz,trapez kesitli,eternit,galvanizli saç alüminyum çatı kaplamalarında polietilen sentetik reçine esaslı termoplastik bant macun ile su yalıtımı yapılması.		
246	18.261	Q 6 mm lık bant macunu ile	MT	6102
247	18.262	Q 10 mm lık bant macunu ile	MT	8037
248	18.263	Q 6 mm lık bant macunu ile	MT	6102
249	18.264	Q 10 mm lık bant macunu ile	MT	8037
		BETON BİRİKETLE DUVAR İNŞAATI:		
250	18.301	200 dozlu çimento harcı (Poz no: 10.003) ile beton dolu biriket duvar	M3	632208
251	18.302	200 dozlu çimento harcı (Poz no: 10.003) ile delikli beton biriket duvar (10X20X40) cm	M3	543948
252	18.303	200 dozlu çimento harcı (Poz no: 10.003) ile delikli beton biriket duvar (20X20X40) cm	M3	433609
253	18.304	200 dozlu çimento harcı (Poz no: 10.003) ile delikli biriket beton duvar (30X20X40) cm	M3	404585
		DİN 4158 DEKİ HAFİF AGREGALARDAN BİRİYLE YAPILAN BETONDAN MAMUL BOŞLUKLU BETON DÖŞEME BRİKET (ASMOLEN) DÖŞENMESİ:		
254	18.321	20 cm irtifaindaki biriketle	M2	58759
255	18.322	22 cm irtifaindaki biriketle	M2	59624
256	18.323	24 cm irtifaindaki biriketle	M2	60823
257	18.324	25 cm irtifaindaki biriketle	M2	61343

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
258	18.325	26 cm irtifaindaki biriketle	M2	61614
259	18.326	28 cm irtifaindaki biriketle	M2	62465
260	18.327	29 cm irtifaindaki biriketle	M2	63387
261	18.328	30 cm irtifaindaki biriketle	M2	64043
262	18.329	32 cm irtifaindaki biriketle	M2	65858
263	18.330	34 cm irtifaindaki biriketle	M2	66661
		DİLATASYON FUGALARI:		
264	18.351	Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması (demir kapak ve 300 kg dozlu çimento harçlı)	MT	219437
265	18.352	Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilatasyon fugası yapılması.	MT	116428
266	18.353	Bina içinde duvar ve tavanlarda madeni dilatasyon fugası yapılması (70X3 mm kesitinde alüminyum kapak ve 300 kg dozlu çimento harçla)	MT	181043
267	18.354	Döşemelerde madeni dilatasyon fugası yapılması.	MT	240620
		Polietilen sentetik reçine esaslı termoplastik macun ile dilatasyon fugaları ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması.		
268	18.361	25 - 50 mm2 kesitli fugalar için	MT	14762
269	18.362	50 - 100 mm2 kesitli fugalar için	MT	22236
270	18.363	100 - 200 mm2 kesitli fugalar için	MT	34455
271	18.364	200 - 300 mm2 kesitli fugalar için	MT	46411
272	18.365	300 - 400 mm2 kesitli fugalar için	MT	58582
273	18.366	400 - 500 mm2 kesitli fugalar için	MT	70374
		Neopren esaslı macun ile dilatasyon fugaları ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması.		
274	18.371	25 - 50 mm2 kesitli fugalar için	MT	20437
275	18.372	50 - 100 mm2 kesitli fugalar için	MT	33651
276	18.373	100 - 200 mm2 kesitli fugalar için	MT	57347
277	18.374	200 - 300 mm2 kesitli fugalar için	MT	80780
278	18.375	300 - 400 mm2 kesitli fugalar için	MT	104366
279	18.376	400 - 500 mm2 kesitli fugalar için	MT	127471
		Silikon esaslı macun ile dilatasyon fugaları ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması.		
280	18.381	0 - 10 mm2 kesitli fugalar için	MT	11321

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
281	18.382	10 - 25 mm2 kesitli fugalar için	MT	14571
282	18.383	25 - 50 mm2 kesitli fugalar için	MT	22234
283	18.384	50 - 100 mm2 kesitli fugalar için	MT	37358
		KANALİZASYON İÇİN 400 DOZLU BETON BÜZLERİN YAPILMASI VE 500 DOZLU ÇİMENTO HARCI: (POZ NO:10.013) İLE DÖŞENMESİ:		
284	18.401	Ø 10 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 2,5 cm)	MT	42686
285	18.405	Ø 15 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 3 cm)	MT	53055
286	18.409	Ø 20 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 3,5 cm)	MT	64134
287	18.413	Ø 25 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 4 cm)	MT	76212
288	18.417	Ø 30 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 4,5 cm)	MT	96604
289	18.421	Ø 35 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 5 cm)	MT	114175
290	18.425	Ø 40 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 5,5 cm)	MT	133159
291	18.429	Ø 50 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 6,5 cm)	MT	173796
292	18.433	Ø 60 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 7,5 cm)	MT	226635
293	18.437	Ø 80 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 9,5 cm)	MT	356847
294	18.441	Ø 60 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 9 cm)	MT	279809
295	18.445	Ø 80 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 11 cm)	MT	418171
		DRENAJ İÇİN 400 DOZLU BETON BÜZLERİN YAPILMASI, DÖŞENMESİ:		
296	18.450/1	Ø 10 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 2,5 cm)	MT	36672
297	18.451/1	Ø 15 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 3 cm)	MT	46417
298	18.452/1	Ø 20 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 3,5 cm)	MT	54800

T.C. YÜKSEK PEN KURULU

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
299	18.453/1	Ø 25 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 4 cm)	MT	66254
300	18.454/1	Ø 30 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 4,5 cm)	MT	86022
301	18.455/1	Ø 35 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 5 cm)	MT	102969
302	18.456/1	Ø 40 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 5,5 cm)	MT	121329
303	18.457/1	Ø 50 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 6,5 cm)	MT	161342
304	18.458/1	Ø 60 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 7,5 cm)	MT	213557
305	18.459/1	Ø 80 cm iç çapında beton buz döşenmesi (cidar kalınlığı 9,5 cm)	MT	339201
		TEMEL VE ÇATI YALITIMLARI:		
306	18.461/1	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile bir katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	66980
307	18.461/2	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile bir katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	66980
308	18.461/3	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile bir katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	66980
309	18.462/1	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	110814
310	18.462/2	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	110814
311	18.462/3	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	110814
312	18.463/1	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı yalıtım yapılması (DİN 52143' e uygun asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	117426

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
313	18.463/2	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı yalıtım yapılması (DIN 52143' e uygun asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	117426
314	18.463/3	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 2 katlı yalıtım yapılması (DIN 52143' e uygun asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestille) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	117426
315	18.464/1	Asfalt kaplanmış 2 kat cam tülü pestili arasında bir kat asfalt kaplanmış aluminyum pestili ile bohçalama yalıtım yapılması (DIN 52143' e ve DIN 18190-4' e uygun pestillerle) (asfalt TS 105 Tip.I kullanıldığına göre)	M2	214621
316	18.464/2	Asfalt kaplanmış 2 kat cam tülü pestili arasında bir kat asfalt kaplanmış aluminyum pestili ile bohçalama yalıtım yapılması (DIN 52143' e ve DIN 18190-4' e uygun pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	214621
317	18.464/3	Asfalt kaplanmış 2 kat cam tülü pestili arasında bir kat asfalt kaplanmış aluminyum pestili ile bohçalama yalıtım yapılması (DIN 52143' e ve DIN 18190-4' e uygun pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	214621
318	19.004	Isıtılmış orta (dişli) kum serilmesi	M2	3838
319	19.005	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine iki cm kalınlıkta kum ve üç cm kalınlıkta çakıl serilmesi (ek yerleri için asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	19309
320	19.006	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine iki cm kalınlıkta kum ve uc cm kalınlıkta çakıl serilmesi (ek yerleri için asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	19309
321	19.007	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine iki cm kalınlıkta kum ve üç cm kalınlıkta çakıl serilmesi (ek yerleri için asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	19309
322	19.011	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine asfaltlı çakıl ve düz çakıl serilmesi (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	49071
323	19.012	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine asfaltlı çakıl ve düz çakıl serilmesi (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	49071
324	19.013	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine asfaltlı çakıl ve düz çakıl serilmesi (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	49071
325	19.014	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine karo mozayik döşenmesi (ek yerleri asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	123694
326	19.015	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine karo mozayik döşenmesi (ek yerleri asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	123694

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
327	19.016	Bir kat serbest bitumlu karton üzerine karo mozaik döşenmesi (ek yerleri asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	123694
328	19.020	Asfalt emilsuyonlu kum ile koruyucu kat yapılması	M2	30027
329	19.021	Çimentolu asfalt emilsuyonlu kum ile koruyucu kat yapılması.	M2	41089
330	19.022/ 1	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	151077
331	19.022/ 2	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	151077
332	19.022/ 3	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	151077
333	19.022/ 4	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat su yalıtımı yapılması veya 1 kat koruyucu yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt enaz 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	152071
334	19.022/ 5	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat su yalıtımı yapılması veya 1 kat koruyucu yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	152071
335	19.022/ 6	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat su yalıtımı yapılması veya 1 kat koruyucu yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	152071
336	19.022/ 7	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki katlı su yalıtımı yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	167963
337	19.022/ 8	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki katlı su yalıtımı yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	167963
338	19.022/ 9	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki katlı su yalıtımı yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve mineral kaplanmış asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	167963
339	19.022/10	Asfalt kaplanmış cam tülü pestili ile iki kat su yalıtımı ve 1 kat kaba kumla kaplanmış asfalt cam tülü ile buhar dengeci yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	151083

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİYAT LİRA
340	19.022/11	Asfalt kaplanmış cam tülü pestilli ile iki kat su yalıtımı ve 1 kat kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü ile buhar dengeci yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	151083
341	19.022/12	Asfalt kaplanmış cam tülü pestilli ile iki kat su yalıtımı ve 1 kat kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü ile buhar dengeci yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	151083
342	19.022/13	Mineral kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü buhar dengeci ile iki katlı yalıtım yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	111711
343	19.022/14	Mineral kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü buhar dengeci ile iki katlı yalıtım yapılması (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	111711
344	19.022/15	Mineral kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ve kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü buhar dengeci ile iki katlı yalıtım yapılması. (DIN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 ve 1300 gr/m2 olan pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	111711
345	19.022/16	Yalıtım pestillerinin çakılması (ahşap çıta ile)	M2	56053
346	19.022/17	yalıtım pestillerinin çakılması (alüminyum lama ile)	MT	12907
347	19.025	Çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	80572
348	19.026	Çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	80572
349	19.027	Çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	80572
350	19.028	Asfaltla doyurulmuş pamuklu kanavice ile üç katlı su yalıtımı yapılması(asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	90472
351	19.029	Asfaltla doyurulmuş pamuklu kanavice ile üç katlı su yalıtımı yapılması(asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	90472
352	19.030	Asfaltla doyurulmuş pamuklu kanavice ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	90472

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
353	19.031	2 kat çıplak cam tülü arasında bir kat bitumlu karton ile üç katlı su yalıtımı yapılması(asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	80847
354	19.032	2 kat çıplak cam tülü arasında bir kat bitumlu karton ile üç katlı su yalıtımı yapılması(asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	80847
355	19.033	2 kat çıplak cam tülü arasında bir kat bitumlu karton ile üç katlı su yalıtımı yapılması(asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	80847
356	19.034	2 kat asfaltla doyurulmuş pamuklu kanavice arasında 1 kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	87172
357	19.035	2 kat asfaltla doyurulmuş pamuklu kanavice arasında 1 kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	87172
358	19.036	2 kat asfaltla doyurulmuş pamuklu kanavice arasında 1 kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	87172
359	19.040	2 kat bitumlu karton arasında bir kat çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	81122
360	19.041	2 kat bitumlu karton arasında bir kat çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	81122
361	19.042	2 kat bitumlu karton arasında bir kat çıplak cam tülü ile üç katlı su yalıtımı yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	81122
362	19.043	1 mm kalınlıkta tabii kauçuk esaslı pestil ile 1 kat su yalıtımı yapılması	M2	66279
363	19.044	1.5 mm kalınlıkta tabii kauçuk esaslı pestil ile 1 kat su yalıtımı yapılması	M2	83896
		Çatılar için Tip 50 bakalitli cam yünü ile tecrit yapılması ve üzerine bir kat bitumlu karton serilmesi:		
364	19.048/1	2 cm kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	M2	57067
365	19.048/2	2.5 cm kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	M2	65317
366	19.048/3	3 cm kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	M2	73542
		Çatılar için Tip 100 bakalitli cam yünü ile tecrit yapılması ve üzerine bir kat bitumlu karton serilmesi:		
367	19.049/2	2.5 cm kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	M2	93367
368	19.049/3	3 cm kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	M2	113167

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
		Meyilli(kiremit,eternit,oluklu saç vb.örtülü) çatı arasında döşeme üzerine cam yünü ile ısı tecridi yapılması.		
369	19.050/1	Tip 18 (6 cm) kalınlıktaki cam yünü ile ısı tecriti yapılması.	M2	55764
370	19.051	İki duvar arasına 5 cm kalınlığında Bakalitli ve Silikonlu esnek levha (Cam yünü) ile ısı yalıtımı yapılması (Sandviç Sistem).	M2	57273
		(X) NOT: Cam yünü kalınlığı ihtiyaca göre saptanacaktır.		
371	19.054	3 cm kalınlığındaki polistren köpüğü ile tecrid yapılması.	M2	36667
372	19.056	İki duvar arasına (2,5cm) polistren köpüğü ile ısı tecriti yapılması (sandviç sistem)	M2	21573
373	19.057	Teras döşemelerine 2 kat (2,5cm)lık polistren köpüğü ile ısı tecriti yapılması	M2	70948
374	19.063	1 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	36158
375	19.064	1 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	36158
376	19.065	1 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	36158
377	19.066	2 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	58930
378	19.067	2 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	58930
379	19.068	2 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	58930
380	19.069	3 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	81701
381	19.069/1	Asfalt kaplanmış aluminyum buhar tutucu pestili ile bir kat buhar tutucu yapılması (al.0.1 mm kalınlıkta asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestilli) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	77371
382	19.069/2	Asfalt kaplanmış aluminyum buhar tutucu pestili ile bir kat buhar tutucu yapılması (al.0.1mm kalınlıkta asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestilli) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	77371
383	19.069/3	Asfalt kaplanmış aliminyum buhar tutucu pestili ile bir kat buhar tutucu yapılması (al.0.1 mm kalınlıkta asfalt en az 1300 gr/m2 olan pestilli (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	77371

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)
384	19.069/4	Asfalt kaplanmış alüminyum buhar ve su tutucu pestille bir kat buhar tutucu yapılması (DİN 18190-4'e uygun al.0.2 mm kalınlıkta asfalt en az 1600 gr/m2 olan pestilli) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	133761
385	19.069/5	Asfalt kaplanmış alüminyum buhar ve su tutucu pestille bir kat buhar tutucu yapılması (DİN 18190-4'e uygun al.0.2 mm kalınlıkta asfalt en az 1600 gr/m2 olan pestilli) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	133761
386	19.069/6	Asfalt kaplanmış alüminyum buhar ve su tutucu pestille bir kat buhar tutucu yapılması (DİN 18190-4'e uygun al.0.2 mm kalınlıkta asfalt en az 1600 gr/m2 olan pestilli) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	133761
387	19.070	3 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	81701
388	19.071	3 kat bitumlu karton tecrid ile buhar tutucu yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	81701
389	19.075	Bir kat kumlu bitumlu karton ile buhar dengeci yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	52721
390	19.075/1	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile bir kat buhar dengeci yapılması (DİN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestil ile) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	67954
391	19.075/2	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile bir kat buhar dengeci yapılması (DİN 52143'e uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestil ile) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	67954
392	19.075/3	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile bir kat buhar dengeci yapılması (DİN 52143'e Uygun asfalt en az 1100 gr/m2 olan pestil ile) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	67954
393	19.075/4	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile asfalt kaplanmış alüminyum pestilli kullanarak buhar dengeci ve buhar tutucu yapılması (DİN 52143ve DİN 18190-4'e uygun kaba kumla kaplanmış ve al.0.2 mm kalınlığındaki pestillerle) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	164414
394	19.075/5	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile asfalt kaplanmış alüminyum pestilli kullanarak buhar dengeci ve buhar tutucu yapılması (DİN 52143 ve DİN 18190-4'e uygun kaba kumla kaplanmış ve al.0.2 mm kalınlığındaki pestillerle) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	164414

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİYAT TL.
395	19.075/6	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı cam tülü pestilli ile asfalt kaplanmış aluminyum pestilli kullanarak buhar dengeci ve buhar tutucu yapılması (DİN 52143ve DİN 18190-4'e uygun kaba kumla kaplanmış ve al.0.2 mm kalınlığındaki pestillerle) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	164414
396	19.075/7	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı,delikli cam tülü buhar dengeci ile asfalt kaplanmış alüminyum pestil kullanarak buhar dengeci ve buhar tutucu yapılması (al.0.1 mm kalınlıkta) (asfalt TS 105 Tip I kullanıldığına göre)	M2	111336
397	19.075/8	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci ile asfalt kaplanmış alüminyum pestil kullanarak buhar dengeci ve buhar tutucu yapılması (al 0.1 mm kalınlıkta) (asfalt TS 105 Tip II kullanıldığına göre)	M2	111336
398	19.075/9	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci ile asfalt kaplanmış alüminyum pestil kullanarak buhar dengeci ve buhar tutucu yapılması (al 0.1 mm kalınlıkta) (asfalt TS 105 Tip III kullanıldığına göre)	M2	111336
399	19.076	Bir kat iri kumlu bitumlu karton ile buhar dengeci yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	52721
400	19.077	Bir kat iri kumlu bitumlu karton ile buhar dengeci yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	52721
401	19.078	Nokta girintili PVC ile buhar kesici ve dengeci yapılması (asfalt TS 105 Tip I ile)	M2	45379
402	19.079	Nokta girintili PVC ile buhar kesici ve dengeci yapılması (asfalt TS 105 Tip II ile)	M2	45379
403	19.080	Nokta girintili PVC ile buhar kesici ve dengeci yapılması (asfalt TS 105 Tip III ile)	M2	45379
404	19.081	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, yan duvarların , cephe ve satıhların 0.8 mm kalınlıkta kaplanarak tecridi yapılması (düşeyde)	M2	189546
405	19.081/1	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, yan duvarların, cephe ve satıhların cam tülü (TS 1908) takviyeli olarak 1 mm kalınlıkta kaplanarak su tecridi yapılması (düşeyde)	M2	249461
406	19.082	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, temel zeminlerinin 1 mm kalınlıkta kaplanarak su tecridi yapılması (yatayda)	M2	239046
407	19.082/1	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, temel zeminlerinin cam tülü (TS 1908) takviyeli 1.2 mm kalınlıkta kaplanarak su tecridi yapılması(yatayda)	M2	298961

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT BEDELİ
408	19.083	Mevcut yatay ve düşey satıhlara özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli sıvı kaplama ile suya, asitlere, alkalilere, tuzlara ve solventlere dayanıklı kaplama yapılması (düşey ve trafiği az olan yatay satıhlarda	M2	159950
409	19.083/1	Mevcut beton,şap,mozayik döşeme üzerine özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli (sıvı) kaplama ile tozumaya asitlere, alkalilere, suya, solventlere dayanıklı kaplama yapılması(ameliyathane,TV,radyo stüdyosu steril odalar,laboratuvar,ilaç,gıda,elektronik sn	M2	207213
410	19.084	Özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli (çinko kromat ihtiva eden) poliüretan esaslı sert, parlak (sıvı) kaplama malzemesi ile iki kat uygulanarak metal satıhların korozyona karşı korunması	M2	133341
411	19.084/1	Özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli (çinko kromat ihtiva eden) poliüretan esaslı sert parlak (sıvı) kaplama malzemesi ile metal satıhları iki kat ve bir kat da istenilen renkte (sıvı) malzemesi ile kaplanarak korozyona karsı korunması	M2	175394
		BETON VE HARÇ KATKI İŞLERİ:		
412	19.087	Harca su geçirimsizlik katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için) (0.150 kg)	KG	1238
413	19.087/1	Harca su geçirimsizlik katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için) (0.200 kg)	KG	1650
		Betona priz geciktirici katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için)		
414	19.088/1	Çimento ağırlığının 0.002 oranı için (0.200 kg)	KG	2625
415	19.088/2	Çimento ağırlığının 0.003 oranı için (0.300 kg)	KG	3938
416	19.088/3	Çimento ağırlığının 0.004 oranı için (0.400 kg)	KG	5250
417	19.088/4	Çimento ağırlığının 0.005 oranı için (0.500 kg)	KG	6563
418	19.088/5	Çimento ağırlığının 0.006 oranı için (0.600 kg)	KG	7875
419	19.089	Betona hava sürükleyici katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için) (0.030 kg)	KG	358
420	19.090	Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için) (0.700 kg)	KG	6650
421	19.090/1	Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için) (0.500 kg)	KG	4750
422	19.091	Şap harcına su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için 0.700 kg	KG	6650
423	19.092	Taze betonun dış etkenlere karsı yüzey koruyucu kür maddesi ile korunması.	M2	3817

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
424	19.094	Aderans teşkilli tamir ve su izolasyon katkısı	M2	15906
425	19.095	Betonda su geçirimsizlik tabakası teşkili	M2	52493
426	19.101	Harç içine karışan maddelerle 400 kg çimento dozlu tecridli sap yapılması	M2	69310
427	19.102	Su basıncı olan mahallerde harç içine karışan maddelerle 400 kg çimento dozlu tecridli sap yapılması.	M2	73064
		Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi:		
428	19.103	Çimento ağırlığının 0.003 oranı için (0.300 kg)	KG	3563
429	19.103/1	Çimento ağırlığının 0.004 oranı için (0.400 kg)	KG	4750
430	19.103/2	Çimento ağırlığının 0.005 oranı için (0.500 kg)	KG	5938
431	19.103/3	Çimento ağırlığının 0.006 oranı için (0.600 kg)	KG	7125
432	19.103/4	Çimento ağırlığının 0.007 oranı için (0.700 kg)	KG	8313
		KALIP VE İSKELELER:		
433	21.001	Ahşaptan yapılan seri kalıp	M2	38850
434	21.011	Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	M2	94026
435	21.012	Sökülmiyen düz veya eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	M2	254857
436	21.013	Rendeli düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	M2	113265
437	21.014	Düz yüzeyli rendeli ve lamba zıvanalı beton ve betonarme kalıbı	M2	152831
438	21.015	Rendeli kereste ile lamba zıvanalı yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı	M2	258235
439	21.016	Kalıp yüzey tahtalarının birleştirilmesinde plastik madde kullanılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı	M2	217817
440	21.021	Eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	M2	156574
441	21.022	Rendeli eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	M2	184113
442	21.023	Küresel yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (kubbeler için)	M2	294145
443	21.024	Eğri yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı	M2	380899
444	21.031	Eğri yüzeyli kargir inşaat kalıbı	M2	146199

T.C.

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
445	21.035	Saç ile her aralık ve yükseklikte dişli (nervürlü) betonarme döşeme kalıbı	M2	101518
446	21.035/1	Saç ile dişli (nervürlü) çıplak beton ve betonarme döşeme kalıbı	M2	190484
447	21.036	Dişli (nervürlü) betonarme döşeme kalıbı (ağaç ile)	M2	177677
448	21.037	Bloklu betonarme döşeme kalıbı (ızgaralı)	M2	48049
449	21.038	Bloklu betonarme döşeme kalıbı (aralıksız)	M2	62919
450	21.054	En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	M3	17036
451	21.057	En yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	M3	34697
452	21.059	En yüksek noktası (yüksekliği) 6.01-8 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	M3	42103
453	21.061	En yüksek noktası (yüksekliği) 8.01-10m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	M3	69644
454	21.062	En yüksek noktası (yüksekliği) 10 m' den büyük olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	M3	86618
455	21.065	İş iskelesi (duvarlar için) (0-12.50 m yükseklik için)	M2	16680
456	21.066	İş iskelesi (tavanlar için) (0-12.50 m yükseklik için)	M3	16680
457	21.067	İş iskelesi (duvarlar için) (12.51 m'den fazla yükseklik için)	M2	26881
458	21.068	İş iskelesi (tavanlar için) (12.51 m'den fazla yükseklikler için)	M3	26881
		AHŞAP İNŞAAT:		
459	21.126	Ahşap inşaat aksamının rendelenmesi	M2	12960
460	21.200	Çam kerestesinden ahşap makaslı çatı yapılması (rendesiz)	M3	6735793
461	21.205	Çam kerestesinden ahşap makaslı çatı yapılması (rendeli)	M3	7349718
462	21.210	Rendesiz çam kerestesi ile ahşap oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplı)	M2	315987
463	21.215	Rendesiz çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı lata kaplı)	M2	225747

T.C. YÜKSEK FEN KURULU

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
464	21.220	Çatı örtüsü altına rendesiz çam tahta ile kaplama yapılması	M2	146979
465	21.220/1	Çatı örtüsü altına (10.mm)kalınlıkta çimentolu yonga levha ile kaplama yapılması	M2	67042
466	21.225	Çatı örtüsü altına bir yüzeyi rendeli ve yarım bindirme çam tahtalarla kaplama yapılması	M2	186968
467	21.230	Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması	M2	35550
468	21.235	Ahşap saçak altı kaplaması yapılması	M2	251364
469	21.235/1	(8.mm)kalınlıkta çimentolu yonga levha ile saçak altı kaplaması yapılması.	M2	197136
470	21.240	Kullanılmış çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplı)	M2	201773
471	21.245	Kullanılmış çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı lata kaplı)	M2	134966
472	21.251	Çam kereste ile yapı karkası yapılması	M3	6221279
473	21.261	Beton üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap döşeme yapılması	M2	290137
474	21.262	Birinci sınıf çam kereste ile ahşap döşeme yapılması	M2	245998
475	21.266	Birinci sınıf çam kereste ile kirişli ahşap döşeme yapılması	M2	432510
476	21.267	Birinci sınıf çam kereste ile ahşap karkas yapı duvar dış kaplama yapılması	M2	271358
477	21.267/1	(16.mm) kalınlığında çimentolu yonga levha ile ahşap karkas duvar kaplaması yapılması (iç veya dışta)	M2	98434
478	21.271	Mevcut kirişler üzerine birinci sınıf çam kereste ile ahşap tavan yapılması	M2	233318
479	21.271/1	Mevcut kirişleme üzerine (8.mm)kalınlığında çimentolu yonga levha ile tavan yapılması.	M2	69909
480	21.276	Birinci sınıf çam kereste ile karkas yapı duvar iç kaplaması yapılması	M2	245998
481	21.281	İstenen cins keresteden süpürgelik yapılması ve yerine konulması	MT	30289
		AHŞAP PARKE-KÜPEŞTE VE LAMBRİLER:		
482	21.286	Beton zemin üzerine latalı olarak meşe parke kaplama yapılması (kalite I)	M2	758962
483	21.287	Beton zemin üzerine latalı olarak meşe parke kaplama yapılması (kalite II)	M2	699900

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
484	21.288	Beton zemin üzerine latalı olarak meşe parke kaplama yapılması (kalite III)	M2	552900
485	21.289	Beton zemin üzerine latalı olarak kayın parke kaplama yapılması (kalite I)	M2	562087
486	21.290	Beton zemin üzerine latalı olarak kayın parke kaplama yapılması (kalite II)	M2	552900
487	21.290/1	Beton zemin üzerine latalı olarak kayın parke kaplama yapılması (kalite III)	M2	533212
488	21.291	Beton döşeme üzerine yapıştırma suretiyle meşe parke kaplama yapılması (kalite I)	M2	536287
489	21.292	Beton döşeme üzerine yapıştırma suretiyle meşe parke kaplama yapılması (kalite II)	M2	477224
490	21.293	Beton döşeme üzerine yapıştırma suretiyle meşe parke kaplama yapılması (kalite III)	M2	330224
491	21.294	Beton döşeme üzerine yapıştırma suretiyle kayın parke kaplama yapılması (kalite I)	M2	339412
492	21.295	Beton döşeme üzerine yapıştırma suretiyle kayın parke kaplama yapılması (kalite II)	M2	330224
493	21.296	Beton döşeme üzerine yapıştırma suretiyle kayın parke kaplama yapılması (kalite III)	M2	310537
494	21.300	Mevcut sap tabakası üzerine desenli ahşap mozayik parke döşeme kaplaması yapılması	M2	150514
495	21.300/1	Mevcut sap tabakası üzerine standard ahşap mozayik parke döşeme kaplaması yapılması	M2	147233
496	21.300/2	Mevcut sap tabakası üzerine sanayi tipi ahşap mozayik parke döşeme kaplaması yapılması	M2	131942
497	21.301	Sert ağaçtan düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması	MT	208126
498	21.306	Sert ağaçtan eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması	MT	652853
499	21.311	Sert ağaçtan ve kontrplak tablalı lambri yapılması ve yerine konulması	M2	708432
500	21.313	Izgara üzerine kontrplak kaplı çerçevesiz basit lambri yapılması	M2	613835
		KAPI DOĞRAMALARI:		
501	22.001	İç kapılara ait beyaz çamdan masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine konulması	M2	312151

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
502	22.002	Dış kapılara ait 1. kalite çıralı çamdan masif kasa veya telaro kasa ve pervaz yapılması , yerine konulması	M2	507299
503	22.003	İç kapılara ait 2. kalite çıralı çamdan tek taraflı prese kasa ve pervaz yapılması, yerine konulması	M2	313187
504	22.003/1	İç kapılara ait iki yüzü suni tahta (odun lifi levha) presli fabrikasyon kapı kasa ve pervazının temini ve yerine konulması	M2	313316
505	22.004	İç ve dış kapılara sert ağaçtan pervazlı masif kasa yapılması, yerine konulması	M2	672128
506	22.005	çarpma kapılara sert ağaçtan masif kasa ve pervaz yapılması, yerine konulması	M2	766677
507	22.006	2 . kalite çıralı çam kuşaklı, lambalı çarkma kapı kanadı yapılması, yerine konulması	M2	377227
508	22.007	Beyaz camdan kontrplak tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine konulması	M2	261377
509	22.008	Mevcut kapılara kapitone kaplama yapılması	M2	317901
510	22.009	İki yüzü suni tahta (odun lifi levha) presli beyaz camdan iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	301863
511	22.009/1	İki yüzü suni tahta (odun lifi levha) presli fabrikasyon iç kapı kanadı temini ve yerine takılması	M2	336645
512	22.009/2	İki yüzü suni tahta (odun lifi levha) presli camlı fabrikasyon iç kapı kanadı temini ve yerine takılması	M2	260395
513	22.009/3	İki yüzü kontrplak presli beyaz çamdan iç kapı kanadı yapılması, yerine konulması	M2	481728
514	22.011	çıralı çamdan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	484761
515	22.012	Kayın kerestesinden masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	597193
516	22.015	1.kalite çıralı çamdan kontrplak tablasız camlı iç ve dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	198282
517	22.017	1.kalite beyaz çamdan 1/3 kontrplak tablalı camlı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	247202
518	22.020	1.kalite çıralı çamdan camlı çarpma iç ve dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	203360

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI FİYAT KONTROL KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT LİRA
519	22.033	Sert ağaçtan masif tek kat tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	706199
520	22.037	Sert ağaçtan masif çift kat tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	1190564
521	22.040	Sert ağaçtan camlı iç ve dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	429465
522	22.043	Sert ağaçtan camlı çarpma iç ve dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	429465
		PENCERE DOĞRAMALARI:		
523	22.045	Birinci kalite çıralı çamdan telarolu tek (satıhlı) pencere yapılması, yerine konulması	M2	384808
524	22.048	Birinci kalite çıralı çamdan kasa ve pervazlı tek (satıhlı) pencere yapılması, yerine konulması	M2	430937
525	22.050	1.kalite çıralı çamdan pencere kanadı yapılması ve yerine konulması	M2	160600
526	22.051/1	1.kalite çıralı çamdan kasa ve pervazlı çift (satıhlı) pencere yapılması, yerine konulması	M2	801601
527	22.054	1.kalite beyaz çam keresteden iç camekan yapılması, yerine konulması	M2	240884
528	22.055	1.kalite çıralı çam kerestesinden dış camekan yapılması, yerine konulması	M2	335909
529	22.057	1. kalite çıralı çamdan bitişik (muntabık) kanatlı pencere yapılması, yerine konulması	M2	724413
530	22.060	1. kalite çıralı çamdan kasalı sürme konturpualı pencere yapılması, yerine konulması	M2	514288
531	22.063	1. kalite çıralı çamdan kasa ve pervazlı sürme (çift satıhlı) pencere yapılması, yerine konulması	M2	891104
532	22.066	1. kalite çıralı çamdan kontrpualı kasa ve pervazı tek (satıhlı) sürme pencere yapılması, yerine konulması	M2	739365
533	22.069	1. kalite çıralı çamdan kontrpualı (kasa ve pervazlı) çift (satıhlı) sürme pencere yapılması, yerine konulması	M2	1096292
534	22.071	1. kalite çıralı çamdan pencerelere takılır sökülür çerçeveli (galvanizli) telden sineklik yapılması, yerine konulması	M2	219880
535	22.072	1. kalite çıralı çamdan pencerelere takılır sökülür çerçeveli (plastik) telden sineklik yapılması, yerine konulması	M2	212387
536	22.073	1. kalite çıralı çam kerestesinden sabit çerçeveli (galvenizli telden) sineklik yapılması, yerine konulması	M2	127359

T.C.

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
537	22.074	1. kalite çıralı çam kerestesinden sabit çerçeveli (plastik telden) sineklik yapılması, yerine konulması	M2	119866
538	22.075	1.kalite çıralı çamdan kuşaklı çakma kepenk yapılması, yerine konulması	M2	404950
539	22.076	1.kalite çıralı çamdan doğrama kepenk yapılması, yerine konulması	M2	531643
540	22.077	1. kalite çıralı çamdan sabit (panjur) nefeslik yapılması, yerine konulması	M2	670668
541	22.078	1. kalite çıralı çamdan sabit paletli kapı ve pencere panjuru yapılması, yerine konulması	M2	858467
542	22.079	1. kalite çıralı çamdan hareketli paletli kapı ve pencere panjuru yapılması, yerine konulması	M2	782387
		BETONARME DEMİRLERİNİN İŞLENMESİ-MANŞONLA EKLENMESİ:		
543	23.001	Q 6 mm lik ince betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi ve yerine konulması	TN	8056188
544	23.001/1	Q 8 - Q 12 mm lik ince betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi ve yerine konulması	TN	7761938
545	23.002	Q 14 - Q 50 mm lik kalın betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi ve yerine konulması	TN	7041481
546	23.003	Q 26 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	103890
547	23.003/1	Q 26 mm lik betonarme demirlerinin kaynakla eklenmesi	AD	89367
548	23.004	Q 28 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	120547
549	23.005	Q 30 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	137600
550	23.006	Q 32 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	148984
551	23.007	Q 36 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	182332
552	23.008	Q 40 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	215686
553	23.009	Q 50 mm lik demirlerin manşonla eklenmesi	AD	279432
554	23.010	Betonarme imalata ait hazır nervürlü hasır çeliğin yerine konulması (1.50-3.00 '3.00 dahil' kg/m2)	TN	9673563
555	23.011	Betonarme imalata ait hazır nervürlü hasır çeliğin yerine konulması (3.00-10.00 'hariç' kg/m2)	TN	9168394

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
556	23.014	Betonarme için Q 8- Q 12 mm lik ince nervürlü çeliğin projesine göre bükülmesi, yerine konulması	TN	7922988
557	23.015	Betonarme için Q 14- Q 26 mm lik kalın nervürlü çeliğin projesine göre bükülmesi,yerine konulması	TN	7575706
		DEMİR İNŞAAT:		
558	23.051	Münferit olarak kullanılan hertürlü profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tesbiti (34 kg/mt'ye kadar ağırlıktaki)	TN	11735670
559	23.061	Münferit olarak kullanılan (34 kg/mt'ye ve daha fazla ağırlıktaki) profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tesbiti	TN	10829895
560	23.071	Profil demirlerinin bileşik olarak hazırlanması, yerine tesbiti	TN	12808298
561	23.081	Demir çatı makası yapılması ve yerine tesbiti	TN	16794769
562	23.101	Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması,yerine tesbiti	TN	16630931
		DEMİR KAPI VE PENCERELER:		
563	23.111	Demir,kapı, kepenk, pencere, camekan açılır kapanır sürme (akordeon) parmaklıklı kapı pencere yapılması, yerine konulması	KG	25259
564	23.152	Kutu profillerle pencere ve kapı yapılması	KG	28245
565	23.153	1,50 mm lik yerli DKP saçtan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	KG	29552
566	23.155	2.00 mm lik yerli DKP saçtan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	KG	29663
567	23.157	1,50 mm lik düz siyah saçtan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	KG	29552
568	23.159	2.00 mm lik düz siyah saçtan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	KG	29663
569	23.161	1.00 mm lik yerli DKP saçtan bükme pencere, camekan yapılması ve yerine konulması	KG	29679
570	23.162	1.20 mm lik yerli DKP saçtan bükme pencere, camekan yapılması ve yerine konulması	KG	29679
571	23.163	1.50 mm lik yerli DKP saçtan bükme pencere, camekan yapılması ve yerine konulması	KG	29552
572	23.165	2.00 mm lik yerli DKP saçtan bükme pencere, camekan yapılması ve yerine konulması	KG	29663
573	23.167	Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması	KG	20444

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PROJE VE TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
574	23.176	Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	21408
575	23.201	Basit dövme demir işlerinin yapılması, yerine konulması.	KG	23446
576	23.220	Demir borudan (kaynakla) korkuluk yapılması ve yerine konulması	KG	23930
577	23.226	Bayrak direği yapılması	KG	27460
578	23.241	Plastik doğrama imalat (sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kasaları, camekan kaplama ve benzeri) yapılması ve yerine tespiti.	KG	85773
579	23.243/A	Alüminyum asma tavan yapılması (baskı çıtasız, eloksallı lameller ile)	M2	128750
580	23.243/B	Alüminyum asma tavan yapılması (baskı çıtasız, özel fırın boyalı eloksallı lameller ile)	M2	163523
581	23.243/1A	Alüminyum asma tavan yapılması (baskı çıtalı, eloksallı lameller ile)	M2	151461
582	23.243/1B	Alüminyum asma tavan yapılması (baskı çıtalı, özel fırın boyalı eloksallı lameller ile)	M2	190434
583	23.244/A	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (natürel- mat eloksallı alüminyum profillerle)	KG	114245
584	23.244/B	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (Natutel-parlak eloksallı alüminyum profillerle)	KG	117254
585	23.244/C	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (Renkli-mat eloksallı alümünyum profillerle)	KG	117254
586	23.244/D	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (Renkli-parlak eloksallı alüminyum profillerle)	KG	120264
587	23.244/E	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (Elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerle)	KG	120264
588	23.244/F	Isı yalıtımlı alüminyum doğrama imali ve montajı (Natürel-mat eloksallı yalıtımlı alüminyum profillerle)	KG	128368
589	23.244/G	Isı yalıtımlı alüminyum doğrama imali ve montajı (Natürel-parlak eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum profillerle)	KG	131377
590	23.244/H	Isı yalıtımlı alüminyum doğrama imali ve montajı (Renkli-mat eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profillerle)	KG	131377

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
591	23.244/K	Isı yalıtımlı alüminyum doğrama imali ve montajı (Renkli-parlak eloksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profillerle)	KG	131377
592	23.244/L	Isı yalıtımlı alüminyum doğrama imali ve montajı (Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum profillerle)	KG	132380
593	23.255	Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması	KG	10094
		TENEKECİLİK İŞLERİ.		
594	24.001	12 no.lu çinkodan 150 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	120939
595	24.002	12 no.lu çinkodan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	103887
596	24.003	12 no.lu çinkodan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	92528
597	24.004	10 no.lu çinkodan 100 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	79814
598	24.005	10 no.lu çinkodan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	73284
599	24.006	12 no.lu çinkodan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	84164
600	24.007	10 no.lu çinkodan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	68876
601	24.008	10 no.lu çinkodan 70 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	62665
602	24.010	14 no.lu çinkodan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	239815
603	24.011	12 no.lu çinkodan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	181634
604	24.012	12 no.lu çinkodan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	163123
605	24.013	12 no.lu çinkodan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	145959
606	24.014	12 no.lu çinkodan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	135714
607	24.015	12 no.lu çinkodan 190 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	121909
608	24.016	14 no.lu çinkodan mail çatı deresi yapılması ve yerine konulması	MT	173465
609	24.017	14 no.lu çinkodan oluk halinde ufki çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti	MT	316123

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
610	24.018	12 no.lu çinkodan yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine konulması	AD	254942
611	24.019	14 no.lu çinkodan atika duvar arkası için çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti	MT	350818
612	24.020	12 no.lu çinkodan sıva eteği baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması	MT	119391
613	24.021	12 no.lu çinkodan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması	M2	242670
614	24.022	Ø 12 cm iç çapında pikdofenlerin temini ve yerine konulması	AD	126942
615	24.023	12 no.lu çinkodan pencere denizliği yapılması	MT	107522
616	24.025	12 no.lu çinkodan baca temizleme kutusu yapılması	AD	62060
617	24.026	12 no.lu çinkodan baca deliği ağızlığı ve kapağı yapılması	AD	44391
618	24.051	0.50 mm lik bakır levhalarla 125 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tesbiti	MT	116501
619	24.052	0,50 mm lik bakır levhalarla 155 mm üst açıklıklı yağmur oluğu yapılması ve yerine tesbiti	MT	189134
620	24.053	0,50 mm lik bakır levhalarla çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti	MT	182462
621	24.054	0,50 mm lik bakır levhalarla oluk halinde çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti	MT	311780
622	24.055	0,50 mm lik bakır levhalarla yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine tesbiti	AD	294522
623	24.056	0,50 mm lik bakır levhalarla atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konulması	MT	327035
624	24.057	0,50 mm lik bakır levhalarla sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri yapılması ve yerine konulması	MT	125448
625	24.058	0,50 mm lik bakır levhalarla atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması	M2	258265
626	24.059	0,50 mm lik bakır levhalarla pencere denizliği yapılması	MT	114314
627	24.060	75 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	MT	34609
628	24.061	100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur boru temini ve yerine tesbiti	MT	55303

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
629	24.062	125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur boru temini ve yerine tesbiti	MT	68028
630	24.063	100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti	MT	82973
631	24.064	150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti	MT	97393
		BOYA,BADANA VE CİLALAR:		
632	25.001	Ahşap yüzünün boyanmaya hazır bir hale getirilmesi	M2	8563
633	25.002	Boyası bozulmuş ahşap imalatın bir kat yağlı boya ile boyanması	M2	24304
634	25.003	Boyası bozulmuş ahşap imalatın iki kat yağlı boya ile boyanması	M2	46716
635	25.004	Yeni ahşap kapı, pencere, camekan bölme gibi möble yüzlerinin iki kat yağlı boya ile boyanması	M2	70594
636	25.005	Yeni ahşap kapı, pencere, camekan bölme, möble yüzlerinin üç kat yağlı boya ile boyanması	M2	93490
637	25.006	Yeni ahşap kapı, pencere, camekan, bölme, möble yüzlerinin iki kat düz bir kat döğme yağlı boya ile boyanması	M2	93490
638	25.015	Demir imalatın bir kat sülyen, iki kat yağlı boya ile boyanması	M2	58301
639	25.016	Demir imalatın iki kat sülyen, iki kat yağlı boya ile boyanması	M2	73577
640	25.020	Badanasız sıva yüzüne iki kat yağlı boya sürülmesi	M2	67346
641	25.021	Badanasız sıva yüzüne üç kat yağlı boya sürülmesi	M2	80702
642	25.022	Badanasız sıva yüzüne bir kat düz ve bir kat dövme yağlı boya yapılması	M2	73547
643	25.023	Badanasız sıva yüzüne iki kat düz ve bir kat dövme yağlı boya yapılması	M2	86903
644	25.024	Badanalı sıva yüzüne iki kat yağlı boya yapılması	M2	70790
645	25.025	Badanalı sıva yüzüne üç kat yağlı boya yapılması	M2	84146
646	25.026	Badanalı sıva yüzüne bir kat düz, bir kat döğme yağlı boya yapılması	M2	76991
647	25.027	Badanalı sıva yüzüne iki kat düz, bir kat döğme yağlı boya yapılması	M2	90347

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
648	25.028	Boyalı sıva yüzüne yeniden bir kat yağlı boya yapılması	M2	36389
649	25.029	Boyalı sıva yüzüne yeniden iki kat yağlı boya yapılması	M2	48325
650	25.030	Boyalı sıva yüzüne yeniden bir kat düz bir kat döğme yağlı boya yapılması	M2	57031
651	25.031	Boyalı sıva yüzüne bir kat döğme yağlı boya yapılması	M2	40870
652	25.034	Çıplak beton veya ince sıva üzerine akrilik esaslı kalın cephe kaplama malzemesi ile kaplama yapılması	M2	59248
653	25.035	Sıvasız hafif beton üzerine akrilik esaslı kalın cephe kaplama malzemesi ile kaplama yapılması	M2	57079
654	25.036	Çıplak beton veya ince sıva yüzeylerinin akrilik esaslı ince malzeme ile boyanması	M2	35401
655	25.040	Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması	M2	10111
656	25.041	Eski badanalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması	M2	10317
657	25.042	Eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli iki kat tutkallı badana yapılması	M2	15629
658	25.045	Yeni sıva yüzeylerine beyaz üç kat kireç badana yapılması	M2	4802
659	25.046	Yeni sıva yüzeylerine renkli üç kat kireç badana yapılması	M2	6104
660	25.047	Yeni sıva yüzeylerine renkli veya beyaz iki kat tutkallı badana yapılması	M2	11485
661	25.048/1	Yeni sıva yüzlerine (Plastik duvar boyası) üç kat badana yapılması (PVA esaslı).	M2	32093
662	25.049	Yeni sıva yüzeylerine mermer tozu ilavesiyle üç kat kireç badana yapılması	M2	5989
663	25.051	Normal çimento ile badana yapılması	M2	4466
664	25.051/1	Beyaz çimento ile badana yapılması	M2	4673
665	25.052	Katran badana yapılması	M2	9267
666	25.060	Dolu kapı, lambri, möble gibi sert ağaç imalatın cilalanması	M2	33719

T.C.

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
667	25.061	Camlı kapı, pencere, cemakan gibi sert ağaç imalatın cilalanması	M2	25932
668	25.064/1A	Yeni sıvalı (düzgün satıhlı) badanasız veya kireç badanalı duvarların plastik duvar kağıdı ile kaplanması	M2	22453
669	25.064/1B	Yeni sıvalı (düzgün satıhlı) badanasız veya kireç badanalı duvarların kabartma duvar kağıdı ile kaplanması	M2	14250
670	25.064/1C	Yeni sıvalı (düzgün satıhlı) badanasız veya kireç badanalı duvarların düz duvar kağıdı ile kaplanması	M2	12412
671	25.064/2A	Yeni sıvalı (düzgün satıhlı) yağlı boya veya kireç badanalı duvarların plastik duvar kağıdı ile kaplanması	M2	21566
672	25.064/2B	Yeni sıvalı (düzgün satıhlı) yağlı boya veya plastik badanalı duvarların kabartma duvar kağıdı ile kaplanması	M2	13363
673	25.064/2C	Yeni sıvalı (düzgün satıhlı) yağlı boya veya plastik badanalı duvarların düz duvar kağıdı ile kaplanması	M2	11525
674	25.064/3A	Eski sıvalı (bozuk satıhlı) kireç badanalı, plastik badanalı veya yağlı boyalı duvarların plastik duvar kağıdı ile kaplanması	M2	29213
675	25.064/3B	Eski sıvalı (bozuk satıhlı) kireç badanalı, plastik badanalı veya yağlı boyalı duvarların kabartma duvar kağıdı ile kaplanması	M2	21010
676	25.064/3C	Eski sıvalı (bozuk satıhlı) kireç badanalı, plastik badanalı veya yağlı boyalı duvarların düz duvar kağıdı ile kaplanması	M2	19173
		DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI:		
677	25.081	Her nevi parkenin parke cila malzemesi ile cilalanması	M2	94719
678	25.114	Mevcut beton, sap, mozayik üzerine 2 mm. kalınlıkta PVC asbestli yer döşeme malzemesi ile döşeme kaplaması yapılması	M2	74227
679	25.115	Mevcut beton, sap, mozayik üzerine 1.60 mm. kalınlıkta PVC asbestli yer döşeme malzemesi ile döşeme kaplaması yapılması	M2	62677
680	25.121	Döşeme ve duvar kaplaması yapılması (koruyucu sıvı malzemesi ile)	M2	246030
681	25.122	Temel ve kargir yüzeylerde izolasyon yapılması	M2	180140
682	25.123	Yüzme havuzları izolasyonu ve kaplaması yapımı	M2	260465
683	25.124	Metal yüzeylerin izolasyonu	M2	155456

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
684	25.126	Koruyucu sıvı malzeme ile beton satıhların darbeye, aşınmaya, tozumaya, emiciliğe, yağ ve akaryakıt tahribatına karşı korunması	M2	49638
685	25.128	İnce sıva üzerine istenilen renk kaplama yapılması ve şeffaf vernik sürülmesi	M2	87065
686	25.129	Hazır yüzey üzerine bir kat noktalı süs yapımı	M2	3984
687	25.130	Hazır yüzey üzerine iki kat noktalı süs yapımı	M2	7856
688	25.131	Hazır yüzey üzerine bir kat ağ şeklinde süs yapılması	M2	1365
689	25.132	Hazır yüzey üzerine iki kat ağ şeklinde süs yapılması	M2	2617
690	25.136	Demir ve madeni imalatın korozyona karşı bir kat boyanması	M2	22504
691	25.137	Demir ve madeni imalatın korozyona karşı iki kat boyanması	M2	39000
692	26.021	Yivli renksiz karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	M2	114468
693	26.022	Yivli renkli karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	M2	117093
694	26.023	Düz renksiz karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	M2	111843
695	26.024	Düz renkli karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	M2	114468
696	26.031	Düz renksiz karosiman ile duvar kaplaması yapılması	M2	124751
697	26.032	Düz renkli karosiman ile duvar kaplaması yapılması	M2	127376
698	26.041	Her renk karo mozayik ile döşeme kaplaması yapılması	M2	117093
699	26.042	Her renk desenli karo mozayik ile döşeme kaplaması yapılması	M2	137436
700	26.051	Her renk düz karo mozayik ile duvar kaplaması yapılması	M2	130001
701	26.052	Her renk desenli karo mozayik ile duvar kaplaması yapılması	M2	150345
702	26.061	Yatay yüzeylere beyaz karo fayans ile kaplama yapılması	M2	224885
703	26.062	Yatay yüzeylere her renk karo fayans ile kaplama yapılması	M2	256971

T.C. ... MÜSTEŞARLIĞI ... BAŞKANLIĞI

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
704	26.071	Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	M2	233552
705	26.072	Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	M2	265638
706	26.081	Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	M2	265298
707	26.082	Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	M2	297075
708	26.091	Beyaz karo fayans duvar kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	168021
709	26.091/1	Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere beyaz karo fayans duvar kaplaması yapılması	M2	169096
710	26.091/2	Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere her renkte karo fayans duvar kaplaması yapılması	M2	200872
711	26.092	Her renkte karo fayans duvar kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	199797
712	26.101	100X100X8 mm lik karo seramik ve (poz no 10.009) Harç ile döşeme kaplaması yapılması	M2	391184
713	26.111	100X50X8 mm lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması	M2	426268
714	26.121	150X150X12.5 mm lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması	M2	235833
715	26.131	50X50X6 veya 20X20X6 mm lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırsız mozayik seramikler ile döşeme kaplaması yapılması	M2	141750
716	26.151	50X50X6 veya 20X20X6 mm lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırlı mozayik seramikler ile duvar kaplaması yapılması	M2	226171
717	26.171	100X100X8 mm lik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması	M2	383925
718	26.191/1	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılmas	M2	229466
719	26.191/2	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılmas	M2	242466
720	26.191/3	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılmas	M2	242466
721	26.192/1	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	175581
722	26.192/2	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	188581

T.C.

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
723	26.192/3	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması	M2	188581
724	26.193/1	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	265748
725	26.193/2	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması	M2	278748
726	26.193/3	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması	M2	278748
727	26.194/1	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	178022
728	26.194/2	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	191022
729	26.194/3	100X200X9 veya 200X200X9 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması (fayans çimentosu ile)	M2	191022
730	26.202	3 cm kalınlıkta beyaz mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	475262
731	26.203	4 cm kalınlıkta beyaz mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	593387
732	26.206	3 cm kalınlıkta renkli mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	534324
733	26.207	4 cm kalınlıkta renkli mermer plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	652449
734	26.251	2 cm kalınlıkta beyaz mermer plaklarla duvar kaplaması yapılması	M2	399106
735	26.252	2 cm kalınlıkta renkli mermer plaklarla duvar kaplaması yapılması	M2	438481
736	26.302	3 cm kalınlıkta traverten plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	416199
737	26.303	4 cm kalınlıkta traverten plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	501512
738	26.351	2 cm kalınlıkta traverten plaklarla duvar kaplaması yapılması	M2	366293
739	26.501	Normal çimentolu, mermer pirinçli plaklarla döşeme kaplaması yapılması	M2	246108
740	26.551	Beyaz çimentolu, mermer pirinçli plaklarla duvar kaplaması yapılması	M2	276377

T.C.

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
741	26.601	(Poz no 10.081) mozayik harcı ile merdiven basamağı kaplaması yapılması	MT	71475
742	26.621	Beyaz mermer plaklarla merdiven basamağı kaplaması (basamak 3, Rıht 2 cm kalınlıkta) yapılması	MT	238799
743	26.622	Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı kaplaması (basamak 3, Rıht 2 cm kalınlıkta) yapılması	MT	265799
744	26.641	Traverten plaklarla merdiven basamağı kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta) yapılması	MT	255799
745	26.661	Techizatlı, çimentolu, mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta) yapılması	MT	141249
		DERZLER:		
746	27.101	Moloz taş duvar yüzlerine (gömme oluklu derz yapılması	M2	20549
747	27.102	Moloz taş duvar yüzlerine (gömme derz yapılması)	M2	22726
748	27.103	Moloz taş duvar yüzlerine (kabartma) derz yapıl.	M2	24472
749	27.104	Yontma ve kesme taş duvar yüzlerine derz yapılmas	M2	24078
750	27.105	Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması	M2	32077
		SIVALAR:		
751	27.501	Alt tabakası 250 kg. çimento dozlu, üst tabakası 300 kg. çimento dozlu düz sıva yapılması	M2	53401
752	27.502	Alt tabakası 250 kg. çimento dozlu, üst tabakası 350 kg. çimento dozlu harçla düz sıva yapılması	M2	55037
753	27.503	Alt tabakası 250 kg. çimento dozlu, üst tabakası 400 kg. çimento dozlu harçla düz sıva yapılması	M2	55509
754	27.506	Alt tabakası 350 kg. çimento dozlu, üst tabakası 500 kg. çimento dozlu harçla düz sıva yapılması	M2	56459
755	27.507	500 kg. çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması	M2	40617
756	27.508	350 kg. çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması	M2	37785
757	27.511	Kireç harçlı düz sıva yapılması	M2	38907
758	27.513	Kireç harçlı keçi kıllı bir kat düz sıva yapılmas	M2	22940
759	27.516	Metal döplüvaye üzerine kireç harçlı sıva (rabist) yapılması	M2	67741

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
760	27.517	Çimento ve kireç harçları karışımı ile metal döplüvaye üzerine (rabist sıva) yapılması	M2	71070
761	27.521	Bağdadi sıva yapılması	M2	165569
762	27.522	Kamış hasır üzerine sıva yapılması	M2	
763	27.525	Alçı sıva yapılması	M2	63306
764	27.526	Kumlu alçı sıva yapılması	M2	47235
765	27.527	Kumlu kireç - alçı harçlı sıva yapılması	M2	53996
766	27.528	Bir kat tavan alçı sıvası yapılması	M2	59477
767	27.531	Kabası (0.100 m3/250 kg) incesi (0.100 m3/250 kg) kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması	M2	42990
768	27.532	Kabası (0.170 m3/200 kg) incesi (0.100 m3/250 kg) kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması	M2	42818
769	27.533	Kabası (0.200 m3/150 kg) incesi (0.100 m3/250 kg) kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması	M2	41953
770	27.534	Serpmesi 350 dozlu çimento, incesi (0.100 m3/250 kg) kireç - çimento karışımı harçla bir kat düz sıva yapılması	M2	35655
771	27.535	Serpmesi 350 dozlu çimento, incesi (0.100 m3/250 kg) kireç - çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması	M2	40664
772	27.538	Kabası (0.100 m3/250 kg) kireç - çimento karışımı incesi 350 dozlu çimento harçla serpme (çarpma) sıva yapılması	M2	42603
773	27.541	Edelputz sıva yapılması	M2	58839
774	27.542	Püskürtme (spritz) sıva yapılması	M2	13301
775	27.545	Renkli mermer sıva yapılması	M2	79376
776	27.546	Beyaz mermer sıva yapılması	M2	84514
777	27.551	Mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması	M2	140769
778	27.552	Doğal taş pirinçli sun'i taş sıva yapılması	M2	142413
779	27.553	Mermer pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması	M2	144561
780	27.554	Doğal taş pirinçli renkli sun'i tas sıva yapılmas	M2	144311

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
781	27.555	Beyaz çimento ile mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması	M2	152941
782	27.556	Beyaz çimento ile doğal taş pirinçli sun'i taş sıva yapılması	M2	152524
783	27.557	Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları üzerine sentetik reçine bağlayıcı ince plastik sıva yapılması	M2	50049
784	27.558/1	Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları üzerine sentetik reçine bağlayıcı plastik sıva ile 1.8 mm kalınlığında istenilen renkte plastik sıva yapılması	M2	41814
785	27.558/2	Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları üzerine sentetik reçine bağlayıcı plastik sıva ile 3 mm kalınlığında istenilen renkte plastik sıva yapılması	M2	50939
786	27.559	Çıplak beton, perdahlanmış kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı elemanları üzerine sentetik reçine bağlayıcı doğal taşlı plastik sıva ile istenilen renkte 3 mm kalınlığında doğal taş pirinçli sıva yapılması	M2	117335
787	27.560/1	Silikon esaslı koruyucu ile duvarların astarlanması	M2	28005
788	27.560/2	Polyester (yağ esaslı) elyaflı kalın hazır sıva ile duvarların kaplanması	M2	138963
789	27.561	Perlitli çimentolu izolasyon sıvası (22 mm kalınlıkta) yapılması.	M2	107499
790	27.561/1	Perlitli çimentolu izolasyon sıvası (32 mm kalınlıkta) yapılması.	M2	151137
791	27.563	Perlitli alçılı tek kat sıva yapılması (3-25 mm kalınlıkta) ortalama 15 mm kalınlıkta	M2	91244
792	27.564	Alçı blok bölme duvar (sıva yapılmayan) satıhlarındaki tesisat kanallarının kapatılması	MT	4626
		MOZAYİK VE SAP İŞLERİ:		
793	27.565	Düz mozayik döşeme kaplaması yapılması	M2	92425
794	27.566	Renkli düz mozayik döşeme kaplaması yapılması	M2	95175
795	27.567	Renkli doğal taş pirinçli düz mozayik döşeme kaplaması yapılması	M2	91790
796	27.568	Renkli doğal taş pirinçli, renkli düz mozayik döşeme kaplaması yapılması	M2	94268
797	27.570	Mozayik duvar kaplaması yapılması	M2	116411

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
798	27.571	Mozayik denizlik yapılması	M2	453792
799	27.576	Mozayik parapet yapılması	M2	436144
800	27.578	Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması	M2	348785
801	27.581	200 dozlu çimento harçla tesviye tabakası yapılması	M2	28614
802	27.582	Beton ve b.a. yüzeyine mala perdahlı şap yapılması	M2	20812
803	27.583	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	42629
804	27.584	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	43645
805	27.585	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	44989
806	27.586	4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	59814
807	27.587	Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması	M2	54197
		CAM İŞLERİ: Ahşap konstruksiyonlara macun ile:		
808	28.001	2 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	84979
809	28.002	3 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	95488
810	28.003	4 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	116234
811	28.003/1	5 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	138959
812	28.003/2	6 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	159825
813	28.003/4	8 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	195936
814	28.010	6 mm kalınlığında telli cam takılması	M2	204518
815	28.014	4 mm kalınlığında emprime (arnuvo, strive) cam takılması	M2	96372
816	28.016	2 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılması	M2	95687
817	28.017	3 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılması	M2	115375
818	28.018	4 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılması	M2	139197
819	28.019	5 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılması	M2	159540

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
		Ahşap konstruksiyonlara çıta ile:		
820	28.021	2 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	82040
821	28.022	3 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	92549
822	28.023	4 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	113296
823	28.023/1	5 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	136021
824	28.023/2	6 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	156887
825	28.023/4	8 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	192997
826	28.030	6 mm kalınlığında telli cam takılması	M2	201580
827	28.034	4 mm kalınlığında emprime (arnuvo, striye) cam takılması	M2	93434
828	28.036	2 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	92749
829	28.037	3 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	112436
830	28.038	4 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	136258
831	28.039	5 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	156602
		Madeni konstruksiyona macun ile:		
832	28.041	2 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	93992
833	28.042	3 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	104501
834	28.043	4 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	125248
835	28.043/1	5 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	147973
836	28.043/2	6 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	168839
837	28.043/4	8 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	204950
838	28.050	6 mm kalınlığında telli cam takılması	M2	213532
839	28.054	4 mm kalınlığında emprime (arnuvo, striye) cam takılması	M2	105386
840	28.056	2 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	104701
841	28.057	3 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	124388
842	28.058	4 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	148210

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİAT LİRA
843	28.059	5 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	168554
		Madeni konstruksiyona profil veya madeni çıta ile cam takılması:		
844	28.061	2 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	95940
845	28.062	3 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	106450
846	28.063	4 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	127196
847	28.063/1	5 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	149921
848	28.063/2	6 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	170787
849	28.063/4	8 mm kalınlığında normal düz cam takılması	M2	206898
850	28.070	6 mm kalınlığında telli cam takılması	M2	215480
851	28.074	4 mm kalınlığında emprime (arnuvo, strive) cam takılması	M2	107334
852	28.076	2 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	106649
853	28.077	3 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	126337
854	28.078	4 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	150158
855	28.079	5 mm kalınlığında buzlu (sable, mat) cam takılmas	M2	170502
		Ahşap konstruksiyona macun ile:		
856	28.081	3+3 mm kalınlığında cam takılması	M2	458045
857	28.082	4+4 mm kalınlığında cam takılması	M2	493045
858	28.083	5+5 mm kalınlığında cam takılması	M2	586795
859	28.084	6+6 mm kalınlığında cam takılması	M2	635545
		Ahşap konstruksiyona çıta ile:		
860	28.086	3+3 mm kalınlığında cam takılması	M2	461818
861	28.087	4+4 mm kalınlığında cam takılması	M2	496818
862	28.088	5+5 mm kalınlığında cam takılması	M2	590568
863	28.089	6+6 mm kalınlığında cam takılması	M2	639318
		Madeni konstruksiyona macun ile:		
864	28.091	3+3 mm kalınlığında cam takılması	M2	469193
865	28.092	4+4 mm kalınlığında cam takılması	M2	504193

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİM	BİRİM FİAT LİRA
866	28.093	5+5 mm kalınlığında cam takılması	M2	597943
867	28.094	6+6 mm kalınlığında cam takılması	M2	646693
		Madeni konstruksiyona profil veya madeni çıta ile cam takılması:		
868	28.096	3+3 mm kalınlığında cam takılması	M2	474096
869	28.097	4+4 mm kalınlığında cam takılması	M2	509096
870	28.098	5+5 mm kalınlığında cam takılması	M2	602846
871	28.099	6+6 mm kalınlığında cam takılması.	M2	651596
872	30.001	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı ile döşeme yapılması.	M2	429312
873	30.002	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı ile döşeme yapılması.	M2	460354
874	30.003	20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı ile döşeme yapılması.	M2	488493
875	30.003/A	20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı ile döşeme yapılması.	M2	566332
876	30.004	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu döşeme elemanı ile döşeme yapılması.	M2	595622
877	30.004/A	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme yapılması.	M2	719743
878	30.100	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı ile duvar yapılması.	M2	400890
879	30.101	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı ile duvar yapılması.	M2	436653

SIRA NO	İHZARAT ÇEŞİDİ

İHZARAT MALZEME LİSTESİ :

1 Çimento
2 Beyaz çimento
3 Betonarme demiri ince (Q 6 mm)
4 Betonarme demiri ince (Q 8- Q 10-Q 12 mm)
5 Betonarme demiri kalın (Q 14-50 mm)
6 Hasır çelik (m2 ağırlığı 1.50 - 3.00 Kg)
7 Hasır çelik (m2 ağırlığı 3.01 - 10.00 Kg)
8 Nervirlü çelik ince (Q 8 - 12 mm)
9 Nervirlü çelik kalın(Q 14 - 26 mm)
10 Profil demirleri (İ.U.T.Omega)
11 Siyah düz sac (0.70 _ 2.50 mm.lik)
12 DKP Sac (0.40 _ 20 mm.lik)
13 Profil borular
14 Kiremit ve mahya kremidi (marsilya tipi)
15 Harman tuğlası
16 Yatay delikli tuğla (19 x 19 x 8,5 cm)
17 Yatay delikli tuğla (19 x 19 x 13,5 cm)
18 Dolu veya düşey delikli tuğla (19 x 9 x 5 cm)
19 Düşey delikli tuğla (19 x 29 x 13.5 cm)
20 Düşey delikli tuğla (19 x 19 x 8.5 cm)
21 Düşey delikli tuğla (19 x 9 x 8.5 cm)
22 Düşey delikli tuğla (19 x 19 x 13.5 cm)
23 Düşey delikli hafif tuğla (19 x 39 x 13.5 cm)
24 Düşey delikli hafif tuğla (24 x 11.5 x 23.5 cm)
25 Düşey delikli hafif tuğla (24 x 14.5 x 23.5 cm)
26 Düşey delikli hafif tuğla (24 x 17.5 x 23.5 cm)
27 Düşey delikli hafif tuğla (29 x 19 x 23.5 cm)
28 Düşey delikli hafif tuğla (24 x 24 x 23.5 cm)
29 Düşey delikli hafif tuğla (24 x 30 x 23.5 cm)
30 Düşey delikli hafif tuğla (24 x 36.5 x 23.5 cm)
31 Tuvenan kum ve çakıl
32 Elenmiş ve yıkanmış kum
33 Elenmiş ve yıkanmış çakıl
34 Kırmataş
35 Ocak taşı
36 Kireç (sönmemiş)
37 Mermer ve traverten (Her boyut ve renkte)
38 Mermer tozu
39 Mermer pirinci
40 Karo fayans (Birinci) (Her boyut, renk ve Çeşitte)
41 Seramik (Her boyut, renk ve Çeşitte)
42 Karo siman (Her boyut, renk ve Çeşitte)
43 Mozayik Karo (Her boyut, renk ve Çeşitte)
44 Normal veya beyaz çimentolu mermer pirinçli yer karoları ve basamak plakları.
45 Galvanizli düz sac
46 Galvanizli oluklu sac
47 Bakır levha (çatı örtüsü için)
48 Çinko levha (çatı örtüsü için)
49 Alüminyum levha (0.30 - 3.00 mm)
50 Her çeşit alüminyum profiller
51 Trapezoidal alüminyum levha (muhtelif kalınlıkta)
52 Metal takviyeli ve takviyesiz sert PVC doğrama profilleri
53 Çam kereste (kalite I)
54 Çam kereste (kalite II)
55 Beyaz çam (köknar) (kalite I)
56 Beyaz çam (köknar) (kalite II)
57 Her çeşit kapı ve pencere doğramaları için, yerine konmuş imalat bedelinin % 70'i verilir.
58 Düz asbestli çimento levha
59 Dalgalı asbestli çimento levha
60 Organik lifli bitümlü oluklu levhalar

POZ NO	İMALATIN ÇEŞİDİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FIATI LİRA
	DOĞRAMA MADENİ AKSAM BİRİM FİAT LİSTESİ : (% 25 Müteahhit karı ve genel giderleri dahil)		
	A) Kapı Doğramaları Madeni Aksamı Birim Fiatı : (% 25 Müteahhit karı ve genel giderleri dahil)		
1	Gömme iç kapı kilidi (Geni tip)	Adet	49500._
2	Gömme iç kapı kilidi (Dar tip)	Adet	49750._
3	Gömme makaralı iç kapı kilidi (Geniş ve dar tip)	Adet	52875._
4	Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi (geniş ve dar tip)	Adet	162500._
5	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip)	Adet	162500._
6	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (dar tip)	Adet	162500._
7	Silindirli trajlı dış kapı kilidi	Adet	185625._
8	Kapı kolu ve aynaları (Kromajlı)	Adet	43750._
9	Lastik başlı tampon	Adet	7500._
10	menteşe	Adet	7500._
11	Yaylı menteşe	Adet	62500._
12	Sürgü (Düşey tespit takımı)	Adet	7938._
13	Stop (Nikelajlı)	Adet	38750._
	B) Pencere Doğramaları Madeni Aksamı Birim Fiatı : (% 25 Müteahhit karı ve genel giderleri dahil)		
1	İspanyolet takımı (Kol,demir ve teferruatı)	Adet	34000._
2	Vasistas takımı (Basit makas)	Adet	15000._
3	Vasistas takımı (Çelik makas,kromaj kol tutamak)	Adet	47188._
4	Mandal (ispanyolet kolu ve damak) sarı pirinç Montevet vidası	Adet	25000._
5	Sürgü	Adet	7188._
6	Lastik başlı tampon	Adet	7500._
7	Yaylı tespit mandalı	Adet	12500._
8	Kontrpua takımı (pik,tel,sarıdan makara,örme,tel yuvaları ile komple)	KG	12500._
9	Sürme kanat tutamağı	Adet	30625._
10	Kavramalı ispanyolet takımı (kol dahil 80 cm.lik) (2 Kavramalı)	Adet	31250._
11	Kavramalı ispanyolet takımı (kol dahil 100 cm.lik) (3 Kavramalı)	Adet	35875._
12	Kavramalı ispanyolet takımı (kol dahil 120 cm.lik) (3 Kavramalı)	Adet	41250._
13	Kavramalı ispanyolet takımı (kol dahil 140 cm.lik) (3 Kavramalı)	Adet	41250._
14	Kavramalı ispanyolet takımı (kol dahil 160 cm.lik) (3 Kavramalı)	Adet	45000._
15	Kavramalı ispanyolet takımı (kol dahil 180 cm.lik) (4 Kavramalı)	Adet	47500._
16	Menteşe	Adet	6875._
17	boy menteşe	MT	11250._
	C) Plastik Pencere Doğramaları Madeni Aksamı Birim Fiatı : (% 25 Müteahhit karı ve genel giderleri dahil)		
1	İspanyolet takımı (kol dahil) 100 cm'e kadar 2 Kavramalı	Adet	135000._
2	İspanyolet takımı (kol dahil) 180 cm'e kadar 3 Kavramalı	Adet	168750._
3	İspanyolet takımı (kol dahil) 180 cm'den büyük 4 Kavramalı	Adet	175000._
4	Vasistas ispanyolet takımı (Kol,makas dahil)	Adet	135000._
5	Ayarlı menteşe (cift) plastik kaplamalı	Adet	26250._

SIRA NO	İHZARAT ÇEŞİDİ
61	HAFİF GAZ BETON MALZEMELERİ : a) Teçhizatsız bloklar b) Teçhizatsız izalosyon plakları c) Teçhizatlı plaklar d) Teçhizatlı duvar elemanları
62	BİMSBETON MALZEMELERİ : a) boşluklu ve boşluksuz duvar elemanları (her boyutta) b) Asmolen döşeme blokları

N O T:

1) İhzarat bedeli verilmeyecek olanlar çizilecektir.
2) Bu listede yazılmamış olan malzemeye ihzarat bedeli ödenmez.
3) Bu listede yazılı olup, nakliye ödeneceği Genel Teknik Şartname'de yazılı bulunan :
   3.1) kum,çakıl, tuvenan, hafif agrega,(mermer tozu ve pirinci için en yakın depodan)
   3.2 Sönmemiş kireç, çimento
   3.3 Ocak taşı, (blok, moloz, yonu, kırma)
   3.4 Tuğla (delikli, deliksiz, harman, fabrika ve hafif tuğlalar)
   3.5 Teçhizatsız ve teçhizatlı hafif gaz beton
   3.6 Kiremit
   3.7 Demir (B.A demiri, hasır çelik, nervürlü çelik,profil demirleri, profil borular, siyah ve DKP sac levhalar) ihzaratı için taşıma Genel Teknik Şartnamesi esaslarına göre hesaplanacak taşıma bedelleri ayrıca ödenir.
4) İhzarat bedeli eksiltme tenzilatlarına tabidir.
5) Çimento ve demirde ödenecek taşıma bedellerine bu malzemenin fabrikalardan alınış sırasında müessesece yapılan yükleme bedelleri ödenmez.
6) Fiat listesinde imalatın poz başlıkları yazılmış olup yapım ve ölçü şartları için Birim Fiat Tarifindeki ait olduğu poz numaralarında bulunan kayıtlar esastır.
7) İhzarat listesinde yer alan malzemelerin ölçü birimi ve ihzarat fiatları, inşaat birim fiatlarına esas RAYİÇ Listesi'nden alınacaktır.



1 m³ HARÇTAKİ MALZEME CİNSİ VE MİKTARI

Harç Foz No :	Kum M³	İnce Kum M³	Portlant Çimento Kg.	Beyaz Çimento Kg.	Su M³	Kireç Hamuru M³	Mermer princi M³	Mermer tozu M³	Doğal Taş pir-inci M³	Toprak M³	Saman Kg.	Kıtık Kg.	Granulometrik Çakıl M	Madeni Boya Kg.	Alçı Kg.
10.001	1.000		200		0.130		33								
10.002	1.000		250		0.130										
10.003	1.000		200		0.200										
10.004	1.000		250		0.215										
10.005	1.000		300		0.230										
10.006		1.000	300		0.230										
10.007	1.000		350		0.245										
10.008		1.000	350		0.245										
10.009	1.000		400		0.260										
10.010		1.000	400		0.260										
10.011	1.000		450		0.275										
10.012		1.000	450		0.275										
10.013	1.000		500		0.290										
10.014		1.000	500		0.290										
10.015					0.200					1.000	10.000				
10.021			600		1.000										
10.022		0.100	500		0.900										
10.031	1.000				0.200	0.330									
10.032		1.000			0.200	0.330									
10.033	0.850				0.200	0.425						8.000			
10.041	1.000		250		0.200	0.100									
10.042		1.000	250		0.200	0.100									
10.043	1.000		200		0.200	0.170									
10.044	1.000		150		0.200	0.200									
10.051			50		0.300	0.450		0.500						6.000	
10.052	0.250		250		0.150	0.150							0.750		
10.053			500		0.200	0.050		1.000						6.000	
10.054				550	0.200	0.050		1.000							

1 m³ HARÇTAKİ MALZEME LİSTESİ VE MİKTARI

Harç Poz No :	Kum M³	İnce Kum M³	Portland Çimento Kg.	Beyaz Çimento Kg.	Su M³	Kireç Hamuru M³	Mermer princi M³	Mermer tozu M³	Doğal Taş pirinci M³	Toprak M³	Saman Kg.	Kıtık Kg.	Granulometrik Çakıl M³	Madeni Boya Kg.	Alçı Kg.	Genleştirilmiş Perlit kg
10.061					0.600										750	
10.062					0.600							8.000			750	
10.065		0.600			0.450										270	
10.066		0.575			0.360	0.190									170	
10.067	0.575				0.360	0.190									170	
10.068	0.575				0.360	0.190						8.000			170	
10.071			550		0.350		1.000									
10.072			650		0.200		0.700		0.300							
10.073			650		0.200		1.000							6.000		
10.074			650		0.200		0.700		0.300					6.000		
10.075				650	0.200		1.000									
10.076				650	0.200		0.500		0.300							
10.077			650		0.200		0.900	1.000						6.000		
10.081			650		0.300		1.000									
10.082			650		0.300		1.000							8.000		
10.083			650		0.300		0.300		0.700							
10.084			650		0.300				1.000					8.000		
10.085				650	0.300		0.300		0.700							
10.086			650		0.300		1.000							8.000		
10.087			650		0.300		1.000							8.000		
10.088				650	0.200		1.000							6.000		
10.089				650	0.200		1.000									
10.090				650	0.200		1.000							6.000		
10.091				650	0.300		1.000									
10.092				650	0.300		1.000							8.000		
10.093				650	0.300		1.000							8.000		
10.094				650	0.300		1.000									
10.096			95.5		0.800	0.191										
10.097			128		0.45	0.126										660
10.098			240		0.45	0.197										128
10.099					0.45	0.016									369	660
10.100					0.45	0.010									417	72
10.101					0.60										846	52

T. C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Sayı : 1



YAPI İŞLERİ
SIHHİ TESİSAT
BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

1994

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/180)'in 209 sayılı KHK. ile değişik 2 nci maddesinin (n) bendi uyarınca hazırlanmış olup, 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK. ile değişik 32 inci maddesi kapsamına giren kuruluşlarca uygulanması mecburidir.

(1 Ocak 1994 tarihinden itibaren geçerlidir.)

NOT:

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanmış olan Elektrik Tesisatı ve Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri (Ekli olmasalar dahi) bu Birim Fiyat ve Tariflerinin doğal eki ve tamamlayıcısıdırlar.

2 - Keşif dışı yaptırılacak işler için imalat oluru alınırken, ayrıca yeni fiyat tutanağı yapılmaksızın, bu birim fiyatlar aynen uygulanır

3 - İhzarat ödeneği, montajlı birim fiyatın yüzdesidir.

4 - Elektrikle çalışan bütün cihazlarda, elektrik tesisatı, cihaz birim fiyatlarına dahil olmayıp, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

5 - Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Listesine dahil edilmemiş olsa dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

6 - Birim Fiyat Tarifinde numarası olmayan, ancak Türk Standardı yayınlanmış bulunan bütün malzemelerin Türk Standardına Uygunluk Belgesi (TSE damgası) bulunması mecburidir

Birim Fiyatları oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi dahil değildir.



Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Neşriyatıdır. İktibas Edilemez.

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
071-000	**LAVABOLAR : (Ölçü : Ad. : İhzarat : %60) (TS-605) aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı beyaz renkte, lavabonun üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiş, sülüğen ve iki kat yağlıboyalı ø 16 mm. inşaat demirinden veya 15 mm galvanizli borudan U şeklinde konsolları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı.**		
071-100	**Fayans camlaşmış, çini, ekstra sınıf :**		
071-101	28 x 35 cm Kancalı veya vidalı	400.000	65.000
071-102	28 x 45 " " " "	440.000	65.000
071-103	40 x 50 " Konsollu	580.000	75.000
071-104	45 x 55 " "	850.000	75.000
071-105	50 x 65 " "	1.540.000	75.000
071-106	50 x 65 " Ayaklı Tk.	2.300.000	90.000
071-107	35 x 45 " Köşe tipi vidalı	4.100.000	65.000
071-200	**Fayans camlaşmış çini, birinci sınıf :**		
071-201	28 x 35 cm Kancalı veya vidalı	390.000	65.000
071-202	28 x 45 " " " "	420.000	65.000
071-203	40 x 50 Konsollu	550.000	75.000
071-204	45 x 55 " "	820.000	75.000
071-205	50 x 65 " "	1.450.000	75.000
071-206	50 x 65 " Ayaklı Tk.	2.220.000	90.000
071-207	35 x 45 " Köşe tipi vidalı	390.000	65.000
071-300	**Paslanmaz çelik (en az 13 Cr.) :**		
	Takriben 45 x 60 cm.	450.000	65.000
071-400	**Cam elyafı ile takviyeli poliester :**		
071-401	Takriben 45 x 60 cm.	–	–
071-500	**Özel plastikten :**		
	Kendinden konsollu, özel plastikten, renkli diğer özellikleri B.F.T. 071-100 gibi.		
071-501	Ayaklı tip : 60 x 55 cm.	–	–
071-502	Yamuk kesitli : 62 x 41 cm.	–	–
071-503	Oval : tip 53 x 43 cm.	–	–
071-504	Oval : tip 63 x 34 cm.	–	–
072-000	**LAVABO TESİSATI : (Ölçü : Tk. : İhzarat : %60)**		
	BFT.071-000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik mus-		

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK TEN KURULU 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
	luğu ve rozeti veya bataryası TS-378/1'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetürlü en az 16 cm. uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-378/1'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm. sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birliktetiş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi. (Pis su akıtma borusu fiata dahil değildir.)		
072-100	**Uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu:**		
072-101	Birinci sınıf : (Musluk TS-6/1; Sifon TS-378/1)	580.000	75.000
072-102	İkinci sınıf : (Musluk TS-6/1; Sifon TS-378/1)	510.000	75.000
072-103	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, birinci sınıf :	–	–
072-200	**Duvar tipi bataryalı ve (TS-325/4'e uygun) pirinç kumandasız sifonlu:**		
072-201	Birinci sınıf : (Batarya TS-325/4; Sifon TS-378/1)	1.050.000	90.000
072-202	İkinci sınıf : (Batarya TS-325/4; Sifon TS-378/1)	780.000	90.000
072-203	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, 1. sınıf; (Sifon TS-378/1)	–	–
072-300	**Gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu :**		
072-301	Birinci sınıf : (Batarya TS-325/6; Sifon TS-378/1)	1.360.000	110.000
072-302	İkinci sınıf : (Batarya TS-325/6; Sifon TS-378/1)	1.100.000	110.000
072-400	**Uzun musluklu ve (TS-6/1'e uygun) özel plastik taslı, kumandasız sifonlu :**		
072-401	Birici sınıf : (Musluk TS-6/1; Sifon TS-378/1)	540.000	75.000
072-402	İkinci sınıf : (Musluk TS-6/1; Sifon TS-378/1)	470.000	75.000
072-403	Plastik esaslı, acetal copolymer'den birinci sınıf (Sifon TS-378/1)	–	–
072-500	**Duvar tii bataryalı ve (TS-325/4'e uygun) özel plastik taslı kumandasız sifonlu :**		
072-501	Birinci sınıf : (Batarya TS-325/4; Sifon TS-378/1)	960.000	90.000
072-502	İkinci sınıf : (Batarya TS-325/4; Sifon TS-378/1)	690.000	90.000
072-503	Plastik esaslı, acetal copolymer'de birinci sınıf: (Sifon TS-378/1)	–	–
072-600	**Gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) özel lastik taslı kumandasız sifonlu:**		
072-601	Birinci sınıf : (Batarya TS-325/6, Sifon TS-378/1)	1.290.000	110.000
072-602	İkinci sınıf : (Batarya TS-325/6, Sifon TS-378/1)	1.000.000	110.000
072-700	**Gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sionlu:**		
072-701	Birinci sınıf : (Batara TS-325/6; Sifon TS-378/1)	1.600.000	110.000

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI FİZİK FEN KURULU 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
073-000	**AYNALAR : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60) (TS. 5221)**		
	5 mm. kalınlığında, temiz cilalanmış, kenarları pahlı, gümüş astarlı ve arkası tabanca ile sülyen üzerine 1 kat sentetik yağlıboya ile boyalı aynası; duvara ve aynaya tam oturacak şekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tırnakları ve pirinç kromajlı tutturma vidaları ve birlikte işyerinde temini: dört köşesine tak. ø 40 mm. ve 4 mm. kalınlığında mantar konarak usulüne göre takoz veya dubelle duvarda yerine montajı.		
073-100	**Adi cam:**		
073-101	Takriben 40 x 50 cm.	95.000	15.000
073-102	" 40 x 60 cm.	120.000	15.000
073-200	**Kristal cam :**		
073-201	Takriben 40 x 50 cm.	350.000	15.000
073-202	" 40 x 60 cm.	425.000	15.000
074-000	**ETAJERLER : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60)**		
	Kendinden konsollu aşağıdaki cins ve ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dubelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı;		
074-100	**Fayans camlaşmış çini : (dubelle monte edilecek)**		
074-101	Takriben 50 x 10 cm. Ekstra sınıf	92.000	15.000
074-102	" 60 x 15 cm. " "	120.000	15.000
074-103	" 50 x 15 cm. " "	105.000	15.000
074-104	" 68 x 15 cm. " "	135.000	15.000
074-105	" 50 x 10 cm. Birinci sınıf	80.000	15.000
074-106	" 60 x 15 cm. " "	97.000	15.000
074-107	" 50 x 15 cm. " "	85.000	15.000
074-108	" 68 x 15 cm. " "	115.000	15.000
074-200	**Plastik (plastik dubelle monte edilecek)**		
074-201	Takriben 50 x 10 cm.		
075-000	**ALATURKA HELA TAŞLARI : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60) (TS. 799)**		
	Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-326/2'ye uygun 6 cm. koku fermetürlü, ø 100 mm. lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm. lik PVC'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte iyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799'a uygun ve kalite belgeli olacaktır.		
075-100	**Fayans camlaşmış çini :**		
075-101	Çanak ve sifonu pikten takriben 50 x 60 cm. Ekstra sınıf	1.150.000	125.000
075-102	" " " " " 60 x 70 " " "		
075-103	Plastik sifonlu " " 50 x 60 " " "	1.100.000	125.000
075-104	" " " " " 60 x 70 " " "		
075-105	Çanak ve sifon pikten takriben 50 x 60 cm. Birinci sınıf	1.100.000	125.000

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
075-106	Çanak ve sifon pikten takriben 60 x 70 cm. Birinci sınıf		
075-107	Plastik sifonlu takriben 50 x 60 cm. Birinci sınıf	1.050.000	125.000
075-108	Plastik sionlu takriben 60 x 70 cm. Birinci sınıf		
	Taşlar dört köşe yerine altıgen olduğu takdirde, montajlı birim fiatlar % 15 eksiltilerek, montaj bedeli eksiltilmeden aynen uygulanır.		
075-200	**Pik döküm emaye :**		
075-201	Çanak ve sifonu pikten takriben 50 x 60 cm.	270.000	125.000
075-202	Çanak ve sionu pikten takriben 60 x 70 cm.	290.000	125.000
075-203	Plastik sifonlu takriben 50 x 60x cm.	260.000	125.000
075-204	Plastik sionlu takriben 60 x 70 cm	270.000	125.000
076-000	**ALATURKA HELA TESİSATI : (Ölçü : Tk. : İhzarat : % 60)**		
	BFT. 075-000'de adı geçen hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere..		
076-100	**Pik döküm rezervuarlı,**		
	TS-823'e uygun, su hacmi 9 litrelik, içi ve dışı bir kat sülyen, iki kat yağlıboyalı, bakır veya sert plastik şamandıralı, pirinçten supap ve flotörlü, pik veya porselen kampanalı komple pik döküm rezervuarlı (ø 1,5 mm. galvanizli telden) rezervuar zinciri, pirinçten kromajlı, 15 mm.lik ve TS-6/1'e uygun kalite belgeli taharet musluğu ile bunlara ait kromajlı uzatma parçaları ve rozetleri 10 mm. rezervuar ara musluğu ve 10 mm.lik su giriş borusu ve tutturma vidaları, özel takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı, rezervuar giriş ve çıkış borularının bir kat sülyen, iki kat yağlıboya ile boyanması ve işler halde teslimi (Kurşun veya P.V.C. esaslı rezervuar boşaltma borusu fiata dahil değildir; kalite belgeli ve rezervuarı TS-823'e uygun olacaktır.)	390,000	100.000
076-200	**Emaye rezervuarlı :**		
	Rezervuarın içi ve dışı emaye; diğer özellikler BFT; 076-100'deki gibi.	380.000	100.000
076-300	**Fayans rezervuarlı :**		
	Rezervuarı ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, diğer özellikler B.F.T. 076-100'deki gibi.	850.000	100.000
076-400	**Plastik rezervuarlı :**		
	Rezervuarı plastikten; diğer özellikler B.F.T. 076-100'deki gibi	280.000	100.000
076-500	**Basınçlı hela yıkayıcılı (Flüzometreli)**		
	TS-366'ya uygun, ø 20 mm.lik pirinçten kromajlı, kalite belgeli, pres döküm, basınçlı hela yıkayıcılı, rezervuar ve ara musluğu hariç diğer özellikler 076-100'deki gibi.	560.000	70.000
076-600	**Kromajlı ve adaptörlü pis su akıntı borusu :**		
	Kurşun veya plastik pis su akıntı borusu yerine pirinçten kromajlı ve hela taşına adaptörle tesbit edilen pis su akıntı borusu, temini ve yerine monte edilmesi 32 mm.lik tak. 1.80 m.	260.000	25.000

T.C. YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1923 AYINDIRLIK VE İSKAN BAK

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
077-000	**ALAFRANGA HELA TAŞLARI : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60) (TS 800)**		
	Beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan, kendisinden sifonlu, temizleme tapalı, taşı; sert plastikten oturma yeri ve kapağı; tespit vidaları ve özel takozları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. (Alttan çıkışlı)		
077-100	Normal tip : takriben 40 x 50 cm. Ekstra sınıf	1.360.000	100.000
077-200	Hastane tipi : takriben 40 x 50 cm. Ekstra sınıf	1.130.000	100.000
077-300	Normal tip : takriben 40 x 50 cm. Birinci sınıf	1.280.000	100.000
077-400	Hastane tipi : takriben 40 x 50 cm. Birinci sınıf	1.050.000	100.000
078-000	**ALAFRANGA HELA TESİSATI : (Ölçü : Tk. : İhzarat : % 60)**		
	BFT 077-000'deki alafranga hela taşları ile birlikte kullanılmak üzere		
078-100	**Pik döküm rezervuarlı :**		
	TS-823'e uygun su hacmi 9 litrelik, içi ve dışı bir kat sülügen, iki kat yağlıboya, bakır veya sert plastik şamandıralı pirinçten supap ve flotörlü, pik veya porselen kampanalı komple pik döküm rezervuarlı; (ø 1,5 mm. galvanizli telden) rezervuar zinciri; pirinçten kromajlı 10 mm. rezervuar ve taharet ara muslukları ile bunlara ait kromajlı uzatma parçaları ve rozetleri; 10 mm. rezervuar giriş borusu ve bakır taharet borusu; prinçten kromajlı tesbit vidaları ile birlikte işyerinde temini; yerine montajı, rezervuar giriş-çıkış ve taharet borusunun bir kat sülyen, iki kat yağlıboya ile boyanması ve işler halde teslim (rezervuar boşaltma borusu fiata dahil değildir.)	390.000	100.000
078-200	**Emaye rezervuarlı :**		
	Rezervuarın içi ve dışı emaye, diğer özellikler BFT, 078-100'deki gibi.	380.000	100.000
078-300	**Fayans rezervuarlı :**		
	Rezervuarı ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, diğer özellikler B.F.T. 078-100'deki gibi.	850.000	100.000
078-400	**Plastik rezervuarlı :**		
	Rezervuarı plastikten, diğer özellikler B.F.T. 078-100'deki gibi.	280.000	100.000
078-500	**Basınçlı hela yıkayıcılı (Flüzometreli) :**		
	Rezervuar ve ara musluğu yerine TS-366'ya uygun, pirinçten kromajlı; pres döküm (kalite belgeli), basınçlı hela yıkayıcısı kullanılması diğer özellikler B.F.T. 078-100'deki gibi.		
078-501	20 m. lik	560.000	70.000
078-502	25 "	600.000	70.000
078-503	30 "		
079-000	**KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI :(Ölçü : Tk. : İhzarat : % 60) (TS 800/3)**		
	Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Camlaşmış çini) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 Lt. lik fayanstan komple rezervuarı; sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lik prinçten kromajlı, kalite belgeli, rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı bağlantı boruları, kromajlı tesbit vida ve takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. (TS. 800/3)		

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. YÜKSEK TEN KONTROL KURULU 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
079-100	**Takriben 35 x 55 cm. (Ekstra kalite)**	3.300.000	200.000
080-000	**PİSUAR VE TESİSATI : (Ölçü : Tk. : İhzarat : % 60) (TS 2747)**		
	TS,2747'ye uygun yandan ve üstten yıkama delikli, 32. mm. çıkışlı, gagalı beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan taşı, pirinçten kromajlı veya geçiş adaptörü ile birlikte plastikten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik büyük model oval veya daire kesitli sifonu;pirinçten kromajlı, gömme anahtarlı veya basma kumandalı, 15 mm.lik pisuar yıkama musluğu, borusu ve rozeti; çengelleri prinçten kromajlı, tutturma vidaları ve takozlarıyla birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. Kalite belgeli (boşaltma borusu fiata dahil değildir).		
080-100	**Normal tip :**		
080-101	Prinç sifonlu takriben 30 x 25 x 40 cm. Ekstra sınıf	1.320.000	125.000
080-102	" " " 35 x 40 x 50 " " "	1.300.000	125.000
080-103	Özel plastik taşlı takriben 30 x 25 x 40 " " "	1.270.000	125.000
080-104	" " " " 35 x 40 x 50 " " "	1.290.000	125.000
080-105	Prinç sifonlu takriben 30 x 25 x 40 cm. Birinci sınıf	1.200.000	125.000
080-106	Prinç sifonlu takriben 35 x 40 x 50 cm. Birinci sınıf	1.220.000	125.000
080-107	Özel plastik taslı takriben 30 x 25 x 40 cm. Birinci sınıf	1.120.000	125.000
080-108	Özel plastik takriben 35 x 40 x 50 cm. Birinci sınıf	1.200.000	125.000
080-200	**Köşe tipi :**		
080-201	Pirinç sifonlu takriben 40 x 40 x 40 cm. Ekstra sınıf	1.370.000	125.000
080-202	Özel plastik taslı takriben 40 x 40 x 40 cm. Ekstra sınıf	1.300.000	125.000
080-203	Prinç sifonlu takriben 40 x 40 x 40 cm. Birinci sınıf	1.200.000	125.000
080-204	Özel plastik taslı takriben 40 x 40 x 40 cm. Birinci sınıf	1.120.000	125.000
081-000	**PİSUAR BÖLMESİ : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 40)**		
	Damarsız, temiz cilalanmış beyaz mermerden veya mozayikten bölmesi; bölmeye uygun; alttan taşıyan, arkadan veya üstten tutan, en az 10 cm. duvara girecek şekilde ankre edilebilen ucu 90° kıvrılmış 5 x 40 mm. kesitli lama üzerine monte edilen prinçten kromajlı her biri 4 er vidalı konsolları; pirinçten kromajlı tesbit vidaları ve takozları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.		
081-100	**Mermer :**		
081-101	Takriben 100 x 40 x 2 cm.	400.000	50.000
081-102	" 70 x 40 x 2 cm.	325.000	50.000
081-200	**Mozayik :**		
081-201	Takriben 100 x 40 x 2,5 cm.	185.000	50.000
081-202	" 70 x 40 x 2,5 cm.	165.000	50.000
082-000	**BİDE VE TESİSATI (Ölçü : Tk. : İhzarat % 60) (TS 2748)**		
	Beyaz renkte (camlaşmış çini) fayanstan taşı, prinçten kromajlı pis su yolunu açıp kapamalı, 6 cm. koku fermetürlü, 32 mm'lik sifonu, uzatma parçası ve rozeti; taşın yıkanmasını ve fıskiyenin çalışmasını temin eden kumanda, prinçten kromajlı komple bataryası, ara muslukları bağlantı boruları ve tutturma vidaları ve dubelleri ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.		

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
082-100	**Takriben 40 x 60 cm.**	3.500.000	200.000
083-000	**EVİYELER : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60) (TS 698)**		
083-100	**Bir gözlü damlalıksız eviye :** Bir gözlü, aşağıdaki cins ve ölçüde beyaz renkte teknenin, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmiş, sülyen ve iki kat yağlıboyalı ø 16 mm. lik inşaat demirinden U şeklinde konsolu ile işyerinde temini, konsol veya masa üzerine montajı.		
083-101	Fayans camlaşmış çini takr. 40 x 50 x 15 cm. Ekstra kalite	430.000	60.000
083-102	Fayans camlaşmış çini takr. 40 x 60 x 15 cm. Ekstra kalite	490.000	60.000
083-103	Paslanmaz çelik takriben 50 x 50 x 15 cm.	400.000	60.000
083-104	Paslanmaz çelik takriben 50 x 60 x 22 cm.	560.000	60.000
083-105	Cam elyaf takviyeli poliester (K. B. li) takr. 40 x 30 15 cm.	–	–
083-106	Cam elyaf takviyeli poliester (K. B. li) takr. 50 x 68 x 22 cm.	–	–
083-107	Fayans camlaşmış çini; (K.B.li) takr. 40 x 50 x 15 cm. 2 Kal.	410.000	60.000
083-108	Fayans camlanmış çini; (K.B.li) takr. 40 x 60 x 15 cm. 2 Kal.	445.000	60.000
083-200	**Bir gözlü damlalıklı eviye : (TS 698)** Bir gözlü beyaz renkte aşağıdaki cins ve ölçülerde kendinden damlalıklı eviyenin işyerinde temini ve masa üzerine montajı;		
083-201	Fayans; camlaşmış çini; (K.B.li) Tak. 45 x 100 cm. Ekstra kalite	1.670.000	60.000
083-202	Paslanmaz çelik takriben 50 x 100 cm.	780.000	60.000
083-203	Çelik emaye asite dayanıklı (K.B.li) Tak. 40 x 100 cm.	210.000	60.000
083-204	Döküm emaye, asite dayanıklı (K.B.li) Tak. 45 x 90 cm.	610.000	60.000
083-205	Cam elyaf takviyeli poliester K.B.li) Tak. 48 x 88 cm.	–	–
083-206	Cam elyaf takviyeli poliester (K.B.li) 52 x 102 cm.	–	–
083-207	Fayans; camlaşmış çini; K.B.li) Tak. 45 x 100 cm. 1. Kal.	1.585.000	60.000
083-300	**İki gözlü damlalıksız eviye : (TS 698)** TS-698'e uygun iki gözlü beyaz renkte, damlalıksız eviyenin işyerinde temini ve konsol veya masa üzerine montajı.		
083-301	Fayans camlaşmış çini Tak. 50 x 100 cm. Ekstra kalite	1.800.000	60.000
083-302	Paslanmaz çelik takriben 50 x 95 cm.	1.225.000	60.000
083-303	Fayans camlanmış çini Tak. 50 x 100 cm. 1. Kalite	1.610.000	60.000
083-400	**İki gözlü damlalıklı eviye : (TS 698)** İki gözlü, ekstra kalite, beyaz renkte damlalıklı eviyenin işyerinde temini ve konsol veya masa üzerine montajı.	–	–
083-401	Paslanmaz çelik (Tak. 60 x 140 cm.)	1.680.000	60.000

T.C. DAVİNDİRLİK VE İSKAN BAK. KÜRSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
083-402	Cam elyaf takviyeli poliester Tak. 48 x 86 cm.		–
084-000	**EVİYE TESİSATI : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60)**		
084-100	**Bir gözlü eviye tesisatı :** B.F. 083-100; 083-200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS-325/3-4'e uygun 15 mm.lik, prinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya lastik esaslı (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryası; sökülüp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm.lik süzgeçli, prinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-378/1'in ölçülerine uygun sökülüp temizlenebilen tipten enaz 80°C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiata dahil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)		
084-101	Bataryalı, TS-325/3; prinç sifonlu, TS-378/1 (Birinci sınıf)	1.050.000	90.000
084-102	Bataryalı; sifonu özel plastik taslı (Birinci sınıf)	960.000	90.000
084-103	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, bataryalı ve prinç sifonlu;	–	–
084-104	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, bataryalı ve özel plastik taslı sifonlu;	–	–
084-105	Bataryalı; TS-325-4-3; sifonlu TS-378-1 (İkinci sınıf)	780.000	90.000
084-106	Bataryalı, TS-325/4-3;sifonlu özel plastik taslı (İkinci sınıf)	690.000	90.000
084-107	Uzun musluklu TS-6/1; prinç sifonlu TS-378/1 (Birinci sınıf)	580.000	75.000
084-108	Uzun musluklu TS-6/1; plastik sifonlu (Birinci sınıf)	540.000	75.000
084-109	Uzun musluklu TS-6/1; prinç sionlu TS-378/1 (İkinci sınıf)	510.000	75.000
084-110	Uzun musluklu TS-6/1; plastik tas sifonlu (İkinci sınıf)	470.000	75.000
084-200	**İki gözlü eviye tesisatı:** BFT. 083-300; 083-400'de adı geçen gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS-325/3'e uygun, 15 mm.lik prinçten kromajlı, döner borulu, eviye bataryası; sifon, tapa, zincir ve babacığı ikişer adet olmak üzere diğer özellikler BFT. 084-100'deki gibi.		
084-201	Bataryalı prinç sifonlu, (Sifon TS-378/1) (Birinci sınıf)	1.500.000	100.000
084-202	Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci sınıf)	1.410.000	100.000
084-203	Plastik esaslı acetal copolymer'den bataryalı ve prinç sifonlu;	–	–
084-204	Plastik esaslı, acetal copolymer'den bataryalı ve özel plastik taslı sifonlu;	–	–
084-205	Bataryalı prinç sifonlu; (sifon TS-378/1) (İkinci sınıf)	1.040.000	100.000
084-206	Bataryalı, sifonlu özel plastik taslı (İkinci sınıf)	945.000	100.000
085-000	**DAMLALIK : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60)** Beyaz renkte olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.		

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK. YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
085-100	Fayans, camlaşmış çini (K.B.li): Takriben 45 x 55 cm. (Ekstra Kalite)	460.000	15.000
085-200	Paslanmaz çelik; Takriben 45 x 55 cm. (1. Kalite)	165.000	15.000
085-300	Çelik emaye, Asite dayanıklı (K.B.li) Takriben 45 x 55 cm. (1. Kalite)	90.000	15.000
085-400	Fayans, camlaşmış çini (K.B.li); 45 x 55 cm. (1. Kalite)	440.000	15.000
086-000	BANYOLAR : (İhzarat : % 60)		
086-100	**Dökme demir emaye banyo tekneleri (küvetleri) : (Ölçü : Ad.) (TS 544)** İçi ve üstü beyaz renkte emaye, birinci kalite dökme demir, emayesi asite dayanıklı teknenin TS-378/5'e uygun, prinçten kromajlı; bakalit tapa ve kromajlı zincirli taban sifonu; TS-378/6'ye uygun prinçten kromajlı süzgeçli taşma sifonu ve pis su boşaltma borusu ile birlikte işyerinde temini ve montajı; boşaltma borusunun banyonun yakınındaki, TS-327/6'a uygun süzgecin yan girişine bağlanması, yapıldığı takdirde inşaat işleri inşaat birim fiatlarıyla ödenecektir. Banyo süzgeci ve pik borular fiata dahil değildir.		
086-101	Gömme banyo teknesi 40 x 154 x 45 cm	3.230.000	175.000
086-102	" " " 75 x 170 x 45 cm	3.420.000	175.000
086-103	Oturma banyo teknesi; (TS/544/4) 70 x 105 x 55 cm.	2.900.000	175.000
086-104	Gömme banyo tekneki (Renkli) 70 x 154 x 45 cm.	3.760.000	175.000
086-105	Gömme banyo teknesi (Renkli) 75 x 170 x 45 cm.	3.900.000	175.000
086-106	Oturma banyo teknesi (Renkli) 70 x 105 x 55 cm.	3.300.000	175.000
086-200	**Çelik emaye banyo tekneleri : (Ölçü : Ad.)** İçi ve üstü beyaz renkte emaye, birinci kalite çelik emaye teknenin işyerinde temini, yerine montajı, (Diğer özellikler 086-100'deki gibi)		
086-201	Gömme banyo teknesi 70 x 154 x 45 cm.	1.350.000	145.000
086-202	" " " 70 x 160 x 45 "	1.400.000	145.000
086-203	" " " 75 x 170 x 45 "	1.580.000	145.000
086-204	Oturma banyo teknesi; (TS-544/4) 75 x 105 x 55 cm.	960.000	145.000
086-300	**Banyo tesisatı : (Ölçü : Tk.) (TS-325)** BFT. 086-100 ve 086-200'de adı geçen tekneler ile kullanılmak üzere alüminyum duş borusu, kromajlı boru tespit kelepçesi, özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS-325/1'e uygun prinçten kromajlı banyo bataryası ve plastik esaslı (acetal copolymer'den) banyo bataryası, komple baş ve el duşlu ankastre banyo takımının işyerinde temini, yerine montajı (Sıva altı tesisatta galvanizli borular fiyata dahil değldir.)		
086-301	Duş borusu ve duş baş süzgeci,ile komple banyo batarya; (TS-325/1) Birinci kalite.	900.000	50.000
086-302	Gömme baş ve el duşlu banyo takımı; el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (Kalite belgeli)	3.700.000	125.000
086-303	Birinci kalite plastik esaslı, acetal copolymer'den, banyo bataryalı		
086-304	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı; (TS-325/1) İkinci kalite	480.000	50.000
086-400	**Çocuk banyosu ve tesisatı : (TSE Uygunluk belgeli) (Ölçü : Tk.)** Küvetin, fayans, döküm emaye, çelik emaye, özel plastik veya poliester, boya gerektiren yüzlerin iki kat sülyen üzerine, iki kat yağlıboyalı demir konstrüksiyon konsollar üzerine sağlam bir şekilde tesbiti : (TS-325/3'e uygun döner uzun borulu prinçten kromajlı bataryası; TS-378/2'ye uygun elle kumandalı		

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1973

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
	boşaltma ağızlı; 6 cm. koku fermetürlü, en az 19,5 cm. uzatma parçalı ve rozetli prinçten kromajlı 32 mm.lik sifonu ve kromajlı bağlantı parçaları ve özel takozları ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı (boşaltma borusu fiata dahil değildir.)		
086-401	Fayans camlaşmış çini, tekneli;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-402	Döküm emaye tekneli, aside dayanıklı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-403	Çelik emaye tekneli, aside dayanıklı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-404	Plastik tekneli;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-405	Cam elyaf takviyeli poliester tekneli;		
	Takriben 80 x 30 x 25 cm.	–	–
086-406	Fayans tekneli, özel plastik esaslı bataryalı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-407	Döküm emaye tekneli, özel plastik esaslı bataryalı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-408	Çelik emaye tekneli özel plastik bataryalı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-409	Plastik tekneli, özel plastik esaslı bataryalı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-410	Poliester tekneli, özel plastik esaslı bataryalı;		
	Takriben 80 x 45 x 25 cm.	–	–
086-500	**Cam elyaf takviyeli poliester banyo tekneleri, (TS 8080); (Ölçü : Ad.) :**		
	İçi ve üstü beyaz veya renkli gel-coat kaplanmış birinci kalite cam elyaf takviyeli poliester banyo teknesinin işyerinde temini. Diğer özellikler 086-100'ün aynı.		
086-501	Gömme banyo teknesi Takriben 70 x 154 x 45 cm.	550.000	145.000
086-502	" " " " 75 x 168 x 45 "	580.000	145.000
086-503	" " " " 75 x 170 x 45 "	620.000	145.000
086-504	Oturma banyo teknesi : " 70 x 105 x 55 cm.	480.000	145.000
086-600	**Özel plastikten renkli, diğer özellikler BFT. 086-100 gibi.**		
086-601	Gömme 146 x 67 x 40 cm.	370.000	145.000
086-602	Gömme 168 x 74 x 45 cm.	410.000	145.000
086-603	" 175 x 82 x 45 "	450.000	145.000
086-604	Oturma 105 x 70 x 45 "	330.000	145.000

T.C. DAVİNDİRLİK VE İSKAN BAK. TÜRSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
087-000	**DUŞ TEKNESİ : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60)**		
	Zemine gömülü, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, süzgeçli 32 mm.lik, prinçten kromajlı, boşaltma ağızlı, özel sifonu; ile birlikte işyerinde temini yerine montajı.		
087-100	**Fayans, camlaşmış çini tekne; (TS-2750) Ekstra kalite**		
087-101	Takriben 80 x 80 x 15 cm.	1.900.000	145.000
087-102	" 90 x 90 x 15 cm.	–	–
087-103	Birinci kalite takriben 80 x 80 x 15 cm.	1.825.000	145.000
087-104	Birinci kalite takriben 90 x 90 x 15 cm.	–	–
087-200	**Dökme demir emaye, aside dayanıklı tekne : (TS-544/5);**		
087-201	Normal tekne; Takriben 80 x 80 x 15 cm.	1.650.000	145.000
087-202	Oturmalı tekne; " 90 x 70 x 28 "	1.725.000	145.000
087-203	Normal tekne renkli " 80 x 80 x 15 "	1.750.000	145.000
087-204	Normal tekne renkli " 90 x 70 x 28 "	1.850.000	145.000
087-205	Çelik emaye; " 75 x 75 x 9 "	560.000	145.000
087-300	**Cam elyafı ile takviyeli poliester tekne : (TS 8080)**		
087-301	Takriben 80 x 80 x 15 cm.	325.000	125.000
087-302	" 90 x 75 x 28 "	375.000	125.000
087-400	**Özel plastikten renkli tekne :**		
087-401	Diğer özellikler B.F.T. 087-000 gibi 80 x 80 x 15 cm.	385.000	125.000
087-500	**Duş tesisatı komple : (TS. ye uygun) (Ölçü : Tk.)** BFT. 087-000'da adı geçen teknelerde kullanılmak üzere; diğer özellikler BFT, 096-300'deki gibi.		
087-501	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı (TS-325/1 uygun) Birinci kalite	900.000	50.000
087-502	Gömme duş takımı (Gömme sıcak ve soğuk su muslukları, suyu duşa veya musluğa veren klapesi ve m usluğu ayrı armatür olacak)	1.350.000	100.000
087-503	Plastik esaslı, acetal copolymer'den duş ve banyo bataryalı	–	–
087-504	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo bataryalı(TS-325/1 uygun) ikinci kalite	480.000	50.000
088-000	**KURNA : (Ölçü : Tk. İhzarat : % 60)**		
088-100	**Mermer Kurna :** Oval şekilde, takriben 20 litreli, cilalanmış beyaz mermerden 2 adet sabit sabunluk kulaklı, boşaltma, delikli, zincirli, tapalı ve ayaklı kurna taşı; TS 6/1'e uygun 15 mm.lik prinçten kalite belgeli kromajlı soğuk-sıcak su uzun muslukları, uzatma parçaları ve rozetleri veya alüminyum duş borusu, kromajlı tespit kelepçesi, özel dubelleri, vidası ve duş baş süzgeçli TS-325/1'e uygun, prinçten kromajlı banyo bataryası ile birlikte veya plastik esaslı, kalite belgeli 15 mm.lik soğuk-sıcak su muslukları, uzatma parçaları, rozetleri ile birlikte iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.		

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU 1983

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
088-101	Musluklu (2. sınıf, 2 adet musluk);	850.000	50.000
088-102	Banyo bataryalı (2 sınıf, baş duşu ve alüminyum borusu dahil);	1.100.000	75.000
088-103	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, 2 ad. musluklu :	–	–
088-104	Plastik esaslı, acetal copolymer'den komple el duşlu, banyo bataryası :	–	–
088-200	**Fayans, camlaşmış çini kurna, (TS-2749'a uygun)**		
088-201	Kurnası Ekstra kalite beyaz fayanstan, diğer özellikler 088-100'ün aynı Musluklu (2. sınıf, 2 adet musluk):	1.300.000	50.000
088-202	Banyo bataryalı (2. sınıf, baş duşu ve alüminyum borusu dahil);	1.500.000	75.000
088-203	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, 2. ad. musluklu;	–	–
088-204	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, komple el duşlu, banyo bataryalı;	–	–
089-000	**MÜNFERİT ARMATÜRLER : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60)**		
	Aşağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin işyerinde temini ve yerine montajı.		
089-100	**Musluklar :**		
089-101	Kısa musluk (TS-6/1'e uygun Birinci Sınıf) 15 ø mm. (1/2")	135.000	15.000
089-102	Kısa musluk (TS-6/1'e uygun İkinci Sınıf) 15 ø mm. (1/2")	90.000	15.000
089-103	Kısa mus luk (TS-6/1'e uygun Birinci Sınıf) 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-104	Kısa musluk (TS-6/1'e uygun İkinci Sınıf) 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-105	Uzun musluk (TS-6/1'e uygun Birinci Sınıf) 15 ø mm. (1/2")	160.000	15.000
089-106	Uzun musluk (TS-6/1'e uygun İkinci Sınıf) 15 ø mm. (1/2")	100.000	15.000
089-107	Uzun musluk (TS-6/1'e uygun Birinci Sınıf) 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-108	Uzun musluk (TS-6/1'e uygun İkinci Sınıf) 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-109	Ara musluk Kromajlı 1. sınıf 15 ø (1/2")	100.000	15.000
089-110	" Sarı ve adi döküm : 15 ø (1/2")	25.000	15.000
089-111	Pisuar musluğu;	135.000	15.000
089-112	Kısa musluk perlatürlü Birinci Sınıf 15 ø (1/2")	145.000	15.000
089-113	Uzun musluk perlatürlü Birinci Sınıf 15 ø (1/2")	175.000	15.000
089-114	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, uzun musluk 15 ø mm. (1/2")	–	–
089-200	**Rekorlu musluklar :**		
089-201	Kromajlı çamaşır musluğu TS-6/2-3'e uygun; 15 ø mm. (1/2")	180.000	15.000
089-202	Kromajlı çamaşır musluğu TS-6/2-3'e uygun; 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-203	Sarı çamaşır musluğu TS-6/2-3'e uygun; 15 ø mm. (1/2")	50.000	15.000
089-204	Sarı çamaşır musluğu TS-6/2-3'e uygun; 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-205	Plastik esaslı, acetal copolymer'den 15 ø mm. (1/2")	–	–

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KURULU 1923



Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
089-300	**Musluk Rozetleri ve Uzatma Parçaları;**		
089-301	Musluk Rozeti 15 ø mm. (1/2")	5.100	1.800
089-302	Musluk Rozeti 20 ø mm. (3/4")	–	–
089-303	Plastik esaslı, acetal copolymer'den , 15 ø mm. (1/2")	–	–
089-310	**Uzatma Parçaları :**	–	–
089-311	2 cm. Uzunlukta 15 ø mm. (1/2")	8.750	1.800
089-312	4 cm Uzunlukta 15 ø mm. (1/2")	11.250	1.800
089-313	5 cm Uzunlukta 15 ø mm. (1/2")	12.350	1.800
089-314	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, ölçüde; 5 cm.	–	–
089-315	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, her ölçüde; 3 cm.	–	–
089-400	**Eviye Bataryası**		
089-401	Sabit eviye bataryası (TS-325/4'e uygun):	625.000	50.000
089-402	Döner eviye bataryası (TS-325/3'e uygun):	650.000	50.000
089-403	Tek gövdeli eviye bataryası (TS-325/5'e uygun):	700.000	50.000
089-404	Plastik esaslı, acetal copolymer'den sabit eviye bataryası:	–	–
089-405	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, tek gövdeli eviye bataryası;	–	–
089-500	**Lavabo bataryası :**		
089-501	Gömme (Lavabo üzerine monte edilir tip) 1. Sınıf : pres döküm.	880.000	50.000
089-502	Gömme (Lavabo üzerine monte edilir tip) 2. Sınıf: pres döküm.	500.000	50.000
089-503	Gömme kumandalı sifonlu (Lav.,Üz.Mon.edilir tip, sifon dahil);	1.450.000	50.000
089-504	Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan bataryalar;	1.200.000	50.000
089-505	Plastik esaslı, acetal copolymer'den, lavabo bataryası;	–	–
089-506	Normal lavabo bataryası 1. sınıf (kokil döküm TS-325/4)	340.000	50.000
089-507	Döner berber lavabo bataryası pres döküm;	1.025.000	50.000
089-508	Plastik esaslı, acetal copolymer'den tek gövdeli lavabo bataryası;	–	–
089-509	Plastik esaslı, acetal copolymer'den gömme lavabo bataryası;	–	–
089-510	Doktor lavabo bataryası, kol ile kumandalı, tek hareketle sıcak ve soğuk suyu, istenilen sıcaklıkta karıştıran, prinçten, kromajlı, temini yerine montajlı:	1.900.000	75.000
089-600	**Banyo ve duş bataryaları :**		
089-601	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple bataryası; (TS-325/1)	900.000	50.000
089-602	El duşu ve askısı ile komple batarya 1. sınıf; (TS-325/1)	980.000	50.000
089-603	Telefon askısı ve el duşu ile komple batarya, 1. sınıf;	1.025.000	50.000
089-604	Gömme duş takımı (Gömme sıcak ve soğuk su muslukları suyu duşa veya musluğa veren klapesi ve musluğu ayrı armatür olacak)	1.350.000	100.000
089-605	Gömme duşlu, banyo takımı banyo doldurma ağzı ve klapesi olacak, özellikler B.F.T. 089-604'deki gibi;	2.650.000	120.000
089-606	Gömme baş ve el duşlu banyo takımı; el duşu ve buna su veren klapesi olacak, diğer özellikler B.F.T. 089/605'deki gibi;	3.700.000	125.000

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
089-607	Banyo ve duş bataryası; bir el çarkı ile sıcak ve soğuk suyu ayarlayan fleksibil borusu, el duşu ve askısı ile;	1.650.000	100.000
089-608	Plastik esaslı acetal copolymer'den komple banyo bataryası;	–	–
089-700	**Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için):**		
089-701	Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1):	380.000	25.000
089-702	Lavabo ve eviye boşaltma ağzı (Sübap); 32 mm.	32.000	20.000
089-703	Pisuar sifonu (oval veya daire kesitli)	170.000	25.000
089-704	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermatürlü);	52.500	25.000
089-705	Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermatürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile);	82.000	25.000
089-706	Lavabo ve eviye sifonu 1. sınıf özel plastikten taslı:	340.000	25.000
089-800	**Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.leri için);**		
089-801	Pik (TS-326) ø 50 mm.	95.000	20.000
089-802	Pik (TS-326) ø 70 mm.	115.000	20.000
089-803	Pik (TS-326) ø 100 mm.	90.000	20.000
089-804	Plastik (PVC esaslı) ø 100 mm. (6 cm. koku fermatürlü);	35.000	20.000
089-805	Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı.	145.000	20.000
089-806	Duş teknesi pis su tesisatı armatürlü; süzgeçli özel sifon ve boşaltma ağzının temini ve yerine montajı	100.000	20.000
089-807	Banyo ve duş trompleni.	100.000	20.000
089-900	**Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri;**		
089-901	Pik döküm rezervuar (TSE 823)	255.000	35.000
089-902	Emaye döküm rezervuar	240.000	35.000
089-903	Fayans rezervuar	710.000	35.000
089-904	Rezervuar armatürü pres döküm	520.000	35.000
089-905	Flüzometre pres döküm (TS-366)	480.000	35.000
089-906	Bide armatürü pres döküm	1.600.000	35.000
089-907	Sert PVC rezervuar	165.000	35.000
089-908	Flüzometre 2. sınıf adi döküm	150.000	35.000
089-909	Saç emaye rezervuar 13 L.	135.000	35.000
090-000	**SABUNLUK (SÜNGERLİK) : (Ölçü: Ad.: İhzarat : % 60) :**		
090-100	**Fayans sabunluk (Kollu) :** Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalıklı, duvara yarım gömülebilen tipte, sabunluğun iş yerinde temini ve yerine montajı.		

T.C. ★ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI ★ TÜRK FEN KURULU 1923

Birim Fiyat No.	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyatı Lira	Montaj Bedeli Lira
090-101	Takriben 16 x 16 cm.	75.000	10.000
090-102	" 16 x 31 cm.	120.000	10.000
090-200	**Fayans sabunluk (kolsuz) :**		
	Kolsuz, diğer özellikler B.F.T. 090-100'deki gibi		
090-201	Takriben 10 x 16 cm.	55.000	10.000
090-202	" 16 x 16 cm.	55.000	10.000
090-300	**Süngerlik fayans : (Kollu) 16 x 31 cm**	120.000	10.000
090-400	**Prinç kromajlı sabunluk :**	120.000	10.000
090-500	Prinç kromajlı bardaklık :	–	–
090-501	Tekli bardaklık	100.000	10.000
090-502	İkili bardaklık	145.000	10.000
091-000	**BANYO EL TUTAMAĞI: (Ölçü : Ad.: İhzarat : % 60)**		
091-100	**Fayans:** Ekstra kalite, beyaz renkli, fayanstan tutamağın iş yerinde temini ve yerine montajı.		
091-101	Takriben ø 25 mm. 25 cm. uzunlukta	55.000	10.000
091-102	" ø 25 mm. 30 cm. uzunlukta	65.000	10.000
091-200	Çelik Emaye : Çelik üzerine beyaz emaye tutamağının kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı.		
091-201	Takriben ø 25 mm. 25 cm uzunlukta	22.000	10.000
091-202	" ø 25 mm. 30 cm uzunlukta	27.000	10.000
091-300	**Prinç krome :**		
091-301	El tutamağı	100.000	10.000
090-600	**Sıvı sabun makinası : (Ölçü. Ad. : İhzarat : % 60) : (TSE Kalite belgeli)** Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun akıtan, basma kolunun gövde ile birleştiği noktadan itibaren 27,8 x 11.7 x 10.9 cm. boyutlarında emme basma sistemi ile çalışan, paslanmaz çelik ve ABS plastik kaplı gövdeli, 400 gr. sıvı sabun alan plastik sıvı sabun şişeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının iş yerine temini ve montajı ile işler halde teslimi.	210.000	15.000
092-000	**HAVLULUK : (Ölçü : Ad. : İhzarat : % 60)** Takriben 15 mm. çapında ve 25 cm. uzunluğunda döner iki kollu havluluğun, kromajlı tespit vidaları ve özel takoz ve dubelleri ile birlikte iş yerinde temini ve iş yerine montajı.		
092-100	**Çelik emaye :**	75.000	10.000
092-200	**Prinçten kromajlı kollu döner :**	200.000	10.000
092-300	**Prinçten kromajlı tek kollu döner :**	125.000	10.000

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI İNŞAAT FEN KURULU 1923